




Université d'Ottawa
DOCUMENTS OFFICIÈLS
GOVERNMENT PUBLICATIONS
University of Ottawa

BIBLIOTHEQUE
U.d'O. DE DROID
LAW LIBRARY



LACTOR STRUCT OF





DOCUMENTS DE LA SESSION

Université d'Ottawa

DOCUMENTS OFFICIÈLS

VOLUME 8 GOVERNMENT PUBLICATIONS

University of Ottawa

TROISIÈME SESSION DU HUITIÈME PARLEMENT

DU



CANADA

SESSION 1898




O T T A W A

IMPRIMES PAR S. E. DAWSON, IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE

MAJESTÉ LA REINE

1899



W Voir aussi la liste numérique, page 4.

INDEX ALPHABÉTIQUE

DOCUMENTS DE LA SESSION

PARLEMENT DU CANADA

TROISIÈME SESSION, HUITIÈME PARLEMENT, 1898.

Note. Pour trouver promptement si un document a été imprimé ou non, on a ajouté les lettres (p. i.) en regard de ceux qui ne sont pas imprimés; on comprendra que ceux qui ne sont pas ainsi marqués sont imprimés. On trouvera de plus amples renseignements concernant chaque document dans la liste qui commence à la page 4.

| A | | В | |
|--|-------|---|------|
| Acte des Sauvages | 42 | Billets de chemins de fer(p.i.) | 76 |
| Actionnaires dans les Banques chartrées | 3 | Bitumineuse, Houille (p.i.) | 52 |
| Affaires Indiennes, Rapport annuel | 14 | Blé, Importé et exporté(p.i.) | 55a |
| Agriculture, Rapport annuel | 8 | Brantford, Courriers de la malle de(p.i.) | 61 |
| Aitken, James M(p.i.) | 37x | Budget 2a | à 2e |
| Aldershot. Camp de | 118 | | |
| Anglo-Britannique, Cie de Prêts et de place- | | C | |
| ments (p.i.) | 40 | Câble télégraphique avec l'Australie | 94 |
| Approfondissement des voies fluviales | 16a | Cabotage, Lois du | 96 |
| Approvisionnements pour le Yukon(p.i.) | 112 | Cameron, A. F | 37a |
| Archives du Canada | 8b | Cameron, H. B(p.i.) | 59 |
| Assurances, Compagnies d' | 4a 4b | 1 | 118 |
| Assurances, Rapport annuel | 4 | Canada, Archives du | 8b |
| Atlantique, Service rapide sur l'(p.i.) | 48 | Cap Breton, officiers de douane dans le. (p.i.) | 37a |
| Auditeur Général, Rapport annuel | 1 | Cédule B, Service civil | 53 |
| Australie, Câble vers l' | 94 | , | 103 |
| | | Chemins de fer, Billets de(p.i.) | 76 |
| В | | Chemins de fer et Canaux, Rapport annuel. | 10 |
| Baie d'Hudson. Expédition à la | 116 | Chemin de fer du Pacifique Canadien: | |
| Bail à G. A. Drolet | 41 | Affaires avec le Département de l'Inté- | |
| Bain, D (p.i.) | 37t | rieur(p.i.) | 43a |
| Balances non-réclamées dans les banques | 3a | Terres vendues par le., (p.i.) | 43 |
| Banques chartrées | 3 | Chevaux appartenant au gouvernement.(p.i.) | 24 |
| Banques dans le Yukon | 47 | Colombie-Britannique, Pêche illégale dans | |
| Bateaux à vapeur. Inspection des | 11c | la | 29 |
| Beaver, Compagnie de la ligne(p.i.) | 113 | Colombie-Britannique, zône de chemin de fer | |
| Behring, Mer de. Question des phoques de la. | 39 | dans la(p.i.) | 44a |
| Bélanger, Major P(p.i.) | 114 | | 62a |
| Belleville, Bureau de poste de (p.i) | 37p | Commerce, Rapport annuel | 5 |
| Beurreries et fromageries | 88 | Commerce et navigation, Rapport annuel | 6 |
| Bibliothèque du Parlement, Rapport sur la | 17 | Commissaire de la Laiterie | 8c |

| C | | н | |
|--|--------|---|-------|
| | | XX 1 '11 | 0.77 |
| Commission géologique, Rapport de la | 13a | Habillements de la milice | 87 |
| Commission internationale sur les voies flu- | | do do(p.i.) | 876 |
| viales | 16a | Hiver, Service de steamers en(p.i.) | 93 |
| Comptes publics, Rapport annuel | 2 | Hoar, Charles | 377 |
| Conférence des Premiers ministres coloniaux. | 58 | Houille bitumineuse(p.i.) | 52 |
| | 79 | \ \frac{1}{2} \frac{1}{2} | |
| Connors, D | 10 | I | |
| Conseil de la Trésorerie, Rejet des décisions | | | |
| du(p.i.) | 22 | Ile du Prince-Edouard, Délégation de | 84 |
| Contrat avec Mackenzie et Mann | 25 | Impressions et papeterie publiques | 16a |
| Corbeil, François(p.i.) | 37j | Immigration japonaise (p.i.) | 56 |
| Coupes de bois(p.i.) | 110 | Inspection des bateaux à vapeur | -11e |
| Cour Suprême, ordre de la (p.i.) | 23a | Intérieur. Rapport annuel | 13 |
| Courriers de la malle dans la NE(p.i.) | 117 | Intercolonial, Chemin de fer: | |
| Côte Saint-Luc, Tir à la (p.i.) | 109 | Contrat pour barrières de fermes(p.i) | 780 |
| Cote Saint-Line, Tir a la (p.1.) | 100 | | |
| | | Prolongement(p.i.) | 57 |
| D | | Tarifs(p.i.) | 78 |
| Dart, Lyman (p.i.) | 82 | J | |
| Débats de la Chambre des Communes(p.i.) | 60 | Jennings, W. T., Rapport de | 30 |
| Défenses du Canada (p.i) | 72 | Juges de Québec(p.i.) | |
| Dépenses imprévues, Diverses(p.i.) | 28 | Justine Demonstration 1 1 | 50 |
| Desroches, D | 37b | Justice. Rapport annuel de la | 18 |
| | | Kaslo et Slocan, Chemin de fer de | 300 |
| Destitutions d'employés(p.i.) | 37bb | Kersey, H. Maitland | 308 |
| "Diana", Expédition de la | 11b | Klondike, Guide officiel du | 96 |
| Diphthérie sur le chemin de fer de la Passe du Nid de Corbeau(p.i.) | 90 | L | |
| Dividendes impayés dans les banques | 3a | | |
| Dragage sur la Saskatchewan | 83a | Laberge, M. P (p.i.) | 37 |
| | | Lachine. Employés du canal(p.i.) | 37 |
| Drolet, Chevalier (p.i.) | 41a | Laiterie. Commissaire de la | 8 |
| Drolet, G. A | 41 | Lanouette, Elzéar (p.i.) | 37 |
| Echiquier, Règles de la Cour de l' (p.i) | 23 | Liste du service civil | 168 |
| | | Lois du cabotage | 96 |
| Æ | | London, Procès d'élection de(p.i.) | 81 |
| Edmonton, Pont du chemin de fer d'(p.i.) | 71 | M | |
| Emmagasinage à froid, Service d' (p.i.) | 98 | | |
| Esquinault et Nanaïmo, ch. de fer d' (p.i) | 70 | Mackenzie et Mann, Contrat de | 25 |
| | 20 | Malle, Contrat de (p.i.)21 à | 210 |
| Etats-Unis, Navires de pêche des,(p.i.) | | Mandats du gouverneur général (p.i.) | 26 |
| Expédition à la Baie-d'Hudson | 11b | Manitoba, Edifices publics du | 63 |
| | | Manitoba et Nord-Ouest, Terres du(p.i.) | |
| ₽ | | | 490 |
| | | Manitoba, Question des écoles du. | 74 |
| Falsification des substances alimentaires | 76 | Manitoba, Terres des écoles du. | 740 |
| Fermes expérimentales | 8a | Marine, Rapport annuel de la | 11 |
| Fort-Williams, Elévateur à (p.i.) | 55 | Milice et défense, Rapport annuel | 19 |
| France, Vaisseaux pour la | 36 | Milice, Equipement de la (p.i.)77, | , 770 |
| "Frederick J. Gerring"(p.i.) | | Milice, Harnais de la (p.i.) | 97 |
| Prior Amable | 92 | Miller, Thomas H | 379 |
| Frigon, Amable (p.i.) | 111 | Montréal, Salles d'exercices militaires de (p.i.) | 73 |
| Fromageries et Beurreries | 88 | 2.0 | , 0. |
| G | | McLeod, M. G (p.i.) | 27 |
| | 0. | | 373 |
| Galops, Canal des (p.i.) | 91 | N | |
| Gananoque, Salles d'exercices de (p.i.) 7: | 3, 73a | Nord-Ouest, Acte d'irrigation du (p.i.) | 45 |
| Gascoigne, Major général | 105 | Nord-Ouest et Manitoba, Terres du(p.i.) | 490 |
| Gouvernement, Chevaux du (p.i.) | 24 | Nord-Ouest, Police à cheval du | 15 |
| Gouverneur général, Mandat du(p.i) | 26 | Nouvelle-Ecosse, Courriers de la malle dans | *.0 |
| Griffin, S. R. (p.i) | 97. | 1. | |

| 0 | | S |
|---|---|--|
| Oak-Bay Mills, Bureau de poste de (p.i.) | 89 | Service civil—Suite. |
| Obligations et garanties(p.i.) | 34 | Destitutions, etc |
| Ordre de la Cour Suprême(p.i.) | 23a | Destitutions, etc |
| Or extrait dans le Yukon | 30a | Liste du 16b |
| Orton, George T(p.i.) | $\begin{array}{c} 37g \\ 115 \end{array}$ | Nominations et promotions |
| Ottawa, Champ de tir d'(p.i.) | 119 | Pensions |
| P | | Rapport des commissaires |
| Palmer, Benjamin | 37a | 10 |
| Passe-du-Nid-de-Corbeau, Diphthérie(p.i.) | 90 | C' I TO II |
| Passe-du-Nid-de-Corbeau, Rapport des com- | | Skagway et rivière Stikine, chemin de fer de 30 <i>b</i> |
| missaires | 90a | Smith, Hamilton 30c |
| Pêche, Primes de(p.i.) | 32 | Smith, Henry (p. i.) 37d |
| Pêche, Permis de(p.i.)20 | | Songhees, Sauvages |
| Pêche illégale, etc., dans la CB (p.i.) | 29 | Soulanges, Canal de |
| Pêcheries, Rapport annuel | 11a | Sowden, W. H |
| Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. (p.i.) | 66 | Spencer, William J(p. i.) 65 |
| Pensions, Service civil(p.i.) | 33 | Spinks, Juge (p. i.) 95 |
| Permis aux navires de pêche des EU. (p.i.) | 20 | Statistique criminelle |
| Permis de vente de boissons(p.i.) | £1 | Steeves, Joseph (p. i.) 37r |
| Permis de vente de boissons | 51a | Steeves, Joshua L |
| Petrel, Steamer | 108 | Stikine-Teslin, chemin de fer (p. i.) 30a |
| Phoques. Question des | $\frac{39}{7a}$ | Substances alimentaires, falsification des 7b |
| Poids et mesures, etc | 68 | T |
| Police fédérale | 27 | Tennant, John F (p. i.) 37y |
| Postes, Rapport annuel du ministre des | 12 | 773 |
| Provisions alimentaires pour le Yukon | 116 | Terrains auriferes a exploiter 83 Terreneuve et Canada |
| Trovisions ainmentantes pour le 1 anon | 110 | Terres des Ecoles, Manitoba |
| Q | | Terres fédérales(p. i.)44, 44a |
| Quai à la Pointe-Claire(p.i.) | 68 | Territoires du Nord-Ouest, employés du gou- |
| Quai à Saint-Anicet (p.i.) | 68a | vernement dans les(p. i.) 37z |
| Québec, Expositions de (p.i.) | 119 | Thompson, R. S |
| Québec, Juges de(p.i.) | 50 | Traité avec la France(p. i.) 100 |
| Question des phoques | 39 | Travaux publics, rapport annuel 9 |
| R | | v |
| Rébellion de 1837-38 (p.i.) | 85 | |
| Rejet des décisions du Conseil de la Tréso- | | Venner, Victor J. A (p. i.) 37f Vétérans de 1837-38 (p. i.) 85 |
| rerie(p.i.) | 22 | 1 17 - 1 A 1 C 1' |
| Réserves des Sauvages dans les T.NO.(p.i.) | 49 | Voies nuviales, approfondissement des 16a |
| Revenu de l'intérieur, Rapport annuel | 7 | W |
| Richardson, Hugh(p.i.) Rivière à l'Ours, Pont de la(p.i.) | $\begin{array}{c} 106 \\ 86 \end{array}$ | Walker, John |
| Rivière Stikine(p.i.) | 99 | 337-1-1 TO T |
| Ross, David(p.i.) | $\frac{35}{37i}$ | Walsh, Major J. M |
| Royal Canadien, régiment(p.i.) | 103 | |
| Trojai Canadien, regiment | 100 | Walton, Thomas |
| S | | (p. 1.) |
| Sainte-Anne, Employés des écluses de(p.i.) | 80 | Y |
| Saint-Anicet, Quai de(p.i.) | 68a | Yantic Steamer(p. i.) 104 |
| Sainte-Geneviève, Inondations à(p.i.) | 67 | Approvisionnements pour le |
| St. Mary's Road, Bureau de poste de(p.i.) | 89a | Yukon, Banques dans le 47 |
| Saint-Vincent-de-Paul, Pénitencier de(p.i.) | 66 | Yukon, chemins de fer vers le 30c |
| Saskatchewan, Dragage dans la | 83a | Yukon, coupes de bois dans le(p. i.) 110 |
| Sauvages, Acte des | 42 | Yukon, or extrait du 30a |
| Secrétariat d'Etat, Rapport annuel du Service civil: | 16 | Yukon, permis de vente de boissons dans |
| Acte d'assurance (p.i.) | 35 | Vukon permis de vente de beissens de la 21 |
| Cédule B | 53 | Yukon, Pannort de W. T. Jonnings and le. 51a |
| Conseil des examinateurs | $\frac{33}{16c}$ | Yukon, Rapport de W. T. Jennings sur le. 30 Yukon, route du Nord-Ouest vers le (p. i.). 107 |
| 1 1/2 | 3 | |
| 12 | J | |

₹ Voyez aussi l'Index alphabétique, page 1.

LISTE DES DOCUMENTS DE LA SESSION

Arrangée par ordre numérique, avec leur titre au long ; les dates auxquelles ils ont été ordonnés et présentés aux deux Chambres du parlement ; le nom du député qui a demandé chacun de ces documents, et si l'impression en a été ordonnée ou non.

CONTENU DU VOLUME Nº 1.

1. Rapport de l'auditeur général pour 1897. Présenté le 10 février 1898, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 2.

- 2a. Estimations des sommes requises pour le service du Canada, pour l'année expirant le 30 juin 1899.. Présentées le 28 mars 1898, par l'honorable W. S. Fielding.

Imprimées pour la distribution et les documents de la session.

- 2d. Estimations supplémentaires additionnelles pour l'année expirant le 30 juin 1899. Présentées le 7 juin 1898, par l'hon. W. S. Fielding. Imprimées pour la distribution et les documents de la session.
- 2c. Estimations supplémentaires additionnelles pour l'année expirant le 30 juin 1898. Présentées le 7 juin 1898, par l'hon. W. S. Fielding... Imprimées pour la distribution et les documents de la session.
- Liste des actionnaires des banques chartées de la puissance du Canada, à la date du 31 décembre 1897.
 Présentée le 10 juin 1898, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

3a. Rapport des dividendes restant impayés et des soldes non-réclamés dans les banques chartées du Canada, depuis cinq années ou plus, avant le 31 décembre 1897.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 3.

- 4. Rapport du surintendant des assurances pour l'année terminée le 31 décembre 1897.

 Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 4a. Relevés préliminaires des affaires des compagnies d'assurances sur la vie, au Canada, pour l'année 1897. Présentés le 9 juin 1898, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

4b. Sommaires des rapports des compagnies d'assurances au Canada, pour l'année 1897. Présentés le 9 juin 1898, par l'hon. W. S. Fielding....Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 4.

5. Rapport du département du Commerce, pour l'année expirée le 30 juin 1897. Présenté le 22 février 1898, par sir Richard Cartwright.......Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 5.

 Tableaux du Commerce et de la Navigation du Canada, pour l'exercice clos le 30 juin 1897. Présentés le 7 février 1898, par l'hon. W. Paterson.

Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 6.

 Rapport, relevés et statistiques du Revenu de l'intérieur du Canada pour l'exercice clos le 30 juin 1897. Présentés le 7 février 1898, par sir Henri Joly de Lotbinière.

Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

7a. Inspection des poids et mesures, gaz et lumière électrique, pour l'exercice clos le 30 juin 1897. Présenté le 7 février 1898, par sir Henri Joly de Lotbinière.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

7b. Rapport du Revenu de l'intérieur, Falsification des substances alimentaires, pour l'année expirée le 30 juin 1897. Présenté le 16 février 1898, par sir Henri Joly de Lotbinière.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 7.

- 86. Rapport sur les archives du Canada, 1897... Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- Sc. Rapport du commissaire de l'agriculture et de la laiterie.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

8d. Statistique criminelle pour l'année 1897... Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 8.

- Rapport annuel du ministre des Travaux publics, pour l'exercice clos le 30 juin 1897. Présenté le 3 mai 1898, par l'hon. J. I. Tarte....... Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 9.

11. Rapport annuel du département de la Marine et des Pêcheries (marine), pour l'exercice clos le 30 juin 1897. Présenté le 3 février 1898, par sir Louis Davies.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

- 11b. Rapport sur l'expédition à la Baie d'Hudson et au golfe de Cumberland avec le steamer Diana, sous le commandement de William Wakeham, Marine et Pêcheries, Canada, 1897. Présenté le 21 avril 1898, par sir Louis Davies.......Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 10.

CONTENU DU VOLUME Nº 11.

- 14. Rapport annuel du département des Affaires des Sauvages, pour l'année expirée le 30 juin 1897. Présenté le 9 mars 1898, par l'hon. C. Sifton. Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 12.

- 16. Rapport du Secrétaire d'Etat pour 1897. Présenté le 24 mars 1898, par sir Wilfrid Laurier.
 Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 16a. Rapport des membres canadiens de la Commission Internationale sur l'approfondissement des voies fluviales entre les grands lacs et l'Atlantique. Présenté le 9 juin 1898, par l'hon. A. G. Blair. Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 16b. Liste du Service civil du Canada, 1897. Présentée le 7 février 1898, par l'hon. C. Fitzpatrick. Imprimée pour la distribution et les documents de la session.
- 16c. Rapport du Bureau des Examinateurs du Service civil, pour l'année 1897. Présenté le 26 avril 1898, par sir Wilfrid Laurier..... Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 16d. Rapport annuel du département de l'Imprimerie et de la Papeterie publiques pour l'année expirée le 30 juin 1897. Présenté le 3 juin 1898, par l'hon. S. A. Fisher.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME Nº 13.

- Rapport du département de la Milice et de la Défense du Canada, pour l'année expirée le 31 décembre
 1897. Présenté le 23 mars 1897, par l'hon. F. W. Borden.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

21a. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 5 mai 1897, — Copie de toute correspondance et papiers annulant le contrat passé avec M. Finkle pour le transport des malles de Newburg à Kingston, via Camden-Est, Wilton, Odessa, etc.; et copie des soumissions pour le transport des malles de Newburg à Kingston, via Camden-Est, Wilton, Odessa, etc., et de toute correspondance, rapports et papiers se rapportant à ce contrat. Présentée le 4 février 1898.—M. Wilson.

Pas imprimée.

21b. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 3 mai 1897,—Copie de tous papiers et correspondance concernant les soumissions pour le contrat du service postal entre Shubénacadie et Dean, N.-E., y compris un état des soumissions reçues et un exposé des raisons qui ont fait donner le contrat à un nommé Guild. Présentée le 4 février 1898.—Sir C. Hibbert Tupper.

Pas imprimée.

- 23a. Règle générale de la cour Suprême, n° 87. Présentée le 25 mars 1898, par l'hon. C. Fitzpatrick. Pas imprimée.
- 25. Copie de l'ordre en conseil et du contrat passé entre Sa Majesté et MM. Mackenzie et Mann pour la construction d'un chemin de fer entre la rivière Stikine et le lac Teslin. Présentés le 8 février 1898, par l'hon. A. G. Blair. Voir "les Procès-verbaux," page 37.

30α. Relevé du montant approximatif d'or récolté dans le district du Yukon depuis 1886 jnsqu'à 1897, inclusivement. Présenté le 15 février 1898, par l'hon. C. Sifton.

Imprimé pour les documents de la session.

- 30b. Copie des papiers qui suivent, savoir :—1. Détails sur le type et la largeur de voie du chemin de fer de Kaslo à Slocan. 2. Proposition faite par J. Wesley Allison, représentant un syndicat, pour la construction du chemin de fer de Skagway, lac Bennett et Dawson-City. 3. Proposition faite par un syndicat, représenté par Lord Charles Montague, M. Clarence H. Mackay et M. H. Maitland Kersey, pour la construction d'un chemin de fer entre la rivière Stikine et le lac Teslin. 4. Lettres adressées au ministre de l'Intérieur par M. H. Maitland Kersey, en date des 22 et 23 janvier 1898. Présentée le 15 février 1898, par l'hon. C. Sifton. Imprimée pour les documents de la session.
- 30c. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes en date du 22 février 1898, pour copie de tous papiers concernant toute proposition de M. Hamilton Smith pour la construction d'un chemin de fer vers le Yukon. Présentée le 22 février 1898, par sir Wilfrid Laurier.

Imprimée pour les documents de la session.

- 30d. Réponse à une adresse du Sénat, à Son Excellence le gouverneur général en date du 17 mars 1898,— Etat indiquant toutes les offres reçues par le gouvernement pour la construction du chemin de fer Stikine-Teslin, ou pour la construction de tout chemin de fer ou tramway devant relier les eaux du Yukon avec l'océan Pacifique; aussi tous les plans, devis et autres documents s'y rapportant et toute la correspondance échangée sur ce sujet. Présentée (au sénat) le 3 mai 1898.—Hon. M. Wood.

 Pas imprimée
- 31. Réponse supplémentaire à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 9 avril 1897,—Etat indiquant les noms, l'âge, les fonctions et le traitement de toutes les personnes employées dans les divisions intérieure et extérieure de chaque département du service civil; aussi, les noms de ceux qui, ne faisant pas partie du service civil et étant employés par le gouvernement dans un département, ont été destitués, mis à leur retraite ou autrement dénis de leurs fonctions depuis le 13 juillet 1896 dans les cas où il n'y a pas eu de commission d'enquête d'instituée; le dit état spécifiant de quelle manière et pour quelles raisons la démission a été faite, la durée de l'avis donné aux personnes renvoyées, et le montant de la pension ou de la gratification accordée; cet état indiquant aussi le nom, l'âge, l'emploi et le salaire ou la rétribution de chaque personne nommée dans le service civil à la place d'un employé démis ou en conséquence de cette démission. Présentée (au Sénat) le 16 mars 1898.—Hon. M. Kirchhoffer.

Imprimée pour les documents de la session.

31a. Réponse partielle à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général en date du 9 avril 1897,—Etat indiquant :--(1.) Le nombre de commissions délivrées et le nombre et les noms de tous les commissaires nommés par arrêtés du conseil ou autrement, depuis le onze juillet dernier, pour faire une enquête et un rapport sur les accusations portées contre des employés publics temporaires ou permanents d'avoir commis des actes blessants de partisannerie pendant la dernière élection fédérale ou en tout autre temps. (2.) Le nombre de commissions délivrées et le nombre et les nons de tous commissaires nommés pour faire une enquête et un rapport sur les accusations portées contre des employés publics temporaires ou permanents autres que ceux indiqués au paragraphe précédent. (3.) Le nombre et les noms de tous commissaires nommés pour s'enquérir de toutes réclamations faites contre le gouvernement, et la décision de ces commissaires sur ces réclamations. (4.) La date de chaque commission ainsi délivrée et la date de la nomination de chaque commissaire, ses noms, résidence et qualité. (5.) Le temps consacré à chaque enquête par chaque commissaire. (6.) Le montant payé on à payer à chaque commissaire en honoraires, allocation quotidienne, rétribution, frais de route, dépenses incidentes de toute sorte. (7.) Le nombre de témoins assignés dans chaque cas à comparaître devant les commissaires enquêteurs. (8.) Le montant payé ou à payer à chaque témoin comme rémunération, allocation quotidienne, frais de route ou pour toute autre nature de services rendus. (9.) Le nombre d'hnissiers et de constables employés dans chaque cas, et le montant payé ou à payer à chacun d'eux pour services rendus à quelque titre que ce soit. (10.) Les noms des avocats ou conseils retenus on engagés par la Couronne pour conduire chaque cas et le montant payé ou à payer à chacun d'eux. (11.) Copie de tous rapports adressés à des chefs de départements ou à Son Excellence le gouverneur général en conseil par ces commissaires, faisant connaître leur décision en chaque cas; aussi, une indication des mesures prises à la suite par tout chef de département ou par le gouverneur général en conseil. (12.) Le nom, l'âge, l'emploi et le salaire des personnes nommées à quelque charge ou

emploi sous le gouvernement au lieu de celles qui auraient été destituées en conséquênce des rapports présentés par les dits commissaires. Présentée (au Sénat) le 16 mars 1898. Hon. sir 31b. Réponse supplémentaire au n° 31a. Présentée (au Sénat) le 25 mars 1898.-Hon. sir Mackenzie 31c. Réponse supplémentaire au n° 31a. Présentée (au Sénat) le 18 mai 1898.—Hon. sir Mackenzie 31d. Réponse supplémentaire au n° 31a. Présentée (au Sénat) le 27 mai 1898.—Hon. sir Mackenzie € 1e. Réponse supplémentaire au n° 31a. Présentée (au Sénat) le 31 mai 1898.—Hon. sir Mackenzie Etat relatif aux dépenses pour primes de pêche pour l'exercice 1896-97. Présenté le 15 février 1898, 33. Etat de toutes les pensions et allocations de retraite accordées à des employés du service civil, donnant le nom et le grade de chaque employé pensionné ou mis à la retraite, son âge, son traitement et ses années de service, son allocation et la cause de sa retraite, et indiquant si la vacance créée a été remplie par promotion ou nouvelle nomination, et le salaire du nouveau titulaire, durant l'année expirée le 31 décembre 1897. Présenté le 16 février 1898, par l'hon. W. S. Fielding. Pas imprimé. 34. Relevé détaillé de toutes les obligations enregistrées dans le département du Secrétaire d'Etat, depuis le dernier relevé du 5 avril 1897, soumis au parlement du Canada, en conformité de la clause. 23, chap. 19, des Statuts Revisés du Canada. Présenté le 16 février 1898, par l'hon. C' Relevé conforme à la clause 17 de l'Acte d'assurance du service civil, pour l'année expirée le 30 juin Réponse à un ordre de la Chambre des Communes en date du 22 février 1898, pour copie de tous papiers concernant l'établissement d'une ligne de navires entre le Canada et la France. Présentée 37. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général en date du 17 mai 1897,—Copie de toutes dépositions, déclarations, rapports, ordres en conseil, correspondance, etc., concernant la destitution de M. P. Laberge, ci-devant député-maître de poste de la 37a. Réponse à une Adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général en date du 14 février 1898.—Copie de toute correspondance, plaintes, preuve et rapports dans l'affaire de Benjamin Palmer, gardien de phare à Palmer's Point, conté de Kent, N.-B. Présentée le 3 mars 1898.-M. Foster Pas imprimée. 376. Réponse à une Adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général en date du 14 mars 1898.—Copie du rapport adressé au gouvernement par M. Jean B. B. Prevost, qui a été chargé de faire une enquête sur la conduite de D. Desroches, percepteur du revenu pour la division de l'accise de Terrebonne. Présentée le 22 mars 1898.—M. Chauvin...... Pas imprimée. 37c. Réponse supplémentaire à un Ordre de la Chambre des Communes en date du 5 avril 1897,—Etat donnant les noms de tous les commissaires nonmés par le gouvernement ou par aucun des ministres pour entendre les accusations et faire une enquête sur la conduite des employés civils du gouvernement ou d'aucun de ses départements, depuis juillet 1896, ainsi que le chiffre du traitement ou

37d. Réponse à un Ordre de la Chambre des Communes en date du 14 mars 1898, —Copie de toute correspondance et papiers concernant la nomination de R. S. Thompson. comme maître de poste de la ville d'Oxford, comté de Cumberland, N.-E., la destitution de Henry Smith, titulaire de cet emploi, des demandes faites pour cette charge et de la correspondance à ce sujet. Aussi, copie de

- 37e. Réponse à un Ordre de la Chambre des Communes en date du 14 mars 1898,—Copie de tous les papiers, correspondance et rapports se rapportant à la destitution de S. R. Griffin, Isaac Harbour, N.-E., comme maître de poste, y compris une pétition signée par les sept-huitièmes (plus ou moins) des électeurs du dit district demandant de continuer dans son emploi un officier qui avait vingt-deux ans et demi de service. Présentée le 12 avril 1898.—Sir C. Hibbert Tupper...Pas imprimée.

- 37l. Réponse à un Ordre de la Chambre des Communes, en date du 30 mars 1898,—Etat donnant,—
 (a) Les noms des employés renvoyés par le gouvernement, par voie de destitution ou autrement, sur le canal Welland et son coursier d'alimentation, depuis le 13 juillet 1896 jusqu'au 1er mars 1898.
 (b) Les années de service de chaque employé ainsi renvoyé. (c) Le chiffre de l'allocation de retraite, s'il en est. (d) La cause de la destitution dans chaque cas. (e) Le montant du salaire annuel que chaque employé retirait. (f) Les noms des nouveaux employés nommés, permanemment ou temporairement, entre les dates susdites. (g) Le montant du salaire à payer à chacun de ces nouveaux employés permanents on temporaires. Présentée le 5 mai 1898.—M. Montague.

Pas imprimée.

- 37n. Réponse à un Ordre de la Chambre des Communes, en date du 30 mars 1898,—Copie de tous rapports, correspondance et papiers concernant la destitution de R. H. Simonds employé dans les bureaux généraux de l'Intercolonial à Moncton, N.-B. Présentée le 5 mai 1898.—M. Powell.

- 37p. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 14 mars 1898, demandant, -1. Copie de toutes plaintes portées par affidavit ou autrement contre John Taylor, ci-devant maître de poste de la cité de Belleville; 2. Copie de tout arrêté en conseil retranchant le bureau de Belleville de la classe des bureaux de cité pour le mettre dans celle des bureaux de ville; 3. Un état donnant les noms des employés du dit bureau qui ont été renvoyés, leur âge, leur temps de service, le montant de la gratification accordée à ceux qui avaient servi moins de dix ans, et le montant de la pension de retraite allouée à ceux qui avaient dix ans ou plus de service; 4. Un état donnant les noms des employés qui ont été réintégrés et les salaires qu'ils reçoivent actuellement en sus de leur pension de retraite; 5. Les raisons pour lesquelles mademoiselle I. M. Newberry et W. B. Walker n'ont pas été employés de nouveau et ont été remplacés par deux personnes sans expérience; 6. Copie de toute correspondance échangée entre des membres de l'association de réforme de Belleville ou toutes autres personnes relativement au transfert du bureau de poste de Belleville de la classe des bureaux de cité à celle des bureaux de ville; ainsi qu'à la révocation ou destitution du maître de poste ou de commis du dit bureau; et copie de toutes pièces produites par les députations qui sont venues à Ottawa par rapport à l'affaire du dit bureau. Présentée (au Sénat) le 3 mai 1898.—Hon. sir Mackenzie Bowell.......Pas imprimée.
- 37r Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 14 mars 1898,—Copie de toute correspondance, preuve faite devant des commissaires, rapports, recommandations et autres papiers concernant la destitution de Josep Steeves, ci-devant maître de poste à Elgin, comté d'Albert, N.-B., et la nomination de son successeur. Présentée le 12 mai 1898.—M. McInerney.....Pas imprimée.
- 37t. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 14 mars 1898,—Copie de tous papiers, rapports et correspondance concernant la destitution de D. Bain, écr., agent à la station de Port-Mulgrave, sur la ligne de l'Intercolonial. Présentée le 17 mai 1898.
 Sir C. Hibbert Tupper.
 Pas imprimée.

- 37y. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général, en date du 9 mai 1898,—Copie de tous papiers concernant la destitution de John F. Tennant, ci-devant percepteur des douanes à Gretna, Manitoba. Présentée le 30 mai 1898.—M. Quinn. Pas imprimée.
- 372. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 25 avril 1898,—Etat donnant: 1. Les noms de toutes les personnes qui, après avoir été au service du gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest, ont cessé d'être employées depuis juin 1896; 2. La date à laquelle leur service a pris fin et la raison de leur destitution dans chaque cas. Présentée le 2 juin 1898.—M. Davin.

Pas imprimée.

- 38c. Réponse à une Adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général, en date du 30 mars 1898,—Copie de tous ordres en Conseil, commission, instructions, correspondance et papiers concernant la nomination et les devoirs du major Walsh, commissaire du district du Yukon, y compris tous avis concernant ses devoirs avant comme après son arrivée à Dawson-City. Présentée le 23 mai 1898.—Sir C. Hibbert Tupper.......Imprinée pour les documents de la session.
- 39. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général, en date du 7 mars 1898, demandant copie de la correspondance échangée entre Sir Wilfrid Laurier et M. Foster, des Etats-Unis d'Amérique, à la suite de la réunion des arbitres sur la question des phoques à fourrure de la mer de Behring. Présentée le 7 mars 1898.—Sir Wilfrid Laurier.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

- 40. Etat des affaires de la Compagnie de prêt et de placement Anglo-Canadienne (à responsabilité limitée), à la date du 31 décembre 1897. Présentée le 7 mars 1898.—M. l'Orateur...Pas imprimée.

- 43a. Etat donnant la correspondance, etc., concernant les affaires de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien échangée par le département de l'Intérieur depuis le dernier état présenté au parlement en vertu de la résolution du 20 février 1882. Présenté le 7 mars 1898, par l'hon. C. Sifton.

 Pas imprimé.

- 45. Etat donnant les ordres en conseil qui ont été publiés dans la Gazette du Canada aux termes de l'Act d'irrigation du Nord-Ouest, 57-58 Vic., chap. 30, etc. Présenté le 7 mars 1898, par l'hon C. Sifton. Pas imprimé.
- 46. Etat donnant les noms et salaires de toutes personnes nommées ou promues dans le service civil durant l'année civile 1897, ainsi que l'emploi auquel chacune d'elles a été nommée ou promue. Présenté le 10 mars 1898, par sir Henri Joly de Lotbinière.

Imprimé pour les documents de la session.

- 47. Correspondance, etc., concernant l'établissement d'une agence ou d'agences de la banque Canadienne de Commerce dans le district du Yukon. Présentée le 10 mars 1898, par l'hon. W. S. Fielding.

 Imprinée pour la distribution.
- 49. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes en date du 14 mars 1898,—Etat faisant connaître le nombre d'acres ensemencés, l'espèce de grains semés, et le montant récolté sur chaque réserve sauvage dans les Territoires du Nord-Ouest. Présentée le 24 mars 1898.—M. Davin.

Pas imprimée.

- 50. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 14 février 1898,—Copie de tous rapports, recommandations, etc., adressés par le conseil du barreau de Montréal au ministre de la justice au sujet des juges de la province de Québec. Présentée le 24 mars 1898.—M. Bergeron.

Pas imprimée.

51a. Réponse à une adresse du Sénat, à Son Excellence le gouverneur général, en date du 11 mars 1898,—
Correspondance, par lettres ou télégrammes, échangée entre le gouvernement fédéral à Ottawa et
Son Honneur le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, relativement aux permis
donnés pour l'introduction des liqueurs dans le district du Yukon dans les derniers six mois;
aussi la correspondance échangée avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, concernant
le droit de ce gouvernement d'accorder des permis pour l'introduction des liqueurs enivrantes dans
le district du Yukon. Présentée (au Sénat) le 3 mai 1898.—Hon. M. Perley.

Imprimée pour les documents de la session.

- 52. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 7 juin 1897,—Etat faisant connaître le nombre de tonnes de houille grasse et de charbon menu importé des Etats-Unis en 1896, aux différents ports d'entrée, et le montant des droits perçus à ces ports, ainsi que le droit payé par les chemins de fer du Grand-Tronc et du Pacifique Canadien. Présentée le 31 mars 1898.—M. Roche.

 Pas imprimée.
- 54. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général, en date du 17 mai 1897,—Copie de toute correspondance, etc., non encore soumise à la Chambre, entre le gouvernement du Canada et celui de Terreneuve au sujet de l'entrée de cette Ile dans la Confédération; aussi, copie de toute correspondance entre le gouvernement du Canada et celui de Terreneuve au sujet de l'établissement de relations commerciales plus libres entre Terreneuve et le Canada. Présentée le 13 avril 1898.—M. Martin. Imprimée pour les documents de la session.

- 57. Copies de tous arrangements, non encore déposés sur la table, qui ont été conclus entre le département des Chemins de fer et la Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer au sujet du prolongement vers Montréal du chemin de fer Intercolonial. Présentées le 19 avril 1898, par l'hon. A. G. Blair.

 Imprimées pour la distribution et les documents de la session.
- 58. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général, en date du 14 mars 1898,—Copie de toute correspondance entre le gouvernement bitannique et celui du Canada au sujet de la conférence des premiers ministres des colonies tenue à Londres en juin 1897, conformément à l'invitation de M. Chamberlain du 28 janvier précédent, et copie des minutes de cette conférence. Présentée le 20 avril 1898.—M. Foster. Imprinée pour les documents de la session.
- Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 14 mars 1898,—Copie de toutes dépositions et papiers en rapport avec la cause de la Reine vs
 H. B. Cameron pour libelle, soit devant le magistrat de police ou la cour du Banc de la Reine à Montréal, y compris copie du jugement prononcé par le juge Wurtele sur la motion demandant que les eautions soient libérées. Présentée le 20 avril 1898.—M. Bostock. Pas imprimée.

- 63. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le gouverneur général, en date du 5 avril 1897,—Copie de tous mémoires, déclarations et autres documents du gouvernement de la province du Manitoba au sujet d'une réclamation non réglée originant du fait que les frais de construction d'édifices publics ont été mis à la charge de cette province; et copie de toute correspondance à ce sujet. Présentée le 21 avril 1898.—M. La Rivière.

Imprimée pour les documents de la session.

- 66. Rapport des commissaires chargés de faire une enquête et un rapport sur l'état et l'administration du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Présenté le 26 avril 1898, par l'hon. C. Fitzpatrick.

Pas imprimé.

- 70. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 14 mars 1898,—Copie des papiers et documents suivants : (a.) La commission délivrée à M. Rothwell, greffier en loi dans le département de l'intérieur, Ottawa, l'autorisant à faire une enquête sur les griefs de certains colons établis dans les limites de la zone des terres de la compagnie du chemin de fer d'Esquimalt à Nanaïmo, sur l'île de Vancouver; (b.) Toute la preuve faite à cette enquête à Nanaïmo, Victoria ou ailleurs; (c.) Tous les rapports faits par le dit Rothwell sur toutes questions relevant de l'enquête instituée sous l'empire de la dite commission. Présentée le 27 avril 1898.—M. McInnes

- 73a. Réponse supplémentaire au n° 73. Présentée le 11 mai 1898. M. Taylor. Pas imprimée.
- 73b. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 14 mars 1898,—Etat indiquant,—(a.)

 Quels travaux ou réparations ont été exécutés à la salle d'exercices militaires à Montréal, depuis le

 1er septembre 1896; (b.) Le coût estimatif des dits travaux; (c.) Les noms de ceux qui ont exécuté les travaux et les montants payés à chacun par le gouvernement; (d.) Le mode suivi pour

 demander des soumissions pour ces travaux. Présenté le 11 mai 1899.—M. Monk...Pas imprimée.
- 74a. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 31 mars 1898, demandant un état indiquant la quantité de terres réservées pour les écoles dans le Manitoba, la quantité de ces terres qui ont été vendues et le prix de leur vente ; le montant perçu sur le prix d'achat, les sommes encore dues au gouvernement, la manière dont ce fonds est placé et administré, le montant déjà payé à la province du Manitoba, avec indication de ce qui a été payé sur le capital et les intérêts, le montant restant au crédit de la province, tant en capital qu'en intérêts, les dates des paiements faits dans chaque cas, le montant de chaque paiement ; aussi, la correspondance, les documents, mémoires, etc., et les arrêtés du conseil relatifs à ce sujet. Présentée (au Sénat) le 31 mai 1898.—Hon. M. Bernier.

- 75. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 25 mars 1893,— Copie de toute la correspondance échangée entre M. J. A. J. McKenna, le représentant du ministère de l'intérieur, et tout membre du gouvernement de la Colombie-Britannique, relativement au projet de transfert des sauvages de la réserve Songhees, dans la cité de Victoria, à quelqu'autre endroit de la Colombie-Britannique. Présentée (au Sénat) le 3 mai 1898.—Hon. M. Templeman.

 Pas imprimée.

- 77a. Réponse supplémentaire au N° 77. Présentée (au Sénat) le 30 mai 1898.—Hon.~M.~Landry.Pas imprimée.
- 78. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898, —Copie de tous les divers tarifs, supplémentaires, réguliers et spéciaux, qui ont été appliqués de temps à autre sur l'Intercolonial depuis la nomination de M. Harris. Présentée le 5 mai 1898.—M. Foster. Pas imprimée,
- 78a. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes en date du 30 mars 1898—Copie de tous papiers et correspondance, y compris copie de l'annonce se rapportant à l'adjudication du contrat de l'Inter colonial pour barrières de fermes, durant l'hiver de 1896-97; copie de contrat de l'Intercolonial avec le nommé McNeil, de New-Glasgow, N.-E., et copie des soumissions et des dépôts faits par divers soumissionnaires pour ces travaux. Présentée le 5 mai mai 1898.—Sir C. Hibbert Tupper.

 Pas imprimée.

- 81. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898,—Copie des comptes de M. H. H. Robertson, registraire de la cour d'élection lors du procès d'élection qui a eu lieu dans la cité de London dans l'automne de 1897, pour contester le droit de Thomas Beattie, écr, de siéger comme député de la cité de London, en rapport avec le dit procès, et copie des pièces justificatives, des certificats, et de toute correspondance à ce sujet. Présentée le 10 mai 1898.—M. Calvert.

Pas imprimée.

83. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 14 février 1898,—Copie de toute correspondance, demandes de sountissions et soumissions reçues, rapports et ordres en conseil et liste de tous permis ou licences accordés, comprenant les noms des personnes auxquelles ils ont été accordés, l'étendue de terrain comprise et les conditions attachées à chacun de ces permis, le montant payé et à payer, en rapport avec les terrains aurifères à exploiter au moyen de travaux de mines ou de dragage dans les Territoires du Nord-Ouest et le district du Yukon. Présentée le 11 mai 1898.—M. Foster.

Imprimee pour la distribution et les documents de la session.

83a. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 18 mars 1898,— Etat indiquant tous les permis de dragage sur la rivière Saskatchewan et ses tributaires donnés par le gouvernement durant les derniers dix-huit mois, le nom des personnes à qui ils ont été donnés, le montant du loyer et la somme payée, les travaux faits en vertu de ces permis, ainsi que les rapports officiels, s'il en existe, qui ont engagé le gouvernement à les accorder aux conditions qu'ils portent. Présentée (au Sénat) le 18 mai 1898.—Hon. M. Lougheed.

Imprimée pour les documents de la session.

84. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 18 avril 1898,—Copie de tous ordres en conseil, correspondance, réclamations, mémorandums, déclarations, mémoires, etc., se rapportant au gouvernement de l'Île du Prince-Edouard et à une délégation composée de M. Warburton, premier ministre de la province, M. H. C. McDonald, procureur général de la province, et autres, au sujet de questions pendantes entre le gouvernement de l'Île du Prince-Edouard et la Puissance du Canada. Présentée le 12 mai 1898.—M. Martin.

Imprimée pour les documents de la session.

- 94. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 18 avril 1898, --Copie du rapport du comité nommé par les autorités impériales pour étudier la question du câble télégraphique entre le Canada et l'Australie, et de toute correspondance ou rapports adressés à ce sujet au gouvernement canadien par les représentants du Canada dans le dit comité, ou par sir Sandford Fleming. Présentée le 25 mai 1898.—M. Casey.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

- 98. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 15 mars 1898,— Copie de la correspondance et des télégrammes échangés entre le ministre de l'agriculture, ou tout autre membre de l'administration ou tout officier du gouvernement et les propriétaires ou agents

- 100. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le gouverneur général, en date du 4 juin 1897,— Copie de toute correspondance échangée entre le gouvernement impérial et celui du Dominion au sujet du traité français. Présentée (au Sénat) le 25 mai 1898.—Hon. M. Landry...Pas imprimée.
- 102. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 5 mai 1898,—
 Copie de toute la correspondance et des arrêtés du conseil relativement à l'occupation, par la Compagnie du chemin de fer d'Esquimalt et Nanaïno, de la réserve des sauvages Songhees, à Victoria, Colombie-Britannique. Présentée (au Sénat) le 26 mai 1898.—Hon. M. Templeman.

Pas imprimée.

- 108. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, datée du 15 mars 1898 demandant copie de tous les rapports adressés au département de la marine et des pêcheries par les officiers en charge du steamer Petrel, relativement au service exécuté par ce steamer pendant l'hiver de 1896-97, amsi qu'un état détaillé des dépenses faites pour ce service et les recettes perçues pour le fret et les passagers. Présentée (au Sénat) le 30 mai 1898.—Hon. M. Ferguson.

Pas imprimée.

110. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 14 février 1898,—Copie de toute correspondance, demandes de soumissions, soumissions reçues, rapports et ordres en conseil, permis, licences ou baux d'affermage, avec les noms des personnes auxquelles ils ont été accordés et les conditions attachées à ces permis ou baux, et de tous autres papiers se rapportant à la concession des coupes de bois dans les Territoires du Nord-Ouest y compris le district du Yukon, depuis le 1er juillet 1897. Présentée le 3 juin 1898—M. Foster.

Pas imprimée.

- 113. Réponse à une adresse du Sénat, à Son Excellence le Gouverneur général, datée du 26 mai 1898, demandant copie du contrat passé entre le gouvernement et la "Beaver Line Company" pour le transport des malles à travers l'Atlantique; aussi, tous les mémoires, les lettres et la correspondance ayant rapport au dit contrat ou à son exécution, ou au refus de la compagnie de permettre à ses bateaux d'arrêter à Québec. Présentée (au Sénat) le 1er juin 1898—Hon. M. Landry.


Pas imprimée.


- 115. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, datée du 25 mai 1898, demandant un relevé des soumissions reçues par le ministère de la milice et de la défeuse pour les travaux à faire au champ de tir à la cible, sur la rivière Ottawa, à l'est de la cité d'Ottawa; aussi, un relevé de l'évaluation des quantités sur laquelle les soumissions ont été basées, et un état de la date et du montant du chèque envoyé avec chaque soumission. Copie de la soumission de J. Lyons et copie du chèque accompagnant cette soumission, indiquant la date de l'acceptation par la banque. Présentée (au Sénat) le 3 juin 1898—Hon. M. Macdonald (Victoria).....Pas imprimée.

- 119. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Gouverneur général, datée du 22 avril 1898, demandant toute la correspondance échangée entre les ministères de la milice, des travaux publics, de l'agriculture et toutes personnes quelconque, relativement à l'exposition de Québec de 1894 et à l'exposition prochaine de 1898. Présentée (au Sénat) le 7 juin 1898—Hon. M. Bernier.

CONTENU DU VOLUME Nº 13-Fin.

120. Réponse à une adresse du Sénat à Son Excellence le Couverneur général, en date du 12 mai 1898, demandant copie des documents suivants se rapportant à la nouvelle adjudication de contrats pour la construction des sections 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du canal Soulanges. 1. Copie de l'avis demandant des soumissions pour la nouvelle adjudication des sections 4, 5, 6 et 7 du canal Soulanges. 2. Copie des devis pour la nouvelle adjudication des sections 4, 5, 6 et 7 du canal Soulanges. 3. Copie de la soumission de M. J. M. Hogan. 4. Copie de la soumission de M. Andrew Onderdonk. 5. Copie de l'arrêté du conseil, ou du ministre des chemins de fer et canaux, ou de l'ingémeur en chef des chemins de fer et canaux, abrégeant le délai fixé pour l'achèvement des sections 4, 5, 6 et 7, de la fin d'octobre 1899 à la fin d'octobre 1898. 6. La minute ou le mémoire d'une convention ou d'une conversation entre M. Andrew Onderdonk, entrepreneur des sections 4, 5, 6 et 7 du canal Soulanges et le ministre des chemins de fer et canaux, ou l'ingénieur en chef, faite ou tenue entre le 17 et le 20 mars 1897, ces deux jours inclusivement, ou à une date ultérieure, à l'effet que si M. J. M. Hogan, le plus bas soumissionnaire pour les sections 4, 5, 6 et 7 refusait de signer le contrat, A. Onderdonk entreprendrait les travaux aux prix donnés dans sa (Onderdonk) soumission et s'engagerait à les terminer à la fin d'octobre 1898. 7. Copie d'une lettre, ou d'une dépêche, adressée à M. J. M. Hogan, entre le 17 et le 22 mars 1897, ces deux jours inclusivement, le notifiant qu'il était le plus bas soumissionnaire pour les sections 4, 5, 6 et 7. 8. Lettre de M. J. M. Hogan au ministre des chemins de fer et canaux, entre le 17 et le 22 mars 1897, ces deux jours inclusivement, refusant de signer le contrat pour les sections 4, 5, 6 et 7 pour lesquelles il était le plus bas soumissionnaire. 9. Copie du contrat passé avec A. Onderdonk pour les sections 4, 5, 6 et 7 du canal Soulanges. 10. Copie de l'arrêté du conseil, résiliant le contrat d'Archibald Stewart pour les sections 1 et 2 du canal Soulanges. 11. Copie de l'arrêté du conseil relatif à la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 12. Copie des avis publics ou des autres avis imprimés demandant des soumissions pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges-13. Copie de l'avis envoyé à Hugh Ryan lui demandant de soumissionner pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 14. Copie de l'avis envoyé à John Ryan, lui demandant de soumissionner pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 15. Copie de l'avis envoyé à Allan R. McDonnell, lui demandant de soumissionner pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 16. Copie de l'avis envoyé à W. J. Poupore, lui demandant de soumissionner pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 17. Copie de l'avis envoyé à un nommé Cleveland, lui demandant de soumissionner pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 18. Copie de l'avis adressé à M. P. Davis, ou à Wm. Davis et Fils, lui demandant on leur demandant de soumissionner pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 19. Copie des avis adressés à d'autres entrepreneurs leur demandant de soumissionner pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Sonlanges. 20. Copie des devis et de la forme des sommissions pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 dn canal Soulanges. 21. Copie de toutes les soumissions verbatim et litteratim pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 22. Copie verbatim et litteratim du contrat de MM. Ryan et Macdonnell au sujet des sections 1 et 2 du canal Soulanges. 23. Copie de l'avis ou des renseignements donnés aux soumissionnaires des sections 1 et 2 du canal Soulanges, au sujet du matériel dont ils auraient l'usage, et des conditions auxquelles ils pourraient s'en servir. 24. Etat du montant et de la nature du cautionnement donné par MM. Ryan et Macdonnell pour l'accomplissement de leur contrat relativement aux sections 1 et 2 du canal Soulanges. 25. Copie de l'avis aux soumissionnaires pour la nouvelle adjudication des sections 1 et 2 du canal Soulauges que le gouvernement fournirait une carrière pour l'usage des entrepreneurs. 26. Copie du contrat passé avec MM. Ryan et Macdonnell au sujet de la carrière de Rockland. 27. Etat de la royalty devant être payée par MM, Ryan et Macdonnell au département sur la pierre extraite de la carrière de Rockland. 28. Copie de l'arrêté du conseil, tenu entre le 15 et le 29 mai 1897 (ces deux jours inclusivement), au sujet du paiement de \$10,000 à M. Archibal 1 Stewart. 29. Copie d'une lettre ou d'une dépêche du département des chemins de fer et canaux adressée à un nommé C. W. Ross, commis dans le ministère des chemins de fer et cauaux, dans le mois de décembre 1897 ou de janvier 1898, lui ordonnant d'entrer de force dans le bureau de M. Archibald Stewart, à sa carrière à Rockland. 30. Copie des lettres ou dépêches adressées par le ministère des chemius de fer et canaux à un nommé Middleton, inspecteur du gouvernement à Rockland, pendant le mois de décembre 1897 et jusqu'au 13 janvier 1898. Pré-





CANADA

RAPPORT

DU

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS SOUS SON CONTRÔLE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1897


SOUMIS CONFORMÉMENT AUX PRESCRIPTIONS DU CHAPITRE 36, ARTICLE 37 DES STATUTS REVISÉS DU CANADA.

. IMPRIMĖ PAR ORDRE DU PARLEMENT



OTTAWA:

IMPRIMÉ PAR S. E. DAWSON, IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LA REINE



Travaux Publics.

A Son Excellence le très honorable sir John Campbell Hamilton-Gordon, Comte d'Aberdeen, Vicomte Formartine, Baron Haddo, Methlic, Tarves et Kellie, dans la pairie d'Ecosse; Vicomte Gordon d'Aberdeen, dans la pairie du Royaume:Uni; Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, etc., etc., Gouverneur Général du Canada,

Qu'IL PLAISE À VOTRE EXCELLENCE,

J'ai l'honneur de soumettre le rapport annuel du ministère des travaux publics, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

J'ai l'honneur d'être,

de Votre Excellence,

le très obéissant serviteur,

J. ISRAEL TARTE,

Ministre des Travaux publics.

Оттаwa, 12 avril 1898.



INDEX ALPHABÉTIQUE

DU

RAPPORT ET DES ANNEXES

| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| Actes du parlement | Relatifs aux travaux publics | | 211 |
| Administrateurs du département | 17 | | 227 |
| Agassiz, CB | Ferme expérimentale | | 6, 18 13 |
| Alameda, T.NO | Bureau des terres fédérales | | 17 |
| Alberni, CB | Bureau des sauvages | | 18 |
| Alexandria, Ont | Réforme. Bureau de poste, etc | | 4, 15 |
| Amherst, NE. | do | | 3, 14, 22 |
| Amherstburg, Ont | do Dragage | | 4, 15, 31 |
| do Anderson's-Hollow, NB | Dragage | | 10 8, 69 |
| Annandale, I.PE | Réparations à la jetée | | 8, 62 |
| Annapolis, NE | Edifice public | | 14, 75 |
| Anse à L'Eau, P.Q | Nouvel hangar à marchandises | | 9, 22 9, 80 |
| do au Griffon P () | Débarcadère | | 9, 80 |
| do au Beaufils, P.Q. do au Griffon, P.Q. do aux Canards, P.Q. | do | | 9, 80 |
| do Daint-Jean, L. V | Réparations à la jetée | | 9, 74 |
| Antigonish, NE. | Bureau de poste, etc | | 3, 14, 22 |
| Arichat, NE. | Bureau de poste | | 14 |
| do | Douane | | 14 |
| Anisoig N F | Ouverture et clôture de la navigation | | 242 7, 52 |
| Arisaig, NE Arnprior, Ont | Réparations au quai | | 4, 30 |
| Avonport, NE | Quai et réparations | | 7, 53 |
| Aylmer, P.Q | Bureau de poste | | 4, 14, 27 |
| Baddeck, NE | do | | 3, 14, 22 |
| Bagotville, Saint-Alphonse de | Construction d'un hangar | | 9, 89 |
| Baie de Saint-Pierre, I.PE | Réparations | | 10, 145 |
| Baie du Français | Dragage Bureau de poste | | 4, 15, 52 |
| Bassin Louise, P.Q | Améliorations | | |
| Bassins de radoub | | ix | 175, 176, 177, 199 240 |
| Bathurst, NB. | Préposés aux | | 3, 14, 25 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | | 242 |
| Battleford, T.NO. | Bureau d'enregistrement | | 17 |
| do | Bureau des terres | xxi | 17 |
| Beaver-Lake | Bureau des terres fédérales | 26.26.1 | 17 |
| Belfast, I.PE | Réparations à la jetée | | 8, 62 |
| Belle-River, Ont | Ponts | xxi | 10, 144 190 |
| Belleville, Ont. | Bureau de poste | AAI | 4, 15, 32 |
| do | Dragage | | 10, 145 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation Dragage | | 242 138 |
| Berlin, Ont | Bureau de poste | | 4, 15 |
| Berthier (en haut) | Nouveau brise-glace | | 9, 76 |
| do | Dragage du chenal | | 142 142 |
| Boucherville, P.Q | _ do5 | 1 | 142 |

| | | | 1 |
|--|--|-------------------------|--|
| · Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
| Boularderie, Ross Ferry Bowmanville Harbour, Ont. Brampton, Ont. Brandon, Man do do Brantford, Ont. Brockville, Ont. Burlington, Ont., canal de. do pont | Réparations. Dragage Bureau de poste. Bâtiment des immigrants. Bureau de poste, etc. Ferme expérimentale Bureau de poste, etc do Réparations aux jetées. | xxi | 7, 53 10, 145 4, 15 6, 41, 17 6, 41, 17 6, 41, 17 4, 15 4, 15, 32 10, 92 12, 189 |
| Calgary, T.NO | Bâtiment des immigrants. Bureau d'enregistrement Bureau de poste Bureau des terres fédérales. Bureau du commis des travaux Palais de justice Pont Langevin | xxi | 6, 17 17 6, 17 6 17 6 17 6, 17, 43 |
| Campbellton, NB. do Canada. Cap-à-l'Aigle. Cap-Chatte. Cap-des-Rosiers. Cape Breton. | Dragage. do Ouverture et clôture de la navigation. Dragueur Réparations à la jetée Debarcadère do Dragueur. | | 9 142 242 113, 117, 120, 124 9, 76 9, 80 9, 80 123, 126 |
| Carbray, T., feu Cardigan-Nord, I.PE. Carleton-Place Carleton, Saint-Jean, NB Cayuga, Ont. Champlain. Chapel-Point, I.PE. Charlottetown, I.PE. | do Monument Réparations à la jetée Bureau de l'ingénieur | | 8, 69 13 8, 65 4, 15 14 4, 15, 32 13 8 14 |
| do do do do Chatham, NB. Chatham, Ont. Chauffeurs | Dragage. Edifice fédéral Hôpital de la marine Ouverture et clôture de la navigation Bureau de poste do | xxi | 8, 114, 115, 116 3, 14, 21 3, 21 242 3, 14, 25 4, 15, 32 233 |
| Cheverie, N. E. Chicoutimi, P.Q. China-Point, I. P. E. Chlorydorme, P.Q. Church-Point, N. E. do P.Q. Clifton, Ont | Montreal et Quebec Reparations au quai Prolongement de la jetée Réparations do Débarcadère Réparations au quai, etc Construction d'un brise-lames Bureau de poste, etc | viii | 138 7, 53 9, 76 8, 63 9, 80 53 7 15 4, 14 |
| Cobourg, Ont. do Collingwood, Ont. do Combustible Comptable en chef Comptoir de York, T.NO | do Dragage. Ouverture et clôture de la navigation. Réparations au brise-lames. Edifices publics Rapport du. Ouverture et clôture de la navigation. | · vi | 4, 14 4, 15 10, 145 242 10, 92 46 1 243 |
| Contrats adjugés. Cornwall, Ont. Correspondance officielle Coteau-du-Lac, P.Q. Coteau-Landing. Crapaud, I.PE. do | Rapport du greffier en loi Bureau de poste, etc Relevé de la. Réparations au quai | vii vi | 215 5, 15, 32 279 9 9, 77 114 8, 64 8, 64 |
| do | Dragage Edifices publics Havres et rivières. | vii vii vi | 167 45 98 |

| | | 1 1 | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
| Dalhousie, NB | Bureau de poste | | 14 |
| Dartmouth, NE | do | | 3, 14, 22 |
| Dépenses | Construction d'une jetée | i | 7, 54 |
| Dragages | Rapport de l'ingénieur en chef | . | 111, 175 |
| Dragueurs et outillagedo | Provinces maritimes Ontario et Québec | iv viii | 11, 173 11, 173 |
| do | Manitoba | iv | 11, 173 |
| do | Colombie-Britannique | vii | 11, 174 174 |
| do | Chenal des navires, Montréal et Québec. | iv | 174 |
| do Duncan River, CB | Nouveaux Améliorations | ix | 174 11, 100 |
| Dundas | Bureau de poste | | 5, 15, 32 |
| Dundee | Réparations au quai | | 4, 14 46 |
| East Jordan | Réparations au quai | | 7, 58 |
| Edifices du parlement Edifics publics | Colombie-Britannivue | xvi vii | 5, 38, 217 |
| do | Manitoba Ontario | | . 6 |
| do | Territoires du Nord-Ouest | | 5 6 |
| do | Impressions, papeterie, frais de voyage, loyers, salaires, éclairage, combustible, | | |
| | eau | ii | 7 |
| Edmonton, T. NO | Bureau d'enregistrement | | 6, 17, 43 |
| do | Pont sur la rivière Saskatchewan | | 12 |
| | Ecole d'industrie | | 11, 177, 199 |
| Estevan | Bureau des terres fédérales | | 11, 177, 193 |
| Etang du Nord | Réparations au brise-lames | | 9, 78 |
| Farnham-Ouest, P.Q | Bureau de poste | | 4, 15 |
| Ferme expérimentale d'Ottawa | Rapport de l'architecte | | 34 7, 112 |
| Fort-Dufferin, Saint-Jean, NB | Ouvrage de protection | | 8, 70 |
| Frédéricton, NB | Edifice public | | 3, 14, 25 |
| do | Construction d'un quai | | 8 |
| do | Dragage, rivière Saint-Jean | | 116 |
| Galerie nationale des Arts | Rapport du conservateur | viii | 275 |
| Galt, OntGananoque, Ont | Bureau de postedo | | 5, 15, 32 5, 15 |
| do Gardiens, mécaniciens, etc | Douane | 1 | 15, 32 233 |
| Gardners'-Creek, NB | Des édifices publics | | 8, 70 |
| Gaspé | Ouverture et clôture de la navigation Dragueur | | 242 |
| Georgetown, I.PE | Ouverture et clôture de la navigation | | 242 |
| | Prolongement du quai | xxi | 7, 55 197 |
| do | Rivière Noire | 12.121 | 12 |
| do do | do Coulongedo Dumoine | | $\begin{array}{c} 12 \\ 12 \end{array}$ |
| do | do Gatineau | | 12 |
| do do | do Madawaskado Petewawa | | $\frac{12}{12}$ |
| do | En général | | 180 |
| dodo | Région de Newcastledo de l'Ottawa | | 12, 187 11, 180, 187 |
| do | do du Saguenay | | 11, 183 |
| do | do du Saint-Maurice | | 220 |
| Goderich, Ont | Bureau de poste, etc | | 5, 15 242 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | | 10, 93 |
| Grand-Etang, NE | Amélioration de l'entrée du havre Réparations à la jetée | | 7, 55 9, 78 |
| Grande-Madeleine | Débarcadère | | 80 |
| | 7 | | |

| | | 1 | • |
|--|---|-------------------------|--|
| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
| Grande-Rivière | | | 9, 78 9, 80 8, 74 4, 27, 28 |
| Guelph | Bureau de poste | | 5, 15, 32 |
| Hamilton, Ontdodo | | | 5, 152 15, 33 10, 145 |
| | | | 15 15 8 8 |
| do | Manitoba | | $\begin{array}{c} 9 \\ 10 \\ 11 \\ 7 \end{array}$ |
| dodo | Territoires du Nord-Ouest Colombie-Britannique En général Dragage | vi iv | 11 11 11 10, 146 |
| Hawkesbury Herring-Cove, NB. Hickey's-Pier, I.PF. Hiltz-Narrows, NE. Hnausa-Wharf. | Réparations au brise-lames Réparations Réparations au brise-lames Construction | | 8, 71 8, 64 7, 55 11 |
| Hull, P.Q | Bureau de poste | | 4, 14 8, 64 |
| Incendie Indian-Head Ingénieur en chef | Edifice de l'ouest | iii | 6, 17 49 |
| He-aux-Coudres He-aux-Perdrix do He Perrot. | Réparations au quai Quarantaine Quai do | | 9, 79 3, 25, 73 8 4, 14, 28 |
| Ile Stoney, NE | Réparations Jetées, etc. Edifices Dragage. | xxii xxiii xxiii | 8 62 21 114 |
| Jemseg, NB. Jetées en aval de Québec. Joggins, NE. Joliette, P.Q. | Dragage. Travaux au brise-lames. Bureau de poste | | 116 9 7, 55 4, 14, 28 |
| Kamloops, CB. Kamouraska, P.Q. Kier's-Shore, I.PE. | Bureau des terres fédérales | | 18 9, 79 8, 65 |
| Kincardine, Ont do Kingston, Ont do | | | 10, 93 243 10, 176, 200 5, 16, 33 |
| dodo dodo | Bureau du revenu de l'interieur. Collège militaire. Douane. Entrepôt de vérification. | | 5, 15 5, 16 5, 15, 33 15 |
| do do Kingsville, Ont | Havre Ouverture et clôture de la navigation Réparations à la jetée | | 10 243 10, 94 |
| Lac Sincoe et Couchiching, Ont Lac Winnipeg. | Bureau de poste Bureau des terres fédérales Contrôle des eaux des lacs Dragage à l'embouch, de la rivière Rouge Quais | | $\begin{array}{c} 14\\17\\10,94\\164\\98\end{array}$ |
| La Madeleme, P.Q | Debarcadere. Réparations au quai Amélioration du chenal Bureau de poste | | 9, 80 9, 143 4, 14, 28, 80 |
| L'Ardoise, NE | Bureau de poste. Dragage. | | 7, 113 |

| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Les Eboulements, P.Q | Quai réparé | | 9, 80 |
| Lethbridge | Bureau des terres | | 17 |
| do | Palais de justice, bureau de poste, etc Pont sur la rivière Belly | | 6, 17, 43 190 |
| Levés hydrographiques et inspections. | | xxii | 13, 192 |
| Lévis | Bassin de radoub Batiment des immigrants | | 9, 175, 200 14 |
| Lignes télégraphiques | Rapport sur les lignes de l'Etat | v | 247 |
| do do | Dépenses | | 12, 13 253 |
| Lindsay, Ont | Bureau de poste | | 5, 16 |
| L'Islet, P.Q Liverpool, NE | Réparations à la jetée | | 9, 81 7, 113 |
| London, Ont. | Batiment des immigrants | 1 | 5 |
| do | Bureau de poste | | 5, 16. 33 5 16 33 |
| do | Douane Ecole d'infanterie | | 5, 16, 33 5 |
| Longueuil, P.Q | Réparations au quai | | 9, 81 |
| Lotbinière, P.Q | Reconstruction du quai | | 10, 95 9, 81, 138 |
| Louisburg | Ouverture et clôture de la navigation | | 243 |
| Lower-Horton, NELucan | Réparations au quai | | 56 5 |
| Lunenburg, NE | do , | | 3, 14, 23 |
| Mâchoire-d'Orignal | Palais de justice | | 6, 17 |
| Macleod | Douane | | 6, 17 |
| do | | | 17 9, 82 |
| | Réparations au quai | | 9, 83 |
| Mauitoba | Dragage | xi | 164 |
| do do | Edifices | X | 41 98 |
| Maple-Creek | Bureau des terres | | 17 |
| Margaree, NE | Protection de la grève | | 7, 56 7, 56 |
| McNair's-Cove, NE | Réparations au brise-lames | | 7, 57 10, 146 |
| Meaford-Harbour Mécaniciens, etc | Dragage | | 10, 146 46, 234 |
| Medicine-Hat | Palais de justice | | 43 |
| Metlakahtla, CB | Ecole d'industrie. Dragage | | 18 10, 146 |
| Mille-Iles, P.Q. | Diagage | | 9 |
| Minnedosa | Bureau des terres | | $\begin{array}{c} 17 \\ 9,82 \end{array}$ |
| Moneton, NB. | Nouveau quai | | 3, 14, 25 |
| Monk's-Head, NE | Réparations au pont | | 7, 57 3, 14 |
| Montmagny, P.Q | Bureau de poste | | 9, 82 |
| Montréal | Bureau de l'immigation | | 15 |
| do | Bureau de poste Bureau des examinateurs du S. C | | 4, 15, 29 4, 14 |
| do | Bureau du revenu de l'intérieur | | 4, 15, 28 |
| dodo | Douane Edifices fédéraux | | 4, 14, 28 15 |
| do | En général. | | 4 |
| | Entrepôt de vérification | | 4, 15, 28 138 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | | 243 |
| do | Salle d'exercices | | 6, 17, 43 |
| Morden, NE | Palais de justice | | 7, 57 |
| | · · | | 6, 18, 45 |
| do | Bureau de poste | | 11, 167 |
| Navigation | Dates de l'ouverture et de la clôture | xi | 242 8, 71 |
| New-Carlisle, P. Q | Dragage du brise-lames | | 9, 83 |
| Newcastle, NB | Bureau de poste | | 3, 14, 25 10, 146 |
| do Ontdo | Dragage Glissoirs et estacades | | 10, 146 |


| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| New-Glasgow. | Bureau de poste | | 3, 14 |
| New-London, I. PE | Réparations à la jetée | | 8, 65 |
| Newport, Rivière des Flots, P. Q | Débarcadère | | 9, 80 |
| do | Bureau de l'ingénieur do de poste | | 6, 18 7, 18, 45 |
| do | do des terres | | 6 |
| do | | | 6, 18, 45 |
| | Bureau de poste | | 5, 33 5, 57 |
| Nouveau-Brunswick | Dragage | xii | 116 |
| do | Edifices | xi | 25 |
| do Nouvelle-Ecosse | | xi xiv | $\frac{69}{112}$ |
| do | | xiii | 22 |
| do | Jetées, etc | xiii | 52 |
| Ontario | Dragago | 27.5722 | 144 |
| do | Dragage Edifices | xvii xv | 144 131 |
| do | Jetées, etc | xv | 92 |
| Orangeville, Ont | | | 5, 16 |
| Orillia, Ont | do Galerie des arts et musée des pêcheries | vi | 5, 16 5, 16 |
| | Edifice de la Banque d'Ottawa | ** | 16 |
| | Bureau de la commission des frontières | | 16 |
| do | Central Chambers, loyer | xxi | $\begin{array}{c} 16\\12\end{array}$ |
| do | Ferme expérimentale centrale | AAI | 34 |
| do | Hangar à houille, bassin du canal | | 16 |
| dodo | Douane, loyer | | 16 |
| do | | xxi | 5, 16, 34, 35 12 |
| do | Durie's Chambers | | 16 |
| do | Entrepôt de vérification | 8 | 16 |
| dodo | Protection contre l'incendie Bureau des traducteurs des <i>Débats</i> | | 16 |
| do | du de l'inspecteur du gaz | | 16 |
| do | Musée géologique | | 5, 16, 34 |
| do | Hôtel du gouvernement, réparations et entretien | | 5, 36 |
| do | Hudson's Chambers, loyer | | 16 |
| do | Décorations du jubilé | | 5 |
| do do | Edifice Langevin | | 38 46 |
| do | Parc de la Côte du Major | xi | 5, 38 |
| do | Pont de la rue Maria | xxi | 12 |
| do | | | 16 16 |
| do | Entrepôts de la police du NO Observatoire. | | 16 |
| do | Edifices du parlement | xvi | 16, 38 |
| do do | Terrasses du parlement | xvii | 38 |
| do | do trottoirs en asphalte. | | 5, 38 |
| do | Bureau de poste | | 5, 16, 39 |
| do | esplanade en asphalte | | F 10 0F |
| do | Imprimerie, réparations | | 5, 16, 37 |
| do | do après l'incendie du 11 février. | iii | į |
| do | Enlèvement de la neige | | |
| dodo | Pout des Sapeurs Russell-House, loyer | xxi | $\frac{12}{16}$ |
| do | Pâté-Slater, marine et pêcheries | | 16 |
| do | Pont de la rue Saint-Patrice | | 12 |
| do | Edifice de la cour suprême | | 16, 39 |
| do | Service du téléphone | | 12 12 |
| do | Ateliers, loyer et éclairage | | 16 |
| | | | 10 147 |
| Owen-Sound | Dragage | | 10, 147 |
| do | | | 7, 58 |

| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Parc de la Côte du Major | Réparations au brise-lames. | xi | 5, 38 |
| Parrsborough, NE | Réparations au brise-lames | | 7, 58 |
| Pembroke, Ont | Bureau de poste | | 5, 16, 39 |
| Percé Qué | Débarcadère | | 10, 95, 147 9, 80 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | | 242 |
| Percepteur des revenus | Rapport du | vii | 197 |
| | Bureau de poste | | 5, 16, 39 |
| do | Douane | | 16, 39 16 |
| | | | 80 |
| Petite-Rivière (Saint-François) | do | | 9, 80 |
| Petrolea, Ont | Bureau de poste | | 5, 16, 39 |
| Philipsburg, P.Q | Nouvelle jetée | | 9, 83 |
| Pictou, NE. | Réparations à la jetée . Bureau de poste | | 7, 58 3, 23, 70 |
| | Douane | | 3, 14, 24 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation. | | 242 |
| Pinette, I.PE | Réparations à la jetée | | 8, 66 |
| Pointe à la Frégate P 0 | Réparations au quai Débarcadère | . | 9, 83 9, 80 |
| Pointe-Gatineau | Débarcadère Réparations au quai | | 78 |
| Pointe-aux-Trembles | Dragage | | 9, 138, 143 |
| Point-Edward, Ont. (Sarnia) | Bâtiment des immigrants | | 5 |
| do do Pont des Sapeurs | Dragage | viii | 10, 147 |
| Pont du Vieux, McLeod, T. NO | | xxi | 189 190 |
| Port-Arthur, Ont | Bâtiment des immigrants | **** | 5 |
| do | Bureau de poste, etc | | 5, 16, 40 |
| do | Dragage | | 10, 147 242 |
| | Bureau de poste | | 5, 16 |
| Port-Daniel, Qué | Réparations à la jetée et au hangar | | 9, 83 |
| Port-Dover, Ont | Ouverture et clôture de la navigation | | 242 |
| Port-George, NE | Réparations au brise-lames | | 7, 59 |
| Port-Hood, NE | Bureau de poste | | 7, 59 5, 16, 40 |
| do | Dragage et réparations à la jetée | | 10, 96, 148 |
| Port-Maitland, NE | Ouverture et clôture de la navigation | | 242 |
| Port-Maitland, NE | Réparations | | 7, 59 |
| Port-Mouton, NE. Port-Selkirk, I.PE | Dragage | | 7, 113 8, 67 |
| Port-Stanley, Ont. | Dragage et réparations à la jetée | | 11, 96, 148 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | | 242 |
| | Bureau de poste, etc | | 6, 41 |
| Portland, NB | do do | | 3, 14, 26 8, 66 |
| Préposés | Aux glissoirs et estacades | | 230 |
| _ do | Aux bassins de radoub | | 240 |
| Prescott, Ont. | Bureau de poste | | 5, 16 |
| | Dragage | | 5, 16, 148 11, 148 |
| Prince-Albert, T.NO | Bâtiment des immigrants | | 17 |
| do | Bureau des terres et bois de la couronne | | 17 |
| do do | Bureau des terres et d'enregistrement | | 6, 17, 44 |
| Propriétés | Palais de justice et prison | | 6, 17, 43 222 |
| do | Affermées par le ministère | | 223 |
| Pugwash, NE. | Nouveau quai | | 8, 60 |
| Purvis-Mill, Saint-Jean, NB | Dragage | | 11, 116 |
| Quaco, NB. | Réparations aux jetées | | 8, 73 |
| Québec | Edifices de la citadelle | | 4, 15, 29 |
| do | Bureau du commis des travaux | | 4, 15 |
| dodo | Bureau des mesureurs de bois Douane | | 4, 15, 29 |
| | Dragage | | 4, 15, 25 |
| do | Salle d'exercices | | 4 |
| do | Bureau de l'ingénieur | | 15 |
| do | Entrepôt de vérification | | 4, 15, 29 4, 15, 29 |
| | 1 1 | 1 | 1, 10, 20 |

| do | Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | P ages du rapport. | Pages des annexes. |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| A | lu ában | Aganga da la mayina et da l'immigration | | |
| do | | | | 245 245 |
| do | | | | 4, 18 |
| do | | | | 4, 15, 29 |
| Direction Bureau des poids et mesures Striction Striction | | | | 18 |
| do | | Quai de la reine | | 4, 18 |
| do | | | vviii | 7. |
| Color | | | | 2' |
| Bureau des terres fédérales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | 138 |
| Bureau des terres fédérales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ad Dam | Dâtiment des immigrants | | 1/ |
| Bureau du comunis des travaux 6, 174 | | | | 17 |
| December Construction Construc | | | | 6, 1 |
| Description Bureaux du gouvernement. | | | | 6, 17, 4 |
| Description Batiment des immigrants Construction des titres aux terres Construction des | do | Bureau des terres fédérales | | 6, 17, 4 |
| do | | | | C 4 |
| do | | | | 0, 4 |
| do | | | | |
| December Company Com | | | | 6, 17, 4 |
| Second S | | | 1 | 1 |
| Sichibouctou, N. B. Dragage Sichibouctou, N. B. Bureau de poste Simouski, P. Q. do | | | | 9 |
| Simouski, P.Q. Bureau de poste 4, 8 A 6 A | | Dragaga | 1 | Q 11 |
| Agriculture | Richmond P O | Bureau de noste | | 4 3 |
| Constitute Con | Rimouski, P.Q | do do | | 4, 3 |
| Débarcadère 9,8 | do | Ouverture et clôture de la navigation | 1 | 24 |
| Description Section | | | | 11' |
| Dragage | | | 1 0 | |
| 11, 9 | | | | 1, 0, |
| do du Lièvre. Ecluse. 10, 85, 20 | | | | 11. 9 |
| do du Loup (Fraserville) Bureau de poste do do do (en bas) do do do (en bas) do do Garineau do Chenal des navires do Gatineau do Chenal des navires do Chenal des navires do Catineau do Catineau do Catineau do Chenal des navires do Catineau do Catineau do Catineau do Chenal des navires do Catineau do Catineau do Chenal des navires do Catineau do Cat | | Ecluse | 1 | 10, 85, 20 |
| do du Sud. | | Bureau de poste | | 4, 1 |
| Construction de chicots Chenal des navires Construction de quais | | | | |
| 11, 16 | | Enlèvement de chicots | | 10, 8 |
| do Kaministiquia Dragage 1 | do do | Chenal des navires | | 11, 10 |
| Construction d'un barrage 4, 11, 15, 16 10, 18 10 | do Gatineau | Ouvrages de protection | | 1 |
| do L'Assomption. Auéliorations 10, 8 | do Kaministiquia | Dragage | | 4 11 0 |
| do Nation du Sud Dragage 10, 13 | | Améliorations | | |
| do Ottawa | do Nation du Sud | Dragage | | 10, 15 |
| do | do Ottawa | Glissoirs et estacades | | 180, 19 |
| do do Jetées, brise-glaces 10, 8 do Rouge, embouchure. Dragage du lac Winnipeg. 11, 16 do Sainte-Anne de la Pérade. Améliorations 10, 8 do Sainte-Famille. 10, 8 do Saint-François. 11, 14 do Saint-Jean et tributaires. Construction de quais 8, 7 do Saint-Jean Port-Joli. 10, 9 do Saint-Jean des Chaillons. 10, 9 do Saint-Jean, He d'Orléans. 10, 9 do Saint-Laurent. Chenal des navires. 10, 9 do Saint-Laurent. Chenal des navires. 1 do Saint-Maurice, entre les Grandes Piles et Latuque. 10, 8 do Saint-Walentin. 1 do Saint-Valentin. 1 do Saint-Valentin. 1 do Thanes. Description. 11, 10 do Vernon, I. PE. Réparations à la jetée. 8, 8 | | | | 10, 8 |
| do Rouge, embouchure. Dragage du lac Winnipeg. 11, 16 do Sainte-Anne de la Pérade. Améliorations. 10, 8 do Sainte-Anne du Saguenay. Nouvelles jetées. 10, 8 do Sainte-Famille. 10, 14 do Saint-Jean et tributaires. Construction de quais. 8, 7 do Saint-Jean Port-Joli. 10, 9 do Saint-Jean, Ile d'Orléans. 10, 9 do Saint-Jean, Ile d'Orléans. 10, 9 do Saint-Louis. 10, 9 do Saint-Louis. 10 do Saint-Maurice, entre les Grandes Piles et Latuque. 10, 8 do Saint-Walentin. 1 do Saint-Valentin. 1 do Skeena, CB. Description. 11, 16 do Vernon, I.PE. Réparations à la jetée. 8, 8 | | | | |
| do Sainte-Anne de la Pérade Améliorations 10, 8 do Sainte-Anne du Saguenay. Nouvelles jetées 10, 8 do Sainte-Famille. 1 do Saint-François. 10, 14 do Saint-Jean et tributaires. Construction de quais 8, 7 do Saint-Jean Port-Joli 10, 9 do Saint-Jean, Ile d'Orléans. 10, 9 do Saint-Jean, Ile d'Orléans. 10, 9 do Saint-Laurent. Chenal des navires. 10, 9 do Saint-Laurent. Vannes. 1 do Saint-Maurice, entre les Grandes Piles et Latuque. 10, 8 do Saint-Walentin. 1 1 do Saint-Valentin. 1 1 do Skeena, CB. Description. 11, 10 do Vernon, I.PE. Réparations à la jetée 8, 6 | | | | 10, 8 |
| do | | | 1 | |
| do Saint-François. 10, 14 do Saint-Jean et tributaires. Construction de quais 8, 7 do Saint-Jean Port-Joli 10, 9 do Saint-Jean des Chaillons. 10, 9 do Saint-Jean, Ile d'Orléans. 10, 9 do Saint-Irénée. 10, 9 do Saint-Laurent. Chenal des navires. 1 do Saint-Maurice, entre les Grandes-Piles et Latuque. 10, 8 do Saint-Maurice, entre les Grandes-Piles et Latuque. 10, 8 do Saint-Valentin. 1 do Skeena, CB. Description 11, 10 do Thames. Dragage 11, 14 do Vernon, I.PE. Réparations à la jetée 8, 8 | do Sainte-Anne du Saguenay | Nouvelles jetées | | 10, 8 |
| do Saint-Jean et tributaires Construction de quais S, 7 do Saint-Jean Port-Joli 10, 9 do Saint-Jean des Chaillons 10, 9 do Saint-Jean, Ile d'Orléans 10, 9 do Saint-Laurent Chenal des navires 10, 9 do Saint-Laurent Vanues 1 do Saint-Maurice, entre les Grandes Pies et Latuque 10, 8 do Saint-Michel de Bellechasse 1 do Saint-Valentin 1 do Skeena C - B Description 11, 10 do Thames Dragage 11, 14 do Vernon, I. PE Réparations à la jetée 8, 8 | do Sainte-Famille | | | 1 |
| 10, 8 10, 8 10, 8 10, 8 10, 8 10, 8 10, 8 10, 8 10, 9 10, | do Saint-François | Construction de socie | 1 | |
| do Saint-Jean des Chaillons. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | do Saint-Jean Port-Joli | Construction de quais | | 10. 9 |
| do Saint-Jean, Ile d'Orléans. 10, 9 do Saint-Iaurent. Chenal des navires. 10, 9 do Saint-Laurent. Chenal des navires. 1 do Saint-Maurice, entre les Grandes-Piles et Latuque. 10, 8 do Saint-Michel de Bellechasse. 1 do Saint-Valentin. 1 do Skeena, CB. Description 11, 10 do Thames. Drugage 11, 14 do Vernon, I.PE Réparations à la jetée 8, 6 10, 9 10, 9 10, 9 11, 10 12, 10 13, 10 14, 10 15, 10 16, 10 17, 10 18, 10 19, 10 10, 10 10, 10 11, 10 12, 10 13, 10 14, 10 15, 10 16, 10 17, 10 18, 10 19, 10 10, 10 10, 10 10, 10 11, 10 12, 10 13, 10 14, 10 15, 10 16, 10 17, 10 18, 10 19, 10 10, 10 10, 10 10, 10 10, 10 11, 10 12, 10 13, 10 14, 10 15, 10 16, 10 17, 10 18, 10 19, 10 19, 10 10, 10 10, 10 11, 10 12, 10 13, 10 14, 10 15, 10 16, 10 17, 10 18, 10 19, 10 19, 10 19, 10 10, 1 | | | | 10, 0 |
| do Saint-Louis Vannes 1 do Saint-Maurice, entre les Grandes-Piles et Latuque 10, 8 do Saint-Michel de Bellechasse 1 do Saint-Valentin 1 do Skeena, CB Description 11, 16 do Thames Drugage 11, 14 do Vernon, I.PE Réparations à la jetée 8, 6 | | | | 10, 9 |
| do Saint-Louis Vannes 1 do Saint-Maurice, entre les Grandes Piles et Latuque 10, 8 do Saint-Michel de Bellechasse 1 do Saint-Valentin 1 do Skeena, CB Description 11, 16 do Thames Drugage 11, 14 do Vernon, I.PE Réparations à la jetée 8, 6 | do Saint-Irénée | C1 1.1 | | |
| do Saint-Maurice, entre les Grandes Piles et Latuque. 10, 8 do Saint-Wichel de Bellechasse 1 do Saint-Valentin. 1 do Skeena, CB. Description 11, 10 do Thames. Dragage 11, 14 do Vernon, I.PE Réparations à la jetée 8, 6 | do Saint-Laurent | Vanues | | |
| des-Piles et Latuque. | | | | 1 |
| do Saint-Michel de Bellechasse 1 do Saint-Valentin 1 do Skeena, CB Description 11, 16 do Thames Dragage 11, 14 do Vernon, I.PE Réparations à la jetée 8, 6 | des-Piles et Latuque | | | 10, 8 |
| do Thames | do Saint-Michel de Bellechasse | | | 1 |
| do Thames Dragage 11, 14 do Vernon, I.PE Réparations à la jetée 8, 6 | do Samt-Valentin | T) | | 11 10 |
| do Vernen, 1.PE Réparations à la jetée | do Thanes | Description | | 11, 10 |
| | do Vernon, I.PE | Réparations à la jetée | | 11, 14 |
| Rustico-Nord, I.PE Ouverture et clôture de la navigation 24 | loberval, Qué | Construction d'un hangar | | 9, 8 |
| | | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 94 |

| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| Garrie Ont | Ouverture et elâture de la nevigetien | | 1 |
| Sarnia, OntSaut-Sainte-Marie, Ont | Ouverture et clôture de la navigation do do | | 243 243 |
| Seaside, NE | Nouveau quai | | 8, 60 |
| Selkirk-Ouest, Man Service de l'eau. | | | 163 |
| Shédiac (Pointe du Chêne) | Ouverture et clôture de la navigation | | 46 243 |
| Sherbrooke, Qué | Bureau de poste, etc | | 4, 15, 31 |
| Smith's-Falls, Ont | do | | 4, 16 4, 15, 31 |
| do | Jetées brise-glaces. | | 10, 10 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | | 243 |
| Souris, I.PESouth-Gut, NE | Répar, au brise-glaces de la Pte de Knight | | 8, 67 |
| Spoon-Island, riv. Saint-Jean | Quai | | 8, 117 |
| Sainte-Adélaïde de Pabos | | | 9, 80 |
| Sainte-Anne du Saguenay Sainte-Anne de Monts | | | 89 9, 80 |
| Sainte-Anne, Cap-Breton | Ouverture et clôture de la navigation | | 243 |
| Sainte-Catherine, Ont | Dánamationa ou cuoi | | 6, 16, 40 |
| Sainte-Famille, P.Q | Réparations au quaido do do | | 4, 15, 30 |
| Saint-Hyacinthe, P.Q | do | | 4, 15 |
| Saint-Irenée, P.Q Saint-Ivon et Pointe-Sèche | Réparations, etc., à la jetée | | 90 |
| Saint-Jean, P.Q. | | 4 | 9, 80 4, 15, 30 |
| Saint-Jean, N.·B | Banque d'épargnes | | 3, 14, 26 |
| dodo | Bureau de poste | | 3, 14, 26 |
| do | Havre | | 3, 14, 26 8, 117 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | . | 243 |
| Saint-Jérôme, P.Q Saint-Lin, P.Q | Bureau de poste | | 4, 15, 30 15 |
| Saint-Maurice, P.Q. | | | 183, 198 |
| Saint-Michel de Bellechasse | Réparations à la jetée | | 91 |
| Saint-Régis, P.Q. | Ouverture et clôture de la navigation Douane | | 243 15 |
| Saint-Roch de Québec | Bureau de poste | | 4, 15 |
| Saint-Stephen, NBSaint-Thomas, Ont | do | | 3, 14, 26 6, 16, 40 |
| Saint-Valentin, P.Q. | Nouvelle jetée | | 91 |
| Saint-Vincent-de-Paul | Penitencier | | 4 10 40 |
| Stratford, Ont | Bureau de poste do | | 4, 16, 40 4, 16 |
| Strathroy, OntSummerside, I.PE | | | 3, 14, 21 |
| Sussex, NB. | Ouverture et clôture de la navigation Bureau de poste | | 243 3, 14, 26 |
| Sydney, Cap-Breton | do | | 3, 14, 24 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | | 243 |
| do Sydney-Nord, NE | | | 3, 14, 24 |
| do | Ouverture et clôture de la navigation | xii | 242 |
| Tadoussac ou Anse à l'Eau | do do | | 243 |
| do | Réparations à la jetée | | 9, 75 |
| Terrasses du parlement | | xvii | 5, 38, 217 |
| Territoires du Nord-Ouest Thompson, Sir John | | | $\frac{43}{13}$ |
| Thornbury, Ont | | | îĭ |
| Tignish, I.PE | Réparations au brise-lames | | 8, 68 |
| Toronto, Ont | Sous-receveur généralBureau des examinateurs du S. C | | 6, 16 |
| do | Douane | | 6, 16, 40 |
| do | Salle d'exercices Bureau de l'ingénieur | | 6, 16 16 |
| do | Entrepôt de vérification | | 6, 16, 40 |
| | Creusage du havre | | 11, 97 |
| dodo | | | 6, 17, 41 243 |
| do | Bureau de poste | | 6, 17, 41 |
| Tracadie, NB | Bureau de poste | | 3, 14 6, 17 |
| | 12 | | 0, 17 |

| Localité, etc. | Nature des travaux, etc. | Pages du rapport. | Pages des annexes. |
|----------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | |
| Trois-Rivières, P. Q | Bâtisse de l'exposition | | 10, 9 |
| do do | Bureau de poste | | 4, 15, 3 |
| do | Douane | | 4, 15, 3 |
| do | Onverture et clôture de la navigation | | 243 |
| Trout-Cove, NE | Réparations au brise-lames | | 8, 6 |
| Truro, NE | Bureau de poste | | 3, 14, 2 |
| Valleyfield, P.Q | do do | | 4, 1 |
| Vancouver, CB | dé do etc | | 7, 18, 4 |
| do | Douane | | 1: |
| do | Dragage du havre | | 11, 16 |
| do Victoria, CB. | Salle d'exercices | | 1 |
| do | do de l'évaluateur | | 1 |
| do, | Casernes | | 1 |
| do | Douane | | 7, 18, 4 |
| do do | Salle d'exercices Bureau de l'ingénieur | | 7, 1, 7, 1 |
| do | Entrepôt de vérification. | | ''i |
| do | Havre | | 11, 17 |
| do | Bureau des sauvages | | 1 |
| do | Hôpital de la marine | | 1 |
| do do | Dépôt militaireBureau de poste (ancien) | | $\begin{bmatrix} 1 \\ 7, 4 \end{bmatrix}$ |
| do | do (nouveau) | | 7, 18, 4 |
| do | Banque d'épargnes | | ,,, - |
| do | Bureau des poids et mesures | | 1 |
| Victoria, I.PEVictoriaville, P.Q | Réparations à la jetée Bureau de poste | | 8, 6 |
| Wallsonton Ont | de do | | 6.1 |
| Walkerton, Ont | Construction d'un quai pour le passeur | | 6, 1 |
| Westfield, NB | Débarcadère, rivière Saint-Jean | | 8, 7 |
| Webster's-Corner, I.PE | Dragage dans la rivière de l'Est | | 11 |
| Wetaskiwin | Bureau des terres fédérales | | 11 15 |
| Wington Onf | Ouverture et clôture de la navigation | | $\begin{array}{c c} & 11, 15 \\ 24 \end{array}$ |
| William's-Head CB. | Quarantaine | | 7, 11, 18, 46, 11 |
| Windsor, NE. | Bureau de poste | i | 3, 14, 2 |
| do Ont | Ouverture et clôture de la navigation | | 24 |
| Winnipeg | Bureau du commis des travaux | | 6, 1 |
| do | do des bois de la couronneDouane | | 6, 17, 4 6, 17, 4 |
| do | Bureau des terres fédérales | | 6, 1 |
| do | de de l'ingénieur | | 1 |
| do | Entrepôt de vérification | | 6, 17, 4 |
| do | Bâtiment des immigrants | | 6, 17, 4 |
| do | Bureau des sauvages Ouverture et clôture de la navigation | | 24 |
| do | Bureau de poste | 1 | 6, 17, 4 |
| Wolseley | Palais de justice | | 6, 18, 4 |
| Woodstock, NB., | Bureau de poste | | 3, 14, 2 |
| Zamadra P () | Foluse | | 10.90 |
| Yamaska, P.Q | Ecluse Bureau de poste | | 10, 20 3, 14, 2 |
| do | Réparations aux ouvrages de protection | | 3, 14, 2 8, 61, 11 |
| Yorkton | Bureau des terres fédérales | | 0, 01, 11 |





RAPPORT

DU

DÉPUTÉ-MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

EXERCICE 1896-97.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 2 avril 1898.

A l'honorable J. ISRAEL TARTE,
Ministre des travaux publics.

Monsieur le ministre,—J'ai l'honneur de vous présenter le rapport du ministère des travaux publics couvrant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DÉPENSES.

Les dépenses ont été comme suit :--

| Havres, rivières, ponts, etc | \$695,438 87 |
|--------------------------------------|----------------|
| Edifices publics | 865,889 33 |
| Télégraphes | 64,720 01 |
| Divers, y compris appointements, etc | 118,606 00 |
| | |
| | \$1,744,654 21 |

Comparées avec celles de 1895-96, les dépenses de 1896-97 accusent une augmentation; néanmoins, elles sont bien au-dessous de celles des cinq exercices précédents.

| Dépenses- | -1890–91 | \$2,762,020 | 98 |
|-----------|----------|-------------|----|
| | 1891–92 | | |
| | 1892–93 | | |
| " | 1893–94 | | |
| 66 | 1894–95 | | |
| " | 1895–96 | | |

REVENUS.

Les revenus se sont élevés à \$109,966.01—excédant considérable sur 1894-95 et 1895-96.

| | Revenus de | 1890-91 | \$136,154 | 88 |
|---|------------|-----------|-----------|----|
| | | 1891–92 | | |
| | " | 1892-93 | 126,185 | 25 |
| | | 1893–94 | | |
| | | 1894–95 | | |
| | " | 1895–96•, | 102,439 | 12 |
| 0 | | | • | |

9—B

Les revenus proviennent des sources suivantes:-

| Glissoirs et estacades, région de l'Ottawa " du St-Maurice | 22,090 | 50 | \$73,908 | 67 |
|--|--------|----|-----------|----|
| Bassin de radoub d'Esquimalt | | | φ10,000 | 01 |
| " de Lévis | 12,345 | | | |
| " de Kingston | 6,360 | 90 | 26,222 | 09 |
| Ecluse de la rivière du Lièvre | | | , | |
| " Yamaska | 254 | 91 | 463 | 36 |
| Télégraphes | | | 9,371 | |
| | | - | \$109,966 | 01 |
| | | | | |

Vous observerez que les revenus provenant des glissoirs et estacades, des bassins de radoub et des écluses ont excédé de \$5,585.44 ceux de l'exercice précédent. Les perceptions opérées dans la région de l'Ottawa ont donné un surplus de \$2,180.52, et celles du Saint-Maurice un surplus de \$731.76. Ce sont les plus considérables que ces ouvrages aient jamais fournies.

Les recettes du bassin de radoub d'Esquimalt ont été de \$7,514.89, soit \$2,706.79 de moins que pendant le précédent exercice. Bien que le tonnage des navires entrés au bassin ait été plus considérable qu'en 1895-96, ils y sont restés moins longtemps. Ce bassin se ressent aussi beaucoup de la concurrence que lui fait le chemin de fer de marine qui loge des navires de 2,500 tonneaux, et ce à des prix si bas que les navires préfèrent même attendre des semaines pour y entrer. Les récentes découvertes du Yukon auront, entre autres résultats, celui d'amener aux ports de la Colombie-Britannique des navires d'un plus gros tonnage qui, au besoin, devront prendre le bassin du gouvernement.

Les recettes du bassin de Lévis ont été de \$12,346.57, excédant de \$3,511.18 sur 1895-96; celles du bassin de Kingston, \$6,360.60, excédant de \$2,405.82.

Les écluses de la rivière du Lièvre et de la rivière Yamaska ont produit \$463.36,—soit une diminution de \$51.37.

Les télégraphes ont donné \$9,371.92 de recettes, c'est-à-dire \$1,941.45 de plus qu'en 1895-96.

EDIFICES PUBLICS.

Les différents édifices publics du pays ont été entretenus sous le contrôle du ministère. Les réparations et rénovations ont été faites avec soin: vous en verrez les détails dans le rapport de l'architecte en chef intérimaire, à l'annexe 11. Quatrevingt-cinq des édifices sont éclairés au gaz, 65 à la lumière électrique incandescente, 1 au gaz naturel, et les autres au pétroic. Des soumissions ont été demandées, par annonces publées dans les journaux, pour fournir du charbon à 138 des édifices; plus de 200 édifices, en tout, ont été approvisionnés de bois et de charbon. La quantité ordinaire de charbon (5,000 tonnes) a été achetée pour les édifices d'Ottawa.

Je regrette d'avoir à consigner ici le désastreux incendie qui a eu lieu dans l'édifice ouest des ministères, en la cité d'Ottawa, le soir du 11 février 1897. Le feu, qui avait pris naissance sous le plancher d'une petite salle de l'attique occupée par

le ministère des chemins de fer et canaux et située vis-à-vis l'ascenseur, fut découvert quelques minutes avant 5 heures de l'après-midi; quoique les extincteurs dont l'édifice est muni fussent immédiatement mis en œuvre, l'incendie prit bientôt un développement tel que l'on dut mander la brigade des pompiers de la ville. Elle répondit sur le champ à l'appel; mais l'insuffisance du service d'eau et le fait que les pompiers ne connaissaient pas les dispositions intérieures de l'édifice firent que la lutte contre l'élément destructeur ne fut pas couronnée de succès, et bientôt il devint évident que tout l'attique, partant de la tour Mackenzie et couronnant le département des travaux publics et celui de la marine et des pêcheries, était irrévocablement condamné. Tous les efforts possibles furent déployés pour sauver les nombreux plans, livres, papiers et documents qui se trouvaient dans les bureaux occupés par des employés de notre département et de ceux de la police à cheval et de la marine. Nombre de gens offrirent spontanément leurs services pour aider à transporter ces précieux effets en lieux sûrs. Les parties inférieures de l'édifice furent peu atteintes par le feu, mais la quantité d'eau lancée sur l'édifice depuis 5 heures de l'après-midi jusque vers 6 heures du matin y fit des dégâts considérables qui forcèrent les ministères installés dans l'édifice-sauf ceux du revenu de l'intérieur et des chemins de fer dont les bureaux ne furent pas avariés—à chercher ailleurs un refuge temporaire. Le travail de déblaiement se fit avec méthode et la restauration de l'édifice fut commencée immédiatement afin que les ministères pussent réintégrer leurs bureaux aussitôt que possible. Le ministère des travaux publics fut le premier à rentrer le 24 avril, et fut bientôt suivi par les ministères de la marine, de la milice et des douanes.

Ensuite commencèrent, sous la direction de l'architecte en chef, les travaux de construction d'un plancher incombustible dans l'étage supérieur de l'édifice, travaux qui donnèrent un résultat satisfaisant; et des contrats furent adjugés pour la fourniture et l'installation d'un toit en fer qui, avec sa couverture de cuivre, protégera désormais le nouvel étage de l'édifice contre toute possibilité d'incendie.

Pour plus ample protection, et afin de perfectionner le service d'eau nécessaire à cette protection, des conduits de 8 pouces ont été posés à partir de la grande conduite de la ville sur la rue Wellington jusqu'aux édifices du parlement et des ministères, et des contrats ont été conclus pour les fournitures de pompes puissantes mues par l'électricité qui seront installées dans chaque édifice et qui seront toujours à portée au premier signal d'incendie. Tous les édifices ont aussi été pourvus de tuyaux neufs, et nous espérons qu'au besoin les précautions qui ont été prises seront suffisantes pour mettre nos splendides édifices à l'abri de dommages comme ceux causés par l'incendie du 11 février.

Nous croyons que les édifices mentionnés dans le rapport de l'année dernière comme étant en voie de construction seront terminés dans le cours du prochain exercice; ces édifices sont: la salle d'exercices à Halifax et le nouveau bureau de poste à Victoria; ce dernier est à peu près en état d'être occupé par le département des postes.

Le bureau de poste de Rimouski a été terminé et occupé le 14 février dernier, et les édifices publics à Amprior et à Portage-la-Prairie achèvent.

Les sommes dépensées pour les édifices publics—construction, réparations et entretien—ont été en totalité de \$865,889.33.

DRAGAGE.

Les travaux de dragage dans le grand chenal entre Montréal et Québec ont été continués, durant l'exercice, par quatre dragueurs. La quantité de déblais enlevée a été de 330,207 verges cubes; le coût du dragage dépendait de la nature des matières à enlever. Là où il y avait du tuf, des pierres et des cailloux à enlever, le coût par verge cube a été de 43.02 centins; lorsque c'était du tuf, du gravier et des pierres, le coût a été de 43.07; tandis que celui de l'argile et de la pierre a été de 10.21 centins, et celui de l'argile molle et de la pierre, 11.11 centins.

Dans les provinces maritimes, le ministère a fait du creusage à 21 différents endroits avec six dragueurs, le St. Lawrence, le Canada, le New Dominion, le Prince Edward, le George McKenzie, et le Cape Breton.

Le coût moyen par verge cube de matière enlevée a varié de 14·39 cents. pour le dragueur St. Lawrenze à 67·09 cents. pour le George McKenzie.

Dans Québec, les dragueurs St. Louis, Nithsdale et Canal No. 1 ont travaillé à dix différents endroits, le coût moyen du travail du Nithsdale étant 34.46 cents. la verge cube, celui de la St. Louis, 24.45 cents. la verge, et le Canal No. 1, 41.41 cents.

Dans l'Ontario, des travaux ont été faits à 18 différents endroits, par cinq dragueurs, savoir : le *Challenge*, au coût de 16·79 cents. par verge cube ; le *Ontario*, au coût de 10·78 ; le *Nipissing*, à 12·98 cents. ; le *Queen*, à 14·93 cents. et le *Dragueur* n° 9 travaillant dans la rivière Kaministiquia, et à Port-Arthur, au prix minime de 4·70 cents.

Le nombre total de verges enlevées par la flotte entière, durant l'exercice, a été de 1,263,099 verges cubes.

PORTS ET RIVIÈRES.

Les contrats signés par le département pour l'amélioration des différents ports et rivières mentionnés dans les annexes de ce rapport, ont été remplis avec un succès remarquable sous la surveillance des différents ingénieurs de district de ce département, et des sommes ont été inscrites dans les estimations budgétaires du prochain exercice pour la continuation des améliorations aux endroits les plus importants. Parmi les sujets qui ont occupé le plûs sérieusement l'attention du département durant le dernier exercice financier, je dois mentionner l'amélioration du port de Montréal, et du chenal du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, ainsi que l'approfondissement de l'entrée des ports les plus importants de l'Ontario pour subvenir aux besoins de la navigation pour le commerce du grain et autres branches du commerce maritime, qui sont de la plus haute importance et qui attirent la sérieuse attention des hommes d'affaires du pays.

Les travaux dans le chenal des navires entre Montréal et Québec ont été poussés avec une grande activité, et un nouveau dragueur du type Laval—le Laurier,—avec un nouveau et puissant remorqueur—le St. Jean d'Iberville—ont été ajoutés à la flotte de dragueurs du Saint-Laurent. Les annexes de ce rapport indiquent les différents endroits dans les diverses provinces du Canada où il a été fait des travaux, et en les lisant on comprendra le soin appporté par le chef du département pour répondre, dans la mesure du possible et des crédits votés, aux besoins du commerce du pays.

TÉLÉGRAPHES.

Il y a 2,754\(\frac{3}{4}\) milles de lignes télégraphiques sous le contrôle du département, subdivisées en 2,548\(\frac{1}{4}\) milles de lignes de terre et 206\(\frac{1}{2}\) de câble sous-marin, comme suit:—

| | Lignes de terre. | Câble. |
|--|--|---|
| | Milles. | Milles. |
| Dans Terreneuve. "Nouvelle-Ecosse "Nouveau-Brunswick "Québec "Ontario. "Colombie-Britannique "Territoires du Nord-Ouest | $ \begin{array}{c} 14 \\ 2384 \\ 76 \\ 931 \\ 24 \\ 567 \\ 698 \end{array} $ | $22rac{3}{4}$ $10rac{1}{4}$ $164rac{3}{4}$ $8rac{3}{4}$ |
| | 2,5481 | $206\frac{1}{2}$ |

Les lignes télégraphiques de la Colombie-Britannique sont: la ligne Ashcroft-Barkerville, celle de Victoria à Cape-Beale, et les lignes réunissant Nauaïmo à Comox, et Alberni-Nauaïmo. La ligne dans Ontario relie Leamington à Pointe-Pelée et autres endroits sur l'île Pelée. Le service télégraphique dans Québec est divisé en cinq parties: une de la Baie Saint-Paul à Chicoutimi; la seconde allant de Murray Bay à la Pointe-aux-Esquimaux; la ligne de la Quarantaine, de Québec à la Grosse-Ile, et le service de l'île Anticosti aux îles de la Madeleine. Dans le Nouveau-Brunswick, les lignes du gouvernement établissent la communication entre Chatham et Escuminac, et aussi entre Eastport et Campobello, Grand Manan, les îles Cheney et Whitehead.

Les lignes de la Nouvelle-Ecosse s'étendent de Sydney-Nord à Meat-Cove, d'où communication est établie avec les îles de la Madeleine et les îles Saint-Paul par câble sous-marin. Il y a aussi communication télégraphique, sous le contrôle du gouvernement, entre Mabou et Chéticamp, ainsi qu'entre Barrington et Cap-Sable. Finalement, mentionnons les lignes des Territoires du Nord-Ouest qui s'étendent de Qu'Appelle à Edmonton et Saint-Albert sur un parcours de $607\frac{1}{2}$ milles, et de Moosejaw à Wood Mountain, $90\frac{1}{2}$ milles.

Les différentes lignes de télégraphe ont été, à peu d'exceptions près, maintenues en bon état durant l'exercice.

Le prolongement de la ligne de la côte nord au delà de la Pointe-aux-Esquimaux vers Belle-Isle, pour lequel il a été voté un crédit à la dernière session, est en voie de construction. Elle a atteint la baie de la Piastre, à 43 milles en aval de la Pointe-aux-Esquimaux en juillet, et un point à 43 milles plus en aval et à environ 12 milles à l'ouest du Petit Natashquan, en octobre; des bureaux ont été ouverts au public à ces deux endroits. On se propose de continuer l'an prochain le prolongement de cette ligne sur la côte.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Le total de la correspondance de ce département l'an dernier a été très considérable. L'incendie du 11 février 1897 a détruit un ou deux registres de la division

du secrétaire, ce qui empêche de donner un état absolument exact. Le nombre total de lettres reçues serait d'environ 32,000; il a été expédié 18,227 lettres et environ 11,000 chèques.

LOIS DU PARLEMENT.

On trouvera dans l'annexe n° 5, à la page 211, une liste des actes passés par le parlement du Canada, à la session qui s'est terminée le 29 juin 1897, et se rapportant au ministère des travaux publics.

GALERIE DES ARTS.

Deux nouvelles peintures ont été ajoutées à la galerie des arts durant l'exercice, et envoyées par MM. E. Wyly Grier, A.R.C., et J. C. Pinhey, A.R.C. Ces peintures ont été présentées à la galerie par l'académie Royale du Canada, conformément à l'acte de constitution en corporation qui exige que les peintures diplomées soient déposées à la galerie Nationale.

Dix-neuf mille trois cents visiteurs ont inscrit leurs noms durant l'année, soit une diminution de 3,361, comparé à l'an dernier.

Le tableau suivant indique le nombre total de visiteurs, chaque année, depuis l'inauguration de la galerie, d'après le relevé du registre :

| 1882–83 | 8,261 |
|----------|--------|
| 1883–84 | 9,928 |
| 1884–85 | 11,893 |
| 1885–86 | 8,792 |
| 1886–87 | 11,943 |
| 1887–88 | 16,593 |
| 1888–89 | 14,241 |
| 1889–90 | 18,048 |
| 1890–91 | 21,289 |
| 1891–9 | 20,026 |
| 1892–93 | 16,717 |
| 1893–94 | 13,366 |
| 1894–95, | 19,146 |
| 1895–96 | 22,961 |
| 1896–97 | 19,300 |
| | , |

Le rapport du conservateur de la galerie se trouve à l'annexe n° 13, page 273.

COLOMBIE BRITANNIQUE.

Ports et rivières.—Les travaux du département dans les ports et rivières de cette province, pendant l'exercice, ont été les suivants:—

| Rivière Columbia, | en amont de | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| | Golden | District de Ya | ıle | Amélioration du chenal. |
| | | | | Protection du bord de la rivière contre les |
| do | en amont de | | | affouillements. |
| | Revelstoke | | | . Enlèvement de roches. |
| Rivière Duncan | | do | | . Enlèvement de roches et autres obstacles. |
| Rivière Fraser | | do | | Amélioration du chenal à travers des bat- |
| | | | | tures de sable. |
| Rivière Skeena | | District de Ne | ew-Westminst | terEnlèvement de pointes de roches souches |

Voir annexe 3, page 98, etc.

Edifices:—Voici un résumé des travaux exécutés dans les édifices de cette province durant l'exercice:

Nanaïmo, Bureau de poste de,—Diverses réparations à l'appareil de chauffage, plomberie, et vitrage.

New-Westminster, Salle d'exercices, - Réparations aux cheminées, etc.

do Bureau de poste,—Râteliers pour sacs de poste fournis, et réparations ordinaires.

Vancouver, Edifice public,—Changements dans les voûtes de sûreté et les cabinets, nouveaux meubles fournis, réparations diverses.

Victoria, Douane,-Mêmes réparations, boyaux à incendie fournis.

- do Nouvelle édifice public,-Presque terminé.
- do Bureau de poste,—Réparations ordinaires, peinturé la boiserie, meubles de bureau fournis.

Williams-Head, Quarantaine,—Bâti des hangars d'abri sur le quai, peinturé de nouveau les bâtiments.

Voir l'annexe n° 2, page 45, etc.

DRAGAGE: — Durant l'exercice, le dragueur Mud Lark a été occupé, du 14 janvier jusqu'à la fin de l'exercice, à draguer dans le port de Nanaïmo, dans le chenal sud, entre les nouveaux quais de la Compagnie de houille de Vancouver et l'entrée du port. Durant ce temps 418\frac{2}{3} charges de chalans de matières, représentant 56,200 verges cubes ont été draguées, au coût de \$7,620.21.

Le Mud Lark a aussi fait des opérations de dragage dans Burrard Inlet, et durant les neuf jours que le dragueur a travaillé, il a creusé un mouillage de 36 pieds de profondeur à l'eau basse, depuis la courbe au centre du quai du chemin de fer jusqu'à la ligne de 30 pieds de profondeur au delà de son extrémité est, et il a amélioré le mouillage le long de la partie ouest du quai. Il a enlevé environ 2,520 verges cubes de vase, de roche et de détritus, au prix total de \$1,866.26.

Le Mud Lark a aussi travaillé dans le port de Victoria pour creuser autant que le permettait le lit de roc, en avant du quai dans le port intérieur, entre la douane et le pont du chemin de fer. Il a enlevé environ 11,295 verges cubes de vase et d'argile dure, au prix total de \$3,462.20. Pour autres détails sur ces opérations, voir l'annexe n° 3, pages 167-173.

PERCEPTEUR DES REVENUS.

Le rapport du percepteur des revenus se trouve à la page 195, annexe n° 4. Les recettes totales, sans compter le revenu des télégraphes, se sont chiffrées par \$100,594.09, et ont dépassé de \$5,565.44 celles de l'exercice précédent.

CONTRATS.

A l'annexe n° 5, page 211 se trouve une récapitulation de tous les contrats adjugés par le ministère durant l'exercice. A l'annexe n° 6, page 215 se trouvent les détails de toutes les propriétés acquises ou cédées durant l'exercice, et les baux consentis par Sa Majesté ou faits en sa faveur par le ministère.

V

CORRESPONDANCE.

Les tableaux ordinaires exposant les états comparatifs du volume de la correspondance dans les différentes divisions ne sont pas aussi complets cette année qu'on pourrait le désirer. C'est dû à l'incendie de février dernier, qui a détruit le registre des chèques transmis par la division du secrétaire. Les autres états cependant, qui sont publiés dans l'annexe n° 14, page 277, accusent une augmentation constante de l'ouvrage.

APPAREILS DE DRAGAGE.

Le tableau suivant est un inventaire des appareils et accessoires du service des dragueurs appartenant au ministère et qui ont été mis en opération par lui dans les différentes parties du Canada:

DANS LES PROVINCES MARITIMES.

Le dragueur-vapeur à godets St. Lawrence.

" Canada.

Le dragueur à cuiller New Dominion et 4 chalans.

" Prince Edward, et 3 chalans.

" Geo. McKenzie, 4 "

" Cape Breton, 2 barges en acier.

Un arrache-pierre, avec chaudière à vapeur, machine et grosses pinces.

DANS LES PROVINCES DE QUÉBEC ET D'ONTARIO.

| Le dragueur | élévateur | No. 9 | 2 | chalans | et le | remorqueur | Delisle. |
|-------------|-----------|-----------|---|---------|-------|------------|------------|
| 66 | à cuiller | Queen | 2 | " | | " | Ottawa. |
| " | 66 | Nipissing | 2 | " | | " | St. Paul. |
| " | " | Ontario | 2 | 44 | | 66 | St. John. |
| 66 | " | St. Louis | 2 | 66 | | " | Sensation. |
| 66 | " | Challenge | 2 | " " | | " | Trudeau. |
| | | | | | | | |

L'arrache-pierre n° 1 (jumelles).

PROVINCE DU MANITOBA.

Le dragueur à cuiller Winnipeg, le remorqueur Sir Hector, 2 chalans et un chalan à houille.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Le bateau arrache-souche Samson.

Le dragueur à cuiller Mud Lark, 3 chalans et le remorqueur Princess.

Le dragueur Muskrat et 2 chalans.

CHENAL DU SAINT-LAURENT-ENTRE MONTRÉAL ET QUÉBEC.

Cinq dragueurs élévateurs No. 8, No. 11, No. 12, le Laval et le Laurier, C. J. Brydges, M. F. Parsons, Cartier, deux arrache-pierres, 2 bateaux à houille, 12 chalans à clapets d'une capacité de 80 verges, 2 chalans d'une capacité de 150 verges, un chalan pour les sondages, 2 chalans à houille et 2 chalans à treuil.

NOUVEAU MATÉRIEL DE DRAGAGE.

Un dragueur élévateur, le *Laurier*—du type du *Laval*—pour le chenal du Saint-Laurent.

Un remorqueur en acier, le St. Jean d'Iberville, qui sert d'allège au nouveau dragueur Laurier.

Un dragueur à cuiller, en acier, le Cape Breton, pour les provinces maritimes.

Deux chalans en acier, pour le dragueur Cape Breton.

Deux chalans d'une capacité de 75 verges, pour le dragueur Nipissing.

Les bateaux ci-dessus ont été terminés durant l'exercice 1896-97.

DÉPENSES

Le rapport annuel du comptable et la classification des dépenses se trouvent à l'annexe n° 1, page 1.

BASSINS DE RADOUB.

Le gouvernement fédéral possède et entretient trois bassins de radoub, savoir: Le Lorne, à Lévis, dans la province de Québec; le Kingston, dans la province de l'Ontario, et l'Esquimalt, à Esquimalt, près de la cité de Victoria, dans la Colombie-Britannique.

Le bassin Atlantique à Halifax est la propriété de la Compagnie du bassin de radoub d'Halifax, à responsabilité limitée, qui l'entretient. Il a été construit à l'aide de subventions des gouvernements impérial et canadien, et de la cité d'Halifax.

Voici quelles sont les dimensions de ces bassins :-

LE LORNE—commencé par la commission du havre de Québec en 1878; notre ministère en a pris la charge et terminé en 1889:

| | | | | Pieds. |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Longueur | | | | 445 |
| Largeur au | couronneme | nt | | 100 |
| | | | | 73 |
| " à l | entrée | | | 62 |
| Profondeur | de l'eau su | r le seuil. | , à l'eau haute des grandes | |
| | | • | marées ordinaires | $26\frac{1}{5}$ |
| 66 | 66 | 66 | à eau basse ordinaire | $\frac{26\frac{1}{2}}{20\frac{1}{2}}$ |
| | | | | 4 |

Le Kingston—a été construit par ce ministère et terminé en 1892 :—

| Longueur au fond | Pieds. *280 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Largeur " | 46 |
| au couronnement | |
| Profondeur | $20\frac{1}{2}$ |
| " de l'eau sur le seuil à eau basse | 16 |
| Largeur à l'entrée | 55 |
| | |

(Le niveau du lac Ontario a un écart de 3½ pieds.)

^{*} Cette longueur peut être augmentée de 13 pieds en mettant le caisson sur l'alignement du tablier.

L'Esquimalt-complété par ce ministère en 1887 :-

| | Pieds. | |
|--|-----------------|----|
| Longueur sur les billots | 430 | |
| " totale du bassin | 480 10 | p. |
| Largeur au fond | | • |
| au couronnement | | |
| " à l'entrée | 65 | |
| Profondeur de l'eau sur le seuil à mer haute ordinaire | $26\frac{1}{2}$ | |
| | | |

(La marée du printemps monte de 7 à 10 pieds et baisse de 3 à 8 pieds.)

L'Halifax—a été construit à la suite d'une convention faite avec ce ministère et sujet à l'approbation de ce dernier; terminé en 1889 :—

| | Pieds. |
|---|-------------|
| Longueur | 5 85 |
| Largeur au couronnement | 102 |
| au fond | 72 |
| " à l'entrée | |
| Profondeur de l'eau sur le seuil à marée ordinaire | 30 |
| (To manufa da maintanana manufa da Carinda at bairra da 2 ari | |

(La marée du printemps monte de 6 pieds et baisse de 3 pieds.)

On trouvera à l'annexe n° 3, page 175, une inscription plus détaillée des bassins de radoub exploités par le ministère, et le revenu provenant de ces travaux à l'annexe n° 4, page 199. etc.

EMPLOYÉS.—Une liste des fonctionnaires et employés aux bassins de radoub, donnant leur âge, la date de leur nomination, le chiffre de leurs appointements, etc., se trouve à l'annexe n° 10, page 239, du présent rapport.

MANITOBA.

QUAIS, LAC WINNIPEG:—Il n'a encore été fait aucune dépense sur le crédit voté par le parlement en 1896, pour la construction de quais sur le lac Winnipeg. Il a été soumis un projet de construction d'un quai public à Gimli, sur la rive ouest du lac Winnipeg, qui donnerait aux habitants des municipalités de Gimli, Woodlands et Rockwood, des facilités convenables pour le commerce du bois et du poisson.

Voir l'annexe n° 3, page 98.

Edifices:—Voici un résumé des ouvrages faits dans les édifices publics de cette province durant l'exercice financier:—

Portage-la-Prairie, nonvel édifice public—Sous contrat.

Brandon, édifice public-Additions à l'appareil de chauffage, etc.

bâtisse des immigrants-Menues réparations.

Winnipeg, bureau de poste de,—Nouveaux serpentins de chauffage fournis; ainsi qu'un certain nombre de boîtes à serrures; réparations ordinaires.

- " entrepôt de vérification-Diverses réparations et améliora-
- " douane—Nouveaux trottoirs et plates-formes; diverses répara tions et améliorations.
- " bureau des terres de la Couronne—Diverses réparations et améliorations.
- " bâtisse des immigrants—Réparations et améliorations.

Voir l'annexé n° 2, page 41.

Dragage:—Durant l'exercice des travaux de dragage ont été faits à l'embouchure de la rivière Rouge, lac Winnipeg, et dans le bras ouest de la rivière Rouge à Selkirk-Ouest. Pour plus amples détails, voir le rapport de l'ingénieur en chef, page 164, etc.

PARC DE LA COTE DU MAJOR.

Ce lieu favori a été entretenu en excellent état, et les améliorations et réparations nécessaires ont été faites. Les visiteurs ne tarissent pas dans les éloges qu'ils font de son entretien.

NAVIGATION—OUVERTURE ET CLOTURE DE LA.

On trouvera à la page 241, annexe 11, les tableaux ordinaires donnant ces utiles renseignements.

Les différents officiers de douanes, à qui nous devons ces renseignements et qui répondant avec célérité à nos demandes annuelles sur le sujet, méritent les remerciements du département.

NOUVEAU-BRUNSWICK.

Les opérations maritimes du département dans cette province durant l'exercice, ont été les suivantes:—

BRISE-LAMES, QUAIS, ETC. :-

| Anderson's-HollowComté d'Albert Reconstruction de la façade intérieure de |
|--|
| la jetée du brise-lames. |
| Cap Tourmentin |
| vrages du port rougées par les tarets. |
| Gardner's-Creek |
| Herring-Cove |
| Ile-aux Perdrix Comté de Saint-Jean Caisson de fondation pour les édifices de la |
| quarantaine. |
| Quaco |
| ment le havre de marée. |
| Rivière Saint-Jean, y compris |
| ses tributaires |
| Port de Saint-Jean |
| lames de Negro-Point, au moyen de blocs |
| de béton, etc.; caisson de protection au |
| pied de Fort-Dufferin, prolongé et réparé. |
| pred do Tott Danerin, prolonge eviepher. |

Voir l'annexe n° 3, page 69.

Batisses:—Les travaux nécessaires de réparations et d'améliorations ont été faits aux édifices publics ci-dessous mentionnés:—

Bathurst, bureau de poste.—Peinturé la boiserie à l'intérieur et à l'extétérieur, réparé le plâtrage, plafonds blanchis à la chaux et autres améliorations.

Chatham, bureau de poste de.—Réparations du toit; changements à l'appareil de chauffage, nouveau serpentin de chauffage fourni.

Frédéricton, édifice public.—Coloré les corridors et les bureaux de la douane et du revenu de l'intérieur, râtelier pour sacs postaux fournis au bureau de poste.

Moncton, édifice public.—Réparations au plâtrage, planchers et trottoirs, etc., chambres de l'annexe plafonnées en bois, renouvellements à la fournaise.

Newcastle, édifice public.—Nouveau plancher dans le bureau de poste.

Ile-aux-Perdrix, station de la quarantaine.—Contrat accordé pour la construction de la bâtisse devant contenir le désinfecteur à vapeur, les réservoirs d'eau et les bains.

Portland (Saint-Jean), bureau de poste de.—Diverses réparations.

Saint-Jean, douane.—Réparé et remeubler le bureau du préposé des débarquements après l'incendie, renouvellements à la chaudière, posé un plancher neuf, fourni des meubles et des tablettes à la Douane et au revenu de l'Intérieur, appareil à gaz et meubles fournis à la Marine, etc.

Saint-Jean, bureau de poste.—Plancher en asphalte reposé dans le passage des voitures dans le soubassement, peinturé, etc., les murs et les plafonds, renouvellements à la chaudière, réparations à l'édifice et aux meubles en général.

Saint-Jean, banque d'épargnes.—Changements aux portes d'entrée.

Saint-Stephen, édifice public.—Nouvelle fournaise à eau chaude et différentes garnitures fournies.

Sussex, édifice public.—Anciennes boîtes à serrures enlevées du bureau de poste et remplacées par des boîtes et tiroirs neufs.

Woodstock, édifice public.—Toit et boiserie intérieure et extérieure peinturés, réparé le plâtrage, les ouvrages en briques et la maçonnerie.

Voir l'annexe n° 2, page 25.

Dragage:—Durant l'exercice des travaux de dragage ont été faits dans la rivière Saint-Jean; dans le Jemseg, un petit affluent de la Saint-Jean, à Purvis'-Mill, port de Saint-Jean, sur la batture de Richibouctou, au quai de l'île Spoon, dans la rivière Saint-Jean; à la Traverse qui est une partie de la Restigouche en aval de Campbellton; et dans le port de Saint-Jean on a dragué aux mouillages d'hiver.

Pour détails complets, voir le rapport de l'ingénieur en chef, page 116.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

Les principaux travaux exécutés sous le contrôle de la division de l'architecte du ministère, dans les Territoires, durant l'exercice, sont comme suit, savoir :

Calgary, palais de justice.-Menues améliorations.

Edmonton, bureau d'enregistrement des terres.—Diverses fournitures.

Lethbridge, édifice public.—Menues réparations, aménagement du bureau de l'agent des terres.

Moosomin, palais de justice.—Contrat pour l'appareil de chauffage à l'eau chaude presque terminé; diverses garnitures et améliorations.

Prince-Albert, palais de justice et prison.—Fondation et ouvrages en brique du palais de justice démolis et reconstruits, plans préparés pour l'appareil de chauffage à l'eau chaude, cabinets, bains, drainage, etc.

Medicine-Hat, palais de justice.—Meubles et garnitures pour la salle des séances, les chambres des juges et des jurés; édifice détruit par un incendie en juin 1897.

Prince-Albert, bureaux des terres et d'enregistrement.—Diverses garnitures et améliorations.

Régina, palais de justice.—Citernes posées dans le soubassement et l'attique; autres améliorations.

Régina, bureau des terres fédérales-Menues réparations à la boiserie.

- do bâtisse des immigrants-Petites réparations.
- do hôtel du gouvernement—Ameublement complètement réparé et en partie renouvelé, réparations générales à l'intérieur et à l'extérieur; tapis, linoléum, etc., fournis.
- do bureau de poste-Menues réparations.

Wolseley, palais de justice-Doubles portes et réservoir d'eau fournis.

Voir l'annexe n° 2, page 43, etc.

NOUVELLE-ECOSSE.

Les travaux suivants dans les ports et rivières ont occupé l'attention du département durant l'exercice:—

BRISE-LAMES, JETÉES, ETC.

| Arisaig | Comte | d'AntigonishRéparations à la jetée. |
|--------------------------|-------|---|
| Avonport | | de King Réparations au quai. |
| Boularderie (Ross Ferry) | | de VictoriaConstruction d'un nouveau quai. |
| Cheverie | | de Hants Renouvellements et réparations au quai. |
| Church Point | | de Digby Prolongement de l'éperon. Reconstruct. du |
| | | harrage avec pertuis Réparet au quei |
| Cribbins Point | do | d'Antigonish Réparations au quai. |
| Digby | | de Digby |
| East Jordan | | de ShelburnePetites réparations au brise-lames. |
| Georgeville | | d'Antigonish Prolongement du quai. |
| Grand Etang | | d'InvernessAmélioration du chenal d'entrée dans le |
| Grand Etang | uo | port, etc. |
| Ilila Vannous | do | de LunenburgPetites réparations au brise-lames. |
| Hiltz Narrows | | de Lunenourg retties reparations au prise-iames. |
| Horton Landing (ou Lowe | | J. IZ: |
| Horton) | | de King Réparations au quai. |
| Joggins | . do | de Cumberland Travaux de renouvellements et de répara- |
| 3.5 | , | tions au brise-lames. |
| Margaree | | d'Inverness Réparat. aux ouvrages de protect. du rivage. |
| Margaretville | . do | d'Annapolis Reconstruction de l'extrémité extérieure de |
| | , | la jetée du brise-lames. |
| McNair's Cove | | d'Antigonish Brise-lames, protection en pierre, talus. |
| Monk's Head | . do | do |
| | | teaux, protection de ses bords. |
| Morden | | de King Renouvellem. et réparations au brise-lames. |
| Noel | | de Hants Réparations au quai sur pilotis. |
| Oyster Pond | . do | de Guysboro' do au brise-lames, protéger l'en- |
| | | trée de l'étang. de CumberlandPetites réparations au brise-lames. |
| Parrsboro' | | de CumberlandPetites réparations au brise-lames. |
| Picket's Pier | | de Kings Réparations à la jetée. |
| Port George | | d'Annapolis do au brise-lames. d'Inverness do et renouvellements à la jetée. |
| Port Hood , | | d'Inverness do et renouvellements à la jetée. |
| Port Maitland | | de Yarmouth Ouvrages considér, de répar, au brise-lames. |
| Pugwash | . do | de CumberlandConstruction d'un nouveau quai. |
| Sea side | . do | d'InvernessNouveau quai terminé. |
| Trout Cove (Centreville) | . do | de Digby Travaux de reconstruction et de réparations |
| | | au brise-lames. |
| Wallace | . do | de CumberlandConstruction du quai du passeur, en caisson |
| | | et pilotis. |
| Yarmouth | . do | de Yarmouth Réparations et additions aux ouvrages de |
| | | protection à Stanwood-Beach; marqué le |
| | | chenal avec des bornes. |

Voir l'annexe n° 3, page 52.

Edifices.—Les travaux nécessaires de réparations, etc., aux édifices publics, ont été les suivants:—

Amberst, édifice public-Nouvelles chaudières tubulaires en acier; tuyaux de chauffage peinturés; améliorations dans le bureau de poste.

Annapolis, édifice public—Doubles châssis fournis; boiserie, toit et fournaise peinturés de nouveau.

Antigonish, édifice public—Réparé le plâtrage; murs nettoyés, boiserie à l'intérieur peinturée.

Baddeck, bureau de poste-Diverses améliorations faites.

Dartmouth, édifice public-Réparé le plâtrage.

Halifax, salle d'exercices militaires-En construction.

- do édifice fédéral-Petites réparations.
- do entrepôt de vérification—Nouveaux cabinets, vérification à l'appareil de chauffage, et au monte-charge des marchandises.
- do quarantaine (terminus en eau profonde)—Réparé l'appareil de désinfection de la vieille bâtisse, et l'installé dans le nouvel édifice.
- do bâtisse des immigrants—Maintenant terminée et occupée; chauffée à l'eau chaude.

Lunenburg, édifice public-Menues améliorations.

Pictou, bureau de poste—Fourni des gazeliers, etc., aussi un drapeau et des cordes, et un râtelier pour les sacs.

Pictou, douane—Réparations au toit et à la surface de chauffe; changements et additions à l'appareil de chauffage.

Sydney, édifice public—Réparations au plâtrage, plafonds blanchis à la chaux et teints, et toit peinturé.

Sydney-Nord, édifice public—Réparations à la fournaise.

Windsor, édifice public-Réparations aux ouvrages en brique et au toit, allèges de fenêtres et tuyau à l'eau; améliorations dans le bureau de poste.

Truro, édifice public-Améliorations dans l'entrée et renouvellement à la fournaise.

Yarmouth, édifice public—Améliorations au bureau de poste; réparations au plancher, aux escaliers et au plâtrage, plafonds blanchis et boiserie peinturée de nouveau.

Voir l'annexe n° 2, page 22.

Dragage.—On a fait des travaux de dragage durant l'exercice à Fourchu Harbour, Larry's-River, Liverpool, Port-Mouton, Wallace et Yarmouth. Voir l'annexe n° 3, page 112.

FONCTIONNAIRES.

La liste des fonctionnaires, publiée dans le rapport annuel, indiquant les noms et les états de service des principaux fonctionnaires du département depuis sa création en 1841 jusqu'à ce jour, a été revisée avec soin, et on la trouvera plus exacte et plus utile qu'elle l'a été jusqu'à présent. Voir l'annexe n° 7, page 226.

ONTARIO.

Dans cette province, durant l'exercice financier, des travaux de construction, améliorations et réparations ont été faits aux endroits suivants:—

BRISE-LAMES, JETÉES, ETC .:-

| Chenal de Burlington |
|--|
| Goderich , |
| Kincardine |
| Kingsville Comté d'Essex (snd) do au débarcadère. |
| Lacs Simcoe et Couchiching Réglementation des eaux des lacs. |
| L'Orignal |
| Penetanguishene |
| Port Hope |
| Port Stanley Comté d'Elgin (est) |
| Rivière la Pluie |
| Toronto |
| de jetées, etc. |

Voir l'annexe n° 3, page 92.

EDIFICES:

Amherstburg, édifice public.—Enlèvement d'ouvrages défectueux de plomberie.

Arnprior, édifice public.—Renouvellement des tuyaux d'égouts de la plomberie; peinturage et coloriage.

Belleville, édifice public.—Pavage de la cour renouvelé; trottoirs en ciment posés sur les rues faisant face à la bâtisse; réparations ordinaires.

Brockville, édifice public.—Renouvelé la couverture en fer de l'entrepôt d'examen.

Cayuga, édifice public.—Posé des fils pour la lumière électrique.

Chatham, édifice public.—Réparations ordinaires.

Cornwall do do

Gananoque, douane.—Nettoyé et réparé les tuyaux de service de l'eau.

Dundas, bureau de poste.—Boiserie peinturée et vernie.

Galt, édifice public. - Fourni un boyau à incendie et une échelle.

Guelph.-Boyau à incendie, etc., fourni.

Hamilton, édifice public.—Diverses réparations et améliorations.

Kingston, douane.—Appareil de chauffage à l'eau chaude en cours de construction, réparations aux ouvrages de plomberie et à la couverture en métal, bain neuf, chaudière pour l'eau chaude, et conduite principal à gaz posée.

Kingston, bureau de poste. — Diverses réparations et fournitures.

London, douane.—Réparations ordinaires.

do bureau de poste.—Nouveau mât et drapeau; réparations à la couverture du toit en tôle galvanisée.

Napanee, édifice public.—Menues réparations.

Chutes Niagara, édifice public.—Réparations aux portes, fenêtres et planchers; toit goudronné de nouveau, échelles neuves fournies.

- Ottawa, ferme expérimentale centrale.—Réparations à l'appareil à gaz et au service de l'eau dans le laboratoire et la buanderie; cabinets neufs, bain, etc., placés dans la résidence du naturaliste et position changée; service d'eau chaude pour le bain et l'évier, y compris une chaudière en cuivre et une citerne installées dans la résidence de l'horticulteur; dans la laiterie, réparations et renouvellements de la chaudière et de la machine; conduite d'eau fournie; dans la bergerie, fourni des auges neuves et chantepleures avec accouplements; nouvelles garnitures à gaz dans la serre.
 - do Edifice de l'est.—Trois nouvelles chaudières tubulaires pour le chauffage installées à la place des chaudières de locomotive antérieurement employées; réparations ordinaires, fournitures pour les bureaux.
 - do Musée de géologie.—Réparations au toit et aux égouts; meubles neufs et poêles fournis; prise d'eau posée dans la cour; boyau fourni et posé dans la bâtisse; réparations ordinaires.
 - do Edifice de l'ouest.—Réparations ordinaires et fournitures; enlèvement de débris après l'incendie du 11 février; construction d'un toit temporaire; plafonds enlevés et remplacés par un plâtrage en amiante sur lattage en fer; réparations, nettoyage de la peinture; posé un nouveau système de conduites de gaz et d'eau.
 - do Hôtel du gouvernement.—Changements et réparations; peinturage, posage de tapisserie, meubles neufs, tapis et ustensiles de cuisine, vaisselle et verrerie fournis; additions et changements dans les lumières électriques; réparations aux écuries et patinoirs; renouvelé le petit glissoir, et réparé les grands glissoirs; renouvelé et réparé les clôtures.
 - do Imprimerie nationale.—Réparations et renouvellements ordinaires.
 - do Edifice Langevin.—Réparations aux élévateurs, fournaises et appareils de chauffage; autres réparations et fournitures ordinaires.
 - do Parc de la Côte du Major.—Réparations aux clôtures et aux bancs; terrains maintenus en bon état.
 - do Edifices du parlement.—Changements dans les tribunes des Communes; lumières électriques additionnelles dans différents bureaux, posage de gaz et cloches électriques; nettoyage, coloriage, tapissage et peinturage.
 - do Terrains du Parlement.—Réparations nécessaires et entretien de la promenade des amoureux et de la serre; enlèvement de la neige, etc.
 - do Edifices publics et réparations de rues.—L'ouvrage de l'enlèvement de la neige et des cendres, de l'entretien des rues, chemins, trottoirs, etc., devant les propriétés du gouvernement dans la ville, a été fait d'une manière satisfaisante par le personnel du département durant l'exercice.
 - do Edifice de la cour suprême et de la cour de l'échiquer. Diverses fournitures et réparations.

Ottawa, Edifico de la poste,-Changements dans le système d'éclairage à l'électricité.

Pembroke, édifice public. Réparations ordinaires.

Peterborough, douane.—Réparations à la fournaise.

Bureau de poste.—Réparations aux escaliers, entrée du sud-ouest. Petrolia, édifice public.—Service d'eau installé et relié au service de la ville. Port-Arthur, édifice public.—Nivellement et remplissage des terrains.

Port-Hope, édifice public.—Réparations ordinaires.

Sainte-Catherine, édifice public.—Réparations aux trottoirs; posé une conduite d'eau avec accouplements pour les boyaux à chaque étage.

Saint-Thomas, édifice public.-Fourni deux nouveaux appareils de chauffage; réparations au toit et aux trottoirs.

Stratford, édifice public.-Nouvelle fournaise, et renouvellement du tuyau de fumée.

Toronto, douane.—Réparations ordinaires à l'intérieur; posé du gazon neuf sur la pelouse; toit réparé.

entrepôt de vérification.—Réparations ordinaires et quelques do changements nécessaires à l'intérieur.

- édifice du revenu de l'intérieur.-Nouvelle doublure en acier dans do les portes de la voûte du trésor; réparations à l'appareil de chauffage. à la plomberie, aux boyaux à incendie, au service de l'eau, etc.
- bureau de poste.—Pose des appareils de sauvetage; réparations do nécessaires aux services de l'eau, de la vapeur et du gaz, à la plomberie et à la boiserie.

Windsor, édifice public.-Réparations au toit, à la chambre de la fournaise et à la plomberie.

Voir l'annexe n° 2, page 31.

DRAGAGE. Des travaux de dragage ont été faits durant l'exercice à la rivière Belle, comté d'Essex-Nord; à Belleville, comté de Hastings; à Bowmanville, ou Port-Darlington, comté de Durham Ouest; à Cobourg, comté de Northumberland: à Frenchman's-Bay, ou Pickering-Harbour, lac Ontario; & Hamilton et Hawkesbury; dans la rivière Kaministiqua; à Meaford, sur la rive nord de la Baie Georgienne. et à Midland, comté de Simcoe. Pour plus amples détails, voir le rapport de l'ingénieur en chef, annexe nº 3, page 144, etc.

TERRASSES DU PARLEMENT.

L'entrepreneur qui est chargé de l'entretien et de l'embellissement de ces terrasses a rempli son contrat à l'entière satisfaction du ministère.

ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Ci-suit un résumé des travaux exécutés par le département, durant l'exercice, dans les ports et rivières:

BRISE-LAMES, JETÉES, ETC .:-

| Annandale | Comté de King Comté de Queen | Réparations do | temporaires à la jetée. à la jetée et aux abords. |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--|
| Chapel Point | Comté de King | | temporaires à la jetée. |
| China-Point | Comté de Queen | do | à la jetée. |
| | xvi | | |

A. 1898

BRISE-LAMES, JETÉES, ETC.—Suite.

| Crapaud (jetée Victoria) do | | do générales à la jetée. |
|-----------------------------------|--------|---|
| Jetée de Hickeydo | | . do urgentes à la jetée. |
| Hurd's-Point Comté de | Prince | do générales à la jetée. |
| Kier's-Shore do | | . do à la chaussée ou jetée. |
| New-London | Queen | . Reconstruction partielle et réparations de |
| | | l'épaulement et de l'entrée est du port. |
| Cardigan-Nord Comté de | King | Menues réparations à la chaussée ou jetée. |
| PinetteComté de | Queen | Nivellement de la jetée. |
| Port-Selkirk do | | do de la jetée et autres réparat. |
| Pownal do | | Réparations du tablier de la jetée, etc. |
| Souris, Pointe KnightComté de | King | Brise-lames renforcé en ajoutant un bloc |
| , | | solide à l'extrémité extérieure et en plaçant |
| | | un talus en pierre sur le côté de la mer. |
| Baie Sainte-Marie do | | Réparat. générales à la chaussée ou jetée. |
| Pont de la Rivière VernonComté de | Queen | Réparations générales à la jetée. |
| | | |

Voir l'annexe n° 3, page 62.

Edifices:-

Charlottetown, édifice fédéral.—Renfermant le bureau de poste, la douane, les bureaux du revenu de l'intérieur, le bureau du sous-receveur général, la caisse d'épargnes fédérale, l'agence de la marine et pêcheries, etc., des réparations ont été faites à la fournaise et des chaudières à eau chaude ont éte posées; fourni de nouvelles garnitures à gaz; des glaces ont été mises dans quelques fenêtres et les préparatifs nécessaires ont été faits pour l'hiver.

do hôpital de la quarantaine (Westport).-Clôture en fil de fer barbelé érigée autour du terrain.

Summerside, édifice public.—Plâtrage complètement réparé. Voir l'annexe n° 2, page 21.

DRAGAGE.—Le dragueur Prince-Edward a été mis à l'œuvre aux endroits suivants: - Charlottetown, Crapaud et Webster's Corner, rivière de l'Est. La quantité de déblais enlevée a été 51,078 verges cubes, au prix de \$10,164.92 ou 33:29 centins par verge cube.

Voir l'annexe n° 3, pages 114 et 132.

QUÉBEC.

Brise-Lames, Jetées, Quais, etc.—On peut résumer cemme suit les travaux exécutés par le ministère en rapport avec les havres et rivières, durant le dernier exercice :

| Anse à l'Eau, ou Tadoussac do do Nouveau hangar et abri pour marchandises, etc. Berthier (en haut) Comté de Berthier Construi un nouveau brise-lames, l'ancien réparé. Cap à l'Aigle Comté de Charlevoix Jetée réparée. Chicoutimi et Saguenay. Addition à la jetée, etc. Coteau du Lac Comté de Soulanges Réparations au quai. Coteau Landing do do Etang du Nord Comté de Gaspé Réparations au brise-lames. Pointe Gatineau Comté de Wright Réparation à la jetée, et construction d'un langar à marchandises et salle d'attente. |
|--|
| Berthier (en haut). Comté de Berthier. Construi un nouveau brise-lames, l'ancien réparé. Cap à l'Aigle. Comté de Charlevoix. Jetée réparée. Chicoutimi Chicoutimi et Saguenay. Addition à la jetée, etc. Coteau du Lac. Comté de Soulanges. Réparations au quai. Coteau Landing. do Etang du Nord. Comté de Gaspé. Réparations au brise-lames. Pointe Gatineau. Comté de Wright. Réparations à la jetée, et construction d'un le grande Rivière. Comté de Gaspé. Réparations à la jetée, et construction d'un le grande Rivière. Comté de Gaspé. Réparations à la jetée, et construction d'un le grande Rivière. |
| Cap à l'Aigle. Comté de Charlevoix Jetée réparée. Chicoutini Chicoutimi et Saguenay Addition à la jetée, etc. Coteau du Lac. Comté de Soulanges Réparations au quai. Coteau Landing do do Etang du Nord. Comté de Gaspé Réparations au brise-lames. Pointe Gatineau Conté de Wright Réparations à la jetée, et construction d'un Grande Rivière. Courté de Gaspé Réparations à la jetée, et construction d'un Grande Rivière. |
| Cap à l'Aigle. Comté de Charlevoix Jetée réparée. Chicoutini Chicoutimi et Saguenay Addition à la jetée, etc. Coteau du Lac. Comté de Soulanges Réparations au quai. Coteau Landing do do Etang du Nord. Comté de Gaspé Réparations au brise-lames. Pointe Gatineau Conté de Wright Réparations à la jetée, et construction d'un Grande Rivière. Courté de Gaspé Réparations à la jetée, et construction d'un Grande Rivière. |
| Chicoutimi Chicoutimi et Saguenay. Addition à la jetée, etc. Coteau du Lac. Comté de Soulanges Réparations au quai. Coteau Landing. do do Etang du Nord. Comté de Gaspé. Réparations au brise-lames. Pointe Gatineau. Comté de Wright. Réparations à la jetée, et construction d'un Grande Rivière. Courté de Gaspé Réparations à la jetée, et construction d'un la grande Rivière. |
| Coteau du Lac. Comte de Soulanges Réparations au quai. Coteau Landing. do do Etang du Nord. Comté de Gaspé. Réparations au brise-lames. Pointe Gatineau. Comté de Wright. Réparations à la jetée, et construction d'un Grande Rivière. Counté de Gaspé Réparations à la jetée, et construction d'un la |
| Coteau du Lac. Comte de Soulanges Réparations au quai. Coteau Landing. do do Etang du Nord. Comté de Gaspé. Réparations au brise-lames. Pointe Gatineau. Comté de Wright. Réparations à la jetée, et construction d'un Grande Rivière. Counté de Gaspé Réparations à la jetée, et construction d'un la |
| Pointe Gatineau Comté de Wright Réparation au pusi. Grande Rivière Conté de Gaspé Réparation à la jetée, et construction d'un la grande Rivière Réparation à la jetée, et construction d'un la grande Rivière Réparation à la jetée, et construction d'un language à marchandiges et galle d'attente |
| Pointe Gatineau Comté de Wright Réparation au pusi. Grande Rivière Conté de Gaspé Réparation à la jetée, et construction d'un la grande Rivière Réparation à la jetée, et construction d'un la grande Rivière Réparation à la jetée, et construction d'un language à marchandiges et galle d'attente |
| Pointe Gatineau |
| Grande Rivière |
| hangar a marchandiaga at calla d'attenta |
| |
| Grand-Pabos do Réparations à la jetée construite pour l'a- |
| melioration de l'entrée |
| Ile aux Coudres |
| The Perrot |
| Kamouraska do |
| Lanoraie |
| Laprairie |
| tion du chenal du bateau à vapeur. |

BRISE-LAMES, JETÉES, ETC .- Suite.

| L'Assomption (Rivière)Comté de L'AssomptionAméliorations dans la rivière. |
|---|
| Les Eboulements |
| L'Islet |
| Longueuil |
| Longueuil Comté de Chambly do à la chaussée sur le quai. Lotbinière Comté de Lotbinière Construction d'un caisson de débarquement |
| pour les besoins de la navigation. |
| pour les besoins de la navigation. Bas du Saint-Laurent |
| bateaux de pêche. |
| Magog Comté de Stanstead |
| Mistassini |
| Baie Murray |
| Montmagny do Montmagny Reconstruction du quai |
| New Carlisle do Bonaventure Réparations à la jetée. |
| Phillipsburg do Missisquoi. Nouvelles jetées de débarquement. |
| Pointe Valois do Jacques-Cartier Réparations au quai. |
| Port-Daniel do BonaventureRéparations à la jetée et hangar à marchan |
| Rivière Blanche do RimouskiRéparations et renouvellements au bloc de |
| Rivière du Lièvre, écluse et bar- |
| |
| rage |
| Rivière Ouelle. do Kamouraska. Réparations à la jetée. |
| Rivière Richelieu, chenal de |
| Belegil do Chambly Nouvelle jetée de dérivation sur le côté |
| With the Wild Table 1 to 1 t |
| Sorel do Richelieu |
| Rivière Ste-Anne de la Pérade. do Champlain |
| |
| pour protéger les bords de la rivière. Rivière Saint-Maurice, entre les do Saint-Maurice Amélioration du chenal de la rivière. |
| Grandes Piles et Latuque. |
| Roberval |
| Saint-Alphonse (Bagotville) do do do do |
| Saint-Alphonse (Bagotville) do do do do Sainte-Anne du Saguenay do doNouvelle jetée, etc. |
| Sainte-Famille (Ile d'Orléans) Comté de MontmorencyRéparations à la jetée. |
| Saint-Irénée do Charlevoix Travaux de reconstr. et réparat. à la jetée. |
| Saint-Jean (Ile d'Orléans) do Montmorency Constr. d'un hangar à marchand. et d'une |
| salle d'attente combinés sur la jetée. |
| Saint-Jean Port-Joli do L'IsletRéparations à la jetée. |
| Saint-Michel de Bellechasse do Bellechasse Renouvellement, réparations à la jetée. |
| Saint-Valentin |
| Trois-Rivières do Saint Maurice Brise-glace, réparations. |
| |

Voir annexe 3, page 74.

Edifices—Durant l'exercice financier, les édifices publics, aux endroits ci-dessous mentionnés, ont regu l'attention du ministère :

Aylmer, bureau de poste—Réparations à l'appareil de chauffage, aux murs extérieurs, aux clôtures, portes et plâtrage; renouvelé le bardeau des dépendances; fourni un tapis et des meubles, et diverses autres améliorations nécessaires en rapport avec les égouts.

Fraserville, Edifice public-Jalousies fournies pour les fenêtres.

Grosse-Ile, station de la quarantaine—Toits couverts en bardeaux neufs et goudronnés; murs blanchis à la chaux; portes et fenêtres peinturées; réparé le plâtrage, le vitrage et la brique; fourni de nouvelles persiennes; bâti une nouvelle cheminée; vapeur · Challenge nettoyé et peinturé à neuf.

Joliette, Edifice public—Réparations générales, peinturage et coloriage. La prairie, bureau de poste—Nouveau porche pour l'entrée d'arrière.

Montréal, douane—Renouvellements à la chaudière; diverses réparations aux meubles de bureau; fourni des cloches et timbres électriques.

do entrepôt de vérification—Nouvelle cheminée en acier; réparations aux chaudières; réparations aux entrées et serpéntins; fourni de nouvelles passerelles d'ascenseurs. Montréal, édifice du revenu de l'intérieur-Réparations aux conduites de gaz, eau, etc.

do bureau de poste—Améliorations et réparations aux machines, ascenseurs et fournaises.

Québec, citadelle, quartiers du gouverneur général—Les préparatifs annuels ordinaires ont été faits en vue de la visite de Son Excellence, et diverses réparations ont été exécutées.

do douane-Diverses réparations.

do entrepôt de vérification-Réparations au toit et à l'appareil de chauffage, etc.

do agence de la marine et de l'immigration—Diverses améliorations et réparations.

do bâtisse des immigrants, jetée Louise—Peinturage et diverses améliorations.

do bureau de poste—Nouveau toit en fer galvanisé sur une partie de l'édifice: renouvelé et augmenté les conduites de gaz; peinturage, tapisserie, coloriage et autres améliorations.

Richmond, bureau de poste—La construction de cet édifice est presque terminée; contrat donné pour l'appareit de chauffage à eau chaude

Rimouski, bureau de poste—L'entrepreneur ayant abandonné cet ouvrage, la construction se continue à la journée et est presque terminée; contrat donné pour l'appareil de chauffage à l'eau chaude.

Saint-Henri, bureau de poste—Diverses réparations, améliorations et fourpitures

Saint-Jérôme, édifice public-Réparations aux trottoirs.

Saint-Jean, édifice public—Ouvrage de plomberie renouvelé; plancher en béton posé dans le soubassement; div. meubles p. le maître de p.

Sherbrooke, édifice public—Toit en métal réparé et peinturé; réparations à la plomberie, à la fournaise et aux réservoirs d'eau; nouveaux serpentins posés; plancher neuf dans le bureau de poste; divers meubles fournis.

Sorel, édifices publics—Amélioration de l'entrée de la cour sur la rue Prince; ouvrages extérieurs en bois et en fer peinturés à neuf, et trottoirs en ciment granolitique posés sur les rues faisant face au bureau; plomberie renouvelée complètement; améliorations dans le bureau de poste et réparations ordinaires à la bâtisse.

Trois-Rivières, douane—Réparations ordinaires.

do bureau de poste-Nouveau drapeau fourni.

Voir l'annexe n° 2, page 27.

DRAGAGE—Durant l'exercice, des opérations de dragage ont été faites dans le chenal des navires entre Montréal et Québec, où quatre dragueurs ont été employés; dans la rivière Richelieu, près de Belœil; dans le chenal de Berthier; à Boucherville, Chambly et à Calumet et Grenville, dans le comté d'Argenteuil; à Laprairie, au bassin Louise, Québec; à Papineauville, dans le comté d'Ottawa; à la Pointe-aux-Trembles (en haut), dans le comté d'Hochelaga; dans la rivière Saint-François; à l'anse Sillery, comté de Québec; à Saint-Jean-des-Chaillons, comté de Lotbinière et à Saint-Valentin, comté de Saint-Jean. Pour détails complets, voir le rapport de l'ingénieur, annexe n° 3, pages 138 et suivantes.

PONTS ET CHAUSSÉES.

Dans les anciennes provinces du Canada, le gouvernement fédéral s'est contenté, en général, de prendre des mesures pour la construction et l'entretien des ponts importants sur les routes interprovinciales, et des ponts nécessaires sur les cours d'eau sous son contrôle exclusif. Dans les districts très peu peuplés des territoires du Nord-Ouest, cependant, le gouvernement du Canada a également entrepris de pourvoir à la construction et à l'entretien, sur les routes ordinaires, des ponts sur les grands cours d'eau qui sont urgemment nécessaires pour donner des communications ininterrompues par les sentiers et les routes d'importance nationale, que, ni les municipalités devant retirer un avantage plus immédiat de leur construction, ni même les autorités territoriales les plus directement intéressées ne pouvaient construire et entretenir à leurs seuls frais.

Durant l'exercice terminé le 30 juin 1897, le pont tournant en fer sur le chenal de Burlington, conduisant du lac Ontario au port d'Hamilton, a été terminé, y compris l'appareil électrique pour le mauœuvrement de la travée tournante.

Les travaux de réparations et d'améliorations ont été faits comme d'ordinaire aux différents ponts dans la cité d'Ottawa, y compris les abords, dont l'entretien incombe au gouvernement fédéral, savoir : les ponts sur les glissoirs aux chutes de la Chaudière, ainsi que les chaussées y conduisant ; le pont Union, sur l'Ottawa, et les ponts Dufferin, des Sapeurs et de la rue Maria, sur le canal Rideau. Un rapport détaillé sur ces renouvellements, réparations, etc., se trouve dans le rapport de l'ingénieur surintendant des travaux de la rivière Ottawa, sous le titre : glissoirs et estacades.

Des réparations ont aussi été faites aux ponts suivants dans les territoires du Nord-Ouest, savoir: le pont sur la rivière Bataille, à Battleford; le pont sur la rivière du Ventre, à Lethbridge; le pont Langevin, à Calgary; et le pont sur la rivière du Vieux, à Macleod.

GLISSOIRS ET ESTACADES.

Les rapports des employés qui ont charge des glissoirs et estacades se trouvent à l'annexe n° 3, commençant à la page 180. On trouvera des tableaux détaillant leur état financier dans le rapport du percepteur des revenus, à la page 201, etc., de annexe n° 4.

A la page 229 de l'annexe n° 8 se trouve une liste des noms des personnes employées sur les glissoirs et estacades, avec détails complets à leur sujet.

LEVÉS HYDROGRAPHIQUES ET EXAMENS.

Durant l'exercice financier, des leves hydrografiques et des examens ont été faits aux endroits ci-dessous mentionnés, soit sur l'état actuel des ouvrages ou sur la possibilité de construire de nouveaux ouvrages de différentes espèces.

NOUVELLE-ÉCOSSE.

| NOU TELLE-ECOSES. | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Arisaig. Aspey-Bay. Avonport Rivière au Castor. | Antigonish, comté d' | McNair's-Cove | Antigonish, comté d' | |
| Asney-Bay | Victoria. | Monk's-Head | do | |
| Avonport | King. | Neill's-Harbour. | Victoria. | |
| Rivière au Castor | Yarmouth. | Newellton | Shelburne. | |
| Boularderie (pass'ge d'eau Ross) | Antigonish | Neel | Hants. | |
| Breeding-Cove | Victoria. | Rivière Nord | Victoria. | |
| Breeding-Cove | King | Sydney-Nord | Cap-Breton. | |
| Points Chohogue | Varmouth | Oveter-Pond | Guyeboro' | |
| Pointe-Chebogue Chegoggin Pointe Chéticamp | do | Oyster-Pond | Halifay | |
| Points Chátisamy | Inverses | Picket's-Pier | King | |
| Chipman-Brook | Wing | Pictou (édifice public) | Pieton | |
| Have Claules | Challerens | | | |
| Havre Clarke | Car Paster | Port-George | T | |
| Baie des Vaches | | Port-Hood | | |
| Cranberry-Head | | Port-Latour | | |
| Pointe Cribbin | Antigonish. | Port-L'Hébert | do | |
| GeorgevilleGrand-Etang | T do | Port-Lorne | King. | |
| Grand-Etang | Inverness. | Port-Maitland | Yarmouth. | |
| Hampton | King. | Port-Mouton | Queen. | |
| Havrə aux Bouches | Antigonish. | Pubnico-Head | Yarmouth. | |
| Hantsport | Hants. | Pugwash | Cumberland. | |
| Hiltz-Narrows | Lunenburg. | Passage d'eau Ross (chemin). | I V ietoria. | |
| Horton-Landing | King. | Seaside. Rivière Sainte-Marie. | Inverness. | |
| Iona | Victoria. | Rivière Sainte-Marie | Guysboro'. | |
| Joggins | Cumberland. | Smith's-Island | Inverness. | |
| Jona Joggins Judique Lafford's-Cove | Inverness. | Smith's-Island Stanwood-Beach | Yarmouth. | |
| Lafford's-Cove | Richmond. | Stony-Island | do | |
| Kiviere Larry | U÷11VSDOPO' | Sydney (quai de quarantaine). | Can-Breton. | |
| Petits-Narrows Liverpool Lockeport Maitland | Victoria. | Tony-River. Wallace Pubnico-Ouest | Picton. | |
| Liverpool | Queen. | Wallace | Cumberland | |
| Lockenort | Shelburne. | Pubnico-Quest | Varmouth | |
| Maitland | Hants | Whitewater | King | |
| Malcouche | Can-Breton | Window | Annapolie | |
| Malcouche | Inverses | Windsor Woods'-Harbour | Shelbume | |
| Meteghan | | woods-Harbour | Shelburne. | |
| Metegnan | Diguy. | | | |
| | , | | | |
| | ILE DU PRIN | GE ÉDOLARD | | |
| | TEE DO FRIN | CE-EDOUARD. | | |
| 4 1 70 D' | | 35 | | |
| Apple-Tree-Pier | Queen. | Mount-Stewart | Queen. | |
| Brae-Harbour | | McConnel's-Pier | do | |
| Canoe-Cove | Queen. | Ked-Point | do | |
| Cranberry-Pier | | Baie Saint-Pierre | King. | |
| China-Point | do | Souris-Harbour | .do | |
| Rivière Gillis | do | Summerside | Prince. | |
| Quai de Haggarty | do | Tignish-Harbour | do | |
| do Hayden | do | Rivière Vernon (jetée) | Queen. | |
| Miminigash-Harbour | Prince. | Pointe Ouest | Prince. | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOUVEAU-BRUNSWICK. | | | | |
| | | | | |
| Anderson's Hollow | Albert. | Maisonnette | Gloucester | |
| D. oter a h - | | | Casacostor. | |
| | TZ i | Pointe du Nègre | Saint Joan | |
| Cap Tourniente | TZ i | Pointe du Nègre | Saint-Jean. | |
| Cap Tourmente | TZ i | Pointe du Nègre. Newcastle. Oromocto (R. Saint Jean) | Saint-Jean. Northumberland. | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven) | TZ i | Pointe du Nègre. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean) | Saint-Jean. Northumberland. Sunbury. | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven). Cocagne Dalhousie | TZ i | Pointe du Nègre | Saint-Jean. Northumberland. Sunbury. Saint-Jean. | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin | TZ i | Pointe du Nègre Newcastle Oromocto (R. Saint-Jean) Ile aux Perdrix | do | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin. Erédéricton (R. Saint Land) | TZ i | Pointe du Nègre Newcastle Oromocto (R. Saint-Jean) Ile aux Perdrix | do | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean) | TZ i | Pointe du Nègre Newcastle Oromocto (R. Saint-Jean) Ile aux Perdrix | do | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean) Gardner's-Creek. | Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. | Pointe du Nègre. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean) Ile aux Perdrix Quaco. Rivière Ristigouche Shédiac. Havre de Saint-Jean. | Ristigouche. Westmoreland. Saint-Jean. | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin. Frédéricton (R. Saint-Jean) Gardner's-Creek. Grandes Chutes (R. Saint-Jean) | Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. Victoria. | Pointe du Nègre. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Ile aux Perdrix Quaco. Rivière Ristigouche Shédiac Havre de Saint-Jean. Sainte-Marie | Go Ristigouche. Westmoreland. Saint-Jean. Kent. | |
| Cap Tourmente. Clifton (Stonehaven). Cocagne Dalhousie Fort Dufferin. Frédéricton (R. Saint-Jean). Gardner's-Creek. Grandes Chutes (R. Saint-Jean) | Kent. Westmoreland, Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. Victoria. | Pointe du Nègre. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Ile aux Perdrix Quaco. Rivière Ristigouche Shédiac Havre de Saint-Jean. Sainte-Marie Tracadie | do Ristigouche. Westmoreland. Saint-Jean. Kent. Gloucester. | |
| Cap Tourmente. Clifton (Stonehaven). Cocagne Dalhousie Fort Dufferin. Frédéricton (R. Saint-Jean). Gardner's-Creek. Grandes Chutes (R. Saint-Jean) | Kent. Westmoreland, Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. Victoria. | Pointe du Nègre. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Ile aux Perdrix Quaco. Rivière Ristigouche Shédiac. Havre de Saint-Jean. Sainte-Marie Tracadie Tyuemouth-Creek | do Ristigouche. Westmoreland. Saint-Jean. Kent. Gloucester. Saint-Jean. | |
| Cap Tourmente. Clifton (Stonehaven). Cocagne Dalhousie Fort Dufferin. Frédéricton (R. Saint-Jean). Gardner's-Creek. Grandes Chutes (R. Saint-Jean) | Kent. Westmoreland, Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. Victoria. | Pointe du Nègre Newcastle Oromocto (R. Saint-Jean) Ile aux Perdrix Quaco Rivière Ristigouche Shédiac Havre de Saint-Jean Sainte-Marie Tracadie Tynemouth-Creek Westfield (R. Saint-Jean) | do Kistigouche. Westmoreland. Saint-Jean. Kent. Gloucester. Saint-Jean. King. | |
| Cap Tourmente Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin. Frédéricton (R. Saint-Jean) Gardner's-Creek. Grandes Chutes (R. Saint-Jean) | Kent. Westmoreland, Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. Victoria. | Pointe du Nègre. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Ile aux Perdrix Quaco. Rivière Ristigouche Shédiac. Havre de Saint-Jean. Sainte-Marie Tracadie Tyuemouth-Creek | do Kistigouche. Westmoreland. Saint-Jean. Kent. Gloucester. Saint-Jean. King. | |

Québec.

| Anse à Beaufils | Gaspé. | Rivière du Lièvre (Petits Ra- | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| | Charlevoix. | pides, écluse, etc.). | Labelle. |
| Berthier (en haut) | Berthier. | Rivière Noire | |
| Cap à l'Aigle | Charlevoix. | Rivière Ouelle | Kamouraska |
| Cap de la Madeleine | Champlain. | Rivière Saint-François | Yamaska |
| Châteauguay | Châteauguay. | Riv. Yamaska (écluse, etc). | do |
| Chenal du Moine (brise-glaces). | | | Saint-Maurice. |
| Chicoutimi | Chicoutimi et Sague- | Chenal des navires du fleuve St- | |
| Cincouonini | nay. | Laurent entre Montréal et | |
| Eboulements | Charlevoix. | Québec | |
| | Kamouraska. | Shawenegan | do |
| | Charlevoix. | Sainte-Anne la Pocatière | Vamounadra |
| TIC Wall Condition IIIIII | Saint-Jean et Iber- | Sainte-Anne de la Pérade | Chemplein |
| Iberville | ville. | Sainte-Anne de Sorel | Dishalian |
| Tamanaia | Berthier. | Sainte-Anne du Saguenay | Chicantini |
| Lanoraie | Laprairie. | Banne-Anne du Baguenay | |
| | L'Islet. | Sainte-Barbe | Saguenay. |
| | Lotbinière. | Sainte-Barde. | Huntingdon. |
| Lotbinière | | Sainte-Familie | Montmorency. |
| | Maskinongé. | Sainte-Geneviève | Jacques Cartier. |
| | Bonaventure. | | Charlevoix. |
| | Saint-Maurice. | Saint-Jean, Ile d'Orléans | |
| Mistassini | Chicoutimi et | Saint-Jean-Port-Joli | L'Islet. |
| 25.11 | Saguenay. | Saint-Michel de Bellechasse | Bellechase. |
| | Charlevoix. | Saint-Nicholas | |
| | Mississquoi. | | Laval. |
| | Rimouski. | Saint-Zotique | Soulanges. |
| Riv.Richelieu (brise-gl.deSorel) | Richelieu. | Trois-Rivières | |
| | | | Saint-Maurice. |
| | | | |
| | | | |

ONTARIO.

MANITOBA.

Rapides St. Andrews, Rivière-Rouge, comté de Selkirk.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.


Rivière Fraser.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

A. GOBEIL,

Député-ministre.



ANNEXE Nº 1.

ÉTAT DES DÉPENSES

PENDANT

L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1897



ANNEXE No 1.

Etat A.—Indiquant les sommes déboursées par le ministère des travaux publics du Canada pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | <u></u> | 1 | | |
|--|---|---|-------------------------|--|
| Désignation des travaux. | Construc- tion et amé- liorations. | Réparations et meubles. | Personnel et entretien. | Total. |
| EDIFICES PUBLICS. | 8 c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| $Nouvelle	ext{-}Ecosse.$ | | | | |
| Amherst, bureau de poste, etc Antigonish do Baddeck do Dartmouth do Halifax, bureau de l'assistant-receveur général. do édifice public. do salle d'exercices. do entrepôt de vérification do bureau d'immigration do station de quarantaine de l'île Lawlor. Lunenburg, bureau de poste, etc. New-Glasgow do Sydney-Nord do Pictou, douane. do bureau de Sydney, bureau de poste, etc do station de quarantaine de la Pointe-Edouard Truro, bureau de poste, etc. Windsor do Yarmouth do | 1 00 40 00 81,167 89 13,430 75 474 98 1,769 31 | 537 05 235 60 75 02 15 72 46 75 693 22 | | 537 05 235 60 75 02 16 72 46 75 733 22 81,167 89 167 15 13,430 75 749 38 564 14 79 84 15 50 162 62 1,789 31 300 93 1 58 92 45 286 80 208 62 |
| Charlottetown, édifice public | | 1,287 12 49 54 7 05 31 39 | | 1,287 12 49 54 7 05 31 39 |
| Nouveau-Brunswick. Bathurst, bureau de poste | 712 55 478 37 1,171 67 | 848 60 388 08 79 30 9 75 2,016 30 364 54 | | 132 88 182 04 848 60 388 08 79 30 712 55 9 75 2,016 30 364 54 37 82 478 37 67 09 1,171 67 9 09 |
| En général | | | 334 49 | 334 49 |
| A reporter | | 9,287 98 | 334 49 | 108,868 99 |

Annexe no 1.—État A.—Dépenses—Suite.

| Désignation des travaux. | Construc- tion et amé- liorations. | Réparations et meubles. | Personnel et entretien. | Total. |
|---|---|---|---|--|
| ÉDIFICES PUBLICS—Suite. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Report | 99,246 52 | 9,287 98 | 334 49 | 108,868 99 |
| Québec. | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1 | | |
| Aylmer, bureau de poste | 1.007.00 | 502 35 | | 502 35 |
| Coaticook, bureau de poste, etc | | 44 75 4 00 | | 1,331 75 4 00 |
| Grosse Île, station de quarantaine Hull, bureau de poste | 5,818 12 | 714 10 255 95 | | $\begin{array}{cc} 6,532 & 22 \\ 255 & 95 \end{array}$ |
| Joliette do | | 29 56 | | 29 56 |
| Laprairie do Montréal, bureau des examinateurs du service civil | | 124 00 21 20 | | $\begin{array}{ccc} 124 & 00 \\ 21 & 20 \end{array}$ |
| do douane | | 352 29 | | $352 \ 29$ |
| do entrepôt de vérification. | | 477 76 | | 477 76 |
| do bureau du revenu de l'intérieur | | 54 00 4,328 14 | | 54 00 4,328 14 |
| do do ascenseurs | | | 2,535 06 | 2,535 06 |
| do édifices fédéraux en général, Québec Québec, édifices de la citadelle | | 2,533 66 | 578 98 | 578 98 2,533 66 |
| do bureau du commis des travaux | | 9 00 | | 9 00 |
| do douanedo salle d'exercices | | | | 549 99 10 00 |
| do entrepôt de vérification | | 143 94 | | 143 94 |
| do bureau d'immigration, jetée Louise | | | | 3,650 65 |
| do bureau de poste | 750 00 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | $\frac{1}{3,734} \frac{50}{27}$ |
| do quai de la Reine | | 422 00 | | 422 00 |
| do bureau des poids et mesures | 9 251 50 | 218 91 | | $\begin{array}{c} 218 & 91 \\ 9,251 & 50 \end{array}$ |
| Richmond, bureau de poste | 9,944 63 | | | 9,944 63 |
| Rivière-du-Loup (Fraserville), bureau de poste | 1 766 50 | 33 15 | | 33 15 |
| Saint-Vincent-de-Paul, pénitencier. Saint-Henri, bureau de poste. | 4,700 59 | 55 66 | | 4,766 59 55 66 |
| Saint-Hyacinthe, bureau de poste | | 117 41 | | 117 41 |
| Saint-Jérôme do etc | | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | $\begin{array}{c} 27 \ 00 \\ 1,124 \ 24 \end{array}$ |
| Saint-Roch de Québec, bureau de poste | | 13 54 | | 13 54 |
| Sherbrooke, bureau de poste, etc | | 636 00 | | 636 00 |
| Sorel do Trois-Rivières, douane | | 1,777 90 320 86 | | $1,77790 \\ 32086$ |
| do bâtisse de l'exposition | 4.131 20 | | | 4,131 20 |
| do bureau de poste | | | | 80 28 46 95 |
| Victoria ville do | | 100 00 | | 100 00 |
| West Farnham do | , | 14 60 | | 14 60 |
| Ontario. | | | | |
| Alexandria, réforme | | | | 281 80 |
| Almonte, bureau de poste, etc | | 18 35 | | 18 35 |
| Amherstburg do | 5,082 60 | 8 50 | | 8 50 5,082 60 |
| Barrie do | | 730 50 | | 730 50 |
| Belleville do | 1,297 45 | 188 95 22 01 | | 1,486 40 22 01 |
| Brampton do | | 30 50 | | 30 50 |
| Brantford do | 932 34 | 20 84 | | 953 18 |
| Brockville do Carleton Place do | | 206 33 5 25 | | $\begin{array}{c} 206 \ 33 \\ 5 \ 25 \end{array}$ |
| Cayuga do | | 37 45 | | 37 45 |
| Chatham do | | 265 85 | • | 265 85 |
| Cobourg, bureau de poste, etc | | . 2 90 | | 2 90 |
| A reporter | 142,789 75 | 39.605.00 | 2 440 59 | 178 849 90 |
| A reporter | 4 | 32,605 02 | 3,448 53 | 178,843 30 |

ANNEXE N° 1.—ÉTAT A.—DÉPENSES—Suite.

| | | 1 | 1 | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|
| Désignation des travaux. | Construc- tion et améliora- tions. | Réparations et meubles. | Personnel et entretien. | Total. |
| EDIFICES PUBLICS—Suite. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Report | 142,789 75 | 32,605 02 | 3,448 53 | 178,843 30 |
| Ontario—Suite. | | | ., | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Cornwall, bureau de poste, etc. | | 50 88 | | 50 88 |
| Ornwall, offerat de poste, etc. Dundas do Galt do Gananoque do Goderich do etc. Guelph do Hamilton do Kingston, douane. do bureau du revenu de l'intérieur. | | 29 55 | | 29 55 |
| Galt do | | 5 70 | ••••• | 5 70 |
| Gananoque do | | 64 75 11 70 | | 64 75 11 70 |
| Guelph do | | 135 39 | | 135 39 |
| Hamilton do | occ ez | 1,980 58 | | 1,980 58 |
| do bureau du revenu de l'intérieur | 200 00 | 443 38 0 45 | | 710 03 0 45 |
| | | 0 00 | | 5 00 |
| do bureau de poste | | 637 42 | | 637 42 |
| Lindsay do London, douane | | 32 60 369 79 | | $\begin{array}{c} 32 \ 60 \\ 369 \ 79 \end{array}$ |
| do bureau d'immigration | | 2 50 | | 2 50 |
| do école d'infanterie | | 198 87 | , | 198 87 |
| do bureau de poste. Lucau do | | 1,008 82 12 50 | | 1,008 82 12 50 |
| Napanee do etc | | 11 54 | | 11 54 |
| Niagara, Chutes, bureau de poste | | 237 68 | | 237 68 |
| Orangeville do | | 178 84 7 20 | | 178 84 7 20 |
| Ottawa, palais législatif:— | | | | 1 20 |
| Renouvellement des chaudières, bloc de l'est Meilleure protection contre le feu Renouvellement et réparations provisoires après | 4,583 60 | | | 4,583 60 |
| Renouvellement et réparations provisoires après | 2,948 40 | | | 2,948 40 |
| l'incendie du 11 février 1897, bloc de l'ouest Réparations et meubles Téléphone, service Décorations pour le jubilé de diamant de S. M | | 36,989 34 | | 36,989 34 |
| Réparations et meubles | | 116,862 48 | | 116,862 48 |
| Téléphone, service | | | 3,799 50 | 3,799 50 5,945 76 |
| Ottawa, terrains du Parlement:— | | | 5,545 10 | 0,740 10 |
| Trottoirs en asphalte en avant des bâtis, du parl. | 3,500 00 | | | 3,500 00 |
| do et voieries en général | 2,201 73 | | 1 888 00 | 2,201 73 4,888 00 |
| Enlèvement de la neige | | | 461 44 | 461 44 |
| Parc de la côte du Major | | | 2,659 85 | 2,659 85 |
| Ottawa, ferme expérimentale | 4,038 43 | 2,433 14 | | 6,471 57 144 05 |
| do galerie nationale des arts et bât, des pêcher. | 122 05 | 219 60 | | 219 60 |
| do do achat de tableaux | 700 00 | | | 700 00 |
| do bureau de poste | 123 48 | 462 40 | | 585 88 1,500 00 |
| Ottawa, terrains du Parlement:— Trottoirs en asphalte en avant des bâtis. du parl. do et voieries en général Entretien des terrains Enlèvement de la neige Parc de la côte du Major. Ottawa, ferme expérimentale. do musée géologique. do galerie nationale des arts et bât. des pêcher. do do achat de tableaux. do bureau de poste do do esplanade en asphalte. do imprimerie, appareils de sauvetage. do do reparations. do Rideau hall, reparations et meubles. do do terrains, \$2,940; neige, \$283; | 1,100 00 | | | 1,100 00 |
| do do réparations | | 265 16 | | 265 16 |
| do do réparations do Rideau hall, reparations et meubles. do do terrains, \$2,940; neige, \$283; gardien, \$547.50; chauffage et éclairage, \$8,000. Pembroke, bureau de poste, etc. Peterboro' do | | 19,401 83 | | 19,401 83 |
| gardien, \$547.50; chauffage et éclairage, \$8,000. | | | 11,770 94 | 11,770 94 |
| Pembroke, bureau de poste, etc | | 42 00 | | 42 00 |
| | | 99 71 20 69 | | 99 71 363 45 |
| Petrolia do etc | | 34 64 | | 34 64 |
| Port-Arthur, bureau d'inmigration | | 41 85 | | 41 85 |
| do bureau de poste, etc | | 63 44 12 30 | | 63 44 12 30 |
| Port-Colborne do | | 52 50 | | 52 50 |
| Prescott, douane | 75 00 | | | 75 00 |
| do bureau de poste | 75 00 | 78 90 | 511 14 | 153 90 511 14 |
| Edifices publics en général, Ontario Smith's-Falls, bureau de poste, etc | | 39 75 | 511 14 | 511 14 39 75 |
| Stratford do | 328 00 | 39 40 | | 367 40 |
| Strathroy do | | 9 55 | | 9 55 |
| A reporter | 164,694 85 | 215,220 84 | 33,485 16 | 413,400 45 |
| | 5 | | , | |

Annexe no 1.—État A.—Dépenses—Suite.

| | | ī. | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|
| Désignation des travaux. | Construc- tion et améliora- tions. | Réparations et meubles. | Personnel et entretien. | Total. |
| EDIFICES PUBLICS—Suite. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | 8 c. |
| Report | 164,694 85 | 215,220 84 | 33,485 16 | 413,400 45 |
| Ontario—Fin. | | | | |
| Sainte-Catherine, bureau de poste, etc | 521 49 | 30 30 207 80 | | 30 30 729 29 |
| Toronto—bureau de l'assistant receveur général et du revenu intérieur | 3,232 15 | 369 91 | | 3,602 06 |
| do bureau des examinateurs du service civil do douane | | | | 3,948 14 |
| do salle d'exercicesdo entrepôt de vérification. | | | | $\begin{array}{c} 28 \ 68 \\ 1,042 \ 26 \end{array}$ |
| do bureau de poste | 1 | | | 2,022 94 191 21 |
| Walkerton do | | 12 65 | | 12 65 |
| | | 170 95 | | 170 95 |
| Manitoba. | | | | |
| Brandon, ferme expérimentale | l | 11 96 80 17 | | 78 39 80 17 |
| do bureau de poste, etc | 8.150.90 | 525 05 | | 525 05 8,150 90 |
| Edifices publics en général, Manitoba | | | 2,572 16 | 2,572 16 183 75 |
| do bureau des bois | | 42 98 | | 42 98 |
| do douanedo bureau des terres | | 175 49 | | 236 47 175 49 |
| do entrepôt d'évaluationdo bâtisse des immigrants | | 54 52 565 43 | | 54 52 565 43 |
| do bureau des sauvages do bureau de poste | | 17 43 1,941 82 | | 17 43 1,941 82 |
| Territoires du Nord-Ouest. | | _,,,,,, | | -, |
| Calgary, palais de justice | | 87 48 | | 87 48 |
| do bureau des terres fédérales | | 2 75 | | 2 75 |
| do bâtisse des immigrants. do bureau de poste Edmonton, bureau des terres et d'enregistrement | | 46 00 76 05 | | 46 00 76 05 |
| Edmonton, bureau des terres et d'enregistrement Indian-Head, ferme expérimentale | 27 29 | 265 50 214 95 | | $ \begin{array}{r} 265 \ 50 \\ 242 \ 24 \end{array} $ |
| Lethbridge, palais de justice, bureau de poste, etc Macleod, palais de justice | | | | 26 95 33 60 |
| Moose-Jaw do | | 92 60 807 60 | | 92 60 |
| Prince-Albert do | 6,097 40 | 117 00 | | 2,301 47 6,214 40 |
| Edifices publics en général, T.NO | | | 1,680 15 | 78 90 1,680 15 |
| Régina—bureau de l'ingénieur do palais de justice | | 17 00 895 30 | | 17 00 895 30 |
| do bureau des terres do bureau du gouvernement | | 138 65 | | 138 65 93 52 |
| do bâtisse des immigrants | | 24 47 | | 24 47 |
| do bureau de poste | | 1,138 94 | | 2,728 94 61 71 |
| Wolseley, palais de justice | | 69 55 | | 69 55 |
| * | 0.4.0= | | | 04.0= |
| Agassiz, terme expérimentale | 94 67 | 31 10 | | 94 67 31 10 |
| New-Westiminster, bureau des terres | 3.188 68 | 51 35 | | 51 35 3,188 68 |
| do bureau de l'ingénieur | | 159 10 | | 159 10 |
| A reporter, | 189,325 73 | 231,486 93 | 37,737 47 | 458,550 13 |

Annexe n° 1.—État A.—Dépenses—Suite.

| Désignation des travaux. | | Construction et améliorations. | Réparations et meubles. | Personnel et entretien. | Total | |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| ÉDIFICES PUBLICS—Sui | \$ c. | \$ c. | . \$ c. | \$ | c. | |
| Report | | 189 325 73 | 231,486 93 | 37,737 47 | 458,550 | 12 |
| Colombie-Britannique—Fin. | | 1 200,020 10 | 201,100 00 | 01,101 11 | 490,990 | 10 |
| New-Westminster, bureau de poste, etc | | | 117 18 | | 117 | 18 |
| Edifices publics en général, Colombie-Bi Vancouver, bureau de poste, etc | ritannique | | | 129 31 | 129 | 31 |
| Victoria, douane | | | 48 47 | | 424 48 | |
| do salle d'exercices | | 319 66 | 125 85 | | 445 | |
| do bureau de l'ingénieur do hôpital de la marine | | | | | 10 | 60 |
| do bureau de poste (ancien) | | | 275 86 | | 275 | |
| do do (nouveau) | | 99,831 17 | | | 99,831 | |
| do banque d'épargne | ne | 4.995 19 | 7 50 548 69 | | 5,543 | 50 88 |
| , | , | ,,,,, | 010 | | 0,010 | 00 |
| ÉDIFICES PUBLICS EN GÉ | NERAL. | | | | | |
| Impressions, papeterie, instruments, | dépenses de | | 1 | | | |
| voyage, etc | 11) | | | 4,061 88 | 4,061 | 88 |
| Dépenses comme indiquées par l'état B (ployers, salaires et fournitures pour ga | | | | | | |
| chinistes, et pour chauffage, éclairage | e et eau des | | | | | |
| édifices publics en général | | | | 296,438 23 | 296,438 | 23 |
| | | 294,471 75 | 233,050 69 | 338,366 89 | 865,889 | 39 |
| HAVRES, ETC. | | | 1 | 100,111 | 000,000 | |
| $Nouvelle	ext{-}Ecosse.$ | Dragage. | | | | | |
| Woutette-Beosse. | \$ c. | | | | | |
| Arisaig | | | | | 1,239 | |
| AvonportBoularderie, Quai à Ross Ferry | | 2,758 75 | 500 00 | | $500 \\ 2,758$ | |
| Chaverie | | 1 | 100 55 | | 100 | |
| Pointe Church, brise-lames | | 3,974 32 | 1 770 44 | | 3,974 | |
| Digby | | 2,781 69 | 1,552 44 | | 1,552 $2,781$ | |
| Jordan-Est | | | 8 93 | | 8 | 93 |
| Havre Fourchu Georgeville. | 1,833 21 | | | | 1,833 | |
| Grand-Etang | | 845 12 497 23 | | | 845 497 | |
| Grand-Village | | | 0 50 | | 0 | 50 |
| Halifax, bassin de radoub—subvention | | | 171 19 | 10,000 00 | 10,000 | |
| Hantsport | | | 174 13 | 1,092 35 | 174 $1,092$ | |
| Hiltz Narrows | | | 20 00 | -, | 20 | 00 |
| Horton Landing Joggins | | | 270 75 1,499 12 | | 270 1,499 | |
| L'Ardoise | | | | | 25 | |
| Rivière Larry. Liverpool. Anse McNair | 3,073 19 | | | | 3,073 | 19 |
| Anya McNair | 4,107 50 | | 296 02 | | 4,107 296 | |
| Margaree—protection, rivage | | 199 99 | 200 02 | | 199 | 0.0 |
| Margaretsville | | 5,015 83 | | | 5,015 | |
| Monk's-Head | | 300 00 | 1,963 91 | | 300 1,963 | |
| Noël | | | 100 00 | | 100 | 00 |
| Oyster Pond | 1 | | 698 46 | | 698 | |
| Parrsboro' Pickett's Pier | | | 50 16 498 88 | | 50 498 | |
| Port-George | | | 398 50 | | 398 | 50 |
| Port-Hood | | | 1,500 00 | | 1,500 | |
| Port-Maitland (comté de Yarmouth) Port-Mouton | 266 76 | | .3,303 73 | | 3,303 266 | |
| • | | | | | | |
| A reporter | 9,280 65 | 310,844 68 | 247,251 15 | 349,459 24 | 916,835 | 73 |

Annexe no 1.—État A.—Dépenses—Suite.

| | | | 1 | | |
|---|--------------------------------|---------------|--|-------------------------------|--|
| Désignation des travaux. | Dragage. | Construction. | Réparati'ns. | Personnel et entretien. | Total. |
| HAVRES ET RIVIÈRES—Suite. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Report | 9,280 66 | 310,844 68 | 247,251 15 | 249,459 24 | 916,835 73 |
| $Nouvelle	ext{-}Ecosse	ext{}Fin.$ | | | | | |
| Pugwash Seaside South Gut Stony Island Anse de la Truite. Wallace Yarmouth | 5,224 82 | 27 18 | 45 69 3,903 02 | | $\begin{array}{c} 137 \ 41 \\ 4,991 \ 00 \\ 27 \ 18 \\ 45 \ 69 \\ 3,903 \ 02 \\ 6,685 \ 82 \\ 7,980 \ 55 \end{array}$ |
| Ile du Prince-Edouard. | | | | | |
| Annandale. Belfast Chapel Point. Charlottetown\$5,750 16 Moins—Regu pour dragage à des quais | | 1 | | ••••• | 74 67 499 94 41 46 |
| particuliers 587 91 China, Pointe Crapaud Havres en général, I.PE Jetée Hickey Pointe Hurd Kier's-Shore New-London Cardigan-Nord Pinette Port-Selkirk Pownal Baie Sainte-Marie Baie Saint-Pierre Souris, Pointe de Knight, brise-lames Tignish Rivière Vernon, jetée Nouvean-Brunswick. | 3,661 12 | 20,846-60 | 284 32 199 51 253 31 107 62 62 05 747 41 20 79 200 00 597 46 132 47 | 577 68 | 5,162 25 284 32 3,860 63 577 68 253 31 107 62 62 05 747 41 20 79 200 00 597 46 132 47 99 89 7 70 21,861 69 2,157 22 216 77 |
| Anderson's Hollow Cap-Tourmente. Campbellton, "Traverse". Gardner's Creek. Havres en général, NB. Anse du Hareng Ile aux Perdrix, quai de la quarantaine. Quaco Richibouctou Rivière Saint-Jean— Entre la rivière et le Grand-Lac. Frédéricton Pointe Gray, quai Ile de la Cuiller | 2,614 42 1,498 81 352 40 | 5,308 75 | 566 98 | 1,092 35 | 1,018 97 566 98 5,663 26 5,308 75 1,092 35 990 25 1,136 71 1,377 64 2,614 42 1,498 81 352 40 500 00 |
| He de la Cuiller. Westfield Landing, quai. Port de Saint-Jean— Fort-Dufferin, travaux de protection. Pointe du Nêgre, brise-lame. Dragage \$19,810-59 Moins, recu pour dragage | | 338 62 | 3,398 70 8,465 24 | | 370 91 338 62 3,398 70 8,465 24 |
| fait à un quai particul. 150 00 A reporter | 19,660 59 58,532 45 | 345,591 95 | 276,672 48 | | 19,660 59 1,031,926 15 |

ANNEXE N° 1.—ÉTAT A.—DÉPENSES—Suite.

| Désignation d g s travaux. | Dragage. | | Construction. | | Réparations. | | Personnel et entretien | | Total. | |
|--|--------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|------------|------------------------|----|-------------------|--------------|
| | s | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. |
| HAVRES ET RIVIÈRES—Suite. | | | | | | | | | | |
| Report | 58,532 | 45 | 345,591 | 95 | 276,672 | 48 | 351,129 | 27 | 1,031,926 | 6 15 |
| Québec. | | | | | | | | | | |
| Anse-à-l'Eau, Tadousac | | | | | | | | | 1,474 | |
| Anse Saint-Jean | | • • • • | | | 598 487 | 78 | | | 487 | |
| Ragotville, Saint-Alphonse Berthier (en haut) Calumet Cap-à-l'Aigle | 3,936 168 | $\frac{60}{24}$ | 2,584 | 16 | 733 | 29 | | | 7,254 168 | 1 05 3 24 |
| Cap-à-l'Aigle | | | 4,992 | 96 | 816 | | | | 816 $4,992$ | 3 49 2 96 |
| Chicoutini Côteau-du-Lac. Coteau-Landing | | | | | 1,507 984 | 32 | | | 1,507 984 | 32 |
| Coteau-Landing, Etang-du-Nord Grande-Rivière | | | 1 001 | 41 | 764 | 13 | | | | 13 |
| Grand-Pabos. | 015 | | | | 500 | 00 | | | 500 | 00 |
| Grand-Pabos. Grenville Havres en général, Québec. He-aux-Coudres | 1,393 | 44 | | | | | 1,004 | 33 | 2,397 | |
| Ile-aux-Coudres | | | | | 147 395 995 | 93 | | | $\frac{147}{395}$ | 66 93 |
| Kamouraska | | | | | 995 | 62 | | | 995 | 62 |
| Lac Saint-Jean, jetées et abords— Mistassini Roberval Lanoraie Laprairie Les Eboulements | | | 681 425 | 04 98 | | | | | | 04 |
| Lanoraie | 6 606 | 07 | 4 400 | | 1,008 | | | | 1,008 | 3 27 |
| Ecs-Esourements | | | | | 200 | 57 | | | | 57 |
| Lévis, bassin de radoub. L'Islet. Longueuil | | | | | | | 7,718 | 88 | | 80 |
| Longueuil Lotkinière | | | 148 | 63 | 284 | 56 | | | | 56 63 |
| Bas Saint-Laurent, débarcadère pour les bateaux de pêche— | | | | | | | | | | |
| Anse-au-Beaufils | | | | 00 | | | | | | 00 00 |
| Anse-au-Griffon Anse-aux-Canards | | | 50 | 00 | | | | | 50 | 00 |
| Cap-Chat | | | 100 75 | 00 | | | | | | 00 6 |
| Chlorydorme. Rivière-du-Renard | | | | 15 00 | | | | | | 15 |
| Grande-Vallée | | | 75 | 00 | | | | | 75 | 00 |
| La-Madeleine Newport, Rivière-des-Flots | | | 100 43 | 00 | | | | | 43 | 00 00 |
| Percé Petite-Rivière | | | 50 50 | | | | | | | 00 (|
| Pointe-à-la-Frégate. Sainte-Adélaïde-de-Pabos | | | 50 50 | | | | | | | 00 00 |
| Sainte-Anne-des-Monts | | | 100 | 00 | | | | | 100 | 00 |
| Sainte-Ivonne et Pointe-Sèche | | | 50 | | 154 | 82 | | | 154 | 00 82 |
| Mille-Iles | | | 4,046 | 51 | 4 | 25 | | | $\frac{4}{4,046}$ | 25 |
| Malbaie New-Carlisle. | | | | | 149 849 | | | | | 93 |
| Papineauville | 1.055 | 91 | 646 | | | | | | 1,055 | 91 |
| Philipsburg Jetées en aval de Québec | | | 646 | 99 | | | 1,608 | 29 | 1,608 | |
| Pointe-aux-Trembles Pointe-à-Valois. | | | | | 210 | | | | 210 | 72 |
| Port-Daniel | | | | | 1,992 | 7 5 | | | 1,992 903 | 2 75 3 53 |
| Rivière-Blanche, quai | 300 | | | | 892 | 73 | | | | 73 |
| A reporter | 73,366 | 04 | | 60 | 292,306 | 97 | 361,460 | 77 | 1,093,638 | 6 48 |

ANNEXE N° 1.—ÉTAT A.—Dépenses—Suite.

| Désignation des travaux. | Dragage. | Construction. | Réparations. | Personnel et entretien. | Total. |
|--|--|--|---|---------------------------|---|
| HAVRES ET RIVIÈRES—Suite. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Report | 73,366 04 | 366,502 60 | 292,306 97 | 361,460 77 | 1,093,636 48 |
| Québec—Fin. | | | | | |
| Rivière Châteauguay. do du-Lievre, écluse | | 245 76 998 31 | 845 39 | | 5,242 00 2,670 03 100 00 3,993 08 245 76 998 31 845 39 |
| do Richelieu, jétées de direction et estacades de Belœil do Sainte-Anne-de-la-Pérade do Saint-François do St-Laurent, chenal des navires do Saint-Louis, vannes do Saint-Maurice, chenal en tre | 730 45 | | 3,003 83 | 120 00 48 00 120 00 | 3,020 57 3,051 83 830 94 107,308 39 120 00 |
| Grandes Piles et Latique. Sainte-Anne-du-Saguenay. Sainte-Famille Saint-Irénée. Saint-Jean-des-Chaillons. Saint-Jean, Ile d'Orléans Saint-Jean-Port-Joli. Sait-Wichel-de-Bellechasse Saint-Valentin Sorel, jetées de protection Trois-Rivières, brise-glaces. Yamaska, écluse. | 483 55 | 3,588 31 389 38 985 00 174 10 | 1,161 91 474 56 49 82 441 53 538 43 | 10 00 | 215 18 5,000 00 1,161 91 3,588 31 483 55 389 38 484 56 1,034 82 634 10 441 53 538 43 685 76 |
| Amherstburg Relle-Rivière. Belleville Bowmanville. Burlington, jetées du chenal Cobourg Collingwood Baie-du-Français. Goderich Hamilton Havres en général, Ont Hawkesbury Rivière-de-l'Indien Kincardine. Kingston, bassin de radoub. Kingston, havre Kingsville Lacs Sincoe et Couchiching. L'Orignal Meaford Midland | 1,301 49 865 81 3 89 772 05 2,487 50 2,921 56 391 46 192 251 738 25 27 00 | 372 80 963 16 | 2,265 42 | 1,016 81 | 1,440 98 2,487 50 3,938 37 391 46 192 25 5,677 93 4,657 10 963 16 173 55 4,540 55 191 15 738 25 27 00 |
| Newcastle Owen-Sound Penetanguishene Port-Arthur Pointe-Edouard (comté de Lambton) Port-Hope A reporter | 5,340 65 2,109 27 1,321 81 | 387 46 | 597 28 999 94 307,343 19 | 368,962 03 | 747 31 5,728 11 2,706 55 1,321 81 1,200 00 1,667 02 1,281,555 87 |

^{*}Ces dépenses couvrent les améliorations et les réparations du matériel aussi bien que les travaux.

Annexe n° 1.—État A.—Dépenses—Suite.

| Désignation des travaux. | Dragage. | Cons- truction. | Répara- | Personnel et entretien. | Total. |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| HAVRES ET RIVIÈRES-Fin. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Report | 214,531 59 | 390,719 06 | 307,343 19 | 368,962 03 | 1,281,555 87 |
| Ontario—Fin. | | | | | |
| Port-Stanley | 760 48 | | 1,982 82 | | 2,743 30 |
| à un quai particulier 1,067 50 | 125 79 | | | | 125 79 |
| Rivière à la Pluie | 9,094 43 5,259 46 | | | | 5,205 80 9,094 43 5,259 46 |
| Sandwich | 332 77 2,101 59 | | | | 332 77 2,101 59 |
| Thornbury. Toronto | 2,488 61 | 3,799 15 | 20 00 | | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Whitby | 826 42 | | | | 826 42 |
| Manitoba. | | | | | |
| Hnausa | 9,839 98 | 153 95 | | 812 73 | 153 95 812 73 9,839 98 |
| Territoires du Nord-Ouest. | | | | | |
| Havres et rivières en général, T.NO | • | | | 1,063 34 | 1,063 34 |
| Colombie-Britannique. | | | | | |
| Rivière Colombie, en amont de Golden do en am. de Revelstoke. | | 2,993 65 | | | 2,993 65 |
| Rivière Duncan | | 1,150 52 1,919 41 | | | 1,150 52 1,919 41 |
| Esquimalt, bassin de radoub Rivière Fraser, chenal des navires | | 12,028 70 | | 10,770 28 | 10,770 28 12,028 70 |
| do enlev. des obstruct., etc. Havre de Nanaïmo, chenal du sud | 7,053 79 | | | 2.550.57 | 7,053 79 2,550 57 |
| Havre de Nanaïmo, chenal du sud | 7,620 21 | 1,330 88 | ., | | 7,620 21 1,330 88 |
| Rivière Skeena. Havre de Vancouver | 1,866 76 | | | | 1,866 76 |
| Havre de Victoria William's-Head, quai de la quarantaine et service d'eau | 3,462 20 | | 3,558 92 | | 3,462 20 3,558 92 |
| Généralité. | | | | | |
| Havres et rivières en général | 3,242 29 | | | 3,401 19 | 6,643 48 |
| DRAGUEURS ET MATÈRIEL DE DRAGAGE. | | | | | |
| Provinces maritimesOntario et QuébecManitobaColombie-Britannique | | 29,826 31 5,136 52 | 12,954 4S 1,852 20 | | 37,823 46 18,091 00 1,852 20 3,926 43 |
| GLISSOIRS ET ESTACADES. | | | 2,020 | | , 20 |
| District du Saguenay District du Saint-Maurice District d'Ottawa— | | 4,954 62 | 4,567 03 | 277 24 9,488 68 | 277 24 19,010 33 |
| Rivière Ottawa do estacades des Chenaux, allocation à la Com- | | | 6,315 53 | 24,307 00 | 30,622 53 |
| pagnie d'améliorat. du Haut Ottawa | | | | 1,722 92 | 1,722 92 |
| A reporter | | | 350,517 85 | 423,355 98 | 1,501,698 67 |
| | 11 | | | | |

Annexe n° 1.—État A.—Dépenses—Suite.

| Désignation des travaux. | Dragage. | Construction. | Répara- tions. | Personnel et entretien. | Total. | |
|---|---------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|--|
| GLISSOIRS ET ESTACADES-Fin. | \$ c. | 8 c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | |
| Report | 268,606 37 | 459,218 57 | 350,517 75 | 423,355 98 | 1,501,698 67 | |
| Ottawa—Fin. Rivière Gatineau, Qué | | | 344 54 3,002 35 2,060 59 1,946 33 35 00 1,998 20 841 14 | 1,980 89 2,099 05 | 344 54 3,002 35 2,060 59 1,946 33 35 00 1,998 20 2,822 03 2,099 05 | |
| CHEMINS ET PONTS. | | | | | | |
| Ontario. | | | | | | |
| Chenal de Burlington, pont tournant Cité d'Ottawa, ponts et rues entretenus par le gouvernement— | | | | 1,556 87 | 18,077 79 | |
| Chaudière, pont Union | | (| 104 51 | | 104 51 | |
| Côté d'Ottawa | | 8,563 06 | 908 32 936 07 | | 908 32 9,499 13 | |
| do de Hull | | 1,310 98 | 1 50 24 75 | | 1,312 48 24 75 | |
| do de la rue Saint-Patrice (ouest) | | 5,892 72 | 243 93 4 80 | | 6,136 65 4 80 | |
| Eclairage de tous ces ponts, \$2,096.67; arrosage, \$226.46; enlèvement de la | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 3,295 25 | 2,684 57 | 3,295 25 2,684 57 | |
| neige, \$361.44 | | | 12 12 | 50 00 | 62 12 | |
| Territoires du Nord-Ouest. | | | | | | |
| Pont de Battleford (rivière Bataille) do de Calgary (rivière à Arc) | | | 1 016 20 | | 371 46 1,016 20 | |
| do d'Edmonton (riv. Saskatchewan) do de Lethbridge (riv. du Ventre) do de Macleod (riv. du Vieil Homme) | | 600 00 | 725 32 | | 600 00 725 32 | |
| do de Macleod (riv. du Vieil Homme) | | | 498 09 | | 498 09 | |
| LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES. | | | | | | |
| Nouvelle-Ecosse. | | | | | | |
| Cap-Sable | | | 125 25 | 294 46 1,077 81 | 294 46 1,203 06 | |
| Pointe-Basse (Low Point) | | | | 50 00 1,979 54 | 50 00 1,979 54 | |
| He du Prince-Edouard. | | | | | | |
| Câble reliant l'He du Prince-Edouard à la terre ferme (18 mois de subvention). | | | | 2,919 99 | 2,919 99 | |
| Nouveau-Brunswick. | | | | | | |
| Baie de Fundy | | | | 1,316 00 551 09 | 1,316 00 551 09 | |
| A reporter | | 492,106 25 12 | 369,013 47 | 439 916 25 | 1,569,642 | |

ANNEXE Nº 1.—ÉTAT A.—DÉPENSES—Suite.

| | 1 | | | Personnel | |
|---|------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation des travaux. | Dragage. | Cons- truction. | Réparations. | et entretien. | Total. |
| LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES —Suite. | \$ c. | \$ c. | 8 c. | \$ c. | \$ c. |
| Report | 268,606 37 | 492,106 25 | 369,013 47 | 439,916 25 | 1,569,642 34 |
| Québec. | | | | | |
| Anticosti-Gaspé | | | [] | 2,244 48 | 2,244 48 |
| CascapédiaGrosse-Ile, station de la quarantaine | | | | 44 89 851 28 | 44 89 851 28 |
| Cascapédia Grosse-Ile, station de la quarantaine Ile-aux-Coudres et rive nord Iles de la Madeleine | | 1,643 19 | | 2,269 21 | 1,643 19 2,269 21 |
| Rive Nord du Saint-Laurent— | | 5 195 9A | | | 10,594 25 |
| Rive Nord du Saint-Laurent— Est de Bersimis Ouest do Saguenay, Saint-Alexis et Anse Saint- | | | • • • • • • • • • • • • • | 5,408 45 4,627 97 | 4,627 97 |
| Jean | | 2,495 24 | | | 2,495 24 |
| Terreneuve. | | | | | |
| Cap-Ray (subvention) | | , | | 250 00 | 250 00 |
| Provinces maritimes et golfe en général. | | | | | |
| Matériel du vap. Newfield pour la pose— réparations et améliorations Dépenses en général | | | 1,808 74 | 893 78 | 1,808 74 893 78 |
| Ontario. | | | | | |
| Ile Pelée | | 1.500 00 | | 354 92 | 1,854 92 |
| Territoires du Nord-Ouest. | | 2,000 | | 001 02 | 1,001 02 |
| En général | | | | 15,092 87 | 15,092 87 |
| Colombie-Britannique. | | | | 10,002 0, | 10,002 0, |
| Ashcroft-Barkerville | | | | 2,094 49 | 2.094 49 |
| Cap-Beale | | 400 00 | | 3,782 76 3,779 04 | 4,182 76 3,779 04 |
| Service général du télégraphe | | | | 1,678 76 | 1,678 76 |
| DIVERS. | | | | | |
| Hydrographie et inspections Monument Champlain (dans la cité de | | | | 14,836 84 | 14,836 84 |
| Québec)—Contribut, du gouvernement Funérailles de Sir J. S. D. Thompson Gratificat, à la veuve de feu T. Carbray. | | 3,000 00 | | 1,588 79 | 3,000 00 1,588 79 |
| Gratificat. à la veuve de feu T. Carbray. | | | | 120 00 | 120 00 |
| Employés temporaires— | | | | 2,199 28 | 2,199 28 |
| Division du secrétaire et du comptable. do de l'architecte en chef | | ' | | 24,465 80 24,236 09 | 24,465 80 24,236 09 |
| do de l'ingénieur en chef, do service des télégraphes | | | | 24,236 09 44,734 23 2,900 00 | 24,236 09 44,734 23 2,900 00 |
| do du photographe du départe- ment, moitié du salaire | .1 | | | 524 97 | 524 97 |
| GRANDS TOTAUX | | 506,330 48 | | 598,895 15 | 1,744,654 21 |
| GRANDS TOTAUX | 200,000 37 | 500,550 48 | 370,822 21 | 990,099 19 | 1,744,004 21 |

Fin de l'État "A."

Annexe n° 1.—État B.—Donnant les détails de l'item \$296,438.23 (page 7) Entretien des édifices publics.

| | Loyers. | Gardiens et machinistes. Salaires et approvision- nements. | | Eclairage. | Eau. | Total. |
|---|---|--|---|---|--|---|
| $oldsymbol{N} ouvelle	ext{-} \acute{E} cosse.$ | \$ c. | 8 c. | \$ c. | § c. | \$ c. | \$ c. |
| Amherst, bureau de poste Annapolis do Antigonish do Arichat, douane do bureau de poste Baddeck do Dartmouth do Halifax, bureau de l'évaluateur do bur. du sous-recev. général. do édifice fédéral. do bureau de l'ingénieur do entrepôt d'évaluation. do hangar des immigrants do pénitencier Lunenburg, bureau de poste. New-Glasgow do Sydney-Nord do Pictou, douane do bureau de poste Sydney do | 1,200 00 450 00 1,000 03 66 63 0 24 | 399 96 402 04 202 00 249 99 2 80 2,034 79 510 80 311 93 | 226 28 157 23 71 50 12 00 112 50 90 00 65 40 137 62 52 95 763 55 | 302 96 146 96 2 60 33 75 121 35 88 20 79 80 2,917 07 264 05 139 00 356 54 241 60 | 20 00 40 00 10 00 38 25 32 35 532 05 | 950 78 744 15 486 14 12 00 112 50 325 75 474 99 260 97 1,332 75 6,247 46 450 00 1,510 80 949 04 0 24 606 00 987 00 795 12 485 69 102 90 1,038 70 |
| Truro do Windsor do Yarmouth do Ile du Prince-Edouard. Charlottetown, édifice fédéral do bureau de l'ingénieur Montague, bureau de poste Summerside do | 180 00 | 253 57 400 00 400 00 1,769 64 | 35 50 150 44 292 65 471 20 | 209 37 81 45 550 60 1,060 25 | 27 00 27 00 50 00 36 00 | 3,526 09 180 00 240 05 789 08 |
| Nouveau-Brunswick. Bathurst, bureau de poste | 130 90 22 00 | | 308 93 33 27 333 32 205 99 251 23 205 95 276 70 1,5 50 1,313 64 531 19 212 81 124 40 4 50 800 29 210 19 | 25 00 150 35 158 00 20 75 534 63 460 54 264 30 67 36 417 71 3,418 71 119 30 319 20 | 12 00 50 00 100 50 12 50 561 79 450 25 17 52 64 00 34 00 | 790 10 295 62 798 28 639 11 1,235 86 1,166 99 954 55 226 26 4,272 28 5,802 28 349 63 914 69 342 72 975 29 847 52 |
| Québec. Aylmer, bureau de poste | | 60 00 410 86 150 00 404 63 103 75 50 96 | 201 00 212 75 30 00 300 30 198 10 137 65 99 35 43 00 | 29 48 150 00 334 90 86 40 69 95 31 29 | 20 25 40 00 114 00 108 00 29 52 40 00 332 70 | 310 73 813 61 30 00 899 20 797 13 340 87 221 60 43 00 50 00 3,037 77 |
| A reporter | 3,099 77 | 11,774 74 14 | 10,741 31 | 14,310 11 | 3,123 94 | 51,119 77 |

Annexe n° 1.—État B.—Donnant les détails de l'item \$296,438.23—Suite.

| _ | Loyers. | Gardiens et machinistes. Salaires et approvision- nements. | | Eclairage. | Eau. | Total. |
|---|----------|--|--|---|--|---|
| $\mathit{Qu\'ebec}	ext{}\mathrm{Fin}.$ | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c | 8 c. |
| Report | 3,099 77 | 11,774 74 | 10,741 31 | 14,310 11 | 3,123 94 | 51,119 77 |
| Montréal, Édifices fédéraux | | $\begin{array}{c} 1,200 \ 00 \\ 540 \ 00 \end{array}$ | | | | 1,200 00 540 00 |
| do entrepôt d'évaluation do bureau d'immigration | | 1,362 97 | 1,769 83 | 539 08 | 572 19 | 4,244 07 499 92 |
| do bureau du rev. de l'intér. do bureau de poste | | 605 77 4.714 06 | 183 60 744 23 | 157 20 7,093 76 | 103 80 2,068 42 | 1,050 37 14,620 47 |
| Québec, bâtiments de la citadelle do bur. du commis des trav | | 5 10 | 164 90 | 208 25 | | 378 25 40 00 |
| do bur, des mesur, de bois do douane | | 542 75 558 81 | 226 51 356 80 | 60 08 | 800 00 | 769 26 1,775 69 |
| do bur. de l'ingénieur do entrepôt d'évaluation do hangar des immigrants, | 144 00 | | 591 86 | 43 41 | 450 00 | $\begin{array}{c} 144 \ 00 \\ 2,595 \ 00 \end{array}$ |
| do hangar des immigrants, do observatoire | | | | 381 00 | 50 00 | 749 79 50 00 |
| do bureau de poste | | 1,342 41 | 533 79 114 47 | 656 96 | 766 00 | 3,299 16 114 47 |
| do quai de la Reine | | | 172 43 348 00 | 36 41 | 750 00 | 922 43 644 57 |
| Sorel | | 176 61 | 270 86 252 45 | 445 00 239 40 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1,202 78 1,218 46 |
| Saint-Henri do Saint-Hyacinthe do | | 434 59 171 45 347 51 | 80 41 185 67 265 38 | 69 36 192 85 192 00 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 179 05 963 11 |
| Saint-Hyacinthe do Saint-Jerôme do Saint-Jean do Saint-Lin do | 950.00 | 347 51 | 140 25 | 250 00 | 57 61 60 00 | 686 44 797 76 250 00 |
| Saint Roch Unichee hur de poste | | | 35 00 59 90 | 56 19 | | 35 00 116 09 |
| Trois-Rivières, douane | | 422 60 413 05 | 298 80 147 50 | 69 68 76 10 | 66 00 60 00 | 857 08 696 65 |
| Trois-Rivières, douane | 329 70 | 8 85 | 49 20 5 00 | 34 50 28 25 | 5 00 | 413 40 47 10 |
| Ontario. | | | | | | |
| Almonte, bureau de poste | | 401 50 412 21 | 131 50 129 65 | 21 44 157 35 | 8 50 30 00 | 562 94 729 21 |
| Barrie do | | 450 08 617 63 | $\begin{array}{c} 231 \ 50 \\ 400 \ 50 \end{array}$ | 435 13 601 54 | 50 00 81 75 | 1,166 71 1,701 42 |
| Berlin do Brampton do | | 403 90 422 95 | 230 01 156 23 | $\begin{array}{c c} 157 & 60 \\ 125 & 27 \end{array}$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 835 51 735 70 |
| Brantford do | | 615 35 407 92 | 337 44 294 40 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{bmatrix} 63 & 00 \\ 170 & 00 \end{bmatrix}$ | 1,24079 $1,35477$ |
| Cayuga do | | 56 18 | $\begin{array}{c c} 117 & 90 \\ 75 & 00 \end{array}$ | 57 75 42 50 | | 481 20 173 68 |
| Clifton do | | 460 54 374 91 | 192 38 167 50 | 203 40 243 75 | 40 00 39 00 | 896 32 825 16 |
| Cornwall do | | 400 00 477 00 | 217 35 265 20 | 221 40 589 85 | 45 50 54 75 | 884 25 1,386 80 |
| Dundas do Galt do | 500 00 | 424 95 | 22 08 153 00 | 65 48 284 00 | 25 75 | 587 56 887 70 |
| Gananoque, douane | | | 133 00 90 75 | 94 00 | | 227 00 231 75 |
| G 11 | | 438 44 402 85 600 00 | 205 34 152 61 | 83 46 188 99 70 90 | 90 00 28 08 | 817 24 772 53 670 90 |
| do édifice fédéral | | 315 00 | 887 98 | | | 887 98 315 00 |
| do salle d'exercices | | 994 06 151 50 | 364 43 | 1,942 35 116 80 | 1,000 00 60 60 | 3,936 41 693 33 |
| do entrepôt d'évaluation do bur. du rev. de l'intér | | 131 30 | 26 85 | 68 60 | 7 40 73 31 | 34 25 141 91 |
| A reporter | 4,823 39 | 44,513 10 | | 31,759 60 | | 115,528 26 |
| | | 15 | | | | |

Annexe nº 1.—État B.—Donnant les détails de l'item \$296,438.23—Suite.

| | Loyers. | Gardiens et machinistes. Salaires et approvisionnements. | | Eclairage. | Eau. | Total. |
|--|--|--|---|---|--|---|
| Ontario—Suite. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Report | 4,823 39 | 44,513 10 | 23,089 54 | 31,759 60 | 11,342 63 | 115,528 26 |
| Kingston, école militaire do bureau de poste Lindsay do London, douane do bureau de poste Napanee do Orangeville do Ottawa, ferme expérimentale do musée géologique do gall nationale des arts, etc. | | 528 00 | 227 13 149 82 493 21 468 20 199 50 128 12 193 46 1,345 71 522 08 32 40 | 561 00 56 25 366 31 945 85 148 44 167 90 85 20 58 86 299 45 20 10 | 42 60 20 00 105 00 60 00 69 45 17 99 30 00 457 78 | 1,498 50 1,010 23 626 72 2,047 85 2,134 90 871 89 684 03 648 70 1,862 35 1,349 53 492 00 |
| do magasins de la police du Nord-Ouest | | | 24 00 | | | 24 00 |
| do édifices du parlement et des ministères do bureau de poste do imprimerie do cour suprême Ottawa, édifices loués :— | | 22,637 46 816 00 3,462 80 1,452 25 | 21,590 78 752 53 3,604 71 449 93 | 19,449 77 1,527 29 694 95 77 40 | 14,500 00 | 78,178 01 3,095 82 7,762 46 1,979 58 |
| Banque d'Ottawa (département de l'intérieur) Bur. de la comm. des frontières. Hangars à charb., bassin du canal | 1,600 00 | | | 3 95 | 79 90 8 40 | 1,720 78 12 35 300 00 |
| Central chambers (département de l'intérieur). | 200 00 | | | | | 200 00 |
| *Bureau du photographe du de- partement *Durie's chambers (milice) Entrepôt d'évaluation. Bureaux des traduct. français Bureau de l'inspecteur du gaz Annexe du musée géologique *Hudson's chambers (douane). *Bloc Nagle (douanes et milice). Observatoire *Russell House (travaux publics). | 40 00 240 00 850 00 240 00 645 00 200 00 1,197 96 43 00 | 269 47 | 17 09 | 10 33 12 85 159 00 20 55 155 11 10 00 | 30 60 5 60 32 40 | 40 00 250 33 893 45 421 69 20 55 645 00 200 00 1,771 97 10 00 43 00 |
| *Bloc Slater (marine et travaux publics) Atel. du départ. des trav. publ. Pembroke, bureau de poste Peterboro, douane do bur. du rev. de l'intér do bureau de poste Petrolia do Port-Arthur do Port-Colborne do Port-Hope do Prescott, douane do bureau de poste Smith's Falls, bureau de poste Stratford do Strathroy do Ste-Catherine do St-Thomas do Toronto, chambres des examinateurs | 2,910 00 650 00 | 508 58 425 14 333 53 253 10 412 40 | 1,248 10 168 98 2 50 | 205 65 511 65 148 50 3 20 4 25 322 50 37 00 11 33 134 00 263 60 104 83 121 10 229 00 18 00 240 75 406 20 | 113 90 28 00 37 50 56 25 6 75 140 00 127 50 64 67 3 90 57 00 25 28 | 3,115 65 2,523 65 751 73 43 20 4 25 1,141 83 602 15 534 11 387 10 905 50 234 00 772 22 683 60 1,362 67 618 84 978 30 1,083 63 |
| du service civil. do douane do bureau de l'ingénieur. do salle d'exercices. do entrepôt des évaluations. A reporter | 40 00 | 680 53 1,092 45 3,833 08 89,799 15 | 326 93 861 93 58,267 10 | 89 55 74 07 59,556 22 | 37 41 135 40 27,635 91 | 40 00 1,134 42 300 00 1,092 45 4,904 48 249,537 73 |

^{*} Loué comme logements temporaires pour les départements qui ont dû être déplacés par suite de l'incendie du 11 février 1897.

16

Annexe n° 1.—État B—Donnant les détails de l'item \$296,438.23—Suite.

| Section | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Report | | Loyers. S | chinistes. alaires approvi- | Chauffage. | Eclairage. | Eau. | Total. |
| Toronto, bur. du revenu de l'intér. | Ontario-Fin. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | 8 c. |
| Color Colo | eport1- | 4,279 35 89 | 9,789 15 | 58,267 10 | 59 ,5 56 22 | 27,635 91 | 249,537 73 |
| do bûtiment des immigrants. 506 23 554 90 533 40 76 00 Minnedosa, bur. du commis des trav. 1 50 100 12 Winnipeg, bur. du commis des trav. 1 50 266 05 267 84 120 00 do bur. des terres fédérales. 30 00 645 05 267 84 120 00 do bur. des terres fédérales. 30 00 8 00 68 31 37 50 do bur. des terres fédérales. 430 00 8 00 68 31 37 50 do burau de l'ingénieur. 430 00 8 00 75 234 98 156 25 do bureau de poste. 2,553 88 2,816 25 1,635 39 687 50 Territoires du Nord-Ouest. 75 00 11 68 Bantf (parc de), bâtiments 140 00 29 25 do bureau d'enregistrement. 28 00 do batiment des immigrants 497 50 313 18 225 00 do batiment des immigrants. 497 50 313 18 225 00 do batiment des immigrants. 40 bur des terres fédérales. 40 bur des terres fédéral | ureau de poste | | 2,103 86 450 00 406 50 | 880 34 135 00 155 09 | 2,393 99 209 32 200 00 | 383 76 75 00 20 00 | 1,153 04 5,761 95 869 32 781 59 2,130 16 |
| Calgary, bur. du commisdes travaux 10 50 | âtiment des inmigrants | | | 97 46 554 90 100 12 | 267 84 68 31 4 59 | 76 00 | 143 25 97 46 1,670 53 205 12 1 50 269 05 1,032 89 135 81 438 00 527 19 1,101 89 7,693 02 |
| des bois de la Cour. 1 25 | our. des terres fédérales. c de), bâtiments bur. des terres fédérales. bureau d'enregistrement. ce, bur. des terres fédér. rr. du commis des travaux lais de justice timent des immigrants. r. des terres et d'enreg. reau de poste. bur. des terres fédérales. bur. des terres fédérales. ud, ferme expérimentale. in, bur. des terres fédér. , palais de justice. bur. des terres fédér. bur. des terres fédér. bur. des terres fédér. bur des terres fédér. du de justice ouane. ck, bur. des terres fédér. palais de justice. do ert do bureau des terres et | 56 00 180 00 250 00 40 00 \$ 00 | 497 50 8 00 507 45 405 60 426 30 177 98 | 140 60 29 25 28 00 68 00 10 50 313 18 115 61 69 35 347 95 108 45 3 75 205 00 46 72 62 99 57 00 75 00 5 30 1 75 | 426 30 174 30 60 21 5 50 | 225 00 255 00 45 00 | 86 68 140 60 173 25 28 00 135 50 10 50 1,035 68 115 61 77 35 1,536 70 108 45 579 90 59 75 205 00 22 50 151 93 180 00 480 29 490 48 75 00 45 30 46 00 956 93 612 42 |
| Régina, bur. du commis des trav. 110 00 18 50 do palais de justice. 474 56 632 08 139 87 1 do bureau des terres fédérales. 500 00 22 00 2 do bureau des titres fonciers. 112 97 1 do résidence du lieutgouvern. 35 03 3 do bureau de poste. 361 78 238 78 do bureau d'enregistrement. 73 93 Wetaskiwin, bur. des terres fédér. 100 00 100 00 | des bois de la Cour. bâtiment des immigr. bureau des terres et d'enregistrement. bureau des terres fédér. bâtiment des immigrants c, du commis des trav. ais de justice. ceau des terres fédérales, ceau des titres fonciers. ceau de poste. ceau de poste. ceau d'enregistrement. ceau d'enregistrement. ceau d'enregistrement. ceau des terres fédér. | 96 00 10 00 110 00 500 00 | 409 70 474 56 35 03 361 78 | 12 50 30 00 59 99 18 50 632 08 112 97 238 78 73 93 100 00 | 10 50 139 87 22 00 | | 1 25 12 50 450 20 155 99 10 00 128 50 1,246 51 522 00 112 97 35 03 600 56 73 93 200 00 |

Annexe nº 1.—État B.—Donnant les détails de l'item \$296.438.23—Suite.

| | Loyers. | Gardiens et machinistes. Salaires et approvisionnements | | Eclairage. | Eau. | Total. | |
|---|-----------------|--|---|--|--|---|--|
| Territoires du Nord-Ouest—Fin. | 8 c. | 8 c. | \$ c. | 8 c. | \$ c. | \$ e. | |
| Report | 16,480 85 | 102,108 27 | 69,459 54 | 66,932 96 | 29,840 14 | 284,821 76 | |
| Wolseley, palais de justice. Yorkton, bureau des terres fédér | 84 00 | 540 00 | 180 73 49 00 | | | 734 53 133 00 | |
| ${\it Colombie-Britannique}.$ | | | | | | | |
| Agassiz, ferme expérimentale | 165 00 66 25 | 609 10 1 85 600 00 429 80 0 90 7 00 614 13 | 54 50 11 25 20 82 8 50 75 57 320 18 178 39 106 91 78 81 439 24 12 70 13 93 26 58 149 42 111 59 41 06 83 67 182 36 29 90 999 52 | 243 50 202 15 384 90 747 00 11 00 47 00 715 02 6 40 1,072 35 | 27 00 67 28 208 44 12 00 30 37 | 54 50 11 25 20 82 173 50 75 57 1,199 78 68 10 976 34 384 90 78 81 1,824 48 12 70 36 93 26 58 226 79 827 51 750. 40 6 90 41 06 83 67 1,898 58 35 00 999 52 | |
| Divers. Edifices fédéraux en général | | 33 32 | 723 54 | | | 756 86 | |
| Total, porté à l'état " A ' (page 7) | , | 104,944 37 | | 70,376 08 | 30,220 97 | 296,438 23 | |

ETAT C.

Indiquant les montants prêtés par le gouvernement, durant l'exercice 1896-97, en vertu d'actes spéciaux du parlement et sur la recommandation du ministre des travaux publics.

Ministère des travaux publics, Bureau du comptable, Ottawa, 7 janvier 1898. A. G. KINGSTON, Comptable intérimaire.

ANNEXE Nº 2.

RAPPORT


SUR LES

ÉDIFICES PUBLICS DU CANADA

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 30 JUIN 1897,

PAR

L'ARCHITECTE EN CHEF INTÉRIMAIRE.



RAPPORT DE L'ARCHITECTE EN CHEF INTÉRIMAIRE.

Ministère des travaux publics, Canada, Bureau de l'architecte en chef, Ottawa, 10 juillet 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli mon rapport sur les différents travaux exécutés sous ma direction pendant l'exercice expiré le 30 juin 1897.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

THOMAS FULLER,

Architecte en chef intérimaire.

Mr E. F. E. Roy,

Secrétaire du ministère des travaux publics.

PROVINCE DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

CHARLOTTETOWN.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les bouilleurs des chaudières en acier de l'appareil à eau chaude ont été renouvelés, la grille de la fournaise a été remplacée, des gouttières en cuivre ont été posées, deux porches d'hiver ont été construits, des glaces pour les portes ont été achetées, du matériel d'éclairage au gaz a été posé, les fenêtres ont été calfatées et les marches couvertes de planches pour l'hiver.

QUARANTAINE (PORT DE L'OUEST).

Une clôture en fil barbelé a été érigée autour des terrains.

SUMMERSIDE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le plâtrage a été réparé. Les cabinets d'aisances ont été nettoyés et réparés.

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

AMHERST.

ÉDIFICE PUBLIC.

Comme la chaudière de l'appareil de chauffage était hors de service, on l'a remplacée par une chaudière tubulaire en acier, et la surface de chauffe ainsi que tous les tuyaux ont été peinturés.

L'espace entre le grillage des boîtes à lettres et le plafond a été vitré.

Les travaux ont été faits sous la surveillance du gardien.

ANNAPOLIS.

ÉDIFICE PUBLIC.

L'on a fait faire des châssis doubles. La boiserie, le toit et la fournaise de l'appareil de chauffage ont été peinturés.

ANTIGONISH.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le plâtrage des murs et des plafonds a été réparé; les plafonds ont été blanchis et les murs badigeonnés; la boisèrie intérieure a été peinturée et vernie, et la table de distribution a été allongée.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell, ingénieur résidant et

inspecteur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-É.

DARTMOUTH.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites au plâtrage. Les travaux ont été surveillés par C. E. Dodwell, ingénieur dirigeant et inspecteur des travaux publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

BADDECK.

ÉDIFICE PUBLIC.

L'espace entre le grillage des boîtes à lettres et le plafond a été rempli avec un treillis en fil métallique, et des serrures pour les portes extérieures ont été achetées. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

HALIFAX.

SALLE D'EXERCICES.

Les travaux ont été suspendus le 1er décembre 1896 et repris le 5 mai 1897. La construction des murs est très avancée, et l'on espère que l'édifice sera terminé dans le cours de l'exercice 1897-98.

Les plans, etc., ont été préparés et les travaux surveillés par le ministère. Ingénieur dirigeant et inspecteur des édifices publics, Nouvelle Ecosse, C. E. W. Dodwell, I. C., Halifax, N.-E.

Entrepreneur, John E. Askwith, Ottawa.

ÉDIFICE FÉDÉRAL.

Le couronnement du pignon de l'est a été rejointoyé; des réparations ont été faites aux meubles, et un tapis de toile cirée a été acheté.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell, ingénieur dirigeant et inspecteur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Un nouveau bouilleur a été posé à la chaudière, et quelques unes des soupapes de l'appareil de chauffage ont été renouvelées; un cabinet d'aisances a été établi au rez-de-chaussée, et le monte-charge a été réparé.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell, ingénieur dirigeant et inspec-

teur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

QUARANTAINE (DÉBARCADÈRE EN EAU PROFONDE).

L'appareil à fumiger et à désinfecter, que l'on avait réussi à sauver lors de l'incendie qui détruisit l'ancien bâtiment, a été réparé et placé dans le nouveau bâtiment des immigrants.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell. ingénieur dirigeant et inspec-

teur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

BATIMENT DES IMMIGRANTS.

Ce bâtiment, qui a été décrit dans le rapport de l'année dernière, est maintenant terminé et pourvu d'un appareil de chauffage à eau chaude.

Les plans, etc., ont été préparés et les travaux surveillés par le ministère. Ingénieur dirigeant et inspecteur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, C. E. W. Dodwell, I. C., Halifax, N.-E.

Surintendant de la construction de l'appareil de chauffage, John Cowan, Ottawa,

Ont.

Commis des travaux, W. J. Wiswell, Halifax, N.-E. Entrepreneurs, Rhodes, Curry et Cie, Amherst, N.-E.

LUNENBURG.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les allées conduisant de la rue aux portes d'entrée ont été couvertes de planches pour l'hiver.

Les tuyaux aux eaux sales ont été raccordés avec l'égout de la ville.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

PICTOU.

BUREAU DE POSTE.

Du matériel d'éclairage au gaz a été fourni, et un pavillon ainsi que des drisses ont été achetés. L'on a fait faire un râtelier pouvant tenir 30 sacs à dépêches.

23

DOUANE.

Les chéneaux et la couverture en ardoise du toit ont été réparés; la surface de chauffe a aussi été réparée, et l'appareil de chauffage au sous-sol a subi des modifications.

Les travaux ont été faits sous la surveillance de M. John Cowan, Ottawa.

SYDNEY.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites au mur extérieur ainsi qu'au plâtrage des murs intérieurs et des plafonds d'un bout à l'autre de l'édifice; les plafonds ont été blanchis et les murs badigeonnés; la couverture du toit en fer galvanisé a été peinturée; dans le corridor public des tableaux ont été placés, et des tablettes pour protéger les calorifères ont été posées; de menues réparations ont été faites à la boiserie et au vitrage. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

SYDNEY-NORD.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les grilles de la fournaise de l'appareil de chauffage à eau chaude ont été renouvelées.

WINDSOR.

ÉDIFICE PUCLIC.

Le briquetage a été jointoyé et le couronnement réparé; l'on a peinturé le mât de pavillon, etc., sur le toit. Des réparations ont été faites aux allèges des fenêtres et aux tuyaux à cau; une des cloisons dans le bureau des mandats-poste a été enlevée, et un nouveau plancher en merisier a été posé dans la salle de distribution du bureau de poste.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell, ingénieur dirigeant et inspec-

teur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-É.

TRURO.

ÉDIFICE PUBLIC.

Dans le corridor public, des tablettes pour protéger les calorifères ont été posées; deux nouveaux tableaux à bulletins ont été placés et une balustrade a été établie en avant du bureau de distribution générale. Le tuyau à fumée de la fournaise a été renouvelé.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

YARMOUTH.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites au réservoir.

L'espace entre le sommet du grillage des boîtes à lettres et le plafond a été rempli avec un treillis en fil métallique; l'on a placé un tableau dans le bureau de poste et une boîte à charbon dans la cave; des réparations ont été faites aux planchers, aux escaliers et nu plâtrage. Tous les plafonds ont été blanchis, les murs badigeonnés et la boiserie a été peinturée.

Les travaux ont été faits sous la direction du gardien.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

BATHURST.

BUREAU DE POSTE.

La boiserie intérieure et extérieure de l'édifice a été peinturée, les planchers ont été huilés, les plafonds ont été nettoyés et blanchis, le plâtrage, les murs et les plafonds ont été réparés, et l'espace entre le sommet du treillis des boîtes à lettres et le plafond du bureau de poste a été grillagé.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

CHATHAM.

BUREAU DE POSTE.

Les gouttières et la couverture du toit ont été réparées. Le briquetage de la fournaise et de quelques-uns des tuyaux principaux à subi des modifications; un nouveau colorifère de 200 pieds a été posé et quelques changements ont été faits à la plomberie.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

FRÉDÉRICTON.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les corridors et les bureaux des départements de la douane et du revenu de l'intérieur ont été nettoyés et peinturés. Le bureau de poste a été pourvu d'un râtelier, modèle "G," pouvant tenir 100 sacs à dépêches.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

MONCTON.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les gouttières et le plâtrage du rez-de-chaussée et du premier étage du corps de logis, ainsi que les trottoirs, ont été réparés; un plancher en bois brut a été posé dans le grenier; les chambres de l'annexe ont été plafonnées en bois et leurs planchers ont été réparés. Un nouveau tuyau à fumée a été posé à la fournaise de l'appareil de chauffage.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

NEWCASTLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Un nouveau plancher en bois dur a été posé dans le bureau de poste, et un ressort a été posé à la porte de devant.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

ILE-AUX-PERDRIX.

STATION DE QUARANTAINE.

Un contrat a été passé pour la construction d'un bâtiment près du quai, à l'extrémité orientale de l'île; dans ce bâtiment seront placés le désinfecteur à vapeur, les réservoirs et les bains.

Les travaux se font sous la surveillance de W. J. McCordock, de ce ministère,

Saint-Jean, N.-B.

Entrepreneur, M. Jno. Duffy.

PORTLAND (Saint-Jean.)

BUREAU DE POSTE.

Des réparations ont été faites à la plomberie, aux poêles, aux grilles, aux portes et aux serrures.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de W. J. McCordock, de ce ministère, Saint-Jean, N.-B.

SAINT-JEAN.

DOUANE.

Un incendie éclata dans le bureau des préposés au débarquement des marchandises, détruisant la boiserie et les meubles. Une enquête fut tenue, et l'on en vint à la conclusion que l'incendie en question avait été provoqué par une allumette ou un cigare jeté dans le panier des papiers de rebut. Le bureau fut réparé et remeublé.

Trois nouveaux bouilleurs ont été posés dans une des chaudières. Des planchers en bois dur ont été posés dans la chambre des épreuves du bureau de l'intérieur et dans la chambre de la douane où se fait l'estampillage des boîtes de cigares. Deux portes ont été posées dans les cloisons de la chambre du réservoir. L'on a fourni beaucoup de meubles au département des douanes et quelques tablettes au département du revenu de l'intérieur; du matériel d'éclairage au gaz et des meubles ont été achetés pour le département de la marine; la grande salle de la douane a été peinturée, de même que la chambre des préposés au service des signaux.

BUREAU DE POSTE.

Le pavage en asphalte du chemin de voiture au sous-sol a été réparé; un des cabinets d'aisances a été reconstruit; les salles des paquets et des journaux ont été peinturées, et les plafonds ont été blanchis; la porte de la chaudière, les drisses du pavillon et les grillages des calorifères ont été renouvelés; l'on a réparé le montecharge, les meubles, la plomberie, le matériel d'éclairage au gaz, les tuyaux à eau, les sonuettes, le vitrage, la boiserie, etc., etc.

CAISSE D'ÉPARGNE.

Les portes d'entrée ont été raccourcies, réparées et peinturées, et de nouveaux ressorts de choc y ont été posés; la boîte à charbon ainsi que le vitrage ont été réparés, et une nouvelle enseigne a été posée.

Les travaux ont été exécutés sous la su veillance de W. J. McCordock, de ce

ministère, Saint-Jean, N.-B.

SAINT-STEPHEN.

ÉDIFICE PUBLIC.

Un lavabo, avec accessoires et tuyaux de raccordement, a été posé. L'ancienne fournaise de chauffage à eau chaude, qui était devenue hors de sezvice, a été remplacée par deux fournaises à eau chaude "Buffalo," que l'on a installées sur une fondation en brique. La plomberie a été réparée.

Les travaux ont été faits sous la surveillance de John Cowan, Ottawa.

SUSSEX.

ÉDIFICE PUBLIC.

Trois cents quarante-huit vicilles serrures ont été enlevées du bureau de poste et remplacées par 96 serrures neuves et 36 tiroirs avec devants en bronze.

Ces changements ont été faits sous la surveillance du gardien.

WOODSTOCK.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le plâtrage a été badigeonné, le toit ainsi que la boiserie extérieure et intérieure ont été peinturés; les ferrures et les rampes des escaliers ont été vernis et les planchers huilés. Le briquetage et la maçonnerie ont été réparés et jointoyés.

PROVINCE DE QUÉBEC.

AYLMER.

BUREAU DE POSTE.

La fournaise de l'appareil de chauffage à eau chaude a été pourvue d'une nouvelle

grille.

Le mur de la clôture en pierre a été réparé, en partie reconstruit et jointoyé; les murs extérieurs de l'édifice ont été réparés et rejointoyés; les clôtures en bois et les portes ont été réparées, le plancher du bureau de poste a été huilé, et le plâtrage a été réparé; des tuyaux en plomb, un cabinet d'aisances, un évier, un bain et un conduit d'égout ont été po-és; une fosse d'aisances a été établie; des meubles et un tapis ont été achetés, et les couvertures en bardeaux des bâtiments extérieurs ont été renouvelées.

FRASERVILLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des stores ont été posés aux fenêtres.

GROSSE-ILE.

STATION DE QUARANTAINE - DIVISION OCCIDENTALE,

Dans le bâtiment n° 1, seize jalousies, qui étaient devenues hors de service, ont été remplacées. Un abri a été construit à l'extrémité sud du bâtiment n° 2. Les toits des bâtiments n° 10, 11, 12, 15 et 16 ont été recouverts en bardeaux. Les couvertures en bardeaux des bâtiments n° 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21, ainsi que la toiture de la nouvelle cuisine ont été goudronnées. Les murs des bâtiments n° 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 19 ont été blanchis à la chaux. Les châssis et les portes des bâtiments n° 3, 7, 10, 11, 12 et 16 ont été peinturés. Il a été construit deux nouvelles cheminées sur le bâtiment n° 15 et un sur le bâtiment n° 11; le chapeau d'une des cheminées du bâtiment n° 5 a été refait à neuf. Le toit de l'aile du bâtiment n° 5 a été couvert de fer galvanisé. Des réparations ont été faites aux couvertures en bardeaux des bâtiments n° 4, 11, 12 et 19. Dans le bâtiment n° 3, des vitres ont été posées et du peinturage a été fait. Les planchers de la salle et de la cuisine du bâtiment n° 21 ont été peinturés.

DIVISION CENTRALE.

Les toits des bâtiments n° 26 et 28 et de la buanderie du surintendant ont été recouverts de bardeaux; ceux des bâtiments n° 22, 26, 30, 33, 34 et 35 et de la buanderie du surintendant ont été goudronnés; ceux des bâtiments n° 24, 27, 28 et 29 ont été peinturés, et ceux des bâtiments n° 24, 29, 30 et 34 ont été réparés. Les murs extérieurs des bâtiments n° 22, 26, 33 et 35 et de la buanderie du surintendant ont été blanchis à la chaux. La boiserie intérieure et extérieure des bâtiments n° 27, 28 et 29 a été peinturée; le plâtrage intérieur du bâtiment n° 27 a été peinturé; dans le bâtiment n° 29, le plafond a été peinturé et les murs ont été tapissés. Le four dans le bâtiment n° 34 a été reconstruit et couvert de sable. Le bâtiment n° 35 a été pourvu de 4 porches doubles et les cheminées en ont été jointoyées. Le bâtiment n°

27

25 a été réplanchéié ainsi que l'attique du bâtiment n° 29. Des vitres ont été posées aux fenêtres des bâtiments n° 22 et 25 et de la buanderie du surintendant. Le plâtrage du bâtiment n° 27 a été réparé; dans la buanderie du surintendant, des châssis, un ventilateur, un tuyau de cheminée et des vitres ont été posés, et des réparations ont été faites aux portes.

DIVISION ORIENTALE.

Le toit du bâtiment n° 39 a été recouvert de bardeaux. Les toits des bâtiments n° 36, 38, 39 et 40, du bâtiment de désinfection, de l'infirmerie, du vieux magasin, de l'écurie et du hangar où se trouve le puits ont été blanchis à la chaux. Les fenêtres et les portes du bâtiment n° 36 ont été peinturées, 4 cheminées sur le bâtiment n° 39 ont été jointoyées, la couverture en bardeaux de l'infirmerie a été réparée, et un vieux puits a été comblé pour prévenir les accidents.

Le steamer Challenger a été nettoyé et peinturé.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Ph. Béland, commis des travaux, Québec.

JOLIETTE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le plâtrage a été réparé d'un bout à l'autre, les plafonds ont été blanchis, les murs ont été badigeonnés et la boiserie a été peinturée.

LAPRAIRIE.

BUREAU DE POSTE.

Un nouveau porche a été construit à l'entrée de derrière.

MONTRÉAL.

DOUANE.

De nouveaux barreaux de grille ont été posés à la chaudière; des réparations ont été faites au calorifère dans la grande salle, à un poêle à gaz et à un lavabo; un nouveau lave-mains a été posé. Des changements ont été faits au matériel d'éclairage au gaz, une sonnette a été posée dans le logement du gardien, et des réparations ont été faites aux meubles, aux sonnettes électriques ainsi qu'aux étampes.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Le tuyau en acier de la cheminée, qui était devenu hors de service, a été remplacé. De nouveaux barreaux de grilles et de nouvelles soles ont été posés aux chaudières. Les trappes ont été réparées et les monte-charges ont été pourvus de câble en fil métallique. Les calorifères dans les bureaux des estimateurs de la quincaillerie et des marchandises de fantaisie ont été réparés, et une pompe en bronze pour le sodium a été posée.

ÉDIFICE DU REVENU DE L'INTÉRIEUR.

Un casier a été fourni au percepteur. Les tuyaux à gaz ont été réparés, et du matériel d'éclairage au gaz a été posé. Des réparations ont été faites aux cabinets d'aisances, aux tuyaux à eau, aux portes d'entrée et au vitrage.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de C. Desjardins, commis des

travaux à Montréal.

BUREAU DE POSTE.

Le briquetage des fournaises de l'appareil de chauffage a été démoli et reconstruit, et de nouveaux barreaux de grilles ont été posés. Le plancher de la chambre des compteurs a été renouvelé et l'horloge réparée. Des additions et des réparations

ont été faites aux ascenseurs, aux monte-charges et aux machines en général. Le conduit d'égout au sous-sol a été mis en bon état.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de C. Desjardins, commis des

travaux à Montréal.

QUÉBEC.

CITADELLE, RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

Des réparations ont été faites à la plomberie et à la boiserie. Les pièces ont été nettoyées et peinturées comme d'habitude, et des préparatifs ont été faits pour la visite annuelle de Son Excellence.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance d'un employé de ce ministère.

DOUANE.

Les cabinets d'aisances et la plomberie ont été réparés; des ressorts ont été posés aux portes, et des meubles ont été achetés.

Les travaux ont été inspectés par Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Une partie de la toiture en fer galvanisé a été renouvelée. Des réparations ont été faites à l'ascenseur, à l'appareil de chauffage, etc.

Les travaux ont été inspectés par Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

ÉDIFICE DE LA MARINE ET DE L'AGENCE D'IMMIGRATION.

La toiture de l'atelier de charpenterie a été renouvelée, de même que celle des bureaux du gaz; un plancher en pin a été posé dans la cave des huiles, et l'une des cheminées a été réparée.

Les travaux ont été iuspectés par Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

ÉDIFICE D'IMMIGRATION, JETÉE LOUISE

L'édifice a été peinturé à l'extérieur, y compris la couverture du toit. L'on est actuellement à construire une tour et un réservoir dans la cour pour le service d'eau. Deux nouveaux cabinets d'aisances et un bain seront établis au premier étage.

Les travaux ont été inspectés par Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

BUREAU DE POSTE.

La couverture en fer-blanc de la partie du toit donnant sur les rues Buade et Frontenac a été enlevée et remplacée par une toiture en fer galvanisé; les tuyaux à gaz ont été renouvelés et raccordés avec la nouvelle aile et le second étage; le corridor public a été peinturé et le logement du gardien a été nettoyé, peinturé, tapissé et badigeon. é; un nouveau porche pour la distribution des lettres a été érigé dans le bureau et le porche du corridor public a été amélioré; des sonnettes électriques, des serrures, etc., ont été posées.

Les travaux ont été surveillés par Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

RICHMOND.

BUREAU DE POSTE.

Cet édifice, qui a déjà été décrit, est presque terminé. Des plans ont été préparés et un contrat a été passé pour la construction d'un appareil de chauffage à eau chaude.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère. Commis des travaux, N. Nicholson, Richmond, P.Q.

29

Entrepreneurs de la construction de l'édifice, MM. Paquette et Godbout. Entrepreneur de la construction de l'appareil de chauffage, J. Lamarche.

RIMOUSKI.

ÉDIFICE DU BUREAU DE POSTE.

Cet édifice, qui a déjà été décrit, est fort avancé. Les travaux, après que l'entrepreneur les eût abandonnés, ont été poursuivis à la journée. Des plans ont été préparés et un contrat a été passé pour la construction d'un appareil de chauffage à eau chaude.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère.

Les travaux ont été surveillés par J. P. M. Lecourt, d'Ottawa, et Ph. Béland, de Québec.

SAINT-HENRI.

ÉDIFICE DU BUREAU DE POSTE.

Le tuyau d'égout a été nettoyé et la plomberie réparée; un escalier conduisant au sous-sol avec porte, a été construit pour le transport des cendres. Deux porches ont été érigés à l'extérieur, un nouveau calorifère a été placé dans la salle d'entrée, des lampes à gaz ont été posées, un évier pour les commis et les facteurs a été installé, les fenêtres du sous-sol ont été pourvues de grillages, et les portes d'entrée ont été munies de ressorts à air; un boyau pour nettoyer les châssis, une échelle, etc., etc., ont été achetés.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

SAINT-JÉROME.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les trottoirs ont été réparés.

SAINT-JEAN, P.Q.

ÉDIFICE PUBLIC.

La plomberie, qui était surannée et insalubre, a été enlevée, et de nouveaux cabinets d'aisances, lave-mains et éviers ont été installés au rez-de-chaussée et au premier étage. Le sous-sol a été planchéié en béton. Des meubles et un tapis ont été achetés pour le directeur des postes. Des ventilateurs ont été posés aux châssis-doubles. L'on est actuellement à préparer des plans pour les modifications à faire à l'installation du bureau de poste.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère.

Les travaux ont été inspectés par M. John Cowan, ingénieur, Ottawa, Ont.

SHERBROOKE.

ÉDIFICE PUBLIC.

La couverture en métal du toit a été réparée d'un bout à l'autre et peinturée, les ré-ervoirs ont été nettoyés et réparés, des réparations ont été faites à la plomberre, de nouveaux calorifères ont été installés et le briquetage de la fournaise a été réparé. Un nouveau plancher en bois dur a été posé dans le bureau de poste. Les voûtes ont été pourvues de tablettes, des meubles et un tapis ont été achetés pour le percepteur de la douane, un tapis en toile cirée a été posé dans le bureau de l'inspecteur des postes, et un sas à cendres ainsi qu'un pavillon ont été fournis au gardien.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

SOREL.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les pierres du couronnement et de la voûte de l'entrée de la cour donnant sur la rue Prince ont été enlevées, puis cimentées et liées avec du fer. Toute la boiserie et toute la ferrure de l'extérieur ont été peinturées. Un trottoir en granolithe a été posé le long des rues, la plomberie et les tuyaux d'égout intérieurs, qui laissaient à désirer, ont été remplacés. L'espace entre le grillage du bureau de poste et le plafond a été rempli avec un treillis en fil métallique; l'on a fait faire des jalousies, les fenêtres ont été pourvues de ventilateurs, et un comptoir a été construit. Un plancher en bois a été posé pour protéger le toit plat de la partie de l'édifice qui n'a qu'un seul étage, ainsi que les balcons. Les portes du bureau des poids et mesures, la couverture en ardoise et les gouttières du toit, les châssis, les murs mitoyens, les marches, etc., ont été réparés.

TROIS-RIVIÈRES.

DOUANE.

Le plancher de la cave a été réparé.

BUREAU DE POSTE.

Un nouveau pavillon a été acheté.

PROVINCE D'ONTARIO.

AMHERSTBURG.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les cabinets d'aisances et la plomberie de l'édifice, qui étaient insalubres, ont été enlevés.

Les travaux ont été surveillés par le gardien.

ARNPRIOR.

ÉDIFICE PUBLIC.

L'emplacement de l'édifice pour lequel un contrat a été passé le 4 de septembre 1896, est situé au coin des rues John et Madawaska, en la ville d'Arnprior, Ont.

Les murs de l'édifice seront en pierre, les cloisons au rez-de-chaussée et les voûtes seront en brique, et les autres cloisons ainsi que les toits et les planchers seront en bois. Le bâtiment principal aura 44 pieds carrés et comprendra 2 étages et un attique. Le rez-de-chaussée sera réservé pour le bureau de poste; au premier étage se trouveront les bureaux du revenu de l'intérieur et de la douane, et à l'attique les appartements du gardien. Au coin des deux rues il y aura une tourelle octangulaire à horloge, d'un diamètre de 14 pieds et d'une hauteur de 54 pieds à partir du sol jusqu'au sommet de la maçonnerie, et de 75 pieds à partir du sol jusqu'au faîte du toit; cette tourelle sera surmontée d'un pinacle en fer. Sur la rue John il y aura annexe d'un étage de 35 x 30 pieds, où se trouveront l'entrepôt de vérification, le bureau des poids et mesures et les cabinets d'aisances.

Dans le bâtiment principal il y aura trois voûtes en brique, l'une au rez-dechaussée pour le bureau de poste et deux au premier étage pour la douane et le

revenu de l'intérieur.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère. Entrepreneurs, MM. Fortin et Fortin, de Pembroke, Ont.

Commis des travaux, Jas. W. Tierney, Amprior, Ont.

31

BARRIE

ÉDIFICE PUBLIC.

Les conduits d'égout et la plomberie ont été renouvelés, de menues réparations ont été faites aux calorifères, les murs et les plafonds ont été partout réparés et badigeonnés, une partie de la boiserie et les calorifères ont été peinturés.

BELLEVILLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le pavage en blocs de bois dans la cour a été enlevé, et la cour a été couverte de gravier; un trottoir en granolithe a été posé le long des rues; trois bureaux au premier étage ont été badigeonnés; des changements et des additions ont été faits à l'installation du bureau de poste; le plancher du bureau de poste a été réparé, et un filtre a été fourni.

BROCKVILLE

ÉDIFICE PUBLIC.

La couverture en fer galvanisé du toit de l'entrepôt de vérification a été renouvelée.

CAYUGA.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des fils pour éclairage à la lumière électrique ont été posés.

CHATHAM.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des rampes en fer ont été posées aux marches extérieures, et de menues réparations ont été faites à la plomberie, au compteur de gaz et au plancher du bureau de poste.

CORNWALL.

EDIFICE PUBLIC.

Des serrures ont été posées aux portes, et les cabinets d'aisances ont été réparés.

GANANOQUE.

DOUANE.

Les tuyaux à eau ont été nettoyés et réparés.

DUNDAS.

BUREAU DE POSTE.

La boiserie du bureau a été peinturée et vernie.

GALT.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des boyaux à incendie et une échelle ont été fournis.

GUELPH.

Des boyaux à incendie et des tapis ont été fournis.

HAMILTON.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les murs et les plafonds du premier et du second étages ont été nettoyés, réparés et badigeonnés; le plâtrage, le plancher en ciment, le toit et les gouttières ont été réparés, et un paraneige a été posé sur le toit. Un nouveau cabinet d'aisances et un évier pour les eaux sales ont été installés au second étage. Un tuyau a été posé pour ventiler les cabinets d'aisances, les urinoirs et les éviers. Un nouveau réservoir d'alimentation pour l'appareil de chauffage a été installé, le plancher de la chambre de la fournaise a été cimenté, et un cabinet pour le téléphone a été construit dans le bureau de la douane. Dans l'entrepôt de vérification le plâtrage a été réparé et badigeonné, la boiserie a été peinturée, la plomberie a été ventilée, une nouvelle cheminée a été érigée sur la cuisine et la maçonnerie a été jointoyée.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

KINGSTON.

DOUANE.

Des plans ont été préparés et un contrat a été passé pour la construction d'un appareil de chauffage à eau chaude, et les travaux sont en marche à l'heure qu'il est. La plomberie a été réparée; un bain, une chaudière et un tuyau à gaz ont été posés, et des réparations ont été faites à la toiture.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance d'Arthur Ellis, architecte, Kingston.

BUREAU DE POSTE.

Du matériel d'éclairage au gaz a été posé, et des réparations ont été faites à la fournaise de l'appareil de chauffage, au chemin de voitures dans la cour, aux portes d'entrée, à l'installation du bureau de poste, et au mât de pavillon.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance d'Arthur Ellis, architecte,

Kingston.

LONDON.

DOHANE.

La boiserie, la plomberie et la chaudière ont été réparées. Les travaux ont été survéillés par H. C. McBride, architecte, London, Ont.

BUREAU DE POSTE.

Un nouveau mât de pavillon et une enseigne ont été fournis, des réparations ont été faites à la toiture en fer galvanisé ainsi qu'à la boiserie et à la plomberie.

Les travaux ont été surveillés par H. C. McBride, architecte, London, Ont.

NAPANEE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le toit et le cabinet d'aisances ont été réparés.

CHUTES NIAGARA.

EDIFICE PUBLIC.

Les fenêtres et les portes ont toutes été réparées, et une nouvelle porte a été posée. Le plancher a été réparé, les toits plats ont été goudronnés, et de nouvelles échelles ont été fournies.

Les travaux ont été faits sous la surveillance du gardien.

OTTAWA.

FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE.

Laboratoire.—Le matériel d'éclairage au gaz et les tuyaux de distribution d'eau ont été réparés et renouvelés en partie.

Cabinet de toilette.—Le vieux tuyau de trop-plein a été enlevé et remplacé par un tuyau en fonte; deux nouveaux cabinets d'aisances et une nouvelle trappe pour l'évier ont été installés.

Résidences.—A la résidence du naturaliste, le cabinet d'aisances et la salle de bain ont été changés de place; et un nouveau cabinet d'aisances, un bain et un lavemains, avec les tuyaux de raccordement nécessaires, ont été établis. A la résidence de l'horticulteur, un appareil à eau chaude pour le bain et l'évier a été installé.

Laiterie.—La chaudière a été entourée de brique et pourvue d'une nouvelle grille et d'une soupape de sûreté, la machine a été inspectée, 4 réservoirs réfrigérants ont été revêtus de ter galvanisé, un des cabinets d'aisances a été réparé, des conduits d'égout en fonte ont été posés et un tuyau à eau de 400 pieds de longueur a été relié à la laiterie et au cabinet de toilette.

Bergerie.—Un nouvel évier et des tuyaux à eau ont été posés.

Serre-chaude.—Quelques additions ont été faites au matériel d'éclairage au gaz. Les travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère.

ÉDIFICE DE L'EST-PALAIS ADMINISTRATIF.

Les bureaux des différents ministères occupant l'édifice ont été pourvus d'armoires, de meubles et de tablettes, et ou les a réparés, nettoyés, peinturés, teintés et bronzés; des rideaux, des paillassons et des tapis en toile cirée ont été achetés pour les bureaux du ministère de la justice et du conseil privé; les fenêtres des bureaux du ministère de la justice et du ministère des finances ont été munis de ventilateurs; l'on a fait faire des boîtes et des coffres pour le conseil privé et les ministères de la justice et des finances; des échelles ont été fournies au secrétaire d'état et à l'auditeur général; des vitres ont été posées dans les bureaux du ministère des finances et du secrétariat d'Etat; de nouvelles boîtes à lettres ont été installées dans les bureaux du secrétariat d'Etat, des ressorts à air ont été posés dans les bureaux du ministère de la justice, et des pincettes, des coussins, etc., ont été fournis aux divers ministères. Les deux chaudières à locomotives de l'appareil de chauffage ont été remplacées par trois chaudières tubulaires.

Du matériel d'éclairage au gaz a été posé dans le département des affaires des

Du matériel d'éclairage au gaz a été posé dans le département des affaires des sauvages, dans les bureaux du procureur général et du sous-gardien général des registres et dans les chambres 49, 50, 51, 54, 135 et 139. Vingt et une lampes Auer ont été fournies au ministère de la justice, deux au département de l'auditeur général, trois au secrétariat d'Etat, et deux au ministère des finances. Un poêle à gaz a été placé dans la chambre des messagers du secrétariat d'Etat. Des sonnettes électriques ont été posées dans les bureaux du secrétariat d'Etat ainsi que dans les chambres 85 et 86. Un lavabo a été installé dans la chambre 59 et des calorifères ont été posés dans

les chambres 57 et 59.

MUSÉE GÉOLOGIQUE.

Des réparations ont été faites aux toits, des meubles et des poêles ont été fournis, et les tuyaux d'égout ont été réparés. Pour protéger le musée contre le feu, l'on a installé une borne-fontaine dans la cour, et des tuyaux à incendie de 3 pouces, auxquels on a relié des boyaux, ont été posés dans les différents étages de l'édifice. Du matériel d'éclairage au gaz a été posé dans la chambre D 4. Les réparations ordinaires ont été faites à l'appareil de chauffage, à la plomberie, au matériel d'éclairage et aux conduites d'eau.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère.

Ingénieur mécanicien, W^m King. Commis des travaux, F. Breton.

ÉDIFICE DE L'OUEST-PALAIS ADMINISTRATIF.

Des stores ont été posés aux fenêtres des bureaux des ministères de la douane et de la milice, les fenêtres des bureaux des ministères de la marine et du revenu de l'intérieur ont été pourvues d'abris en toile, des paillassons et des tapis ont été achetés pour les ministères de la milice, des travaux publics et du commerce; les bureaux des ministères du revenu de l'intérieur, de la marine, de la milice, des chemins de, fer et canaux, du commerce et des travaux publics ont été nettoyés, teintés et peinturés; des meubles, etc., ont été fournis aux ministères de la douane, du revenu de l'intérieur, des travaux publics, de la milice et de la marine. Du matériel d'éclairage au gaz a été posé dans les bureaux du ministre du commerce, du commissaire de la douane, de l'ingénieur des travaux publics, ainsi que dans le laboratoire du revenu de l'intérieur et le bureau du commis des travaux publics. Des sonnettes électriques ont été installées dans les bureaux du ministre de la milice, du commissaire de la douane et du comptable de la douane. De nouveaux calorifères ont été posés dans les bureaux de l'ingénieur en chef et du sous-ingénieur du ministère des travaux publics. Les réparations ordinaires ont été faites à l'appareil de chauffage, à la plomberie, aux sonnettes, à l'ascenseur, aux tuyaux à eau, etc., etc.

Le 11 février dernier, le toit de la partie primitive de l'édifice a été détruit par

le feu. Voici le rapport que j'ai fait à ce sujet :-

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF, OTTAWA, 14 février 1897.

RAPPORT SUR L'INCENDIE QUI A ÉCLATÉ DANS L'ÉDIFICE DE L'OUEST.

Monsieur,-Le feu prit naissance dans la petite chambre située au-dessus du bureau du secrétaire particulier du ministre des travaux publics, chambre qui était employée comme magasin par le ministère des chemins de fer et canaux. L'on commença à apercevoir les flammes vers 4.15 de l'après-midi, jeudi le 11 du courant. Aussitôt la première alarme donnée, M. D. Good, le préposé à l'ascenseur, fit jouer un extincteur Babcock sur le feu, et le tuyau à incendie placé dans le corridor de l'attique del'annexe de l'édifice près de la tour Mackenzie fut immédiatement relié à un boyau par MM. F. A. Dixon, J. W. H. Watts et T. W. Fuller. Mais la pression était si faible que l'eau jaillissait à peine à trois pieds de distance. M. W^m Smith, mécanicien en chef, fit jouer un autre extincteur Babcock, mais sans effet appréciable. Des jets d'eau furent alors lancés des deux tuyaux à incendie situés dans le corridor de devant de l'attique, mais la pression n'était pas suffisante pour permettre de maîtriser l'incendie. Sur ces entrefaites, la brigade des pompiers fut mandée par téléphone; les pompiers arrivèrent au bout de quelques minutes et se postèrent avec leurs boyaux sur le toit de l'annexe de l'édifice de l'ouest. En même temps, le mécanicien en chef relia un boyau à la pompe à vapeur qui se trouve dans l'édifice du parlement, et grâce à l'action combinée des appareils de l'Etat et de la ville, le feu ne put franchir le mur réfractaire séparant les deux parties de l'édifice. Comme les pompiers n'étaient pas au fait de l'arrangement intérieur des chambres, beaucoup de temps fut perdu, d'autant plus que l'on refusa à diverses reprises de suivre les instructions et les conseils des officiers du ministère quant à la manière de procéder pour combattre le feu. Des tentatives furent faites pour couper le toit, en avant d'un des murs réfractaires, afin d'arrêter les progrès de l'incendie; mais comme dans le temps où il s'était agi de renouveler la couverture de l'édifice, la toiture primitive avait été laissée intacte, il y avait deux toits couverts en métal à enlever et avant que cela pût être accompli, l'incendie avait fait tant de progrès qu'il fallut renoncer à la chose. Le feu se répandit très rapidement, et au bout de quelques minutes les pompiers furent aveuglés par la fumée. Une petite ouverture qui avait été pratiquée, il y a plusieurs années, dans le premier mur réfractaire et fermée avec une porte de bois contribua beaucoup sans doute à propager l'incendie. Lorsque le feu eût franchi le mur réfractaire, il devint évident que le toit y passerait, et l'on fit alors des efforts pour sauver le contenu des bureaux et empêcher les flammes d'atteindre le plafond du 1er étage. Les appareils de l'Etat, tels que Babcocks,

35

boyaux, etc., étaient tous en bon état au moment de l'incendie; mais par suite du mode de construction du toit, et de l'inflammabilité des choses qui se trouvaient à l'endroit où le feu s'est déclaré, ils n'ont pas été suffisants pour empêcher les ravages qui ont été causés.

Aucun changement n'a été fait récemment dans le système.

L'eau pour éteindre les incendies et pour les fins domestiques est conduite par un tuyau de 6 pouces des tuyaux d'aqueduc de la rue Wellington au réservoir dans l'édifice du parlement, et de là par un tuyau de 4 pouces aux réservoirs dans l'édifice de l'ouest. Ce sont ces réservoirs qui alimenterent les tuyaux à incendie dans toute la partie de l'édifice qui a été brûlée. Sur les terrains publics se trouvent deux bornes-fontaines reliées au même tuyau de 6 pouces dont je viens de parler. Les pompiers de la ville raccordèrent un boyau à l'une de ces bornes-fontaines, mais l'autre, à ce qu'ils prétendirent, était gelée. Après l'incendie un examen fut fait et l'on constata qu'il n'en était pas ainsi, mais cecifait a peu d'importance, d'autant plus que si l'on avait fait usage des deux bornes-fontaines, il ne serait pas resté assez d'eau pour qu'il valût la peine de mettre la pompe à vapeur en opération. Les autres bornes-fontaines qui se trouvent sur les terrains sont employées uniquement pour arroser le gazon, et comme elles sont reliées avec le réservoir dans l'édifice du parlement, elles ne seraient guère utiles en cas d'incendie. Il ne faut pas oublier que les appareils mis à la disposition du ministère sont destinés simplement à arrêter les commencements d'incendie et que l'on a toujours compté sur la coopération de la brigade des pompiers de la ville dans le cas d'une grande conflagration. En 1888, une somme de \$15,000 a été contribuée par le ministère pour la construction du poste central de pompiers à Ottawa.

Je dirai en terminant que les fonctionnaires et les ouvriers du ministère se sont exténués pour empêcher l'incendie de se propager et ont tout fait en leur peuvoir

pour sauver les documents et les papiers officiels.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre obéissant serviteur,

D. EWART,

Pour l'architecte en chef.

Les débris ont été immédiatement enlevés, l'édifice a été couvert d'un toit en bois temporaire, les plafonds ont été démolis et reconstruits en lattes de fer enduites de plâtre d'asbeste; et les murs, la boiserie, le vitrage, etc., ont été réparés, nettoyés, peinturés, etc. Un nouveau système de tuyaux à gaz et à eau ainsi qu'un nouveau système de lavabos ont été installés.

L'on est actuellement à préparer des dessins et des devis pour la construction

d'un nouveau toit.

Les travaux de réparations ont été exécutés par les ouvriers du ministère. Ingénieur-mécanicien, W^m King.
Commis des travaux, F. Breton.

HÔTEL DU GOUVERNEMENT.

A la résidence du gouverneur général, une ouverture de porte a été pratiquée dans la salle à manger es une autre entre la salle de service et la salle de bal; les fenêtres entre la salle de devant et le cabinet de toilette et la salle du téléphone ont été converties en portes, auxquelles accès a été donné par des escaliers demi-circulaires. Les lavabos qui étaient dans la salle près du bureau du secrétaire ont été transférés dans la salle des cabinets d'aisances. L'alcove de la scène, les portes à coulisse et une grande partie de la cloison entre la salle de bal et l'anti-chambre ont été enlevés, les jambages ont été lambrissés, et l'ouverture a été remplie avec des sections mobiles de lambris à panneaux, afin de permettre de ne faire, au besoin, des deux pièces qu'une seule.

Un nouveau plancher en bois dur a été posé dans les deux pièces en question, les plafonds et les corniches ont été nettoyés, colorés et dorés; un nouvel ornement annulaire de 9 pieds de diamètre a été placé au centre du plafond; des rideaux, des

stores et des lambrequins ont été fournis pour les fenêtres, et des tapis ont été

achetés pour les planchers.

La cloison dans la chambre du secrétaire (chambre ovale) a été enlevée. La boiserie a été peinturée dans le vestibule, la salle de devant, la chambre ovale, la salle de bal, l'anti-chambre, l'atelier de peinture, le jeu de paume, l'anti-chambre, le cabinet de toilette, la chambre du téléphone, le passage et la salle de service contigüs à la salle de bal. L'on a aussi peinturé les escaliers conduisant à la salle de bal et à la serre. Les murs de la salle de devant, de la salle du premier étage,

de l'atelier de peinture et des cabinets d'aisances n° 10 ont été tapissés

Les plafonds de la chambre de l'aide de camp et de la salle de devant ont été blanchis, ainsi que les murs et les plafonds de l'anti-chambre, du jeu de paume, de la chambre de téléphone, du cabinet de toilette, de l'aile de la cuisine, de l'office et du lavoir. Plusieurs des calorifères ont été bronzés, un nouveau plancher a été posé dans le magasin, et le parquet de la serre-chaude a été réparé. Des changements ont été faits au mobilier et à l'installation, et nombre de meubles, tapis, couvertures de meubles, ustensiles de cuisine, articles de faïence et de verrerie ont été fournis. Les objets en cuivre ont été retamés, le tuyau à fumée a été réparé, et quelques additions ont été faites au matériel d'éclairage à l'électricité.

Les planchers des écuries de l'est et de l'ouest et du lavoir ont été renouvelés; les cloisons, les stalles et les mangeoiries ont été réparées; de nouvelles portes à coulisse ont été posées ; le tuyau d'égout a été nettoyé, une nouvelle fosse d'aisances

a été installée et la boiserie a été peinturée.

Une partie du bûcher a été convertie en remise pour les dévidoirs à boyaux, et le devant du bâtiment a été réparé et pourvu de nouvelles portes à coulisses et de

Le porche de la salle des gardes a été reconstruit, une nouvelle plate-forme a ét établie, le devant et les trottoirs ont été réparés, et la boiserie extérieure a été peinturée. L'abri du patinoir a été couvert en bardeaux, de nouveaux contre vents ont été faits pour la cabane en troncs d'arbres, un grand nombre de vitres ont été posécr dans la résidence du gouverneur, ainsi que dans les serres, les écuries et les déperdances en général.

La petite gli-soire en avant de la salle de bal a été renouvelée. Les grandes glissoires ont été réparées, et une tranchée de 150 pieds de longueur a été pratiquée

pour continuer la glissoire inférieure jusqu'à la rivière Ottawa.

Un tuyau à eau a été posé dans la chapelle pour alimenter le moteur de l'orgu

Un hangar à bateaux a été construit.

Des poêles et des tuyaux de poêles ontété achetés pour la buanderie et les écuries.

Les tuyaux d'égout ont été nettoyés et réparés.

Le chemin de la baie et l'avenue principale ont été couverts de gravier, et une partie du chemin de derrière a été macadamisée.

Les clôtures ont été réparées et en partie renouvelées, et des réparations ont été

faites aux trottoirs et aux traverses.

Les terrains, jardins, pelouses et serres ont été bien entretenues par les entre-

preneurs.

Le nettoyage ainsi que l'emballage et le déballage ordinaires ont été faits; les mesures voulues ont été prises pour les réceptions ; et les patinoirs, les glissoires, etc., etc., ont été tenus en bon état.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers au service du ministère. Commis des travaux, W. M. Hutchison.

Entrepreneurs de l'entretien des terrains, pelouses et serres, Sorley et Sims,

Entrepreneur de l'enlèvement de la neige, A. Hunter, Ottawa.

IMPRIMERIE DE L'ÉTAT.

Les tuyaux de chauffage dans l'atelier ont été renouvelés, le matériei d'éclairage à l'électricité a été réparé; de nouveaux éviers, avec tuyaux de raccordement, ont été posés dans l'atelier de reliure; les chaudières et les tuyaux à vapeur dans la chambre

des machines ont été couverts, et les tuyaux de chanffage des étages supérieurs ont été peinturés et bronzés; des cloisons en bois ont été construites, et l'atelier des presses a été nettoyé, teinté et peinturé.

Ingénieur-mécanicien, W^m King. Commis des travaux, F. Breton.

ÉDIFICE LANGEVIN.

Du matériel d'éclairage au gaz a été posé dans les bureaux des ministères des postes, de l'agriculture, du commerce et de l'intérieur. Des sonnettes électriques ont été installées dans les bureaux des ministères des postes, de l'agriculture, du commerce et de l'intérieur, et des lavabos ont été posés dans les bureaux du commissaire de l'industrie laitière et du premier commis de l'agriculture. Les pompes des ascenseurs ont été pourvues de nouvelles soupapes. Les murs et les plafonds du soubassement ont été badigeonnés, des écrans en tôle et des boîtes à feu ont été posés aux huit fournaises de chauffage, et le briquetage des fournaises ainsi que les appareils de chauffage en général ont été mis en bon état.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère.

Ingénieur-mécanicien, W^m King. Commis des traveux, F. Breton.

PARC DU MAJOR,

Les clôtures ont été réparées, les bancs sur la pelouse ont été réparés et peinturés, et les terrains ont été bien entretenus par l'entrepreneur. Entrepreneur de l'entretien des terrains, Thos. E. Davis.

ÉDIFICE DU PARLEMENT.

Deux nouveaux porches ont été construits aux entrées du Sénat et de la Chambre des Communes, les galeries de la Chambre des Communes ont subi des modifications dans quelques menus détails d'arrangement, des lampes électriques ont été posées dans le burcau du président de la Chambre des Communes ainsi que le logement du sergent d'armes de la Chambre, la salle à manger du Sénat et le garde-manger du restaurant du Sénat. Des sonnettes électriques ont été installées dans les bureaux du président et du vice-président de la Chambre des Communes, ainsi que dans la chambre du ministre des travaux publics, la chambre de la presse, la galerie de la presse, et la chambre n° 23½. Les chambres 32 et 29, ainsi que les bureaux du vice-président de la Chambre et des traducteurs français ont été pourvus de matériel d'éclairage au gaz. Quatre compteurs à gaz ont été posés; quatre bûches à gaz ont été placées dans les appartements du président du Sénat et une dans le bureau du président de la Chambre. Des lavabos additionnels ont été posés dans le cabinet de toilette des sénateurs, et les tuyaux à cau chaude et à cau froide dans les chambres du président du Sénat ont été renouvelés. De nouvelles armoires ont été installées; le plâtrage et la boiserie ont été nettoyés, teintés, tapissés et peinturés; les meubles, les armoires, etc., ont été réparés; le plancher de la bibliothèque a été verni, etc.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère. Ingénieur mécanicien, W^m King. Commis des travaux, F. Breton.

TERRAINS DU PARLEMENT,

Le vitrage et la boiserie de la serre-chaude ont été réparés. Les ponts, les balustrades des plates-formes et les caissons du chemin des amoureux ont été entretenus et réparés.

La neige a été enlevée.

Les terrains, etc., ont été entretenus à la satisfaction du ministère. Entrepreneur de l'entretien des terrains, J. N. Grieves, Ottawa. Entrepreneur de l'enlèvement de la neige, J. A. Thompson, Ottawa.

ÉDIFICES PUBLICS D'OTTAWA, RÉPARATIONS DES RUES, ETC.

Les débris de la partie de l'édifice de l'ouest détruite par le feu ont tous été trantportés au dépotoir qui se trouve à l'extrémité nord de la rue Bank. Une certaine quantité de pierre a été extraite de la carrière sur le canal, concassée et déposée sur les chemins. Un nouveau trottoir a été posé sur la rue Saint-Patrice et prolongé jusqu'au quai du bac, et une lisière de terrain de 180 pieds de longueur et de 12 pieds de largeur du côté est de l'imprimerie de l'Etat a été macadamisée.

La chaussée des rues du Canal est et ouest, ainsi que les routes des deux côtés des écluses et le chemin de la Pointe Nepean ont été ratissés, nettoyés et réparés; les trottoirs et traverses de la rue Wellington, de la place Cartier, de la rue Saint-Patrice et vis-à-vis le musée ont été réparés; la pelouse des boulevards du musée géologique et de la place Cartier a été entretenue; les cendres ont été enlevées du bloc Langevin, des cours des musées et de l'imprimerie; et les divers chaussées, trottoirs, sentiers, toits et cours ont été tenus libres de neige pendant l'hiver.

Les travaux ont été exécutés par le contremaître des ouvriers du ministère,

C. Leblanc.

Entrepreneur de l'enlèvement de la neige, M. Hayes, Ottawa.

ÉDIFICE DE LA COUR SUPRÊME ET DE LA COUR D'ÉCHIQUIER.

Des armoires ainsi que des étagères à livres ont été fournies; la caisse de l'horloge a été renouvelée; des modifications ont été faites au système d'éclairage au gaz; le mobilier, l'appareil de chauffage, les tuyaux à gaz et les conduites d'eau ont subi de menues réparations.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers au service du ministère.

Ingénieur mécanicien, W^m King. Commis des travaux, F. Breton.

ÉDIFICE DU BUREAU DE POSTE D'OTTAWA.

Des changements ont été faits au système d'éclairage à l'électricité, et deux tuyaux à incendie verticaux ont été posés à l'intérieur, l'un du côté nord et l'autre du côté sud, et des boyaux ont été placés à chaque étage.

Une nouvelle cloison a été érigée dans la grande salle de la douane, deux armoires ont été fournies, du peinturage a été fait, des vitres ont été posées, et la boiserie, l'appareil de chauffage, la plomberie, etc., ont subi de légères réparations.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère.

Ingénieur mécanicien, W^m King. Commis des travaux, F. Breton.

PEMBROKE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les réparations ordinaires ont été effectuées sous la surveillance du gardien. Le toit à subi de menues réparations.

PETERBOROUGH.

DOUANE.

Un nouveau tuyau à fumée a été posé à la fournaise de l'appareil de chauffage.

BUREAU DE POSTE.

La fondation en pierre des marches, à l'entrée sud-ouest, a été reconstruite, et les marches ont été remises en place.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

PETROLIA.

EDIFICE PUBLIC.

Un tuyau à eau a été posé et raccordé à l'aqueduc de la ville. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

PORT-ARTHUR.

ÉDIFICE PUBLIC.

Une partie des terrains a été nivelée et remblayée. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

PORT-HOPE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Plusieurs bureaux ont été badigeonnés. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

SAINTE-CATHERINE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Une partie du trottoir de la rue a été replanchéiée, et des tuyaux à incendie ont été posés dans chaque étage.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance du gardien.

SAINT-THOMAS.

ÉDIFICE PUBLIC.

Deux nouvelles fournaises de chauffage ont été installées. Le toit a été réparé, des trottoirs en ciment ont été posés, et quelques additions ont été faites au matériel d'éclairage au gaz.

STRATFORD.

ÉDIFICE PUBLIC.

Une des fournaises de chauffage dans le bâtiment principal a été remplacée, et les tuyaux à fumée des fournaises ont été renouvelés.

TORONTO.

DOUANE.

La pelouse a été regazonnée, et le toit ainsi que le mât de pavillon ont été réparés; les fenêtres de quelques-uns des bureaux ont été fournies d'abris, et l'on a réparé comme d'habitude l'appareil de chauffage, la plomberie, les tuyaux d'eau, le matériel d'éclairage au gaz, les sonnettes électriques, les réservoirs, les portes, les serrures, la balustrade en fer, le vitrage, ete.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

L'une des fenêtres donnant sur la rue Esplanade a été convertie en porte; les vérandas du côté nord et du côté sud du bâtiment ont été enlevées, vu qu'elles interceptaient la lumière; la chambre des machines, le bureau dans la chambre des chaudières et la chambre du mécanicien ont été peinturés, et la clôture sur la rue

Esplanade a été réparée. Des changements ont été faits au comptoir, le toit du bâtiment a été couvert de gravier, un nouveau treillis en fil métallique a été posé sur le faîte de la cheminée, et le vieux réservoir a été remplacé. La chaudière n° 6 a été réparée, un nouveau calorifère a été posé dans le département des épiceries, et les portes de la grande entrée, les ascenseurs, les planchers, les portes des voûtes, l'appareil de chauffage, les cheminées, le matériel d'éclairage, les tuyaux à eau, etc., ont été réparés.

Les travaux ont été exécutés sous le direction de W^m Bell, mécanicien en chef.

ÉDIFICE DU REVENU DE L'INTÉRIEUR.

La voûte du trésor a été pourvue d'un revêtement en acier, avec portes, etc., et on l'a briquetée, bétonnée. etc.; la chaudière et les tuyaux à vapeur ont été peinturés, et la chambre de la chaudière a été blanchie à la chaux. L'on a réparé le plâtrage, l'appareil de chauffrage, la plomberie, les boyaux à incendie, les tuyaux à eau, etc.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère.

Architecte dirigeant, S. G. Curry.

Les réparations ont été faites sous la surveillance de W^m Bell, mécanicien en chef. Entrepreneurs du revêtement en acier, J. et J. Taylor, Toronto.

BUREAU DE POSTE.

Un plancher a été posé dans la chambre des facteurs; deux échelles de sûreté en acier ont été posées; des tapis en toile cirée ont été tournis; quatre radiateurs dans le département de distribution ont été enlevés; les boîtes à lettres dans les rues ont été peinturées; les châssis des jours à plomb ont été peinturés et vitrés; un calorifère, un lavabo, un indicateur de niveau d'eau, des barreaux de grille et des tisonniers ont été fournis; la cave a été nettoyée, et la boiserie, le briquetage de la chaudière, les conduites d'eau, les tuyaux à vapeur, le matériel d'éclairage au gaz, la plomberie, les boîtes à charbon, les boyaux, etc., ont été réparés.

Les réparations ont été faites sous la direction de W^m Bell, mécanicien en chef.

WINDSOR.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites au toit, au plancher de la chambre des fournaises et à la plomberie.

PROVINCE DU MANITOBA.

PORTAGE-LA-PRAIRIE.

NOUVEL ÉDIFICE PUBLIC.

Cet édifice, que j'ai décrit dans mon rapport de l'an dernier, sera construit sur les lots 4, 5 et partie du iot 6, au lieu de l'être sur l'emplacement choisi tout d'abord.

Les plans et devis ont été préparés par ce ministère.

Commis des travaux, John Duncan.

Entrepreneurs, Viau et Lachance, Hull, P.Q.

BRANDON.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des additions ont été faites à la surface de chauffe du bureau de poste et de la douane, et le tuyautage dans le sous-sol a subi quelques modifications.

Les plans et devis ont été préparés par ce ministère.

Les travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg. Entrepreneurs, Plaxton Frères, Winnipeg, Man.

WINNIPEG.

BUREAU DE POSTE.

L'on a établi un nouveau cabinet d'aisances dans le bureau de poste, et posé un autre lavabo dans le bureau des paquets de la douane; de nouveaux calorifères ont été posés; les calorifères dans le corridor public ont été entourés de grillages; un grand nombre de grosses serrures ont été fournies; l'ascenseur, la pompe à vapeur et les fenêtres ont été réparés, et de nouvelles enseignes pour les portes des bureaux ont été fournies.

Ces travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Un nouveau mât de pavillon et un pavillon ont été fournis; une nouvelle plateforme a été construite; le fossé a été couvert, et des réparations ont été faites au briquetage, etc.

Les travaux ont été surveillés par D. Smith. commis des travaux, Winnipeg, Man.

DOUANE.

De nouveaux trottoirs ont été posés et des plates-forme sont été construites; le mobilier, les serrures, les ferrures, la plomberie et l'appareil de chauffage ont été réparés.

Les travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

BUREAU DES BOIS DE LA COURONNE.

Les tuyaux à eau ont été entourés de feutre, et la porte de la voûte ainsi que les cendriers ont été réparés.

Les travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

BATIMENT DES IMMIGRANTS.

Les murs et les plafonds ont été badigeonnés, et le mobilier ainsi que le plancher ont été huilés. La rampe de l'escalier a été renouvelée, un nouveau cabinet d'aisances a été installé, des armoires et des lampes ont été fournies, et des réparations ont été faites à l'appareil de chauffage, à la boiserie, à l'égout, au plâtrage, aux tuyaux à eau et au vitrage.

Les travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

BRANDON.

BATIMENT DES IMMIGRANTS.

De menues réparations ont été faites, principalement au plancher. Les travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

ELKHORN.

ÉCOLE D'INDUSTRIE DES SAUVAGES.

L'on est actuellement à préparer des plans pour cette école, qui devra être érigée sur l'emplacement choisi par le département des affaires des sauvages.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

CALGARY.

PALAIS DE JUSTICE.

La fosse d'aisances a été nettoyée. Le puits qui se trouvait dans le sous-sol a été comblé, et un autre puits a été creusé dans la cour.

EDMONTON.

BUREAU D'ENREGISTREMENT ET DES TERRES.

Des tablettes, des casiers, des meubles et un pavillon ont été fournis; un autre registre à air chaud a été posé.

LETHBRIDGE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le bureau de l'agent des terres a été pourvu de différentes choses, et le vitrage a été réparé.

MOOSOMIN.

PALAIS DE JUSTICE.

Les murs extérieurs du sous-sol ont été goudronnés, et le plancher de cette même partie de l'édifice a été cimenté. La voûte a été pourvue de casiers, de tablettes, etc., et un poêle a été fourni.

Des dessins et des devis ont été préparés, et un contrat a été passé pour la construction d'un appareil de chauffage à eau chande; les travaux sont presque terminés.

Commis des travaux, D. Smith, Winnipeg, Man. Entrepreneur, Jos. Lamarche, Montréal, P.Q.

PRINCE-ALBERT.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON.

La fondation et le briquetage du palais de justice, qui avaient tassé, ont été démolis et reconstruits; l'on est actuellement à diviser le sous-sol par des cloisons en brique et à le planchéier en ciment. L'on fera disparaître les fosses d'aisances, et une annexe de deux étages où se trouveront des privés sera construite.

Des plans ont été préparés pour la construction d'un appareil de chauffage à eau chaude et pour l'établissement d'un système de réservoirs, cabinets d'aisances, bains, lavabos, conduites d'eau et tuyaux d'égout; les matériaux ont été commandés, et l'on se propose de faire exécuter les travaux à la journée.

MEDICINE-HAT.

PALAIS DE JUSTICE.

Des meubles, etc., ont été fournis pour la salle d'audience, les bureaux du juge, les chambres des jurés, etc., et des paillassons en cocotier ont été posés dans la salle d'audience et les autres pièces.

PRINCE-ALBERT.

BUREAUX DES TERRES ET D'ENREGISTREMENT.

Un trottoir a été posé depuis la porte de devant jusqu'à l'entrée de devant, et de là autour de l'édifice jusqu'aux latrines. L'étage supérieur a été converti en logement pour le gardien.

RÉGINA.

PALAIS DE JUSTICE.

Une citerne à eau douce a été construite dans le sous-sol, et une citerne d'alimentation a été installée dans l'attique; ces citernes ont été reliées à des tuyaux et à une pompe foulante. Les lavabos ont été raccordés avec le réservoir de l'attique. La fenêtre du milieu à l'extrémité est de la salle d'audience a été murée, et une cote d'armes a été placée sur le panneau ainsi formé. Une ouverture a été pratiquée entre la chambre de la chaudière et la cave au charbon; les cabinets d'aisances ont été pourvus d'un ventilateur; et 10 stores, des tablettes pour livres et du matériel d'éclairage à l'électricité ont été fournis.

Les travaux ont été surveillés par W^m Henderson, commis des travaux, Régina,

T.N.-O.

BUREAU DES TERRES FÉDÉRALES.

La boiserie a été réparée. Les travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

BâTIMENT D'IMMIGRATION,

Les sièges ont été réparés.

HÔTEL DU GOUVERNEMENT.

Le mobilier a été réparé et en partie verni et renouvelé; le plancher du salon a été teint; des ustensiles de cuisine, des tapis, des paillassons, etc., ont été fournis. Des réparations ont été faites à la serre-chaude, aux tuyaux d'égout, à la plomberie, au puits, à la pompe, au moulin à vent, à la machine à pomper, au plâtrage et à la tapisserie; une nouvelle grille et des briques ont été posées au fourneau de la cuisine; quelques-uns des murs intérieurs ont été badigeonnés; et les clôtures des terrains, le vitrage, la serre-chaude, la fournaise de chauffage, les sonnettes électriques, l'égout et la boiserie ont été réparés.

Les travaux ont été surveillés par D. Smith, commis des travaux, Winnipeg,

Man.

BUREAU DE POSTE.

L'on a réparé le vitrage, etc.

WOLSELEY.

PALAIS DE JUSTICE.

Des portes doubles ont été posées, et un réservoir a été installé dans l'attique.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

NANAIMO.

BUREAU DE POSTE.

L'appareil de chauffage, la plomberie et le vitrage ont été réparés. Les travaux ont été surveillés par F. C. Gamble, ingénieur dirigeant, Victoria, C.-B.

NEW-WESTMINSTER.

SALLE D'EXERCICES.

Les cheminées ont été cimentées et réparées, et d'autres menues réparations ont été faites à l'édifice.

Les travaux ont été surveillés par F. C. Gamble, ingénieur dirigeant, Victoria, C.-B.

BUREAU DE POSTE.

Un ratelier pour sacs à lettres, modèle "D", pouvant tenir 28 sacs, a été fourni; quelques-uns des corridors et des bureaux ont été badigeonnés, et un lavabo a été posé.

Les travaux ont été surveillés par F. C. Gamble, ingénieur dirigeant, Victoria,

C.-B.

VANCOUVER.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des changements ont été faits aux voûtes et aux cabinets d'aisances; des meubles ont été fournis et des réparations ont été faites à la plomberie, au toit, aux conduites d'eau, aux serrures, aux boîtes à lettres, etc.

Les travaux ont été surveillés par F. C. Gamble, ingénieur dirigeant, Victoria,

C.-B.

VICTORIA.

DOUANE.

De menues réparations ont été faites à l'édifice, et des boyaux à incendie ont été fournis.

NOUVEL ÉDIFICE PUBLIC.

Les travaux sont très avancés, et l'on s'attend à ce que l'édifice pourra être occupé à la fin de l'exercice 1807-98.

Les plans et devis ont été préparés et les travaux surveillés par ce ministère.

Commis des travaux, A. G. Smith. Ingénieur dirigeant, F. C. Gamble, Victoria, C.-B. Entrepreneurs, MM. Elford et Smith. Victoria, C.-B.

BUREAU DE POSTE.

La boiserie a été en partie peinturée, et des meubles ainsi que des casiers ont été fournis. La plomberie, le mât de pavillon, le toit, les boîtes à lettres, les grilles, etc., ont été réparés.

Les travaux ont été surveillés par F. C. Gamble, ingénieur dirigeant, Victoria,

C.-B.

WILLIAM'S-HEAD.

STATION DE QUARANTAINE.

Les bâtiments ont été peinturés.

Des abris pour les passagers ont été érigés sur le quai; des chariots, un téléthermomètre et un désinfecteur à vapeur ont été fournis. Des cabinets pour prendre des douches ont été établis.

La plomberie, la boiserie, l'égout, les fossés, etc., ont été réparés.

Les travaux ont été surveillés par F. C. Gamble, ingénieur dirigeant, Victoria, C.-B.

ÉDIFICES FÉDÉRAUX EN GÉNÉRAL.

COMBUSTIBLE.

Des soumissions ont été demandées par la voie des journaux pour la fourniture du charbon à 138 édifices fédéraux, et du charbon et du bois ont été fournis à plus de 200 édifices.

ÉCLAIRAGE.

L'éclairage des différents édifices fédéraux est sous le contrôle de cette division du ministère. Quatre-vingt-cinq de ces édifices sont éclairés au gaz, 65 à la lumière électrique incandescente, 1 au gaz naturel, et les autres au pétrole; bon nombre de ces derniers sont éclairés, à l'entrée, par des lumières électriques à arc.

SERVICE DE L'EAU.

Le service de l'eau aux édifices fédéraux, à l'exception des pénitenciers et des édifices militaires, est sous le contrôle de cette division du ministère; cent vingt-cinq édifices dans 71 localités sont alimentés par des compagnies locales d'aquedue, les autres édifices sont en grande partie pourvus de puits, de pompes et de réservoirs.

MÉCANICIENS, CHAUFFEURS, ETC.

Les différents mécaniciens, chauffeurs et gardiens, au nombre de 249, y compris les employés aux édifices du parlement et aux palais administratifs à Ottawa, et les appareils de chauffage des édifices fédéraux, à l'exception de ceux des pénitenciers et des édifices militaires, sont sous le contrôle de cette division du ministère.

EN GÉNÉRAL.

Des réparations et des changements ont été faits et divers articles d'ameublement ont été fournis; on a aussi fait des réparations, du nettoyage, du peinturage, etc., à un certain nombre d'édifices dont il n'est pas fait mention dans ce rapport.

D. EWART,

Architecte en chef intérimaire.

Bureau de l'architecte en chef, Ottawa, 1897.

ANNEXE Nº 3.

RAPPORT

SUR LES

HAVRES, PORTS ET RIVIÈRES,


Les Dragueurs, le Dragage et les Levés de Plans

PAR TOUT LE CANADA

POUR L'EXERCICE EXPIRÉ LE 30 JUIN 1897

PAR

L'INGÉNIEUR EN CHEF



RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.

Ministère des travaux publics du Canada, Bureau de l'ingénieur en chef,

OTTAWA, 5 décembre 1897.

M' E. F. E. Roy, secrétaire, Ministère des travaux publics.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les divers travaux exécutés sous ma direction durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

Ces travaux comprennent la construction et la réparation de quais, jetées, briselames, barrages, déversoirs et ouvrages de protection des rives et des plages; la construction, l'entretien et le service des dragueurs appartenant à l'Etat; la construction et l'entretien des bassins de radoub; la construction, l'entretien et l'administration des glissoirs et des estacades; la construction et l'entretien des ponts interprovinciaux et des ponts des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que l'entretien des routes militaires; les études hydrographiques ainsi que les levés de plans et examens ordinaires, y compris les mesurages et nivellements nécessaires pour la préparation des plans, rapports et états estimatifs; l'épreuve des ciments, etc.

Je suis heureux de pouvoir dire que les travaux ont été exécutés d'une manière satisfaisante et que cela est dû, dans une forte mesure, au concours que m'ont prêté les ingénieurs et les autres employés placés sous mon contrôle par l'honorable ministre.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

LOUIS COSTE,

Ingénieur en chef.

QUAIS, JETÉES, BRISE-LAMES, OUVRAGES DE PROTECTION DES RIVES ET DES PLAGES, ET AUTRES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DANS LES HAVRES ET LES RIVIÈRES.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, des travaux ont été exécutés aux endroits suivants:-

NOUVELLE-ECOSSE.

| Arisaig C Avonport | do | é d'Antigonish |
|---------------------------------|----------|--|
| Cheverie Pointe-de-l'Eglise | do do | de Hants |
| Pointe-de-Cribbin | do | d'Antigonish Réparation du quai. |
| Digby | do | de DigbyTravaux de construction et rép. de la jetée. |
| Jordan-Est | do | |
| Georgeville | do | d'AntigonishProlongement du quai. |
| Grand-Etang | do | d'Inverness Amélioration du chenal à l'entrée du port, etc. |
| Hiltz-Narrows | do | de Lunenburg Menues réparations au brise-lames. |
| Débarcadère - de - Horton (ou | , | 1 77' ' ' 1 ' |
| Horton en bas) | | de King |
| Joggins | | de Cumberland Réparation du brise-lames. |
| Margaree | do | d'Inverness Réparation des ouvrages de protection de la plage. |
| Margaretsville | do | d'Annapolis Reconstruction de l'extrémité extérieure de la pile du brise-lames. |
| Anse-de-McNair | do | d'Antigonish Brise-lames, talus de protection en pierre. |
| Monk's-Head | do | do |
| Morden | dо | de King Réparation du brise-lames. |
| Noel | | de Hants |
| Etang-aux-Huîtres | do | de Guysboro' |
| Parrsboro' | do | l'entrée de l'étang. de Cumberland Menues réparations au brise-lames. |
| Jetée-de-Pickett | do | de KingRéparation de la jetée. |
| Port-George | do | d'Annapolis Réparation du brise-lames. |
| Port-Hood. | do | d'Inverness |
| Port-Maitland | do | de Yarmouth Réparation du brise-lames. |
| Pugwash | do | de CumberlandConstruction d'un nouveau quai. |
| Seaside | do | d'InvernessNouveau quai terminé. |
| Anse-des-Truites (Centreville). | do | de DigbyReconstruction partielle et réparation du brise-lames. |
| Wallace | do | de CumberlandConstruction d'un quai sur pilotis pour le bateau traversier. |
| Yarmouth | do | de YarmouthRéparations et additions aux ouvrages de protection sur la plage de Stamwood ; indication du chenal au moyen de |
| | | bouées. |

ILE DU PRINCE-EDOUARD.

| Annandale | té de KingRéparations temporaires à la jetée. |
|-----------------------------------|--|
| Belfast (Halliday's) do | de Queen Réparations à la jetée et aux abords. |
| Pointe-de-la-Chapelle do | de King Réparations temporaires à la jetée. |
| Pointe-de-la-Chinedo | |
| | do Réparations générales à la jetée. |
| Jetée-de-Hickeydo | do Réparations urgentes à la jetée. |
| | de PrinceRéparations générales à la jetée. |
| | do |
| | de QueenReconstruction partielle et réparation du |
| New-Bolldon | parapet du côté est de l'entrée du havre. |
| Cardigan-Nord do | de King Menues réparat. à la chaussée de la jetée. |
| Pinette do | de Queen |
| Port-Selkirkdo | doNivellement de la jetée, etc. |
| | do |
| | de King Renforcissement du brise-lames en ajou- |
| Souris, Fointe-de-Kinght de | tant une pile solide à l'extrémité du |
| | large et en posant des pierres en talus |
| | du côté donnant sur la mer. |
| To the Outron of Marine Alexander | du cote donnant sur la mer. de do Réparations générales à la chaussée de la |
| Bale Sainte Marie de | jetée, etc. |
| Detail levision Verson d | |
| Pont sur la rivière Vernon de | de QueenRéparations générales à la pile. |

NOUVEAU-BRUNSWICK.

| NOUVEAU-BRUNSW. | ICK. |
|---|---|
| Anderson's HollowComté d'Albert | Reconstruction du parement intérieur de |
| Cap TourmenteComté de Westmoreland | |
| Cap Tourmente | ouvrages du port mangées par les vers, |
| Crique de Gardner Comté de Saint-Jean | etc. |
| Anse aux Harengs Comté d'Albert | Réparations générales au brise-lames |
| Anse aux Harengs. Comté d'Albert Ile aux Perdrix. Comté de Saint-Jean | Fondation en coffrage pour les bâtiments |
| | do la guarantaina |
| | Réparations générales aux jetées qui for- |
| Quaco do Rivière Saint-Jean, y compris ses tributaires do | ment le port exposé aux marées. . Aide pour la construction de quais. |
| | |
| Port de Saint-Jean Citè et comté de Saint-Jean | . Protection de la superstructure du brise- |
| | lames de la Pointe-du-Nègre, avec des blocs de béton, etc. |
| | Prolongement et réparation du coffrace de |
| | protection à la base du Fort Dufferin. |
| $QU\'EBEC$, | |
| QUÉBEC. Anse Saint-Jean | |
| Anse Saint-Jean | Nonvol on trought -t- |
| Anse a l Lau, ou ladoussac do do | Nouveau brise-glaces construit · l'angion |
| Berthier (en haut) Comté de Berthier | réparé. |
| Cap a l'Aigle Contre de Charlevoix | detee reparee. |
| Chicoutimi | . Addition à la jetée, etc. |
| Coteau Landing | do do |
| Coteau Landing do Etang du Nord Comté de Gaspé. Pointe Gatineau. Comté de Wright Grande Rivière Comté de Gaspé. | do du brise-lames. |
| Pointe Gatineau Comté de Wright | do du quai. |
| Grande Riviere Comte de Gaspe | d'un entrepôt et d'une salle d'attente. |
| Grand Pabos do | d'un entrepôt et d'une salle d'attente. Réparation de la jetée construite pour |
| | améliorer l'entrée. |
| Ile aux Coudres Comté de Charlevoix Ile Perrot. Comté de Vaudreuil | Renouvellements et réparations au quai. |
| Kamouraska Comté de Kamouraska | . , Reparation du quai. . do do |
| Kamouraska Comté de Kamouraska. Lanoraie Comté de Berthier Laprairie Comté de Laprairie | do do |
| Laprairie Comté de Laprairie | . Mur de revêtement en coffrage, améliora- |
| L'Assonntion (Rivière) Counté de L'Assonntion | tion du chenal des vapeurs. |
| L'Assomption (Rivière). Comté de L'Assomption. Les Eboulements. Comté de Charlevoix. | . Quai réparé. |
| L'IsletComté de L'Islet | . Jetée réparée. |
| L'Islet | . Réparation de la chaussée du quai. |
| | |
| Bas du Saint-Laurent | Amélioration des débarcadères pour les |
| Magog | bâteaux pêcheurs. |
| Mistassini | Nouveau quai repare. |
| Malbaie. Comté de Charlevoix. Montmagny. Comt. de Montmagny | Doublage de la pile de tête de la jetée. |
| Montmagny Comt. de Montmagny | Reconstruction du quai. |
| New-Carlisle. Comté de Bonaventure. Phillipsburg. Comté de Missisquoi. | Nouveau débarcadère |
| Pointe ValoisJacques Cartier | . Réparation du quai. |
| Port Daniel. Comté de Bonaventure. Rivière Blanche. Comté de Rimouski. | . Réparation de la jetée et de l'entrepôt. etc. |
| | |
| Rivière du Lièvre, écluse et barr | . Réparation de l'écluse, etc. |
| Rivière du Sud Comté de Montmagny | Protection de la rive. |
| Rivière Ouelle Comté de Kamouraska Rivière Richelieu, chnal de Belœil Comté de Chambly | Réparation de la jetée. |
| Atviere Alcheneu, chinarde Beiæil Comte de Chambry | du chenal, et amélioration de celui-ci. |
| Rivière Richelieubrise-gl., SorelComté de Richelieu | . Réparation des brise-glaces. |
| Rivière Ste-Anne de la Pérade. Comté de Champlain | . Reconstruction partielle et réparation des |
| Rivière Saint-Maurice, entre | ouvrages de protectian des rives. |
| Chandes Piles et Latueure Comté de Saint Maurice | . Amélioration du chenal. |
| Roberval | Construction d'un entrepôt, etc. |
| Saint-Alphonse (Bagotville) do do | Nouvelle pile, etc |
| Sainte-Famille (Ile d'Orléans)Comté de Montmorency | Réparation de la jetée. |
| Roberval | Reconstruction partielle et réparation de |
| Saint-Jean (Ile d'Orléans)Comté de Montmorency | la jetée. Construction d'un entrepât sur la jetée |
| Came-bean (Lie d Orleans) Comte de Montmorency | avec salle d'attente. |
| 51 | |

QUÉBEC-Fin.

| Saint-Jean Port Joli | Comté de L'Islet | Réparation de la jetée. |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Saint-Michel de Bellecharse | | |
| Saint-Valentin | | |
| Trois-Rivières | . Comté de Saint-Maurice | Brise-glace, réparations. |

ONTARIO.

| Chenal de Burlington |
|----------------------------|
| Colling wood |
| Goderich |
| tion des jetées. |
| Kincardine |
| Kingsville |
| Lacs Simcoe et Couchiching |
| L'Orignal |
| Penetanguishene |
| Port-Hope |
| Port-Stanley |
| l'ouest, etc. |
| Rivière de La Pluie |
| Toronto |
| au moven de jetées, etc. |

MANITOBA.

| Lac Winnipeg |
|--------------|
|--------------|

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

| Rivière Colombie en amont de | | |
|----------------------------------|---------|--|
| Golden Distric | t deYa | de Amélioration du chenal navigable. |
| | do | Protection de la rive. |
| Rivière Colombie en amont de | | |
| Revelstoke do | do | Enlèvement de rochers. |
| Rivière Duncan do | do | Enlèvement de troncs d'arbres et autres: |
| | | obstacles. |
| Rivière Fraser do | do | Amélioration du chenal. |
| Rivière Skeena Distric | t de Ne | ew-WestminsterEnlèvement de pointes de rochers, troncs |
| Station dequarantine de William- | | d'arbres, etc. |
| Head | t de Vi | ictoria Réparation du quai et amélioration du |
| | | service d'onn |

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

ARISAIG.

Arisaig, comté d'Antigonish, est situé sur le détroit de Northumberland, à 15 milles à l'est de Merigomish, le port le plus rapproché.

Les ouvrages, ici, comprennent une jetée construite par le gouvernement provincial antérieurement à la Confédération, et un brise-lames construit en 1886-88.

La jetée se composait primitivement d'un abord long de 245 pieds et d'une pile d'une longueur de 195 pieds et d'une largeur variant entre 40 et 44 pieds. Des réparations et des améliorations y ont été faites de temps à autre, y compris un talus en pierre du côté du large, et une annexe de 100 pieds de longueur construite en 1889-91. La profondeur de l'eau à marée très basse à l'extrémité extérieure de l'annexe est de 10 pieds. Les grandes mers montent de 5 pieds.

Le brise-lames a 300 pieds de longueur et 20 pieds de largeur et a un L de 40 pieds de longueur à l'extrémité extérieure. La profondeur de l'eau à marée très

basse, à l'extrémité extérieure, est de 5 pieds.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$1,239.38 a été dépensée à réparer et à renforcer au moyen de boulons le parement de la jetée du côté du large sur une étendue de 5 pieds à partir de l'extrémité extérieure, et à établir la substructure d'une pile de 24 x 24 pieds du côté du large, à l'extrémité extérieure.

AVONPORT.

Avonport, comté de King, est un petit village agricole ayant une population d'environ 500 âmes, situé à l'embouchure de la rivière Avon (qui a en cet endroit près de 2 milles de largeur) et sur la voie du chemin de fer *Dominion Atlantic*, à 12 milles au nord-ouest de Windsor, le chef-lieu du comté de Hants, et à 13 milles à l'est de Kentville, le chef-lieu du comté de King. De deux à trois millions de briques sont fabriquées ici tous les ans.

Un petit quai en caissons remplis de pierres fut construit ici avant la Confédération par les habitants, auxquels le gouvernement provincial accorda une subvention. Il a 300 pieds de longueur, de 22 à 25 pieds de largeur au sommet et 17 pieds de hauteur à l'extrémité du large, qui est à sec à eau basse, grandes mers ordinaires. En 1886, le ministère, qui avait assumé le contrôle du quai quelque temps aupara-

vant, dépensa \$1,200 à y faire des réparations générales.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$500 a été employée à reconstruire le sommet de la moitié du quai du côté de terre, la couverture, les longrines du parquet et les billes supérieures ayant été renouvelées. L'extrémité du large est toujours dans une condition délâbrée, mais le quai se trouve à l'heure qu'il est dans un meilleur état que par le passé, et peut servir au trafic.

BOULARDERIE (DÉBARCADÈRE DU BATEAU TRAVERSIER).

Le débarcadère du bateau traversier de Ross, comté de Victoria, se trouve du côté nord de l'île Boularderie, à 13 milles à l'ouest de l'entrée principale du grand lac du Bras-d'Or.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, un contrat a été passé pour la construction d'un nouveau quai à peu près à mi-chemin entre l'ancien quai et le débarcadère du bateau traversier.

Les travaux sont maintenant terminés et comprennent: le percement d'un chemin de 106 pieds de longueur, un abord de 23 pieds de longueur et 20 pieds de largeur, se composant d'une levée en fascines et en pierre et d'une culée en pierre, un pilotage créosoté de 61 pieds de longueur et 20 pieds de largeur, et une tête en coffrage de 20 x 50 pieds avec substructure créosotée. La profondeur à l'extrémité extérieure du quai est de 14 pieds à eau basse dans le lac, et de 15 pieds à eau haute.

CHEVERIE.

Le village de Cheverie, comté de Hants, a une population de 350 âmes et est situé sur la rive droite de l'estuaire de la rivière Avon, à environ 16 milles au nord de Windsor, le chef-lieu.

Il s'y fait beaucoup de culture, mais le principal commerce de la localité consiste

dans l'extraction du gypse et l'exportation de ce produit aux Etats-Unis.

Il y a plusieurs années, le gouvernement provincial fit construire ici un quai d'environ 100 pieds de longueur. En 1873-74, le ministère fit prolonger le quai en question sur une étendue de 70 pieds et dépensa de ce chef \$2,338.88. En 1882, le même quai fut encore prolongé de 183 pieds au prix de \$5,000.

La jetée n'est accessible qu'à marée haute, alors que la profondeur de l'eau qui

l'entoure varie entre 14 et 22 pieds.

Au mois de juin 1897, la somme de \$100.55 a été employée à renouveler une partie du parquet de la construction du côté de terre et à faire d'autres réparations; six nouvelles défenses ont aussi été posées pour remplacer celles qui avaient été brisées par la glace ou par les navires.

POINTE DE LA CHAPELLE.

La Pointe de la Chapelle, comté de Digby, se trouve du côté sud-est de la baie Sainte-Marie, à 9 milles au sud-ouest de Weymouth et directement vis-à-vis Petit-Passage, entre l'extrémité de l'isthme de Digby et l'île Longue. La population est d'environ 200 âmes; il s'y fait de la culture et de la pêche, et c'est un des ports les plus importants de cette partie du pays.

Il y a ici un mur de soutènement de quai, ainsi qu'un brise-lames qui a été construitentre les années 1856 et 1866 aux frais communs des habitants et du gouvernement provincial, les dépenses du gouvernement de ce chef s'étant chiffrées par \$1,055.66.

De 1875 à 1895 inclusivement, le ministère a dépensé la somme totale de \$3,963.13

en réparations, renouvellements et extensions.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$3,975.51 a été employée à prolonger l'éperon construit en 1894-95 dans le but d'empêcher le gravier de se déposer à l'extrémité du brise-lames et de remplir le bassin pour les navires le long du quai. Le nouvel ouvrage est construit en coffrage rempli de pierres et a 120 pieds

de longueur, de 16 à 25 pieds de largeur et de 10 à 22 pieds de hauteur.

En outre, les barrages et la porte d'écluse à la tête du dock où le petit cours d'eau douce a son issue ont été reconstruits de manière à empêcher le gravier de s'accumuler en avant du mur de soutènement que les navires accostent pour prendre des chargements de bois. La porte d'écluse a 10 pieds de largeur et 7 pieds de hauteur, et permet aux navires de gagner l'étang exposé aux marées qui se trouve à l'intérieur. Elle est soulevée au moyen d'un cabestan horizontal lorsque l'étang est plein. L'on a aussi réparé le devant du quai en y posant une palissade ainsi que des poteaux d'amarrage, et l'on a rempli avec du lest quelques trous qui se trouvaient au sommet du quai.

POINTE DE CRIBBIN.

La Pointe de Cribbin, comté d'Antigonish, est située du côté ouest de la baie de Saint-George, à 8 milles au sud du Cap George, et à 5 milles au nord de l'entrée du

havre d'Antigonish.

Un quai, commencé en 1890-91 et terminé dans le cours de l'exercice suivant, s'étend sur une distance de 300 pieds, dans une direction sud de la pointe, et a un abord de 195 pieds de longueur. L'abord consiste en une levée avec mur de soutènement en pierre, les côtés ayant une inclinaison de $1\frac{1}{2}$ à 1. Le quai a une largeur de 20 pieds au sommet sur une distance de 120 pieds à partir de l'extrémité inférieure et de 30 pieds sur le reste des 180 pieds; il est en pierre sur une étendue de 50 pieds à partir du rivage, la partie extérieure (250 pieds) se composant de caissons à parements jointifs, parfaitement lestés. La profondeur de l'eau à marée très basse à l'extrémité extérieure du quai est d'environ 9 pieds. Les grandes mers montent de 4 pieds.

Comme les pièces des parements avaient été rongées par les tarets, une somme de \$3,000 fut votée pour être employée, durant l'exercice 1896-97, à établir un talus en pierre du côté du large et à enfoncer des pieux créosotés à l'extrémité extérieure. Sur cette somme, \$1,552.44 ont été dépensés à extraire des pierres et à les poser.

Il faudra une autre somme de \$1,500 pour acheter des pieux créosotés et les

mettre en place et pour compléter le talus en pierre.

DIGBY.

La ville de Digby, comté de Digby, dont la population est d'environ 1,500 âmes, est située à l'extrémité sud ouest du bassin d'Annapolis. C'est une station importante sur le chemin de fer *Dominion Atlantic* à 150 milles de Halifax, à 20 milles d'Annapolis et à 67 milles de Yarmouth, le terminus. Un steamer se rend tous les

jours à Saint-Jean, N.-B., après l'arrivée du train.

La jetée, que le gouvernement provincial fit construire quelques années avant la Confédération, est une construction solide formée en partie de caissons et en partie de pilotis; elle a 870 pieds de long et 40 pieds de large. Son extrémité extérieure a 40 pieds de hauteur, et à marée haute, grandes mers ordinaires, baigne dans à peu près 33 pieds d'eau. (Les grandes mers montent de 24 pieds, et les petites mers de 18 pieds).

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$3,132.89 a été dépensée à reconstruire en pilotis solides la moitié sud de l'extrémité inférieure de la jetée (450

pieds).

La jetée est maintenant en très bon état.

RIVIÈRE JORDAN-EST.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$8.93 a été employée à faire de menues réparations au plancher du brise-lames de la Rivière Jordan-est, comté de Shelburne.

GEORGEVILLE.

Georgeville, comté d'Antigonish, est situé sur le détroit de Northumberland, à

91 milles au sud-ouest du Cap Georges.

Le quai à cet endroit fut commencé durant le cours de l'exercice 1890-91 et achevé l'année suivante. Sa longueur est de 207 pieds et sa largeur de 20 pieds au sommet, avec un L de 20 x 20 pieds. L'abord long de 87 pieds, est en pierre, et le reste de la construction est en bois carré. Le quai est complètement rempli de lest et protégé par un lambris et des défenses. La profondeur de l'eau, à son extrémité extérieure, est de 5 pieds à mer très basse. Les grandes mers montent de 4 pieds.

Une somme de \$1,800 fut votée par le parlement pour être employée, durant l'exercice 1896-97, à construire une annexe au quai de 44 x 40 pieds, avec un L de 20 x 24 pieds, les matériaux nécessaires ayant été achetés en 1895-96. Les travaux étaient assez avancés à la fin de l'exercice, alors que les dépenses se chiffraient par

\$845.12.

GRAND-ÉTANG.

Grand Étang, comté d'Inverness, se trouve sur le golfe Saint-Laurent, à peu

près à mi-chemin entre les ports de Margarce et de Chéticamp.

Des ouvrages destinés à améliorer l'entrée de l'étang et partant à en faciliter l'accès aux bâtiments de pêche et aux navires d'un faible tonnage furent commencés en 1893-94 et terminés l'année suivante, à l'exception du creusage du chenal entre les jetées, et de l'enlèvement de l'ancien pont et de ses culées.

Aux mois de mai et de juin 1896, la somme de \$4,289.26 a été employée à construire sur l'étang un pont sur pilotis avec abords; à enlever la superstructure et l'une des culées de l'ancien pout, et à creuser entre les jetées du nouveau chenal sur une largeur de 50 pieds, à une profondeur de 1 pied au-desséus du niveau de l'eau

très basse, sur une distance de 200 pieds en aval de l'ancien pont.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, une somme de \$1,497.08 a été employée à améliorer le chenal. Sur cette somme, \$497.73 ont été dépensés, en octobre et en novembre 1896, à enlever les matières qui avaient été entraînées dans le chenal pratiqué en mai et en juin 1891, et à ouvrir à travers la barre entre l'ancien pont et l'étang, distance de 125 pieds, un chenal d'une profondeur d'un pied au-dessus du niveau de l'eau très basse; et \$999.85 ont été dépensés en mai et en juin 1897 à creuser le chenal d'un bout à l'autre à une profondeur de 1 pied 3 pouces au-dessous du niveau de l'eau très basse ou d'environ 4 pieds 6 pouces à eau haute ordinaire.

HILTZ NARROWS.

Hiltz Narrows, aussi connu sous le nom de Pointe d'Argent, est situé du côté ouest de la baie de Mahone, comté de Lunenburg, à environ 4 milles au nord du village de la baie de Mahone. C'est l'entrée d'un étang vaste et bien abrité, qui constitue un port sûr et commode pour les bâtiments de pêche et les autres bateaux.

Dans le cours de l'exercice clos le 30 juin 1897, de menues réparations ont été

faites au brise-lames et à la jetée de halage.

JOGGINS.

Joggins, comté de Cumberland, est un petit établissement de 300 à 400 habitants, situé du côté sud-est du chenal de Chignecto, le bras nord de la baie de Fundy. Cet établissement se trouve à environ 10 milles de la tête du bassin de Cumberland et à 14 milles de la station de Maccan, sur le chemin de fer Intercolonial, auquel il est relié par le chemin de fer de Joggins, construit en 1889.

Le charbon que l'on extrait de la mine de la "Compagnie de chemin de fer et de houille de Joggins," distance de 1½ mille du rivage, est conduit au quai de char-

gement par un tramway à câble en fil métallique.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$1,499.12 a été employée à faire des réparations considérables au brise-lames qui protège le quai servant à charger le charbon. La partie inférieure du brise-lames a été reconstruite sur une longueur de 165 pieds, une largeur de 18 à 25 pieds, et une hauteur de 6 à 12 pieds, et le plancher de la partie extérieure a été renouvelé sur une longueur de 125 pieds; en outre, de nouvelles défenses ont été posées et de menues réparations ont été effectuées. Il faudra encore dépenser à peu près \$400 pour faire poser d'autres défenses, etc. autour de l'extrémité extérieure.

La profondeur de l'eau à marée haute, grandes mers ordinaires, le long de la façade inférieure de la pile du brise-lames, varie entre 18 et 26 pieds. A eau très basse, les bas-fonds sont à sec sur une distance d'environ ½ mille au-delà du brise-

lames.

HORTON EN BAS.

Horton en bas ou Horton-Landing, comté de King, est un village agricole d'environ 200 habitants, situé sur la rive gauche ou nord de la rivière Gaspereau, à l'extrémité sud du bassin de Minas et tout près du village de Grand-Pré.

C'est une station sur le chemin de fer D. A., entre Windsor et Kentville. Il y a environ 60 ans, un quai fut construit ici par les habitants, auxquels le gouverne-

ment provincial accorda une subvention.

En 1887-88, le ministère dépensa une somme de \$737.21 à réparer ce quai, qui était en très mauvais état, et en 1888-89 la somme de \$2,252.25 fut employée à le reconstruire. Le nouveau quai, qui se trouve sur le même emplacement que l'ancien, est construit avec des caissons de bois en grume; il a 172 pieds de longueur, et sa largeur est de 65 pieds à l'extrémité du large et de 23 pieds 6 pouces à l'extrémité inférieure; l'extrémité du large est à sec, à marée basse, mais à marée haute les navires tirant 18 pieds d'eau peuvent l'atteindre.

Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$270.25 (crédit voté, \$435) a été employée à faire au quai des réparations dont le besoin se faisait beaucoup sentir. La moitié de la construction du côté de terre a été réplanchéiée; de nouvelles défenses ont été posées, et quelques-unes des longrines du plancher ont été renouvelées; enfin, deux petites piles en coffrage d'environ 16 pieds de longueur, de 6 pieds de largeur et de 4 à 5 pieds de hauteur ont été construites de chaque côté de l'extrémité de terre du

quai pour empêcher la rive de s'user.

Le quai est maintenant en bon état.

MARGAREE.

Le port de Margaree, comté d'Inverness, se trouve à l'embouchure de la rivière Margaree, sur le golfe Saint-Laurent, environ à 30 milles au nord-est de Port Hood.

Son entrée s'effectue par un chenal obstrué par une barre de sable mouvant sur laquelle il n'y a, parfois, que 5 pieds d'eau à l'extrême eau basse. Les grandes mers montent de 4 pieds.

Le côté ouest de l'entrée du port est protégé par des ouvrages commencés par le

gouvernement provincial et prolongés et réparés par le ministère.

Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$200 a été dépensée à terminer les ouvrages de protection de la plage en fascines et en pierres du côté est de l'entrée.

MARGARETSVILLE.

Margaretsville, comté d'Annapolis, qui est un village très considérable, se trouve sur la côte sud de la baie de Fundy, à 42 milles au nord-est du goulet de Digby, à 36 milles au sud-ouest de la baie de Scot, et à 8 milles au nord de Middleton, station importante sur le chemin de fer *Dominion Atlantic*. Sa population est d'environ 500 âmes. Il s'y fait de la pêche, de la culture, du commerce de bois, etc.

Au mois de mars 1897, le ministère a passé un contrat pour la reconstruction d'une pile qui avait été détruite quelques années auparavant. Le prix de l'entreprise

est de \$10,854, et à l'expiration de l'exercice, des travaux pour une valeur de \$5,427 avaient été exécutés. La nouvelle pile aura 185 pieds de longueur, 42 pieds de largeur et 33 pieds de hauteur à l'extrémité du large. Les grandes mers montent de 30 pieds, et les petites mers de 25 pieds.

ANSE DE M'NAIR.

L'anse de McNair, comté d'Antigonish, est située sur la rive ouest de la baie de

Saint-George, à 2 milles au sud du cap George.

Un brise-lames de 400 pieds de long fut construit du côté nord de l'anse en 1872-73. Des réparations y furent effectuées de temps à autre jusqu'en 1887-88, alors que l'ouvrage fut reconstruit sur une distance de 160 pieds à partir de l'extrémité extérieure. Durant l'exercice 1890-91, l'extrémité extérieure du brise-lames, reconstruite en 1887-88, fut protégée au moyen de pilotis créosotés, et un talus en pierre fut posé sur la façade du côté du large.

Durant l'exercice 1896-97, une somme de \$300 a été employée à exhausser le talus qui avait tassé au point de laisser à découvert une partie de la façade emdom-

magée.

MONK'S-HEAD.

En 1894-95, un chenal pour bateaux fut pratiqué entre le lac de Dunn et le havre d'Antigonish, et un pont fut construit au-dessus de ce chenal. Après l'achèvement des travaux, le courant pénétra dans les talus et affouilla les culées du pont, qui tas-

sèrent considérablement.

Durant l'exercice 1896-97, une somme de \$300 a été employée à réparer le pont et les culées et à construire des ouvrages de protection en fascines et en pierres. Environ 60 pieds d'ouvrage en fascines et en pierres ont été construits de chaque côté du chenal; la superstructure du pont a été enlevée et renouvelée; la largeur de l'arche a été portée de 14 à 18 pieds; les façades des culées ont été protégées au moyen de 5 pilotis coiffés avec des pièces de bois équarries de 12 pouces; enfin 5 pilotis ont été enfoncés de chaque côté le long de l'ouvrage en fascines et en pierres sur une distance de 20 pieds du pont.

Il reste encore à poser un garde-fou de chaque côté du pont, à enlever des fas-

cines et à prolonger les ouvrages de protection en fascines et en pierres.

MORDEN.

Morden, comté de King, est un petit village de pêche et de culture d'environ 120 habitants, situé sur la côte sud de la baie de Fundy, à 50 milles à l'est du goulet de Digby, et à 9 milles au nord de la station d'Aylesford, sur le chemin de fer Dominion Atlantic. La construction du brise-lames qui se trouve ici fut commencée en 1846 par les habitants, aidés du gouvernement provincial, et entre les années 1867 et 1894 inclusivement, le ministère dépensa une somme totale de \$6,619.64 en renou-

vellements et réparations.

Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$1,963.81 a été dépensée en renouvellements et réparations. A l'automne de 1896, une somme de \$505.31 a été dépensée à réparer la pile extérieure du brise-lames et à la rendre assez solide pour résister aux tempêtes d'hiver, et au printemps de 1897 la somme de \$1,458.50 a été employée à boucher en partie une brèche de 120 pieds de longueur qui avait été faite dans le milieu de la construction, en février et octobre 1895, par des vagues exceptionnellement grosses.

NOEL.

Noël, comté de Hants, est un village d'environ 500 habitants, situé sur la rive sud de la baie Cobequid, le bras de la baie de Fundy le plus à l'est. Ce village se trouve à 13 milles à l'ouest de Maitland et à 32 milles au nord-ouest de Shubenacadie, la station la plus rapprochée sur le chemin de fer Intercolonial. Les grandes mers montent ici de 50 pieds et les petits mers de 43 pieds.

Un quai sur pilotis de 230 pieds de longueur et de 25 pieds de largeur, avec un de 62 pieds de long, fut construit par le ministère en 1889 au prix de \$27,000.

En juin 1897, la somme de \$100 a été employée à refaire à neuf avec des madriers de pruche de 3 pouces le plancher du quai sur une longueur de 150 pieds du côté du rivage. Il faudra renouveler sous peu le reste du plancher. Une fois que cela aura été fait, le quai sera en assez bon état.

ÉTANG-AUX-HOÎTRES.

L'étang aux Huîtres, comté de Guysboro, est l'un des nombreux grands étangs sur la rive nord de la baie de Chedabucto qui forment les seuls havres pour les bateaux entre le Cap Argos du côté ouest de l'entrée méridionale du détroit de

Canso et le port de Guysboro, distance de 15 milles.

En 1876, l'entrée de l'étang fut améliorée au moyen de dragage fait à la main et protégée par la construction, de son côté est, d'un brise-lames de 180 milles de longueur; et en 1883-84 le brise-lames fut prolongé de 105 pieds sur un fond de niveau, à sec à eau basse. La largeur de la construction primitive est de 14 pieds, et celle de l'annexe est de 16 pieds.

Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$698.46 a été employée à placer du lest dans le brise-lames partout où c'était nécessaire; à réparer l'extrémité extérieure; à poser des pièces de bois dur à l'extrémité extérieure ainsi que sur une distance de 20 pieds de chaque côté, et à revêtir de planches d'épinette la façade est sur une distance de 120 pieds; à construire un éperon en bois de 2 pieds et 6 pouces de hauteur du côté est de l'ouvrage primitif sur une distance de 100 pieds à partir de son extrémité extérieure, et à renouveler les traverses supérieures, les pièces de couronnement et la couverture de l'ouvrage primitif sur une distance de 100 pieds pieds à partir de son extrémité extérieure.

PARRSBORO.

La jetée de Parrsboro, comté de Cumberland, est située du côté nord du bassin de Minas, à environ un mille au sud-ouest du phare à l'entrée du havre de Parrsboro. Elle se trouve à deux milles au sud du village de Parrsboro et sert de débarcadère aux steamers de la route de Saint-Jean, N.-B., et du bassin de Minas, qui y arrêtent régulièrement pendant la saison de navigation.

Durant l'exercice 1896.97, une somme de \$50.16 a été employée à faire de

menues réparations à la jetée.

QUAI DE PICKETT.

Le quai de Pickett, comté de King, est situé du côté sud de l'embouchure de la rivière des Habitants, à deux milles en aval du village de Canning et à peu près à la même distance du village du Bas Canard. La région environnante est très peuplée et très fertile.

Le quai fut commencé en 1845, et prolongé en 1859-60 par les habitants, auxquels le gouvernement provincial accorda une subvention. Le ministère a dépensé en réparations à ce quai \$500 en 1878; \$100 en 1885, et \$500 en 1886.

La construction a 190 pieds de longueur, 60 pieds de largeur, et à l'extrémité du large, qui est maintenant à peu près à deux pieds au dessous du niveau de l'eau haute, grandes mers ordinaires, sa hauteur est de 23 pieds. Les grandes mers

montent de 48 pieds, et les petites mers de 40 pieds.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$498.88 a été employée à faire des réparations urgentes au quai en question. Le parapet en coffrage le long de la façade extérieure de la pile du côté du rivage, qui tombait en ruines et menaçait de faire une île de la partie principale du quai, a été reconstruit sur une longueur de 170 pieds. On a aussi rempli avec des pierres et du gravier des parties du sommet du quai afin de permettre aux cultivateurs de se rendre avec leurs charrettes à bord des navires pour y embarquer leurs produits. Ce quai est maintenant en meilleur état que par le passé, bien qu'il soit encore très délâbré.

PORT GEORGE.

Port-George, comté d'Annapolis, est un village prospère d'environ 400 habitants, situé sur la côte sud de la baie de Fundy, à 37 milles au nord-est du goulet de Digby et à 42 milles au sud-ouest de la baie Scot. Il se trouve à 6 milles au sud-ouest de Margaretsville et à 7 milles au nord-ouest de Middleton, station sur le chemin de fer D. A.

Quelques années avant la Confédération, un petit havre (à sec à marée basse, les grandes mers montant d'environ 30 pieds) fut formé aux frais du gouvernement provincial par la construction d'un brise-lames, à l'ouest, et d'une jetée, à l'est. Le brise-lames a 440 pieds de longueur, de 25 à 35 pieds de largeur, et 25 pieds de hauteur

à son extrémité du large.

Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$398.50 a été employée à remplir avec des pierres et des pièces de bois une cavité dangereuse, de près de 100 pieds de longueur et de 3 à 12 pieds de largeur, que les vagues avaient creusée dans la fondation du brise-lames, à lambrisser la façade du côté de terre sur une longueur de 46 pieds et à remplacer quelques planches qui étaient pourries.

PORT-HOOD.

Port-Hood, le chef-lieu du comté d'Inverness, est sur la côte ouest de l'Île du Cap-Breton, à 20 milles au nord de l'entrée septentrionale du détroit de Canso.

Le havre était autrefois sûr, l'île de Smith, qui a deux milles de longueur et forme son côté occidental, ayant été reliée à la terre forme par une digue de sable. En 1839, les vagues firent une brèche à travers cette digue. L'ouverture, d'abord étroite, s'agrandit graduellement sous l'action des courants de marée jusqu'à ce que la digue eût été complètement emportée et que son emplacement eût été occupé par 15 pieds d'eau. Le havre est maintenant peu sûr par les grands vents du nord, sauf

dans une petite anse du côté est de l'île de Smith.

La jetée qui se trouve du côté est du havre fut construite par le gouvernement provincial en 1865-66. Elle avait primitivement 550 pieds de longueur et 24 pieds de largeur, avec un L à l'extrémité extérieure de 160 pieds de long et 23 pieds de large. Elle est tombée sous le contrôle du gouvernement fédéral en 1871, et à partir de cette époque des réparations considérables y ont été faites, y compris la construction d'une nouvelle pile de 125 x 25 pieds à l'extrémité extérieure, en 1873; la pose de grosses pierres en talus de chaque côté, en 1883-84; la construction d'une pile de 50 x 22 pieds à l'extrémité sud du L, en 1888-89, et la construction d'une pile de 71 x 24 pieds à l'extrémité extérieure, en 1889-90.

Durant l'exercice 1896-97, une somme de \$1,500 a été employée à enfoncer des pilotis jointifs et à déposer du lest à l'extrémité extérieure de la construction partout où les pièces des parements et les pilotis jointifs avaient été endommagés par les tarets et où le lest s'était échappé des compartiments des façades. Des pilotis ont été enfoncés aussi près les uns des autres que possible en dedans des compartiments des façades sur une distance de 244 pieds et les pilotis jointifs de la façade extérieure ont été renouvelés sur une étendue d'environ 150 pieds; et 319 verges cubes de lest ont été déposées dans les compartiments des façades qui étaient vides.

La profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure de la jetée, le long de la façade de la pile de 71 pieds, varie entre $11\frac{1}{2}$ et 15 pieds à marée très basse; mais il y a moins d'eau sur une barre de sable mouvant qui se trouve à environ 320 pieds plus

loin. Les grandes mers montent de 4 pieds.

PORT-MAITLAND.

Port-Maitland, comté de Yarmouth, autrefois connu sous le nom d'Anse Verte, est un village important et prospère ayant une population d'environ 400 âmes et situé du côté sud-est de l'embouchure de la baie de Fundy, à 12 milles au nord du chef-lieu du comté de Yarmouth. Il y a ici deux brise-lames, l'un (celui de l'est) de 400 de longueur, et l'autre (celui de l'ouest) de 500 pieds de long; entre ces brise-lames se trouve un havre à eau haute de $2\frac{1}{4}$ acres de superficie.

Les grandes mers montent de 18 pieds, et le havre, à eau basse, est à sec jusqu'à

l'extrémité extérieure du brise-lames de l'ouest.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$3,304.79 a été dépensée à faire des réparations considérables aux deux constructions. Le brise-lames de l'est, qui sert aussi de quai pour le débarquement et le chargement de la houille, du bois, etc., a été reconstruit sur une longueur de 30 pieds à partir du rivage et sur une hauteur de 6 billes du côté sud et de 3 billes du côté nord, y compris les longrines du tablier et de la couverture ; la couverture de la pile extérieure a aussi été renouvelée sur une longueur de 22 pieds et plusieurs défenses ont été posées.

Une pile de renfort de 97 pieds de long, de 11 pieds de large et de 12 à 14 pieds de hauteur a été construite du côté sud de la partie extérieure du brise-lames de l'ouest. Une pile de renfort de 78 pieds de longueur et de 10 à 12 pieds de largeur a aussi été construite le long de . Cette dernière pile repose sur 147 pilotis

enfoncés jusqu'au fond dur et coupés au niveau du fond.

Le côté nord de la partie du brise-lames située du côté du rivage a aussi été reconstruit et renforcé.

PUGWASH.

Pugwash, comté de Cumberland, est une ville de près de 2,000 âmes, située du côté sud du détroit de Northumberland, à 50 milles à l'ouest de Pictou, à 10 milles à l'ouest de Wallace et à 20 milles à l'est de la baie Verte. C'est le terminus d'un des embranchements du chemin de fer Intercolonial.

D'immenses quantités de planches sont expédiées tous les ans de cet endroit en

Europe.

Le seul quai d'où le bois puisse être expédié à l'heure qu'il est est celui du chemin de fer Intercolonial, et comme le quai n'a que 60 pieds de front, il n'y a place que

pour un seul navire à la fois.

Afin de faciliter le commerce d'importation et d'exportation, au mois de mai 1897 le ministère a passé un contrat pour la construction d'un quai additionnel, et les travaux ont été commencés par les entrepreneurs dans le cours du mois de juin.

Prix de l'entreprise, \$8,640.

La nouvelle construction aura 145 pieds de largeur, et son extrémité extérieure baignera dans à peu près 16 pieds d'eau, à marée basse, grandes mers. La partie inférieure de la pile du large (cette pile doit avoir 100 pieds de long) sera en bois préparé à la créosote jusqu'à mi-chemin entre le niveau de l'eau haute et celui de l'eau basse. Le quai sera relié par une voie latérale au chemin de fer Intercolonial. Les travaux seront terminés d'ici au 1er décembre 1897.

SEASIDE.

Seaside se trouve sur la rive est de la baie de Saint-George, près de l'entrée sud du havre de l'ort-Hood, et à environ 2 milles à l'ouest de Port-Hood, le chef-lieu du comté d'Inverness.

Durant l'exercice 1896-97, le quai pour la construction duquel un contrat avait

été passé en 1895-96, a été terminé.

Ce quai a 300 pieds de long et 20 pieds de largeur au sommet; il est formé d'une charpente à encaissement à parements ouverts, bien lestée et garnie de défenses jointives à l'extrémité extérieure; la substructure est en pin jaune de la Caroline du Nord préparé à la créosote et la superstructure est en bois indigène. La profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure, à marée très basse, est de 7 pieds. Les grandes mers montent de 4 pieds.

ANSE-AUX-TRUITES.

L'Anse-aux-Truites (Centreville), comté de Digby, qui est une petite indenture de la ligne côtière sur la baie de Fundy, est située à mi-chemin entre le goulet de Digby et Petit Passage. C'est ici que se trouve le seul brise-lames offrant un abri aux bateaux de pêche entre les deux endroits ci-dessus mentionnés.

L'établissement avoisinant l'anse-Centreville-a une population d'environ 250

habitants, qui vivent de pêche et de culture.

La flotte de pêche comprend à peu près 30 bateaux de 16 à 18 pieds de quille. Il y a aussi deux goélettes de 30 tonneaux qui, durant la saison, transportent du poisson, du bois, de la farine, etc., à Saint-Jean, Halifax, Yarmouth et Lunenburg.

En 1856-57, les habitants, aidés du gouvernement provincial, firent construire un brise-lames de 200 pieds de long et de 30 pieds de large afin de procurer aux

bateaux de pêche un abri contre les tempêtes du nord-est.

De 1867 à 1892, le ministère dépensa une somme totale de \$9,925.78 en réparations à ce brise-lames; en 1896 une annexe de 178 pieds de longueur fut construite.

Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$3,903.20 a été dépensée: (1) à reconstruire sur une longueur de 130 pieds la façade inférieure de la partie de l'ouvrage située du côté du rivage, qui était complètement pourrie; (2) à garnir de défenses jointives et à remplacer avec des billes sur une longueur d'environ 80 pieds la façade extérieure de la pile du large; (3) à exhausser de 2 à 2½ pieds la partie mitoyenne de l'ouvrage (100 pieds de longueur); (4) à renouveler complètement le plancher; (5) à remplacer un grand nombre de défenses et de poteaux d'amarrage, et à renforcir l'éperon sur la façade du côté de la mer. Le brise-lames est maintenant en bon état.

WALLACE.

Le port de Wallace, comté de Cumberland, est situé du côté sud du district de Northumberland, à peu près à mi-chemin entre le port de Picton et la baie Verte. Il se trouve à l'embouchure de la rivière Wallace, et est bien protégé contre tous les vents.

Du côté sud du port qui a \(\frac{2}{4}\) de mille de largeur est situé le village de Wallace, avec une population d'environ \(\frac{8}{00}\) habitants. Les principales industries de la localité sont la culture et l'extraction et l'exportation du grès, qui se rencontre en

abondance dans les environs.

La profondeur de l'eau dans le chenal varie entre 6 et $7\frac{1}{2}$ pieds, à marée basse, grandes mers. Afin de faciliter la communication avec le côté nord du port, où se trouve un établissement important, au mois de mars 1897 le ministère passa un contrat pour la construction d'un quai pour bateau traversier moyennant la somme de \$2,329. Les travaux furent commencés le 20 du même mois, et à la fin de juin 1897 le quai était presque terminé. La construction a 320 pieds de long; elle se compose d'une pile de 170 pieds de long et de 18 pieds de large au sommet et d'une charpente sur pilotis de 150 pieds de longueur. A l'extrémité extérieure se trouve une cale inclinée que le bateau traversier pourra accoster à toute phase de la marée.

PORT DE YARMOUTH.

La ville de Yarmouth est située à l'extrémité sud de la Nouvelle-Ecosse. Elle a une population d'environ 7,000 âmes, et c'est après Halifax la plus grande et la plus importante ville de la province. C'est le terminus du chemin de fer *Dominion Atlantic* (217 milles de Halifax) et le siège du bureau principal de la compagnie de navigation de Yarmouth, dont les magnifiques bateaux font des voyages réguliers à Boston d'un bout de l'année à l'autre.

Le port, dans lequel les grandes mers montent de 16 pieds et les petites mers de 13 pieds et qui à eau basse présente une suite de bas-fonds couverts d'herbes à anguilles, est formé par des plages de galets d'environ un mille de longueur; la plage de Stanwood relie l'extrémité nord de l'île du Cap Fourchu à l'extrémité sud de la pointe de Pierre sur la terre ferme et sépare le port de la baie de Fundy.

En 1867, l'on constata que la partie de la plage entre le Cap Fourchu et la Pointe de Pierre s'n-ait graduellement, et afin de protéger le port le gouvernement provincial fit construire un ouvrage en coffrage de 200 pieds sur la Pointe de Pierre. En 1873 et en 1874, le ministère fit prolonger cet ouvrage jusqu'au Cap Fourchu, et à partir de ce moment jusqu'en 1888 la somme totale de \$2,468.08 fut employée à réparer la construction.

Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$2,983.62 a été dépensée en réparations. L'extrémité sud-ouest de la construction a été reconstruite sur une longueur de 80 pieds, une largeur moyenne de 20 pieds et une hauteur de 6 pieds; trois brèches dans le milieu de la construction, respectivement de 50, 50 et 60 pieds de longueur sur 22 pieds de largeur et 10 pieds de hauteur, ont été bouchées; et du lest a été déposé sur une longueur de 70 pieds et sur toute la largeur et toute l'épaisseur. La partie de l'ouvrage que l'on a reconstruite a été bien lestée et des défenses jointives ont été posées sur la façade du côté de la mer. Un nouvel éperon, faisant saillie à angles droits de l'extrémité nord-est de la construction, a aussi été construit.

En outre, une somme de \$200 a été employée à enfoncer des pilotis destinés à

servir de bouées pour indiquer le chenal dans le port.

PROVINCE DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

ANNANDALE.

La jetée d'Annandale, comté de King, est située sur la rive nord de la Grande-Rivière, près de son entrée dans la baie Boughton. La jetée que le gouvernement provincial fit primitivement construire tomba sous le contrôle du gouvernement fédéral en 1883. Elle consiste en un abord de 300 pieds de longueur et de 23 pieds de largeur avec une tête donnant sur le chenal de 140 pieds de long et d'une largeur meyenne de 36 pieds.

L'abord (à l'exception d'une petite travée de 18 pieds de long planchéiée) est construit en charpente à parements jointifs, remplie de fascines, de pierres et d'argile, tandis que la tête de la jetée est formée en partie de pilotage, le tout couvert de planches clouées aux longrines du tablier. Le long de la façade donnant sur le chenal il y a une profondeur de 7 pieds d'eau à marée basse, grandes mers, et de 12

pieds à marée haute.

Comme cette jelée était très vieille lorsque le ministère en a pris le contrôle et qu'elle est exposée aux attaques des tarets, il a été nécessaire d'y faire des réparations presque tous les ans. Durant l'automne de 1896, la somme de \$74.67 a été employée:

(a) à mettre du remplissage partout où l'abord avait tassé; (b) à rehausser le coin sud-ouest et une partie de l'extrémité est de la tête de la jetée, qui s'étaient affaissés par suite du délâbrement des pièces de couronnement et des longrines du tablier; (c) à renforcir autant que possible la construction en posant partout où c'était nécessaire des longrines et des pièces de couronnement additionnelles. Le planchéiage a aussi été renouvelé en partie. Ces réparations ne sont que temporaires, car il faudra avant longtemps reconstruire entièrement la tête de la jetée.

BELFAST.

La jetée de Belfast, située dans le comté de Queen, se trouve sur la rive sud de la baie Orwell, à environ un mille du village d'Eldon. Cette jetée fut construite par le gouvernement de l'Ile du Prince-Edouard plusieurs années avant la confédération, et le ministère en prit charge en 1883. Elle a une longueur de 600 pieds avec une aile de 130 pieds faisant face au chenal, qui à cet endroit a une profondeur de 5 pieds

à marée basse, grandes mers, et de 14 pieds à marée haute.

Lorsque le ministère prit cette jetée sous son contrôle c'était une vieille construction. Chaque année diverses sommes sont dépensées pour la maintenir dans un état passable pour le trafic, car outre sa situation exposée, cette jetée, comme tous les autres ouvrages sur l'Ile du Prince-Edouard, est ravagée par les tarets. La plus grande partie de la construction au-dessus du niveau de l'eau basse a été reconstruite; cependant, la fondation s'affaisse tous les ans, ce qui exige des travaux de nivellement de temps à autre.

Dans le cours du printemps de 1897, la tête de la jetée a été nivelée sur une hauteur de 1½ à 3 pieds et quelques-unes des longuerines et des planches du tablier ont été renouvelées; des pieux de protection ont été enfoncés le long de la façade et aux extrémités de la tête de la jetée; de nouvelles défenses, des poteaux d'amarrage, etc. ont été posés, et la chaussée de l'abord a été réparée avec de la pierraille et du gravier. Total des dépenses encourues en 1896-97, \$499.94.

POINTE DE LA CHINE.

La jetée de la Pointe de la Chine, comté de Queen, est sur la rive ouest de la rivière Orwell et près de son embouchure dans la baie Orwell. Elle a été construite il y a plusieurs années par le gouvernement provincial pour faciliter l'expédition du

surplus des produits d'une vaste section de pays.

Le steamer qui fait le service trois fois par semaine entre Charlottetown et les autres endroits sur la baie Orwell arrête à cette jetée. La construction s'étend jusqu'au bord du chenal. Sa longueur primitive était de 426 pieds; un L de 72 pieds de long et d'une largeur moyenne de 25 pieds y a été ajoutée. La partie inférieure de la jetée se compose d'une culée et de 8 piles avec travées intermédiaires en bois. Les deux piles extérieures et celle qui forme la tête de la jetée ou le L sont construites en charpente de bois équarri à parements jointifs, et toute la construction, y compris les travées, est couverte de planches clouées aux longrines du tablier. y a à peu de distance de la façade de la construction une profondeur de 40 pieds d'eau, à marée basse; mais la tête de la jetée, qui se trouve tout près du bord du chenal, baigne dans 15 pieds d'eau à marée basse, grandes mers, et 24 pieds, à marée haute. Par suite du peu de consistance du bord sur lequel la tête de la jetée repose et de l'action destructrice des tarets, il a failu faire des dépenses, tous les ans, pour tenir la jetée dans un état passable. Le bois indigène et non protégé dont on s'est servi pour le pilotage (le principal support de la construction) est détruit par les tarets tous les 2 ou 5 ans, et il s'ensuit toujours un peu de tassement. L'on se proposai:, avec la somme de \$500 allouée pour faire les réparations voulues, d'enfoncer des pilotis préparés à la créosote le long des façades des piles formant la tête de la jetée, et tous les matériaux nécessaires avaient été achetés au prix de \$261.85. Mais vers le milieu de mars, avant que l'on pût commencer les travaux, les glaces emportèrent une des piles de la tête de la jetée, brisant les travées intermédiaires et rendant la réparation de la jetée impossible avec la somme alors disponible. A la suite de cet accident, les matériaux de valeur furent enlevés des débris et mis en lieu sûr avec ceux qui avaient été achetés antérieurement, ce qui entraîna une dépense de \$22.47. Montant total déboursé, \$284.32.

JETÉE DE LA CHAPELLE.

La jetée de la Chapelle, comté de King, est située sur la rive sud de la Grande-Rivière, à environ 3 milles de son entrée dans la baie Boughton et à 9 milles de la station de Cardigan sur la ligne du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard. Cette jetée, que le gouvernement local fit construire antérieurement à la Confédération, tomba sous le contrôle du gouvernement fédéral en 1884. Elle se composait alors d'un abord de 205 pieds de longueur avec une pile et une travée à son extrémité extérieure. Sa longueur totale était de 249 pieds et sa largeur de 32 pieds, son extrémité extérieure baignant dans 7 pieds d'eau, à marée basse, et 92 pieds, à marée haute, grandes mers. Durant l'exercice 1889-90, la jetée fut prolongée de 44 pieds par la reconstruction d'une ancienne pile avec travée, ce qui porta la longueur de la construction à 293 pieds et donna aux navires une profondeur de 9 pieds d'eau à marée basse. Par suite de l'affouillement de la fondation, de l'action destructrice des vers marins ou d'autres causes, la pile du large tassa, ce qui, avec le délâbrement de quelques-unes des longrines et des planches du tablier, rendit la jetée impropre au trafic. Il fallut donc y faire des réparations temporaires pour faciliter les expéditions d'automne. Dépenses, \$41.46.

Voici en quoi ont consisté les réparations en question: renouvellement partiel du planchéiage de la tête de la jetée et des travées, et bouchage de quelques trous

dans l'abord de la chaussée avec de la pierraille et du gravier.

CRAPAUD.

La jetée de Crapaud ou Victoria est située à la tête de la navigation dans le "bassin de Crapaud," un village de Victoria, comté de Queen qui est le port le plus important immédiatement après Summerside sur le littoral sud-ouest de l'Île du Prince-Edouard. Elle se trouve à peu près à mi-chemin entre les ports de Charlot tetown et Summerside, et à environ 11 milles au sud de la "Jonction d'Emerald" sur le chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard. C'est là où s'écoulent les produits de la région probablement la plus fertile et la mieux cultivée de toute l'île. A différentes époques depuis la confédération, le ministère a dépensé des sommes considérables à creuser le chenal dans ces parages, et il a aussi dépensé en 1884-85, alors qu'il a pris le contrôle de la jetée, une somme de \$953.84 à réparer et à améliorer celle-ci.

La jetée a une longueur totale de 486 pieds, divisée comme suit: abord, 268, largeur 20 pieds; section centrale, 143 pieds, largeur 37 pieds; extrémité du large ou tête de la jetée, 75 pieds, largeur 58 pieds. Sa hauteur est de 19 pieds à l'extrémité du large, où une profondeur de 9 pieds d'eau se rencontre maintenant à marée basse, le chenal ayant été, durant la dernière saison, creusé à cette profondeur sur une largeur de 60 pieds et un bassin où les navires peuvent tourner ayant été formé en avant de la jetée. A l'exception de l'abord qui est un ouvrage solide, la construction se compose de piles et d'arches alternantes recouvertes d'un tablier en madriers. Durant le printemps de 1897, la somme de \$199.51 a été dépensée à faire des réparations générales à la jetée : deux nouveaux poteaux d'amarrage, 20 pièces de protection et 9 poutres d'arches ont été posées; quelques planches qui étaient brisées et délâbrées ont été renouvelées, et des pierres cassées ont été déposées sur la chaussée de l'abord.

JETÉE DE HICKEY.

La jetée de Hickey, comté de Queen, est située à environ 10 milles de Charlottetown, sur la rive sud de la rivière de l'Est ou d'Hillsborough, qui est navigable sur une distance d'à peu près 15 milles. Cette jetée, qui fut construite par le gouvernement provincial, est la seule sur la rivière Hillsborough qui soit tombée sous le contrôle du gouvernement fédéral en 1883. Elle était alors très délâbrée, et il a fallu y faire des réparations tous les ans pour la tenir en un état passable.

La jetée à 428 pieds de longueur et sa largeur varie entre 22 et 29 pieds. Dans le cours de l'exercice 1896-97, le planchéiage et les longrines du tablier de la partie extérieure de la construction ont été presque entièrement renouvelés sur une longueur de 120 pieds; 20 pieux en bois dur ont été enfoncés le long des côtés et à l'extrémité de la pile du large pour la protéger contre les glaces et la renforcer tempo-

rairement. Dépenses, \$253,31.

JETÉE DE LA POINTE DE HURD.

La jetée de la pointe de Hurd, comté de Prince, est située du côté sud du havre de Bedèque ou Summerside, et à environ 3 milles au sud de Summerside, le chef-lieu du comté.

Cette jetée est un lieu d'expédition très important, étant donné que c'est à peu près le seul endroit par où puisse s'écouler les produits d'un vaste et riche district agricole. Un steamer fait plusieurs voyages tous les jours entre Summerside et la jetée. La construction a 510 pieds de longueur et 26 pieds de largeur, sauf la tête de la jetée dont la largeur est de 65 pieds sur une longueur de 50 pieds. Dans le cours de la saison, la somme de \$107.62 a été employée à remplacer 6 pièces de protection, 3 poteaux d'amarrage et quelques planches qui étaient brisés ou délâbres; à niveler les longrines du tablier des arches, et à déposer du gravier sur l'abord de la chaussée.

JETÉE DE KIER'S-SHORE.

La jetée de Kier's-Shore, comté de Prince, est située sur la rive est de la baie de Richmond, à environ 7 milles de Kensington, village et station sur la ligne du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard. Cette jetée, qui fut construite aux frais communs du gouvernement local et des habitants de la localité, a une longueur de 1,033 pieds et une largeur de 20 à 25 pieds, à l'exception de la tête de la construction, qui a 40 pieds de largeur, et d'une courte arche (17½ pieds) à 283 pieds de l'extrémité extérieure. Toute la construction est formée d'une charpente à parements jointifs, remplie de fascines et de pierres, avec chaussée en gravier et en argile, sauf la tête de la jetée, qui est planchéiée.

Durant le printemps de 1897, la somme de \$62.05 a été employée à mettre du remplissage (pierres cassées et gravier) partout où la chaussée avait tassé ou avait

été endommagée par les voitures lourdes.

NEW-LONDON.

Le havre de New-London est situé sur la côte nord de l'Ile du Prince-Edouard, à environ 10 milles à l'est de la baie de Richmond. En dedans de son entrée, qui est large d'environ 1,200 pieds, le havre a environ 3 milles de largeur, et il reçoit les eaux des rivières du Nord-Ouest, des Français, Stanley et Hope, qui sont toutes navigables sur de courtes distances, et pourvues de quais pour l'exportation du surplus des produits cultivés dans le pays environnant.

Toute cette région est très peuplée et bien cultivée, et de grandes quantités de houille, bois, pierre à chaux, etc., sont importées par eau, attendu qu'il n'y a pas de communication par chemin de fer, comme en plusieurs autres endroits de l'Île. Le havre est aussi beaucoup fréquenté comme poste de pêche et port de refuge, et il est très bien situé, se trouvant près de quelques-uns des meilleurs fonds de pêche du

golfe Saint-Leurent.

Pour améliorer l'entrée du havre, qui est obstruée par un banc de sable mouvant, le ministère fit construire, en 1878, un ouvrage devant protéger la grève ainsi que des brise-lames de chaque côté de l'embouchure du port. Le brise-lames du côté est a une longueur de 1,120 pieds, et celui du côté ouest, une longueur de 460 pieds. Ces brise-lames servent à diriger le courant sur le banc et à empêcher le sable d'être entraîné dans le chenal à l'intérieur. Les résultats obtenus ont été des plus satisfaisants. La profondeur de l'eau a augmenté de 6 à 12 pieds à marée basse, faisant du havre de New-London un des meilleurs sur la côte. Les brise-lames sont construits partie en pilotis, en fascines et en pierre, et partie en coffrage, en bois d'équarrissage et à parements jointifs. Le brise-lames de l'ouest n'a pas encore eu besoin de réparations; mais celui de l'est, qui se trouve exposé à la mer et aux glaces, a été de temps à autre sérieusement avarié.

Durant l'exercice 1896.97, 150 pieds de la partie centrale du parapet ont été reconstruits, et en outre l'on a nivelé et réparé les endroits où un tassement s'était

produit. Dépenses totales. \$747.41.

CARDIGAN-NORD.

La jetée de Cardigan-nord, comté de King, est située sur la rive nord de la rivière Cardigan, à 5 milles à peu près de la station de Cardigan sur la ligne du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard. Elle a une longueur de 381 pieds et se compose d'une culée de 100 pieds de longueur et de sept "piles" avec arches intermédiaires. Sa largeur est de 23 à 25 pieds jusqu'à la pile extérieure ou tête de la jetée qui, à cet endroit, est large de 32 pieds. La longueur des piles est de 19 à 26 pieds et celle des arches de 14 à 26 pieds. L'a bord et les piles sont construits en pièces de parements à joints clos, en bois carré, et sont remplis de fascines de pierre et de gravier.

Comme c'était une vieille construction délâbrée quand elle fut placée sous le contrôle du ministère, il a fallu, presque tous les ans, y faire quelques réparations pour la tenir dans un état passable.

Durant la dernière saison, la somme de \$20.79 a été dépensée à réparer la chaussée.

PINETTE.

La jetée de Pinette, comté de Queen, est située sur la rive sud de la rivière Pinette, à angles droits avec le pont qui traverse la rivière et auquel elle est reliée par une arche de 28 pieds de long. Cette jetée a 120 pieds de longueur sur 28 pieds de largeur et est formée d'une charpente à encaissement en bois d'équarrissage à parements jointifs, lestée et planchéiée. Elle donne sur le chenal de la rivière où se rencontre une profondeur de 8 pieds d'eau à marée basse, grâce aux travaux de dragage que le ministère a fait faire en 1881. Comme la jetée en question était en très mauvais état lorsque le ministère en prit le contrôle en 1883, on a été obligé d'y faire des réparations à maintes reprises. Les caissons ayant tassé après que le chenal eût été creusé, il fallut niveler la construction; en outre, des longrines, etc., durent être posées peu de temps après que les travaux de nivellement eurent été terminés.

Dans le cours de la dernière saison, la somme de \$200 a été employée à mettre la jetée en bon état. Sept traverses, 8 longuerines de 22 pieds de long chacune, deux poutres d'arche pour l'abord du côté du pont, 8 défenses, 2 poteaux d'amarrage, environ 2,000 pieds de planches (mesure de planche) et 120 pieds linéaires de pièces de protection ont été posés. Deux pieux de support ont aussi été enfoncés sous le

centre des nouvelles poutres d'arche.

POWNAL.

La jetée de Pownal, comté de Queen, est située à la tête de la partie nord-est de

la baie d'Hillsborough, à environ 9 milles à l'est de Charlottetown.

Cette jetée a 753 pieds de longueur en tout; elle comprend une culée de 209 pieds de long et 16 pieds de large, et 14 piles avec arches intermédiaires; les piles inférieures ont de 14 à 16 pieds de large, tandis que celles qui forment la tête de la jetée ont une largeur de 40 pieds. Originellement il y avait très peu d'eau le long de la jetée à marée basse; mais en 1880-81, afin de donner aux grands navires et aux petits bateaux accès à la jetée à toutes les phases de la marée et de permettre aux navires d'un fort tonnage de prendre leurs chargements lorsque la marée est assez haute, le ministère fit cieuser un chenal de 1,275 pieds de longueur, de 50 pieds de largeur et d'un minimum de profondeur de 6 pieds à marée basse, et fit aussi former un bassin de 250 pieds de long et 90 pieds de large du côté est de l'extrémité extérieure de la jetée.

Dans le cours de l'automne dernier, la somme de \$132.47 a été employée à renouveler en partie le planchéiage et les longrines du tablier des piles et des arches extérieures, à poser quatre nouveaux pieux de protection et à réparer la chaussée

avec du gravier et de l'argile.

PCRT-SELKIRK.

La jetée de Port-Selkirk, comté de Queen, est située sur la rive sud de la rivière Orwell, près de l'endroit où cette rivière se jette dans la baie Orwell, et est distante

par eau d'environ 20 milles de Charlottetown.

Cette jetée a la forme d'un **T**; elle comprend une tête de 250 pieds de long et 25 pieds de large, donnant sur le chenal, et un abord du côté du rivage de 250 pieds de longueur et 23 pieds de largeur. Toute la tête de la jetée et la partie extérieure de l'abord se composent d'une série de piles et d'arches, recouvertes d'un tablier. Dans le cours de la dernière saison, la somme de \$597.46 a été employée à niveler la

pile nord et l'arche adjacente; à enfoncer des pilotis de protection (préparés à la créosote) le long de la façade et des côtés de cette pile; à remplacer quelques-unes des longrines et des planches du tablier; à protéger par des pieux en bois indigène tout le reste de la tête de la jetée; à renouveler sur une longueur de 80 pieds les pièces de parement sur l'un des côtés de l'abord, et à réparer la chaussée avec des pierres cassées et du gravier. La construction est maintenant en bon état.

SOURIS.

Le port de Souris, comté de King, est situé à environ 16 milles à l'ouest de la Pointe-de-l'Est. C'est un port de chargement important et un havre de refuge beaucoup fréquenté. C'est aussi le terminus est du chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard. Il y a là un quai en eau profonde d'où des chargements peuvent être expédiés plus tard en automne et plus à bonne heure au printemps que de tout autre

port de l'île.

Le brise-lames que le ministère a fait construire rend le port accessible par tous les vents, et offre ainsi aux cabotiers et aux bateaux de pêche un abri sûr en tous temps. Ce brise-lames a une longueur totale de 1,200 pieds, dont 270 pieds ont été construits par le gouvernement local; mais comme il repose en eau profonde (de 18 à 20 pieds à marée basse) et qu'il est exposé à toute la furie de la mer lors des tempêtes du sud, il a fallu très souvent des réparations depuis sa construction. Le taret exerce aussi beaucoup de ravages dans ces parages; presque toute la façade du côté de la mer a été ainsi détruite ou tellement affaiblie qu'il a fallu la reconstruire ou la protéger, et dans ces dernières années des travaux ont été exécutés en sections de diverses longueurs. Depuis le 1er juillet 1896, la somme de \$1,000 a été dépensée à compléter une longueur de 110 pieds de nouvelle façade commencée dans le cours de l'exercice précédent.

Cet ouvrage se trouve à une distance d'environ 350 pieds de l'extrémité inférieure du brise-lames et immédiatement en deçà de la nouvelle façade construite à l'entreprise en 1893 par MM. Wightman et Mellish et est d'une construction sem-

blable.

Les travaux qui avaient été donnés à l'entreprise le 17 février 1896, savoir, la construction d'une pile solide en bois préparé à la créosote et à parements jointifs de 80 pieds de long sur 40 pieds de large à l'extrémité extérieure des brise-lames et la base de pierre en talus sur une longueur de 395 pieds du côté inférieur, ont aussi été poursuivis durant l'exercice 1896-97; à la fin de l'exercice, la pile était terminée et la plus grande partie de la pierre avait été livrée et déposée le long du côté de l'ouvrage. Dépenses totales durant le dernier exercice, \$21,861.69.

BAIE SAINTE-MARIE.

La jetée de la baie Sainte-Marie, comté de King, est située sur la rive sud de la baie Sainte-Marie, qui se trouve en dedans de l'île Panmure. Cette jetée fut construite par le gouvernement local et est une de celles dont le gouvernement fédéral prit le contrôle en 1884. Elle a 407 pieds de longueur et 21 pieds de largeur sur une distance de 310 pieds; sa partie extérieure a de 28 à 29 pieds de largeur sur une longueur de 97 pieds. La construction se compose d'une culée du bord du rivage et de 7 piles avec arches intermédiaires.

Depuis que le gouvernement fédéral a pris le contrôle de la jetée, l'abord en a été beaucoup amélioré; un chenal de 10 pieds de profondeur à eau basse a été dragué, avec bassin à l'extrémité, et des bassins de chargement de 50 pieds de largeur sur

100 pieds de longueur ont été creusés de chaque côté de la jetée.

Dans le cours de l'automne de 1896, la somme de \$99.89 a été employée à réparer la chaussée de la jetée, qui s'était effondrée sur toute la longueur de la seconde arche; 5 nouvelles poutres d'arche ont été posées, la seconde arche et les piles adjacentes

ont été replanchéiées, et la chaussée de l'abord a été réparée avec des pierres cassées et du gravier.

TIGNISH.

Le port de Tignish, comté de Prince, est situé sur la côte nord de l'île, à environ 6 milles au sud du Cap Nord, et est formé par l'embouchure de la rivière Tignish

qui se jette dans le golfe Saint-Laurent.

Comme de chaque côté de l'embouchure de cette rivière la côte est parfaitement droite, les vents du nord-est au sud est y provoquent de très grosses vagues. Autrefois, sous l'action des vagues, les sables mouvants dont la plage se compose obstruaient souvent complètement l'embouchure de la rivière Tignish, qui restait bouchée jusqu'à ce qu'il se produisît une crue des eaux ou un autre phénomène anormal. Afin de tenir la rivière ouverte en permanence, et de restreindre le chenal à un même et seul endroit dans son lit, le gouvernement de l'Île du Prince-Edouard fit construire, en 1868, de chaque côté de l'embouchure de la rivière, des ouvrages qui eurent pour effet d'augmenter le courant, et la rivière n'a pas été fermée depuis à la navigation. Les ouvrages primitifs ont été à diverses reprises réparés, exhaussés et prolongés par le ministère; des parapets ont aussi été construits sur les plages de sable de chaque côté de la rivière, et une partie du chenal a été draguée. Ces ouvrages ont été très utiles et ont été la cause d'une forte augmentation dans le commerce de la localité. Le havre, malheureusement, est trop petit. Comme certaines parties des onvrages étaient délâbrées et avaient été attaquées par les tarets, la somme de \$2,157.22 a été dépensée durant l'exercice 1896-97 à faire des réparations urgentes. Les longrines ont été nivelées; la partie centrale du brise-lames septentrional sur une longueur de 400 pieds et tout le brise-lames méridional ont été replanchéiés; des pilotis jointifs ont été enfoncés le long de la façade du brise-lames septentrional sur une longueur de 161 pieds, et le long de la façade du brise-lames méridional sur une longueur de 220 pieds; tous les pieux qui avaient été emportés ont été remplacés, etc.

PONT DE LA RIVIÈRE VERNON.

La jetée du pont de la rivière Vernon, comté de Queen, est située à la tête de la navigation sur la rivière Vernon, à environ 2 milles en amont de l'entrée de cette rivière dans la baie Orwell. La jetée en question consiste en une pile en bois à parements jointifs de 120 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur, s'étendant parallèlement au chenal. Il y a le long de sa façade une profondeur de 9 pieds d'eau à marée basse et de 17 pieds à marée haute, grandes mers. Elle se trouve à une distance de 30 pieds du bout de la rivière Vernon, auquel elle est reliée par un abord d'une largeur moyenne de 30 pieds, recouvert d'un tablier. Durant l'exercice 1896-97, la somme de \$216.77 a été employée à enfoncer des pilotis de protection le long des façades et à l'extrémité de la jetée; à poser 7 nouveaux poteaux d'amarrage; à placer de nouvelles pièces de protection le long des façades donnant sur le chenal et à l'extrémité; à renouveler toutes les planches du tablier qui étaient brisées; enfin, à faire une cale près de l'extrémité extérieure de la jetée afin de faciliter le débarquement des marchandises. La construction est maintenant en bon état.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

ANDERSON'S-HOLLOW.

Anderson's Hollow, comté d'Albert, se trouve dans une anse de la baie de Salisbury, du côté nord-ouest du chenal de Chignecto, baie de Fundy. Les grandes

mers montent ici de $40\frac{1}{2}$ pieds et les petites mers de $32\frac{1}{2}$ pieds.

Le quai en cet endroit (il sert aussi de brise-lames), tel que primitivement construit en 1879, consistait en une pile isolée, distante de 550 pieds de terre. La pile fut plus tard reliée au rivage. La construction, qui a 25 pieds de largeur au sommet, avait autrefois 27 pieds de hauteur à son extrémité extérieure, qui est à sec à eau basse, mais s'élève maintenant à 4 pieds de moins au-dessus du fond. Elle est formée d'une charpente à encaissement de bois en grume, ayant une inclinaison de 1 à 1 et lambrissée sur la façade exposée 1 la mer. Le quai fut endommagé lors d'une tempête, le 21 novembre 1895; un petit phare placé à l'extrémité extérieure fut emporté, avec une partie de l'éperon, et quelques-unes des pièces formant le couronnement de la tête furent en même temps ébranlées et se disjoignirent. En 1895-96, une somme minime fut employée à boulonner temporairement les pièces de bois qui s'étaient détachées. Durant l'exercice 1896-97, la façade intérieure du quai à l'extrémité extérieure, qui avait été sérieusement avariée par la tempête dont je viens de parler, a été reconstruite sur une distance de 75 pieds au sommet et de 44 pieds à la base. La hauteur de la nouvelle façade a été portée à 15 pieds afin de niveler la pile, et la couverture a été renouvelée sur une longueur de 75 pieds. L'éperon a été reconstruit sur une longueur de 70 pieds, et la nouvelle façade a été protégée au moyen de défenses. Les dépenses se sont chiffrées par \$1,018.79.

CAP TOURMENTE.

Le Cap Tourmente se trouve à l'extrémité orientale du comté de Westmoreland, et est le promontoire le plus proéminent sur le détroit de Northumberland. C'est le terminus de la route de passage d'hiver entre le Cap Traverse, sur l'Île du Prince-Edouard, et la terre ferme. Les grandes mers montent de $7\frac{3}{4}$ pieds, et les petites mers de $3\frac{1}{4}$ pieds.

Entre 1886 et 1892 l'on construisit un brise-lames près de ce cap dans le but de former un port artificiel pour faciliter le trafic interprovincial, à l'extrémité d'une péninsule qui est le point le plus rapproché, sur le continent, de l'Ile du Prince-

Edouard.

Les ouvrages du port comprennent : une jetée en droite ligne de 2,500 pieds de longueur avec un coude et un éperon longs de 400 pieds chacun, entourant un bassin d'environ 4 acres d'étendue dont la profondeur extrême à mer basse est de 15 pieds, ou de 22 pieds 8 pouces à mer haute. A partir de terre, sur une distance de 1,300 pieds, la jetée se compose d'une levée en pierre large de 20 pieds au sommet, dont l'inclinaison est de 2 a 1; les autres 1,200 pieds sont en charpente à encaissement à parements jointifs, large de 30 pieds. Le coude et l'éperon sont aussi en charpente à encaissement, mais la largeur de la base jusqu'à la ligne de l'eau basse est de 40 pieds en diminuant à 30 pieds au couronnement de la construction, présentant une inclinaison bordée en bois franc au nord et à l'est.

Un embranchement de chemin de fer, de 30 milles de long, relie la jetée au

chemin de fer Intercolonial, à Sackville.

Comme les rails du chemin de fer étaient exposés à être détachés de la levée en pierre par les vagues, en 1893-94, ils ont été exhaussés à 4 pieds au-dessus du niveau des eaux hautes sur la levée. Un entrepôt a été en même temps bâti et protégé par un éperon. La façade inclinée de la jetée, qui avait été avariée par les tarets, a aussi subi des réparations.

L'année suivante on a remplacé au-dessous des planches de la façade inclinée 321 pieds linéaires de madriers rongés par les vers et on a posé 90 pieds linéaires de planchéiage neuf.

En 1895-96 des réparations semblables furent faites et 414 pieds linéaires de longrines rongées par les vers furent renouvelés; 117 pieds linéaires de la façade

inclinée furent aussi remplacés.

Durant l'exercice 1896-97, des réparations du même genre ont été faites à la façade inclinée sur une longueur de 154 pieds. La rampe de 165 pieds de long, qui va de la levée au coffrage, a été couverte de planches de 3 pouces afin que les charrettes paissent y passer. Les dépenses faites en 1896-97 se sont chiffrées par \$566.98. Les recettes perques durant l'exercice précédent se sont montées à \$303.78.

Le port est fréquenté par les navires qui font le commerce de bois de construction avec le Royaume-Uni. L'avantage qu'il offre, c'est que le bois peut être expédié à l'étranger sans qu'il soit nécessaire de le mettre en radeaux, de sorte que sa valeur ne se trouve nullement dépréciée. C'est ce qui explique pourquoi il a remplacé le port de la Baie Verte, qui était auparavant un centre de commerce de bois de construction.

A cause des ravages causés par le taret, tous travaux qui seront exécutés à l'avenir dans le détroit de Northumberland devraient être faits en bois préparé à la créosote, en pierre ou en béton. Le Cap-Tourmente étant dans des conditions semblables relativement au taret, on devrait dès à présent protéger avec de la pierre la fuçade extérieure des constructions. Pour le quai où viennent accoster les navires pendant l'hiver, il est mieux d'employer du béton. Bien que le sommet paraisse être en bon état, la substructure du coffrage de la jetée a été tellement endommagée par les tarets, qu'elle est, malgré sa solidité, exposée à être détachée de la fondation par les glaces ou les vents.

FORT DUFFERIN (PORT DE SAINT-JEAN.)

Le fort Dufferin, comté de Saint-Jean, fut construit par le gouvernement britannique sur la Pointe du Nègre, à l'entrée occidentale du port de Saint-Jean, une batterie de 10 canons ayant été établie en cet endroit, qui s'élève à une hauteur de 60 pieds au-dessus du niveau de l'eau haute. Le fort est maintenant entretenu par le gouvernement fédéral, qui a aussi fait construire un important brise-lames dans ces parages pour protéger le port de Saint-Jean.

Afin d'empêcher le promontoire appelé "Pointe du Nègre" d'être rongé par les vagues, le ministère des travaux publics fit construire dans le port de Saint-Jean un mur de soutènement en coffrage lambrissé, s'étendant à 815 pieds dans une direction nord de l'extrémité inférieure du brise-lames. La construction a de 7 à 14 pieds de largeur au sommet et environ 9 pieds de hauteur en moyenne. Le faîte, sur presque

toute la longueur, est surmonté d'un éperon de 2½ pieds de hauteur.

Durant l'exercice 1896 97, une brèche de 81 pieds de long qu'il y avait dans l'éperon a été réparée; 200 pieds linéaires de madriers ont été renouvelés à l'intérieur et 128 verges cubes de lest ont été déposées, tandis que le lambrissage de la façade a été rapiéceté avec des planches de bois dur. En outre, afin d'exhausser la plage et de réduire ainsi la superficie de façade à réparer, un épi de 40 pieds de longueur, 10 pieds de largeur et 4 pieds de hauteur moyenne, a été construit en pilotis de bois dur, en madriers et en pierres, vers la fin de l'année 1896. En 1897, le prolongement final du coffrage sur une distance de 130 pieds a été commencé, et à la fin de l'exercice les travaux étaient presque terminés.

Les dépenses se sont élevées à \$3,398.70.

CRIQUE DE GARDNER.

La crique de Gardner, comté de Saint-Jean, entre dans la baie de Fundy à quelque 20 milles à l'est du port de Saint-Jean et à 14 milles de la station de chemin de fer de Saint-Martin. Les grandes mers montent de 30 pieds, et les petites mers de 25 pieds.

Le 1er juillet 1895, un contrat fut passé pour la construction, près de l'embouchure

de cette crique, d'un quai destiné à faciliter l'expédition du bois.

Le quai, qui se trouve dans une anse abritée contre les vents directs du sudonest par McCoy's-Head, consiste en une charpente à encaissement à parements ouverts de 215 pieds de long, lambrissée au nord et à l'est. La tête baigne dans 21 pieds d'eau à marée haute, mais, comme dans le cas de tous les autres quais sur cette côte, est à sec à marée basse.

Ce quai a été achevé le 29 octobre 1896, le prix stipulé ayant été de \$7,400. La construction est très bien faite et très solide. Les dépenses totales, durant l'exercice

1896-97, se sont élevées à \$5,308.75.

ANSE-AUX-HARENGS.

L'anse-aux-Harengs est située à 11½ milles à l'ouest du Cap Enragé, qui forme l'extrémité occidentale de la baie de Salisbury, un enfoncement dans la côte de la baie de Fundy. Les grandes mers montent de 37 pieds, les petites mers de 30 pieds.

En 1873, le gouvernement fédéral fit construire dans cette anse, au prix de \$13,113.45, un brise-lames de 45 pieds de longueur, 31 pieds de largeur au sommet et 43 pieds de hauteur à l'extrémité extérieure. La façade intérieure de la construction est en bois équarri, tandis que la façade extérieure, qui est fortement inclinée, est en bois de grume, avec défenses jointives. Fondée sur un récif sous le vent de Mathew's Head, et s'étendant du côté d'Owls Head, une élévation voisine dans la crique de la baie de Salisbury, la construction du côté de terre se trouve dans la direction générale des vagues du sud-ouest et offre une faible protection aux petits bateaux, pourvu qu'ils soient échoués dans l'angle extrême de l'anse. Le brise-lames, à son extrémité extérieure, atteint presque la ligne d'étiage, et n'offre aucun abri, excepté à marée haute; mais si l'on prolongeait la construction d'environ 250 pieds au-delà du récif, un bassin abrité d'une superficie de 1½ acre et d'une profondeur de 3 à 14 pieds d'eau à marée basse se trouverait formée Cette anse est l'un des deux endroits sur la côte de la baie de Fundy, à l'est de Saint-Jean, qui offrent les conditions voulues pour y établir un bavre de refuge.

Les navires transportant des madriers d'Alma au Royaume Uni jettent l'ancre au large du brise-lames, et leurs cargaisons sont amenées par des allèges. Alma,

distant de 2 milles, est le terminus du chemin de fer d'Albert-Sud.

Durant l'exercice 1896-97, des réparations ont été faites à la superstructure du brise-lames en question. L'éperon s'étendant sur toute la longueur de la construction a été reconstruit, et les défenses jointives ont été en partie renouvelées. Dépenses, \$990.75.

BRISE-LAMES DE LA POINTE-DU-NÈGRE.

La Pointe-du-Nègre est un promontoire d'environ 60 pieds de hauteur au-dessus du niveau des hautes eaux, située à l'entrée occidentale du port de Saint-Jean qui est fermée par l'estuaire de la rivière Saint-Jean, sur la rive nord de la baie de Fundy.

Les grandes mers montent de 28 pieds, les petites mers de 22 pieds.

Outre les avantages de sa position pour le débarquement des cargaisons qui y sont transportées, le port de Saint-Jean, placé à l'embouchure de la rivière de ce nom, est surtout remarquable par la grande hauteur atteinte par la marée et l'absence de glace durant l'hiver. Généralement parlant, le port est à découvert du sudest au sud-ouest, mais les vagues venant du sud sont brisées par l'île aux Perdrix et celles arrivant du sud-ouest sont affaiblies par le brise-lames de la Pointe du Nègre, tandis que la batture, qui s'étend de la péninsule, sur laquelle la ville est bâtie, modère les effets des vagues du sud-est débordant autour de la Pointe Mispec. Le rocher de l'île aux Perdrix, sur lequel s'élèvent un phare et une station de quarantaine, partage l'entrée du port en deux chenaux, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Dans le chenal principal et celui de l'est, il y a une profondeur d'eau de 21 pieds sur la batture, dans les grandes mers ordinaires, selon les indications de la carte marine.

A une distance d'un demi-mille, en dedans du sommet de la batture, on trouve une profondeur de cinq brasses d'eau, tandis que plus loin, entre les quais principaux, des deux côtés du pont (large de 500 verges à cet endroit), il y a 12 brasses au milieu du chenal.

Le chenal de l'ouest, profond de 10 à 14 pieds à mer basse et originairement large de 1,200 verges, a été rétréci par la construction du brise-lames de la Pointe du Nègre, qui a une longueur de 2,200 pieds. Les raisons officielles pour la construction de ce brise-lames sont mentionnées dans les rapports du ministre des travaux

publics pour les années 1875 et 1882 :

"1875.—Ce brise-lames part de la Pointe du Nègre et s'étend vers le sud-ouest à l'entrée ouest du port de Saint-Jean. Quand il sera achevé sa longueur sera de 2,250 pieds et fermera le chenal de l'ouest sur cette distance, laissant néanmoins une largeur de 1,000 pieds au bout du large de l'île aux Perdrix. Le but de cette construction est de briser les vagues qui entrent avec violence dans le port de Saint-Jean, durant les tempêtes de vent sud-ouest dans la baie de Fundy, et qui rendent ainsi dangereux, sinon impossible, l'accès du port aux navires qui veulent alors y entrer."

" 1882.—Les vents de sud-ouest grossissent les vagues de la mer dans le chenal de l'ouest et rendent son entrée dangereuse aux navires qui sont exposés à être jetés sur la batture du chenal de l'est. Au printemps de 1875 on commença la construction d'un brise-lames, long de 2,250 pieds, qui devait partiellement boucher le chenal

de l'ouest. Cette construction fut achevée en septembre 1877."

En jetant un coup d'œil sur la carte marine on verra que tant que l'ouverture actuelle subsistera, la navigation ne sera pas sûre. Il faudrait de toute nécessité pro-

longer le brise-lames jusqu'à l'île aux Perdrix.

Le brise-lames consistait, au commencement, en une construction en caisson large de 30 pieds à la base et de 15 pieds au sommet, protégée des deux côtés par des talus en pierre dont l'inclinaison du côté de la mer était de 2 à 1, et de 1 à 1 du côté du port. Au mois de février 1879, 1,300 pieds linéaires de caisson furent balayés sur une hauteur variant de 13 à 19 pieds à partir de la surface, et le talus en pierre fut abattu par l'action de la vague à une inclinaison se rapprochant de l'angle naturel que devaient prendre les pierres sous l'effort de l'attaque à laquelle elles devaient résister. En 1880 on fit des réparations temporaires, et l'année suivante un contrat fut passé pour remplacer par un lourd empierrement le caisson démoli par la tem-pête de 1879, et l'on donna au talus du côté de la mer une inclinaison de 3 à 1. Ces travaux durèrent six ans. L'inclinaison du talus, quoique diminuée, eut encore une pente plus raide que l'angle naturel, et en conséquence, malgré leur pesanteur et leur surface unie, les pierres furent bientôt déplacées par la mer. Le brise-lames sur une longueur de 50 pieds et sur toute sa hauteur (5 pieds au-dessus de l'eau haute) et le pilier en maçonnerie construits par le même contrat, pour supporter une balise, furent balayés. De 1891 à 1894 des réparations partielles furent faites. On plaça de grosses pierres au bout du brise-lames surtout pour empêcher la démolition de la fondation du phare. En mai et juin 1895 quatre grands blocs de béton furent placés pour les mêmes raisons, en avant et au pied du brise-lames.

Dans le cours de l'exercice 1895, sept blocs de béton en forme de quart de cercle furent coulés sur place environ au niveau de la marée basse ordinaire pour servir d'appui au pied du talus formé de grosses pierres de granit, l'inclinaison étant de 4 à 1. Ces blocs pesaient de 59 à 91 tonnes chacun, et tous, excepté les plus pesants, furent faits dans une seule marée. La jetée en granit fut renforcée par une couche de béton semi-circulaire, d'une épaisseur moyenne de sept pieds avec une inclinaison très prononcée, et placée sur le devant de la jetée jusqu'au niveau des grandes mers. Les blocs du pied étaient longs de 15 pieds, larges de 12 et à moins que la nature du fond ne l'exigeât autrement, hauts de 3 pieds, s'inclinant en montant en proportion de 4 à 1. Chaque bloc pouvait prendre son lit indépendamment des autres, mais tous étaient tenus ensemble par des clefs obliques en béton. A l'intérieur du quart de cercle formé par des blocs de béton les pierres de la construction primitive furent assemblées à coulis de ciment autant que les fonds le permirent et mélangés à des petits quartiers de granit, pour continuer le talus, car l'absence de l'outillage nécessaire ne permettait pas que l'on se servît de gros blocs de granit;

mais la pesanteur étant surtout nécessaire, le talus ainsi cimenté se brisa en partie durant l'hiver.

En attendant que l'on en soit venu à une décision au sujet des travaux à faire pour approfondir l'entrée du port, durant l'exercice 1896-97, l'on s'est contenté de terminer l'éperon à l'extrémité du côté du rivage et de protéger la superstructure

inachevée ainsi que le phare.

Quinze blocs de béton ont été placés à l'extrémité extérieure de la construction entre octobre 1896 et juin 1897. Une certaine quantité de pierres qui s'étaient détachées de la façade du côté de la mer ont été remises en place. Quelques-unes de ces pierres ont été posées en dehors des lourds blocs de base construits l'année précédente, et d'autres ont été employées à réparer le faîte de la construction en arrière du phare. Des brèches s'étendant au-dessous du niveau des eaux hautes ont été faites par la mer à cinq ou six endroits dans le remblai de galets, entre le phare et le rivage. Pour donner une idée de la violence des vagues qui se brisent contre le brise-lames de la Pointe du Nègre, je dirai qu'une pierre de 5 tonneaux a été emportée à une distance de 76 pieds en un hiver. L'on a constaté par un dynamomètre marin que la force des vagues était de 4,000 livres et plus par pied carré.

Afin de retenir le long de la façade de la construction donnant sur la mer, comme protection naturelle, les matières autrefois entraînées par les vagues par dessus le sommet dans le port, un éperon de pilotis, fascines, pierres et bois de 270 pieds de longueur, 8 pieds de largeur et 4 pieds de hauteur, commencé en 1895, a été terminé et prolongé de 140 pieds dans le cours du dernier exercice. Grâce à la construction de cet éperon, la plage a avancé du côté de la mer de 62 pieds le long de la façade au niveau du sommet du brise-lames, tandis qu'à un endroit la grève a

augmenté de 2½ pieds en hauteur et de 75 pieds en largeur.

Un accroissement général de la grève s'est en outre produit. De plus, une langue de sédiments observée pour la première fois après la construction de l'éperon s'est avancée, au pied du talus, le long de la façade donnant sur la mer, de 200 verges ou plus vers l'extrémité du brise lames. La formation de ce dépôt sédimentaire, qui a en moyenne 10 pieds de largeur sur 2 pieds de hauteur, le long de la construction, indique que le sable, le gravier, les cailloux, etc., qui autréfois passaient par-dessus le brise-lames et s'accumulaient dans le port, constitueront graduellement une protection naturelle importante pour la construction et réduiront la longueur de façade à entretenir. Les dépenses pendant l'exercice 1896-97, se chiffrent par \$8,465.24.

ILE-AUX-PERDRIX.

L'île-aux-Perdrix est une éminence rocheuse, dans le port de Saint-Jean, qui divise l'entrée du port en deux chenaux, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Une station

de quarantaine et un phare sont établis sur l'île,

A l'extrémité nord de l'île-aux-Perdrix deux étroites jetées en coffrage abritent le débarcadère de la station de quarantaine. Durant l'exercice 1896-97, une pile en coffrage de 50 pieds de long et 22 pieds de large, destinée à servir de fondation pour la maison à désinfection, a été commencée entre les jetées, ainsi qu'une cale de 8 pieds de largeur. A la date du 30 juin, les travaux étaient très avancés. Les dépenses se sont montées à \$1,699.71.

QUACO.

Quaco, comté de Saint-Jean, est situé sur la côte nord de la baie de Fundy, à environ 30 milles au nord-est de l'entrée du port de Saint-Jean. La baie est semicirculaire et débouche au sud-est entre Quaco-Head et la Pointe-Macomber qui se trouvent séparés par une distance d'environ 2 milles; sa profondeur, d'une ligne droite tirée entre ces deux endroits, est d'à peu près un mille. Une petite rivière se jette dans l'extrémité orientale de la baie près de son embouchure, et un havre de refuge a été formé là par la construction de deux brise-lames longs de 300 pieds chacun et situé de chaque côté de l'embouchure. Le havre est à sec à marée basse

et n'est accessible pour les cabotiers et les goélettes qui viennent y charger du bois, etc., ou s'y abriter, que pendant environ 6 heures durant chaque marée. Les grandes

mers montent d'à peu près 30 pieds, et les petites mers de 23 pieds.

Le brise-lames de l'ouest, qui avait été endommagé par les tempêtes sur une distance totale de 149 pieds,—le lambrissage et plusieurs madriers de la façade extérieure inclinée ayant été détachés et une grande quantité de lest emportée,—a été réparé durant l'exercice expiré le 30 juin 1897; en outre, le brise-lames de l'est a été protégé avec des fascines et des pierres placées le long de la base du coffrage pour

empêcher le cours d'eau douce de le miner.

Les madriers de parement de la façade endommagée du brise-lames de l'ouest ont été remplacés par des pièces de bouleau de 14 pouces carrés, assujetties avec des boulons à vis. Les pierres, qui avaient été emportées, ont été remplacées et du lest additionnel a été déposé. La façade a aussi été recouverte d'un nouveau lambrissage sur la distance ci-dessus indiquée, deux défenses ont été renouvelées et une échelle a été placée près de l'extrémité du côté du rivage. Treize nouvelles défenses ont été posées sur la jetée de l'est, et les sommets délabrés de 5 autres ont été remplacées; de menues réparations ont été faites à la couverture et au lambrissage, et une autre échelle a été posée. Les dépenses totales se sont montées à \$1,377.51.

RIVIÈRE SAINT-JEAN.

Le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick a reçu la somme de \$500 comme contribution pour la construction d'un quai sous sa propre surveillance à la pointe de Gray, Springfield, comté de King; et une autre somme de \$338.62 lui a été payée pour couvrir la moitié du coût du quai qu'il a fait construire à Westfield-

Landing, comté de King.

Le quai de la pointe de Gray, sur la baie de Belle-Isle, un bief de la rivière Saint-Jean soumis aux marées, a 196 pieds de longueur de tête en tête (181 pieds étant en coffrage); sa largeur est de 18 pieds en moyenne, et de 42 pieds à la tête de la jetée, qui baigne dans un peu plus de 3 pieds d'eau à marée basse. Il est formé d'une charpente à encaissement de bois en grume, avec couronnement en bois équarri, garnie de défenses et remplie de lest à une profondeur de $2\frac{1}{4}$ pieds.

Le quai de Westfield-Landing est construit en coffrage de bois en grume et planchéié d'un bout à l'autre. Il a 116 pieds de long; la tête, qui baigne dans 7

pieds d'eau-à marée basse, mesure 44 x 30 pieds.

PROVINCE DE QUÉBEC.

ANSE SAINT-JEAN.

L'anse Saint-Jean est située sur la rive sud-ouest de la rivière Saguenay, à 25 milles en amont de son embouchure.

La paroisse renferme, outre l'église et le bureau de poste, plusieurs magasins, des fromageries, une scierie et un moulin à farine. Population, environ 1,000 âmes.

Durant l'exercice 1897-98, une communication télégraphique sera établie entre cet endroit et Saint-Alexis, station sur l'un des embranchements (celui du Saguenay) de la ligne de télégraphe principale de l'Etat dans le bas du Saint-Laurent, et un bureau sera ouvert ici.

La jetée-débarcadère de cet endroit à 366 pieds de longueur, 26 pieds de largeur (sauf la pile de tête, qui mesure 50 pieds de largeur le long de la façade donnant sur le chenal sur 40 pieds de longueur) et 33 pieds de hauteur. A marée basse, grandes mers ordinaires, il y a une profondeur de 7½ pieds d'eau à l'extrémité extérieure de la jetée.

Les grandes mers montent de 17 pieds, et les petites mers de 12 pieds.

La construction de cette jetée fut commencée par le gouvernement provincial en 1876, et les travaux furent continués par le gouvernement fédéral en 1879-80-81-82. En 1883-84, la superstructure fut exhaussée à son niveau actuel au-dessus de la ligne des eaux hautes, la pile de tête fut lambrissée et garnie de défenses, la partie centrale qui avait été laissée partiellement vide fut parfaitement lestée, la construction en coffrage fut reliée au chemin public par un abord planchéié, et un entrepôt avec

salle d'attente y fut construit.

En 1886, une cale mobile fut ajoutée, et un abri de 40 x 28 pieds fut érigé. En 1891, la partie de la jetée qui avait tassé, au printemps de 1889, fut exhaussée de 2½ à 3 pieds sur une longueur de 135 pieds, et des pierres furent placées dans les caissons du côté est; l'entrepôt fut aussi réparé. Il fallut, tous les ans, renouveler certaines parties du plancher de la jetée à cause du délâbrement des planches causé par les grandes quantités de bois de corde continuellement empilées sur la construction. En 1892-93, le reste du vieux plancher fut enlevé et remplacé par des madriers d'épinette rouge de 5 pouces d'épaisseur; en outre, 25 toises de pierres furent déposées dans l'ouvrage, et l'entrepôt ainsi que la cale mobile furent réparés.

Durant l'exercice 1896-97, la chaussée planchéiée de 120 pieds de longueur sur 25 pieds de largeur, conduisant du chemin public à la jetée, a été entièrement renouvelée et la façade orientale de la construction en coffrage a été lambrissée sur une

longueur de 150 pieds. Le montant dépensé en 1896-97 a été de \$598.78,

Les dépenses totales faites par le gouvernement local et la municipalité relativement à cette jetée se chiffrent par environ \$1,700, et à la date du 1er juillet 1897 le montant additionnel déboursé par le gouvernement fédéral s'élevait à \$11,294.26.

ANSE À L'EAU OU TADOUSSAC.

Tadoussac, le chef-lieu du comté de Saguenay, est situé sur la rive nord-est de la rivière Saguenay, à environ 5 milles en amont de son embouchure dans l'estuaire du Saint-Laurent. C'est un endroit beaucoup fréquenté par les touristes durant la saison d'été. Le village renferme 3 églises, dont l'une est la plus ancienne église construite en Canada, ayant été érigée en 1747, 4 hôtels et 4 magasins, un bureau de télégraphe, un bureau de poste et plusieurs jolies villas. Une piscifacture a aussi été établie ici par le ministère de la marine et des pêcheries. Population du village, environ 900

âmes; population de la paroisse, 2,440 âmes.

Il y a environ 50 ans l'ancienne maison de commerce de bois Price, Frères et Cie, de Chicoutimi, fit construire, pour son propre usage, dans l'Anse à l'Eau, qui constitue le fort de Tadoussac, un quai en troncs d'arbres et en dosses; la construction fut revêtue, sur ses façades, de pièces de bois équarri et lestée avec des pierres. Ce quai avait une longueur totale de 366 pieds et une largeur moyenne de 26 pieds,—sauf une pile à l'extrémité occidentale, qui mesurait 4 pieds sur 50 pieds sur 29 pieds de hanteur,—la profondeur de l'eau le long de sa façade extérieure, à marée très basse, étant d'environ 7½ pieds. Comme il n'y avait pas d'autre débarcadère, le quai en question ne fut pas employé seulement par la maison qui l'avait fait construire, mais encore par la Compagnie du Richelieu et le public en général.

La construction étant tombée en ruines, le gouvernement fédéral décida, en 1888, de la faire réparer. Donc, en 1887-88 et 1888-89, tout le quai fut exhaussé de 3 pieds et un nouveau plancher y fut posé; une nouvelle cale fut aussi construite. En 1889-90, une pile de 30 pieds sur 30 pieds sur 43 pieds de hauteur fut enfoncée à 30 pieds à l'ouest de la construction principale; l'année suivante, les deux ouvrages furent reliés par une arche de 30 x 30 pieds couverte de planches, et en 1893-94, un nouvel

abord de 525 pieds de long sur 25 pieds de large a été construit.

Le quai, tel qu'achevé en 1894, a une longueur totale de 225 pieds sur la façade extérieure ou donnant sur le chenal et sa largeur est de 108 pieds sur 165 pieds de longueur à l'extrémité orientale et de 30 pieds sur le reste des 60 pieds à l'extrémité occidentale.

Par acte de vente en date du 10 décembre 1896, MM. Price, Frères et Cie ont transporté au gouvernement fédéral, pour la somme de \$1, tous leurs droits et intérêts

dans le quai et le terrain sur lequel il est bâti ainsi que dans les chemins et abords y donnant accès, se réservant toutefois le droit de se servir à perpétuité d'une partie du quai, 35 x 25 pieds, pour y empiler du bois de chauffage, et le droit d'accès au

quai aussi à perpétuité pour embarquer ou débarquer des marchandises.

Durant l'exercice 1896-97, un entrepôt avec salle d'attente, couvrant une superficie de 60 x 30 pieds, a été construit du côté sud du quai et la façade donnant sur le chenal a été lambrissée avec des planches d'épinette rouge de 5 pouces sur une longueur de 160 pieds; en outre, les garde-fous sur l'abord ont été peinturés. Dépenses faites en 1896-97, \$1,474.93. Le montant total déboursé par le gouvernement relativement à ce quai, jusqu'au 30 juin 1897, se chiffre par \$8,972.43.

BERTHIER (EN HAUT.)

Berthier (en haut), comté de Berthier, est une ville de 1,600 habitants, située

sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis Sorel.

La ville, comme les îles de Sorel et la paroisse de Sainte-Anne de Sorel, souffre beaucoup des inondations du printemps, et lors de la forte crue des eaux qui se produisit au mois d'avril 1896, les glaces firent des dommages considérables.

Un nouveau brise-glaces, consistant en un solide caisson en pin, rempli de pierres, de 25 x 30 pieds et de 30 pieds de hauteur, a été construit sur le bord de la

plage à l'extrémité d'amont du village.

Les travaux (exécutés à la journée) ont été commencés le 22 décembre 1896 et achevés le 27 mars 1897.

Le montant du crédit voté était de \$3,000; les dépenses, y compris la protection

en pierres perdues, se sont élevées à \$2,474.16.

En outre, afin de mieux protéger la partie d'aval de la ville contre les glaces, l'on a réparé et haussé (après avoir obtenu la permission de ce faire) le brise-glaces situé à la tête du quai de la compagnie de navigation du Richelieu et Ontario. Les travaux ont été achevés le 14 avril 1897. Dépenses de ce chef, \$733.29.

CAP-A-L'AIGLE.

Cap-à-l'Aigle se trouve sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans le comté de Charlevoix, à 93 milles à l'est de Québec et à 3 milles en aval de la Malbaie.

Le quai public qu'il y a en cet endroit, commencé en 1881 et achevé en 1882, a 160 pieds de longueur et 35 pieds de largeur, et son extrémité extérieure baigne dans 18 pieds d'eau à marée basse. Les grandes mers montent ici de 20 pieds, et les petites mers de 14 pieds.

Ce quai a une grande importance locale par suite de l'absence de communication

par chemin de fer.

Durant le mois d'octobre dernier (1896), les travaux suivants ont été exécutés:

1. Les pièces de parement qui avaient été brisées par les glaces ont été réparées.

2. L'on a lambrissé les coins est et ouest sur une hauteur de 17 pieds avec des madriers d'orme blanc de 10 pouces d'épaisseur, ainsi que tout le devant de la construction sur une longueur de 35 pieds avec des pièces de même bois de 6 pouces d'épaisseur.

3. La cale a été réparée. Dépenses totales, \$816.49.

CHICOUTIMI.

La ville de Chicoutimi, chef-lieu du comté du même nom, est située sur la rive sud de la rivière Saguenay, à 71 milles en amont de Tadoussac et à la tête de la navigation. Population de la ville, environ 2,500 âmes; population de la paroisse, 5,000 âmes.

Chicoutimi est le terminus du chemin de fer Québec et lac Saint-Jean et de la ligne de la compagnie de navigation du Richelieu et Ontario sur le Saguenay; c'est aussi le siège de l'évêque du diocèse catholique-romain de Chicoutimi. En sus des édifices municipaux, la ville renferme deux églises, un hôpital public, une suc-

cursale de banque, un grand nombre de scieries, de moulins à farine et d'autres établissements manufacturiers, 6 fromageries, 3 imprimeries, des bureaux de télégraphe et de messagerie, trois hôtels et environ 40 magasins.

En 1874-75, le gouvernement fédéral fit construire ici, au prix de \$14,193.40, un

débarcadère public de 210 x 25 pieds, avec une pile de tête de 50 x 30 pieds.

En 1881, l'extrémité d'amont de la pile de tête fut renforcie par l'addition d'un caisson de 40 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur sur son côté intérieur, ce qui entraîna une dépense de \$1,999.91. En 1884, une grande quantité de dosses furent posées le long du côté ouest du débarcadère de manière à élargir la construction de 70 pieds sur une distance de 210 pieds à partir de sa tête en gagnant le rivage; en outre, un entrepôt de 40 x 25 pieds fut érigé sur la fondation en dosses; et en 1888, tout le débarcadère fut exhaussé de 3 pieds et planchéié.

Afin d'empêcher la construction en dosses de s'affaisser, l'on a construit, depuis 1890, un caisson lesté de 14 pieds de largeur le long de son côté est sur une distance de 180 pieds à partir de la pile de tête en gagnant le rivage. La cale fixe a aussi été

remplacée par une cale mobile.

Durant l'exercice 1896-97, le débarcadère a été élargi par l'addition d'un caisson sur une longueur de 210 pieds à partir de la pile de tête en gagnant le rivage. Ce caisson a été lesté, planchéié avec des madriers d'épinette rouge de 3 pouces, et garni de 25 défenses. En outre, à son extrémité nord, le débarcadère a été lambrissé sur une longueur de 50 pieds. Dépenses totales faites en 1896-97, \$4,992.96.

Le débarcadère de Chicoutimi mesure maintenant 245 pieds de longueur sur 130 pieds de largeur. A son extrémité extérieure, la construction a environ 29 pieds de hauteur; le sommet s'élève à 6 pieds au-dessus du niveau des hautes eaux, grandes mers ordinaires, et il y a le long de la façade à peu près 8 pieds d'eau à marée basse,

grandes mers.

Les grandes mers ordinaires montent de 15 pieds, et les petites mers ordinaires de $7\frac{1}{2}$ pieds; mais les marées très hautes montent de 19 pieds, atteignant le sommet de la construction.

COTEAU-DU-LAC.

Coteau-du-Lac ou Saint-Ignace, comté de Soulanges, est situé sur la rive nord du Saint-Laurent, à 3 milles en aval de Coteau-Landing, le chef-lieu, et 36 milles à l'ouest de Montréal.

Le quai public de cet endroit consiste en une pile de tête en coffrage solide de 101 pieds de longueur sur 21 pieds de largeur, avec une annexe de 40 x 47 pieds en arrière et un abord de 75 pieds de long et 26 pieds de large. A eau basse ordinaire, l'extrémité extérieure du quai baigne dans 10 pieds d'eau.

Ce quai a été réparé durant le dernier exercice. La plupart des longrines ont été remplacées et la couverture de toute la construction a été renouvelée avec des

madriers de pruche de 4 pouces.

Dépenses totales, \$694.58.

COTEAU-LANDING.

Coteau-Landing est le chef-lieu du comté de Soulanges et le principal port d'expédition de grain du comté. La ville est située sur la rive nord du Saint-Laurent, au pied du lac Saint-Francis, en amont des rapides du Coteau, à environ 37 milles au sud-ouest de Montréal, et à 2 milles au sud de la station du Coteau, sur le chemin de fer du Grand-Tronc.

Durant l'exercice 1896-97, le quai de la compagnie de navigation de Richelieu et Ontario a subi des réparations considérables. Quelques longrines ont été renouvelées et tout l'abord de la pile de tête ainsi que la plus grande partie de celle-ci ont été replanchéiés avec des madriers de pruche de 4 pouces d'épaisseur. Dépenses,

\$197.03.

Le quai en question a 904 pieds de longueur, y compris une pile de tête en coffrage solide, qui a 279 pieds de long et 24 pieds de large et dont la façade exté-

rieure baigne dans 10 ou 11 pieds d'eau, à eau basse ordinaire. L'abord de la pile de tête a 880 pieds de long et 13 pieds de large, à l'exception des 80 pieds extérieurs et de deux voies de service (ajoutées pour le passage des charrettes), où la largeur est de 24 pieds.

ETANG-DU-NORD.

L'Etang-du-Nord, est situé à l'extrémité occidentale de l'île-aux-Meules, l'une des îles de la Madeleine, dans le golfe Saint-Laurent. L'île-aux-Meules a une forme irrégulière; sa longueur est d'environ $7\frac{1}{2}$ milles et sa largeur de $4\frac{1}{2}$ milles. La côte est entrecoupée de petites baies et d'anses, dans quelques-unes desquelles il y a de bons postes de pêche, le principal étant à l'Etang-du-Nord. La baie est petite, mais offre un abri sûr pour les bateaux dans 3 à 5 pieds d'eau, à marée basse.

En 1887-88-89 un brise-lames en coffrage lesté de 500 pieds de longueur, 32 pieds de largeur, 12 à 28 pieds de hauteur, et baignant à son extrémité extérieure dans 20 pieds d'eau, à marée basse, fut construit à l'île aux Goélands, à environ 3

quarts de mille au sud-ouest du centre de l'Etang-du-Nord proprement dit.

Durant l'exercice expiré le 30 juin 1897, une somme de \$764.13 a été employée à réparer le brise-lames, qui avait été endommagé par les tempêtes dans le cours du mois de novembre 1895.

POINTE GATINEAU.

Le village de la Pointe Gatineau, comté de Wright, est situé à l'embouchure de la rivière Gatineau, près du point de jonction de cette rivière avec l'Ottawa et à

environ un mille en aval de la ville de Hull.

En 1885-86, un quai de 107 pieds de long sur 29 pieds de large, et baignant à son extrémité extérieure dans 8 pieds d'eau, à eau très basse, fut construit en cet endroit, avec deux abords longs de 70 pieds chacun. Ce quai fut bâti non seulement pour donner des facilités d'embarquement et de débarquement aux habitants du village (ils sont au nombre d'environ 1,500) et à ceux du pays environnant, qui est très peuplé, mais aussi pour l'avantage des nombreuses familles de la capitale du Canada qui vont, tous les ans, passer l'été dans cette localité.

Durant l'exercice 1896 97, des réparations ont été faites aux pièces des parements, au lambrissage et aux poteaux d'amarrage du quai, et le plancher a été en

partie renouvelé; les dépenses se sont chiffrées par \$245.76.

GRANDE RIVIÈRE.

Le village de Grande-Rivière, comté de Gaspé, est situé sur la baie des Chaleurs, à l'embouchure de la rivière portant le même nom, à 21 milles au sud-ouest de Percé

et à quelques 30 milles au nord-est de Port-Daniel.

Le quai public de cet endroit a maintenant une longueur totale de 660 pieds. Sur une longueur de 457 pieds du côté du rivage la largeur de la construction varie entre 25 pieds 4 pouces et 37 pieds 9 pouces, étant de 40 pieds 4 pouces à l'extrémité extérieure de l'annexe de 103 pieds que l'on a construit en 1894-96 afin de donner plus d'abri et d'espace aux navires.

A l'automne de 1896, un entrepôt avec salle d'attente de 42 x 18 pieds a été érigé et durant les mois de mai et de juin 1897, une pile en coffrage de 100 pieds de long (construite en 1891) qui avait quelque peu tassé a été nivelée et replanchéiée.

En outre, 72 pièces de bouleau de 8 x 12 pouces ont été posées sur la façade inférieure de la pile achevée en 1895 96, et le vieux lambrissage a été réassujetti partout où c'était nécessaire; de plus, un nouvel escalier a été pratiquée dans l'ancien ouvrage, afin de donner plus de facilités pour embarquer et débarquer les marchandises. Dépenses totales, \$1,881.41.

GRAND-PABOS.

La rivière de Grand-Pabos, comté de Gaspé, se jette dans la baie de Pabos, à peu près à mi-chemin entre le cap Désespoir et la pointe du Maquereau, à un endroit situé à environ 30 milles au sud-ouest de Percé, en suivant le chemin le long du rivage.

En 1886, le ministère commença à améliorer l'entrée du havre à l'embouchure de cette rivière en faisant construire une jetée en coffrage à parements jointifs et lestée de 218 pieds de longueur, 24 pieds de largeur et 10 pieds de hauteur moyenne sur son côté occidental, et en faisant enlever des rochers dangereux. En 1893-94, la jetée fut prolongée par l'addition d'une autre pile de 120 pieds de longueur, 21 pieds de largeur et 11 pieds de hauteur moyenne,—la longueur totale de l'ouvrage ayant été ainsi portée à 335 pieds.

Durant l'exercice 1896-97, une somme de \$500 a été employée à lambrisser avec des madriers d'épinette la construction en question, qui avait été endommagée ca et

là par la glace sur une longueur de 200 pieds.

ILE AUX COUDRES.

L'Ile aux Coudres, est une île dans le comté de Charlevoix, de 9 milles de long sur 3 milles de large et distante de $1\frac{1}{2}$ mille de la rive nord du Saint-Laurent, de 12 milles de la baie Saint-Paul et de 62 milles de la ville de Québec. Les grandes mers

montent de 20 pieds, et les petites mers de 14 pieds.

Le quai public qui se trouve du côté nord de l'île fut construit partie par la municipalité, partie par le gouvernement fédéral. La construction a 274 pieds de longueur; sa largeur est de 25 pieds sur une longueur de 174 pieds à partir du rivage et de 30 pieds sur le reste de sa longueur (100 pieds); sa hauteur est de 40 pieds à l'extrémité extérieure, où se rencontre une profondeur de 16 pieds d'eau à marée basse.

Durant le mois de novembre 1896, le planchéiage du sommet du quai a été en partie renouvelé, et le lambrissage sur le côté ouest de la partie de la construction située du côté du large a été réparé. Les travaux ont tous été exécutés à la journée. Dépenses, \$147.66.

ILE PERROT.

L'Ile Perrot est située dans le comté de Vaudreuil, au confluent de la rivière Ottawa et du fleuve Saint-Laurent, entre le lac des Deux-Montagnes et le lac Saint-

Louis; cette île divise l'Ottawa en deux branches.

Les chemins de fer du Grand-Tronc et du Pacifique traversent la partie nord de l'île; mais les stations de chemin de fer les plus rapprochées de la paroisse et du village de l'île Perrot, sur la rive nord du lac Saint-Louis, sont celles de Vaudreuil et de Sainte-Anne de Bellevue. La population de la paroisse est de 860 âmes, et fait

un commerce considérable de produits agricoles avec la ville de Montréal.

En 1887-88-89, un quai public fut construit du côté sud de l'île, sur le lac Saint-Louis, à 1½ mille à peu près en aval de l'église paroissiale du village de l'île Perrot. Le quai, tel qu'achevé en 1889, a 611 pieds de long et comprend: (a) une pile de tête de 120 par 30 pieds, dans 8 pieds d'eau, à eau basse, avec retour, de 34 par 16 en arrière de l'extrémité est; (b) 9 caissons de 24 pieds de largeur (ces caissons, dont 5 ont 20 pieds de longueur et 4 douze pieds de long, sont placés à des intervalles de 22 à 25 pieds et reliés au sommet par des arches planchéiées); (c) un abord sur le rivage de 182 pieds de long sur 16 pieds de large. Un entrepôt servant en même temps d'abri fut aussi construit sur ce quai.

Durant l'exercice expiré le 30 juin 1897, une somme de \$395.93 a été dépensée

à faire diverses réparations à la construction.

KAMOURASKA.

Kamouraska est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, dans le comté du même nom, à 90 milles en aval de Québec. C'est un endroit beaucoup fréquenté pendant l'été.

Le quai public qui se trouve ici a 280 pieds de longueur; sa largeur est de 41 pieds sur une longueur de 180 pieds à partir du rivage et de 25 pieds sur le reste de sa longueur (100 pieds). Le quai est à sec à marée basse, mais à marée haute, grandes mers ordinaires, il y a une profondeur de 10 à 12 pieds d'eau le long de l'ex-

trémité et des côtés de l'annexe de 100 pieds construite en 1884. Le sommet de l'ouvrage s'élève à environ 2 pieds au-dessus du niveau des eaux hautes, les grandes mers montant d'à peu près 15 pieds, et les petites mers de 6 pieds seulement.

Durant les mois de mai et de juin derniers, l'extrémité inférieure du côté ouest du quai, qui était dans un état avancé de ruine, a été démolie et reconstruite sur une hauteur de 12 pieds et une longueur de 180 pieds. Les travaux ont été exécutés à la journée. Dépenses totales, \$995.62.

DÉBARCADÈRES DANS LE BAS DU SAINT-LAURENT.

Depuis 1894, afin de procurer des places d'atterrissage aux pêcheurs, le ministère a fait exécuter divers travaux le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en aval de Matane.

Durant le dernier exercice, une somme de \$1,103.15 a été employée à improviser des débarcadères pour les bâtiments de pêche aux endroits ci-après mentionnés, savoir : Newport, Pointe de Newport (Anse au Canard), Petite Rivière de l'Est, Anse à Beaufils, Percé, Anse à Grisfond, Cap Rosiers, Rivière du Renard, Chlorydorme, Pointe Sèche (St-Yvon), Pointe Frégate, Grande Madeleine, Petite Madeleine, Cap Chatte, Sainte-Anne de Monts, Grande Vallée des Monts et Sainte-Adélaïde de Pabos.

LANORAIE.

Lanoraic, comté de Berthier, est un village situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à environ 40 milles en aval de Montréal.

Le quai public construit de 1894 à 1896, et consistant en un débarcadère et un

abord, était en très mauvais état.

Le 19 janvier 1897, l'on a commencé à réparer la construction. Le brise-glace du débarcadère a été refait à neuf et un brise-glace en pierres perdues a été ajouté à l'abord. Le plancher n'a pu être renouvelé à cause de la grande hauteur des eaux, et les travaux ont été suspendus le 3 avril.

Dépenses totales en 1896-97, \$1,008.27.

LAPRAIRIE.

Laprairie, le chef-lieu du comté du même nom, est situé sur la rive sud du Saint-

Laurent, à 7 milles en amont de Montréal.

Le gouvernement fédéral a entrepris de protéger Laprairie contre les inondations en faisant construire des brise-glaces, un mur de revêtement en coffrage d'environ 1,650 pieds de long sur 2 pieds de large le long de la rive sud du fleuve, et une levée en terre de 1,600 pieds de longueur à l'extrémité d'amont de la ville. Ces ouvrages, qui ont été commencés en 1886-87 et sont tous terminés à l'heure qu'il est, à l'exception d'un mur de soutènement, ont donné de très bons résultats.

Durant l'exercice 1896-97, 387 pieds du mur en coffrage de 450 pieds qu'il restait à faire ont été complétés jusqu'à une hauteur de 8 pieds au-dessus de la ligne d'étiage. Dépenses de ce chef, \$4,400.36. L'on a employé une autre somme de \$5,411.12 à améliorer le chenal conduisant du quai de la compagnie du Richelieu aux eaux profondes en draguant jusqu'à une profondeur de 7 pieds, à eau la plus basse.

LES ÉBOULEMENTS,

La paroisse des Eboulements est située sur la rive nord du Saint-Laurent, dans

le comté de Charlevoix, à environ 70 milles à l'est de Québec.

Le quai public de cet endroit a 500 pieds de long et sa façade extérieure baigne dans 15 pieds d'eau à marée basse, grandes mers ordinaires. La pile de tête, dont la longueur est de 80 pieds, a une largeur de 45 pieds; mais le reste de la construction n'a que 30 pieds de large. Le quai est formé d'une charpente en bois équarri, à parements jointifs, et est pourvu de cales à son extrémité et sur ses côtés. Les grandes mers montent ici de 20 pieds, et les petits mers de 14 pieds.

Durant le mois de novembre 1896, les longrines et le planchéiage à l'extrémité du quai ont été renouvelés sur une longueur de 125 pieds, et l'abord en terre de la construction a été réparé. Dépenses, \$283.54.

L'ISLET.

Le village de L'Islet est situé dans le comté du même nom, à environ 47 milles en aval de Québec, sur la rive sud du Saint-Laurent. Le débarcadère qui se trouve à cet endroit fut achevé en 1855, ayant coûté en tout \$113,343.27. Il se fait ici par eau un commerce considérable de bois et de marchandises de toutes sortes. Ce débarcadère a 31 pieds de largeur sur une longueur de 1,054 pieds, puis vient une pile de tête de 118 x 50 pieds, et de 34 pieds de hauteur. Le long de la façade extérieure de cette pile il n'y a plus maintenant qu'une profondeur de 71 pieds d'eau, à marée basse, grandes mers, au lieu de 8½ pieds, comme autrefois. Les grandes mers montent de 18 pieds, et les petites mers de 11 pieds.

Les travaux suivants ont été exécutés à la journée durant le mois de juin

1896:-

1. Les cales de chaque côté du débarcadère ont été mises en bon état.

2. Les parties endommagées des pièces de parement sur les côtés est et ouest de la pile extérieure ont été réparées, et du lambrissage a été fait.

3. Trois nouvelles échelles ont été posées.

4. Le couronnement en bois du mur de pierre à l'extrémité inférieure du débarcadère a été renouvelé sur une longueur de 270 pieds. Dépenses totales, \$386,80.

LONGUEUIL.

La ville de Longueuil se trouve vis-à-vis Montréal et est le chef-lieu du comté

de Chambly.

Le quai public de cet endroit a 1,105 pieds de longueur et est baigné, à son extrémité extérieure, dans 7 pieds d'eau à eau très basse dans le Saint-Laurent. La construction sur une longueur de 605 pieds à partir du rivage a une largeur de 30 pieds, et la pile extérieure, longue de 500 pieds, a une forme quelque peu irrégulière, sa largeur étant de 30 pieds à son extrémité inférieure et d'environ 60 pieds le long de sa façade extérieure; le plancher s'élève à 9½ pieds au-dessus de la ligne d'étiage.

Le quai, qui a été sérieusement endommagé par l'eau et la glace dans le cours du printemps, a besoin de beaucoup de réparations. Il est en si mauvais état que les

voitures ne peuvent y circuler en sûreté.

Durant le dernier exercice, la chaussée a été temporairement réparée avec des pierres et du gravier. Dépenses, \$284.56.

LOTBINIÈRE.

Lotbinière, comté de Lotbinière, est un village de 1,400 habitants, situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 40 milles en amont de Québec.

Ce village n'a pas de communication par chemin de fer.

La plage rocheuse et plate qui s'étend très loin à eau basse ainsi que la force du courant et le mouvement précipité des glaces rendent très difficile l'entretien de

quais à cet endroit.

Un débarcadère fut construit par la compagnie dite Steamboat Navigation Company en 1865, mais il fut détruit par les glaces; depuis cette époque, un quai temporaire à chevalets, pouvant être enlevé en hiver, a été construit tous les ans. Mais ce genre de quai a toujours été dangereux et incommode.

Des plans et devis ont été préparés par le ministère pour la construction d'une pile en coffrage de 75 pieds de longueur et 25 pieds de largeur au sommet, avec briseglaces sur la façade du côté du rivage; le tout devant être solidement construit en pruche et lambrissé de manière à pouvoir résister aux glaces.

Les travaux ont été donnés à l'entreprise, le 31 mars 1897, à Joseph Archer, fils, pour la somme de \$4,940.

MAGOG.

La ville de Magog, comté de Stanstead, est située à l'endroit où la rivière Magog débouche du lac Memphremagog. C'est une station sur le chemin de fer Canadien

du Pacifique.

Le quai de cet endroit se trouve vis-à-vis la station du chemin de fer. C'est une construction sur pilotis de 430 pieds de longueur, et d'une largeur de 24 pieds sur une distance de 305 pieds à partir du rivage et de 40 pieds sur le reste de sa longueur. Il y a une profondeur de $7\frac{1}{2}$ pieds d'eau le long de la façade extérieure à eau basse, et le plancher s'élève à 5 pieds au-dessus de la ligne d'étiage.

Ce quai a besoin de réparations considérables.

Durant l'année 1896-97, une somme de \$154.82 a été employée à réparer le piancher.

MISTASSINI.

Mistassini, comté de Chicoutimi et Saguenay, est un établissement situé sur la rivière du même nom, près de son confluent avec la rivière Au Foin (ou Mistassibi); il se trouve à 36 milles au nord de Roberval sur la rive ouest du lac Saint-Jean et à 18 milles en amont de l'embouchure de la rivière Mistassini dans ce lac.

Il y a ici une église, un monastère de pères Trappistes, un mou in à farine, une

scierie et une fromagerie. Population, environ 375 âmes.

Le steamer Colon, qui tire $3\frac{1}{2}$ pieds d'eau et peut porter 200 passagers ainsi qu'une grande quantité de marchandises, vient ici régulièrement deux fois par semaine pendant la saison de navigation.

Au mois de mars 1897, un quai public a été construit à cet endroit pour la commodité des nombreux colons établis sur les terres fertiles qui avoisinent le lac Saint-

Jean.

Ce quai, qui se trouve sur le bord oriental de la rivière Mistassini immédiatement en amont de son point de jonction avec la rivière au Foin, consiste en un caisson à parements jointifs, parfaitement lesté, de 30 pieds de longueur, 30 pieds de largeur et 20 pieds de hauteur à son extrémité extérieure, qui est planchéié avec des madriers de 3 pouces; le long de la façade extérieure il y a une profondeur de 5 pieds d'eau, à eau basse.

Coût total de la construction, \$680.99.

MONTMAGNY.

La ville de Montmagny est située sur la rive sud du Saint-Laurent, à 49 milles à l'est de la ville de Québec; c'est le chef-lieu du comté de Montmagny. Population, environ 2,000 âmes.

Au mois d'août 1896, la superstructure du quai public de cet endroit fut brûlée jusqu'à 7 pieds au-dessous du plancher, le phare ayant été en même temps incendié.

Ce quai se trouve du côté ouest du bassin, dans l'embouchure de la rivière du Sud, à $\frac{3}{4}$ de mille du centre de la ville de Montmagny. Comme c'est le seul débarcadère sur la rive sud du Saint-Laurent pour les bateaux faisant le service entre Montmagny, la Grosse Ile, l'île aux Grues et les autres ports dans le voisinage de cette ville, la reconstruction immédiate de la partie supérieure du quai était impérieuse. Aussi, à sa seconde session de 1896, le parlement vota-t-il un crédit de \$4,000 à cette fin.

La construction a 205 pieds de long, sa largeur étant de 30 pieds sur une distance de 55 pieds à partir de l'extrémité du large et de 24 pieds sur le reste de sa longueur. Le long de la façade donnant sur le chenal, il y a une profondeur d'environ

3½ pieds d'eau à marée basse et de 19 pieds à marée haute, grandes mers.

Les travaux de reconstruction et de réparation ont été exécutés à la journée sous la surveillance directe d'un employé du ministère; ils ont été commencés en octobre et achevés en décembre 18:16. Outre la reconstruction de toute la superstructure du quai, une petite salle d'attente et un phare ont été érigés près de l'extrémité extérieure de l'ouvrage, et les abords de celui-ci du côté du rivage ont été réparés. Dépenses totales, \$3,971.51.

MALBAIE.

Malbaie, ou Baie Murray, est située sur la rive nord du Saint-Laurent dans le comté de Charlevoix, à 90 milles à l'est de Québec, à l'embouchure de la rivière Malbaie. A marée basse, cette baie est entièrement à sec, à l'exception des quel-

ques petits chenaux où coulent les eaux de la rivière.

Sur la rive occidentale de la baie se trouve une pointe rocheuse connue sous le nom de "Pointe au Pic"; c'est là qu'est situé le quai de la Malbaie. Ce quai, construit en 1855, fut prolongé en 1875 sur une distance de 30 pieds, et a maintenant 50 pieds de largeur dans sa partie principale, avec une pile de tête de 108 x 70 pieds, sur laquelle sont érigés un phare et un entrepôt avec salle d'attente. La profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure est de 12 pieds à marée basse, grandes mers. Les grandes mers montent de 20 pieds, et les petites mers de 13 pieds.

Durant le mois de novembre 1896, on a lambrissé avec des planches d'épinette de 6 pouces la façade sud-ouest de la pile de tête ainsi que la partie de la façade extérieure où le lambrissage avait été emporté. Les travaux ont été excutés

à la journée et ont entraîné une dépense de \$149.93.

NEW-CARLISLE.

New-Carlisle, le chef lieu du comté de Bonaventure, est situé sur la côte nord de la Baie des Chaleurs, à 50 milles à l'est de Dalhousie, N.-B. Le steamer qui fait le service entre ce dernier endroit et Gaspé, en correspondance avec les trains de l'Intercolonial, arrête ici deux fois par semaine durant la saison de navigation.

Entre 1881 et 1883, le ministère fit construire en cet endroit un quai de 606 pieds de longueur sur 29 à 49 pieds de largeur, et baignant à son extrémité extérieure dans 15 pieds d'eau à marée basse, grandes mers. Par la suite, la construction fut beaucoup renforcie, en partie remplie de lest, et améliorée sous d'autres rapports, et en 1890-91, une pile de tête fut ajoutée mesurant en largeur 51½ pieds à son extrémité intérieure, et 32 pieds à son extrémité extérieure, ayant une longueur moyenne de 70 pieds, et baignant à son extrémité extérieure dans 16 à 17 pieds d'eau à marée basse, grandes mers. Les grandes mers montent ici de 6½ pieds, et les petites mers de 3½ pieds.

Le crédit de \$850 voté par le parlement, à sa session de 1897, pour réparer ce

quai a été employé comme suit :-

1. La tête du quai, qui avait tassé d'à peu près 2½ pieds, a été portée à la hauteur de la partie inférieure (c'est-à-dire 5 pieds au-dessus du niveau de l'eau haute)

sur une étendue de 74 pieds de longueur et 40½ pieds de largeur.

2. Un entrepôt, avec salle d'attente, bureau pour l'agent, etc., de 24 x 34 pieds a été construit. Le besoin de cette amélioration se faisait beaucoup sentir, car les marchandises déposées sur le quai étaient souvent endommagées à cause du manque d'abri, et les personnes attendant l'arrivée du steamer Admiral étaient fréquemment incommodées, surtout l'automne, par suite de l'absence d'une salle d'attente convenable.

3. Des réparations ont été faites au plancher et aux cales.

Dépenses totales, \$849.87.

PHILIPSBURG.

Le village de Philipsburg est situé sur la rive est de la baie de Missisquoi, lac Champlain, dans le comté de Missisquoi. A la fin de l'exercice 1896-97, la construction du débarcadère de cet endroit était presque achevée; mais quelque temps après l'entrepreneur, M. Olivier Lefebvre, refusa, sans aucune raison apparente, de se conformer à certains ordres qui lui avaient été donnés, et il fallut terminer les travaux à la journée. Les dépenses de ce chef se sont élevées à \$351.58, cette somme ayant été imputée sur le montant dû en vertu du contrat.

En sus de cela, le renforcement de la levée en terre qui avait été endommagée par la glace et l'eau en avril 1897, a été commencé, et au 30 juin les travaux étaient assez avancés; les dépenses jusqu'à cette date-là se chiffrent par \$194.50.

POINTE À VALOIS.

Pointe à Valois, comté de Vaudreuil, est située sur la rive sud du lac des Deux-Montagnes, à $4\frac{1}{2}$ milles à l'ouest du village de Vaudreuil, qui est la station de chemin de fer la plus rapprochée, et à $2\frac{1}{2}$ milles à l'est de Como. En 1889-90, le vieux quai de cet endroit, mesurant environ 80×16 pieds, avec pife de tête de 45×20 pieds ainsi que le droit de passage nécessaire furent achetés de Charles Valois pour la somme de \$690.

En 1890-91-92, la construction primitive fut prolongée par l'addition à son extrémité extérieure d'une pile en coffrage lesté de 123 x 21 pieds, avec un retour à l'est de 55 x 25 pieds, la longueur totale de l'ouvrage à partir de la rive ayant été ainsi portée à 235 pieds. La profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure du quai est maintenant de $6\frac{1}{4}$ pieds à eau basse.

Durant l'exercice 1896-1897, une somme de \$210.77 a été employée à faire diverses réparations à ce quai.

PORT-DANIEL.

Port-Daniel, comté de Bonaventure, se trouve sur la rive nord de la baie des

Chaleurs, à 45 milles de Percé et à 22 milles de New-Carlisle.

Le quai de cet endroit a 425 pieds de longueur; à son extrémité extérieure il y a une profondeur de 15 pieds d'eau à marée basse et de 22 pieds à marée haute (grandes mers). Durant l'exercice expiré le 30 juin 1897, la charpente en coffrage, qui avait tassé d'à peu près $3\frac{1}{2}$ pieds en certains endroits, a été rehaussée à son niveau primitif sur une longueur de 277 pieds, et tout le vieux plancher a été renouvelé. En outre, le bâtiment servant d'entrepôt et d'abri a été transféré de la pile de 50 x 50 pieds à la pile de 50 x 75 pieds à l'extrémité extérieure du quai. Le bâtiment en question à subi des réparations considérables, et une salle d'attente confortable a été établie à l'une de ses extrémités. Dépenses totales durant le dernier exercice, \$1,992.75.

RIVIÈRE BLANCHE.

La rivière Blanche traverse le comté de Rimouski et se jette dans le Saint-Laurent (rive sud) à environ 224 milles à l'est de Québec, à 26 milles à l'est de Métis et à 9 milles à l'ouest de Matane.

Le quai public construit près de l'embouchure de cette rivière est formé d'une pile en coffrage solide de 120 pieds de longueur, 24 pieds de largeur au sommet et 21 pieds environ de hauteur, qui est reliée au rivage par une construction en piles et arches de 550 pieds de longeur, 20 pieds de largueur et 18 pieds de hauteur moyenne. Ce quai est un excellent débarcadère; il est accessible, à marée haute, pour les navires qui font le cabotage. Les grandes mers montent de 14 pieds, et les petites mers de 7 pieds.

Durant le mois de juin 1897, le lambrissage de la pile de tête a été renouvelé sur une longueur de 256 pieds avec des madriers de bouleau noir de 6 pouces; le planchéiage du sommet a aussi été en partie renouvelé et de nouveaux poteaux d'amarrage ont été posés. Travaux exécutés à la journée. Dépenses, \$892.63.

ÉCLUSE DE LA RIVIÈRE DU LIÈVRE AUX PETITS RAPIDES.

L'écluse et le barrage que le ministère a fait construire sont situés près des Petits Rapides, sur la rivière du Lièvre, à 12 milles en amont du village de Buckingham. L'écluse est construite en maçonnerie de pierre de taille et a 150 pieds de longueur entre les portes et 31 pieds de largeur; la chute est de 13 pieds 9 pouces à eau très basse.

L'écluse fut ouverte le 23 avril 1896, fermée le 23 novembre 1896 et rouverte le

26 avril 1897.

Durant l'exercice 1896-97, les péages perçus se sont élevés à \$198.45. Dans ces dernières années, les opérations n'ont pas été poursuivies aussi activement qu'autrefois dans les mines de phosphate et dans la scierie qui se trouve en amont de l'écluse, et c'est ce qui explique la diminution des recettes annuelles.

L'écluse et le barrage ont été tenus en bon état durant l'année. Voici quelles ont été les dépenses: personnel, \$755.86; entretien et réparations ordinaires, \$189.67.

Totai, \$945.53.

En sus des réparations ordinaires, la somme de \$1,665.65 a été employée à exécu-

ter les travaux suivants:-

1. La partie supérieure du mur à l'entrée d'aval, qui avait bombé d'environ 14 pouces sur une longueur de 100 pieds, a été démolie, et un nouveau mur de 735 pieds de long sur 25 pieds de large a été construit. Le bombement augmentait d'année en année, et il était à craindre que sous l'effet de la pression du blocage le mur ne finît par s'écrouler et boucher complètement l'entrée d'aval de l'écluse.

2. Le caisson de 43 x 22 pieds, construit à la tête de la culée occidentale dans le but d'empêcher l'affouillement de cette culée, a été mis dans les conditions voulues pour remplir sa destination. Une grande quantité d'eau continuait à pénétrer en-dessous de la culée; l'on a remédié à cela en exhaussant le caisson de 3 pieds, en le lestant parfaitement et en lambrissant sa façade extérieure du haut en bas.

RIVIÈRE DU SUD.

La rivière du Sud, après avoir suivi un cours sinueux sur une distance d'environ 30 milles à partir de sa source dans les collines près de la limite sud-ouest du comté de Bellechasse, se déverse dans le Saint-Laurent à l'endroit où se trouve la ville de Montmagny, qu'elle traverse du sud-ouest au sud-est.

Sous l'act on combinée des glaces et du courant les bords de la rivière, avant qu'on les protégeât en 1894-95, furent beaucoup affouillés, surtout la rive sud-est,

où le chemin public fut emporté en partie.

En 1894-95, un mur en pierre d'une longueur de 830 pieds, d'une largeur de 7 pieds à la base et de 5 pieds au sommet, et d'une hauteur moyenne de 7 pieds, fut construit à partir du pont du chemin de fer Intercolonial dans la direction du sud,

parallèlement à la berge de la rivière sur la rive sud-est.

Ce mur était trop bas pour empêcher les glaces de l'endommager au sommet et d'envahir le chemin public; lors de la crue des eaux, le chemin était impraticable pendant plusieurs semaines consécutives. Pour remédier à la chose l'on a exhaussé le mur d'à peu près 2 pieds, la partie de la maçonnerie qui avait été avariée a aussi éte réparée.

Ces travaux, pour lesquels le parlement vota un crédit de \$4,000 à sa seconde session de 1896, ont été exécutée à la journée durant l'exercice 1896-97. Dépenses,

\$3,930.08.

RIVIÈRE L'ASSOMPTION.

La rivière L'Assomption prend sa source en arrière du comté de Joliette et se jette dans le Saint-Laurent en amont du village de Repentigny, au même endroit que les eaux unies des rivières Jésus et Des Prairies, après un cours sinueux de plus de 100 milles à travers un pays très rude et très montagneux. La rivière est navigable pour les galères à fond plat sur une distance considérable à partir de son embouchure; beaucoup de bois est abattu sur ses rives et transporté en radeaux.

Durant l'exercice 1896-97, une somme de \$998.31 a été employée à faciliter la descente des trains de bois sur cette rivière et quelques-uns de ses tributaires en enlevant des rochers et des cailloux là où c'était le plus nécessaire et en fermant

partiellement les chenaux inutiles au moyen de barrages.

Des améliorations ont été faites surtout à un endroit de la rivière situé à environ 18 milles en amont de la ville de Joliette et connu sous le nom de "Les Sept Chutes." Ici la rivière était très tortueuse, remplie de rapides et de chutes et obstruée par des rochers qui nuisaient beaucoup au passage des radeaux. En enlevant tous les rochers détachés et en redressant le lit, l'on a sensiblement amélioré cette partie de la rivière.

A divers endroits des tributaires, tels que la rivière Noire, etc., où se rencontraient plusieurs chenaux peu profonds, l'on a réduit la section de la rivière et augmenté d'une manière correspondante la profondeur de l'eau en fermant quelques-uns

des chenaux.

A la chute à Bouleau, un barrage solide en coffrage à parements jointifs a été construit à travers l'un des deux chenaux de la rivière pour empêcher l'eau d'y couler lors de l'étiage. Ce barrage a 60 pieds de longueur, 11 pieds de largeur et 6 pieds de hauteur, et est construit en madriers de 12 x 12 pouces.

A "Trois Chenaux," l'un des chenaux a été aussi fermé par un barrage de 50

pieds de longueur, 10 pieds de largeur et 5 pieds de hauteur.

Entre la Chute à Bouleau et "Trois Chenaux" l'on a fait sauter et enlever du lit de la rivière environ 1,000 verges cubes de roches.

RIVIÈRE OUELLE.

Le quai de la rivière Ouelle est situé à la Pointe aux-Orignaux, sur la rive sud du Saint-Laurent, à $4\frac{1}{2}$ milles au nord-est du village de la Rivière Ouelle, qui se

trouve à 75 milles en aval de Québec.

Ce quai, construit d'un bout à l'autre en coffrage bien lesté, fut achevé en 1855 et coûta en tout \$225,229.87. Il a 1,219 pieds de longueur et 28 pieds de largeur; sa pile de tête a 237½ pieds de longueur, 51 pieds de largeur et 42 pieds de hauteur. La profondeur de l'eau, le long de sa façade extérieure, est de 14 pieds à marée basse, grandes mers. A son extrémité extérieure se trouve un phare que le ministère de la marine et des pêcheries fit construire en 1875.

Durant les mois de mai et de juin 1897, le planchéiage de la cale du côté ouest du quai a été renouvelé avec des madriers de 5 pouces; le planchéiage du sommet a aussi été en partie renouvelé et un trottoir de 4 planches de largeur a été posé au milieu du quai. En outre, l'on a renouvelé les pièces de parement au bas de la cale du côté est du quai, ainsi que le planchéiage de la plate-forme sur une longueur de

100 pieds et le lambrissage du côté est sur une longueur de 60 pieds.

Dépenses totales durant l'exercice 1896-97, \$845.39. A la fin de l'exercice, il restait à réparer le lambrissage aux deux extrémités extérieures.

RIVIÈRE RICHELIEU-PILES DE DIRECTION DANS LE CHENAL DE BELŒIL.

Belœil, qui est une station sur le chemin de fer du Grand-Tronc, est situé dans le comté de Chambly, sur le bord nord-ouest de la rivière Richelieu, à 21 milles au nord-est de Montréal.

A sa session de 1897, le parlement vota un crédit de \$6,000 pour être employé:
(a) à enlever les 4 piles d'amarrage et estacades du côté ouest du chenal de Belœil,
dans la rivière Richelieu, qui étaient très délabrées; (b) à construire, à partir de la
culée du pont du chemin de fer du Grand-Trone dans la direction du sud, une nouvelle
pile en coffrage solide de 300 pieds de long, avec brise-glaces à son extrémité d'amont;
(c) à creuser le chenal le long de la nouvelle construction à un minimum de profondeur de 8 pieds à eau basse.

Vers la fin de l'exercice 1896-97, une somme de \$2,170.12 a été dépensée à acheter de la pierre, du fer, etc.

RIVIÈRE RICHELIEU-BRISE-GLACES PRÈS DE SOREL.

La rivière Richelieu a environ 80 milles de longueur. Elle prend sa source dans le lac Champlain, traverse les comtés de Saint-Jean et Iberville, Chambly, Saint-Hyacinthe et Richelieu, et se jette dans le Saint-Laurent à Sorel, à la tête du lac Saint-Pierre.

Dans le but de protéger contre les glaces les propriétés situées des deux côtés de la rivière près de son embouchure à Sorel, ainsi que les bateaux qui hivernent en ce dernier endroit, 5 brise-glaces furent construits entre 1888 et 1892. Deux de ces brise-glaces se trouvent sur le bord occidental de la rivière en question près de son confluent avec le Saint-Laurent.

Tous ces brise-glaces ont été d'une grande utilité, ayant empêché la destruction

de propriétés de valeur.

Les deux brise-glaces à l'embouchure de la rivière Richelieu mesurent 30 x 24 pieds et ont environ 20 pieds de hauteur, le sommet étant à peu près au niveau de l'eau très haute dans le Saint-Laurent. Ils peuvent parfaitement résister aux glaces du Saint-Laurent; mais lors de leur construction ils ont été insuffisamment protégés contre les glaces de la rivière Richelieu, et pour cette raison ils ont été considérablement endommagés, surtout au printemps de 1896.

Durant l'exercice 1896-97, une somme de \$441.53 a été employée à réparer et à

renforcer les ouvrages.

SAINTE-ANNE DE LA PÉRADE.

Sainte-Anne de la Pérade, comté de Champlain, est située sur la rivière Sainte-Anne, à environ un mille en amont de son confluent avec le fleuve Saint-Laurent.

L'éboulement de 1894 a déterminé un changement complet dans la rivière Sainte-Anne. C'est maintenant une rivière rapide, charriant de la vallée où l'éboulement a

eu lieu de grandes quantités de sable et d'argile fine.

Ces matières se déposent près de l'embouchure de la rivière, où le courant est moins fort, remplissant le lit naturel de la rivière, vis-à-vis la ville, de bancs de sable mouvant. Lors de la crue des eaux, ces bancs de sable tournent le courant contre les rives.

Juste en amont de la ville la rive ouest est haute et instable. Des ouvrages de protection consistant en 5 batardeaux, formés de doubles rangées de pilotis non jointifs, avec remplissage en fascines et en pierres, furent construits dans le but de détourner le courant de la rive. Cela ne réussit que partiellement; l'espace en arrière des batardeaux ne se remplit pas d'une manière permanente. Le remplissage de pierres et de fascines tassa dans le sable ou fut emporté, et ceux des pilotis qui se trouvaient entièrement enfoncés dans le sable mouvant cédèrent. En outre, les bancs de sable dirigèrent les courants en arrière des batardeaux, et l'affouillement continua sous l'action des remous.

A sa seconde session de 1896, le parlement vota un crédit de \$3,000 pour "réparations aux ouvrages de protection". En sus de cela, il restait un solde de \$3.83 sur les \$500 alloués par la municipalité, ce qui porta le total à \$3,003.83.

Les travaux ont été commencés en octobre 1896. L'on s'est servi de longs aunes au lieu de branches de baume. Entre chaque couche de fascines et de lest, des billes ont été posées pour tenir les pierres en place. Aux endroits où les pilotis avaient été emportés, et afin de rétablir la communication avec la rive, des clayonnages formés de longues branches, de billes et de pierres ont été établis.

Les matériaux suivants ont été employés: 166 toises de pierre, 888 charges de branches, 200 pieds linéaires de longrines, et 12,000 pieds linéaires de bois en grume.

La municipalité ayant contribué \$5,000, l'on est mécontent de ce que les travaux ne sont pas d'une nature permanente. L'expérience a démontré que les batardeaux

ne pouvaient détourner le courant des bords de la rivière.

La protection des rives d'une manière permanente s'impose. Il est probable qu'une levée construite parallèlement à la rive et reposant sur des clayonnages de longs aunes résisterait mieux au courant et serait plus durable sur la fondation de sable.

Dépenses en 1896-97, \$3,003.83.

RIVIÈRE SAINT-MAURICE-DEPUIS GRANDES-PILES JUSQU'À LATUQUE.

La rivière Saint-Maurice coule dans la direction du sud et se jette dans le Saint-Laurent à Trois-Rivières.

Depuis Grandes-Piles jusqu'à Latuque, distance de 66 milles, il y a un bon chenal

pour les navires tirant moins de 2 pieds 6 pouces d'eau.

Les plus grands obstacles à la navigation pour les navires tirant plus de $2\frac{1}{2}$ pieds d'eau à partir du moment où la rivière commence à baisser—(l'eau est restée basse du 28 juillet au 2 novembre, pendant la saison de navigation de 1896)—sont les hauts-fonds de l'île aux Morpions, de la Pointe à Tom, de la Mékinac et de la Pointe à Trudel.

Durant l'exercice 1896-97, les bouées ont été mises en place, puis enlevées, et les amers ont été réparés.

Dépenses totales, \$162.33.

ROBERVAL.

Le village de Roberval, comté de Chicoutimi, est situé sur le bord oriental de la rivière Ouiatchouaniche, près de son embouchure sur la rive sud du lac Saint-Jean, à 200 milles au nord-est de la ville de Québec. C'est le terminus nord d'un embranchement du chemin de fer Québec et lac Saint-Jean qui se raccorde avec la ligne principale à la station de Metabechowan. Population, environ 1,100 ames.

Ce village i enferme 3 églises, 3 hôtels, 4 scieries, 2 moulins à farine, 4 fromageries, des bureaux de télégraphe et de messagerie, et environ 14 magasins. C'est un endroit beaucoup fréquenté par les touristes et les sportmen pendant l'été. Durant la saison de navigation, cinq bateaux quittent le quai public tous les jours, avec des passagers et des marchandises, pour se rendre aux importants établissements qui se trouvent sur les rives du lac, et nombre d'excursions ont lieu pour l'avantage spécial

des nombreuses personnes qui visitent la région du lac Saint-Jean.

En 1893, le ministère acheta de M. H. G. Beemer, moyennant la somme de \$750, une pile isolée en coffrage, de 75 x 30 pieds, que ce dernier avait fait construire quelque temps auparavant à l'embouchure de la rivière Ouiatchouaniche, à 425 pieds de la rive du lac Saint Jean. L'année suivante, cette pile fut reliée à la rive au moyen d'un abord de 425 x 25 pieds, formé de 6 piles de 20 x 25 pieds en coffrage lesté et à parements jointifs, d'une levée en terre de 50 pieds de long et de 6 arches intermédiaires planchéiées.

En 1894-95, une pile de tête de 50 x 30 pieds et de 20 pieds de hauteur, avec cale à son extrémité extérieure, fut ajoutée. En outre, le chenal de l'entrée de l'Ouiat-chouaniche fut creusé et élargi, 2,750 verges cubes de terre et environ 60 cailloux

ayant été enlevés.

Le quai public, tel qu'achevé en 1895, a 500 pieds de longueur et 25 pieds de largeur moyenne, à l'exception de la pile de tête, qui mesure 50 x 30 pieds et dont la façade extérieure baigne dans 8 pieds d'eau à eau basse et 19 pieds à eau haute durant la saison de navigation; en hiver, le quai est complètement à sec.

Coût total de la construction, \$9,669.37.

Durant l'exercice 1896-97, un entrepôt de 45 x 24 pieds a été érigé sur la pile de tête au prix de \$425,98, un espace de 20 x 24 pieds ayant été clos tout autour pour servir de magasin et de salle d'attente.

SAINT-ALPHONSE (BAGOTVILLE.)

Saint-Alphonse de Bagotville, comté de Chicoutimi, est situé à la tête de la baie des Ha! Ha!, sur le bord nord-ouest de la rivière Saguenay, à 66 milles de son embouchure. Population du village, environ 750 âmes; population de la paroisse,

2,000 âmes.

Un quai, qui coûte environ \$3,200, fut construit ici, antérieurement à la confédération, par les autorités municipales. En 1896, le ministère fit construire au côté nord du quai primitif une annexe de 55 pieds de long sur 26 pieds de large. En 1881-82, une longueur de 378 pieds de la construction primitive qui avait été brûlée, en 1870, jusqu'à la ligne d'étiage, à l'extrémité du côté du rivage, fut reconstruite sur une hauteur moyenne de 10 pieds; une grande partie du plancher fut en même temps renouvelée et d'autres réparations furent faites dans le but de prolonger l'ouvrage. En 1883-84, une pile de tête fut ajoutée, mesurant 50 pieds de largeur, 40 pieds de longueur et 57 pieds de hauteur, et s'élevant à environ 9 pieds au-dessus du niveau de l'eau haute, grandes mers ordinaires, avec cale mobile à son extrémité extérieure; de plus la construction fut exhaussée de 3 pieds sur toute sa longueur de 460 pieds. En 1886-87, un entrepôt de 50 x 30 pieds et une salle d'attente de 24 x 18 pieds furent construits, et de 1888 à 1895, le plancher fut renouvelé d'un bout à l'autre et d'autres réparations furent effectuées.

Durant l'exercice 1896-97, un hangar de 30 x 45 pieds a été érigé du côté est du quai pour abriter les grandes quantités de beurre et de fromage qui sont exportées d'ici tous les ans; les pièces de parement de la cale ont aussi été renouvelées. Les dépenses faites en 1896-97 se chiffrent par \$487.78.

Montant total déboursé par le gouvernement fédéral pour cette construction

jusqu'au 1er juillet 1897, \$25,092.37.

On voit par ce qui précède que le quai en question est formé d'un abord en coffrage solide et lesté de 460 pieds de long sur 26 pieds de large et d'une pile de tête de 50 pieds de largeur sur 40 pieds de longueur. La profondeur de l'eau le long de la façade extérieure à marée basse, grandes mers ordinaires, est d'environ 29 pieds. Les grandes mers ordinaires montent de 18 à 19 pieds, et les petites mers de 11 pieds.

SAINTE-ANNE DU SAGUENAY.

La paroisse de Sainte-Anne du Saguenay (appelée aussi Tremblay) est située sur le bord occidental de la rivière Saguenay, à 75 milles de son embouchure, vis-à-vis de Chicoutimi. La population est de plus de 2,000 âmes. Outre une église et un bureau de poste, il y a dans cette paroisse sept magasins, quatre fromageries, un four à chaux, une briqueterie et une poterie.

Le quai public de cet endroit fut commencé en 1888-89, une pile en coffrage à parements jointifs de 35 pieds de largeur (y compris une cale de 8 pieds du côté sudest) et de 77 pieds de longueur ayant été construite à partir de la rive en gagnant le

large.

En 1889-90, un caisson de 27 pieds de large et de 50 pieds de long fut ajouté à la pile en question, la longueur de celle-ci ayant été ainsi portée à 127 pieds. En 1890-91, une pile de tête de 50 x 30 pieds et de 26 pieds de hauteur fut construite dans la rivière à une distance de 250 pieds de l'extrémité de l'ouvrage complété l'année précédente. En 1895-96, cette pile fut exhaussée de 10 pieds et son plancher fut porté à la même hauteur que celui de l'ouvrage aboutissant à la rive, c'est à dire à environ 6 pieds au-dessus du niveau des eaux hautes, grandes mers ordinaires.

Dans le but de relier la pile de tête à la rive, une somme de \$5,573.25 a été employée durant l'exercice 1896-97 à enfoncer 2 caissons, de 92½ x 27 pieds chacun, entre la pile de tête et l'ouvrage attenant au bord de la rivière, une ouverture de 25 pieds de largeur ayant été ménagée entre ces piles et une à chaque extrémité.

Dépenses totales faites pour ce quai jusqu'au 1er juillet 1897, \$17,588.37.

Les ouvertures dont je viens de parler seront planchéiées en 1897-98, alors que la construction sera entièrement complétée. La longueur totale du quai est de 494 pieds et sa largeur moyenne de 27 pieds, la pile de tête ayant, comme je l'ai déjà dit, 50 pieds de largeur, et la profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure est de 7 pieds à marée basse, grandes mers ordinaires.

Durant toute la saison de navigation, un steamer fait le service régulièrement à toutes les heures entre Sainte-Anne et la ville de Chicoutimi, qui se trouve sur le bord

opposé de la rivière Saguenay.

Les grandes mers ordinaires montent de 15 pieds, et les petites mers de 7½ pieds.

SAINTE-FAMILLE, ILE D'ORLÉANS.

Sainte-Famille, comté de Montmorency, est une paroisse située sur le littoral

nord de l'Île d'Orléans, à environ 18 milles à l'est de Québec.

Le quai public de cet endroit est une construction en piles et arches de 475 pieds de longueur, et d'une largeur de 25 pieds sur les premiers 390 pieds à partir de de la rive et de 31 pieds sur les 90 pieds du large. Les steamers ne peuvent accoster le quai que lorsque la marée est haute; à marée basse, le débarquement des marchandises et des passagers s'opère avec beaucoup de difficulté au moyen d'allèges. Les grandes mers montent de 19 pieds, et les petites mers de $12\frac{1}{2}$ pieds.

Durant le mois de juin 1897, une grande quantité de matériaux, consistant en bois d'équarrissage, planches et fer, ont été achetés pour réparer durant l'exercice 1897-98 les dommages causés au quai par la violente tempête du 8 février 1895.

Dépenses totales, \$1,161.91.

SAINT-IRÉNÉE.

Saint-Irénée se trouve sur la rive nord du Saint-Laurent, dans le comté de Charlevoix, à 90 milles en aval de Québec. Les grandes mers montent ici de 20 pieds, et

les petites mers de 14 pieds.

En 1886, une pile isolée de 80 x 30 pieds fut construite en cet endroit à une distance de 323 pieds de la marque des hautes eaux, et en 1894-95 un caisson lesté, de 60 pieds de longueur sur 22 pieds de largeur, fut ajouté à la pile pour faire partie de l'abord que l'on se proposait d'établir du côté de la rive.

En novembre 1896, le côté oriental de la pıle primitive fut protégé au moyen de 15 défenses formées de 2 pièces de merisier et placées à 4 pieds de distance les unes des autres; en outre, environ 18 toises de lest de pierres furent déposées dans le

coffrage.

Durant les mois de mai et de juin 1897, la section de l'abord du côté de la rive construite en 1894-95, qui avait été emportée en partie par les glaces en janvier 1896, a été reconstruite, la fondation du coffrage ayant été élargie de 12 pieds. L'ouvrage, tel que reconstruit, mesure 62 pieds de longueur, 32 pieds de largeur, et 33 pieds de hauteur; le tout est rempli de lest de pierres et couvert de planches.

Coût total des travaux de réparation et de reconstruction exécutés en 1896-97,

\$3,588.31.

SAINT-JEAN, ILE D'ORLÉANS.

Saint-Jean, Île d'Orléans, comté de Montmorency, est situé sur le littoral sud de l'Île d'Orléans, et à 18 milles à l'est de la ville de Quécec.

Le quai public de cet endroit, qui est formé de caissons lestés, fut construit il y

a plusieurs années par la municipalité.

Il a 651 pieds de longueur, et sa largeur est de 30 pieds sur environ 570 pieds à partir de la rive et de 50 pieds sur le reste de sa longueur. A la tête du quai il y a un escalier et deux cales. La profondeur de l'eau le long de la façade extérieure de la construction à marée basse, grandes mers ordinaires, est d'environ 8 pieds. Les grandes mers montent de 19 pieds, et les petites mers de 12 pieds.

Durant le mois de juin 1897, un entrepôt avec salle d'attente, de 40 x 14 pieds, a été construit à l'extrémité du quai ; l'entrepôt en question a été couvert de tôle et peinturé. Les travaux ont été exécutés à la journée. Dépenses totales, \$389.38.

SAINT-JEAN PORT-JOLI.

Saint-Jean Port-Joli est situé dans le comté de L'Islet, sur la rive sud du Saint-

Laurent, à 55 milles à l'est de Québec.

Le quai public de cet endroit a une longueur totale de 470 pieds, y compris une culée du côté de la rive de 40 pieds de long. Il a 18 pieds de largeur au sommet sur une distance de 277 pieds à partir de la rive en gagnant le large; puis il s'élargit graduellement jusqu'à son extrémité extérieure, où sa largeur est de 35 pieds. La construction se compose de 5 piles en coffrage à parements join ifs de diverses grandeurs et d'une culée, toutes reliées ensemble par des arches planchéiées. Le sommet du quai s'élève à 4 pieds au-dessus du niveau de l'eau haute (grandes mers ordinaires), à l'exception de la pile du large dont le faîte est d'un demi-pied moins haut.

La profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure du quai à marée basse, grandes mers ordinaires, est d'environ 4 pieds. Durant le mois de juin 1897, le lambrissage des deux coins extérieurs a été renouvelé avec des madriers de bouleau de 6 pouces; le planchéiage du sommet a aussi été en partie renouvelé. En outre, les deux piles inférieures, qui avaient été quelque peu endommagées, ont été lambrissées avec des planches d'épinette de 3 pouces, et 300 pieds linéaires de nouvelles pièces de couronnement ont été posés. Les travaux ont été exécutés à la journée et ont coûté en tout \$474.56.

SAINT-MICHEL DE BELLECHASSE.

Saint-Michel de Bellechasse est situé sur la rive sud Saint-Laurent, à 15 milles à

l'est de Québec, dans le comté de Bellechasse.

Le quai public de cet endroit est construit en coffrage à parements ouverts et a une longueur de 1,090 pieds et une largeur de 30 pieds, à l'exception d'une pile d'environ 87 pieds de long qui se trouve à l'extrémité extérieure et dont la largeur est de 52 pieds, et d'environ 100 pieds à l'extrémité inférieure, où la largeur est de 22 pieds seulement. A marée basse, grandes mers, les steamers par lesquels sont expédiés les produits agricoles et qui arrêtent ici tous les jours durant la saison de navigation ne peuvent accoster le quai à cause du manque d'eau, et il faut alors se servir d'allèges pour débarquer et embarquer les passagers et les marchandises, ce qui est une source de grands inconvénients. Les grandes mers montent de 19 pieds, et les petites mers de 12 pieds.

Pendant l'exercice 1896-97, une somme de \$1,034,82 a été employée à exécuter

les travaux ci-après mentionnés.

En octobre 1896, un entrepôt avec salle d'attente de 40 x 22 pieds a été construit à l'entreprise au prix de \$690. En outre, la cale à l'extrémité du quai a été couverte en partie de planches de pin de 3 pouces, et d'autres menues réparations ont été effectuées.

Durant le mois de juin 1897, le planchéiage du sommet a été renouvelé sur une longueur de 500 pieds, et un trottoir de 3 planches de largeur a été posé au milieu

du quai sur une longueur de 200 pieds.

SAINT-VALENTIN.

Le village de Saint-Valentin se trouve dans le comté de Saint-Jean, sur le bord occidental de la rivière Richelieu, à 12 milles en amont ou au sud de la ville de Saint-Jean.

Comme il ny avait pas de quai en cet endroit, le foin qui est exporté en grande quantité tous les ans dans les ports des Etats-Unis sur le lac Champlain devait nécessairement être embarqué à bord d'allèges, puis débarqué dans des gabares ancrées dans le chenal, ce qui entraînait de fortes dépenses. On peut dire la même chose des produits agricoles, qu'il fallait expédier à Saint-Jean.

A sa session de 1897, le parlement vota un crédit de \$5,500 pour la construction d'un débarcadère au pied du chemin de l'Etat conduisant de la route postale à la traverse de l'Île aux Noix, et pour l'exhaussement et la réparation du chemin en question de manière à ce qu'il ne fût plus endommagé par les eaux du printemps.

Les travaux ont été donnés à l'entreprise à MM. Messier et Naylor; le prix stipulé est de \$5,388.54. Les ouvrages comprendront:

1.—Une levée en pierre et en terre de 135 pieds de longueur et 25 pieds de largeur, avec pentes sur les côtés de 1 à 1.

2.—Un abord à chevalets de 150 pieds de long et 20 pieds de large.

3.—Une pile en coffrage, construite avec du bois d'équarrissage et des billes, de 60 pieds de longueur le long de la façade donnant sur le chenal et de 30 pieds de largeur.

BRISE-GLACES VIS-A-VIS TROIS-RIVIÈRES.

En 1887, afin de protéger contre les glaces les propriétés longeant le fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, l'on fit construire un brise-glaces sur la plage, à environ 1,600 pieds du quai de Dean. Ce brise-glaces, qui a coûté \$1,490, a été d'une grande utilité.

Durant l'hiver de 1896-97, la charpente en coffrage au-dessus du niveau de l'eau basse a été reconstruite et exhaussée à 21 pieds au-dessus de ce niveau, afin d'em-

pêcher les glaces de passer par-dessus l'ouvrage lorsque l'eau est très haute. Le montant total qui a été dépensé sur le crédit spécial de \$500 voté pour

l'exercice 1896-97 se chiffre par \$499.79.

PROVINCE D'ONTARIO.

CHENAL DE BURLINGTON.

Le chenal de Burlington traverse la grève de Burlington, qui relie les eaux du

lac Ontario à celles de la baie de Burlington (port de Hamilton).

Le personnel employé à transporter les passagers et les voitures sur ce chenal à bord d'un chalan, antérieurement à la construction du nouveau pont tournant en fer, a été congédié à la fin de septembre 1896; les salaires, à partir du 1er juillet 1896 jusqu'à cette époque-là, se sont montés à \$182.99. Depuis lors, le pont tournant a été en opération et les gages payés au gardien et à ses deux aides jusqu'au 30 juin 1897, se sont élevés à \$1,117.93, tandis que les dépenses pour fournitures nécessaires au fonctionnement du pont, menues réparations, etc., ont été de \$381.97. Les dépenses totales d'administration, en 1896-97, se sont donc chiffrées par \$1,682.89.
Une somme additionnelle de \$2,083.75 a été dépensée à construire des murs de

soutènement, à réparer les piles et à construire des clôtures. Environ 23,500 pieds de bois, mesure de planche, 635 livres de clous, 41 verges cubes de pierres et 8 barils de ciment ont été employés dans ces travaux. Une somme de \$375.54 a aussi été déboursée pour inspection, surintendance et dépenses imprévues relativement aux

mêmes travaux.

Le pont tournant s'ouvre et se ferme par un pouvoir électrique, lequel est appliqué et contrôlé à l'aide d'un appareil qui a été livré et installé par la compagnie "Dominion Bridge Company". Le pouvoir est fourni par la compagnie "Hamilton

Electrical Radial Railway Company".

Afin de prévenir les accidents et d'éviter les retards, il serait à propos d'établir la communication téléphonique entre l'usine de la compagnie en dernier lieu mentionné et la maison sur le pont, et de disposer "l'ancre" de façon à ce qu'elle pût être manœuvrée de la guérite du gardien.

COLLINGWOOD.

Collingwood est situé sur la rive sud de la baie Georgienne, dans le township de Nottawasaga, comté de Simcoe, à 84 milles de chemin de fer de Toronto. La

population est d'environ 6,000 âmes.

A la seconde session du parlement tenue en 1896, une somme de \$2,850 fut votée pour réparer les diverses constructions de cet endroit. Jusqu'au 30 juin 1897, les barrages n'ont pas eu besoin de réparations urgentes; par conséquent, il n'a été rien dépensé sur cette somme.

En juin 1896, permission fut accordée à la ville de Collingwood de faire enlever,

à ses frais, des obstructions qu'il y avait dans le chenal et dans le port.

Environ 320 verges cubes de caillou furent enlevées durant les mois de juillet,

août et septembre derniers. Ces travaux coûtèrent \$1,100.

Des plans et devis pour le creusage du port et du chenal furent préparés en novembre 1895 et des soumissions furent demandées par le ministère. L'entreprise fut adjugée le 29 avril 1897 à MM. Boon et Armstrong, de Toronto, pour la somme de \$144,960. Les travaux consistent dans l'enlèvement d'à peu près 360,000 verges cubes de matières, afin de former un chenal à eau profonde jusqu'aux quais.

Le 26 juin, les entrepreneurs firent transporter à Collingwood un dragueur puissant dans l'intention de commencer les travaux au début de l'exercice

1897-98.

GODERICH.

Goderich est situé dans le comté de Huron, sur la rive est du lac Huron, à l'embouchure de la rivière Maitland, à environ 68 milles de Sarnia et à 60 milles de London. Population, environ 5,000 âmes.

C'est le terminus d'un des embranchements (celui de Buffalo et Goderich) du

chemin de fer du Grand-Tronc.

Le 9 octobre dernier, instruction fut donnée de dépenser une somme ne devant pas excéder \$1,000 pour réparer la pile nord de cet endroit. L'on se mit tout de suite à l'œuvre, et les travaux furent achevés le 22 mars dernier. Environ 47,500 pieds (mesure de planche) de bois, 2,000 livres de boulons en fer et de clous, 10 cordes de lest de pierres ont été employés dans ces travaux de réparation, et le montant total

déboursé pour matériaux et main-d'œuvre a été de \$1,070.79.

Au commencement de juillet dernier, le brise-lames fut examiné d'un bout à l'autre et rapport fut fait recommandant qu'il fût reconstruit. Des plans et devis pour la reconstruction de l'ouvrage furent préparés et des soumissions furent demandées par la voie des journaux. L'entreprise fut adjugée à Luke Madigan, sa soumission étant de \$50,999, et le contrat fut signé le 25 mars dernier. Dans les premiers jours de mai, l'entrepreneur commença la démolition du brise-lames. Comme les débris étaient jetés dans la rivière au lieu d'être déposés sur la grève entre la pile nord et le brise-lames, à l'extrémité ouest du port, le ministère fit cesser les travaux.

A la fin de l'exercice 1896-97, l'entrepreneur ne s'était pas encore procuré de

matériaux ni d'outillage.

Montant dépensé durant l'année 1896-97 pour examens, inspections, etc., \$370.19.

KINCARDINE.

La ville de Kincardine, comté de Bruce (circonscription électorale ouest), est située à l'embouchure de la rivière Southampton, qui se jette dans le lac Huron, à 31 milles au nord du lac Goderich et à 30 milles au sud de Southampton. C'est le terminus d'une des divisions (celle de Wellington, Grey et Bruce) du chemin de fer du Grand-Tronc. Population, 2,650 âmes.

Le port de cet endroit est un havre artificiel formé entre deux jetées parallèles construites en caissons de largeurs irrégulières enfoncés à une distance de 100 à 200 pieds les uns des autres dans le lac Huron, et s'étendant jusqu'à un endroit à environ

700 pieds à l'est de la rive, et entre des ouvrages en pilotis construits autour des bords d'un bassin intérieur d'à peu près 4 acres de superficie à partir des extrémités inférieures des jetées jusqu'au pont sur la rivière Penetangore, qui se trouve à environ 800 pieds à l'ouest de l'endroit de la rive du lac où sont établies les jetées. A l'étiage, la profondeur de l'eau dans le port varie entre 6 et 14 pieds.

Du 4 septembre au 12 octobre 1896, le dragueur de MM. Allen et Fleming, Arnoldi, fut employé en creuser le port en différents endroits jusqu'à une profondeur de 14 pieds; 9,525 verges cubes de matières, consistant surtout en sable, furent enlevées. En juin 1897, l'on continua à creuser le port jusqu'à la même profondeur de 14 pieds à eau basse, et 10,550 verges cubes de matières furent encore enlevées. Coût total

du dragage fait en 1896-97. \$3.412.51.

En sus de cela, une somme de \$1,934.35 fut dépensée entre le mois de janvier et le mois de juin 1897 à faire des réparations à l'extrémité extérieure de la jetée sud. Les travaux ont été exécutés à la journée et les matériaux suivants ont été employés: 58 cordes de lest de pierres; 5,600 pieds (mesure de planche) de cèdre; 5,500 pieds (mesure de planche) de madriers de pin; 2,210 pieds linéaires de pin de 12 x 12; 1,320 pieds linéaires d'orme de 10 x 8 pouces; 12,500 pieds (mesure de planche) de pruche; et 8 poteaux d'amarrage.

Le 22 mai 1897, un contrat fut passé avec MM. Bowman, Bowman et Porter, de Southampton, pour le renouvellement de la superstructure de la jetée nord sur une longueur de 367 pieds à l'extrémité extérieure et pour le renforcement de la même

jetée au moyen de palplanches. Prix de l'entreprise, \$11,000.

Les matériaux furent délivrés immédiatement après la signature du contrat et

les travaux furent commencés le 21 juin 1897.

Dépenses totales faites en 1896-97 pour la réparation des jetées nord et sud, \$2,265.42.

KINGSVILLE.

Kingsville, comté d'Essex-Sud, est situé sur la rive nord du lac Erié, à 25 milles à peu près à l'est de l'embouchure de la rivière Détroit. C'est une station sur le

chemin de fer de Détroit, Essex et lac Erié.

Le quai de cet endroit se trouve du côté est du havre artificiel de refuge formé à Kingsville. A l'étiage, il y a une profondeur de 10 à 12 pieds le long de sa façade extérieure. Le quai en question a 860 pieds de longueur; sa largeur est 22 pieds sur les premiers 520 pieds à partir de la rive, de 28 pieds, sur les 240 pieds suivants et de 50 pieds à l'extrémité extérieure sur une longueur d'environ 100 pieds.

Durant l'exercice 1896-97, une somme de \$173.55 a été employée à faire des répa-

rations indispensables. L'ouvrage est très délabré et devrait être reconstruit.

LACS SIMCOE ET COUCHICHING.

Le lac Simcoe se trouve entre les comté de Simcoe et d'Ontario. A son extrémité d'amont il se relie au lac Simcoe par le détroit d'Orillia, et à son extrémité d'aval il a trois débouchés qui forment la rivière Severn. Cette rivière conduit les eaux des deux lacs dans la baie Georgienne, lac Huron.

Dans ces dernières années, l'extrême eau haute de ces lacs au printemps a empêché la culture de vastes étendues de terre à riz; d'un autre côté, le tarissement hâtif des cours d'eau en été a eu pour résultat l'abaissement du niveau de l'eau au

point de gêner la navigation.

Dans le but de régulariser la décharge de ces laes, les travaux suivants ont été commencés en avril 1896: 1—Elargissement au-dessus du niveau de l'eau basse des deux rivières qui débouchent du lac Couchiching et qui coulent à travers d'étroites gorges, afin d'augmenter la décharge à eau haute. 2—Pose de pièces d'arrêt à travers les lits pour contrôler l'écoulement des eaux pendant la saison d'eau basse.

Les travaux ont été exécutés à la journée; lorsque l'eau a commencé à monter, le

lit a été mis à sec au moyen de barrages temporaires.

Avant l'expiration de l'exercice 1895-96, l'élargissement des "Petites Chutes", sur l'une des rivières, fut terminé et la moitié des travaux d'élargissement des "Grandes Chutes" sur l'autre rivière furent exécutés.

L'élargissement des "Grandes Chutes" fut complété le 22 janvier 1897, et des

pièces d'arrêt furent posées.

Afin de faciliter l'écoulement des eaux à eau haute, des excavations furent aussi faites plus loin dans le bas de la rivière Severn, à la petite et à la grande chutes. Comme cette partie de la rivière se trouve dans le désert, il fallut établir des camps et l'on eut beaucoup de difficulté à y entrer et à en sortir.

A la fin du mois d'avril 1897, tous les travaux étaient achevés.

Le montant du crédit était de \$5,500 et les dépenses se sont élevées à \$4,540.55. Les gens de la localité sont loin d'être d'accord au sujet des pièces d'arrêt qui ont été posées; les propriétaires fonciers veulent qu'elles soient enlevées, tandis que les propriétaires de scieries et les armateurs veulent qu'elles soient maintenues en place.

A une conférence des représentants des divers intérêts, il fut décidé que les pièces d'arrêt seraient enlevées tous les ans, le 15 décembre, et replacées lorsque

l'eau aurait baissé jusqu'à l'ancienne ligne d'étiage.

L'ORIGNAL.

L'Orignal est situé sur le bord sud de la rivière Ottawa, à $6\frac{1}{2}$ milles en amont de Grenville et à 3 milles de Calumet, station sur le chemin de fer du Pacifique de l'autre côté de la rivière. C'est le chef-lieu des comtés de Russell et Prescott.

Le quai de cet endrcit est le plus important qu'il y ait sur la rivière Ottawa entre'la ville d'Ottawa et Grenville. C'est là que débarquent les nombreux touristes

qui visitent tous les ans les sources Calédonia.

La construction a 1,353 pieds de longueur de tête en tête, y compris une pile extérieure de 120 x 30 pieds, et est formée de 30 caissons de différentes grandeurs, mais mesurant pour la plupart 10 x 22 pieds et reliés les uns aux autres ainsi qu'à l'abord et à la pile de tête par des arches planchéiées de 20 à 33 pieds.

La profondeur de l'eau, le long de la façade de la pile extérieure donnant sur la

rivière, est de 81 pieds à l'étiage et de 24 pieds à l'eau la plus haute.

Comme ce quai était très délabré, des plans et devis furent préparés pour la reconstruction complète de l'abord et de la pile en question du côté de la rive. Le 9 juin 1897, les travaux furent donnés à l'entreprise à MM. J.-W. Munro et W^m Murray, entrepreneurs de Pembroke, pour la somme de \$13,417.12. Les ouvrages à construire comprennent:

1° Une levée en pierre et en terre de 623 pieds de longueur et 25 pieds de largeur au sommet, avec pentes de 1 à 1 sur les côtés, la chaussée devant se

trouver à une hauteur de 19½ pieds au-dessus du niveau de l'eau très basse.

2° Un abord à chevalets de 700 pieds de long et 20 pieds de large; tout l'abord sera planchéié avec des madriers de pruche de 4 pouces cloués à des longrines, et pourvu de garde-fous, etc.

PENETANGUISHENE.

Penetangnishene est situé du côté nord de la péninsule qui s'avance à l'est dans la baie Georgienne, entre la baie Nottawasaga et les eaux de la rivière Severn, et se

trouve à 40 milles N.-N.-O. de Barrie.

Le 9 octobre 1896, ordre fut donné de réparer le pilotage et de redresser et renforcer le quai public de cet endroit, qui a 1,200 pieds de long, les travaux devant être exécutés à la journée. Ils furent commencés le 19 octobre, et à la date du 11 décembre 1896 le crédit de \$600 voté par le parlement à sa seconde session de 1896 avait été tout dépensé, moins \$2.72. Environ 3,985 pieds (mesure de planche) de madriers de pin et d'orme, 30 pilotis en cèdre et 1,175 livres

de fer ont été employés dans ces travaux de réparation, et sur la somme totale

de \$597.28 dépensée, \$362.30 ont été payés pour la main-dœuvre.

Comme il y avait dans la construction plus de bois pourri qu'on ne l'avait cru tout d'abord, le crédit se trouva épuisé avant que le tablier eût pu être replanchéié. Cela devra se faire durant l'exercice 1897-98.

PORT-HOPE.

Port-Hope est situé dans le comté de Durham, sur la rive nord du lac Ontario, à 63 milles à l'est de Toronto. C'est une station sur la ligne principale du chemin de fer du Grand-Tronc. Population, environ 6,000 âmes.

Le 20 novembre 1896, ordre fut donné de faire réparer, à la journée, la jetée est de cet endroit, et une somme de \$1,000 fut allouée à cette fin. Les travaux furent

commencés le 1er décembre 1896 et terminés le 31 mars 1897.

Environ 22,500 pieds (mesure de planche) de bois et 780 livres de fer ont été employés dans ces travaux de réparation; le montant dépensé pour la main-d'œuvre a été de \$475.62, et pour les matériaux, de \$524.32. Dépenses totales jusqu'à la fin de l'exercice 1896-97, \$999.94.

PORT-STANLEY.

Port-Stanley est situé à environ 85 milles de l'entrée du canal Welland sur le lac Erié; c'est le terminus, sur le lac, du chemin de fer London et Port-Stanley.

Le 20 octobre 1896, instruction fut donnée de faire réparer, à la journée, la jetée ouest (extrémité extérieure) de cet endroit, et une somme de \$2,000 fut allouée à cette fin. Subséquemment, la dépense d'une somme additionnelle de \$500 pour la reconstruction du phare sur cette même jetée fut autorisée. Les travaux furent commencés le 7 novembre 1896 et terminés le 17 mai 1897. Les matériaux suivants ont été employés: 53,579 pieds (mesure de planche) de madriers de pin; 652 pieds de chêne; 6,000 pieds (mesure de planche) de madriers de 3 pouces; 3,175 livres de boulons et clous de fer, et 27 cordes de pierres. Main-d'œuvre et surintendance, \$843.70.

Le caisson extérieur de la jetée ouest était en très mauvais état avant qu'on le réparât et la fondation du phare était pourrie. Le caisson avait tassé au sud et à l'ouest et avait cédé à l'extrémité extérieure; le coin snd-ouest avait enfoncé de plus de 2 pieds sous l'eau. Le caisson en question a été porté à une hauteur de 8 pieds au-dessus de la ligne d'étiage. La jetée a été réparée sur une longueur totale de 94 pieds.

Dépenses faites durant l'exercice expiré le 30 juin 1897 :-

| Réparations à la jetée ouest | | |
|------------------------------|---------|----|
| Total | \$2,480 | 10 |

RIVIÈRE DE LA PLUIE.

La rivière de La Pluie, qui a environ 100 milles de longueur, coule entre la province d'Ontario et l'Etat du Minnesota. Cette rivière se trouve dans la partie nord-ouest d'Ontario, savoir, dans le district d'Algoma, et la navigation en est entravée par des rapides, les principaux obstacles étant les rapides de Manitou et du Long Sault.

Durant l'exercice 1896-97, \$5,332.56 sur les \$15,000 votés par le parlement à sa seconde session de 1896, pour l'amélioration de la rivière de La Pluie, ont été

employés à faciliter la navigation au delà des rapides du Long Sault.

Ces rapides se trouvent à environ 40 milles en amont de l'embouchure de la rivière de La Pluie et à 120 milles à l'est de Portage-du-Rat.

Des batardeaux furent construits à partir des deux rives au pied de la Grande Chute et des roches furent enlevées au moyen de poudre du lit de la rivière dans les

rapides.

Par suite de retards survenus dans le transport des outils requis et dans la construction et l'équipement des chalans, etc., nécessaires pour enlever les roches, les batardeaux et les travaux d'excavation, commencés à la fin de l'année 1896, ne purent être terminés avant le printemps de 1897. Il fallut extraire 1,500 verges cubes de granit pour construire les batardeaux. Il fallut aussi faire une levée hydrographique des rapides avant que l'emplacement des batardeaux eût pu être déterminé.

L'enlèvement des roches dans le lit des rapides se fit très lentement à cause de la difficulté que l'on eut à les faire sauter, et aussi à cause de la hauteur considérable

de l'eau et du temps très froid qu'il fit pendant presque tout l'hiver.

Lorsque la moitié des travaux d'excavation dans le roc eurent été achevés, le printemps arriva et les eaux commencèrent à monter, de sorte qu'il fallut suspendre les opérations.

PORT DE TORONTO.

Jetée occidentale.

La superstructure à l'extrémité sud de la jetée occidentale a été terminée et une

bonne partie du tablier a été planchéiée.

Les tempêtes de l'hiver de 1896-97 ont causé un tassement à l'extrémité sud de cette jetée sur une longueur d'environ 200 pieds. Je ne crois pas devoir recommander qu'on répare la construction maintenant, si c'est l'intention du ministère de la prolonger l'année prochaine, alors que les réparations voulues pourront être effectuées.

Comme l'extrémité nord de la jetée avait tassé au-dessous du niveau au lac, il a fallu démolir et reconstruire environ 120 pieds de la superstructure et placer des clayonnages de fascines et de grosses pierres autour de l'extrémité et de la façade donnant sur le chenal afin d'empêcher l'ouvrage d'être encore affeuillé.

Jetée orientale.

Comme les extrémités nord et sud de cette jetée avaient aussi tassé, ils ont été en partie démolis et reconstruits, et à l'extrémité sud des clayonnages de fascines et de grosses pierres ont été placés.

Il est à regretter que, par suite de l'instabilité de la fondation, l'extrémité nord de cette jetée ait encore beaucoup tassé, durant l'hiver dernier, du côté donnant sur le chenal. L'on est actuellement à redresser et à protéger cette partie de la construction, et des clayonnages seront enfoncés en 1897-98 pour la protéger davantage.

Une levée hydrographique de toute l'île a été faite au commencement de l'hiver dernier (1896) et des sondages ont été pris avec soin à des intervalles de 50 pieds dans la baie à travers la glace, sur des lignes parallèles tirées à une distance de 500 pieds les unes des autres. La débâcle s'étant produite avant que tous les sondages eussent pu être pris, les travaux seront continués dans le cours de l'hiver prochain (1897-98). Un plan de l'île a été fait sur une échelle de 200 pieds au pouce.

PROVINCE DU MANITOBA.

QUAIS SUR LE LAC WINNIPEG.

A sa seconde session de 1896, le parlement vota un crédit de \$8,500 pour la construction de quais sur le lac Winnipeg; mais aucune dépense n'a été faite de ce

chef durant l'exercice expiré le 30 juin 1897.

Un plan a été soumis pour la construction à Gimli, sur la rive ouest du lac Winnipeg, d'un quai public de 600 pieds de longueur, qui baignerait dans 8 pieds d'eau à eau basse moyenne. Le quai en question serait formé d'un caisson solide de 20 pieds de largeur et de 400 pieds de longueur et d'un abord en pierre du côté du rivage de 200 pieds de long; le plancher se trouverait à 4 pieds au-dessus du niveau de l'eau basse moyenne.

En construisant un quai en cet endroit l'on procurerait aux habitants des municipalités de Gimli, Woodlands et Rockwood, les facilités voulues pour faire le com-

merce de bois et la pêche.

PROVINCE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

RIVIÈRE COLOMBIE.

La rivière Colombie prend sa source dans plusieurs petits lacs qui se trouvent entre les montagnes Rocheuses et les monts Selkirk, un peu au sud du 50° parallèle de latitude nord. Le plus haut de ces lacs est séparé de la rivière Kootenay—laquelle a sa source au centre des montages Rocheuses, à quelques milles au nord du 51° parallèle—par un banc de sable et de gravier d'un mille et demi de largeur et d'une altitude de 2,700 pieds au-dessus du niveau de la mer.

La rivière Kootenay, à cet endroit, est, durant la hauteur ordinaire de l'eau, à environ neuf pieds au-dessus du niveau du lac Colombie supérieur. Tandis que la rivière Kootenay coule dans une direction sud-est vers la frontière, la rivière Colombie prend une direction tout opposée vers la ligne du chemin de fer du Pacifique, à

Golden, à environ 130 milles au nord-ouest du canal Flat.

Cette partie est connue sous le nom de "Rivière Colombie en amont de Golden" et est navigable actuellement pour des bateaux d'un faible tirant d'eau, lorsque la

rivière est libre de glaces.

A partir de Golden la rivière Colombie suit le côté sud de la ligne du chemin de fer jusqu'à Donald, où elle traverse au côté nord et continue ainsi jusqu'à Beaver. On croit que les bateaux à vapeur peuvent se rendre de Golden à Donald, mais non jusqu'à Beaver. La rivière à ce dernier endroit s'éloigne de la ligne du chemin de fer et continue son cours jusqu'à la Grande-Courbe, où elle revient vers le sud jusqu'à Revelstoke, et là elle est encore traversée par le chemin de fer du Pacifique. La distance de Beaver à la Grande-Courbe (en faisant le tour) est d'environ cent soixante-quatorze milles et quart.

A environ trente milles en amont de Revelstoke, la rivière se jette dans le lac Upper Arrow, franchissant une barre de sable mouvant en forme d'éventail. A partir de ce lac, qui a une longueur d'environ quarante-trois milles, la rivière se rend jusqu'au lac Lower Arrow, distance de 18 milles, d'où elle continue de se diriger vers le sud sur un parcours de quarante-huit milles, plus ou moins. La rivière entre les lacs prend le nom de "Narrows." La plus grande largeur de ces deux lacs n'excède pas quatre milles. Du lac Lower Arrow aux rapides de Kootenay,

distance de 21 milles, la rivière est large et profonde, et le courant est fort, bien qu'il n'y ait pas de courbes à angles aigus. Cette partie est connue sous le nom de

"Rivière Colombie en aval de Revelstoke."

Après avoir passé les rapides et l'embouchure de la rivière Kootenay, sur le côté gauche, la Colombie continue son cours, qui est rapide, large, à courbes saillantes, et divisé à deux ou trois endroits par des îles rocailleuses, jusqu'à la frontière internationale, en aval du Fort-Sheppard, à une distance de trente-deux milles de la tête des rapides. Sa direction générale est vers le sud. Cette partie de la rivière est connue sous le nom de "Rivière Colombie en aval de Kootenay."

La vallée de la rivière, du côté sud, depuis la Grande-Courbe, est resserrée entre deux chaînes de montagnes, les montagnes de Selkirk à gauche et les montagnes de Gold Range à droite. A l'approche des lacs les montagnes s'abaissent d'une façon

remarquable.

Les bords et le lit de la rivière sont généralement composés de sable et de gravier. On y trouve du bois en grande quantité et quelques rochers.

AMÉLIORATIONS EN AMONT DE GOLDEN.

Le 1er octobre 1896, le dragueur Muskrat, qui se trouvait dans le lac Adela à 5 milles de distance du lac Colombie Supérieur, fut descendu sur la rivière jusqu'au gué, à 90 milles en amont de Golden, où il fut placé à l'abri des glaces. L'équipage fut ensuite occupé à couper des fascines et à faire des préparatifs pour construire des batardeaux, au prinntemps, dans le but d'augmenter la profondeur de l'eau sur une base de gravier située en aval du gué. En outre, les hommes enlevèrent plusieurs troncs d'arbres et souches qui obstruaient le chenal. Le temps étant devenu froid, les travaux furent suspendus et les hommes congédiés le 31 octobre 1896.

Les travaux furent repris le 24 avril 1897.

Du 1er au 18 mai, l'équipage de Muskrat fut occupé à équiper le dragueur, à calfater le chalan et à réparer les barrages en aval du lac Windermere. A partir de cette dernière date jusqu'au 30 juin 1897, le dragueur fut employé à creuser le chenal jusqu'à une profondeur de 3 pieds à eau basse—1° sur une distance de 1,000 pieds à l'extrémité d'aval du détroit entre le lac Windermere et le lac Adela; 2° sur une distance d'environ 880 pieds au pied du lac Adela.

L'équipage du Muskrat se compose d'un capitaine et d'un mécanicien, d'un aide-

mécanicien, d'un chanffeur, de trois manœuvres et d'un cuisinier.

Les dépenses pendant la partie de l'exercice 1896-97 susmentionnée ont été comme suit:—

| Gages\$ | 1,325 | 66 |
|--------------------|-------|----|
| Provisions | 431 | 11 |
| Munitions | 67 | 35 |
| Equipement | 956 | 03 |
| Dépenses imprévues | 214 | 93 |
| TD + 1 | 0.001 | ~ |
| Total\$ | 2,991 | 08 |

AMÉLIORATION DU RAVIN EN AMONT DE REVELSTOKE.

Les travaux pour l'amélioration du ravin de la rivière Colombie, en amont de Revelstoke, furent commencés au mois de mars 1897, époque où l'eau atteignit son niveau le plus bas. Ces travaux, qui consistèrent à faire sauter des roches et à enlever d'autres obstructions dans le ravin, furent poursuivis jusqu'au 15 de mai, alors que les hommes turent torcés de suspendre les opérations à cause de la crue des eaux.

Dépenses faites durant l'exercice 1896-97:

| Gages\$ | 836 62 |
|-----------|---------|
| Matériaux | 313 90 |
| | |
| Total\$ 1 | .150 52 |

RIVIÈRE DUNCAN.

La rivière Danca a prend sa source dans une prairie ou dépression située à peu près au centre de la chaîne des montagnes de Selkirk, à quelques milles au sud du

ehemin de fer Canadien du Pacifique.

Dans cette dépression prennent aussi leurs sources: (1) la rivière du Castor, qui coule dans la direction du nord et débouche dans la rivière Colombie à l'endroit où le chemin de fer s'éloigne de celle-ci pour monter le versant oriental des montagnes; (2) la fourche nord de la rivière Spillamacheen, qui coule dans la direction du sud-est et se jette dans la Colombie à 40 milles à peu près de Golden, station sur le chemin de fer Canadien du Paeifique, au point de jonction de la rivière du Cheval Ruant et de la Colombie.

Après avoir suivi un eours tortueux sur une distance de 56 à 60 milles à travers une étroite vallée alluviale de \(\frac{2}{4}\) de mille à un mille de largeur, la Duncan s'élargit et forme le lae Kootenay d'en haut qui a $10\frac{1}{2}$ milles de longueur et de \(\frac{2}{4}\) de mille à un mille de largeur. A deux milles de l'extrémité d'aval de ce lae, la Lardo—un affluent rapide et innavigable venant du nord-ouest—débouche dans la Dunean à angle aigu, et à 7 milles plus loin, les eaux réunies des deux rivières entrent dans le lac Kootenay à environ 21 milles de Kaslo, ville située sur la rive ouest. En aval du confluent des deux cours d'eau la rivière a été appelée la Lardo, bien que la Dunean, qui est bien plus grande que son affluent, soit à proprement parler la rivière principale. Pour éviter la confusion, la rivière sera désignée ci-après sous le nom de Duncan, la Lardo étant traitée comme le tributaire.

Le lac Kootenay, dont l'altitude est de 1,730 pieds, a environ 72 milles de longueur et 1\frac{2}{4} mille de largeur en moyenne. C'est à l'heure qu'il est la seule route par laquelle le commerce de la vaste vallée centrale des montagnes Selkirk, au nord de la frontière, puisse se faire. Il y a sur le lac deux endroits où l'on peut atteindre les grandes lignes de chemins de fer. Le premier de ces endroits est Nelson, situé sur le bras ouest du lac à 36 milles de Kaslo; il y a là correspondance: (1) avec le chemin de fer de Nelson et de Fort-Sheppard et le chemin de fer de Spokane dans l'Etat de Washington; et (2), partie par chemin de fer et partie par bateau,

avec le chemin chemin de fer Canadien du Pacifique, à Revelstoke.

L'autre endroit est Bonner's-Ferry, petite ville qui se trouve dans l'Etat de l'Idaho, sur les bords de la rivière Kootenay, à environ 50 milles au sud-est, par la rivière, de la frontière; il y a à cet endroit eorrespondance avec le chemin de fer Great-Northern.

Trois lignes de vapeurs font le service tous les jours sur le lac entre les endroits situés au nord de la frontière, et les steamers se rendent à Bonner's-Ferry deux fois

par semaine en été et une fois par semaine en hiver.

A Kaslo, un petit chemin de fer (ehemin de fer de Kaslo et Sloean) d'une largeur de voie de 3 pieds, qui appartient, dit-on- à la Compagnie du Great-Northern, a été construit pour desservir la région du Slocum,—située à l'ouest du lae Kootenay,—en concurrence avec le chemin de fer de Nakusp et Slocan, qui est exploité dans la même région par la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique et dont la largeur de voie est de 4 pieds $8\frac{1}{2}$ pouces. Nakusp se trouvant sur la rive est du lac Avon (en haut), la correspondance se fait à eet endroit par eau avec le chemin de fer Canadien du Pacifique. Si les propriétaires de ces lignes rivales pouvaient en arriver à une entente, la région de la rivière Duncan se trouverait en communication plus directe avec les marchés eanadiens.

Il y a deux fonderies dans cette région. L'une de ces fonderies, qui a été établie par des capitalistes américains, se trouve à Pilot Bay, sur la rive est du lac, vis-à-vis son bras ouest, et l'autre, qui a été érigée par la compagnie "Hall Mines Company",

corporation anglaise, et qui est située à Nelson.

L'on prétend que la région de la Duncan est aussi riehe en minéraux que n'importe quelle autre partre du district, mais que par suite des conditions difficiles dans lesquelles se fait le trafie, les prix de transport sont très élevés, ee qui retarde le développement du pays. Pour remédier à la chose, l'on se propose de rendre la rivière Duncan, à partir du lac Kootenay, aussi navigable que possible.

A l'embouchure de la rivière Duncan, dans la rivière Kootenay, il y a de vastes bancs de sable à travers lesquels la rivière se déverse dans le lac par plusieurs chenaux, le chenal principal se trouvant près d'une falaise rocheuse sur la rive ouest. Le 7 septembre 1897, il n'y avait pas plus de 2 pieds d'eau dans le chenal le plus profond. A l'entrée de la rivière, les terrains bas longeant les rives sont formés d'alluvions et sont couverts de saules et d'aunes, qui plus loin font place à des bois plus gros et marchands. La vitesse du courant varie entre 2 et 6 milles à l'heure et coupe les rives rapidement sur la courbe convexe de la rivière. A divers intervalles jusqu'à l'embouchure de la crique Cooper, des pentes vives et courtes se rencontrent, la différence de niveau variant entre 10 pouces et 2 pieds. Les plus sérieuses de ces pentes qui seront toujours, à moins qu'on ne les améliore, un obstacle à la navigation, se trouvent en aval de l'embouchure de la crique de Cooper.

La différence de niveau entre le lac et l'embouchure de la Lardo, distance de $7\frac{1}{2}$

milles, est de 28 pieds approximativement.

La ville de Duncan, où il y a 3 maisons sans habitants permanents, est située à environ $1\frac{1}{2}$ mille de l'embouchure du lac Kootenay d'En-Haut, sur sa rive ouest.

Entre l'embouchure de la Lardo et le lac d'En-Haut, il y a deux endroits où le

chenal est entrecoupé d'îles, de roches et de bancs de gravier.

La différence de niveau entre le faîte de la pente et les eaux relativement calmes se trouvant au-dessous est de pas moins de 2 pieds à ces deux endroits. La profon-

deur de l'eau, dans les parties les moins profondes, n'excède pas 24 pouces.

L'élévation approximative du lac d'En-Haut, au dessus du lac Kootenay, n'est pas de plus de 36 pieds à ce que l'on prétend. Admettons que la distance entre les lacs soit de 9 milles ; la pente moyenne de l'eau serait donc de 4 pieds par mille. La pente, cependant, n'est pas uniforme, la rivière étant formée d'une série de rapides peu profonds, dont quelques-uns sont courts et vifs et qui sont séparés par des étangs relativement profonds, où l'eau coule avec une vitesse modérée.

Ce sont ces rapides (ils se rencontrent aux embouchures des tributaires où le

chenal est divisé) qui sont les plus grands obstacles à la navigation.

Sur tout le parcours de cette partie de la rivière, qui peut être appelée la Duncan d'En-Bas, l'affouillement est constant partout où le courant frappe la rive. Il s'en suit que des arbres tombent sans cesse dans la rivière ou restent suspendus sur ses bords. On rerecontre aussi dans tous les biefs où le courant est peu rapide un grand nombre de troncs d'arbres entièrement ou en partie submergés, et aux extrémités d'amont des îles et des bancs il y a des accumulations de bois flottant.

La ville de Duncan est située sur une plage de gravier (l'endroit le plus élevé se trouvant à 195 pieds au-dessus du niveau du lac) qui paraît avoir été formée par les détritus déposés à l'embouchure d'un ancien chenal de la rivière Lardo, coulant maintenant dans la direction du sud-est à environ 1½ mille à l'ouest. Cet ancien chenal, suppose-t-on, se déchargeait dans le lac d'En-Haut par une étroite gorge rocheuse---maintenant une passe—dans une partie basse des montagnes.

Par des observations barométriques faites avec soin il a été constaté que le niveau de l'eau de la Lardo, à 1½ mille à l'ouest de la ville de Duncan, était d'environ 60 pieds au-dessus du lac. Admettons que la pente à partir du lac jusqu'au confluent de la Duncan et de la Lardo soit de 6 pieds; cette dernière rivière aurait donc une pente de 63½ pieds sur un parcours de 3½ milles. Cela règle définitive-

ment la question de la navigabilité de la Lardo.

A l'extrémité d'amont du lac Kootaney d'En-Haut, qui a environ 8 milles de long, la rivière Duncan d'En-Haut entre dans le lac. L'embouchure ici est semblable dans sa configuration à celle de la rivière d'en bas. L'on y rencontre les mêmes vastes bancs de sable à travers lesquels la rivière entre dans le lac par 3 chenaux, le chenal principal, cependant, se trouvant dans ce cas-ci sur la rive orientale au lieu d'être sur le bord occidental le long d'une falaise rocheuse.

En continuant à remonter la rivière sur la rive orientale l'on atteint, à 8 milles

de l'embouchure, la crique de Deux-Milles.

lci la rivière passe avec un courant peu rapide d'un côté à l'autre de la vallée,—qui a de \(\frac{3}{4} \) de mille à 1 mille de large,—longeant çà et là le pied des montagnes. La

largeur varie entre 200 et 400 pieds. Aux endroits où la largeur atteint ce dernier chiffre, il y a peu d'eau, et de nombreux bancs de sable obstruent jusqu'à un certain point le chenal. On rencontre ici comme ailleurs des troncs d'arbres, du bois flot-

tant et des arbres suspendus sur les rives.

Depuis la crique des Deux-Milles jusqu'à la crique de l'Ours, la largeur est en général moindre, le courant est plus fort et il y a un grand nombre de troncs d'arbres obstruant le chenal. A environ 2 milles en amont de la crique il y a un amasd'arbres déracinés s'étandant sur une largèur de plus de 150 pieds. En amont de cet endroit, la rivière est relativement libre sur une distance d'à peu près un mille, puis se rencontre un rapide formé par une grande quantité de troncs d'arbres et de bois flotant. Il faut franchir un autre rapide du même genre avant de pouvoir atteindre la crique de l'Ours, qui se trouve à 12 milles de l'embouchure et qui est le terminus de la navigation sur la rivière.

Je dois dire ici que ceux qui ont exploré le pays et navigué sur la rivière sont d'opinion qu'en amont de la crique de l'Ours le transport des marchandises ne peut

se faire que par terre.

Voici une récapitulation des distances:

| Total 3 | 30½ milles |
|--|---|
| | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| | 3 " |
| Du lac Kootenay à l'embouchure de la rivière Lardo | 7 milles |

Les terrains alluviaux situés sur chaeun des bords de la rivière jusqu'au pied des montagnes pourraient sans doute être cultivés avec profit s'ils étaient défrichés et protégés contre les inondations. Les arbres sont assez gros et comprennent des cèdres, des sapins, des épinettes, des arbres à coton et des aunes.

La rivière, qui est alimentée principalement par les glaciers et les neiges, est

fortement chargée de sédiments lors de la crue des eaux.

Les eaux de la Duncan d'En-Haut, se clarifient dans le lac d'En-Haut. Les sédiments plus fins de la Duncan d'En-Bas sont déposés à son embouchure, formant le

banc dont je viens de parler.

Le bassin d'alimentation de la Duncan a une sperficie restreinte, et par suite de l'escarpement de la rive et de la dénudation relative des versants des montagnes, la glace et la neige qu'il y a dans ses étroites limites disparaissent rapidement iorsque le temps est chaud. A cela peuvent être attribuées la courte durée et l'intermittence de la saison des eaux hautes dans les années où la crue n'est pas anormale et où le temps ne varie pas. Mais lorsque la crue des eaux est très forte, comme la chose est arrivée en 1894, il n'y a qu'une légère différence de niveau entre le lac d'en bas et le lac d'en haut, toute la vallée intermédiaire se trouvant submergée au plus fort de l'inondation.

Les pluies ininterrompues ne paraissent pas avoir d'effet sur la rivière, car ce qui est pluie dans la vallée est neige durant la même saison sur les montagnes. L'eau dans le lac d'en bas baissa d'au moins 12 pouces entre le 7 et le 19 septembre 1895,

malgré qu'il cût plu presque continuellement depuis le 2 du même mois.

Les obstacles à la navigation sur cette rivière sont: 1 les troncs d'arbres, le bois flottant et les arbres suspendus sur les rives, qui se rencontrent sur presque tout son parcours, sauf sur le lac Kootenay d'En Haut; 2. les bancs aux embouchures de la rivière dans le lac d'en haut et le lac d'en bas; 3. les divisions du chenal; 4. les

roches cans le chenal entre les lacs.

L'on pourrait, à peu de frais, rendre la rivière sûre et navigable, à eau haute, pour les vapeurs d'un tonnage ordinaire et pourvus de puissantes roues en arrière, jusqu'à la crique de l'Ours, soit une distance d'à peu près 30 milles. Mais si l'on tentait de creuser les bancs à l'embouchure pour rendre la navigation possible à eau basse, cela entraînerait une dépense que ne justifierait pas le degré actuel de développement du pays.

Les travaux de déblaiement de la rivière Duncan, à partir du lac Kootenay jusqu'au lac Kootenay d'En Haut, furent commencés le 6 de mars et poursuivis jusqu'à la fin d'avril, alors qu'il fallut suspendre les opérations à cause de la crue des eaux.

Voici un état détaillé des dépenses faites de ce chef en 1896-97:

| Gages Matériaux Louage de bateaux Passages | 178 | 41 00 |
|--|-------------|----------|
| Total | \$ 1,919 | 41 |

RIVIÈRE FRASER.

La rivière Fraser est la plus grande et la plus importante de toutes les rivières de cette province. Elle traverse, ou plutôt pénètre à travers un pays dont les productions sont très variées, mais dont les ressources sont peu développées, soit au point de vue de l'industrie minière, soit au point de vue des produits du sol et de la forêt. Cette rivière est parfaitement connue depuis une cinquantaine d'années; aussi n'est-il pas nécessaire d'en faire une longue description dans ce rapport, saut en ce qui concerne les travaux, entrepris ou projetés, pour l'amélioration du chenal, de façon à empêcher les bords de s'affouiller et à prévenir les inondations, en même temps que pour faire un chenal permanent pour les navires depuis la cité de New-

Westminster jusqu'en eau profonde dans le golfe de Géorgie.

Le caractère topographique de la Fraser, sur tout son parcours, ressemble sous plusieurs rapports à celui de la rivière Colombie, située au sud. Comme elle, la rivière Fraser prend sa source dans plusieurs petits lacs à l'ouest de la base des Montagnes Rocheuses. Ces deux rivières coulent l'une près de l'autre sur une courte distance, puis la Fraser se recourbe vers l'ouest pour reprendre la direction du sud. Sa source, qui est à une altitude d'environ 3,000 pieds au-dessus du niveau de la mer, est près de la Tête-Jaune, un peu au sud du 53° parallèle de lattitude nord, entre le 118° et 119° méridien de longitude ouest; à une petite distance de la rivière Canot elle rejoint la rivière Colombie, à la Grande Courbe. Le point le plus au nord de la rivière Fraser est à environ 16 milles au nord du 54° parallèle à peu près sur le 122° méridien, d'où elle coule vers l'ouest sur une distance d'à peu près 10 milles. Là, quittant les eaux de partage de la rivière de la Paix, qui coule à droite sur une distance de cinq milles vers le nord, elle suit une direction générale vers le sud-est, jusqu'à un endroit appelé Hope, situé sur sa rive gauche, environ à 15 milles plus bas que Yale, le point le plus haut de la navigation en bateau à vapeur, à environ 25 milles au nord du 49° parallèle, ligne de la frontière internationale. A partir de cet endroit, la rivière Fraser change graduellement de direction et coule en général vers l'ouest, à travers les terres arables de la vallée qui porte son nom, jusqu'au golfe de Géorgie, dans lequel elle se décharge, à huit milles au nord de la frontière et à 6 milles à l'ouest du 123° méridien. Si l'on tient compte de ses détours dans la vallée, on peut dire que la longueur de la Fraser, à partir de sa source jusqu'au golfe, est d'au moins 900 milles.

Sur toute cette distance la rivière passe entre et à travers plusieurs chaînes de hautes montagnes dont les côtés et les sommets sont couverts de glaciers et de longs champs de neige. Sur les points les plus élevés de ces montagnes la neige a déjà

atteint une profondeur de cinquante pieds.

Sur les flancs de ces montagnes sont plusieurs vallées arrosées par les tributaires de la Fraser, ces tributaires comprenant plusieurs grandes rivières, qui pour la plupart prennent leurs sources dans les lacs des montagnes, où s'accumulent les eaux provenant de la fonte des glaciers et des champs de neige environnants.

En partant des biefs supérieurs et en descendant, les principaux tributaires de la rivière Fraser, sur sa rive droite, peuvent être brièvement décrits de la manière suivante:

(1.) North Fork (Fourche du Nord) dont les deux branches sont situées sur le flanc ouest des Montagnes Rocheuses, se jette dans la Fraser au point où celle-ci

tourne vers l'ouest à la base de la montagne,

(2.) Salmon River (la rivière au Saumon) qui coule du nord-ouest dans une direction parallèle, quoiqu'opposée à la rivière de la Paix, rejoint la Fraser dans sa

courbe vers le sud-ouest.

(3.) La rivière Nechaco, dont les branches nombreuses s'étendent en forme d'éventail au nord du 56° parallèle, se mêlant presque aux eaux du haut de la Skeena, ainsi qu'à l'ouest et au sud, pénétrant jusque dans le cœur de la chaîne des montagnes sur la côte, et qui se jette dans la rivière Fraser près de Fort-George.

(4.) Blackwater River (la rivière aux Eaux Noires) descend aussi de l'ouest. mais rejoint la Fraser avant la rivière Nechaco. Son embouchure est à 50 milles au

sud de celle-ci.

(5.) La rivière Chilcotin, venant de la même direction que les deux précédentes, prend sa source dans un grand lac du même nom situé à la base de la chaîne des montagnes sur la côte.

(6.) La rivière Harrison, qui prend sa source dans une chaîne de grands lacs, coule vers le sud-ouest et se jette dans la Fraser à 45 milles environ en aval de Yale.
(7.) La rivière Pitt, qui prend sa source dans un lac situé à quelques milles au

- nord du chemin de fer et formé par les cours d'eau de la montagne, et après s'être dirigée vers le sud-ouest, rejoint la rivière Fraser à huit milles environ en amont de New-Westminster.
- (8.) La rivière Coquitlam, prend aussi sa source dans un lac du même nom qui alimente l'aqueduc de New-Westminster. Cette rivière coule vers le sud et rejoint la Fraser à deux milles en aval de l'embouchure de la rivière Pitt.

Les principaux tributaires de la rive gauche sont:

(1.) La rivière Willow (du Saule), qui prend sa source au cœur de la célèbre région minière de Caribou, coule vers le nord et se jette dans la Fraser vis-à vis l'embouchure de la rivière au Saumon déjà mentionnée.

(2.) La rivière Quesnelle, qui coule de la région de Caribou, mais dans la direction ouest, et se jette dans la Fraser à Quesnelle Mouth, à 80 milles à peu près au sud

de Fort-George.

(3.) La rivière Thompson débouche dans la Fraser à la ville de Lytton. C'est une grande rivière grossie par plusieurs cours d'eau égouttant une région considérable et s'étendant vers l'est jusqu'au sommet des montagnes d'or; au sud jusqu'au lac de partage de la Fraser dont elle est séparée par une langue de terre étroite, au milieu de laquelle coule la rivière au Canot pour rejoindre, à la Grande Courbe, la rivière Colombie, à 50 milles au sud. La Thompson est navigable depuis Savona's-Ferry, à l'extrémité ouest du lac Kamloops, à environ 70 milles en amont de Lytton, jusqu'à la ville de Kamloops vis-à-vis le confluent de la Thompson-Nord, qui est navigable à peu près sur une distance de 100 milles au nord. De là elle continue son cours vers l'est dans le lac Shuswap et le Bras du Saumon, qui se trouvent à la base des montagnes d'or. A l'époque de l'eau haute la navigation peut se poursuivre au sud du chemin de fer à travers le lac Mara en remontant la rivière Spillamacheen jusqu'à Enderby, distance de 23 milles.

Le chemin de fer du Pacifique suit les eaux de la Thompson depuis le lac de partage, dans la passe de l'Aigle, jusqu'au confluent de la Thompson et de la Fraser.

Il n'y a qu'un seul endroit où le chemin de fer s'éloigne de la rivière, et cela afin d'éviter le long détour qu'il ferait en suivant les bords du Bras du Saumon et du lac Kamloops. Le chemin traverse une langue de terre séparant les rives du Bras du Saumon et du lac Kamloops et située à une altitude de 600 pieds au-dessus du niveau du lac.

En aval de Lytton jusqu'à l'eau salée, bien que plusieurs autres cours d'eau se déchargent sur la côte gauche de la rivière, aucuu d'eux n'est assez important pour mériter une mention spéciale.

Quand on considère la rivière en amont de Lytton ainsi que son immense bassin d'alimentation et ses tributaires innombrables, il est presque impossible de comprendre comment un tel volume d'eau peut passer à travers l'étroit ravin de Yale.

Ainsi le bassin de la rivière Fraser et de ses tributaires s'étend vers le nord du 49° parallèle jusqu'au 56° parallèle nord, du sommet à l'ouest, jusqu'au faîte des Montagnes Rocheuses et des montagnes d'or à l'est, embrassant un espace d'au moins de 70,000 milles carrés, égal à environ un tiers de la terre ferme de la Colombie-

Britannique.

Entre la Passe de la Tête-Jaune et l'embouchure de la rivière au Saumon, la Fraser coule dans une région où le bois abonde. Ses bords se composent soit de rochers dans les parties étroites du chenal, ou de matières friables, telles que sable, gravier ou argile dans les parties larges. On dit que la navigation est possible pour les bateaux à vapeur d'un faible tonnage en amont des Grands Rapides. En aval de la rivière au Saumon la rivière a une largeur de mille pieds ou plus et présente l'apparence d'un lac. Les rives sont basses et abondent en arbres à coton. En aval de Fort-George la rivière se rétrécie encore et son courant devient de plus en plus rapide; elle traverse une région couverte d'un peu de bois, mais éloignée de ses bords. On y rencontre des plateaux de terres arables, sur lesquelles l'eau de la rivière peut être amenée, et à certains intervalles l'inévitable "ravin".

Dans la région des plateaux de terre les bords de la rivière sont escarpés et se composent toujours de matières friables facilement rongées par le courant rapide. Cet aspect du terrain se continue le long du ravin du Cotonnier, dont il sera parlé ci-après, de Quesnelle, de Soda Creek et de l'embouchure de la Thompson, jusqu'à l'endroit où l'aridité fait place au bois, qui reparaît sur les bords de la rivière. Le bois apparaît graduellement en aval de Lytton. Entre Fort-George et Soda Creek

la rivière est navigable.

La population blanche, en aval de Yale, est quelque peu dispersée; elle s'occupe

d'agriculture et d'industrie minière.

Bion que le ravin de la Fraser, passant à travers la chaîne des montagnes des Cascades, finisse à Yale, la vallée ne s'élargit d'une manière appréciable qu'à une certaine distance en aval de Hope. De ce dernier endroit jusqu'à son embouchure,—la partie peuplée de la province—les bords de la rivière sont bas, formés d'alluvion. La rivière se subdivise en petits chenaux, à travers lesquels saillissent çà et là des

pointes de roches ou petits caps.

Ses rives où croissent généralement les cotonniers, sont fertiles, mais, à peu d'exception près, sujettes à être inondées chaque année, suivant la plus ou moins grande quantité de neige accumulée, pendant l'hiver précédent, et suivant que la température devenue très chaude de bonne heure se continue plus ou moins longtemps. A New-Westminster la rivière est divisée, par l'île Lulu, en deux chenaux permanents appelés respectivement Bras du Nord et Chenal principal des navires. Cette partie de la vallée est connue sous le nom de Delta de la Fraser. C'est une région très fer-

tile, mais sujette à être inondée par la marée.

Quatre ponts sculement traversent jusqu'à présent le chenal principal de la rivière Fraser. Le premier, qui conduit à Lilloct et qui a 340 pieds d'arche, est construit en bois et en fer. Le second, situé en aval de Lytton, est un pont d'acier à contrepoids (cantilever) sur lequel passe le chemin de fer; son arche contrale a une longueur de 300 pieds. Le chemin de fer du Pacifique traverse sur ce pont, de la rive gauche à la rive droite, qu'il suit jusque tout près de Westminster. Le troisième, le pont suspendu d'Alexandria, a une arche longue de 256 pieds; c'est la continuation du vieux chemin de voitures de Caribou. Il traverse la rivière Fraser à deux milles en amont de Spuzzum. Le quatrième pont du chemin de fer du Pacifique à la Mission, se compose d'une arche longue de 100 pieds, de huit autres arches longues de 150 pieds chacune et d'une poutre tournante de 239 pieds de tête en tête. En outre il y a des abords sur chevalets d'une longueur de 1,400 pieds.

L'époque de l'étiage sur la rivière Fraser arrive peu de temps après le départ des glaces. La rivière monte ensuite graduellement en proportion des pluies du commencement du printemps. Mais ce n'est pas avant le commencement du mois de mai, alors que l'ardeur du soleil fait fondre la neige sur les montagnes, que les habitants en aval de Hope obscrvent anxieusement la rivière. La première crue des eaux a lieu ordinairement dans le mois de mai, lorsque l'eau, provenant de la fonte des neiges sur les montagnes et dans les profondeurs, se précipite vers sa sortie naturelle. Elle est généralement suivie d'une autre, plus forte, vers le mois de juin ou le commencement de juillet, quand descendent du haut de la rivière Fraser les eaux provenant de la fonte de la neige et des glaciers de cette région. C'est alors l'époque la plus critique; mais, fait étrange, en 1895-96, contrairement aux années précédentes, la crue des eaux, qui fut plus forte que jamais et qui eut des effets si désastreux dans la vallée du bas de la Fraser, fut produite par la rivière Thompson. Heureusement les eaux de la première inondation s'étaient retirées lorsque arriva la grande masse des eaux des Montagnes Rocheuses. Il est impossible de dire combien auraient été considérables la destruction des terres et les changements probables dans le lit de la rivière si toutes ces eaux étaient descendues simultanément.

Avant que la construction du chemin de fer fût commencée, la crue des eaux durant l'année 1876 fut considérée comme la plus haute survenue jusque là et acceptée comme point maximum. En 1882, cependant, la rivière monta à un niveau plus élevé et ce niveau fut de même accepté comme l'extrême hauteur. Mais l'on fut rudement désillusionné en 1895-96. Dans un sens cette inondation a eu un bon effet, malgré qu'elle ait été un grand malheur. En effet, eût-on construit une digue et mis à exécution les différents projets, en prenant pour base le niveau de l'inondation de 1882, il y aurait eu destruction complète des propriétés depuis Hope jusqu'au golfe de Géorgie, et les pertes auraient été incalculables. La conséquence de ceci, c'est qu'à l'avenir dans la construction des ouvrages de protection contre les inondations, ces ouvrages seront faits de telle sorte qu'ils pourront offrir la même protection quand même la crue des eaux serait encore plus grande. Il n'est pas probable, mais il est possible qu'il arrive, par suite de certaines circonstances, que toutes les eaux provenant de la fonte des neiges et des glaciers, tout le long de la rivière Fraser, descendent en même temps. L'on devrait se mettre en garde contre cela.

L'érosion des bords et du lit du chenal de la rivière est constante, bien que moindre durant l'étiage. A mesure que la rivière se grossit le courant augmente en force et ronge de plus en plus la rive et le fond, de sorte que la quantité des matières charriées par la rivière et ses tributaires devient énorme. Aussi les eaux sont tellement chargées de sédiments qu'elles peuvent être comparées à une soupe aux pois épaisse, plutôt qu'à toute autre chose. On peut facilement s'imaginer combien a été grande cette année l'accumulation de ces différents sédiments à l'embouchure de la rivière, à la rencontre du courant qui descend et de la marée qui monte, enfin à tous

les endroits où la rapidité du courant est retardée.

Les opérations minières hydrauliques qui se font actuellement, et qui ne peuvent qu'augmenter, le long de la rivière Fraser et de ses embranchements, contribuent aussi à former ces dépôts ou sédiments. Les personnes intéressées dans les mines n'exploiteraient-elles qu'une partie seulement de leurs concessions, il serait nécessaire de surveiller les opérations et d'insister sur la construction de réservoirs aux endroits voulus dans le but de recevoir les matières de toute sorte et les empêcher de se répandre, lors de l'inondation, sur des terrains de valeur ou de former des barres dans le chenal, au détriment de la navigation. C'est ce qui est arrivé en Californie, et ceux qui connaissent les deux pays prétendent que les propriétés où l'on fait ces opérations hydranliques rémunératives sont en plus grand nombre sur les bords de la Fraser qu'en Californie.

En aval du ravin de Yale les barres et le lit de la rivière se composent de gros gravier et de sable. Le gravier devient de plus en plus fin et finalement disparaît en aval du débarcadère de Miller. De cet endroit jusqu'à l'extrême limite des bancs de sable dans le golfe de Géorgie, les barres et les côtés du chenal se composent de couches de vase à grains très fins; cette vase une fois sèche reluit comme des perles ou du métal. Cette apparence est probablement due au mica ou tale en feuille.

L'énorme quantité de pièces de bois de toute sorte entraînées par le courant augmente sensiblement l'effet destructif de ces inondations. On y voit des arbres, du bois de toutes les sortes, de toutes les dimensions, depuis le cotonnier, le cèdre ou sapin, long de 150 à 200 pieds, avec racines de 15 à 20 pieds de diamètre, et branches

intactes, jusqu'aux troncs d'arbres ordinaires. Ces débris flottants se réunissent quelquefois en immenses radeaux, et il est facile d'imaginer quelle force destructive possède une telle masse entraînée par un courant très rapide, et quels dommages sont causés à la rive, aux digues, aux ouvrages de protection, aux constructions en clayonnages, aux quais et aux jetées des ponts.

Le courant de la rivière est affecté par la marée qui remonte jusqu'à Chilliwack, à environ 48 milles en amont de New-Westminster ou 60 milles de l'embouchure de la rivière. Les observations de la marée, durant le jour, au débarcadère de Miller,

ont démontré une variation de 12 à 30 pouces pendant l'hiver.

A New-Westminster les grandes mers montent ordinairement de cinq pieds, mais durant la saison de l'inondation l'eau baisse rarement de plus d'un pied à dix huit pouces. Le courant, durant la marée montante, n'est pas apparent à la surface,

excepté quand les eaux sont basses.

Au quai de roches, en dedans de l'embouchure de la rivière, on a constaté par des observations que la différence entre la plus haute et la plus basse marée est de onze pieds. A l'échelle de marée automatique placée dans le chenal, aux Iles de Sable, à deux milles du rivage, le plus haut point atteint dans une marée a été de 14 pieds. C'était le 11 janvier 1894, dans le plein de la lune; bien que la différence de niveau entre les grandes mers et les petites soit reconnue être de 14 7 pieds.

Pendant la crue des eaux, dans le but de s'assurer du degré d'inclinaison de la surface de la rivière durant tout le temps de la marée entre New-Westminster et l'échelle de marée placée sur les bancs de sable, à une distance de 18\frac{3}{4} milles, et entre les points intermédiaires, des observations géodésiques ont été faites dans le même temps, le 21 juin 1896, toutes les échelles étant rapportées à une seule donnée. Le

tableau suivant donne le résultat des observations ainsi faites:

| Entre. | Distance, milles. | Différence, niveau M. H. pieds. | Inclina is on par mille. | Différence, niveau M. B. | Inclina i son ipar mille. |
|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| New-West et Ewen's Cannery Ewen's do Laidlaw's do Laidlaw's do Quai de pierre Quai de pierre et échelle de marée Totals | 5·8 4·0 5·0 3·9 | 2:08 1:58 0.92 0.75 5:33 | 0·39 0·395 0·185 0·192 | 3·70 2·67 3·37 3·71 13·45 | 0.65 0.6675 0.674 0.95 |

L'on peut voir par ce tableau que la plus grande inclinaison entre New-Westminster et le golfe, par conséquent l'endroit où le courant est le plus rapide, est entre les derniers points mentionnés sur le tableau précité, et c'est dans le voisinage du quai, en haut et en bas du courant, que les bords de la rivière ont été le plus affouillés.

Le présent rapport, qui est peut-être un peu long, a été fait dans le but de donner une notion claire et nette des éléments qui entrent pour une large part dans la solution de tous les problèmes se rapportant aux moyens à prendre pour régulariser les chenaux de cette rivière afin d'empêcher l'affouillement des bords et d'améliorer la

navigation.

Il y en a qui veulent que l'on détourne les sources de quelques-uns des tributaires et qu'on les réunisse aux sources des autres rivières dont elles sont très rapprochées, afin d'écarter la masse d'eau qui se jette dans la rivière principale à l'époque des inondations. C'est là une chose qui ne pourrait se faire que par une exploration et des niveaux corrects. On doit ajouter qu'une telle proposition, si toutefois elle était possible, ne peut s'appliquer qu'aux cours d'eau en amont de Lytton, et non aux cours d'eau de la rivière Thompson.

Les travaux faits durant l'exercice 1896-97 sur la rivière Fraser ont consisté:
(a) à prendre des sondages, à lever le plan de la rivière à partir de New-Westminster

jusqu'aux bancs de sable et à inspecter les marégraphes; (b) à faire la levée hydrographique de la rivière à partir de New-Westminster jusqu'à Agassiz dans le but d'empêcher l'affouillement des rives; (c) à enlever des troncs d'arbres du chenal et à faire le service ordinaire des bouées à l'embouchure de la rivière pour le ministère de la marine et des pêcheries, service pour lequel le ministère des travaux publics

reçoit la somme de \$1.065.

(a) Les sondages pris pendant l'automne de 1896 ont couvert deux sections de la rivière Fraser,—l'une de ces sections s'étendant depuis la bouée-cloche indiquant le bord extérieur des banes de sable, dans le district de Géorgie, jusqu'à la Pointe Garry,-51 milles-et de là en remontant la rivière sur un parcours de 4 milles, soit une distance totale de 9½ milles, et l'autre comprenant la barre d'Annieville et les environs, à une courte distance en aval de New-Westminster. A l'embouchure les sondages font voir: 1° Que le minimum de profondeur dans le chenal en dehors de la pointe Garry est de 21 pieds à cau basse, grandes mers, soit une augmentation de profondeur depuis que l'on a commencé à améliorer le chenal de 13 pieds, et que l'extrémité extérieure des ouvrages de protection, s'étendant en dehors de la pointe Garry, est graduellement minée par suite de l'affouillement par le courant des rives en arrière des ouvrages; 2° que la barre vis-à-vis la pointe Garry s'est avancée vers le nord, rétrécissant le chenal le long de l'île Lulu, mais qu'en même temps le chenal sur la barre s'est quelque peu approfondi; 3° que l'affouillement en amont des ouvrages de protection à la pointe Garry a augmenté; 4° que le littoral de l'île Westham continue à être affouillé; 5° que l'extrémité d'amont du chenal longeant l'île Lulu a beaucoup diminué de profondeur au point de rendre très difficile l'accès des établissements de conserves situés à cet endroit. Il a été constaté que la profondeur de l'eau sur la barre d'Annieville avait beaucoup diminué lors de la crue d'été de 1896. Ce dépôt de sable formant la barre est intermittent. Avant 1894 la diminution de profondeur fut graduelle, et après l'inondation extraordinaire de cette année-là le sable cessa complètement de s'accumuler. Depuis 1895, le dépôt s'est graduellement reformé, mais non pas exactement au même endroit, et la profondeur est redevenue ce qu'elle était un an ou deux antérieurement. Il est possible que l'année prochaine une augmentation de profondeur se produise de nouveau.

(b) La levée hydrographique entre New-Westminster et Agassiz fut commencée le 1er mars 1897; les études ont été faites à partir de New-Wesminster jusqu'à

l'embouchure de la rivière Sumas.

Voici le système de triangulation que l'on adopta: des stations trigonométriques principales furent établies vis-à-vis les unes des autres le long des deux bords de la rivière, à des intervalles d'à peu près la largeur de la rivière, de manière à assurer la formation de triangles réguliers; des stations subsidiaires furent aussi établies sur des îles et des barres.

Les principales stations trigonométriques consistaient en poteaux de cèdre de 5 pieds de longueur et d'environ 8 pouces carrés, plantés solidement à une profondeur d'à peu près 3 pieds dans la terre. Les stations furent numérotées, les nombres pairs étaient placés sur la rive droite et les nombre impairs sur la rive gauche. Au sommet de chaque poteau un trou d'un pouce de diamétre fut percé à une profondeur d'u pouce. Dans ce trou un pavillon (fixé à un mât rouge et blanc) fut planté et mis à plomb par les hommes des stations pour observer les angles.

La vitesse du courant fut déterminée en différents endroits à l'aide d'un appareil Des expériences furent aussi faites pour constater la quantité de sédi-

ments charriés par l'eau lors des crues.

Des marégraphes automatiques furent établis à Port-Haney et à Sumas, et lors des crues d'eaux des observations et des rapports furent faits au sujet de la montée et de l'abaissement de la rivière à Harrison, Lytton et Quesnelle, sur la Fraser (en

Une table des marées a été préparée, indiquant l'heure et la hauteur de l'eau haute et de l'eau basse à la Point-Garry et à New-Westminster, et des extraits de cette table sont publiés tous les jours dans les journaux locaux pour l'information des pilotes et des pêcheurs. Les dépenses totales faites durant l'exercice 1896-97 relativement

aux observations des marées et aux levées hydrographiques dont je viens de parler se chiffrent par \$12,028.75.

(c) Le "Samson" a été employé, comme d'habitude à enlever des troncs d'arbres de la rivière et à baliser le chenal. L'on s'est aussi servi de ce bateau pour installer

et inspecter les marégraphes.

Au commencement de l'année, des réparations considérables furent faites au "Samson." L'arbre de la roue d'arrière fut remplacé par un arbre en acier de 6 pouces de diamètre, qui coûta \$331.50. La coque et les machines furent aussi réparées, ce qui entraîna une dépense additionnelle de \$1,896. Total, \$2,227.50. Le "Samson" fut employé pendant presque tout le temps à enlever des troncs d'arbres du chenal de la rivière Fraser entre Sumas et l'embouchure, distance de 60 milles. L'on s'en servit aussi pour faire des sondages et lever le plan du chenal entre New-Westminster et l'embouchure de la rivière.

Le tableau suivant indique en détail le nombre d'heures que le "Samsona" été employé, ainsi que le temps consacré aux réparations, etc., etc., entre le 13 septembre 1896 et le 30 juin 1897, période qui couvre 245 jours ouvrables, équivalant à 2,470

heures ouvrables, non compris les dimanches :-

| | Heures. |
|---|------------------|
| Bateau employé à enlever des troncs d'arbres | 47 8 |
| " pour le service des bouées | 355 |
| "réparé et peinturé | 775 |
| " employé pour faire des sondages et des levés de plans. | $417\frac{7}{2}$ |
| " pour enfoncer des pilotis | 70 |
| " pour déblayer le quai, etc | 13 |
| Arbre de la roue renouvelé | 20 |
| Estacade du quartier d'hiver réparée | 23 |
| Bateau employé pour installer et inspecter les marégraphes, | |
| etc | 280 |
| Temps consacré à construire deux passerelles, une pour le | |
| "Samson" et l'autre pour l'observatoire | 93 |
| Bateau arrêté par les tempêtes, la brume, la pluie et la neige. | 1791 |
| Temps consacré à prolonger le quai | 139~ |
| Temps de congé | 40 |
| Temps consacré à expédier des fournitures, à nettoyer et à | |
| remplir la chaudière, etc | 278 |
| m . 1 | 0.450 |
| Total | 2,473 |
| Sous vapeur pendant | |
| Bois " 220½ ed | |
| Nombre de milles parcourus (en voyageant) 2,287 (en travaillant) 220½ | |
| 400005 | |

Voici un état détaillé des dépenses faites en 1896-97 relativement au "Samson":-

| Pavé pour | gages | \$5.560 | 81 |
|-----------|--------------------|---------|----|
| , (L | charbon | | |
| 46 | bois | 295 | 25 |
| " | eau | 30 | 00 |
| 4.5 | provisions | 1,025 | 90 |
| 66 | munitions | 190 | 39 |
| " | équipement | 183 | 71 |
| " | touage | | 00 |
| " | dépenses imprévues | 48 | 23 |
| | | | |
| | Total | \$8 118 | 79 |

RIVIÈRE SKEENA,

La rivière Skeena se trouve dans la section nord-ouest de la région occidentale de la Colombie-Britannique. Elle prend sa source dans les lacs et les glaciers situés entre les 55° et 56° parallèles de latitude nord et entre les 126° et 128° degrés de longitude ouest. Elle coule généralement dans une direction sud-ouest et se jette dans les eaux de l'océan Pacifique par les passages de Skeena-Nord, Télégraphe et Malaca, le détroit de Chatham, etc., à un point un peu au nord du 54° parallèle de latitude nord et à quelques milles à l'ouest du 130e degré de longitude ouest et à environ 650 milles, par le passage intérieur au nord-ouest de Victoria. Le principal port sur la Skeena est Port-Essington, qui se trouve sur la rive méridionale de l'estuaire au confluent des rivières Skeena et Oxtail, à 13 milles à l'est des passages d'entrée. Cette rivière est navigable pour les steamers d'un faible tirant d'eau, lorsque l'eau n'est pas trop haute, à partir du mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'à Hazelton, poste de la Compagnie de la Baie-d'Hudson établi sur la rive méridionale à une distance d'environ 173 milles de l'embouchure de la rivière. Ce poste est le point de distribution pour le pays de mines et de pâturages s'étendant au nord et à l'ouest vers les Montagnes-Rocheuses et le pays de la rivière de la Paix et à quelque distance au sud.

La rivière Skeena doit son importance dans la Colombie-Britannique surtout à ses riches pêcheries. Il y a en opération sur cette rivière 8 établissements de conserves de saumon, dont les propriétaires employent environ 300 bateaux. Les droits annuels de permis sont de \$10 par bateau, et l'on tire de cette source seulement un revenu de \$3,000 par année. En 1895, la production totale des conserves a été de 67,797 caisses, ce qui, à \$5 la caisse, moyenne du cours du marché en Angle-

terre, représente une somme de \$338,785.

Les travaux exécutés pendant l'exercice clos le 30 juin 1897 ont été restreints à l'amélioration des fonds de pêche du saumon dans les eaux de marée de l'estuaire qui s'étend à l'intérieur, à environ 20 milles de l'embouchure de la rivière. Des troncs d'arbres et du bois flottant ont été enlevés sur les bancs et dans les chenaux du lit de la rivière.

Une somme de \$1,347.50 a été dépensée de ce chef comme suit :

| Gages | \$666 | 25 |
|------------------------|--------|------------|
| Louage d'un remorqueur | | |
| Matériaux | 185 | 78 |
| | | |
| Total | 31,347 | 5 3 |

Il y a, dans les biefs supérieurs de la rivière, deux ou trois endroits qui sont devenus dangereux pour la navigation. L'on devrait s'occuper de remédier à cela.

La rivière Skeena paraît à l'heure qu'il est être la voie naturelle par laquelle les passagers et les marchandises peuvent être le plus commodément transportés dans le riche district minier de la partie nord et nord-est de la province et dans la région de la rivière de la Paix; pour cette raison l'on est justifiable de faire des dépenses dans le but d'en rendre la navigation sûre.

STATION DE QUARANTAINE DE WILLIAM'S-HEAD.

La station de quarantaine de la Colombie-Britannique à William's-Head est située à 8 milles à peu près au sud-est de la ville de Victoria et couvre une superficie d'environ 60 acres.

Au printemps de 1892, un quai sur pilotis en eau profonde fut construit près de cette station de quarantaine; le métal Muntz requis pour couvrir les pilotis afin de les empêcher d'être détruits par les vers marins fut fourni par le gouvernement.

Ce quai est situé dans la baie de Parry, qui s'ouvre dans la direction de Victoria, du côté ouest de William's-Head. Il a 480 pieds de longueur sur 40 pieds de largeur, et a, du côté sud, un abord de 320 pieds conduisant à l'hôpital et aux abris pour les passagers de première classe, et un autre, du côté nord, conduisant au bâtiment à désinfection et aux abris pour les Chinois et les Japonais.

Durant l'exercice expiré le 30 juin 1897, un grand nombre de pilotis non protégés qui avaient été rongés par les tarets ont été enlevés et remplacés par d'autres. D'autres réparations ont aussi été faites au quai. Dépenses totales, \$3,422.02.

Une somme additionnelle de \$136.90 a été employée à améliorer le système de

l'aqueduc afin de purifier l'eau, etc.

DRAGAGE.

Durant l'exercice expiré le 30 juin 1897, du dragage a été fait aux endroits suivants, principalement avec les dragueurs de l'Etat, mais aussi dans certains cas avec des dragues louées. Les dragueurs appartenant au ministère des travaux publics sont loin d'être en nombre suffisant pour permettre de faire d'une manière satisfaisante les travaux considérables de creusage que le gouvernement fédéral est obligé d'entreprendre tous les ans à cause de l'augmentation dans le tonnage et le tirant d'eau des navires en général et par suite de la nécessité qui s'impose d'approfondir les havres sur les côtes maritimes, d'améliorer les voies de navigation, d'ouvrir de nouvelles routes sur les eaux intérieures, etc.

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

Havre de Fourchu—Côte sud-est, Ile du Cap-Breton. Rivière de Larry—Côte sud-est, Nouvelle-Ecosse. Havre de Liverpool do do Havre de Port-Mouton do do Havre de Wallace—Détroit de Northumberland. Port de Yarmouth—Côte sud-ouest, Nouvelle-Ecosse.

PROVINCE DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Quai de Connolly, port de Charlottetown.
Crapaud, Victoria—Détroit de Northumberland.
Egout de l'édifice fédéral, cale de la rue George—Charlottetown.
Cales de la traverse, rue Prince do Cale de McMillan do Embarcadère du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard—Charlottetown.
Quai et cale de Poole—Charlottetown.
Webster-Corner, rivière de l'Est ou d'Hillsborough—Charlottetown.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

Frédéricton—Rivière Saint-Jean.
Rivière Jemseg—Affluent de la rivière Saint-Jean.
Moulins de Purves—Port de Saint-Jean.
Havre de Richibouctou (embouchure de la rivière), détroit de Northumberland.
Ile de la Cuiller—Rivière Saint-Jean.
Traverse—Rivière Ristigouche.
Bassins du port d'hiver—Havre de Saint-Jean.

PROVINCE DE QUÉBEC.

CHENAL DES NAVIRES ENTRE MONTRÉAL ET QUÉBEC (fleuve Saint-Laurent).

Belœil—Rivière Richelieu, rive ouest.
Berthier (en haut)—Chenal de Berthier, rive nord du fleuve Saint-Laurent.
Boucherville—Rive sud du fleuve Saint-Laurent.
Calumet—Rivière Ottawa, rive nord.
Châteauguay—Rivière Châteauguay, affluent du fleuve Saint-Laurent, rive sud.
Grenville—Rivière Ottawa, rive nord.
Laprairie—Rive sud du fleuve Saint-Laurent.
Bassin Louise—Port de Québec, côté nord, estuaire du Saint-Laurent.
Papineauville—Rivière Ottawa, rive nord.
Pointe-aux-Trembles (en haut)—Fleuve Saint-Laurent, rive nord.
Rivière Saint-François—Affluent du fleuve Saint-Laurent, rive nord.
Anse de Sillery—Estuaire du Saint-Laurent, côté nord du port de Québec.
Saint-Jean des Chaillons—Fleuve Saint-Laurent, rive sud.
Saint-Valentin—Rivière Richelieu, rive ouest.

111

PROVINCE D'ONTARIO.

Belle Rivière-Lac Saint-Clair, rive sud.

Belleville—Baie de Quinté, embouchure de la rivière Moira.

Bowmanville (port Darlington)-Lac Ontario.

Cobourg-Lac Ontario.

Baie-des Français (havre de Pickering)-Lac Ontario.

Hamilton—Lac Ontario.

Hawkesbury—Rivière Ottawa, rive sud. Rivière Kaministiquia—Embouchure de la rivière, baie du Tonnerre, lac Supérieur.

Meaford—Baie Georgienne, rive sud, lac Huron.

Midland-Baie Georgienne, lac Huron.

Newcastle—Lac Ontario.

Owen-Sound—Baie Georgienne, lac Huron.

Pénétanguishene—Baie Georgienne, lac Huron.

Pointe Edouard—Rivière Saint-Clair.

Port-Arthur—Baie du Tonnerre, lac Supérieur. Port-Hope—Lac Ontario.

Port-Stanley-Lac Erié, rive nord.

Prescott—Haut du Saint-Laurent, rive nord.

Rivière Thames-Embouchure de la rivière dans le lac Saint-Clair.

Sandwich—Rivière Détroit, rive sud.

Rivière de la Nation du Sud-Tributaire de l'Ottawa, rive sud.

Whitby-Lac Ontario.

PROVINCE DU MANITOBA.

Rivière Rouge—Embouchure du lac Winnipeg.

PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Havre de Nanaïmo—Ile de Vancouver. Port de Vancouver, ause de Burrard—District de New-Westminster. Victoria (havre intérieur)—Ile de Vanconver.

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ECOSSE.

DRAGAGE DANS LE HAVRE DE FOURCHU.

Le havre ou l'anse de Fourchu, dans la baie de Fourchu, se trouve au nord de-Fourchu-Head et ne peut abriter que les petits bateaux. La population de la localité est d'environ 200 habitants, vivant surtout de pêche; on y compte 2 magasins, une scierie, des homarderies, un bureau de messagerie, etc.

La baie de Fourchu n'offre pas d'abri et l'abord en est dangereux. A l'ouest se trouvent plusieurs rochers et hauts-fonds, et à l'entrée de l'anse de Fourchu il y a

une barre qui est presqu'à sec à marée basse.

En 1895-96, l'on se servit du dragueur "Geo. McKenzie" pour commencer à ouvrir un passage à travers la barre et à creuser dans le havre un chenal de 8 pieds de profondeur à marée basse, grandes mers. Les grandes mers montent de 5 pieds,

et les petites mers de 4 pieds.

Durant l'exercice 1896-97, l'on a continué à creuser la barre vers l'embouchure jusqu'à une profondeur de 8 pieds à marée basse, grandes mers. A la date du 30 juin 1897, le passage droit ouvert était de 80 pieds de largeur et 1,100 pieds de longueur, et de 50 pieds de largeur sur 550 pieds de longueur. Il restait alors une section de 550 pieds à porter à une largueur de 30 pieds et une autre section de 600 pieds à porter à la pleine largeur de 80 pieds pour compléter jusqu'à l'océan Atlantique le chenal projeté de 8 pieds de profondeur. De plus, il restait un bassin de 1,200 x 24 pieds à former à l'intérieur de l'endroit où les travaux furent commencés en 1895-96. Comme cet endroit se trouve exposé aux vents du sud et de l'est, il fallut opéror en dedans de l'anse et le dragage ne se fit qu'à marée haute, vu que les maries-salopes ne pouvaient franchir la barre à eau basse.

En outre, le temps fut orageux et brumeux, de sorte que les travaux n'avancèrent que très lentement. L'on dragua du 22 août au 24 octobre 1896; 3,600 verges cubes de vase et de pierre furent enlevées et déposées à une distance de 3 de mille. A la date en dernier lieu mentionné, ordre fut donné de conduire le dragueur dans son quartier d'hiver.

DRAGAGE À LA RIVIÈRE DE LARRY.

Rivière de Larry est un établissement situé dans le comté de Guysboro', à l'extré-

mité ouest de la baie de Tor et à 13 milles du havre Molasses.

La population est d'environ 400 habitants, vivant principalement de pêche. Le ministère a déjà fait draguer ici dans le but d'augmenter la profondeur du chenal de la rivière et d'ouvrir un nouveau chenal pour atteindre le quai. Pendant l'exercice 1896-97, le dragueur George McKenzie a opéré ici dans des conditions défavorables; il eut à supporter de grands vents et une mer agitée qui occasionnèrent des retards par suite des avaries à la drague et au remorqueur. Le dragage fut fait à une profondeur de 8 pieds à marée basse, et les 6,135 verges cubes de vase, sable, pierre et gravier enlevées furent déposées à une distance de 1 à 1½ mille. Le chenal et les abords du quai furent redressés et creusés. Ces travaux seront continués pendant l'exercice 1897-98. Les grandes marées s'élèvent à 8 pieds et les basses à 5.

DRAGAGE À LIVERPOOL.

La ville de Liverpool, à la tête de la baie de Liverpool, au sud-est de la Nouvelle-Ecosse, est le chef-lieu du comté de Queen, et elle a une population de 2,500 âmes environ; avec le village de Milton, situé deux milles plus haut sur la rivière Liverpool, où il y a d'importantes scieries, la population compte à 3,700 habitants. Cette localité fait un commerce considérable avec Halifax, les Etats-Unis et les Indes Occidentales.

Le port de Liverpool ne gêle jamais. Les grandes marées s'élèvent à 6 pieds et

les basses à 5 pieds.

Le dragage exécuté dans ce port par le département s'est fait jusqu'à près de l'entrée de la rivière Mersey, vis-à-vis la ville: la hauteur de la barre au-dessus de

laquelle il n'y avait que 5 pieds d'eau a été réduite.

Pendant l'exercice 1896-97, le dragueur Canada a travaillé ici depuis le 10 septembre jusqu'au 7 décembre 1896, jour où il prit ses quartiers d'hiver. Le dragueur reprit son travail le 4 mars 1897 et le termina le 24 du même mois; ordre lui fut alors donné d'aller travailler à Port-Mouton.

Le travail fait à Liverpool consiste en une tranchée de 175 pieds de largeur sur environ 11 pieds de profondeur en travers de la barre pour établir une profondeur de 13 pieds à marée basse, et en améliorations dans le chenal du port et les abords du quai.

Il a été enlevé 20,790 verges cubes de vase, bran de scie et de sable qui ont été

déposés à une distance de 31 milles.

DRAGAGE A PORT-MOUTON.

Port-Mouton, comté de Queen. est un petit village de moins de 400 habitants; il se trouve à 10 milles à l'ouest de Liverpool, sur la baie du même nom. Il y a dans ce village deux magasins, une fabrique de conserves de homard, un hôtel, une

scierie et un bureau de l'American Express Company.

Les habitants des environs s'occupent principalement de pêche. Le dragueur Canada fut envoyé par le département pour redresser et approfondir le chenal à l'entrée du port et aux abords des quais. Il commença son travail le 24 juin 1896 et continua jusqu'à la fin de l'exercice 1896-97. Pendant ces quelques jours, il a enlevé 1,350 verges cubiques de sable fin du chenal, lui donnant une profondeur de 9 pieds à marée basse. Les matières enlevées ont été déposées à un mille de distance.

Les grandes marées s'élèvent à $7\frac{1}{2}$ pieds et les basses à $5\frac{3}{4}$.

DRAGAGE À WALLACE.

Wallace, comté de Cumberland, est un port de mer situé sur le détroit de Northumberland, avec 16 pieds d'eau sur la barre à eau basse; c'est le plus beau havre de la côte, après Pictou. L'entrée du port a environ deux encâblures de largeur; mais le chenal, sur une distance de trois milles dans la baie, est sinueux. En face du village, le havre a une largeur de plus d'un mille, mais le chenal entre les battures n'a que 60 à 70 verges avec 5 ou 6 brasses d'eau à marée basse. Les grandes marées s'élèvent à 8 pieds et les basses à 5 pieds.

Il y a à Wallace 12 magasins, scieries, moulins à farine, tanneries et manufactures. Dans les environs, on trouve d'importantes carrières de pierre de taille, de

pierre à chaux et de gypse. La population est d'environ 400 âmes.

L'amélioration du chenal, des abords des quais, etc., a été entrepris par le dragueur Geo. MacKenzie en 1895-96, et pendant le présent exercice, du 1er juillet au 11 août 1896; 10,260 verges cubes de vase, etc., furent enlevées pour creuser les battures depuis le quai jusqu'au chenal, ce qui donne à l'extrémité extérieure du quai un bassin de 7 pieds de profondeur à marée basse. Les matières enlevées, toutes de la vase, ont été déposées à 2 milles de distance.

DRAGAGE À YARMOUTH.

Yarmouth, comté de Yarmouth, est une ville d'une étendue considérable, ayant plus de deux milles de longueur. Sa population dépasse 6,000 âmes, et il se fait un grand commerce en produits des pêcheries et en articles manufacturés. C'est le terminus du chemin de fer Dominion Atlantic et de la ligne des vapeurs faisant le service de Boston et appartenant à la Yarmouth Steamship Company, etc.

Le chenal conduisant aux quais est étroit et sinueux, mais il est bien indiqué par des bouées. Le mouillage, derrière l'île Bunker, est sûr et à l'abri des vents. Le gouvernement fédéral s'est préoccupé du dragage depuis 1875 et dans les années

qui suivirent 1885 jusqu'à 1889 ainsi qu'en 1893-94.

Pendant l'exercice 1896-97, le dragueur St. Lawrence arriva à Yarmouth le 28 octobre 1896, et commença le creusage sans retard, élargissant et redressant le chenal. Les travaux furent arrêtés le 31 décembre, et le dragueur prit ses quartiers d'hiver

dans le port.

Au printemps 1897, il reprit ses opérations le 22 avril et les continua sans interruption jusqu'à la fin de l'exercice. Le creusage est fait à une profondeur de 17 pieds à marée basse, et les améliorations exécutées ont donné beaucoup de satisfaction aux gens de mer et aux armateurs de la localité. En 1896-97 il a été enlevé 42,700 verges cubes de glaise, pierre, gravier, sable, vase, etc., qui ont été déposées à 4 milles de distance.

Les grandes marées s'élèvent à 16 pieds et les basses à 13 pieds.

ILE DU PRINCE-EDOUARD.

DRAGAGE AU QUAI CONNOLLY, CHARLOTTETOWN.

Entre le 24 août et le 2 septembre, le dragueur *Prince Edward* fit du creusage le long du quai Connolly à Charlottetown et aux abords; il enleva en tout 4,635 verges cubes de vase et sable.

DRAGAGE À CRAPAUD, VICTORIA.

Crapaud-Road (Victoria) comté de Queen, est un mouillage de peu d'étendue, mais sûr, à l'embouchure de la rivière.

L'espace dans lequel les vaisseaux peuvent circuler, dans une profondeur de 12 à 15 pieds à eau basse, n'a qu'un demi-mille de long et deux encâblures de large, mais il est plus grand pour les bâtiments d'un faible tonnage. L'entrée, qui n'a que 180 verges de large, se trouve entre des battures.

Le pays est bien peuplé, et Crapaud est un port d'expédition important. Les

grandes marées s'élèvent à 8 pieds et les basses à 6 pieds.

Des dragages considérables ont été faits ici par le département dans le passé, pour l'amélioration du canal d'entrée au-dessus de la barre et des abords des quais. Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, le dragueur $Prince\ Edward$ fonctionna depuis le 4 septembre jusqu'au 17 novembre 1896, creusant le chenal et les abords des quais à une profondeur de $9\frac{1}{2}$ pieds à marée basse; 19,870 verges cubes de sable et vase furent enlevées; ces matières furent déposées à $1\frac{1}{4}$ mille de distance.

Les travaux ont été contrariés par le mauvais temps, etc.

DRAGAGE DE L'ÉGOUT DE L'ÉDIFICE FÉDÉRAL, RUE GREAT GEORGE, CHARLOTTETOWN.

Dans le but de prolonger l'égout de l'édifice public de Charlottetown, depuis la cale en face de la rue Great George où il avait d'abord sa décharge, jusqu'aux eaux basses, le dragueur *Prince Edward* fut employé, du 10 au 26 août 1896, à creuser une tranchée de 10 pieds de profondeur, etc., ce qui nécessita l'enlèvement de 5,355 verges cubes de vase qui furent déposées à un mille de distance.

DRAGAGE À LA CALE DE LA TRAVERSE, RUE PRINCE, CHARLOTTETOWN.

La traverse de la rue Prince, dans le port de Charlottetown, est la propriété du gouvernement local qui l'exploite. Elle a une importance considérable et il s'y fait beaucoup de trafic, attendu qu'elle met en communication Charlottetown, avec les débarcadères de Southport et de la Pointe Rocheuse.

Des dragages ont été faits ici dans le passé par le gouvernement fédéral pour

améliorer et approfondir les abords du quai.

Pendant l'exercice 1896-97, le dragueur Prince Edward travailla du 26 au 29 mai et du 15 au 30 juin 1896. A cette dernière date, les travaux continuaient encore; 3,420 verges cubes de glaise et de vase avaient été enlevées et déposées à 1½ mille de distance, et on avait obtenu une profondeur de 12 pieds à marée basse. Les matières draguées furent déposées à 1½ mille de distance.

DRAGAGE À LA CALE ET AU QUAI M'MILLAN, CHARLOTTETOWN.

Du 3 au 25 juillet 1896, le dragueur *Prince Edward* fut employé à augmenter la profondeur de l'eau à la cale McMillan et au quai, dans le havre de Charlottetown.

La quantité totale de matières draguées autour du quai et de la cale, qui sont proches de la cale de la traverse de la rue Prince, fut de 6,165 verges cubes, en général de la vase; la profondeur obtenue est de 10 pieds à marée basse.

DRAGAGE AU QUAI DU CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD, CHARLOTTETOWN.

Ce quai est le terminus du chemin de fer du gouvernement local dans le port de Charlottetown; il s'y fait un mouvement considérable.

Des dragages importants ont été exécutés dans le passé par le département des

travaux publics en rapport avec ce quai.

Pen dant l'exercice terminé le 30 juin 1897, le dragueur Prince-Edward travailla

du 17 au 26 mai et du 7 au 15 juin 1897.

Le lit fut creusé du côté ouest du quai du chemin de fer à une profondeur de 18 pieds à marée basse sur une distance de 300 pieds et une largeur de 65 pieds, ce qui nécessita l'enlèvement de 5,400 verges cubes de vase et glaise.

A la date mentionnée, le travail a été interrompu pour laisser la place libre à un vapeur océanique qui devait charger du grain, etc. Les matières enlevées furent

déposées à un 14 mille des travaux.

Les grandes marées s'élèvent habituellement à 9½ pieds et les basses à 8 pieds. Cependant, les marées sont beaucoup influencées par les vents.

DRAGAGE AU QUAI POOLE, CHARLOTTETOWN.

Ce quai, dans le port de Charlottetown, est en face d'une cale qui est la conti-

nuation de la rue Great George.

Le dragueur Prince Edward travailla ici pendant sept jours en juillet et sept jours en août 1896, et enleva 6,030 verges cubes, principalement de vase, creusan; à une profondeur de 17 pieds à marée basse, dans le bassin et aux abords du quai.

DRAGAGE À WEBSTER'S-CORNER, RIVIÈRE DE L'EST.

Webster's-Corner est un endroit de la rivière de l'Est de l'Ile du Prince-Edouard, à mi-chemin environ entre Charlottetown et Mount Stewart où l'on a fait au chenal

quelques dragages qui étaient nécessaires.

Le dragueur Prince Edward n'y a travaillé qu'un jour, le 25 novembre 1896, a enlevé 203 verges cubes de terre à brique, donnant une profondeur de 12 pied et au basse. La glace qui se formait sur la rivière arrêta le travail.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

DRAGAGE À FRÉDERICTON.

La ville de Frédericton, comté d'York, située sur la rivière Saint-Jean, à environ 65 milles de la ville de Saint-Jean, a une population de 7,000 à 8,000 âmes. Elle est la capitale de la province du Nouveau-Brunswick et forme un centre industriel et commercial assez important.

La rivière Saint-Jean, en cet endroit, a une largeur d'un demi-mille, et c'est la

tête de la navigation pour les vaisseaux océaniques.

Des dragages furent faits en cet endroit pendant l'exercice 1896-97 par le dragueur New Dominion, du 30 juillet au 9 août 1896. Le chenal de la rivière fut creusé à 11 pieds au-dessous des basses eaux sur une largeur de 100 pieds devant la ville, ce qui occasionna l'enlèvement de 2,850 verges cubes de sable, gravier, etc., qui furent déposées à une distance de 2 milles. Le 9 avril le dragueur reçut ordre de se rendre à Saint-Jean.

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE JEMSEG.

La rivière Jemseg, comté de Queen, un court affluent qui joint le Grand Lac à la rivière Saint-Jean, a un mouvement considérable de navigation pour les vapeurs et pour les voiliers.

Les villages de Haut et Bas-Jemseg, avec leurs jetées, sont proches de son entrée dans la rivière Saint-Jean, et de grandes quantités de fret y sont chargées pour

Saint-Jean, etc.

Le chenal, dans lequel il y a des banes et des courbes, avait déjà, à diverses

époques, été amélioré par le dragage.

Pendant l'exercice 1896-97, le dragueur New Dominion a fonctionné du 1er au 20 juin 1897, et il travaillait encore à cette dernière date. Dans le chenal en face du quai, la profondeur fut portée à 12 pieds, et aux deux bancs près du quai Oakley et dans le chenal de flottage, elle fut portée à 11 pieds à eau basse.

La quantité totale de sable et de vase enlevée, 9,275 verges cubes, fut déposée à 2

milles de distance.

DRAGAGE AU MOULIN PURVIS, PORT DE SAINT-JEAN.

Entre le 16 et le 18 juillet 1896, le dragueur New Dominion enleva 400 verges cubes de tuf au moulin Purvis, port de Saint-Jean, creusant trois pieds à la queue de la cale du moulin.

DRAGAGE À RICHIBOUCTOU.

La Richibouctou est une des rivières les plus importantes du Nouveau-Brunswick, et elle est visitée chaque année par un grand nombre de vaisseaux qui viennent y charger du bois.

Il y a des établissements florissants sur ses rives, et la population pratique

l'agriculture, l'industrie du bois, la navigation, la pêche, etc.

A trois milles de son embouchure se trouve la ville de Richibouctou, chef-lieu

du comté de Kent.

Quoique l'entrée de la rivière soit rendue irrégulière par de nombreuses baies, elle n'y a pas moins de 160 verges de largeur, mais le chenal est beaucoup plus étroit.

La barre de la Richibouctou est dangereuse et sujette à des changements. De nombreux dragages ont été faits en différents temps à Richibouctou pour améliorer la navigation, en creusant sur la barre et les battures, et en général en redressant et

approfondissant le chenal.

Pendant l'exercice, le dragueur Canada a travaillé du 1er juillet au 27 août 1996 pour creuser et redresser le chenal Albion au travers de la barre, afin de donner aux vaisseaux un passage de 12 pieds à marée basse, avec une largeur moyenne de 100 pieds. Il a été enlevé une quantité totale de 13,230 verges cubes de sable, etc., qui ont été déposées à une distance de 2 milles.

A Richibouctou, les grandes marées s'élèvent à 4 pieds et les basses 2½ pieds.

DRAGAGE AU QUAI DE D'ILE DE LA CUILLIER, RIVIÈRE SAINT-JEAN.

Il y a dans le voisinage du quai de l'île de la Cuiller, rivière Saint-Jean, deux carrières de granit gris qui sont exploitées activement pour usage en Canada et pour l'exportation aux Etats-Unis. Afin de faciliter l'expédition par eau, de ce quai, le dragueur New Dominion a creusé les abords du chenal principal au quai et la place d'attéri-sement en avant; il a enlevé 3,000 verges cubes de vase, etc., du 21 au 30 juillet 1896.

DRAGAGE À LA TRAVERSE, RIVIÈRE RISTIGOUCHE.

La rivière Ristigouche, dans sa partie navigable (non compris les biefs navivigables seulement pour les bateaux) forme un estuaire ou un bras de mer variant de $1\frac{1}{2}$ à 3 milles sur les 17 premiers milles. Il y a des établissements florissants sur les bords de la rivière, et l'industrie du bois, des conserves de saumon et de homard, etc., y est en pleine prospérité. C'est une des rivières les plus importantes du Canada. Dalhousie, chef-lieu du comté de Ristigouche, est situé à son embouchure sur la Baie des Chaleurs, et Campbellton, une localité importante et pleine d'avenir, se trouve aussi sur ses bords, 17 milles en amont.

La Traverse est une partie de la rivière Ristigouche, en aval de Campbellton, obstruée par des bancs, entre les phares de la Pointe du Chêne et de Campbellton. Des dragages considérables avaient déjà été faits par le département entre ces phares pour creuser et redresser le chenal sur la Traverse, et pendant l'exercice 1896-97 le dragueur St. Lawrence y fonctionna du 1er juillet au 10 octobre, creusant à 16 pieds à marée basse et enlevant 47,950 verges de sable, etc., qui furent déposées à 6 milles de distance. A Ristigouche, les grandes marées s'élèvent à 9 pieds et les basses à

6 pieds.

DRAGAGE AU PORT D'HIVER, HAVRE DE SAINT-JEAN.

Saint-Jean, la métropole commerciale de la province du Nouveau-Brunswick, est située à l'embouchure de la rivière Saint-Jean dans la Baie de Fundy. Sa situation géographique et son port ouvert toute l'année lui donnent rang parmi les ports d'hiver du Canada, et ses affaires à ce point de vue s'accroissent considérablement.

117

Il a été dépensé beaucoup d'argent, et la ville et le département ont fait de grands efforts pour augmenter les facilités de la navigation. On est à construire de nouveaux quais et à faire des dragages considérables pour permettre aux plus gros navires océaniques d'y entrer et d'y prendre ou débarquer des chargements.

Pendant l'exercice 1896-97, le département des travaux publics a mis deux dra-

Pendant l'exercice 1896-97, le département des travaux publics a mis deux dragueurs en opération pour creuser un grand bassin du côté ouest du havre, où la ville construit de beaux quais et pourvoit à toutes les facilités possibles pour le commerce

d'exportation en hiver.

Le dragueur New Dominion a travaillé au creusage de ce bassin depuis le 18 août 1896 jusqu'au 21 mai 1897, enlevant 72,352 verges cubes de glaise, vase, sable, débris, etc., jusqu'à une profondeur de 18 pieds à marée basse. Le dragueur Cap Breton commença des opérations le 6 octobre 1896, et à la fin de l'exercice, il avait enlevé 54,918 verges cubes de glaise, pierre, etc., creusant à 28 pieds à marée basse. La quantité totale de matières enlevées a été 127,240 verges cubes qui ont été déposées à une distance de 1 à $2\frac{1}{2}$ milles.

Les grandes marées ordinaires s'élèvent à 26 pieds et les basses à 20 pieds.

CLASSIFICATION DES DÉBOURSÉS des dragueurs employés par le département des travaux publics pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES.

DRAGUEUR "ST. LAWRENCE."

| | | | 628 42 58 93 2,076 61 573 00 | | 9,455 46 303 92 2,210 96 | 11,970 34 |
|--------------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------|---|-----------|
| Juin. | | | 250 00 7 02 68 95 52 00 | | 803 02 288 95 | 1,091 97 |
| Mai. | | 483 33 188 19 148 70 | 946 54 | 1,818 76 | 872 22 | 1,818 76 |
| Avril. | | 411 75 | 14 33 473 32 16 00 | | 566 12 33 11 454 54 | 1,053 77 |
| Mars. | | 224 67 | 203 94 | 4 14 756 94 | 228 81 7 20 520 93 | 756 94 |
| Février. | | 182 33 | | 182 33 | 182 33 | 182 33 |
| Janvier. | | 584 71 68 15 11 35 | | 8 60 | 472 81 | 472 81 |
| Décembre. | | 424 08 175 40 | 9 71 12 06 54 00 | | 1,175 88 | 1,175 88 |
| Novembre Décembre. | | 175 46 | 147 65 50 00 | 862 09 | 714 44 147 65 | 862 09 |
| | | 290 97 141 29 27 51 | | 1,058 97 | 1,050 52 8 45 | 1,058 97 |
| Septembre Octobre. | | | 150 44 36 10 107 51 78 00 | | 2,273 56 107 51 | 2,381 07 |
| Août. | ပ 9 မ | 476 42 | 28 00 | 554 42 | 554 42 | 554 42 |
| Juillet. | ပ် ရှိ နော | 483 33 | 00 82 | 561 33 | 561 33 | 561 33 |
| Item. | | Gages. Charbon Comestibles. Approvisionnements. | Equipement Eau. Réparations Pilotage | Imprevues | Frais d'exploitation Rép., ordinares do extraordinaires | Totaux |

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Suite.

CLASSIFICATION DES DÉBOURSÉS des dragueurs employés par le département des travaux publies pendant l'exercice terminé le 30 jain 1897—Suite.

DRAGUEUR "CANADA."

| Juillet. | | Août. | Septembi | Septembre Octobre. | | Vovembre | Décemb | Novembre Décembre, Janvier. | | Février. | Mars. | Avril. | Mai. | Juin. | Grands totaux. |
|--|------------|--------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| St. | · · | ပ် | 9 € | € | - ° | ಲ | ₩ | <i>9</i> ∉ | ° | ပ် | ပ် # | ಲ | ပ် | ÿ. | ∵ |
| 403 | 403 00 46 | 404 02 | 415 50 487 38 316 39 | 8 5 5 | 885 | 403 00 5 00 93 33 | 328 8 | 208 | 85 | 155 00 | 172 49 | 335 78 | 402 66 349 12 102 89 | 403 00 | 4,035 14 846 80 801 38 |
| Approvisionnements Equipement | | | | <u>:</u> | 77 | | | | | 25 00 | 19 76 164 89 | 37 88 72 53 | | 5 61 139 70 | 85 85 85 85 85 85 |
| | 65 60 | | | | 208 | 1 40 42 00 | | 82 82 | : : : | 35 99 | 406-42 | 108 82 | 418 94 | 20 57 46 00 | 42 29 1,051 57 406 00 |
| Quaige Imprévues | :: | | | | | 15 15 10 00 00 | | 15 | | 15 00 13 75 | | 30 00 3 10 | 15 00 12 21 | 17 00 6 41 | 216 84 81 27 |
| Totanx 468 | 468 00 46 | 469 02 | 1,654 79 | 9 615 | 04 | 569 78 | 473 (| 63 271 | 54 | 244 74 | 763 56 | 588 11 | 1,377 82 | 722 72 | 8,219 11 |
| Frais d'exploitation. 468 00 Rép., ordinaires do extraordinaires | : <u>:</u> | 469 02 | 1,637 84 16 95 | 609 | - 62 - 78 - : | 568 38 | 466 9 | 93 271 | 54 | 208 75 35 99 | 192 25 | 31 00 | 921 33 9 08 447 41 | 456 42 | 6,301 08 39 91 1,878 12 |
| Totaux 468 | 168 00 46 | 469 02 | 1,654 79 | 9 615 | 40 | 569 78 | 473 63 | 27.1 | 57 | 244 74 | 763 56 | 588 11 | 1,377 82 | 722 72 | 8,219 11 |

DRAGUEUR "NEW DOMINION."

| 4,734 17 927 63 | 274 24 554 24 56 81 80 80 | 1,670 99 720 75 | 3 8 8 8 8 8 | 9,459 11 | 7,576 85 1,276 15 606 11 | 9,459 11 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|---|----------|
| | 84 10 101 26 115 00 | | | 828 10 | 531 54 | 828 10 |
| 52 06 | | 147 43 | | 199 49 | 52 06 | 199 49 |
| 473 13 52 14 | | S0 34 | | 605 61 | 525 27 | 605 61 |
| 438 12 187 74 | 344 54 20 | 99 86 | | 1,333 26 | 1,234 60 40 74 57 92 | 1,333 26 |
| 470 00 101 61 | | 22 23 24 30 31 | | 663 80 | 611 03 38 91 13 86 | 98 89 |
| 468 49 | 9 30 | 41 61 13 75 | | 530 15 | 488 54 41 61 | 530 15 |
| 464 19 53 34 | | 172 38 107 50 | 2 89 | 919 74 | 737 36 172 38 10 00 | 919 74 |
| 468 14 82 50 | 15 30 63 25 | 13 35 | 20 00 | 722 54 | 709 19 | 722 54 |
| 470 00 84 87 | 21 00 | 131 86 | | 719 73 | 587 87 131 86 | 719 73 |
| 466 24 273 75 | | 837 30 204 00 | | 1,920 83 | 1,083 53 837 30 | 1,920 83 |
| 576 42 | | | | 576 42 | 576 42 | 576 42 |
| 439 44 | | | | 439 44 | 439 44 | 439 44 |
| Gages. Charbon | Approvisionnements Equipement Hau | RéparationsRemorquage | Imprévues | Totaux | Dép. d'exploitation Réparat. ordinaires do extraordin | Totaux |

| ٤. |
|--------------------|
| Ð. |
| 2 |
| 7 |
| \geq |
| 5 |
| 至 |
| CE |
| $\tilde{\epsilon}$ |
| Ξ |
| PR |
| " |
| α |
| 3 |
| E |
| ŗ |
| 7 |
| R |
| A |
| |

| | | 95 341 97 342 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 1,195 28 10,164 92 | 425 17 8,054 69 551 03 770 11 1,559 20 | 1,195 28 10,164 92 |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------|--------------------|--|--------------------|
| | 331 18 | : 29 : | 325 00 | | 1,305 34 1, | 741 14 105 98 458 22 | 1,305 34 1, |
| | 00 26 | | | | 00 26 | 00 26 | 00 26 |
| | 50 00 | 233 87 | | | 283 87 | 50 00 | 283 87 |
| .D. | 50 00 | | | | 20 00 | 50 90 | 20 00 |
| DRAGOEOR "FRINCE EDWARD." | 140 18 | 1 72 | | 0 85 | 142 75 | 142 75 | 142 75 |
| FRINCI | | 20 70 22 61 | 5 00 | 0 20 | 331 25 | 331 25 | 331 25 |
| AGUEUR | 531 25 | 44 17 56 50 | 3 66 2,317 50 | 39 68 | 2,992 76 | 2,989 10 3 66 | 2,992 76 |
| DR | 537 75 36 00 | 02 9F | 10 00 | 14 05 | 652 55 | 644 30 8 25 | 652 55 |
| | | 403 45 | 433 14 | | 1,930 59 | 1,497 45 433 14 | 1,930 59 |
| | 538 69 | 97 | | | 585 19 | 585 19 | 585 19 |
| | 551 84 | 46 50 | | | 598 34 | 598 34 | 598 34 |
| 21 | Gages. Charbon. Comestibles | Approvisionnements . Equipement | Keparations. Pilotage. Remorquage | Imprévues | Totaux | Frais d'exploitation Réparat, ordinaires do extraordin | Totaux |

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Suite.

CLASSIFICATION DES DÉBOURSÉS des dragueurs employés par le département des travaux publies pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897—Suite.

DRAGUEUR "GEO. McKENZIE."

| Grands totaux. | \$, 485 07 400 00 1128 00 1128 00 1125 64 2245 91 2247 75 2297 75 239 75 4,467 84 174 00 73 98 | 9,212 29 1-43 72 381 22 9,737 23 |
|---|---|--|
| Juin. | \$ c. 367 18 202 00 75 91 12 60 75 90 145 90 95 9 | 1,274 71 1,169 18 1,05 53 1,274 71 |
| Mai. | \$ c. 348 25 22 22 22 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 1,825 34 1,721 90 22 00 81 44 1,825 34 |
| Avril. | 23 55 51 C. 28 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 | 430 42 |
| Mars. | \$ c. 38 75 194 25 19 00 | 252 00 38 75 19 00 194 25 252 00 |
| Février. | % % % 0 | 30 29 |
| Janvier. | 8 c. 35 46 25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 6 | 44 94 |
| Décembre | % c. 2 68 | 107 68 |
| Novembre | 8 c. 303 07 2,5523 84 | 2,830 10 2,826 91 3 19 2,830 10 |
| Octobre. | 8 C. 497 75 48 00 7 7 90 64 05 12 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | 661 31 597 26 64 05 661 31 |
| Septembre Octobre, Novembre Décembre Janvier. | \$ c. 493 95 150 00 2 00 28 75 38 48 400 00 27 51 | 1,137 69 1,102 21 35 48 1,137 69 |
| Août. | 8 c. 494 50 46 00 | 540 50 |
| Juillet. | 8 c. 524 25 69 00 | 503 25 503 25 503 25 |
| Item. | Gages. Charbon Comestibles. Approvisionnements. Equipement. ERau FReparations. Renorquage. (Juatage | Totaux Frais d'exploitation Réparat. ordinaires do extraordin Totaux |

| 4,187 36 1,042 23 639 08 420 52 2,268 32 | | 11,281 29 | 8,474 66 1,445 09 1,361 54 | 11,281 29 |
|---|--|-----------|--|-----------|
| 424 66 143 48 138 31 235 41 | 506 88 | 1,454 73 | 741 48 | 1,454 78 |
| 418 08 180 13 9 90 | 85 73 2 50 | 696 34 | 610 61 | 696 34 |
| 416 44 50 16 9 80 60 50 | 257 07 | 798 97 | 503 90 | 793 97 |
| 425 00 169 61 36 43 34 85 170 07 | | 1,128 97 | 850 96 103 70 174 31 | 1,128 97 |
| 425 00 175 70 73 87 15 36 | 160 99 | 866 42 | 705 43 128 10 32 89 | 866 42 |
| 412 46 53 98 34 30 46 00 | 109 47 24 00 3 00 | 683 21 | 573 74 109 47 | 683 21 |
| 415 28 167 33 50 61 141 76 64 00 | | 2,063 26 | 897 68 1,100 29 65 29 | 2,063 26 |
| 419 44 89 11 94 09 14 15 268 76 | 3 53 | 80 688 | 885 55 | 80 688 |
| 409 15 66 71 36 17 180 10 996 35 | 7 83 | 1,696 31 | 1,696 31 | 1,696 31 |
| 421 85 135 92 127 23 | | 1,009 00 | 1,009 00 | 1,009 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Gages. Charbon Connestibles Approvisionnements. Equipement. | Eau Réparations. Remorquage. Quaiage. Imprévues. | Totaux | Frais d'exploitat Réparations ordinair. Répar. extraordinares. | Totaux |

DRAGAGE, PROVINCES MARITIMES—Suite.

CLASSIFICATION ET QUANTITÉS des matières enlevées par les dragueurs employés par le département des travaux publics, pendant l'excreice terminé le 30 juin 1897.

DRAGUEUR "ST. LAWRENCE."

| Grands totaux. | vgs c. | 11,900 1,750 9,100 | 12,600 27,650 27,650 | 90,650 | | | 5,940 10,340 | 19,090 | 35,370 |
|--------------------|--------|---|--|--------|--------------------|-------|--|--------|--------|
| Juin. | vgs c. | | 11,200 | 11,200 | | | 1,350 | 3,870 | 5,220 |
| .isI | vgs c. | | 12,600 | 12,600 | | | 1,700 | 2,710 | 4,410 |
| .lirvA | vgs c. | | 3,850 | 3,850 | | | | | |
| Mars. | vgs c. | | | | | | | | |
| Février. | vgs c. | | | | | | | : : | |
| .rsivnst | vgs c. | | | | NADA." | | | | |
| Décembre. | vgs c. | 1,750 | 4,200 | 5,950 | DRAGUEUR "CANADA." | | | 270 | 270 |
| Novembre, | vgs c. | 1,750 | | 9,100 | DRAGUE | | | 4,320 | 4,320 |
| Octobre. | vgs c. | | 3,500 | 3,500 | | | | 5,310 | 5,310 |
| Septembre. | vgs c. | | 11,200 | 11,200 | | | | 2,610 | 2,610 |
| Août. | vgs c. | 8,050 | 700 | 17,500 | | | 3,780 | | 5,940 |
| Jaillet. | vgs c. | 3,850 | 11,900 | 15,750 | | | 2,160 | : | 7,290 |
| Matières enlevées. | | Tuf. Cailloux Gravier, sable et vase. Glaise. Glaise. | 15 Sable, vase et bois Vase. Vase. Vase. Vase. | Totaux | | : : : | Glaise et pierre. Sable—ordinaire. Sable—très fin. | | Totaux |

DRAGUEUR "NEW DOMINION."

| 12,273 4,400 9,750 | 42,747 8,060 | 2,200 9,275 6,172 | 87,877 | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| | | 9,275 | 9,275 | |
| 3,400 | | | 3,400 | |
| 2,600 | 2,640 | | 5,240 | |
| 1,900 | 6,636 | | 8,536 | |
| 75 | 9,499 | | 9,574 | |
| | 3,050 | | 4,250 | |
| 2,600 | 2,560 | | 5,160 | |
| 2,423 | 3,612 | 450 | 8,285 | |
| 1,475 | 5,510 | 2,722 | 9,707 | |
| | 4,300 | : : | 10,575 | |
| | 7,625 | 90 : : | 3,400 10,475 | |
| 00† | | 3,000 | 3,400 | |
| Tuf | vier et sable se se, pierre | Sable—ordinaire Sable—très fin | Totaux | |

DRAGUEUR "PRINCE EDWARD."

| | | | | | | | | - | | - | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|--------|
| | | | _ | | | | | | | | _ | |
| | | | : | : | : | : | | | | | : | |
| | : | | : | 2,250 | : | : | | : | : | : | | 2,250 |
| | | : | | | : | : | | | : | : | | |
| | | : | | 2,295 | | | | : | : | | 2,100 | 4,395 |
| 1,035 | : | | 1,170 | 7.43 | | | : | | | | • | 2,948 |
| 830 | 2,070 | 6,370 | 8,145 | : | : | : | | : | : | | : | 17,415 |
| | | | | : | | | | : | : | 4,905 | 0 1,815 | 6,720 |
| 7,720 | 9,630 | | : | | : | | | : | | | | 17,350 |
| 9,585 | 11,700 | 6,370 | 9,315 | 5,288 | | | | | | 4,905 | 3,915 | 51,078 |
| | | | | | | | | | | - | - | |

DRAGUEUR "GEO McKENZIE.

| | 1,035 | : | 8,600 | 10,260 | 4,095 19,835 |
|-----|---------|---------|------------------|----------------|--------------|
| | 1,035 | | 3,060 | | |
| | | : | 1,940 | | 1,940 |
| • | | : | | | |
| | | : | | | |
| | - : | | | | |
| | | | | | |
| 9 | | | | | |
| : | | : | | | |
| : | : : | : | | | |
| | | : | 2,925 | : : | 2,925 |
| | | | 675 | 2,205 | 2,880 |
| | : : | : | : : | 8,055 | 8,055 |
| | et vase | : | re | | : |
| luf | Calloux | (flaise | Glaise et pierre | Sable—très fin | Totaux |

DRAGAGE, PROVINCES MARITIMES—Suite.

CLASSIFICATION ET QUANTITÉS des matières enlovées par les dragueurs employés par le département des travaux publics, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGUEUR "CAPE BRETON."

| Grands totanx. | vgs cub. | | 7,980 | | 54,918 |
|--------------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|
| .nin. | vgs cub. | | 13,613 | | 13,613 |
| .isl.(| vgs cub. | | 9,897 | | 9,897 |
| .IiavA | vgs cub. | | 8,012 | | 8,012 |
| Mars. | vgs cub. | | 2,585 | | 7,904 |
| Février. | vgs cub. | | 2,000 | | 6,552 |
| .Taivnst | vgs cub. | | 5,545 | | 5,545 |
| Décembre. | vgs cub. | | 1,212 | | 1,212 |
| Хочепрте. | vgs cub. | | | | |
| Octobre. | vgs cub. | | 2,183 | | 2,183 |
| Septembre. | vgs cub. | | | | |
| .thoA | vgs cub. | | | | |
| Jaillet. | vgs cub. | | | | |
| Matières enlevées. | | Tuf Cailloux | Glaise. Glaise et pierre. | Zable—ordnare | Totaux |

DETAILS des dragages opérés pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897. DRAGAGE-PROVINCES MARITIMES-Suite.

| Coût de la verge cube basé sur la dépense totale. | \$ 0 11.20 | 0 17·57 0 18·41 0 24·31 | . 0 29·27 0 43 97 0 15·08 | 0 19 54 0 14 87 0 19 90 0 07 63 0 09 68 | 0 15·22 0 06·71 0 29·83 2 73·81 0 33 29 | 0 41.97 0 22.68 1 07 80 0 70.79 0 22.66 | 0 19.75 |
|---|---|--|---|--|--|---|-----------|
| Cont total. | 5,374 56 | 7,505 72 2,436 50 328 15 | 6,079 24 175 91 452 60 | | | 1,435 66 2,325 13 3,880 10 4,272 18 12,138 84 | 67,068 94 |
| Réparations, hivernage, équipement et surinten- dance, pro rata. | 1,843 45 | 2,574 43 1,017 78 137 07 | 2,539 43 62 91 160 85 | 198 34 3,118 56 657 48 161 01 209 01 | | 502 50 701 88 1,171 26 1,289 60 7,978 51 | 27,279 78 |
| Dépense dans la localité. | 3,531 11 | 4,931 29 1,418 72 191 08 | 3,539 81 113 00 291 75 | | | 2,708 84 2,708 84 2,982 58 4,160 33 | 39,789 16 |
| Quantité, verges cubes. | 47,950 | 42,700 13,230 1,350 | 20,790 | 7,2,352 72,352 9,275 6,030 6,165 | 5,355 4,635 19,870 203 5,400 | 3,420 10,260 3,600 6,035 54,918 | 339,788 |
| Temps, | 102 jours | 151 do 58 do | 153 do 4 do | 285 do 30 do 13 do 23 do | 14 do 10 do 44 do 9 do | 19½ do 42 do 74 do 73 do | |
| Dates, | Du 1er juillet au 10 oct 102 jours. Du 13 oct. au 31 déc. et | | du 4 mai au 23 juin Du 15 au 18 juillet Du 20 au 30 juillet | aout i 1897 juil., ôft | Du 10 au 23 aoùt Du 24 août au 2 sept Du 4 sept. au 17 nov Du 18 au 26 nov Du 17 au 26 m.,du 7 au 15 j. Du 26 au 29 mai et du 15 | au 30 Jum. Du 1er juillet au 11 août. Du 12 août au 24 oct. Du 19 avril au 30 juin. Du 6 oct. au 30 juin 1897 | |
| Localité. | Traverse, co. de Ristigouche, NB | Richiboucton, co. de Kent, NB. Port-Mouton, co. de Queen, NE. Liverpool, co. de Queen, NE. | Purves Mill, He à la Cuill | **Saint-Jean, NB., port d'liver Jennseg, co. de Queen, NB tQuai Poole, Charlottetown, I.PE do McMillan do | Egout de la bâtisse du gouvern, I.PE. Du 10 au 23 août | de Cumberland, NE, de Richmond, NE, y, co. de Guysboro, NE, NB., port d'hiver | |
| Dragueur. | "St. Lawrence" Traverse, co. | "Canada" | " | .". Prince Edward " | | "Geo. McKenzie" Wallace, co. Rourchu, co. Rivière Larr. "Sape Breton" | |

* Pro rata des dépenses totales de chaque dragueur travaillant en 1896-97, pour ses frais d'exploitation dans chaque localité, savoir:— Dépenses du dragueur dans toute localité × Total des dépenses d hivernage, etc., du dragueur.

Montant des dépenses locales du dragueur.

** Service de remorquage à Saint-Jean fourni par la ville.

** Quantité totale pour deux dragueurs à Saint-Jean, 127,270 verges cubes. Dépense de deux dragueurs dans la localité, \$9,800.58, à ajouter pour hivernage et réparations, \$11,097.07; total pour les deux dragueurs, \$20,897.65,

† Poole, McMillan et Connolly out payé pour leur propre service de remorquage.

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Swite.

Depense pour dragage dans la Nouvelle-Beosse pendant les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897.

| Coût total | comté. | \$5,072 69 1,635 68 20,373 07 32,960 82 5,084 91 | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| . tet | | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |
| Quantité | totale. | 28 | 14,288 |
| 6-97. | Coût par comté. | 6 5,403 28 3,178 25 | |
| Pour Pexercice 1896-97. | Cont. | 5, 403 28 3,178 25 | |
| , Pour | Quantité. | vgs c. 10,260 | |
| exercices 1897. | Coût par comté. | \$ c. 335,072 69 1,635 68 68 207 29 20,373 07 27,557 54 5,084 91 10,206 50 | |
| Total pour les vingt-cinq exercices finissant le 30 juin 1897. | Coût. | | 0,902 93 |
| Total pour finiss | Quantité. | 28. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 | 14,288 |
| Lavon 1140 | TOGGING | Antigonish. Havre au Bouche. Tracadie. Anse McNar. Bayfield. Annapolis. Lingan. Sydney. Petite Baie-Glaeée Port-Caledonia. Benedie Pond. Raman-a-Dieu Tatamagouche Parrsboro' Parrsboro' Parrsboro' Rama-a-Dieu Tatamagouche Parrsboro' Rame de Hareng Havre Keach Ord-Nulgrave Siherbrooke Claysboro' Rivier Lany Port-Mulgrave Siherbrooke Claysboro' Rivier Lany Port-Mulgrave Claysboro' Rivier Lany Port-Mulgrave Claysboro' Rivier Lany Port-Mulgrave Glaysboro' Rivier Lany Port-Mulgrave Claysboro' Rivier Lany Port-Mulgrave Glaysboro' Rivier Lany Port-Mulgrave Jedone Claszectoook Traverse d'Halitax Anse du Hareng Quai de Roche Quai de Roche Claszedoore Leminus, ch. de f. d'Halitax Jedone Bers du Nord-ouest | Kiviere-au-Saumon |
| ζ Aunto: | | Antigonish Annapolis Cap-Breton Colchester Cylchester Guysboro' Halifax | |

| 44,870 71 | 33,228 75 | 143,948 72 10,298 25 | 69,572 15 20,676 48 62,855 19 1,627 60 1,569 95 762 98 |
|---|--|---|---|
| | 2, 585 69 2, 585 69 2, 181 25 4, 693 81 2, 181 25 4, 696 43 2, 181 25 2, 289 93 2, 289 93 2, 289 91 2, 289 91 1, 707 79 4, 984 40 | | 2,566 14 9,454 94 10,550 14 10,085 07 62,855 19 1,627 60 1,569 95 762 98 |
| 10,665 2,070 2,070 19,730 4,815 170,740 128,347 4,353 7,055 | 21,24 11,610 12,310 14,447 1,650 1,650 1,650 1,351 1,351 1,351 1,355 1,3 | 33, 730 33, 730 33, 730 1, 330 20, 830 7, 150 83, 584 18, 920 18, 920 18, 920 | 10,080 16,875 34,008 24,580 203,652 5,450 3,820 3,820 |
| | | 5,535 87 | 1,895 88 6,067 18 22,080 46 |
| | | 5,198 32 337 55 | 1,895 88 6,067 18 22,080 46 |
| | | 20,790 | 3,600 |
| 17 078,44 | 33,228 75 | 143,948,72 4,762,38 | 60,117 21 20,676 48 56,788 01 1,627 60 1,569 95 762 98 |
| 3,075 72 1,388 61 1,488 61 3,491 31 872 83 52,83 40 49,186 92 1,258 93 1,258 92 1,258 92 1,25 | 2, 4, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, | | 2,566 14 7,539 06 10,531 41 10,085 07 56,788 01 1,627 60 1,569 95 762 98 642,294 22 |
| 10,665 2,070 4,815 119,760 17,00 170,740 128,347 128,347 1,353 7,0510 | 11,1610 11,1610 11,1610 11,1610 11,1610 11,1610 11,1610 11,1610 11,1610 12,1610 13,1610 13,173 13,17 | 23,650 23,650 23,650 23,650 23,584 23,584 15,920 320 | 10,080 13,275 34,048 24,580 160,952 5,450 3,820 1,932,546 |
| Baie Spry Passage de l'Est. Sambro. Whycocomagh Etang Campbell Port Hastings Chéticamp Mabou Port Hood Lunenburg | | C. Dwyer, place pour le SS. "Campana" Dwyer, Cie du quai. Liverpool Port-Mouton D'Escousse. Canal Saint-Pierre Saint-Peirre Grand Goulet. Kivière Bourgeois. | Poulement. Havre de Fourchu. Lockejort. Barrington Yarmouth Windsor Baie Aspey. |
| Inverness | Fictoria 129 | Queen | Shelburne Yarmouth Hants Victoria Drag. "C. B." perfes |

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Suite.

| 97. | İ |
|----------------|---|
| 128 | |
| juin | |
| 30 | 1 |
| 3 10 | ľ |
| terminée | |
| années | |
| t-cinq | |
| ving | |
| les | Ī |
| pour | |
| eau-Brunswick, | |
| Nouv | |
| le | |
| dans | |
| dragage |) |
| pour | 4 |
| DEPENSES | |
| | |

| Cont total | compé. | ಲ್ | 29,095 79 | 55,834 24 | 30,163 06 | 77,549 29 | 46,171 01 | 27,959 01 | |
|--|--------------------|------------|------------|--|--|---|---|-----------------------|---|
| Coût total. | | ್ ಅ | 29,095 79 | 38,863 55 9,601 45 4,934 24 1,110 70 1,310 07 | 8,156 76 20,081 83 1,924 47 | 55,058 36 7,965 31 10,121 67 4,403 95 | 16,372 96 4,522 82 13,362 38 6,340 83 3,274 99 1,894 52 402 51 | 6,543 08 21,415 93 | 37,130 01 9,296 79 4,374 40 3,441 65 192 83 |
| Quantité | totale. | vgs. c. | 98,637 | 116,078 27,180 13,005 3,510 4,140 | 60,170 116,270 10,200 | 208,892 29,935 37,975 . 22,425 | 93,555 20,440 70,580 48,975 12,040 6,965 3,000 | 22,301 110,810 | 139,810 25,294 29,925 23,880 1,615 |
| 97. | Coût par comté. | ઇ ⊈≆ | | 3,308 02 | | | 1,647 15 | 6,813 10 | |
| Pour Pannée 1896-97. | Coût. | ಲ <u>ೆ</u> | | | | | 1,244 64 | 6,813 10 | |
| Pour | Quantité. | vgs. c. | | 13,230 3,308 02 | | | 9,275 | 47,950 | |
| aq années 1896. | Coût par comté. | i * | 29,095 79 | 52,526 22 | 30,163 06 | 77,549 29 | 44,523 86 | . 21,145 91 | |
| Total pour les vingt-cinq années terminées le 30 juin 1896. | Coût. | ಲೆ | 29,095 79 | 35,555 53 9,601 45 4,934 24 1,110 70 1,310 07 14 23 | 8,156 76 20,081 83 1,924 47 | 55,058 36 7,965 31 10,121 67 4,403 95 | 16,372 96 4,522 82 12,117 74 6,340 83 - 3,274 99 1,894 52 | 6,543 08 14,602 83 | 37,130 01 9,296 79 4,374 40 3,441 65 192 83 |
| Total pour termin | Quantité. | vgs. c. | 98,637 | 102,848 27,180 13,005 3,510 4,140 4,140 | 60.170 116,270 10,200 | 208,892 29,935 37,975 22,425 | 93,555 20,440 61,305 48,975 12,040 6,965 | 22,301 62,860 | 139,810 25,294 29,925 23,880 1,615 |
| | Localité, | | Bathurst | Richiboucton Cocagne Bouctouche do Pointe an Prêtre. do Pointe Chapelle. do quai Robertson. | Pointe Bellisle Rivière Kennebecasis Moss Glen | Northumberland Fer's cheval, Miramichi Barre extérieure " Grande Dune " Gordan Flats " | Grand Lacdo ause McManus JemsegWaashademoakGrinnoss, MidgroundGagetown Caekted le de la Cuiller | DalhousieTraverse | Terminus, ch. de fer I. C Ile de la Marine. Anse au Marbre. Scieries Murray. Indiantown, quai |
| | Combé. | | Gloucester | | 0King. | Northumberland | Queen | Ristigouche | Saint-Jean (Cité et Cté) |

| 89,830 56 | 55,775 79 | 27,599 90 | 26,520 96 | 466,499 61 |
|--|------------------|-------------------------------|--|------------|
| 2,680 24 1,090 42 942 29 52 90 3,247 29 996 81 4,484 72 21,846 54 53 67 | 62,775 79 | 27,599 90 | 12,392 92 6,827 36 4,379 52 435 22 1,547 12 938 82 | 466,499 61 |
| 7,137 9,275 8,015 450 7,513 4,695 115,525 127,270 | 287,873 | 92,925 | 57,170 15,570 30,395 1,600 8,200 3,250 | 2,034,915 |
| 21,900 21 | | : | 382 38 | 34,050 86 |
| 21,846 54 53 67 | : | : | 387 38 | 34,050 86 |
| 127,270 | : | | 2,850 | 203,975 |
| 67,930-35 | 55,775 79 | 27,599 90 | 26,138 58 | 432,448 75 |
| 2,680 24 1,090 42 942 29 52 90 3,247 29 906 81 4,484 72 | 55,775 79 | 27,599 90 | 12,010 54 6,827 36 4,379 52 435 22 1,547 12 938 82 | 432,448 75 |
| 7,137 9,275 8,015 450 7,513 4,695 15,525 | 287,873 | 92,925 | 54,320 15,570 30,395 1,600 8,200 3,250 | 1,830,940 |
| Quai Long Millar et Woodman Hayford, Stetson et Cle Quai International Quai Adams Quai de la ligne Anchor Quai de L DominionAtlantic Quai di hiver de St-Jean Moulin Purves. | Sunbury Oromocto | Westmoreland Pointe du Chêne, | Fredéricton Traverse Ste-Marie Gibson Nashwaak Bas-fds Fisher et des Châtaig Quai, ch. de f. Canada, Est | |
| | Sunbury | Westmoreland | York | |

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Suite.

Dépenses pour dragage dans l'Ile du Prince-Edouard pendant les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897.

| Cout total | comté. | \$ 609 57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|--|--------------------|--|
| Coat total | 1 | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| Quantité | totale. | 76. C. |
| 1896-97. | Coût par comté. | . e. |
| Pour l'exercice 1896-97. | Coût. | \$ c. 732 32 732 32 1,156 32 1,146 68 1,146 68 44 4,254 96 |
| Pour | Quantité. | 7 yes. c. 5, 400 3, 420 6, 635 6, 163 203 119,870 |
| nq exercices n 1897. | Coût par comté. | Se 609 7.2 |
| Total pour les vingt-cinq exercices termines le 30 juin 1897. | Coût. | \$ 6.25 8.8 90.2 2.7 1.1,10.08.3 5.8 2.0 1.1,10.08.3 5.3 2.0 1.1,10.08.3 5.3 2.0 1.1,10.08.3 5.3 2.0 1.1,10.08.3 5.3 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 |
| Total pour | Quantité. | 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. |
| T constant | LOGATICE: | Grande-Rivière Rivière Montague Havre Murray, sud Gaugeon Quai Ste-Marie Quai Ste-Marie Quai du ch. de fer Georgetown. Pent Cardigan Newport Souris Charlottetown, quai de ch. de fer quai Pownal do Gie de navig. a vap. do Quai Comolly do Quai Rene do Quai Rene do Quai Rene do Quai Recheuse Rivière Vernon Hes des Bois Crique des Neuf-Milles Quai Hickey Pointe Carr Pinette. For Augustus |
| | Conne | King |

| 137,322 33 | 248,885 14 |
|---|---------------------|
| 3,879 60 4,109 67 8,305 50 8,013 37 7,589 95 13,005 45 5,105 89 | 248,885 14 |
| 7,161 13,536 11,649 17,847 29,396 41,070 11,387 1,157 16,740 | 10,937 62 1,010,874 |
| 10,937 62 | 10,937 62 |
| 5,384 71 10,937 62 5,953 08 | 51,078 10,937 62 |
| | 51,078 |
| 126,384 71 | 237,947 52 |
| 3,879 60 4,775 38 4,109 67 8,305 50 8,013 37 7,289 95 13,005 45 538 42 5,105 89 | 237,947 52 |
| 7,161 13,536 11,649 17,847 29,396 41,070 11,387 1,157 | 959,796 |
| Pointe Rouge Rustico-Nord Rustico-Sud Crique Gauthier Summerside Jetée de la Pointe Hurd Tignish Cascumpec. | |

Dépenses pour dragage dans la province de Québec pendant les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897.

A même le crédit des provinces maritimes.

| Coût total | pour cnaque conté. | \$ c. 2,634 97 825 47 3,997 59 77,458 03 |
|--|---|--|
| | Cont tot | \$ c. 2,392 92 242 05 242 05 825 47 3,997 59 7,458 03 |
| Quantité | totale. | \$ c. vgs cubes. 6,800 6,800 6,805 8,123 8,123 |
| 1897. | Coût par comté. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Pour l'exercice 1897. | | Sp. |
| Pour | Quantité. Coût. | vgs cubes. |
| Total pour les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897. | Coût par comté. | \$ c. 2,634 97 825 47 3,997 59 7,458 03 |
| les vingt-ci nés le 30 ju | | \$ c. 2,392 92 242 05 825 47 3,997 59 7,458 03 |
| Total pour termi | Quantité. Coût. | vgs cubes. 6,800 495 2,587 8,123 18,005 |
| Località | *************************************** | Havre aux Maisons. Havre de Amherst. Rivière-du-Loup Rimouski |
| Countr | | Iles de la Madeleine, co.Gaspé Havre aux Maisons do do Havre de Amherst Rimouski Rimouski Rimouski |

ETAT du dragage indiquant les quantités de matières enlevées et le prix du travail fait dans chaque province pendant les vingt-cinq exerciees terminés le 30 juin 1897.

| | Novvell | VELLE-ÉCOSSE. | ILI PRINCE- | ILE DU Prince-Edouard. | Nouveau- | Nouveau-Brunswick. | Qui | Опе́вес. | Ouantité | Dépense | Cout par |
|--------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| EXERCICE. | Quantité. | Coût. | Quantité. | Coût. | Quantité. | Coût. | Quantité. | Coût. | totale. | totale. | verge cube. |
| | vgs cubes. | o o | vgs cubes. | ಲ ಳಾ | vgs cubes. | ° 5 | vgs cubes. | ಲೆ ≆ | vgs cubes. | ಲೆ % | ಲ |
| 1872-73 | 23,260 | 8,422 70 | | | 38,060 | 13,240 50 | 6.800 | 2,392 92 | 61,320 | 21,663 20 23,334 10 | 0 35·328 0 28·071 |
| 1874-75 | 24,416 | | 18,655 | | 78,223 | | | : | 121,294 | | 0 33:354 |
| 1875-76 | 91,974 | | 58,283 | 10,891 80 | 79,935 | | | | 230, 192 299, 935 | | 0 23 594 |
| 1877-78 | 106,857 | | 82,860 | | 81,070 | | | | 270,787 | | 0 23.983 |
| 1878-79 1879-80 | 116,307 | | 46,490 36,390 | | 63.540 | | 765 | 374 08 | 228,379 | | 0 28 197 |
| 1880-81 | 87,118 | | 46,335 | | 44,315 | | 2,317 | 693 44 | 180,085 | | 0 25 232 |
| 81381-82 | 89,566 | | 47,325 | | 79,640 | | | | 216,531 | | 0.28.331 |
| 1882-83 | 143,616 | | 68,535 | | 48,555 47,058 | | | | 284,368 | | 0.27 959 |
| 1884-85 | 76.164 | | 55,075 | | 128,997 | | 8,123 | 3,997 59 | 268,359 | | 0 23 242 |
| 1885-86. | 56,790 | | 17,137 | | 68,505 | | : | | 142,432 | | 22.5 |
| 1886-87 | 53,400 | | 6,137 | | 69,440 | | | | 138,102 | | 0 32.28 |
| 1888-89 | 56.910 | | 24.240 | | 63,633 | | | | 144,783 | | 27 |
| 1889-90 | 59,783 | | 31,422 | | 86,068 | | : | : | 177,273 | | 000 |
| 1890-91 | 61,698 | | 19,004 | | 96,588 | | : | : | 177,290 | | |
| 1891-92 | 81,993 | | 31,382 | | 70,023 | | : | | 915 454 | | 9.0 |
| 1002-36 | 40,834 | | 00,000 | | 77 505 | | | : | 198,622 | | 31. |
| 1804-95 | 105,001 | | 48,060 | | 59 715 | | | | 213,238 | | 56 |
| 1895-96 | 36,428 | | 36,360 | | 98,905 | | | : | 171,693 | | 27. |
| 1896-97 | 84,735 | | 51,078 | | 203,975 | 34,050 86 | : | | 339,788 | | 61 |
| | 1.972.697 | 652.439 40 | 1.010.874 | 248,885 14 | 2.034.917 | 466,499 66 | 18,005 | 7,458 03 | 5,036,493 | 1,375,282 23 | 0.27.10 |

ÉTAT du dragage indiquant la quantité des matières enlevées et le coût du travail fait dans chaque province, pendant les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897.

| Coût | cube. | ° 5 | 2 26 58 0 29 64 0 22 98 0 24 90 0 30 52 0 45 78 | - 0 30-03 |
|---------------------------|-------------|------------|---|-----------|
| Dépense | | • | 2555 13 3,666 90 2,560 25 2,560 00 2,500 00 2,500 00 | 14,432 28 |
| Quantité | totale. | vgs c. | 245 12,370 11,140 10,640 8,190 5,460 | 48,045 |
| Опевес. | Coût. | ં | | |
| Our | Quantité. | vgs c. | | |
| Nouveau-Brunswick. | Coût. | ပ် %÷ | | |
| Nouveau- | Quantité. | vgs c. | | 1 |
| ILE DU PRINCE-EDOUARD. | Coût. | ပ် % | | |
| PRINCE-] | Quantité. | vgs c. | | |
| Nouvelle-Ecosse. | Coût. | ပ <u>်</u> | 2,555 13 2,666 90 2,560 25 2,500 00 2,500 00 | 14,432 28 |
| Nouveli | Quantité. | vgs c. | 245 12,370 11,140 10,640 8,190 5,460 | 48,045 |
| T) en menoren | JANBROCKOB. | | 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1888-97 | .25 |

ETAT indiquant les quantités de matières enlevées par chaque dragueur ainsi que ses dépenses, pendant les vingt-cinq exercices terminés le 30 jun 1897.

| | | - | | | | | | - | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------|
| Dragment. | Quantités vir termi | Juantités totales et coût pour les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1896. | t pour les ices 1896. | A | Exercices 1896-97. | 97. | Tota | Total pour vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897 | cinq 1897. |
| | Quantité totale. | Cont total. | Coût par verge cube. | Quantité. | Coût total. | Cout par verge cube. | Quantité totale. | Coût total. | Coût par verge cube. |
| | vgs c. | ಲೆ % | ပ <u>ံ</u> | vgs c. | ಲೆ | မ | vgs c. | ಲೆ - ≪- | ಲೆ % |
| "St. Lawrence" "Canada" | 975,824 686,599 | 294,006 17 232,401 14 | 0 30·129 0 33·848 | 90,650 35,370 | 12,880 28 8,843 89 | 0 14.208 | 1,066,474 | 306,886 45 241,245 03 | 0 28·77 0 33·41 |
| "New Dominion". "Prince Edward". | 1,019,928 | 197,887 43 234,592 56 | 0 19.402 | 87,877 | 11,790 90 10.937 62 | 0 13.417 | 1,107,805 | 209 678 33 245,530 18 | 0 18.96 |
| "Cape Breton "(ancien) "Geo. McKenzie" | 534,938 | 139,074 33 203,754 07 | 0 25 99 | 19 895 | 10 477 41 | 0 59.663 | 533,938 | | 0 25:99 |
| "Cape Breton" (nouveau) | | | | 54,918 | 12,138 84 | 0 22.103 | 54,918 | | 0 22.10 |
| Totaux | 4,685,140 | 4,685,140 1,301,715 70 | 0 27.784 | 339,788 | 67,068 94 | 0 19.738 | 5,024,928 | 5,024,928 1,368,784 64 | 0 27.03 |
| | | | | | | | | | |

Érar indiquant les quantités de matières enlevées par dragage à la pelle et des dépenses dans chaque localité, pendant les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897.

| Localité | Quantités ving termi | Quantités totales et coût pour les vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897. | nt pour les ices 1897. | Ex | Exercice 1896-97. | | Tots | Total pour vingt-cinq exercices terminés le 30 juin 1897. | cinq 1897. |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | Quantité totale. | | Cout total. Cout par Quantité rerge cube. | Quantité totale. | Cout total. Cout par verge cube. | Coût par verge cube. | Quantité totale. | Cont total. Cont par verge cube. | Coût par verge cube. |
| | vgs. c. | ಲೆ % | ಲೆ ್ | vgs. c. | ပ <u>ံ</u> %- | ပ် တ | vgs, c. | 99 99 | ್ |
| Parrsboro', NE. Windsor, NE. | 42,595 5,450 | 12,804 68 1,627 60 | 0 30.06 0 29.86 | | | | | | |
| Totaux | 48,045 | 14,432 28 | 0 30.03 | | | | | | |

PROVINCE DE QUÉBEC.

CHENAL DES NAVIRES, FLEUVE SAINT-LAURENT, ENTRE MONTRÉAL ET QUÉBEC.

Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, quatre dragueurs-élévateurs ont travaillé à creuser le chenal des navires entre Montréal et Québec, aux endroits suivants.

PORT DE MONTRÉAL.

Le dragueur n° 8, qui travaillait dans le chenal en face de l'île Ronde le 1er juillet 1896, continua le creusage dans le port de Montréal jusqu'à la clôture de la navigation. Le 15 mai 1897, il reprit son travail et le continua jusqu'à la fin de l'exercice. Les matières enlevées consistaient en tuf, pierres et gravier. La quantité totale enlevée fut de 31,700 verges cubes, au prix de $43\frac{7}{100}$ centins la verge.

POINTE-AUX-TREMBLES (en haut.)

Au commencement de l'exercice 1896-97, le dragueur no 11 fonctionnait dans le chenal de la Pointe-aux-Trembles, nettoyant et élargissant la courbe à l'extrémité d'amont, et il y continua le même travail jusqu'à la clôture de la navigation, le 11 novembre. Le 19 mai 1897, il reprit les opérations jusqu'à la fin de l'exercice. 119,577 verges cubes de pierres, gravier et glaise molle furent enlevées, au prix de $12\frac{95}{100}$ centins la verge cube.

Le dragueur nº 12 fut aussi employé en chenal de la Pointe-aux-Trembles depuis le commencement de l'exercice jusqu'à la clôture de la navigation en 1896, nettoyant

et élargissant la courbe à l'extrémité d'aval.

Le dragueur reprit les opérations au même endroit le 20 mai 1897 et termina l'ouvrage qui lui était assigné le 17 juin, ayant enlevé 128,240 verges cubes de glaise

molle et de pierres, au prix de 11_{1700} centins la verge cube. Ce dragueur fut alors envoyé à Contrecœur où le travail fut commencé le 18 juin et continué jusqu'à la fin de l'exercice pour élargir le chenal de Contrecœur à l'île Saint-Ours. La quantité totale de matières enlevées, sable et pierres, fut de 11,29 verges cubes, au prix de $10\frac{17}{100}$ centins la verge cube.

LOTBINIÈRE.

Le 1er juillet 1896, le dragueur Laval fit du creusage à la Barre à Boulard, Lotbinière, et continua ce travail difficile jusqu'à l'achèvement du chenal de 400 pieds, le 3 août. Il fut alors installé sur le côté sud du chenal pour l'élargir de 100 pieds, et continua jusqu'à la clôture de la navigation. Le 3 juin 1897, le dragueur reprenait le même travail au chenal de Lotbinière et il le continua jusqu'à la fin de

La quantité totale de matières enlevées, tuf pierres, etc., fut de 39,490 verges cubes, au prix de $4\frac{15}{100}$ centins la verge cube.

DRAGAGE À BELŒIL, RIVIÈRE RICHELIEU.

La rivière Richelieu sort du lac Champlain à son extrémité nord, et, après une

course de 80 milles, se jette dans le Saint-Laurent au lac Saint-Pierre.

Le drageur Saint-Louis fut employé sur la rivière Richelieu, près de Belœil, pour préparer le fond du caissonnage de la jetée conductrice qui est construite sur le bord ouest de la rivière, et il fit du dragage depuis le 9 jusqu'au 25 novembre 1896.

Il déplaça 2,714 verges cubes de sable et de roches.

DRAGAGE DU CHENAL DES NAVIRES, FLEUVE SAINT-LAURENT, entre Montréal et Québec. Résumé du travail fait pendant l'exercice finissant le 30 juin 1897.

| s cupes | Сопътесени | | | | | 11,200 | 11,200 |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| Quantité enlevée en verges cubes dans chaque localité. | Pointe-sux- Trembles, en haut. | | | | | 128,240 | 247,817 |
| té enlevée ans chaqi | Havre de Montréal. | , | | 31.700 | | | 31,700 |
| Quantit | Lotbinière. | | 39, 490 | | | | 39,490 |
| | Maueros cinevees. | | 39,490 Tuf, pierres et cail- | 31,700 Pierres, gravier et | 119,577 Glaise molle, gravier, | Glaise molle et pierres. | Totaux |
| vée mesure | Total. | | 39,490 | 31,700 | 119,577 | 139,440 | 330,207 |
| (Juantité enlevée en verges cubes, mesure de chalan. | Roches, cail- loux, etc. | | 39,490 | | | : : | 39,490 |
| Quar en verge d | Terre, gra- | | : | 31,700 | 119,577 | 128,240 | 290,717 |
| Appareils de dragage en mouvement. | Total des | | $1,340$ $1,061\frac{1}{2}$ $1,061\frac{1}{2}$ | 1,540 1,268\(\frac{1}{2}\) 1,268\(\frac{1}{2}\) | 1,271 | 80½ 1,224½ | |
| App de dra mouv | Henres. | | 1,061 | $1,268\frac{1}{2}$ | 1,271 | 1,1 | |
| Journée Appareils travail, de dragage ei jour. | Total des | | | | 1,490 1,490 1,271 1,271 | 1,480 | : |
| Jou nomir tra 10 heu jo | Heures. | | 1,340 | 1,540 | | 1,370 | |
| Durée du service. | Total des | | 134 | 154 | 149 | | : |
| Dur | Jours. | | 134 | 154 | 149 | 137 | |
| | Localite, | | Lotbinière | n° 8 Havre de Mont- réal | Poi'te-aux-Trembles, en haut | l of be-aux-1 rembles, en haut | Totaux |
| | V alsseaux. | | Dragueur Laval Lotbinière | 8°n ob | do n° 11 | do n° 12 | |

139

DRAGAGE DU CHENAL DES NAVIRES, FLRUVE SAINT-LAURENT, entre Montréal et Québec

| Vaisseaux. | Combustible. | Gages. | Pension. | Approvisionnements et matériel. | Reconstruction et réparations. | Dépense pour nouveau matériel. | Proportion des dépenses totales d'entret., y compris celles d'examens, inspec., etc. | Dépense totale pour chaque vaisseau. | Dépense totale pour chaque service. |
|---|--------------------|--|----------|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dragueur Laval. | 1,370 30 | 3,068 80 | 864 59 | 847 22 | 1,113 17 | | 2,216 85 | 9,480 93 | |
| do n° 8 | 1,695 06 | 2,692 66 | 912 03 | 354 06 | 604 91 | | 1,910 04 | 8,168 76 | |
| do n° 11 . | 1,712 40 | 2,633 87 | 879 52 | 770 27 | 1,363 05 | | 2,245 86 | 9,604 97 | |
| do $n^{\circ} 12$. | 1,703 30 | 2,735 61 | 880 60 | 418 84 | 1,231 67 | | 2,127 11 | 9,097 13 | 36,351 79 |
| do do . | | | , | | | | | | |
| Remorq. Cartier do St. Francis do M.F.Parsons do C.J.Brydges do John Pratt. | 1,054 50 840 55 | 1,494 19 1,233 28 1,136 32 1,415 93 1,728 07 | 413 59 | 173 31 179 27 113 87 157 22 540 57 | 67 08 109 39 481 69 447 23 277 02 | | 868 42 916 29 911 27 999 25 1,313 87 | 3,714 03 3,918 73 3,997 29 4,273 56 5,619 11 | 21,422 72 |
| Explorateur St. James | 184 70 | 483 49 | 140 99 | 257 51 | 312 88 | | 2,425 01 | 3,804 58 | 3,804 58 |
| Arrache-pierre n° 2 | 81 20 | 406 80 | 95 81 | 96 07 | 68 73 | | 228 46 | 977 07 | 977 07 |
| Nouveau maté- riel. | | | | | | | | | |
| Drag. Laurier Remorq. Saint- Jean, Iberville. | | | | | | 12,776 87 12,762 31 | | 16,676 10 16,918 14 | |
| Nouveaux cha- lans | | | | | | 8,184 02 | | | 44,275 86 |
| Totaux | 11,120 98 | 19,029 02 | 6,258 70 | 3,908 21 | 6,076 82 | 33,923 20 | 26,515 09 | 106,832 02 | 106,832 02 |
| | | | | | | | ****** | | |

CLASSIFICATION ET DÉBOURSÉS pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | | | - | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| Service de l'arrache- pierre. | Remorquage. | Service d'ydrogra- phie. | Cont total du travail pour chaque dra- gueur avec ses ac- cessoires. | Nombre de jours de travail. | Heures d'ouvrage. | Cont par jour. | Coût total pour chaque localité. | Nombre de verges cubes enlevées. | Coût par verge. | Matières enlevées. | Localité. |
| \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | | | \$ c. | \$ c. | | c. | | |
| 977 07 | 5,595 20 | 990 35 | 17,043 55 | 134 | $1,061\frac{1}{2}$ | 127 19 | 17,043 55 | 39,490 | $43\substack{0.2\\100}$ | Tuf, pierres et cailloux. | Lotbinière. |
| | 4,823 32 | 862 81 | 13,854 89 | 154 | $1,268\frac{1}{2}$ | 90 00 | 13,854 89 | 31,700 | $43_{\overline{100}}^{70}$ | Tuf, gravier et pierres. | Havre de Montréal. |
| | 5,655 96 | 1,002 73 | 16,263 66 | 149 | 1,271 | 109 15 | 16,263 66 | 119,577 | $13\frac{60}{100}$ | Tuf, gravier, pierres et | Trembles |
| | 5,348 24 | 948 69 | 15,494 06 | 137 | | | | | | glaise molle Glaise molle et pierres. | do |
| | | | | 11 | $80\frac{1}{2}$ | 104 01 | 1,144 13 | 11,200 | $10^{\frac{21}{100}}$ | Glaise et pierres. | Contrecœur. |
| | | | | | • • • • • | | | | • • • • | | |
| | | | | | | | | | | | |
| , | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| • . • • | | • • • • • • | | | | | • | | • • • • | • | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | • • • • • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | * | | | | |
| 977 07 | 21,422 72 | 3,804 58 | 62,556 16 | | | | 62,556 16 | 330,207 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

DRAGAGE À BERTHIER (EN HAUT), CHENAL DE BERTHIER.

Berthierville (Berthier en haut), comté de Berthier, est situé sur la rive nord du Saint-Laurent, près de l'extrémité d'amont du chenal de Berthier, à environ 45 milles

de Montréal, vis-à-vis de Sorel. Population, environ 1,600 habitants.

Le chenal de Berthier est séparé du grand chenal du Saint-Laurent par les îles de Sorel. Ce chenal est utilisé par les vapeurs de la Compagnie de navigation Richelieu et Ontario et pur les bateaux qui font le service local. Aussi a-t-on reconnu la nécessité d'améliorer de temps à autre la navigation de ces eaux par des dragages en différents endroits.

Afin d'établir une profondeur de 9 pieds à eau basse ordinaire, à partir de l'eau profonde, en amont de l'île au Foin jusqu'à l'eau profonde en aval de la rivière Chicot, un levé hydrographique complet du chenal de Berthier fut fait entre janvier et

avril 1897.

Le résultat de ce travail fut qu'on trouva que de nouveaux dragages seraient nécessaires en différents endroits pour obtenir la profondeur voulue de 9 pieds dans un chenal de 100 pieds de large.

Le travail fut exécuté pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, par le dragueur St. Pierie, du 9 septembre au 6 novemmbre 1896, et du 22 mai au 30 juin 1897. Le

creusage n'était pas encore terminé à cette dernière date.

La quantité totale de matières enlevées, sable et glaise, se monte à 31,295 verges cubes.

DRAGAGE À BOUCHERVILLE.

Boucherville est un village constitué en corporation, dans le comté de Chambly,

sur la rive sud du Saint-Laurent, à 9 milles de Montréal.

Du 24 octobre au 10 novembre 1896, le dragueur Canal n° 1 fut employé à enlever un banc de sable du chenal qui conduit au quai du village. Une tranchée de 150 pieds de long et 80 de large fut pratiquée à une profondeur de 10 pieds, et 880 verges cubes de glaise, tuf et roches furent enlevées.

DRAGAGE à CALUMET.

Calumet est un village du comté d'Argenteuil, sur la rive nord de l'Ottawa, à

60 milles de la ville d'Ottawa.

Du 19 au 28 octobre 1896, le dragueur St. Louis fut employé à creuser l'entrée de la baie de Calumet, à partir de la rivière Ottawa, et fit une tranchée de 475 pieds de long et 25 de large à une profondeur de 10 pieds, enlevant 1,965 verges cubes de sable.

DRAGAGE À CHATEAUGUAY.

Châteauguay est situé à l'embouchure de la rivière Châteauguay, dans le comté du même nom, à 14 milles sud-ouest de Montréal.

Le dragueur Little Giant fut employé au creusage en cet endroit, du 8 sep-

tembre au 5 novembre 1896, et continua du 16 au 30 juin 1897.

Le dragage fut fait sur trois bancs situés entre le quai et l'embouchure de la rivière Châteauguay ainsi qu'au quai lui-même. La profondeur d'eau obtenue fut de 7 pieds, et la quantité de matières enlevées, tuf, gravier, sable, argile, cailloux, fut de 11,515 verges cubes.

DRAGAGE À GRENVILLE.

Grenville est un village du comté d'Argenteuil, situé sur l'Ottawa, à 56 milles de Montréal.

142

Du 18 septembre au 1^{er} octobre 1896, le dragueur St. Louis creusa en avant du quai principal, faisant 3 tranchées: une de 225 pieds de long et deux de 325, toutes les trois larges de 25 pieds, avec une profondeur de 10 pieds.

2,400 verges cubes de sable et glaise furent enlevées.

DRAGAGE À LAPRAIRIE.

Laprairie, chef-lieu du comté du même nom, est situé sur la rive sud du Saint Laurent, à 7 milles en amont de Montréal.

Pendant la saison de la navigation, un des vapeurs de la compagnie Richelieu et

Ontario fait le service journalier entre Laprairie et Montréal.

Le 2 juillet, le dragueur *Nithsdale* continua les opérations en cet endroit jusqu'au 3 novembre 1896, creusant les abords depuis le chenal principal jusqu'au quai.

Deux tranchées de 3,240 et 1,650 pieds de long et de 25 de large avec 8 pieds de

profondeur à eau basse furent pratiquées.

18,704 verges cubes de tuf, pierres, glaise et cailloux furent enlevées.

DRAGAGE AU BASSIN LOUISE, QUÉBEC.

Le dragueur n° 1 de la commission du havre de Montréal a été employé, du 7 au 12 juin 1897, à enlever le sable accumulé près des portes de l'écluse et aussi un ancien barrage; il a enlevé 3,280 verges cubes de glaise et sable, ainsi qu'une certaine quantité de vieux bois.

DRAGAGE À PAPINEAUVILLE.

Papineauville, dans le comté d'Ottawa, est situé sur la rive nord de l'Ottawa, à 41 milles d'Ottawa.

Du 12 août au 16 septembre 1896, le dragueur St. Louis fenctionna à Papi-

neauville, P. Q.

Il fut employé à creuser l'entrée est de la baie de Papineauville à une profondeur de 10 pieds. Cinq tranchées d'une largeur de 25 pieds et d'une longueur de 300, 310, 320, 350 et 1,000 pieds furent pratiquées à l'entrée du chenal. Deux tranchées de même profondeur et d'une longueur de 60 et 105 pieds furent aussi creusées en face du quai du village.

5,205 verges cubes de glaise et de sable furent enlevées.

DRAGAGE À LA POINTE-AUX-TREMBLES (en haut).

La Pointe-aux-Trembles (en haut), comté d'Hochelaga, est située dans l'île de

Montréal, à 10 milles en aval de Montréal.

Du 29 septembre au 27 octobre 1896, le dragueur Canal n° 1 pratiqua 4 tranchées de 8 pieds de profondeur, d'une longueur respective de 145, 155, 165 et 175 pieds et embrassant une largeur totale de 75 pieds, en avant du quai public. Une quantité totale de 4,625 verges cubes de glaise fut enlevée.

DRAGAGE SUR LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS.

La rivière Saint-François sort du lac Saint-François et se jette dans le Saint-Laurent au lac Saint-Pierre.

Du 20 mai au 30 juin 1897, le dragueur St. Louis exécuta les travaux suivants

dans cette rivière:

En avant du quai Tourville, aux scieries de Pierreville, deux tranchées de 1.050 pieds de long, 50 de large et 5 pieds de profondeur; de plus sur une batture, à la courbe de la rivière, en bas des scieries, une tranchée de 490 pieds de long et 25 de large avec une profondeur de 5 pieds fut achevée. La quantité de sable et glaise enlevée en ces deux endroits fut de 5,205 verges cubes.

DRAGAGE À L'ANSE DE SILLERY.

L'Anse de Sillery, comté de Québec, est située sur la rive nord du Saint-Laurent. 6 milles à l'ouest de la ville de Québec.

Des dragages furent exécutés en cet endroit par le dragueur n° 1 de la commis-

sion du havre de Montréal, entre le 10 mai et le 5 juin 1897.

Le travail consistait à creuser différentes tranchée le long d'une batture pour

permettre aux bâtiments de charger du bois.

Le creusage fut fait à une profondeur de 25 pieds; 16,480 verges cubes de sable. glaise et gravier furent enlevées.

DRAGAGE À SAINT-JEAN DES CHAILLONS.

Saint-Jean des Chaillons, comté de Lotbinière, est situé sur la rive sud du Saint-

Laurent, 57 milles à l'ouest de Québec.

Un petit arrache-pierre fut employée, du 10 scptembre au 5 novembre 1896, à enlever les grosses roches qui obstruaient le chenal conduisant aux quais des briqueteries; 302 verges cubes de roches furent enlevées.

DRAGAGE À SAINT-VALENTIN.

Saint-Valentin, comté de Saint-Jean, est situé sur la rive ouest de la rivière

Richelieu, à 2 milles de Stottsville, station du chemin de fer du Grand-Tronc.

Du 3 au 30 juin 1897, le dragueur Canal n° 1 fut employé à préparer le fond pour un nouveau quai. Trois tranchées de 110 pieds de long chacune sur une largeur totale de 55 pieds furent pratiqueés à une profondeur de 9 pieds. On fit aussi deux tranchées de 275 pieds de long et 55 pieds de large pour les deux dans le chenal nord du Richelieu, près de Saint-Valentin, avec une profondeur de 8 pieds à eau basse. En tout 4,480 verges cubes de glaise et sable fin furent enlevées.

PROVINCE D'ONTARIO.

DRAGAGE À BELLE-RIVIÈRE,

Belle-Rivière est un village situé sur la rive sud du lac Saint-Clair, à l'embouchure de la rivière du même nom, dans le comté d'Essex-Nord, 17 milles à l'est de Windsor.

Le dragueur Ontario, continuant son travail de l'année précédente, fonctionna

entre le 2 et le 12 juillet 1896.

Le creusage fut fait sur une barre de sable à l'embouchure de Belle-Rivière dans le lac Saint-Clair, pour obtenir une profondeur de 9 pieds; une tranchée de 160 pieds de long et 25 de large fut pratiquée par l'enlèvement de 3,483 verges cubes de glaise et sable.

Pendant l'exercice 1895-96, le dragueur Ontario avait enlevé 12,696 verges cubes

de glaise et sable dans cette localité.

DRAGAGE À BELLEVILLE.

Belleville, chef-lieu du comté de Hastings, est situé sur la Baie de Quinté, à l'embouchure de la rivière Moira, 43 milles à l'ouest de Kingston.

Des améliorations considérables ont été faites dans le port et la rivière par des

dragages exécutés dans les années précédentes.

Du 2 juillet au 17 août 1896, le dragueur Queen continua ses opérations de l'exercice précédent comme suit: deux tranchées de 190 et 338 pieds de long et d'une profondeur de 9 pieds furent pratiquées comme chenal conduisant au quai Lazier; deux tranchées de 500 et 350 pieds de long et 11 pieds de profondeur sur un banc à l'entrée du port; deux tranchées de 160 et 125 pieds avec une profondeur de 10 pieds du côté ouest de l'île Mill, et deux tranchées de 109 et 243 pieds avec une profondeur de 7 pieds à l'entrée de la rivière Moira. Toutes ces tranchées ont 25 pieds de largeur et ont nécessité l'enlèvement de 10,124 verges cubes de pierres, gravier, glaise et cailloux.

DRAGAGE À BOWMANVILLE.

Le havre de Bowmanville, ou Port-Darlington, comté de Durham-Ouest, est

situé au nord du lac Ontario, 40 milles à l'est de Toronto.

Un banc de sable s'étant formé entre les jetées, le dragueur Nipissing fut employé, du 20 août au 5 octobre 1896, à pratiquer deux tranchées de 1,250 et 900 pieds de long, d'une largeur totale de 40 pieds, et d'une profondeur de 12 pieds entre les jetées depuis l'entrée jusqu'au havre, enlevant 16,950 verges cubes de sable.

DRAGAGE A COBOURG.

Cobourg, comté de Northumberland, est situé sur la rive nord du lac Ontario, 69 milles à l'est de Toronto.

Le dragueur Nipissing fut mis à l'ouvrage dans ce port le 31 mai 1897 et il y

travaillait à la fin de l'exercice, le 30 juin 1897.

Quatre tranchées contiguës furent pratiquées entre les jetées, se terminant dans le havre, avec une longueur de 630, 615, 515 et 455 pieds, une largeur totale de 100 pieds et une profondeur de 14 pieds à eau basse.

12,925 verges cubes de tuf et sable furent enlevées par ces creusages.

DRAGAGE À LA BAIE DU FRANÇAIS.

La baie du Français ou havre Pickering, comté d'Ontario, est située sur le lac

Ontario, 21 milles à l'est de Toronto.

Du 7 octobre au 5 novembre 1896, le dragueur Nipissing travailla dans cette localité au creusage d'une tranchée de 920 pieds de long, 25 de large, et d'une autre tranchée de 520 pieds de long, 20 de large, avec 12 pieds de profondeur pour les deux, entre les jetées. Il creusa aussi un petit banc sur le côté nord du chenal.

8,400 verges cubes de sable furent enlevées.

DRAGAGE À HAMILTON.

Hamilton est situé à l'extrémité ouest du lac Ontario, sur la rive sud de la baie

de Burlington, 40 milles au sud-ouest de Toronto.

Le 14 août dernier, ordre fut donné d'employer le dragueur Nish, appartenant à MM. McNamee et Simpson, pour continuer le dragage de la barre dans ce port, au pied de la rue James. On travailla activement à partir du 24 août et l'ouvrage fut

terminé le 26 septembre. Le dragueur fut en opération pendant 300 heures et enleva 12,560 verges cubes de matières, au prix de \$2,400. Le salaire de l'inspecteur fut de \$87.50, portant le total des dépenses de l'exercice 1896-97 à \$2,487.50.

DRAGAGE À HAWKESBURY.

Hawkesbury est un village du comté de Prescott, sur l'Ottawa, 82 milles à l'est d'Ottawa.

Du 2 au 17 octobre 1896, le dragueur St. Louis fut employé à faire une tranchée de 700 pieds de long, 25 de large, 8 de profondeur dans le chenal près du quai Roller, enlevant 2,685 verges cubes de glaise et sable.

DRAGACE À LA RIVIÈRE KAMINISTIQUIA.

Cette rivière se déverse dans la baie du Tonnerre, lac Supérieur, à l'ouest de Por-Arthur, dans le district électoral d'Algoma.

Il se fait de grands chargements de grains pour l'est à l'embouchure de cette

rivière.

Le 2 juillet 1896, le dragueur-élévateur n° 9 continua son travail de l'exercice précédent jusqu'au 6 novembre, creusant la rivière à 20 pieds au-dessous du zéro de l'échelle d'étiage.

Un chenal de 3,327 pieds de long et d'une largeur variant de 160 à 290 pieds fut pratiqué jusqu'à un endroit situé 360 pieds plus haut que l'élévateur B de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.

Une quantité totale de 142,800 verges cubes de glaise et sable fut enlevée.

Pendant l'exercice 1894-95, le dragueur n° 9 avait enlevé pour le même ouvrage 162,950 verges cubes, et en 1895-96, 237,750 verges cubes.

DRAGAGE À MEAFORD.

Meaford est situé sur la baie Georgienne, dans le comté de Grey, à 19 milles

d'Owen-Sound.

Du 1er au 30 juin 1897, le dragueur Challange fut mis en opération dans cette localité pour faire les creusages suivants:—Dans le havre extérieur ou entrée, deux tranchées de 308 et 656 pieds de long avec une profondeur de 15 pieds furent faites, et dans le havre intérieur ou bassin deux tranchées de 145 pieds de long, 50 de large et 12 de profondeur furent achevées.

9,180 verges de sable, glaise, tuf et gravier furent enlevées.

DRAGAGE A MIDLAND.

Midland, comté de Simcoe, est situé sur la baie Georgienne, c'est le terminus du chemin de fer Grand-Tronc.

Le dragueur Challange fut employé deux jours dans ce port, les 28 et 29 septembre 1896, et il enleva 300 verges cubes de tuf et cailloux de la partie intérieure.

DRAGAGE À NEWCASTLE.

Newcastle, comté de Durham-Ouest, est situé sur la rive nord du lac Ontario, 47 milles à l'est de Toronto.

Du 25 août au 25 septembre 1896, le dragueur Queen fut employé au creusage d'un banc de sable qui s'était formé entre les jetées. Deux tranchées de 970 et 550 pieds de long furent pratiquées à une profondeur de 11½ pieds sur la distance de 550

pieds entre les jetées, et une profondeur de 9 pieds pour les 420 pieds restants, dans le port.

12,500 verges cubes de sable et vase furent enlevées.

DRAGAGE À OWEN-SOUND.

Owen-Sound est situé dans le canton de Sydenham, comté de Grey-Nord, à l'embouchure de la rivière Sydenham. Cette ville est le terminus du chemin de fer Canadien du Pacifique, section Toronto, Grey et Bruce, et de la ligne de la compagnie des vapeurs des grands lacs, ainsi que de l'embranchement du Grand-Tronc, division de la baie Georgienne et lac Erié.

Du 15 octobre au 6 novembre 1896, le dragueur de MM. Canan, Sadlier et Cie fut employé pendant 183½ heures au creusage du port à une profondeur de 19½ pieds à eau basse, là où c'était le plus nécessaire; la quantité de matières enlevées, princi-

palement du sable, fut de 11,328 verges cubes.

Le travail fut repris par le même dragueur le 15 avril et continué jusqu'au 21 mai 1897; alors, avec la permission du département, le dragueur fut employé à des creusages pour la compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique et il demeura à son service jusqu'au 9 juin suivant. De cette date au 30 juin 1897, fin de l'exercice, il reprit l'ouvrage du gouvernement.

Du 15 avril au 21 mai 1897, et du 9 au 30 juin, les entrepreneurs enlevèrent

24,248 verges cubes de matières et travaillèrent 436 heures.

La quantité de dragage fait pendant l'exercice 1896-97 est donc de 35,576 verges cubes, presque tout sable; la dépense totale s'est élevée à \$4,956, ce qui donne 14 centins par verge cube.

DRAGAGE À PENETANGUISHENE.

Penetanguishene, comté de Simcoe-Est, est une anse de la baie Georgienne, sur l'embranchement Simcoe-Nord du Grand-Tronc. Du 2 juillet au 28 septembre 1896, le dragueur *Challenge* fut employé dans cette localité à faire des creusages suivants:—

Deux tranchées de 450 et 500 pieds de long furent pratiquées sur un banc vis àvis la Réforme, une de 210 pieds au quai de la ville, et deux de 700 pieds chacune le long de l'esplanade. De plus, neuf tranchées furent pratiquées vis-à-vis le moulin Beck comme suit: une de 256 pieds, une de 330 pieds, deux de 600 pieds, et cinq de 366 pieds de long, toutes ayant une largeur de 25 pieds. Tout le creusage a été fait à 16 pieds de profondeur au-dessous de zéro.

La quantité de sable, glaise et vase enlevée fut de 29,040 verges cubes.

DRAGAGE À POINTE-ÉDOUARD.

Pointe-Edouard se trouve environ à 3 milles au nord de Sarnia, sur la rive est de la rivière Saint-Clair, à l'extrémité inférieure du lac Huron.

Le 14 août 1896, ordre fut donné d'employer le dragueur Arnoldi pour enlever cette partie de la barre, en face de l'élévateur du Grand-Trone, qui empêchait les gros vaisseaux des lacs d'approcher pour décharger leurs cargaisons de grains.

Le tiavail fut commencé le 14 août et terminé le 27. Le dragueur travailla 142½ heures pour donner une profondeur minima de 18 pieds à eau basse et enlever 5,725 verges cubes de matières, principalement du gravier. Les frais d'inspection et autres dépenses incidentes se montèrent à \$60. Les dépenses totales de l'exercice terminé le 30 juin 1897 s'élèvent à \$1,200.

DRAGAGE À PORT-ARTHUR.

Port-Arthur, district d'Algoma, est une station de la ligne-mère du chemin de fer Canadien du Pacifique.

Des creusages ont été faits ici par le dragueur-élévateur n° 9, du 17 mai au 30

juin 1897, et se sont continués après la clôture de l'exercice 1896-97.

Les opérations se sont réparties sur une surface rectangulaire s'étendant de l'entrée jusqu'au port entre les brise-lames de l'ouest et du milieu, en bas du chenal, et en face des quais de MM. Walsh, Clavet, Mitchell et Mark, prés du quai du Pacifique Canadien. La profondeur creusée est de 19 pieds à eau basse.

La longueur totale du chenal creusé est de 2,300 pieds, avec une largeur de 200 pieds de l'entrée du port jusqu'en avant des quais, et 400 pieds vis-à-vis des quais.

83,250 verges cubes de glaise et sable furent enlevées à Port-Arthur.

DRAGAGE À PORT-HOPE.

Port-Hope, dans le comté de Durham-Est, est situé sur le lac Ontario, 63 milles à l'est de Toronto.

C'est un port artificiel formé par des jetées construites dans le lac, et depuis leur construction, des dragages fréquents ont été faits à l'entrée afin de donner une suffi-

sante profondeur d'eau aux vaisseaux qui viennent dans ce port.

Le dragueur Nipissing a travaillé à Port-hope depuis le 23 juillet jusqu'au 18 août 1896, creusant 4 tranchées entre les jetées à l'entrée du port. Trois de ces tranchées ont chacune 350 pieds de long et une 173 seulement, toutes ont 25 pieds de largeur avec une profondeur de 12 pieds.

Un petit banc de sable a aussi été enlevé de la partie est du havre.

La quantité de sable enlevée est de 5,880 verges.

DRAGAGE A PORT-STANLEY.

Le havre de Port-Stanley se trouve à l'embouchure du creek Chaudière, dans le comté d'Elgin-Est, sur la rive nord du lac Erié, à 24 milles de London, et est formé par deux jetées qui s'étendent dans le lac, une de chaque côté de la bouche du creek.

Le dragueur Ontario a été employé, du 22 mai au 30 juin 1897, au creusage du chenal entre les jetées pour porter la profondeur à 14 pieds. Une tranchée de 1,635 pieds de long et 60 pieds de large fut pratiquée de l'entrée au fond du havre, et deux autres tranchées de 300 et 150 pieds de long à l'entrée, afin de donner aux navires un accès facile.

La quantité de sable et vase enlevée fut de 11,980 verges.

DRAGAGE À PRESCOTT.

Prescott, comté de Grenville, est situé sur le Saint-Laurent, à 114 milles ouest de Montréal. La ville d'Ogdensburg, N.-Y., est juste en face de Prescott.

Le dragueur Nipissing fut employé en cet endroit du 2 au 17 juillet 1896 et il

exécuta les creusages suivants:-

En face du quai McCarthy, une tranchée de 114 pieds de long, 25 de large, 13 de profondeur.

En face des quais Buckly, trois tranchées, 370, 200, et 60 pieds de long, 25 de

large et 14 de profondeur.

Au quai Wiser, deux tranchées, 115 et 30 pieds de long, en face du quai et une de 90 pieds de long allant des précédentes à l'eau profonde, toutes trois ayant 25 pieds de large et 15 de profondeur.

La quantité de matières enlevées à Prescott par le dragueur Nipissing a été de 2,430 verges cubes de glaise et tuf. En y ajoutant les 8,610 verges cubes qui

ont été enlevées par le dragueur Queen, on a un total de 11,040 verges cubes déplacées

par les deux dragueurs dans cette localité pendant l'exercice 1896-97.

Le dragueur Queen commença à fonctionner dans cette localité le 25 mai et il opérait encore à la fin de l'exercice 1897. Il a fait les creusages suivants:—Au quai du nouvel élévateur, six tranchées chacune de 100 pieds de long avec une largeur totale de 150 pieds et nne profondeur de 12 pieds sur le côté est furent pratiquées, et du côté ouest quatre tranchées furent achevées: deux de 81 pieds de long chacune et deux de 100 et 75 pieds, toutes ayant une largeur de 25 pieds et une profondeur de 12. Des creusages furent également pratiqués en avant du quai de l'élévateur ainsi que dans le chenal qui y conduit, pour obtenir une profondeur uniforme de 14 pieds à eau basse.

A l'entrepôt de houille de la compagnie du Pacifique Canadien, il a été pratiqué deux tranchées de 280 pieds de long et 50 de large à une profondeur de 14 pieds.

DRAGAGE DE LA RIVIÈRE THAMES.

La rivière Thames traverse un pays fertile dans la péninsule formée par les lacs Huron et Erié, et après un parcours de 160 milles dans la direction du sud-ouest, elle se jette dans le lac Saint-Clair. Elle est navigable pour les bateaux jusqu'à Chatham.

Du 17 juillet au 6 novembre 1896, le dragueur Ontario fut employé à approfondir les abords de l'embouchure de la rivière en faisant des tranchées à travers un banc de sable dans le lac Saint-Clair; deux tranchées chacune de 4,797 pieds de long et 25 de large furent aussi pratiquées à l'entrée du chenal, et une autre de 400 pieds de long et 25 de large.

Du dragage a également été fait sur deux battures dans la rivière elle-même, entre son embouchure et Chatham; quatre tranchées de 203, 742, 275, 742 pieds de long, 25 de large et 12 de profondeur furent pratiquées dans la partie inférieure.

Une quantité totale de 40,240 verges cubes de sable et glaise fut enlevée.

En mai 1897, ordre fut donné de faire de nouveaux creusages à l'embouchure de la rivière, et aussi pour compléter l'enlèvement de bancs dans la rivière depuis le lac jusqu'à Chatham. Ce travail fut exécuté par la "Chatham Dredging Company" qui le termina le 30 juin suivant; le dragueur a travaillé 249\frac{3}{4} heures et enlevé 16,753 verges de matières, à part des épaves, au prix de \$2,098.92, y compris l'inspection, etc.

La quantité totale de dragage exécuté pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897

est de 56,993 verges cubes.

D'autres dragages seront nécessaires en cet endroit, de temps en temps, jusqu'à ce qu'une ligne plus courte et plus directe dans l'eau profonde du lac soit adoptée et

que le chenal soit protégé.

En mai 1897, un arrangement a été conclu avec la "Chathan Navigation Company" pour l'enlèvement des chicots, souches et billots enfoncés dans la rivière; pour cet ouvrage, une somme de \$100 lui sera payée.

DRAGAGE À SANDWICH.

Sandwich, chef-lieu du comté d'Essex, se trouve en face de la ville de Détroit, sur la rivière Détroit.

Du 1^{er} au 6 mai 1897, le dragueur *Ontario* pratiqua une tranchée de 400 pieds de long, 25 de large et 15 de profondeur dans la rivière Détroit en arrière de l'entrepôt de houille de la compagnie Cuddy Mullern, enlevant 2,580 verges cubes de sable et gravier.

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE NATION DU SUD.

Le dragueur *Dundas*, appartenant au conseil du comté de Dundas et qui fonctionne sur cette rivière, a un équipage de 5 hommes dont le salaire est payé par le

département des travaux publics du Canada, lequel fournit aussi le combustible,

l'huile, etc.

Le 2 juillet 1896, ce dragueur continua son travail jusqu'au 14 novembre sur la rivière qui coule à travers le comté de Dundas. Il le reprit le 27 mai 1897 et continua en descendant la rivière jusqu'au 30 juin; il avait alors atteint un endroit appelé Rapides de Medaugh.

Un chenal de 9,280 pieds de long fut pratiqué, avec une largeur de 30 pieds et

une profondeur de 4½ à 7 pieds.

Les matières en levées consistaient en tuf, glaise et cailloux qui ont été déposés sur les bords de la rivière. Ces dragages ont coûté \$2,104.59.

DRAGAGE À WHITBY.

Whitby, la principale ville du comté d'Ontario, est situé sur la rive nord du

lac Ontario, 29½ milles à l'est de Toronto.

Le dragueur Queen fut employé dans cette localité depuis le 28 septembre jusqu'au 31 octobre 1896. Deux tranchées de 1,075 et 650 pieds de long et 25 de large furent pratiquées à l'entré du havre, donnant une profondeur de 12 pieds. 11,400 verges cubes de glaise et sable furent enlevées.

CLASSIFICATION dos dépenses des dragueurs employés par le département des travaux publics pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO.

DRAGUEUR "CHALLENGE."

| Grands totaux. | ಲೆ •≎ | i,896 01 337 47 396 27 483 10 | | 50 00 46 18 | 6,467 88 | 3,428 41 804 37 2,235 10 | 6,467 88 |
|----------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------|----------|--|----------|
| Juin. | ပ် % | 395 00 198 45 103 00 | | 4 05 | 68 888 | 843 42 45 47 | 888 89 |
| isM. | ပ် ⊕ | 82 02 30 86 | 39 29 39 29 1,132 46 | | 1,339 41 | 206 95 524 83 607 63 | 1,339 41 |
| .firvA | ပ် 9 | 29 6 | 902 52 | | 912 19 | 9 67 | 912 19 |
| Alars. | ပ် နှာ | | 845 45 | 17 97 | 863 42 | 17 97 120 50 724 95 | 863 12 |
| Février. | ပံ %- | 34 71 | 80 52 | | 115 23 | 34 71 80 52 | 115 23 |
| Janvier | ပံ •÷ | 30 00 | 30 00 | | 00 09 | 30 00 | 00 09 |
| Décembre. | ပ် <i>မ</i> ှ | 30 00 | | | 30 00 | 30 00 | 30 00 |
| Novembre. | ပ် <i>စ</i> ာ | 30 00 | | 12.75 | 42 75 | 42 75 | 42 75 |
| Octobre, | ಲ % | 195 08 27 00 45 16 | | 50 00 10 65 | 330 25 | 330 25 | 330 25 |
| Septembre. | ပ် • | 388 00 18 00 247 65 100 66 | | | 757 96 | 757 96 | 757 96 |
| Jû0A | ပံ ဖ | 395 00 12 00 125 00 103 00 | | 92 0 | 635 76 | 635 76 | 635 76 |
| Juillet. | ပံ •÷ | 388 55 | 3 05 | | 492 02 | 488 97 3 05 | 492 02 |
| Item. | | Gages. Charbon Bois. Connestibles | Approvisionnements. Equipement | | Totaux | Frais d'exploitat Reparations ordin do extraordin. | Totaux |

DRAGAGE—QUÉBEC ET ONTARIO—Suite.

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le département des travaux publics, etc.—Suite.

DRAGUEUR "ONTARIO."

| Grands totaux. | \$ c. 2,759 92 1 994 56 | | | 5,007 64 918 30 359 59 | 6,285 53 |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| .nint | \$ c. 395 00 175 00 | | | 807 83 | 878 48 |
| .isl/ | \$ c. 398 00 145 10 | | | 750 41 | 924 57 |
| .linvA | ಲ 9⊊ | 883 65 | 600 | 524 06 | 883 65 |
| Alars. | 30 00 | | | 31 50 | 31 50 |
| Février. | % c. 30 00 | 33 55 | | 33 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 63 55 |
| .19ivngl. | \$ c. | | | 44 17 | 44 17 |
| Décembre. | % c. | | 90 06 | 00 08 | 30 00 |
| Novembre, | \$ c. 272 96 112 25 | | 57 71 | | 508 25 |
| Octobre. | \$ c. 395 00 318 75 | | 0 et 0 | | 842 50 |
| Septembre. | \$ c. 378 33 150 00 | | 716 87 | | 716 57 |
| Août. | \$ c. 395 81 192 08 | | 793.40 | | 723 40 |
| Jaillet. | \$ c. | 103 00 4 37 2 04 | 7 45 | 636 85 | 638 86 |
| Item. | Gages. Charbon | es onne nt | Remorquage Imprévues Totanx | Frais d'exploitation Reparations ordin do extraordin | Totaux |

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le département des travaux publics, etc.—Suite.

DRAGUEUR "NIPISSING."

| Grands totaux. | ಲ ⊛ | 2,249 08 1,227 45 | 588 63 42 05 228 63 1,607 77 | 91.73 | 6,035 34 | 4,417 37 464 79 1,152 98 | 6,035 34 |
|-------------------|------------------|----------------------|---|------------|----------|--|----------|
| .ain.t | ပံ 9≑ | 405 00 | 101 00 110 00 258 03 | 17 05 | 1,016 64 | 758 61 160 60 97 43 | 1,016 64 |
| .islK | ပ် ∳ | 203 19 | 23 22 36 00 46 67 823 49 | 11 83 | 1,144 40 | 310 91 145 21 688 28 | 1,144 40 |
| firvA | ပ် <i>စ</i> ေ | 30 00 | 6 00 9 75 | 36 00 | 81 75 | 72 00 9 75 | 81 75 |
| JIsrs. | o G | 30 00 | 64 66 0 75 | | 95 41 | 94 66 0 75 | 95 41 |
| Février. | ပ် • | 30 00 | 139 49 | | 169 49 | 30 00 20 69 118 80 | 169 49 |
| Janvier. | € | 30 00 | 248 47 | | 278 47 | 30 00 | 278 47 |
| Бесетрте, | ಲೆ % | 30 00 | 30 58 | | 60 58 | 30 00 | 60 58 |
| Novembre. | ಲೆ | 179 50 131 55 | 48 88 2 40 2 11 | | 389 04 | 386 93 2 11 | 389 04 |
| Octobre. | ಲೆ #∋ | 375 00 392 80 | 103 00 | | 910 65 | 870 80 39 85 | 910 65 |
| Septembre. | ಲೆ %= | 375 00 154 88 | 103 00 1 18 52 95 | | 687 01 | 634 06 52 95 | 10 289 |
| Août. | ပံ €⁄‡ | 389 58 219 47 | 102 03 2 47 2 30 | | 715 85 | 713 55 2 30 | 715 85 |
| Jallint. | ಲ % | 375 00 | 107 50 | 2 25 | 486 05 | 486 05 | 486 05 |
| Ітем. | | Gages. Charbon | Connestthes. Approvisionmements. Equipement. Réparations. | Remorquage | Totaux | Frais d'exploitation Réparat. ordinaires do extraordin | Totaux |

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le départ. des travaux publics, etc.—Suite.

DRAGUEUR "QUEEN."

| Grands totaux. | ತ % | | 631 29 59 52 196 84 2,087 46 20 00 | | 6,365 50 | 4,278 04 727 41 1,360 05 | 6,365 50 |
|----------------|---------------------|------------------|--|------------|----------|--|----------|
| .nin. | ಲೆ ಈ | 371 99 162 00 | 102 14 1 57 109 68 284 65 | | 1,032 03 | 747 38 284 65 | 1,032 03 |
| .isM | ಲೆ %= | 106 86 | 95 15 35 00 81 96 780 23 | 28 04 | 1,127 24 | 347 01 146 28 633 95 | 1,127 24 |
| .lirvA | ಲೆ % | 19 00 | 332 73 | | 351 73 | 19 00 172 62 160 11 | 351 73 |
| Mars. | ပ် % | 30 00 | 296 60 | | 326 60 | 30 00 1 60 295 00 | 326 60 |
| Février. | ಲ ₩ | 30 00 | 135 90 | | 165 90 | 30 00 40 30 95 60 | 165 90 |
| .19ivnst | ပ် #9 | 30 00 | 2 00 | | 35 00 | 30 00 | 35 00 |
| . Déсеmbre. | ಲೆ % | 30 00 | 175 39 | | 205 39 | 30 00 | 205 39 |
| Хочетъге. | ပ် % | 112 66 32 35 | 22 00 4 87 8 50 | | 239 98 | 231 48 8 50 | 239 98 |
| Octobre. | ပ် 99 | 385 00 190 74 | 103 00 | | 678 74 | 678 74 | 678 74 |
| Septembre. | ಲೆ ಊ | 385 00 220 50 | 103 00 15 15 11 45 | 28 64 | 763 74 | 752 29 11 45 | 763 74 |
| Août. | ပ် အ | 385 00 123 01 | | | 647 25 | 619 14 28 11 | 647 25 |
| Juillet. | ပ် အ | 385 00 275 00 | 103 00 | | 791 90 | 763 00 28 90 | 791 90 |
| Ітем. | | GagesCharbon | Foots book Comestibles Approvisionnements Equipment Reparations Equipment Positive Reparations | Remorquage | Totaux | Frais d'exploitation Réparat. ordinaires do extraordin | Totaux |

Chassification des dépenses des dragueurs employés par le ministère des travaux publics, etc.—Suite.

DRAGUEUR "N° 9."

| 1 | | | 813 | 47 63 55 31 | : :2 | 12 | 33.0 | 1 2 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| | Grands totaux. | ပိ \$⊕ | 4,159 2 3,415 | 1,215 4 114 (53 E 1,515 3 | 163 40 | 10,637 40 | 9,192 (| 10,637 40 |
| | Juin. | ಲೆ % | 753 56 2,066 19 | 209 00 66 59 79 53 | 56 60 | 3,230 87 | 3,151 34 79 53 | 3,230 87 |
| | .isM | ಲೆ % | 27 972 | 126 37 | 12 65 | 1,034 68 | 488 74 545 94 | 1,034 68 |
| | .li1vA | ပ် % | 27 00 | 28 001 | | 427 37 | 27 00 400 37 | 427 37 |
| | Mars. | ಲ | 50 00 | 176 12 | 4 50 | 230 62 | 54 50 176 12 | 230 62 |
| | .Février. | ပ် % | 50 00 | 117 80 | | 167 80 | 50 00 117 80 | 167 80 |
| | .Taivnet | ಲೆ %÷ | 50 75 | | | 50 75 | 50 75 | 50 75 |
| | ресетрге. | ပ် % | 58 45 | 1 55 1 25 2 35 3 35 | | 63 60 | 61 25 2 35 | 63 60 |
| | Novembre. | ပ် \$⊕ | 319 60 | 92 10 12 90 14 98 | 90 25 | 529 83 | 514 85 14 98 | 529 83 |
| | Octobre. | ပ <u>်</u> | 659 00 | 197 00 | | 874 82 | 856 00 18 82 | 874 82 |
| | Septembre. | ပ် #⊋ | 643 15 1,322 62 | 197 00 17 24 52 30 21 57 | | 2,253 88 | 2,232 31 21 57 | 2,253 88 |
| | .thoA | ပ <u>ဲ</u> | 649 55 | 197 00 16 35 67 83 | | 930 73 | 862 90 67 83 | 930 73 |
| | .təllint | ಲೆ ಊ | 645 45 | 197 00 | | 842 45 | 842 45 | 842 45 |
| | Ітки. | | GagesChabon | nents. | Filotage Remorquage Imprévues . | Totaux | Frais d'exploitation Réparat. ordinares Rép. extraordinaires. | Totaux |

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION dos déponsos de dragueurs employés par le département des travaux publics, etc.—Suite.

DRAGUEUR "ST. LOUIS."

| Grands totaux. | ಲೆ ಆ- | | | 184 75 1,267 63 8 00 | 262 69 | 4,934 02 | 3,666 39 443 75 823 88 | 4,934 02 |
|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------|--|----------|
| .nint | ပံ 9≑ | 346 33 119 35 | 148 66 | 118 31 386 09 | | 1,118 74 | 732 65 81 09 305 00 | 1,118 74 |
| .isl. | ಲೆ | 311 37 71 30 | | 29 70 290 39 | 4 50 | 707 26 | 416 87 140 39 150 00 | 707 26 |
| .liavA | ಲೆ | | | 266 65 | | 266 65 | 35 60 231 05 | 266 65 |
| Alars, | ಲೆ | | | 34 32 | | 34 32 | 34 32 | 34 32 |
| Février. | ပ် | | | 50 65 | | 50 65 | 50 65 | 50 65 |
| .Taivnet. | ပ် % | | | | | | | |
| Décembre. | ಲ | | | 137 83 | 38 25 | 176 08 | 38 25 | 176 08 |
| Novembre. | ಲೆ | 345 00 60 00 | 90 00 | 48 74 | 20 84 | 580 26 | 531 52 48 74 | 580 26 |
| Octobre. | ಲೆ ಆ | | 92 50 1 30 | | 186 35 | 695 33 | 685 15 10 18 | 695 33 |
| Septembre. | ಲೆ ಆ- | 342 74 30 00 40 00 | | | 11 25 | 559 60 | 519 18 40 42 | 229 60 |
| Août. | ပ် <i>ဖ</i> ေ | 306 29 307 33 | | 36 74 2 36 | 1 50 | 745 13 | 742 77 2 36 | 745 13 |
| Juillet. | ಲೆ % | | | | | | | |
| Ітем. | | Gages Charbon Bois | ComestiblesApprovisionnements. | Equipement Reparations Pilotage | Remorquage | Totaux | Frais d'exploitation Réparat. ordinaires Rép. extraordinaires. | Totaux |

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le département des travaux publics, etc.—Suite.

DRAGUEUR "CANAL No. 1."

| Grands totaux. | ಲೆ \$€ | $\begin{array}{c} 1,338 & 02 \\ 297 & 41 \end{array}$ | | 2,299 66 10 00 | 4 00 | 4,135 13 | 1,835 47 148 52 2,151 14 | 4,135 13 |
|-------------------|--------------------|---|--------------|--|------------|----------|---|----------|
| .nin.t | ್ • | 360 00 188 31 | 100 00 | 9 91 555 00 | 4 00 | 1,217 22 | 662 22 79 00 476 00 | 1,217 22 |
| .isM | ပ် ∳≑ | 264 11 34 10 | | 730 23 10 00 | | 1,114 57 | 384 34 | 1,114 57 |
| .lirvA | ್ | | | 720 91 | | 720 91 | 720 91 | 720 91 |
| .srsM | ပ် % | | | 224 00 | | 224 00 | 224 00 | 224 00 |
| Février. | ပ် % | | | | | | | : |
| Janvier. | ပ် % | | | | | | | |
| Бесеппрте, | ပ် ∳≎ | | | | | | | |
| Лочетрге. | ပ <u>်</u> | 164 50 | | | | 164 50 | 164 50 | 164 50 |
| Octobre. | .; •₽ | 422 75 30 00 | | | | 452 75 | 452 75 | 452 75 |
| Septembre. | ပံ <i>ဖ</i> ာ | 126 66 45 00 | | 69 52 | | 241 18 | 171 66 69 52 | 241 18 |
| Août, | ပ် <i>ရ</i> | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | |
| Jalliet. | ပ် •⊕ | | | | | | | |
| Item. | | Gages. Charbon. | Cornestibles | Approvisionment Equipment Reparations Pilotage | Remorquage | | Frais d'exploitation . Réparations ordin do extraordin. | Totaux |

DRAGAGE, QUÉBEC ET ONTARIO—Suite.

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le département des travaux publics, etc.—Fin.

DRAGUEUR "NITHSDALE."

| Grands totaux. | ပ် မ | 1,514 68 | 11 25 435 87 | 62 00 | 4,412.75 | 6,446 55 | 6,384 55 62 00 | 6,446 55 |
|-------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|---|----------|
| .ain.t | ່ ວ່ | : | | | | | | |
| .isIX | ಲ | | | | | | | |
| Avril. | ಲ %⊕ | | | | | | | |
| Mars. | ပ် % | | | | | | | |
| Février. | ပ် | | | | | | | |
| .rsivnst. | ပ် • | : | | | | | | |
| Décembre. | ಲ | : | | | | | | |
| Хочетрге. | ಲೆ | 00 89 | 20 00 | 50 55 | | 1,343 05 | 1,292 50 50 55 | 1,343 05 |
| Octobre. | ಲ <u>ೆ</u> | 336 99 | 103 70 | | | 440 69 | 440 69 | 440 69 |
| Septembre. | ಲ <u>ೆ</u> | 350 00 | 100 00 | 00.9 | 3,222 75 | 3,678 75 | 3,672 75 6 00 | 3,678 75 |
| Août. | ပ် <i>ဖ</i> ှ | 356 45 | 6 75 101 32 | 5 45 | | 469 97 | 464 52 5 45 | 469 97 |
| Jəllint. | ં | | 110 85 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | 514 09 | 514 09 | 514 09 |
| Item. | . • | Gages. | Bois. Comestibles. | Equipment Reparations Plotage | Remorquage Imprévues | Totaux | Frais d'exploitation 514 09 Réparations, ordindo extraordin. | Totaux |

Chassification et quantités de matières enlovées par les dragueurs employés par le ministère des travaux publies, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGUEUR "CHALLENGE."

| Grands totaux. | vgs cub. | 2,940 | 99, | 2,100 | | 8,280 | : | 4,980 | 38,520 |
|-------------------|----------|-------|----------|---|-------|------------------------------------|--------------|-------|--------|
| .nint | vgs cub. | 2,700 | | 2,100 | 1,620 | 2,760 | | | 9,180 |
| .isM | vgs cub. | | | | : | | : | : | |
| firvA | vgs cub. | : | : | : | | | | : | |
| Alars. | vgs cub. | : | | : | : | | - : | | |
| Février. | vgs cub. | | : | : | | | | | |
| .roivngt. | vgs cub. | : | : | : | : | | | | |
| Décembre. | vgs cub. | : | : | : | : | | | | |
| Novembre. | vgs cub. | : | : | : | : | | | | |
| Octobre. | vgs cub. | | : | : | : | | | | |
| Septembre. | vgs cub. | 240 | 3 | : | 7,440 | 840 | | | 8,580 |
| Août. | vgs cub. | | : | : | 5,760 | 096 | | 4,980 | 11,700 |
| JəIliu T | vgs cub. | | | : | 5,340 | 3.720 | | | 9,060 |
| Matières. | | | Sailloux | ravier | Jaise | Glasse et pierres Sable, ordinaire | do très fin. | Vase | Totaux |
| | | Ţ | 0 | 9 | 9 | ට හි | | > | 159 |

DRAGUEUR "ONTARIO."

| : | : | 089 | 14,263 | : | 42,920 | | 020 | 58,283 |
|-----|----------|---------|--------|---|------------------|---|------|--------|
| | | | : | : | 9,460 | : | 0.70 | 9,460 |
| : | | . 580 | 2,000 | | 2,000 | | 0ZG | 5,100 |
| | | | | : | : | | | |
| | | | | | | | | |
| | : | : | : | : | | : | | |
| : | : | | : | : | | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | : | |
| | | | | : | : | : | | |
| | : | | 2,700 | | | | : | 2,700 |
| : | : | : | 2,760 | : | 7,440 | : | | 10,200 |
| | | : | 1,080 | : | 11,340 | | : | 12,420 |
| : | | : | 2,240 | : | 7,820 | : | : | 10,060 |
| : | | | 3,483 | : | 4,860 | : | | 8,343 |
| Tuf | Cailloux | Gravier | Glaise | Glaise et pierres | Sable, ordinaire | do très fin | Vase | Totaux |

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO 2 Suite.

CLASSIFICATION ET QUANTITÉS des matières enlevées par les dragueurs employés par le ministère des travaux publics pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGUEUR "NIPISSING."

| Grands totaux. | vgs cub. | 2,580 | 1,200 | 42,705 | | 46,485 |
|-------------------|----------|-------|----------------|------------------|-------|--------|
| .nin. | vgs cub. | 1,350 | | 11,250 | | 12,600 |
| .isM | vgs cub. | | | 225 | | 225 |
| .liavA | vgs cub. | | | | | |
| Mars. | vgs cub. | | | | | |
| Février. | vgs cub. | | | | | |
| .rsivnst | vgs cub. | | | | | |
| Décembre. | vgs cub. | | | | | |
| Novembre. | vgs cub. | | | 840 | | 8+0 |
| Octobre. | vgs cub. | : | | 9,780 | | 9,780 |
| Septembre. | vgs cub. | : | | 11,520 | | 11,520 |
| Août. | vgs cub. | : | | 7,200 | | 7,200 |
| .təllint. | vgs cub. | 1,230 | 1,200 | 1,890 | | 4,320 |
| Matières. | | Tuf | Gravier Glaise | Sable, ordinaire | Vase. | Totaux |

DRAGUEUR "QUEEN."

| 4,010 | 2,558 | 3,578 | 10,776 | 1,044 | 15,456 | 3,920 | 1,292 | 42,634 | |
|-------|---|---|--------|-------------------|------------------|-------------|-------|--------|---|
| 3,610 | : : : | | 3,200 | | : | : | | 6,810 | - |
| 400 | : | ., | 1,400 | : | : | | | 1,800 | - |
| | | : | : | : | | | | | |
| | | : | | | | | | | |
| : | : | | : | | : | : | | | |
| | | : | | | | | | | |
| | | : | | | : | | | | |
| : | : | : | : | | : | | | | |
| : | : | : | 3,232 | : | 7,616 | : | : | 10,848 | |
| | : | : | : | : | 7,840 | 552 | 1,292 | 9,684 | |
| | 220 | 1,898 | 1,008 | | | 3,368 | | 7,044 | |
| | 1,788 | | _ | - | : | | | 6,448 | |
| Luf | Cailloux | ravier | rlaise | rlaise et pierres | Sable, ordinaire | do très fin | Vase | Totaux | |

CLASSIFICATION ET QUANTITÉS des matières enlovées par les dragueurs employés par le ministère des travaux publics pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGUEUR "No. 9."

| Grands totaux. | vgs cub. 109,250 116,800 | 20,000 |
|-------------------|---|---------|
| G. G. | vgs | 1 |
| .min.t | ygs cub. 18,850 38,000 | |
| .islA | vgs cub. 26,400 | 007 607 |
| .litvA | vgs cub. | : |
| Mars. | vgs cub. | : |
| Février. | vgs cub. | |
| Janvier | vgs cmb. | |
| Бесетрие. | vgs cub. | |
| Лочетрге. | 2,000 2,650 4,650 | |
| Octobre. | vgs cub. 14,300 17,650 31.950 | |
| Septembre. | vgs cub. | |
| Août. | vgs cub. 14,050 22,400 36,450 | |
| Jaillet. | vgs cub. vgs 16,950 1 19,500 2 | |
| Matières. | Cailloux Cailloux Gravier. Glaise Glaise et pierres Sable—cres fin. Vase Totaux | |

| | | 114 | 4 380 | | 15,680 | | 20,174 |
|-----------------------|-----|----------|---------|--------------------|-----------------|------|--------|
| | | | 540 | : | 3,795 | | 4,335 |
| | | | 460 | : | 380 | | 820 |
| | | | | | : | | |
| | | | | | : | | |
| | | | | | | | |
| LOUIS." | | | | | : | | |
| DRAGUEUR "ST. LOUIS." | | | | | 2,600 | | |
| DKAGUE | | 114 | | | | | 2,714 |
| | | | 1.065 | : | 6,080 | : | 4,650 |
| | | | 1.445 | : | 2,830 | | 4,275 |
| | | . : | 840 | | 2,430 | | 3,33(|
| | | | | : | | | |
| | Tuf | Çailloux | Gravier | Glaise et pierres. | Sable—tres fin. | Vase | Totaux |

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION ET QUANTITÉS des matières eplevées par les dragueurs employés par le ministère des travaux publics pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGUEUR "CANAL No. 1."

| Grands totaux. | vgs cub. | 180 40 8, 425 1.340 | 9,985 | | 14,725 | 2,955 | | 18,704 |
|---------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|----|--------|
| .nin. | vgs cub. | 3,140 | 4,480 | | | | | |
| .isl | vgs cub. | | | | | | | : |
| .lirvA | vgs cub. | | | | | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | : |
| .srsM | vgs cub. | | | | | | | : |
| Pévrier. | vgs cub. | | | | | | | |
| Janvier. | vgs cub. | | | ISDALE." | | | | |
| . Ре́сетрге. | vgs cub. | | | DRAGUEUR "NITHSDALE. | | | | |
| Novembre. | vgs cub. | 180 40 340 | 560 | RAGUET | 372 | | | 372 |
| Octobre. | vgs cub. | 4,700 | 4,700 | | 3,115 | 727 | | 4,650 |
| Septembre. | vgs cub. | 245 | 245 | | 3,918 | | | 4,134 |
| Août. | vgs cub. | | | | 3,720 | 1,116 | | 4,836 |
| Jaillet. | vgs cub. | | | | 3,600 | 1,112 | | 4,712 |
| Matières. | | | CSable—très fin Vase Totaux | | Tuf | Glaise | :: | Totaux |

DRAGAGE, QUÉBEC ET ONTARIO, EXERCICE 1896-97-Suite.

ÉTAT indiquant les matières enlevées dans les différentes localités par les dragueurs employés par le département des travaux publics, le montant total des dépenses pour chaque dragueur et le coût moyen par verge cube.

DRAGUEUR "CHALLENGE."

| | | | COLOR | OII2I. | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------------|--|------------|---------------|---|
| Localité. | Tuf. | Cailloux. | Gravier. | Glaise. | Glaise et pierres. | Sable ordinaire. | Sable fin. | Vase. | Total en verges cubes. |
| Penetanguishene Midland | v.c. | v.c. | v.c. | v.c. 18,540 | v.c. | v.c. 5,520 | v.c. | v.c. 4,980 | v.c. 29,040 300 |
| Meaford | 2,700 | | 2,100 | 1,620 | | 2,760 | | | 9,180 |
| | 2,940 | 60 | 2,100 | 20,160 | | 8,280 | | 4,980 | 38,520 |
| | М | ontant tota | l des dépe | enses, \$6, | 467.88. | Coût par ve | erge cube, | 16.791 | ets. |
| | | DR | AGUEU | R "ON" | rario." |) | | | |
| Belle Rivière | , , , , | | 580 | 3,483 8,780 2,000 | | 31,460 | | 520 | 3,483 40,240 2,580 11,980 |
| | | | 580 | 14,263 | | 42,920 | | 520 | 58,283 |
| | Mo | ontant total | l des dépe | enses, \$6, | 285.53. (| Coût par ve | rge cube, | 10.784 | ets. |
| | | DRA | GUEUI | R "NIP | ISSING. | ,, | | | |
| Prescott. Port-Hope Bowmanville Baie du Français Cobourg. | 1,230 1,350 2,580 | | | 1,200 | | 5,880 16,950 8,400 11,475 42,705 | | | 2,430 5,880 16,950 8,400 12,825 46,485 |
| Montant total des dépenses, \$6,035.34. Coût par verge cube, 12 984 cts. | | | | | | | | | ets. |
| | | D | RAGUE | UR "QI | JEEN." | | | | |
| Belleville | | 2,558 | 3,578 | 2,944 | 1,044 | 7 840 | 2 260 | 1 202 | 10,124 |

| Belleville | | | | 2,944 | 1,044 | 7,840 | 3,368 | 1,292 | 10,124 12,500 |
|------------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Whitby | | | | 3,232 4,600 | | 8,168 | | | 11,400 8,610 |
| | 4,010 | 2,558 | 3,578 | 10,776 | 1,044 | 16,008 | 3,368 | 1,292 | 42,634 |

Montant total des dépenses, \$6,365.50. Coût par verge cube, $14^{\circ}93$ cts. 163

ÉTAT indiquant les matières enlevées en différents endroits, etc.—Fin.

DRAGUEUR "No. 9."

| Localité. | Tuf. | Cailloux. | Gravier. | Glaise. | Glaise et pierres. | Sable ordinaire. | Sable fin. | Vase. | Total, en verges cubes. |
|--------------------------------------|------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------------------------|
| Rivière Kaministiquia Port-Arthur | | v.c. | | 45,000 | | 38,000 | v.c. | | v.c. 142,800 83,250 226,050 |

Montant total des dépenses, \$10,637.40. Coût par verge cube, 4.706 cts.

DRAGUEUR "ST. LOUIS."

| Papineauville. Grenville. Hawkesbury. Calumet Rivière Richelieu. Rivière Saint-François | 114 | 675 1,065 | 1,725 1,620 1,965 2,600 | | 2,400 2,685 1,965 2,714 |
|---|---------|------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|
| | 114 | 4,380 | 15,680 | •••• | 20,174 |

Montant total des dépenses, \$4,934.02. Coût par verge cube, 24.457 ets.

DRAGUEUR "NITHSDALE."

| Laprairie | 14,725 1,024 | 2,955 | |
|-----------|--------------|-------|--|

Montant total des dépenses, \$6,446.65. Coût par verge cube, 34.466 ets.

DRAGUEUR CANAL "No. 1."

| Pointe-aux-Trembles Boucherville Saint-Valentin | 180 | 40 | 4,625 660 3,025 | | 1,455 | | 4,625 880 4,480 |
|---|-----|----|---------------------------|---------------------|-------|-------|-----------------------|
| | 180 | 40 | 8,310 | · · · · · · · · | 1,455 | ., ., | 9,985 |

Montant total des dépenses, \$4,135.13. Coût par verge cube, 41 413 cts.

PROVINCE DU MANITOBA.

DRAGAGE À L'EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE ROUGE, LAC WINNIPEG.

L'ouverture du chenal à travers la barre de l'embouchure de la rivière Rouge, lac Winnipeg, dans le but de fournir une voie navigable ininterrompue et de développer l'industrie, fut commencée en 1884 et s'est continuée chaque année depuis.

A environ trois milles du lac, la rivière Rouge se divise en trois chenaux désignés sous les noms de chenaux de l'ouest, du centre et de l'est. C'est à l'entrée du chenal est que le dragueur Winnipeg a fonctionné depuis 1893. Avant cela, les creusages se faisaient au chenal ouest.

Ce changement fut occasionné par le fait qu'en 1893, la glace et l'eau bouchèrent

le chenal ouest, tandis que celui de l'est resta libre.

Cependant, le travail exécuté dans le chenal ouest ne peut être considéré comme perdu, car la navigation ininterrompue fut maintenue, tandis qu'avant 1893 l'étendue de la barre vis-à-vis le chenal de l'est (actuellement employé) aurait exigé au moins trois saisons pour pratiquer un passage.

Jusqu'à ce jour, il avait été impossible de faire mieux que de tenir le chenal dans un état suffisamment bon pour répondre aux besoins du trafic du lac, et il n'y avait pas urgence à prendre des mesures définitives pour redresser et améliorer le

chenal.

Les opérations de creusage à l'embouchure de la rivière furent suspendues le 5 septembre 1896, et peu de temps après, les réparations nécessaires furent faites aux

appareils de dragage.

Au printemps de 1897, lorsque fut construit à Selkirk le quai qui est employé pour le transbordement de la houille, le dragueur fut ramenée à l'embouchure de la rivière Rouge. Le chenal ayant été suffisamment balisé pour la saison à l'aide d'un rang de pieux, le dragueur commença le creusage le 7 juin, au coude du chenal.

Le travail exécuté en juin fut très satisfaisant et les tableaux qui se trouvent aux pages 166 et 167 intitulés "Classification et déboursés" et "matières enlevées" indiquent ce qui suit:—Dépenses totales (1896-97) \$9,431.56; matières enlevées, 62,256 verges cubes; coût moyen par verge, 15½ centins. En mentionnant le coût par verge cube, il faut tenir compte des dépenses supplémentaires occasionnées par l'entretien des appareils de dragage ici, et le peu de temps consacré au travail.

Le mouvement des affaires a augmenté depuis 1895-96 dans le commerce du

bois, mais il est demeuré à peu près stationnaire pour les produits de la pêche.

Un nouveau bateau à vapeur a été construit. Les bateaux à vapeur, les remorqueurs, etc., représentent une valeur de \$160,000.

DRAGAGE AU CHENAL OUEST, SELKIRK OUEST.

Ce qui est connu sous le nom de West-Slough, à Selkirk-Ouest, est un bras de la rivière Rouge, ayant un mille et demi de longueur et de 50 à 300 pieds de largeur, dont la tête se trouve à Selkirk-Ouest.

C'est le seul endroit sûr pour l'hivernage des dragueurs, remorqueurs, etc.; il est à l'abri des glaces lors de la débâcle, et il est commode sous tous rapports pour le

halage des vaisseaux, les réparations, etc., etc.

Il est certainement dans l'intérêt de la navigation que ce bras de rivière soit entretenu en un état navigable, et c'est à ce point de vue que le dragage fut fait en

1887, 1889, 1893 et en mai 1896.

Le bras est actuellement navigable à eau basse sur les trois quarts de son étendue à partir de l'embouchure, et quoiqu'il ne soit pas nécessaire de le creuser sur tout son parcours, parce que les avantages qui en résulteraient ne seraient pas en rapport avec les dépenses encourues, il devra encore être amélioré.

Comme le remorquage est assez long, il faudra un mois pour faire le creusage

nécessaire.

Ce travail pourrait être accompli sans contrarier les travaux du lac, en creusant dans le bras avant que le dragueur commence son ouvrage sur le lac, et après qu'il l'aura terminé à la fin de la saison.

DRAGAGE-MANITOBA.

CLASSIFICATION des dépenses du dragueur Winnipeg et du remorqueur Sir Hector pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Grands totaux. | ပ် | 4,771 40 2,019 71 | 764 19 | 1,573 90 | 302 36 | 9,431 56 | 7,857 66 927 95 645 95 | 9,431 56 |
|--------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------|---|----------|
| Jum. | ပ် % | 625 00 | 160 77 | 123 37 | 33 15 | 942 29 | 818 92 123 37 | 942 29 |
| Mai. | ပ် •⊕ | 578 83 673 35 | 146 24 | 340 65 | 22 98 | 1,762 05 | 1,421 40 340 65 | 1,762 05 |
| Avril. | ပ် • | 416 32 | | 222 94 | 59 97 | 699 23 | 476 29 222 94 | 699 23 |
| Mars. | ပ် မှာ | 246 75 | | 58.74 | | 305 49 | 246 75 | 305 49 |
| Février. | ပ် ∳ | 80 00 | | | | 80 00 | 00 08 | 80 00 |
| Janvier. | ಲ | 80 00 | | | | 80 00 | 80 00 | 80 00 |
| Décembre | ပ <u>ံ</u> | 80 00 | | 00 02 | | 150 00 | 80 00 | 150 00 |
| Novembre Décembre | ပံ •• | 279 00 | | 72 55 | | 351 55 | 279 00 | 351 55 |
| | ပ် ∳ | 515 50 | | 444 66 | 61 40 | 1,021 56 | 576 90 | 1,021 56 |
| Septembre Octobre. | ပ် ∳ | 620 00 | 114 23 | 153 44 | 26 26 | 913 93 | 760 49 153 44 | 913 93 |
| Août. | ပ် ဖာ | 625 00 671 67 | 167 50 | 36 67 | 56 70 | 1,557 54 | 1,520 87 36 67 | 1,557 54 |
| Juillet. | ပ် % | 625 00 674 69 | 175 45 | 20 88 | 41 90 | 1,567 92 | 1,517 04 50 88 | 1,567 92 |
| Item. | | GagesCharbon | Comestibles | Equipment. Reparations. | Remorquage Imprévues | Potaux | Frais d'exploitation Rép. ordinaires | Totaux |

DRAGAGE-MANITOBA, EXERCICE, 1896-97-Suite.

ETAT indiquant les matières enlevées dans les différentes localités par les dragueurs employés par les département des travaux publics, la dépense totale et le coût moyen par verge cube, pendant l'exercice 1896-97.

DRAGUEUR WINNIPEG ET REMORQUEUR SIR HECTOR.

| Localité. | Tuf. | Cailloux. | Gravier. | Argile. | Argile et pierres. | Sable ordi naire. | Sable fin. | Sable, argile et vase. | Totaux. |
|---|------|-----------|----------|---------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------|---------|
| Lac Winnipeg, dragage du chenal à l'embouchure de la rivière Rouge Total | | | | , | | | | 62,256 | 62,256 |

PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE.

DRAGAGE, HAVRE DE NANAIMO.

Le havre de Nanaïmo, sur la côte orientale de l'île Vancouver et du détroit de Géorgie, est un port très important en raison des houillières qui se trouvent dans le voisinage; de grandes quantités de houille sont expédiées d'ici sur tous les points de la côte du Pacifique. On peut considérer ce port comme étant renfermé dans les terres. L'entrée, qui donne sur l'est, est protégée contre les grosses mers et les vents venant de ce côté par Sharp Point, sur l'île Vancouver, et par l'île Gabriola. Au nord, les îles Newcastle et Protection la garantissent contre les rafales du nord et du nord-est.

Un passage étroit entre les îles Vancouver et Newcastle conduit du nord du havre à la baie du Départ, à $4\frac{1}{2}$ milles de distance, où il y a plusieurs quais à houille; mais il n'est navigable que pour les bâtiments légers. L'entrée de la baie du Départ se trouve au nord de l'île Newcastle.

La rivière Nanaïmo se déverse au sud du port sur un grand bas-fond qui s'étend entre les quais de la New Vancouver Coal Company et Sharp Point. Ce bas-fond envahirait sans doute une plus grande étendue du port, n'étaient les effets puissants de la marée dont le flux et le reflux balaient les dépôts à mesure qu'ils se forment.

Le chenal ou passage du sud est l'entrée du port qui conduit aux entrepôts de chargement de la New Vancouver Coal Mining and Land Company, (responsabilité limitée), les plus grands producteurs et exportateurs de houille de la Colombie anglaise. Les opérations de cette compagnie s'étendent dans toutes les directions à des profondeurs de 800 à 1,000 pieds, sous le port de Nanaïmo en allant du côté de l'île Protection et sous l'emplacement du bas-fond, vers Sharp Point. Ces houillères, du nouveau puits creusé dernièrement à la Pointe Gallows, île Protection, rejoindront bientôt celles de l'Esplanade situées au sud des quais de la compagnie. La production annuelle de la compagnie, tant pour l'exportation que pour la consommation locale, s'élève à 500,000 tonnes dont la valeur sur le marché est de \$2,000,000.

Le chenal ou passage du sud s'est beaucoup rétréci depuis 1862 par suite des dépôts charroyés des rivières Nanaïmo et Chase. Les navires qui arrivent sur lest pour charger aux quais de la compagnie entrent par le chenal du nord et se mettent à l'ancre au nord et à l'ouest de Middle Bank où ils attendent leur tour pour décharger sur le quai de lest, puis pour prendre leurs chargements de houille. Une fois chargés, ils sont remorqués par le chenal du sud jusqu'à la mer.

S'il arrive qu'il n'y a pas de place libre quand les steamers viennent faire du charbon, les navires en chargement sont halés en avant des quais entre Nichol-Rock et la bouée, à l'extrémité sud de Middle Bank, où ils sont exposés aux vents violents et dangereux qui soufflent de Mud Flatts et du côté opposé en bas du passage condui-

sant à la baie du Départ.

Un grand nombre de navires à vapeur et à voiles, qui entrent dans le port de Nanaïmo, sont d'un fort tonnage, ayant sur charge un tirant d'eau de 20 à 30 pieds. Ces navires courent grand risque d'échouer, surtout les voiliers, pendant le remorquage, quand ils quittent les quais de la compagnie et aussi à cause des bancs qui se trouvent à l'est des quais. Les caboteurs d'un faible tonnage, en arrivant aux quais et en les quittant, éprouvent beaucoup de difficultés et courent même des dangers par le fait des rochers Beacon et Carpenter qui se trouvent au nord des quais à environ 700 pieds du rivage.

Les travaux qui devraient être entrepris en plus de ceux qui ont déjà été exécutés pour baisser à 16 pieds le rocher Nichol, à eau basse, moyenne des grandes marées,

et qui coûteraient environ \$44,000, sont les suivants:

1º Les améliorations nécessaires pour procurer une navigation sûre aux gros navires qui viennent aux quais de la compagnie.

2° Les dragages complémentaires qui peuvent être nécessaires pour assurer la

sécurité des navires plus légers qui viennent aux quais de la ville.

Ainsi qu'il a été constaté, les navires arrivant sur lest entrent dans le port par le chenal du nord, se mettent à l'ancre et s'avancent graduellement jusqu'à ce qu'ils aient leur tour pour charger. Cela peut être fait sans beaucoup de danger de toucher ou d'échouer, à présent que le rocher Nichol est baissé à 16 pieds, à mer basse moyenne des grandes marées. Le Middle Bank constitue bien un danger possible, mais son enlèvement est hors de question pour le présent, à cause de sa grande étendue.

Les améliorations qui devraient être faites tout d'abord sont donc celles dont la nécessité se fait sentir dans le voisinage immédiat des quais, et de là vers la mer, par le passage du sud. Le roc étant près de la surface du fond en avant des quais, à une profondeur de 26 pieds, à mer basse des grandes marées, la profondeur de 30 pieds ne pouvait être obtenue dans cette localité qu'à des frais considérables. Les améliorations à faire pour le présent doivent donc se réduire à donner, par le dragage, une profondeur minima de 26 pieds en avant des quais et de 28 à 30 pieds au plus, à marée basse, niveau des grandes marées, sur la partie du chenal du sud qui se trouve à l'est des quais.

Au cours de l'exercice terminé le 30 juin 1897, le dragueur Mud Lark fut employé, du 14 janvier 1897 à la fin de l'exercice, au creusage à 30 pieds à eau basse ordinaire du printemps dans le chenal du sud entre les quais de la New Vancouver Coal Company et l'entrée du port. Quoique le Mud Lark avec le remorqueur Princess et les chalans fussent partis de Vancouver pour Nanaïmo le 30 décembre 1896, il fut impossible de commencer les opérations de dragage avant le 14 janvier 1897.

Arrivé à Nanaïmo, le personnel dut consacrer beaucoup de temps à mettre la drague en ordre pour travailler, car avant de partir pour Vancouver pour traverser le détroit de Géorgie, il avait été trouvé convenable, par mesure de précaution, de démonter l'arbre plongeur du dragueur ainsi que toutes les autres pièces qui auraient pu être accidentellement avariées pendant la traversée.

De plus, les grands efforts que les couteaux (spuds) avaient eu à soutenir pendant le dragage à Vancouver ont nécessité des réparations considérables, ainsi que d'autres

parties importantes du dragueur.

Le nombre total d'heures de travail à Nanaïmo, y compris le temps employé aux réparations, fut de 1,570 dont 8363 pour les opérations du creusage même.

Pendant ce temps, il a été enlevé $418\frac{2}{3}$ charges de chalan comprenant en tout 56,200 verges cubes de matières.

Les détails des dépenses pour ce travail sont comme suit :

| Salaires\$ Houille Eau Comestibles Approvisionnements Equipement Remorquage Remorquage | 883 35 748 118 1,692 150 | 38 00 93 03 54 00 |
|--|---|----------------------------------|
| Papeterie, impressions et dépenses imprévues | 7,620 | |
| | | |

DRAGAGE, PORT DE VANCOUVER.

La ville de Vancouver, district de New-Westminster, est bâtie sur le côté sud du bras de mer Burrard, à 15 milles nord de l'embouchure de la rivière Fraser. La partie principale de la ville se trouve dans une presqu'île limitée au nord par les eaux de Burrard, au sud par une petite crique appelée False-Creek et à l'ouest par la baie Anglaise.

Le Burrard est toujours sûrement navigable pour les plus gros navires et cons-

titue un beau port.

Le passage à la partie resserrée, ou bouche du Burrard, a environ un demi-mille de largeur; mais en face de la ville, le bras a plus de deux milles, avec une profondeur qui varie de 6 à 20 brasses, et il s'étend jusqu'à 20 milles plus loin. Sur les côtés ouest et sud du port, la baie Anglaise et le False-Creek présentent aussi toutes

les commodités pour les vaisseaux.

Le 29 novembre 1896, le dragueur Mud Lark avec ses accessoires, ayant fini les opérations à Victoria le 21, vint ancrer à l'extrémité ouest du quai de la compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, dans le port de Vancouver. Le 3 décembre suivant, toutes choses étaient en ordre pour commencer les opérations du dragage, mais elles ne le purent à cause de la présence d'un vapeur de la ligne australienne et d'un Empress stationnés au quai.

On profita de ce contre-temps pour allonger de six pieds l'arbre plongeur afin d'éviter le frottement et la rupture du câble qui, vu la grande profondeur à atteindre,

pouvaient se produire pendant l'abaissement de l'appareil dragueur.

Le 8 décembre, le quai était libre, mais ce ne fut que le 12 que le dragage put commencer, l'allongement du bras plongeur ayant pris plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Le creusage se fit jusqu'au 23 décembre; alors on commença le démontage

pour preparer le transfert à Nanaïmo.

Pendant les neuf jours que le dragueur fut constamment en opération, il creusa un lit de 36 pieds de profondeur à eau basse de la courbe au centre du quai du chemin de fer, jusqu'à une ligne de 30 pieds de profondeur au delà de son extrémité est, et le bassin le long de la partie ouest du quai fut amélioré. On enleva 11²/₃ charges de chalan formant un total de 1,573} verges cubes de vase, cendres, ferblancs et autres débris de toutes sortes en avant de la partie est du quai, sur une étendue de 500 pieds environ, et à la partie ouest, 7 charges contenant 945 verges cubes de vase et roches, ce qui fait un total de 2,520 verges cubes pour neuf jours de travail. Les dépenses totales se sont élevées à \$1,866.26.

DRAGAGE DANS LE HAVRE DE VICTORIA.

La ville de Victoria est située à l'angle sud-est de l'Ile Vancouver. Le port comprend un bassin intérieur, un bassin moyen et un port extérieur qui s'ouvre sur

A. 1898

le détroit de Juan de Fuca. Les bassins intérieur et moyen n'offrent que des facilités limitées, et l'entrée est étroite et tortueuse. Le port extérieur amélioré artificiellement et agrandi aux frais de MM. R.P Rithet et Cie., offre un abord facile et

commode pour les plus gros navires, à eau basse.

Après avoir subi des réparations complètes, qui étaient grandement nécessaires, le dragueur Mud Lark, avec le remorqueur et les chalans, fut mis à l'ouvrage dans le port de Victoria le 14 octobre 1896, afin de creuser à 21 pieds à eau basse, ou aussi bas que le lit de roches le permettrait, le long du quai d'avant dans le bassin intéricur, entre la douane et le pont du chemin de fer. Ce travail fut continué sans interruption jusqu'au 21 novembre suivant, à l'exception des arrêts forcés causés par les tempêtes, les ruptures, etc. Pendant cette période de 37 jours, on a enlevé 83% charges ou 11,295 verges cubes de matières, vase molle et glaise compacte. La dépense totale pour ce travail fut de \$3,462.20.

Le 21 novembre 1896, on fit les préparatifs du départ pour ramener le dragueur

avec ses accessoires à Vancouver.

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le départem, des travaux publics pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

DRAGAGE-COLOMBIE-BRITANNIQUE.

DRAGUEUR "MUD LARK."

| Grands totaux. | ಲೆ ₩≑ | 7,261 54 1,540 42 61 63 1,284 87 295 78 1,993 98 1,742 38 4,40 00 27 55 14,648 10 12,905 77 506 13 1,236 20 | 14,648 10 |
|-----------------------------|----------------|--|-----------|
| Juin. | ວ ໍ | 1,280 00 311 14 237 36 35 34 387 50 43 40 2,323 93 2,280 53 43 40 | 2,323 93 |
| Mai. | ပံ # | 640 00 194 25 142 38 31 05 232 15 1,239 83 1,239 83 | 1,239 83 |
| Avril. | ડં ક્ક | 637 10 96 60 17 50 135 23 157 25 1,044 93 1,044 93 | 1,044 93 |
| Mars. | ပံ % | 636 78 223 99 201 81 29 99 79 61 1,181 78 | 1,181 78 |
| Février. | ບໍ ∳≑ | 640 00 57 40 61 40 779 31 150 00 989 11 | 989 11 |
| Janvier. | ಲೆ ≆ | 679 00 3 25 27 62 13 20 723 07 723 07 | 723 07 |
| Décembre. | ပ် • | 611 66 320 00 17 44 249 58 123 62 825 81 287 06 290 00 2,725 17 2,438 11 | 2,725 17 |
| Novembre Décembre. Janvier. | ပံ %- | 640 00 77 49 31 59 118 65 117 00 867 73 | 981 73 |
| | ပ <u>ဲ</u> | 592 33 337 04 179 62 40 94 86 08 1,216 87 2,452 88 2,452 88 1,236 91 384 73 832 14 | 2,452 88 |
| Septembre Octobre. | ပံ 9⊕ | 435 15 78 00 513 15 78 00 78 00 | 513 15 |
| Août. | ಲೆ %≑ | 469 52 469 52 469 52 | 469 52 |
| Juillet. | ပ် •⊊ | | |
| Item. | | Gages. Charbon Eau Conestibles. Approvisionnements. Equipement. Separations Imprévues. Totaux Frais d'exploitation. Réjarat, ordinaires. do extraordin. | Totaux |

91.)

DRAGAGE—COLOMBIE-BRITANNIQUE—Suite.

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le département des travaux publics, etc.—Suite.

BATEAU EXCAVATEUR "SAMSON."

| | - | | | | | | | and a local and a | | | | | and the second of the second o |
|---|----------|--------|-----------|------------------------------|----------|-------------------|----------|---|----------------------|--------------------|------------|------------------------------|--|
| Item. | Juillet. | Août. | Septembre | Octobre. | Novembre | Novembre Décembre | Janvier. | Février. | Mars. | Avril. | Mai. | Juin. | Grands totaux. |
| | ပ် % | ડ જ | ပ် % | ಲೆ % | ಲೆ | ပ် % | ಲೆ | ပ် <i>ဖ</i> ာ | ပံ ဖ ှ | ပ် 9 | ಲ <u>ೆ</u> | ಲೆ •₽ | ಲೆ |
| Gages. | | 40 00 | | 663 39 | 540 00 | 540 00 | 540 00 | 540 00 | 540 00 | 540 00 | 540 00 | 1.077 42 | |
| Bois | | | | | 32 50 | | 30 00 | 22 50 | 30 00 | 30 00 | | 88 | |
| Comestibles | | | | | 54 64 | 149 29 | 94 40 | 109 32 | 89 83 | 101 21 | 54 20 | 266 34 99 93 | 1,025 90 |
| Equipement. | | | | 13 19 | | | 12 90 | 23 34 | | 60 98 | 56 69 | 10 S 10 S 10 S 10 S | |
| Imprévues | | | | | 4 25 | 5 08 | 5 75 | 3 25 | 3 50 | 4 75 | 4 00 | 9 20 | |
| Totanx 72 | | 40 00 | | 1,128 15 | 636 99 | 855 87 | 683 05 | 694 41 | 690 94 | 721 25 | 807 89 | 1,865 24 | 8,118 79 |
| Frais d'exploitation Réparat, ordinaires do extraordin. | | 40 00 | 1,058 25 | 1,128 15 214 32 713 83 | 636 989 | 855 87 | 683 05 | 694 41 | 690 94 | 721 25 | 807 89 | 1,856 24 39 10 | 8,118 79 253 42 1,974 08 |
| Totaux | | 40 00 | 1,058 25 | 2,056 30 | 636 99 | 855 87 | 752 05 | 831 41 | 690 94 | 721 25 | 807-89 | 1,895 34 | 10,346 29 |
| | | | | | | | | | | | | | |

DRAGUEUR "MUSKRAT." (Créidit spécial—Rivière Colombie, en amont de Golden.)

| 1,321 66 431 11 67 35 956 03 214 93 | 2,991 08 | 2,991 08 |
|--|----------|----------------------|
| 634 16 116 06 67 35 853 15 53 28 | 1,724 00 | 1,724 00 |
| 120 50 116 90 44 76 | 282 16 | 282 16 |
| 30 00 | 30 00 | 30 00 |
| | | |
| | | |
| 15 30 00 00 3 40 | 33 40 | 33 40 |
| 4 15 5 00 | 9 15 | 9 15 |
| 312 00 66 70 13 27 123 25 | 515 22 | 515 22 |
| 120 00 131 45 10 70 | 262 15 | 262 15 |
| 135 00 | 135 00 | 135 00 |
| | | |
| | | |
| Gages. Comestibles. Approvisionnements. Equipement | Totaux | Frais d'exploitation |

DRAGAGE—COLOMBIE ANGLAISE.

ETAT indiquant les matières enlevées dans les différentes localités, les dépenses annuelles pour chaque dragueur et accessoires; aussi le coût par verge cube, pendant l'exercice 1896-97.

DRAGUE "MUD LARK."

| Localités. | Tuf. | Roches, cailloux. | Gravier. | Glaise. | Cailloux et glaise. | Vase, cendres, ferblancs et autres débris. | Sable et glaise. | Vase. | Totaux. |
|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--|------------------|---------------|-------------------------|
| | Verges cubes. | Verges cubes. | Verges cubes. | Verges cubes. | Verges cubes. | Verges cubes. | Verges cubes. | Verges cubes. | Verges cubes. |
| Nanaïmo | | | | | 500 | 1,573 | 56,200 | 400 | 56,200 $2,518$ $11,295$ |
| Totaux | | | | 11,295 | 500 | 1,573 | 56,200 | 400 | 70,013 |

Total des dépenses pendant l'exercice fiscale 1896-97 814,648.10 Coût moyen par verge cube. 21 cents.

MATÉRIEL DE DRAGAGE.

Ce qui suit est une liste du matériel de dragage possédé et exploité par le département dans les différentes parties du Canada.

PROVINCES MARITIMES.

Le dragueur à vapeur à godets St. Lawrence.

"
Can da.
Le dragueur à cuiller New Dominion et 4 chalans.

" Prince Edward 3 "
Geo. McKenzie 4 "

" Cape Breton et 2 barges en acier.

Un bateau-chèvre, chaudière, machines et grappins.

QUÉBEC ET ONTARIO.

Le dragueur élévateur n° 9 2 chalans et remorqueur Delisle. Le dragueur à cuiller Queen 2 Ottawa. " Nipissing 2
" Ontario 2
" St. Louis 2 66 St. Paul. 66 2 Sir John. 66 4.6 Sensation. 66 " Challenge 2 Trudeau. Un bateau-chèvre (hélices jumelles).

on outena onevite (nonces Jamenes).

MANITOBA.

Le dragueur à cuiller Winnipeg, remorqueur Sir Hector, 2 chalans et une barge à charbon.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Le bateau-excavateur Samson. Le dragueur à cuiller Mud Lark, 3 chalans et remorqueur Princess. Le dragueur à vapeur à godets Muskrat et 2 chalans.

CHENAL DES NAVIRES, FLEUVE SAINT-LAURENT, ENTRE MONTRÉAL ET QUÉBEC.

Cinq dragueurs-élévateurs, n° 8, n° 11, n° 12, le Laval et le Laurier. Remorqueurs John Pratt, St. James, St. Francis, C. J. Brydges, M. F. Parsons, Cartier, 2 arrache-pierres, 2 barges à charbon, 12 chalans de 80 verges de capacité, 2 de 150 verges, un chalan pour les sondages, 2 chalans à charbon et deux chalans-grues.

NOUVEAU MATÉRIEL DE DRAGAGE.

Un dragueur-élévateur, le *Laurier*—travaillant avec le *Laval*—pour le chenal principal du Saint-Laurent.

Un remorqueur en acier, le St. Jean d'Iberville, devant être attaché au nouveau

dragueur Laurier.

Un dragueur à cuiller en acier, le Cape Breton, pour les provinces maritimes.

Deux barges en acier pour le dragueur Cape Breton.

Deux chalans de 75 verges de capacité pour le Nipissing.

Ces divers bâtiments furent complétés pendant l'exercice 1896-97.

RÉPARATIONS AU MATÉRIEL DE DRAGAGE.

Les sommes suivantes ont été dépensées en 1896-97 pour les réparations aux dragueurs et accessoires qui sont la propriété du département des travaux publics:

PROVINCES MARITIMES. St. Lawrence.....\$ 2.210 96

| Dt. 134.67 01.00 | -, | 00 |
|---|-------|-----|
| Canada | 1,878 | 12 |
| | 606 | |
| New Dominion | | |
| Prince Edward | 1,559 | 20 |
| Geo. McKenzie | 381 | 22 |
| | | |
| Cape Breton | 1,361 | 94 |
| | | |
| QUÉBEC ET ONTARIO. | | |
| (1) . 11 | 2 005 | 00 |
| o it actions governor and a second governor | 3,007 | |
| Ontario | 1,050 | 88 |
| Nipissing | 1,646 | 11 |
| Treposing | | |
| | 1,771 | |
| Št. Louis, | 1,162 | 27 |
| | 2,299 | |
| Trans | , | |
| Nithsdale | 47 | |
| Arrache-pierre (jumelles) | 21 | 07 |
| 2212 de la procesa (juniores). | | |
| | | |
| MANITOBA. | | |
| Winnipeg | 1.573 | 90 |
| ** that pag | 1,010 | |
| | | |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE. | | |
| Mud Lark \$ | 1 698 | 93 |
| Mua Lark P | 2,000 | ~ 0 |
| Samson | 2,227 | 50 |
| | | |

Les dépenses faites pour les réparations et le renouvellement du matériel employé aux les améliorations du chenal principal du Saint-Laurent entre Montréal et Québec peuvent être détaillées comme suit:—

| Dragueur La | val\$ | 1,113 | 17 |
|---------------|-------------------|-------|----|
| | 8 | | |
| " no | 11 | 1.363 | 05 |
| | | 1,231 | |
| Remorqueur | Cartier | 67 | 08 |
| | St. Francis | 109 | 39 |
| 64 | M. F. Parsons | 481 | 69 |
| " | C. J. Brydges | 447 | 23 |
| | John Pratt | 277 | 02 |
| Bateau d'expl | oration St. James | 312 | 88 |
| | ce n° 2 | 68 | 73 |

BASSINS DE RADOUB.

Le gouvernement fedéral possède et entretient trois bassins de radoub, savoir : le bassin de Lorne, à Lévis, dans la province de Québec, celui de Kingston dans la province d'Ontario, et celui d'Esquimault près de Victoria, Colombie-Britannique.

BASSINS DE RADOUB DE LÉVIS.

Le bassin de radoub de Lévis est situé à Saint-Joseph de Lévis, sur la rive sud du Saint-Laurent, deux milles à l'est de Québec. Le bassin proprement dit est en gros blocs taillés de pierre calcaire de Terrebonne reliés par un mortier au ciment de Portland; il est éclairé la nuit par 12 lampes à arc, en sorte que les vaisseaux peuvent arriver en tout temps et que le travail peut être conduit sans interruption.

Le plan général du bassin a une configuration rectangulaire; sa longueur est de 454 pieds et sa largeur 100 pieds, avec une extrémité cintrée de 31 pieds de rayons et une retraite carrée de 19 pieds par 454 sur chaque côté, formant le couronnement, et des escaliers posés deux à deux, l'un à côté de l'autre, à chaque extrémité. La largeur du radier intérieur entre le corps principal du bassin et la cuve du porte-bateau est de 8 pieds, ce qui fait 484 pieds pour la longueur du bassin en dedans de la paroi de croisement du porte-bateau.

Le mur à aile du côté est de l'entrée s'étend à 150 pieds du porte-bateau dans le

fleuve, tandis que celui du côté ouest s'étend à 270 pieds.

La profondeur de l'eau sur la sablière est de $26\frac{1}{2}$ pieds à l'eau haute des grandes marées, et $20\frac{1}{2}$ pieds à eau haute des marées ordinaires; la largeur de l'entrée est de 62 pieds.

Le bassin est fermé par une porte de fer à cloisons tournant sur des rouleaux, manœuvrée par des machines à vapeur auxiliaires à haute pression ayant une force

de 34 chevaux.

Ces machines actionnent aussi une petite pompe d'une capacité de 900 gallons

par minute qui est employée à l'assèchement du bassin.

Les principales pompes, au nombre de deux, sont du type ordinaire des pompes aspirantes, avec un diamètre de 4 pieds, une course de 5 pieds et une décharge de 14,000 gallons par minute. Elles sont actionnées par deux machines à condensation ayant des cylindres de $27\frac{1}{2}$ pouces de diamètre avec une course de piston de 3 pieds et une force de 400 chevaux. La vapeur est fournie par trois chaudières tubulaires de 14 pieds de long et 6 de diamètre.

Du côté ouest du bassin, on a construit un bâtiment en brique de 137 pieds sur 37 pour les chaudières et les machines, ainsi qu'un autre bâtiment de 40 pieds sur 80 pour les bureaux, le magasin général, etc., et un troisième en bois de 18 pieds sur 18 qui sert de magasin. Le terrain sur lequel est construit le bassin de radoub avec

ses dépendances a 480 pieds sur 1,000, avec une superficie d'environ 487,000 pieds carrés ou 11½ acres, entouré de clôtures en bois.

Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, ce bassin de radoub a été tenu en bonne condition de fonctionnement par les soins et les réparations ordinaires aux machineries des pompes et au porte-bateau. On a acheté 40 madriers en pin 3 x 12 pouces, de 15 pieds, pour échafaudages pour remplacer les vieux; la tête et les côtés du bassin ont été nivelés en arrière du couronnement et on a placé un conduit pour l'écoulement des eaux provenant de la pluie et de la neige fondue. En juin dernier (1897) on a acheté 130 traverses en bois pour renouveler les anciennes qui avaient duré dix ans et qui étaient très peu sûres.

Les dépenses totales encourues pendant l'exercice 1896-97 se montent à \$7,7.8.88

que l'on peut subdiviser comme suit:

| Personnel Journaliers Charbon Planches de revêtements Huile, chiffons, etc., et menues réparations Dépenses imprévues | 513 937 1,385 302 | 39 75 51 32 |
|--|----------------------------|----------------------|
| - | | |

BASSIN DE RADOUB DE KINGSTON.

Ce bassin est situé près du centre du port, au pied de la rue Union. Il est construit en pierre posée avec du ciment; sa cour est spacieuse et il peut recevoir tout vaisseau qui passe par le canal Welland; la profondeur de l'eau sur la sablière est de $14\frac{1}{2}$ pieds à eau basse et $16\frac{1}{2}$ à eau haute.

Voici une description sommaire du bassin, du porte-bateau, des chaudières,

machines à vapeur, etc. :-

La longueur du bassin est de 280 pieds à partir de la paroi intérieure au pied de l'escalier. Le radier a une largeur de 10 pieds, ce qui donne une distance de 290 pieds de la façade intérieure du porte-bateau au pied de l'escalier. Cette longueur s'augmente de 23 pieds en mettant le porte-bateau sur la ligne du tablier, soit 313 pieds. La longueur au niveau du couronnement de l'extrémité postérieure du mur à aile au sommet de l'escalier est de 370 pieds; la largeur du bassin entre les murs au fond est de 47 pieds et au sommet 79; la profondeur du sommet du couronnement au fond est de 26½ pieds, et entre les radiers, au centre, 22 pieds et sur les côtés 20½; le rayon des radiers étant de 193 pieds. Le canal du gouvernail commence à 10 pieds de la paroi intérieure du radier avec $\frac{1}{2}$ pieds de large, 24 de longueur sur 12 de profondeur. Les billots s'étendent bout à bout sur toute la longueur du bassin à 5 pieds d'intervalle. Il y a 32 tins placés à 10 pieds d'intervalle.

Le porte-bateau a 59 pieds sur sa plus longue face et 57 sur sa plus courte, 13 pieds de largeur et 22 de profondeur; il est actionné par les machines à vapeur

auxiliaires dont il est question plus loin.

Les quatre grandes chaudières communiquent entre elles et sont pourvues de sonpapes de contrôle, en sorte qu'on peut en employer une ou plus suivant le besoin. La longueur de l'enveloppe est de 14 pieds. Chaque chaudière a 84 tubes de 33 pouces de même longueur que l'enveloppe. Diamètre, $5\frac{1}{2}$ pieds; épaisseur des plaques, $\frac{3}{8}$ de

pouce. La pression de la vapeur est de 100 livres par pouce carré.

La petite chaudière auxiliaire est du type tubulaire. L'enveloppe, de 9 pieds sur 4, est formée de plaques de tôle de $\frac{3}{8}$ pouce d'épaisseur. Elle est pourvue de 250 tubes de $1\frac{1}{4}$ par 18 pouces avec des tubes de circulation. Cette chaudière économise de 50 à 75 pour 100 du combustible requis pour tenir la vapeur sous pression dans une des grandes chaudières destinées à l'usage général, quand les pompes principales ne sont pas en opération.

Les machines principales, au nombre de deux, sont du type vertical à haute pression, avec des cylindres de 18 par 18 pouces. Ces machines actionnent les deux pompes principales.

Les pompes principales sont du type centrifuge, ayant chacune une décharge de 20 pouces de diamètre et donnant ensemble un rendement total de 30,000 gallons

par minute.

Les machines secondaires sont du type vertical à haute pression. Les deux cylindres ont 12 pouces par 12 pouces. Ces machines actionnent la pompe auxiliaire

et le porte-bateau.

La pompe à feu a été construite par Knowles et Cie, de Boston; le cylindre à vapeur a 15 pouces par 21, et le cylindre à eau 10 pouces par 21. Cette pompe peut aussi être employée pour remplacer la pompe centrifuge auxiliaire, si cette dernière venait à faire défaut.

La petite (pony) pompe à vapeur a deux cylindres à vapeur de 6 pouces par 7; son cylindre à eau a 4 pouces par 7. Cette pompe sert à alimenter d'eau les chaudières ainsi qu'à l'arrosage et elle a une capacité de 3,000 gallons par minute.

Une grande grue à vapeur est employée pour le levage en rapport avec les opé-

rations du bassin de radoub et des réparations,

En dehors du bâtiment aux machineries, lequel est en pierre et mesure 84 pieds sur 36, non compris la cheminée de 15 pieds sur 15 de base, on a érigé une construction en bois recouvert de métal de 30 pieds sur 40 du côté sud de ce bâtiment pour l'emmagasinage du charbon. Toute la propriété du bassin de radoub est entourée d'une clôture de première classe, de 868 pieds d'extension, avec portes sur les rues Gore et Union.

Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, le bassin de radoub a été maintenu dans une bonne condition de travail par les soins ordinaires donnés aux machineries des pompes, porte-bateau, grue, etc. Aucun travail nouveau n'a été entrepris. Une somme de \$73.22 a été dépensée pour réparations aux machines et chau-

Une somme de \$73.22 a été dépensée pour réparations aux machines et chaudières. On a aussi fait une séparation dans le hangar à charbon pour remiser la pompe à air, etc., etc., ce qui a coûté en tout \$33.35.

Soit une dépense totale de \$4,657.10 en 1896-97.

BASSIN DE RADOUB D'ESQUIMALT.

Ce bassin de radoub est construit dans une petite anse, dans le port d'Esquimalt; il avait été commencé par le gouvernement provincial de la Colombie Britannique, mais il fut repris par le gouvernement fédéral alors que le travail était en cours, et le bassin fut complété et ouvert en juin 1897.

On peut établir les principales dimensions du bassin et du porte bateau comme

suit:

| | Pieds. | Ponces. |
|---|--------|---------|
| Longueur du bassin sur les tins | 430 | * * * |
| Largeur du radier intérieur | 20 | |
| do porte-bateau | | 10 |
| do radier extérieur | 15 | • • • |
| | | |
| Longeur totale du bassin | 480 | 10 |
| Largeur du bassin au couronnement | 90 | |
| do do à l'entrée | 65 | |
| do do au fond | 41 | 1 |
| Rayon des radiers | 16 | 6 |
| Profondeur totale du bassin au-dessus des radiers | 33 | 6 |
| Hauteur du radier au-dessus du plancher du bassin | 3 | |
| do des tins | 2 | 10 |
| Longueur do | 4 | |
| do du porte-bateau (entre parois intérieures) | 67 | |
| do do (parois extérieures reversibles) | 15 | 8 |

A l'eau basse, la profondeur sur les radiers est de 24 pieds 6 pouces, et à l'eau haute ordinaire 26 pieds 6 pouces.

Ce qui suit est une description sommaire des chaudières, machines, pompes, appareils électriques et plongeurs, machineries pour le halage et le levage, bouées, tours et autres machines, outils et ustensiles, et approvisionnements requis pour les réparations, pour combattre le feu et autres objets, qui sont nécessaires à cette station de radoub.

Deux machines à vapeur à condensation, avec cylindres de 27 pouces de diamètre et 36 pouces de course.

Deux pompes foulantes, cylindres, 27 pouces de diamètre et 60 de course.

Trois chaudières Cornish, 6½ de diamètre et 14 pieds de longueur.

Une machine supplémentaire à haute pression, diamètre du cylindre, 16 pouces; course 20 pouces.

Une pompe centrifuge pour l'assèchement; tuyau de succion, 14 pouces;

décharge, 12 pouces

1 chaudière tubulaire à retour, 5 pieds 3 pouces de diamètre et 14½ pieds de longueur.

1 machine à traction pour porte-bateau; diamètre du cylindre, 12 pouces;

course, 14 pouces.

1 pompe centrifuge d'assèchement; 6 pouces de succion, 5 pouces de décharge.

1 dynamo Edison nº 4, 1,600 C.P., 16 lampes autour du bassin.

1 machine à vapeur pour actionner la dynamo; diamètre, 8 pouces; course, 12 pouces.

1 porte-arrêt mobile pour le porte-bateau.

25 bollards ou corps-morts en fer autour du bassin.

1 grue en bois, 10 tonnes de capacité.

8 cabestans.

6 tuyaux de conduite.

3 dévidoirs avec 200 pieds de boyaux.

1 appareil de plongeur complet.

1 tour de 6 pieds de lit.

1 machine à forer.

1 assortiment complet de coins.

1 chambre à vapeur pour courber les planches.

2 bouées à chaîne en fer.

2 bornes pour indiquer le chenal à l'entrée du bassin.

Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, treize navires sont venus au bassin, formant un tonnage total de 27,914 tonnes. Le temps employé au radoub de ces navires a été de 103 jours, et les droits de bassin perçus ont été de \$7,514.80.

En addition à ses devoirs pour la réparation des navires amenés au bassin, le personnel de l'établissement d'E-quimalt a été constamment employé aux soins

d'entretien et de réparation, etc., savoir :-

Mise du porte-bateau sur le lit extérieur; nettoyage des pompes, etc., puits des pompes, chambre du porte-bateau et radier extérieur; grattage des faces de rencontre

et nettoyage et peinture des soupapes.

Construction du barrage; tailler des rainures dans la tête de la jetée pour la course du flotteur de l'échelle d'étiage. Faire des caisses de bois en travers de la chambre du porte-bateau et dans la rainure de la tête de la jetée pour l'échelle d'étiage.

Faire une nouvelle provision de boîtes à terre pour latrines et de nouveaux massifs en pierre pour la machine à planer, et aussi boulonner dans ces massifs de

pierre, etc.

Faire de nouvelles échelles pour la tête de la jetée, renforcer les tréteaux et le toit de la boutique des machines pour les rendre capables de supporter les poulies de la machine à planer et du tour.

Couler 550 livres de vieux métal à être employé pour faire des blocs, rouleaux,

platines et objets nécessaires à l'échelle d'étiage.

Peinture des échelles de côté, et des glissoirs en charpente du bassin, et ajustage de nouveaux tuyaux pour la décharge du tuyau des pompes centrifuges.

Faire quatre jauges complètes pour l'étiage, y compris toutes les petites vis et

autres objets en rapport.

Dressage du compartiment supérieur du porte-bateau et peinturage du même. Coulage de 70 livres de cuivre pour nouveaux rouleaux nécessaires pour le steamer Princess, et finissage de ces rouleaux.

Mise du porte-bateau en chambre; badigeonnage du même avec la composition

anti-corrosive de Rathjen.

Fait un nouvel assortiment d'outils pour les machines à tourner, planer et percer. Réparé les pompes, les boyaux et les casques des plongeurs.

Fait des tubes d'expansion pour chaudières, et coulé et fini un gong en cuivre

pour la drague Mudlark.

Dressé et peint la porte d'arrêt.

Relevé et peint les bouées avec la composition anti-corrosive. Garni les assises des machines avec du ciment; mis des coins en fer et de nouveaux boulons pour en diminuer les trépidations.

Réparé les poulies des palans différentiels et coulé de nouveaux rouleaux pour

lesbéliers des tins.

Coulé de nouveaux godets à l'huile et ajusté aux grandes machines de nouvelles burettes à huiler, et fait de nouveaux boulons pour le tiroir de la petite machine à vapeur.

Réuni 600 pieds lin. de billots de 12 pouces, en dehors du port, pour être

employés au revêtement.

Remis des tubes, avec l'assistance d'un fabricant de chaudières, aux trois grandes chaudières; boulonné et peinturé leurs enveloppes.

Coulé 300 livres de cuivre et de métaux anti-friction, et ajusté les porteurs

des pompes et des transmissions des machines.

Fait une nouvelle garniture pour le petit passage, y compris tous les ouvrages en fer forgé nécessaires. Fait un nouveau châssis avec chambranle pour l'abat-jour du toit de la chambre des machines, et des patrons pour toutes les pièces à couler.

Dressé et peinturé le porte-bateau du côté de la mer, aussi bien que du côté du

bassin.

Coulé des tourillons pour les poulies de l'échelle d'étiage; fait un nouveau jeu de boulons pour les portes des trous d'homme des grandes chaudières et ajusté les soupapes de sûreté.

Relevé les grandes machines à vapeur, dressé les cuivres, fait écouler plus

rapidement les gouttières et les urinoirs, et arraché et détruit les chardons.

On peut voir, d'après ce qui précède, qu'il a été fait une somme considérable de travail pendant l'exercice 1896-97, et il est nécessaire que ces travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration soient continués, si l'on veut conserver en bonne condition un établissement tel que le bassin de radoub d'Esquimalt. Les chaudières sont à présent en excellente condition et on peut obtenir la pression voulue plus rapdement et avec une dépense de charbon moindre qu'auparavant.

Si l'on en excepte la garniture en briques réfractaires du fourneau de la petite chaudière qui doit être renouvelée, et aussi une soixantaine de pieds de gouttières en zinc et une petite portion de l'équipement, tel que les vêtements des plongeurs, les boyaux à incendie, tout l'établissement est maintenant dans de meilleures condi-

tions que lorsqu'il a été reçu des entrepreneurs, il y a environ 10 ans. Les dépenses totales encourues pendant l'exercice 1896-97 pour le travail, le personnel, l'entretien, y compris les réparations et fournitures ordinaires, se

montent à \$10,770,28, que l'on peut répartir comme suit :-

| Salaires | \$ 8,591 | 42 |
|-------------|-------------|-----|
| Charbon | | |
| Eau | | |
| M tio 1 | | |
| Equipem nt' | | • • |
| Divers | 105 | 25 |
| | | |

Total...... \$10,770 28

GLISSOIRS ET ESTACADES.

Le gouvernement fédéral a construit et entretient des glissoirs et esta-cades (booms) pour faciliter la descente des trains de bois carré, rond, etc., sur la rivière Ottawa et ses tributaires, sur les quarante milles d'aval du Saint-Maurice et dans la Trent et le district de Newcastle, entre les chutes Fénélon et les chutes

Heeley.

Dans les rapports annexés, les surintendants de ces travaux de rivière, MM. G. P. Brophy, F. X. Thomas Berlinguet et R. B. Rogers, donnent des particularités relatives aux travaux de construction, de reconstruction, d'améliorations et de réparations exécutés sous leur direction sur les glissoirs, les estacades, les piliers, les barrages, les cours d'eau, les bâtiments, etc., du gouvernement pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897; les dépenses encourues pour les employés, l'entretien, les améliorations, etc.; les quantités des différentes espèces de bois qui ont passé par leurs glissoirs, les revenus provenant des droits de péage sur ces bois, et autres informations d'intérêt général et d'utilité pour les marchands de bois et le public.

RAPPORT SUR LES OUVRAGES DE L'OTTAWA, PAR G. P. BROPHY, INGENIEUR SURINTENDANT.

OTTAWA, 25 septembre 1897.

M. Louis Coste, ingénieur en chef, Ministère des travaux publics, Ottawa.

Monsieur,—Ainsi que requis par votre communication n $^{\circ}$ 2506 du 10 juillet dernier, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant concernant les travaux sous ma direction sur la rivière Ottawa et certains de ses tributaires, pour l'exercice clos le 30 juin 1897.

Pendant les mois de l'automne 1896, la descente des bois se continua jusqu'à ce que les billots et les autres bois eussent atteint les scieries pour la manufacture, ou leur destination pour l'exportation, et les caux ont été généralement basses.

A la saison des eaux basses, les fondations des ouvrages ont été inspectées, et on a commencé les réparations nécessaires dont suit la description:

RÉPARATIONS AUX STATIONS SUR LA RIVIÈRE OTTAWA.

Station de Carillon.—On a renouvelé une partie du bois de anelques-uns des piliers de support de l'estacade de direction, et les revêtements des glissoirs et des

estacades ont été réparés.

Hull ou station de la Chaudière-Nord.-Lorsque les eaux ont été retirées de l'étang Eddy et du chenal du glissoir, les fondations ont été commencées et les réparations nécessaires ont été faites; les fondations de l'empellement et des jetées latérales ont été renforcées, les planches branlantes fixées solidement et les têtes de fiches projectant repoussées en dessous du plancher. On a construit un pilier de 20 x 9 x 7 pieds comme support pour l'estacade de guide à l'entrée supérieure; un revêtement de madriers de 3 ponces a été appliqué sur la partie du glissoir sous le pont de Hull; on a pourvu d'un nouveau cadre les appareils à relever les billes d'arrêt; les radiers et les lisses ont été réparés, et les supports des estacades et boiseries en général ont été ajustés.

Ottawa ou station de la Chaudière-Sud.—On a mis de nouveaux billots d'arrêt pour le second empellement; la jetée latérale sur le côté sud du second glissoir a été redressée; on a regarni de planches le sommet de la jetée; les planches usées du fond du glissoir ont été remplacées; les fiches projetant ont été repoussées; les chaloupes peinturées, les pontons préparés pour le service, la glace coupée

et une couche de pierre a été placée entre les seuils dans le fond du glissoir.

Ponts à Ottawa et à Hull, et chaussée entre ces deux villes.—Le parapet du côté est de la chaussée a été enlevé pour permettre de poser une charpente en fer afin de faire le pavé employé dans l'élargissement du passage; un trottoir temporaire a été établi pour l'usage des piétons pendant l'exécution des travaux; la route a été nivelée et nettoyée; on posa un plancher métallique sur lequel on fit un pavé en granit allant vers le pont de Hull. On a profité de la mise à sec de l'étang Eddy pour réparer les fondations des trois piliers supportant le pont du glissoir de Hull, et pour renouveler les gardes des estacades qui avaient été endommagées; dans la superstructure, on a mis de nouveaux madriers sur la route et sur le trottoir pour remplacer ceux qui étaient pourris.

Au pont Union, on a trouvé nécessaire de réparer le plancher et les détériora-

tions causées par un lourd trafic.

Sur la ligne des ponts de la Chaudière au-dessus du glissoir et des chenaux hydrauliques, on a nivelé et renforcé le plancher en plaçant des madriers neufs, en réparant la garniture de planches, et on a construit une lisse de garde de chaque côté du passage et près de l'extrémité sud du pont afin de préserver les ouvrages en fer contre le passage des voitures.

Pont des Sapeurs.—La partie de la route au-dessus des arches de pierre et des approches solides a reçu un lit métalique et un pavage en blocs de scories, sable et ciment; on a fait un pavage préparatoire en pierre artificielle et en madriers de 3

pouces pour servir de base au pavage permanent.

Pont de la rue Maria.—La balustrade a été réparée et la partie ouest de la route a été recouverte en madriers de 3 pouces. Les approches ouest de ce pont ont été nivelées et ont reçu une couverture métallique qui les a ramenées au niveau corres-

pondant du plancher.

Station des Chats.—La jetée de dérivation et l'estacade du côté sud du canal conduisant au glissoir qui avaient été considérablement endommagées par le passage des billots ont été reparées et renforcées, et les grappins sur les empellements pour relever les billes d'arrêt, ont été réparés dans leurs attaches et pourvus de quatre nouvelles poignées.

Glissoir de Portage du Fort.--Ce glissoir nécessitait quelques petites réparations

qui ont été faites par l'employé préposé pendant le cours de la saison.

Station de la Montagne.—A cet endroit, il a été nécessaire de renouveler 40 longrines dans le fond du glissoir; le plancher fut levé pour faire faire ce travail, et on a employé de nouveau les anciens matériaux qui étaient encore de service. La jetée du côté nord à la sortie du glissoir ayant été endommagée par la poussée des glaces le printemps dernier, elle fut réparée et remise en condition de fonctionnement.

Station de Calumet.-Le plancher du glissoir et les tabliers ont été réparés, les

supports des estacades ajustés et les appareils de hissage améliorés.

Station des Joachim.—Ici les estacades ont été renforcées en mettant un supplément de billots et de chaînes; le revêtement de l'estacade à la tête du glissoir inférieur fut renouvelé; les angles et les côtés des piliers supportant l'estacade qui conduit au glissoir ont été garnis de planches; le revêtement du barrage réparé; de nouvelles pierres ont été mises pour remplir les piliers, on a placé des billots d'arrêt pour régulariser l'arrivée de l'eau; là où le plancher du glissoir était usé, on l'a renouvelé; le bois pourri a été remplacé sur le sommet des jetées de direction par du bois neuf et on a fait une nouvelle estacade s'étendant au-dessus de l'entrée du second glissoir.

Rocher Capitaine.—Avant le commencement du flottage et aussi pendant la saison de la navigation, le gardien s'occupe de quelques réparations nécessaires telles que remplacement de planches hors de service, repoussage des fiches, etc.

RÉPARATIONS SUR LES TRIBUTAIRES DE L'OTTAWA.

Rivière Gatineau.—Comme d'habitude dans ce cours d'eau, il y a eu de grands dépôts de sable, écorces et autres débris obstruant le canal, les anses ou les issues des étangs et autres passages conduisant aux endroits où les billots sont mis en radeaux; à eau basse, ces débris et dépôts forment des hauts-fonds que l'on est obligé

de creuser et d'enlever; le plancher du pont sur le nouveau canal a été réparé et on s'est procuré du bois pour renouveler les charpentes pourries des jetées; on a reconstruit partiellement les ouvertures; on a donné de l'extension à l'estacade de direction, arrangé de nouveau les compartiments des estacades, renforcé le radier à l'ouverture inférieure; il faut ajouter à cela certaines réparations ordinaires aux clôtures, aux embarcations, qui ent été exécutées de temps à autre par le personnel des travaux de la rivière.

Rivière Madawaska.—On a pris d'avance des mesures, à quelques-unes des stations, pour savoir les réparations qu'il y aura à faire pendant le cours de l'année

prochaine.

Rivière Coulonge,—Au printemps de 1896, une partie du barrage près de la tête du glissoir fut emportée; quand l'eau baissa, une digue provisoire fut construite dans la brèche pour fournir l'eau au glissoir, et pendant les mois d'août et de septembre, cette digue fut enlevée; on construisit avec de grandes difficultés un caisson de barrage et une fermeture permanente de l'ouverture fut effectuée dans un courant rapide occasionné par les hautes chutes qui se trouvent à une courte distance de cet endroit. La section reconstruite avait 70 pieds de longueur, 5 pieds de hauteur et 15 pieds de face. L'autre partie du barrage reçut un revêtement de planches de 4 pouces sur une longueur de 50 pieds; les jetées supportant l'estacade de direction au-dessus de l'entrée du glissoir, nos 1 et 3, furent démolies du côté de l'eau après que le lest cût été enlevé, et on les garnit de nouveaux revêtements; on ajusta un pilotis en chêne à chacune, et la pierre fut remise en place dans la jetée. Le bois pourri des trois autres jetées, 5, 6 et 7, fut renouvelé et un pilotis de chêne fut ajouté au n° 5. Des contreforts furent chevillés aux angles de toutes les jetées, et deux nouveaux poteaux de chêne d'amarrage furent plantés dans la rivière pour maintenir l'extrémité supérieure de la principale estacade de direction.

Une section du glissoir ayant ses fondations sur une surface de roche relevée en arrière par un renflement de récif sur le côté intérieur, montrait une tendance à glisser vers l'abîme; pour arrêter cela, on établit un caisson rempli de pierre contre la fondation pour servir d'arc-boutant. Le plancher du glissoir, les poteaux et les attaches ont été réparés partout où ils étaient usés ou pourris, et on s'est pourvu d'une quantité de planches d'orme pour le renouvellement partiel des côtés et du

fonds après la saison d'activité.

Rivière Noire.—L'une des jetées latérales au pied du glissoir fut emportée par l'inondation du printemps dernier; elle a été reconstruite. Vu la raideur de la chute à la sortie du glissoir, le revêtement du fond et des côtés s'use et se détruit beaucoup; sur une distance de 110 pieds on a garni le fond de madriers d'érable de 4 pouces, et, de temps à autre pendant la saison, le revêtement des jetées latérales et des estacades de direction ont nécessité des réparations. Comme mesure de précaution, on s'est pourvu d'une quantité de madriers et autres matériaux pour renouveler les parties du glissoir dans la construction originaire de laquelle, lorsqu'elle était une propriété privée, on avait établi une fondation instable avec des croûtes qui maintenant tombent en pourriture; on remédiera à cela quand les billots auront fini de passer par cette station.

Rivière Petewawa.—Aux première, deuxième et troisième chutes, sur cette rivière, le plancher des glissoirs a été réparé et quelques minages ont été faits dans le chenal de Bois-Dur. Pour les réparations subséquentes à ces stations, on s'est pourvu d'une quantité de bois dressé qui servira pour les fondations, les côtés des

jetées et les barrages, comme moyens de renforcer ces constructions.

Chute du Crochet.—Le glissoir et le barrage principal ont été réparés. Des bandes de fer plat de 6 pouces sur ¼ de pouce ont été percées, fixées et assujetties sur le fond et les côtés du glissoir pour empêcher les billots d'attaquer la boiserie; le plancher du glissoir fut raccommodé là où c'était nécessaire; le bois de l'estacade de direction en avant fut arrangé pour la renforcer; le barrage principal fut rendu étanche avec des pierres et des fascines, et les piliers de support de l'estacade réparés et remplis de pierre quand une partie du lest avait été emporté. D'autres réparations seront nécessaires à cette station avant la reprise des opérations de l'année prochaine, mais on a sous la main une provision suffisante de bois pour exécuter ces travaux.

Lac du Cèdre.—Les piliers de support du barrage ont été étanchés et les côtés des jetées formant le glissoir ont été recouverts à neuf de madriers de 5 pouces. Les barrages échelonnés de chaque côté des écluses ont été généralement exhaussés et réparés là où ils étaient endommagés, et quelques-uns des rochers les plus dangereux qui entravaient la descente des billots tout le long de la rivière jusqu'au lac

Traverse ont été minés et enlevés.

Rivière du Moine. - A la tête du glissoir au-dessus des Grandes Chutes, une nouvelle estacade de direction longue de 275 pieds a été construite, et les piliers de support et les boisages qui tombaient en pourriture ont été enlevés et remis à neuf; une jetée d'ouverture au-dessus du glissoir fut rebâtie, le principal barrage relevé de deux pieds, le minage des eaux atténué autant que possible en plaçant du gravier, etc., en avant. Le glissoir, qui est très long, fut réparé dans son empellement régulateur, jetées latérales, courbes, poteaux, seuils et plancher; aux endroits où il y avait affaisement de l'ouvrage, on a employé des blocs pour rétablir le niveau.

Le printemps dernier, les eaux de l'Ottawa et de ses tributaires s'élevèrent à une bonne hauteur moyenne, et pendant la partie de l'année qu'embrasse ce rapport il y a eu une bonne hauteur d'eau dans presque toutes les rivières pour le flottage du bois. Les ouvrages, sur quelques uns des cours d'eau, furent sujets à des efforts très considérables et furent plus ou moins endommagés par la poussée de la glace, l'action des hautes eaux et la pression des billots; mais en général, avec le système d'améliorations employé, on peut dire que les dommages encourus n'ont pas dépassé la moyenne des années précédentes.

Le relevé suivant, qui est basé sur les rapports fournis par le percepteur des revenus des travaux publics, indique les quantités de bois de différentes formes qui ont franchi les différentes stations désignées plus haut, ainsi que les droits de péage

perçus pendant l'exercice 1896-97:

| Bois carré | 14,072 | pièces. |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| Billots | 4.329,253 | - " |
| Bois d'estacade et de dimension | 86,647 | 4.5 |
| Traverses de chemins de fer | 15 3,163 | 4.2 |
| Poteaux de clôture | | 66 0 |
| Cèdre | 23,291 | 4.6 |
| - | | |
| Total | 4 670 181 | 66 |

Et aussi 13,842 cordes de bois à pulpe et 351 cordes de bois à bardeau. Les revenus perçus sur ce bois ont été \$51,553.04. En soumettant respectueusement ce qui précède,

J'ai l'honneur d'être, monsierur, Votre obéissant serviteur,

> GEO. P. BROPHY, Ing. surint. travaux R.O.

RAPPORT SUR LES OUVRAGES DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE.

(PAR F. X. THOS. BERLINGUET, INGÉNIEUR SURINTENDANT.)

TROIS-RIVIÈRES, 28 octobre 1897.

M. Louis Coste,

Ingénieur en chef,

Ministère des travaux publics, Ottawa.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant sur les ouvrages placés sous ma direction sur la rivière Saint-Maurice, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

Avant d'entrer dans des détails, quelques observations sur la rivière Saint-

Maurice et ses ouvrages pourront n'être pas déplacées ici.

Le Saint-Maurice, comme on le sait, est une grande rivière. Son étendue n'a jamais été bien définie, mais on suppose généralement qu'elle baigne un territoire de plus de 20,000 milles carrés. Elle court généralement à travers une région très montagneuse, et telle est la rapidité de son courant et la violence de ses chutes et de ses rapides, qu'aucun ouvrage, à l'exception des travaux permanents qui sont établis sur des bases de la plus grande solidité, ne peuvent lui résister.

En effet, à certaines saisons de l'année, la rivière est considérée incontrôlable. Le Saint-Maurice diffère, sous ce rapport, avec l'Ottawa et la plupart des rivières sur lesquelles se fait le flottage du bois ; ici on trouve peu d'endroits où le bois peut être

retenu.

Les travaux sur le Saint-Maurice ont été commencés en décembre 1851, et depuis

des additions d'une extension limitée ont été faites presque chaque année.

Le trafic du Saint-Maurice, qui avait été languissant pendant un certain nombre d'années, a pris maintenant le dessus, et le progrès semble promettre d'être permanent. Cela est dû à la grande demande de bois à pulpe et aux gigantesques travaux hydrauliques construits aux chutes de Grand'Mère en rapport avec la nouvelle industrie de la pulpe, et aussi à la construction du chemin de fer Grand-Nord qui facilitera les communications dans la région du Saint-Maurice.

Les ouvrages du gouvernement actuellement en usage sont construits sur les quarante premiers milles de la rivière à partir de son embouchure. Ils sont divisés en quatre sections qui sont désignées comme suit : stations de Trois-Rivières, Shawe negan, Grand'Mère et (Frances-Piles. Chaque station est placée sous la direction d'un maître d'estacade; les maîtres d'estacade de Shawenegan et Trois-Rivières ont

chacun un assistant.

Trois-Rivières, la première station, comprend les ouvrages qui se trouvent dans les quatorze premiers milles à partir de l'embouchure du Saint-Maurice, Shawenegan, les ouvrages construits entre les rapides de Saint-Gabriel et des Hêtres, une distance de douze milles. La station de Grand'Mère, les ouvrages entre les Hêtres et les Petites-Piles, une distance de huit milles, et la station des Grandes-Piles, les ouvrages entre les Petites Piles et l'îles aux Fraises, une distance de six miles.

Plus de 60,000 pieds d'estacades sont répartis entre ces quatre stations pour

diriger et retenir les billots, avec plus de 77,000 pieds de chaînes.

La rivière commença à monter le 9 avril 1896 et atteignit son maximum d'élévation le 25 mai, alors qu'elle avait 24 pieds 4 dixièmes au-dessus du niveau des basses eaux, ce qui fait 7 pieds de plus que le maximum atteint en 1895, lequel était la plus grande hauteur enregistrée depuis l'inondation de 1879.

Après le 12 mai, l'eau commença à baisser et elle atteignit son niveau le plus bas le 29 septembre tombant à 2 pieds 2 dixièmes sur l'échelle d'étiage aux Grandes-Piles, lequel niveau est 0.6 pieds plus haut que le niveau le plus bas de 1895.

Le zéro de l'échelle d'étiage des Grandes-Piles correspond à 298 39 pieds au-dessus du zéro de Trois-Rivières correspondant avec le niveau géodésique du Saint-Laurent.

Les principales fluctuations du niveau de l'eau pour chaque mois pendant la saison active des cinq dernières années sont indiquées dans le tableau suivant des élévations en pieds et dixièmes au-dessus du zéro de l'échelle des Grandes Piles, depuis le 2 août 1892 jusqu'au mois de novembre 1896.

| Année. | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1892 1893 1894 1895 1896 | 3·9 8·5 | 12·7 13·2 14·0 13·3 | 10·4 8·8 9·2 7·7 | 6.1 7.6 5.9 6.4 | 7·5 4·6 5·3 6·3 3·4 | 3·8 5·0 4·2 5·1 2·6 | $ \begin{array}{c} 4 \cdot 7 \\ 4 \cdot 1 \\ 7 \cdot 5 \\ 4 \cdot 1 \\ 3 \cdot 3 \end{array} $ | 5·1 3·6 8·1 4·4 8·5 |

Pendant la saison active pour la descente des billots en 1896, savoir, du 20 avril au 24 octobre, le niveau de l'eau monta pendant 42 jours, baissa pendant 99 jours, et fut stable pendant 17 jours.

Sur ces 158 jours, nous n'en avons eu que 74 pendant lesquels la rivière eut la

quantité d'eau nécessaire à la descente des billots.

Comme on peut le voir par ce tableau, le niveau de l'eau, en août, septembre et octobre 1896, a été le plus bas qu'il y ait eu depuis 1892. Cette continuation d'eaux basses pendant une longue période, rend le transport des billots très dispendieux pour les marchands de bois.

La hauteur habituelle de cinq à six pieds au-dessus de l'eau basse, que l'on voit

généralement pendant le mois d'août, a grandement fait défaut cette année.

La queue du flottage arriva à Trois-Rivières le 23 obtobre 1896, quatre jours

plus tard qu'en 1895.

Les dernièrs billots pour Trois-Rivières furent retirés des estacades du gouvernement au pont du chemin de fer, le 24 octobre 1896.

Le relevé suivant fourni par le percepteur des droits de glissoirs et d'estacades de votre département indique les quantités de bois de différentes espèces qui ont passé par les ouvrages du gouvernement pendant la saison de 1896, ainsi que les sommes perçues pour droits de péage pendant l'exercice 1896-97.

Relevé du nombre des billots de scierie, etc., qui ont passé par les glissoirs et ouvrages du gouvernement sur la rivière Saint-Maurice pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897 :

| Billots | 880,555 | pièces. |
|----------------------------|-----------|---------|
| Billots de bois à pulpe | 351,593 | |
| Cèdres | | 44 |
| Traverses de chemin de fer | | |
| | | |
| Total | 1,240,459 | " |

Le revenu perçu sur ce bois a été \$22,090.50.

Après la saison active, les glissoirs, jetées et estacades furent examinés, et pendant l'automne et l'hiver, les travaux de réparation et de construction nécessaires furent exécutés, lesquels peuvent être décrits comme suit:

STATION DES GRANDES-PILES.

Les travaux exécutés à cette station sont comme suit: réparations aux jetées n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12. Un nouveau revêtement fut mis autour de ces jetées quand c'était requis, et quelques-unes ont été relevées à une hauteur convenable. Les poteaux d'amarrage ont été renouvelés quand cela était trouvé nécessaire, et tous les autres ont été remis en bon ordre pour l'année suivante. On a aussi renouvelé 2,051 pieds d'estacades simples aux Plaines, en aval des chutes des Grandes-Piles.

STATION DE GRAND'MÈRE.

De légères réparations ont été faites à l'estacade principale. Environ 900 pieds d'estacades simples ont été construits pour empêcher les billots d'être entraînés dans les chutes de Grand'Mère. Les ouvrages de cette station sont en bonne condition et pourvus de toutes les facilités pour la descente des billots.

STATION DE SHAWENEGAN.

Les travaux exécutés à cette station consistent dans la construction de trois piliers d'ancrage, n° 84, 82, 83, et la reconstruction du barrage construit en 1852 à la tête de la chute principale et qui fut enlevé par la crue de 1896. Le nouveau barrage a deux pieds de hauteur de plus que l'ancien, de manière à fournir une plus grande quantité d'eau au glissoir.

185

Le fond et les parois du glissoir ont été partiellement renouvelés en remplacant le bois usé par de nouveaux matériaux; le tablier a reçu un revêtement de bois dur. De plus, 900 pieds d'estacade à cinq et trois pièces ont été construits, et 1,000 pieds d'estacade ont été réparés.

Les poteaux d'amarrage de toutes les jetées furent renouvelés au besoin.

STATION DE TROIS-RIVIÈRES.

Le petit barrage à La Rochelle fut reconstruit, ainsi que la jetée nº 19 au pont du chemin de fer et les piliers d'ancrage nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 à la Pointe

Les jetées nos 12, 12, 27, 30 et 31 furent partiellement démolies, et le bois endommagé fut enlevé et remplacé par du neuf. Des planches de garde furent clouées sur les côtés exposés des jetées, quelques poteaux d'attache furent levés et les pierres de lest ont été reportées à niveau; on aussi construit 550 pieds d'estacade.

Les poteaux d'amarrage furent renouvelés partout où c'était néces-

saire.

Les dépenses suivantes ont été faites pour le personnel, l'entretien, les réparations et les améliorations pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897 :-

| Personnel et entretien | \$8,647 | 72 |
|---------------------------------|---------|----|
| Réparations et améliorations :- | | |
| Station des Grandes Piles | 1,348 | 64 |
| "Grand'Mère | 45 | 80 |
| " Shawenegan | 3,623 | 57 |
| " Trois-Rivières | | |
| | | |
| Total pour 1896-97 | 18.563 | 93 |

Si nous établissons une comparaison entre les dépenses et les revenus de cette année et ceux des sept années précédentes, le résultat sera comme suit :-

Tableau indiquant le nombre de billots, le revenu brut, les dépenses pour le personnel, la direction, les réparations et constructions, ainsi que le revenu net, sur les ouvrages du Saint-Maurice, pendant les dix exercices compris entre le 1er juillet 1887 et le 30 juin 1897.

| Année. | Nombre de billots. | Revenu brut. | Personnel et direction. | Réparations et améliora- tions. | Total, personnel et réparations. | Revenu net. | Déficit. |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1895-96 1895-96 | 328,103 197,365 203,099 282,738 569,703 755,657 | \$ c. 4,246 17 7,323 27 4,242 18 3,953 87 4,520 50 11,114 90 14,544 55 14,306 53 21,358 74 22,090 50 | \$ c. 16,943 92 21,290 72 13,957 09 17,155 67 15,658 83 9,259 86 7,565 65 6,512 83 8,114 01 8,647 72 | \$ c. 18,242 52 5,517 33 4,753 76 6,638 78 4,332 75 831 13 2,545 09 4,001 34 5,645 38 9,816 21 | \$ c. 35,186 44 26,808 05 18,710 85 23,794 45 19,991 55 10,090 99 10,110 77 10,514 17 13,759 39 18,563 93 | 1,023 91 1,433 78 3,792 36 7,599 36 3,426 57 | 8 c. 30,940 37 19,434 98 14,468 67 19,840 58 15,471 08 |

Les ouvrages n'ont pas subi d'avaries graves. Cependant, les détériorations ont été considérables et nécessiteront nombre de réparations en 189:-98.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

F. X. THOS. BERLINGUET, Ingénieur surintendant.

RAPPORT SUR LES OUVRAGES DU DISTRICT DE LA TRENT ET DE NEWCASTLE.

(PAR R. B. ROGERS, INGÉNIEUR SURINTENDANT.)

Peterborough, 27 septembre 1897.

M. Louis Coste, Ingénieur en chef,

Ministère des travaux publics,

Ottawa.

Monsieur, — J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel sur les ouvrages

placés sous ma direction pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

Les ouvrages ont été construits pour l'avantage de la navigation sur la route directe du canal Trent et pour faciliter la descente du bois et l'amélioration de la navigation sur les rivières qui s'y rattachent.

Les premiers sont sous le contrôle du ministère des chemins de fer et canaux, et

les derniers sous celui du ministère des travaux publics.

Les ouvrages sont situés le long de la rivière Trent entre Trenton sur la baie de Quinté et le lac Balsam (à environ 15 milles du lac Simcoe), sur une distance de 170 milles environ.

C'est un vaste bassin s'étendant jusqu'à la hauteur des eaux du lac Madawaska au nord-est et celle du lac Muskoka au nord et à l'ouest, et il embrasse une étendue de terrain de plus de 2,000 milles carrés. Le contrôle des eaux de ce grand bassin acquiert chaque année une plus grande importance par l'accroissement des nombreuses industries qui s'établissent le long de la route.

Les eaux, pendant le printemps, ont été plus hautes que la moyenne et elles demeurèrent élevées pendant une période beaucoup plus longue que d'habitude. Elles n'ont pas causé plus de dommage aux ouvrages que dans les années ordinaires.

Vu la stagnation du marché, les quantités de bois qui sont descendues ont été beaucoup moindres qu'usuellement. La quantité, pendant le présent exercice, promet d'être plus grande que depuis quelques années.

Le règlement concernant la descente des billots en plus petits lots a été assez bien observé, et l'expérience a démontré que ce mode est plus économique que la descente

en grandes quautités.

Les ouvrages sont maintenant en bonne condition, et il n'est plus nécessaire de faire de grandes dépenses pour les réparations.

Les réparations suivantes ont été exécutées aux différentes stations :

HASTINGS.

Le plancher du glissoir a été renouvelé, et les estacades de direction ont été réparées.

PETERBOROUGH.

De nouveaux sous longerons ont été placés en dessous des bâtis de support, et le revêtement de la gorge du glissoir a été renouvelé. L'estacade de retenue du Petit Lac, qui avait été brisée par la glace, a été réparée.

LAC KATCHAWANNOE.

L'estacade qui avait été brisée par la glace au printemps a été réparée, et les ancres qui avaient été jetées hors de ligne ont été remises en place.

BUCKHORN.

Les jetées et le glissoir tombent en pourriture et il y a une grande usure sous le seuil du glissoir. Les jetées devront être presque entièrement reconstruites. On était à réparer le glissoir, mais le travail n'était pas terminé à la fin de l'exercice.

CHUTES FÉNÉLON.

Une partie du plancher du glissoir a été renouvelée, et quatre nouveaux billots d'arrêt pour le glissoir ont été placés.

RIVIÈRE KEENE.

L'entrée de la rivière Keene a été beaucoup améliorée par le dragage qui a coûté \$747.31, somme prise sur le crédit affecté au dragage dans Québec et Ontario. Le travail a été fait à l'aide d'une lourde drague accouplée à une barge qui était remorquée par un bateau à vapeur.

Ci-joint un tableau îndiquant le nombre de pièces de bois qui ont passé par ces

ouvrages.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

RICH. B. ROGERS, Ingénieur surintendant.

TABLEAU indiquant le nombre de pièces de bois, etc., qui ont passé par les différents glissoirs de la rivière Trent et par les ouvrages du district de Newcastle pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Stations. | Billots de pin de sciage. | Autres billots de sciage. | Bois d'estacade | Traverses de chemin de fer. | Poteaux de clôture. | Cèdres longs. | Poteaux de télégraphe |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Chutes Fénélon | 10,290 | 4,740 | 4 | 26,700 | 4,800 | | |
| Buckhorn | 3,000 | 16,300 | | 20,000 | | | |
| Burleigh | | | | ., | | | |
| Pointe Young | 80,000 | | 750 | 22,000 | | | 3,000 |
| Lakefield | 14,594 | $12,9\bar{0}\bar{0}$ | 1,162 | 47,185 | 30,300 | 353 | |
| Peterboro' | 5,000 | | 1,000 | 476 | | 353 | |
| Hastings | | | | | • | | |
| Chutes de Heeley | 6,215 | 6,750 | 70 | 38,100 | 3,400 | | |
| Chisholms, | 83,381 | | 1,790 | ••• •••) | | | |

RICHARD B. ROGERS,

Ingénieur surintendant.

PONTS.

On peut constater que, dans les anciennes provinces du Canada le gouvernement fédéral retient sous son cont ôle exclusif la construction et l'entretien des ponts des routes interprovinciales importantes, ainsi que les ponts nécessaires qui traversent les voies navigables. Dans les régions du Nord-Ouest, où la population est très éparpillée, cependant, le gouvernement du Canada a aussi pourvu à la construction et à l'entretien des ponts des routes ordinaires pour franchir les grands cours d'eau, lesquels ponts sont d'une nécessité urgente pour établir des communications non interrompues à travers les sentiers et les grandes routes d'une importance nationale; ni les municipalités qui sont appelées à tirer un bénéfice immédiat de ces constructions, ni même les autorités territoriales qu'elles concernent directement, n'auraient pu espérer les entreprendre et les maintenir avec leurs seules ressources.

Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, le pont tournant en fer du chenal de Burlington allant du lac Ontario au port de Hamilton a été achevé, y compris

les appareils électriques faisant mouvoir le tablier mobile.

Des travaux de réparation et d'amélioration ont été faits comme d'habitude sur les différents ponts de la ville d'Ottawa, y compris les abords, dont l'entretien est à la charge du gouvernement fédéral, savoir : les ponts sur les glissoirs des Chaudières avec les routes qui y accèdent; le pont Union sur l'Ottawa et les ponts Dufferin, des Sapeurs et de la rue Maria, sur le canal Rideau. Le rapport de l'ingénieur surintendant des travaux de la rivière Ottawa, publié in extenso sous le titre de Glissoirs et Estacades, contient un compte-rendu détaillé des reconstructions, réparations, etc., exécutées.

Des réparations ont été aussi faites aux ponts suivants dans les territoires du Nord-Ouest: le pont de la rivière Bataille à Battleford; le pont de la rivière du Ventre à Lethbridge; le pont Langevin à Calgary, et le pont de Macleod sur la rivière

du Vieux.

PONT DE BURLINGTON.

En 1895-96 le gouvernement du Canada décida de pousser vigoureusement la construction du pont tournant en fer sur le chenal de Burlington, afin de procurer, sans plus de retard, au public, des moyens commodes et faciles de communication entre les deux rives, l'accroissement considérable du trafic nécessitant cette amélioration pour remplacer l'antique mode de transport des voitures et des passagers au moyen du chalan ou du bac.

Le 22 août, un contrat fut accordé à M. Geo. F. Webb, de Hamilton pour la construction de la maçonnerie, y compris les fondations pour les piliers de pivot et les culées, pour la somme totale de \$15,792, et le 28 janvier 1896 un autre contrat fut donné à la Dominion Bridge Company, de Montréal, pour la fourniture et la cons-

truction de la superstructure, etc., pour la somme de \$15,290.

Tous les travaux compris dans ces contrats ont été complétés d'une manière satisfaisante. Le 11 novembre 1896, une estimation finale fut favorable à M. Webb, et le 16 du même mois, une autre le fut à la Dominion Bridge Company, les sommes dont le paiement fut recommandé dans chaque cas étant le montant complet des contrats.

Le 1^{er} juillet 1896, M. Webb avait reçu en à compte \$14,000 sur son contrat et la Dominion Bridge Company, \$3,600, en sorte que le montant total requis en 1896-97 pour compléter le paiement des travaux achevés était de \$13,489, ce qui fut payé aux entrepreneurs. Une somme additionnelle de \$1,500 fut payée à la Dominion Bridge Company pour fourniture et installation, suivant un arrangement spécial, d'un appareil électrique pour manœuvrer l'arche tournante, et une somme de \$400 fut dépensée pour les plans et l'inspection de la superstructure, etc. La force motrice pour le pont est fournie par la Hamilton Radial Electric Railway Company.

189

PONT DE LA RIVIÈRE BATAILLE, BATTLEFORD.

Le pont de la rivière Bataille traverse cette rivière à Battleford, T.N.-O., dans le district de Saskatchewan. Battleford est situé au confluent de la branche nord de la Saskatchewan et de la rivière Bataille. Le pont a été construit en 1890 à la journée, après que le contrat accordé à M.M. Hency et Kennedy leur eut été retiré.

Le pont consiste en une travée de 150 pieds, système Howe, deux travées de

70 pieds chacune, un abord sur tréteaux du côté nord, et deux culées.

Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, une somme de \$371.46 a été dépensée pour remettre à leur place quelques pièces de la pile nord qui s'étaient un peu écartées et pour remplacer les madriers du plancher qui tombaient plus ou moins en ruine.

PONT DE LA RIVIÈRE DU VENTRE, LETHBRIDGE.

Le pont de la rivière du Ventre traverse cette rivière à Lethbridge, Alberta-Sud-Lethbridge est en réalité une ville minière, étant située au centre des mines de charbon de l'Alberta communément désignées sous le nom de mines de Galt. Elle est le siège d'une division de la police à cheval et est reliée à la ligne principale du chemin de fer du Pacifique, à Dunmore, par un embranchement de 109 milles de longueur; elle communique aussi par chemin de fer avec Great-Falls, Montana.

Le pont a été construit en 1890. Il est du système Howe, et il consiste en

quatre travées en charpente.

Pendant l'exercice 1891-92, on a dépensé \$725.32 en diverses réparations sur le pont et ses abords, telles que assujettir ses attaches, renouveler des parties du garde-fou, etc.; rétablir une bonne partie des abords et de la route aux endroits qui avaient été défoncés; réparer les clôtures, etc.

A la fin de l'exercice, le pont était en bonne condition pour le service.

PONT LANGEVIN, CALGARY, ALBERTA,

Le pont Langevin traverse la rivière de l'Arc dans la ville de Calgary, Alberta. Calgary est la principale ville et le point central du chemin de fer du district d'Alberta (c'est le point de raccordement des embranchements d'Edmonton et de Macleod sur la ligne principale du Pacifique canadien). Elle est aussi le siège d'une division de la police à cheval. Au commencement de 1891, la population était de 3,876 habitants.

Le pont est du système Howe avec une longueur de 370 pieds environ, y compris les culées, mais sans compter les abords sur tréteaux; il consiste en trois travées de 100 pieds chacune, deux piles intermédiaires en caissons de 33 pieds sur 12 à la base avec 17 pieds de hauteur, et deux culées de même construction, de 22 pieds sur 15 à la base. Il a été construit en 1890 sur contrat; son tablier a environ 18 pieds de large et repose à environ 15 pieds au-dessus du niveau des basses eaux de la rivière de l'Arc et à $6\frac{1}{2}$ au-dessus du niveau des hautes eaux.

Pendant l'exercice 1896-97, on a dépensé \$1,016.20 pour ce pont comme suit:—

- 1. Protection de la pile nord qui avait été minée sur une longueur d'une dizaine de pieds. On plaça tout autour de gros blocs de pierre avec une chèvre, et on remplit les creux entre les blocs avec de petits cailloux afin de prévenir, si possible, la détérioration de la base.
- 2. On a calfaté autour de l'angle nord-est de la pile sud et le long de la façade de la culée du nord.
 - 3. Remplacé les attaches détériorées, et solidé complètement les arches.

PONT DU VIEUX, MACLEOD.

Le pont du Vieux traverse la rivière du Vieux, à environ deux milles à l'ouest de la ville de Macleod, Alberta-sud.

Macleod est la principale ville d'affaires d'un district d'élevage du bétail et des chevaux, et c'est le siège d'une division de la police à cheval. Elle est reliée à Calgary avec la ligne-mère du Pacifique Canadien par un embranchement de 105 milles de longueur, et elle sera en communication avec le chemin de fer de la Passe-du-Nid-de-Corbeau actuellement en construction.

Le pont, entrepris à contrat par MM. John Heney et Henry Smith, d'Ottawa,

fut commencé en mai et terminé en décembre 1891.

Le pont consiste en deux travées de 150 pieds chacune, une pile, deux culées,

un abord en terre et en tréteaux du côté nord, et un remblai du côté sud.

Depuis sa construction, ce pont a nécessité des réparations en différents temps, telles que calfatage autour de la pile, deux fois; protection de la rive sud par un mur

de pierre, conso idation du pont, trois fois, etc.

Le trafic sur ce pont, qui a toujours été très grand, a considérablement augmenté depuis la construction de l'embranchement de Calgary dont le terminus n'est pas dans la ville, mais sur le côté opposé de la rivière. Tout le mouvement doit donc passer sur le pont, y compris un grand nombre de charges de bois et de nombreux troupeaux de bétail et de chevaux qui, invariablement, le traversent. Ce piétinement continuel, plus que les lourds transports, nécessite une dépense annuelle de \$300 pour tenir le pont en bonne condition d'entretien.

Pendant l'exercice 1896-97, une somme de \$498.09 a été dépensée pour remettre en place les attaches qui avaient été dérangées, poser des boulons, etc., afin de mettre

le pont à même de supporter en toute sûreté le lourd trafic qui passe dessus.

LEVÉS HYDROGRAPHIQUES, EXAMENS ET INSPECTIONS.

Des levés hydrographiques, examens et inspections dont les détails seraient trop nombreux et trop diversifiés pour être relatés ici ont été faits dans les localités suivantes pendant l'exercice terminé le 30 juin 1896-67.

NOUVELLE-ECOSSE.

| | | 1 | |
|--|---|--|--|
| 1 T C | Dishmond ' | Monky Hand | Child Marking in |
| Anse Lafford | Ct' 2.4 - t' l | Monk's-Head | Cte d Antigonish. |
| Anse McNair | Cte d'Antigonish. | Newellton | Shelburne. |
| Arisaig | do | Noel | Hauts. |
| Avonport | King. | North-Sydney | Cap-Breton. |
| Baie Aspey | Victoria. | Oyster-Pond | Guysboro'. |
| Baie Aspey. Baie-de-la-Vache | Cap-Breton. | North-Sydney. Oyster-Pond Picket Pier | King. |
| | | Pictou (bâtisse publique) | Pictou. |
| Breeding Cove | Victoria. | Port-George | Annapolis. |
| Breeding Cove Canada-Creek Chegoggin Cranberry Head | King. | Pictou (bâtisse publique). Port George Port-Hood | Inverness. |
| Chegoggin | Yarmouth. | Port-Latour | Shelburne. |
| Cranberry Head | do | Port-L'Hébert | do |
| Kan Klancha | FS 111 O' | Port-Lorne | King. |
| Georgeville Grand-Etang Hampton | Antigonish. | Port-Maitland | Yarmouth. |
| Grand-Etang | Inverness. | Port-Mouton | Queen. |
| Hampton | King. | Pubnico-Head | Yarmouth. |
| Hantsport | mants. | Pugwash | Cumberland. |
| Havre Bouché | Antigonish. | Pointe Chebogue | Yarmouth. |
| Havre Bouché Havre Clarke Havre Neill | Shelburne. | Pointe Chéticamp | Inverness. |
| Havre Neill | Victoria. | Pointe Cribbin | Antigonish. |
| Havre Permant | Halifax. | Rivière Castor | Yarmonth. |
| Hayre Wood | | Rivière Larry | Guysbore' |
| Hiltz Varrows | Lunenburg. | Rivière du Nord | Victorio |
| Havre Wood | King. | Rivière Sainte-Marie | Guysboro'. |
| Ile Smith | Inverness | Rivière Tony. | Pictou. |
| Town | Victoria | Ruisseau Chipman | |
| Tomaina | Cumbonland | Pous Formy (Pouts) | Wietowie |
| Iona Joggins. Judique | Tryomsons | Ross Ferry (Route) | Victoria. |
| Little Narrows | Wistonia | Stanward Peach | Werness. |
| Time Narrows | Organ | Stanwood-Beach | do |
| Liverpool. | Shallarma | Stony-Island | On One Protect |
| Lockeport | Shelburne. | Sydney (quai de la quarantaine) | Cap-Breton. |
| Maitland | | Wallace | Cumberland |
| Malcouche | Cap-Breton, | West Publico | Yarmouth. |
| | | | |
| Margaree | Inverness. | Windsor | Annapolis. |
| Margarce. Meteghan | Digby. | Wurdsor | Annapolis. |
| Margaree Meteghan | Digby. | Windsor | Annapolis. |
| Margarce Meteghan | ! | | Annapolis. |
| Margarce. Meteghan | Digby. | | Annapolis. |
| | ILE DU PRIN | ce-édouard. | |
| Anse du Canot | ILE DU PRIN | CE-ÉDOUARD. Mount Stewart | Queen. |
| Anse du Canot | ILE DU PRING Queen. King. | CE-ÉDOUARD. Mount Stewart | Queen. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae | ILE DU PRING Queen. King. Prince. | CE-ÉDOUARD. Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge | Queen. do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Mininigash | ILE DU PRING Queen, King, Prince, do | Mount Stewart | Queen. do do Prince. |
| Anse du Canot | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Ouai Haggarty | Queen. do do Prince. Oueen. |
| Anse du Canot . Baie Saint-Pierre | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Ouai Haggarty | Queen. do do Prince. Oueen. |
| Anse du Canot | ULE DU PRINC Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Ronge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis | Queen. do do Prince. Queen. do do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Minningash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry. Jetée McConnel | Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do | Mount Stewart Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée) | Queen. do do Prince. Queen. do do do |
| Anse du Canot | ULE DU PRINC Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Ronge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis | Queen. do do Prince. Queen. do do do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Minningash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry. Jetée McConnel | Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do | Mount Stewart Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée) | Queen. do do Prince. Queen. do do do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Minningash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry. Jetée McConnel | Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do | Mount Stewart Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée) | Queen. do do Prince. Queen. do do do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Minningash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry. Jetée McConnel | ULE DU PRINC Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do | Mount Stewart Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée) | Queen. do do Prince. Queen. do do do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Minningash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry. Jetée McConnel | ULE DU PRINC Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do | Mount Stewart. Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Ronge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. | Queen. do do Prince. Queen. do do do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Mininigash Havre de la Souris Havre Tignish. Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do do | Mount Stewart. Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Ronge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Mininigash Havre de la Souris Havre Tignish. Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do do | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng. | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. Maisonnette | Queen. do do Prince. Queen. do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Mininigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine | Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. | Queen. do do Prince. Queen. do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Mininigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine | Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Ronge Pointe Ronge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière (Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. Maisonnette Newcastle Oromocto (R. Saint-Jean). | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière (fillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. Maisonnette Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). | Queen. do do Prince. Queen. do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière (fillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. Maisonnette Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie | Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière (fillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. Maisonnette Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière (fillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. Maisonnette Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). | Queen. do do Prince. Queen. do do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do Ristigouche. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean) | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Ouest Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. Mispec. Maisonnette. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). Pointe du Nègre Quaco Rivière Ristigouche. Shédiac | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do Ristigouche. Westmoreland. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean). Gardner's Creek | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Kistigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée) Summerside. BRUNSWICK. Mispec Maisonnette Newcastle Oromocto (R. Saint-Jean) Pointe de Gray (R. Saint-Jean) Pointe du Nègre Quaco Rivière Ristigouche Shédiac Sainte-Marie | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do Ristigouche. Westmoreland. Kent. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Mininigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean). Gardner's Creek Grandes Chutes (R. Saint-Jean). | Queen. Queen. Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière (Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. BRUNSWICK. Mispec. Maisonnette. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). Pointe du Nègre Quaco Rivière Ristigouche. Shédiac Sainte-Marie. Tracadie | Queen. do do Prince. Queen. do do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do Ristigouche. Westmoreland. Kent. Gloucester. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean) Gardner's Creek Grandes Chutes (R. Saint-Jean). Havre de Saint-Jean) | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. Mispec. Maisonnette. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). Pointe du Nègre Quaco Rivière Ristigouche. Shédiac Sainte-Marie Tracadie Trynemouth Creek. | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do Ristigouche. Westmoreland. Kent. Gloucester. Saint-Jean. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae. Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean) Gardner's Creek Grandes Chutes (R. Saint-Jean) Havre de Saint-Jean Havre de Saint-Jean | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. Victoria. Saint-Jean. do | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée) BRUNSWICK. Mispec Maisonnette Newcastle Oromocto (R. Saint-Jean) Pointe de Gray (R. Saint-Jean) Pointe du Nègre Quaco Rivière Ristigouche Shédiac Sainte-Marie Tracadie Tynemouth Creek Westfield (R. Saint-Jean) | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do Ristigouche. Westmoreland. Kent. Gloucester. Saint-Jean. King. |
| Anse du Canot Baie Saint-Pierre Havre Brae Havre Miminigash Havre de la Souris Havre Tignish Jetée Cranberry Jetée McConnel Jetée du Pommier Anderson's Hollow Anse du Hareng Bouctouche Cap Tourmentine Clifton (Stonehaven) Cocagne Dalhousie Fort Dufferin Frédéricton (R. Saint-Jean) Gardner's Creek Grandes Chutes (R. Saint-Jean). Havre de Saint-Jean) | ILE DU PRING Queen. King. Prince. do King. Prince. Queen. do do NOUVEAU- Albert. do Kent. Westmoreland. Gloucester. Kent. Ristigouche. Saint-Jean. York. Saint-Jean. Victoria. Saint-Jean. do | Mount Stewart. Pointe du Chinois. Pointe Rouge Pointe Rouge Pointe Quai Haggarty Quai Hayden Rivière Gillis Rivière Vernon (jetée). Summerside. Mispec. Maisonnette. Newcastle. Oromocto (R. Saint-Jean). Pointe de Gray (R. Saint-Jean). Pointe du Nègre Quaco Rivière Ristigouche. Shédiac Sainte-Marie Tracadie Trynemouth Creek. | Queen. do do Prince. Queen. do do do Prince. Saint-Jean. Gloucester. Northumberland. Sunbury. King. Saint-Jean. do Ristigouche. Westmoreland. Kent. Gloucester. Saint-Jean. King. |

QUÉBEC.

| Anse à Beaufils | Gasné | Rivière du Lièvre (P'tits Rapides, | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | Charlevoix. | écluse, etc.) | |
| | | | |
| Berthier (en haut) | Dertiller. | Rivière Noire | |
| | Charlevoix. | Rivière Quelle | |
| | Champlain. | Rivière Saint-François | |
| Chateauguay | Chateauguay. | Rivière Yamaska (écluse, etc.) | |
| Chenal du Moine (brise-glaces) | Richelieu. | Rivière Saint-Maurice | |
| Chicoutimi | Chicoutimi et | Chenal des navires du fleuve | |
| | Saguenay. | Saint-Laurent entre Montréal | |
| Eboulements | Charlevoix. | et Québec | |
| Kamouraska | Kamouraska. | Shawenegan | do |
| Ile aux Coudres | Charlevoix. | Sainte-Anne la Pocatière | Kamouraska |
| Iberville | | Sainte-Anne de la Pérade | |
| LOCI VIIIO | Iberville. | Sainte-Anne de Sorel | |
| Lanoraie | A OUL TARRET | Sainte-Anne du Saguenay | |
| | | Danne-Anne du Daguenay | |
| La Tortue | | Cainta Daula | Saguenay. |
| L'Islet | | Sainte-Barbe. | Huntington. |
| | Lotbinière. | Sainte-Famille | Montmorency. |
| Louiseville | | Sainte-Geneviève | |
| Maguacha | Bonaventure. | Saint-Irénée | Charlevoix. |
| Rapide Manigance | Saint-Maurice. | Saint-Jean, Ile d'Orléans | Montmorency. |
| Mistassini | Chicoutimi et | Saint-Jean Port Joli | |
| | Saguenay. | Saint-Michel de Bellechasse | Bellechasse. |
| Malbaie | Charlevoix. | Saint-Nicholas | |
| Philipsburg | Missisquoi. | Saint-Vincent de Paul | Laval. |
| | Rimouski. | Saint-Zotique | Soulanges. |
| Rivière Richelieu (brise-glaces de | | Trois-Rivières | |
| Sorel.) | | | Saint-Maurice. |
| | | | |
| | | | |

ONTARIO.

MANITOBA.

Rapides St. Andrews, rivière Rouge, comté de Selkirk.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Rivière Fraser.


Dans le cours de l'exercice 1896-97, le secrétaire du ministère a transmis au bureau de l'ingénieur en chef 845 documents officiels, soit pour rapport ou pour la mise à exécution de mesures adoptées. Plus de 10,000 lettres ont été reçues des ingénieurs dirigeants et d'autres personnes, et 4,994 ont été expédiées.

LOUIS COSTE, ingénieur en chef, Travaux publics du Canada.

ANNEXE Nº 4

RAPPORT DU PERCEPTEUR DES REVENUS

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, 1896-97



RAPPORT DU PERCEPTEUR DES REVENUS.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, PERCEPTION DES REVENUS, OTTAWA, 30 novembre 1897.

M^r E. F. E. Roy, Secrétaire, ministère des travaux publics, Ottawa.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de

l'exercice terminé le 30 juin 1897.

J'ai examiné les livres et les comptes des différents employés sous mon contrôle, sauf ceux du directeur du dock d'Esquimalt; et j'ai la satisfaction de pouvoir rendre témoignage que tous ces messieurs se sont conformés aux règlements de l'administration interne et ont fidèlement rendu compte de leurs perceptions. Je constate avec un vif plaisir que ces perceptions excèdent de \$5,565.44 celles de 1896-97.

Avec votre permission, je vais passer en revue les différentes sources de revenu,

en commençant par celle des

GLISSOIRS ET ESTACADES.

RÉGION DE L'OTTAWA.

Les recettes, intérêts compris, se sont élevées à \$51,580.67: surplus de \$2,180.52

sur celles de l'exercice précédent.

Le nombre des billots descendus par ces glissoirs et estacades a été de 4,329,553, ou 204,050 de plus qu'en 1895-96, et le nombre des pièces de bois équarri a été de 14,072, ou 1,052 de moins qu'en 1895-96. A ce propos, je dois dire qu'une partie considérable du bois qui passait autrefois par les glissoirs est maintenant transporté par chemin de fer aux marchés ou à des endroits en aval d'Ottawa; il est bon de noter aussi que dans le cours des deux dernières années le chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound a transporté à Ottawa de grandes quantités de billots et de bois d'équarrissage pour M. Booth.

Toutes les recettes venant de la région de l'Ottawa ont été perçues et justifiées pendant l'exercice, à l'exception de la somme de \$196.71 contre laquelle MM. Bryson

et Fraser ont un compte qui n'est pas encore liquidé.

Des impôts dus depuis le 1er juillet 1889 il reste à percevoir la somme de \$6,903.05, pour droits d'estacades aux Chaudières, dont il a été fait rapport au comité des comptes publics en 1895 pour être biffée; celle de \$28.42 pour le recouvrement de laquelle des procédures judiciaires ont été prises, sans succès jusqu'ici; et celle de \$379.80 contre laquelle M. J. R. Booth a un compte admis pour matériaux, etc., fournis au ministère, et dont le paiement a été refusé par l'auditeur général parce que M. Booth devait encore à la couronne certaines sommes dont il a été fait rapport au comité des comptes publics et qui n'avaient pas été biffées. Ces différentes sommes, avec les \$196.71 mentionnés dans le paragraphe précédent, forment un total de \$7,507.98, ou \$237.50 courant sur ce compte de moins qu'au 30 juin 1896. Pour détails, voir l'état n° 2.

Des impôts dus avant le 1er juillet 1889, il reste encore à percevoir \$56,805.65

qui devraient être biffés. Pour détails, voir les états nos 1 et 3.

| En résumé, voici l'état des comptes pour la région de l'Otta | iwa:— | |
|---|--------------------------|--|
| Impôts dus pendant l'exercice 1896-97, y compris l'intérêt Il a été perçu au cours de l'exercice | \$51,580 67 51,383 96 | |
| Reste à percevoir, comme il est expliqué plus haut | \$ 196 71 | |
| Les perceptions brutes ont été comme suit :- | | |
| Impôts de 1896-97 \$51,383 96 " 1895-96 434 21 | | |
| | \$51,818 17 | |
| Les sommes restant à percevoir au 30 juin dernier étaient c | | |
| Impôts dus avant que la perception ne fût transférée à ce ministère, 1er juillet 1889 6,903 05 Impôts de 1889-90 \$6,903 05 1890-91 28 42 1892-93 379 80 1905 07 196 71 | \$5 6,805 65 | |
| " 1896-97 196 71 | \$7,507 98 | |
| | | |
| | \$64,313 63 | |

Soit \$237.50 de moins que l'année dernière.

J'appelle respectueusement l'attention sur le fait que, depuis que la perception des droits de glis-oirs et d'estacades a été transférée à notre ministère le 1^{er} juillet 1889, des revenus produits s'élevant à \$486,232.72—abstraction faite des \$6,903.05 qui n'auraient pas dû être portés en compte—il ne reste que la somme de \$28.42 qui n'a pas été perçue; toutes les autres devraient être retranchées, sauf celle de 1896-97 qui devrait possiblement être traitée de la même façon.

Voici les états en détail:

N° 1. Etat des sommes courantes avant le 1^{er} juillet 1889, à Ottawa, non perçues le 30 septembre 1897.

Nº 2. Etat des sommes dues depuis le 1er juillet 1889, à Ottawa, non perçues le

30 septembre 1897.

Nº 3. Etat des droits restant à percevoir avant le 1er juillet 1889, à Québec, non

perçus le 30 septembre 1897.

N° 4. Etat du nombre de pièces de bois équarri, de billots, etc., passés par les glissoirs et estacades de la région de l'Ottawa pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897

N° 5. Etat des droits provenant des glissoirs et estacades de la région de l'Ottawa pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

RÉGION DU SAINT-MAURICE.

Les recettes de 1896-97 se sont élevées à \$22,090.50—soit \$731.76 de plus qu'en 1895-96; ce sont les plus considérables que ces ouvrages aient jamais produites.

Tous les impôts de 1896-97 ont été perçus au cours même de l'exercice.

Des arrérages qui restaient lorsque je pris charge de cette région en 1892 et qui n'étaient pas encore perçus au 30 juin 1896, il n'a rien été reçu durant le dernier exercice. De fait, tous ces arrérages, qui forment ensemble \$14,481.49, devraient être biffés. Je dois dire ici que durant les cinq derniers exercices il n'a pas été perdu un seul dollar des revenus de cette région.

Tous les détails se trouvent dans l'état n° 6.

RÉGION DE NEWCASTLE.

L'état n° 7 ci-annexé donne les détails d'une somme de \$6,058.34 restant à percevoir et dont \$3,521.19 devraient être retranchés suivant un jugement de la cour de l'Echiquier.

Quant aux \$2,537.15 restant, un règlement a été proposé au ministère; mais

pour différentes raisons, on n en est pas encore arrivé à une décision.

Comme cette proposition peut entraîner un remaniement du tarif et comme notre droit en équité à percevoir des péages sur certains des ouvrages est contesté, il a été jugé préférable de donner effet au tarif actuel en attendant le règlement des causes dont le ministère est saisi ; en suivant l'autre alternative, le ministère s'exposerait à des procédures judiciaires qui entraîneraient des dépenses et possiblement des pertes. C'est pourquoi il n'a pas été fait de comptes de péages pour cette région. bien que j'aie tous les matériaux nécessaires pour connaître les sommes dues lorsque la question du tarif sera résolue.

Sommaire de la perception des droits do glissoirs et d'estacades :-

| Région de l'Ottawa | \$51,818 22,090 | 17 50 |
|--------------------|--------------------|----------|
| Total | \$73,908 | 67 |

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Les exportations de bois de sciage aux Etats-Unis ont été très considérables durant les premiers mois de l'année, mais elles ont presque totalement cessé après le 14 juillet. Celles dirigées sur la Grande-Bretagne ont été régulières, et même un peu plus fortes. La quantité de bois carré coupé l'hiver dernier a été plus que double de celle de l'hiver précédent, et tout indique que la production de l'hiver qui commence sera de la moitié au moins plus grande que celle de l'an dernier.

La coupe des billots, dans la région de l'Ottawa, sera probablement de 20 à 30 pour 100 moindre que l'année dernière; mais toutes choses considérées je ne crois

pas que le revenu soit au-dessous de la moyenne ordinaire, \$49,000.

Dans la région du Saint-Maurice la coupe sera un peu moindre que l'année dernière, et le revenu sera probablement de 10 à 20 pour 100 en moins.

BASSINS DE RADOUB.

BASSIN D'ESQUIMALT.

Les recettes ont été de \$7,514.89, ou \$2,706.79 de moins que l'année dernière. Les navires entrés au bassin formaient un tonnage de 27,914 tonneaux, ou 1,183 de plus qu'en 1895-96. Mais le bassin n'a été occupé que pendant 103 jours, contre 163

pieds durant l'exercice précédent. Pour détails, voir l'état n° 10. Ce bassin se ressent beaucoup de la concurrence que lui fait le chemin de fer de marine qui loge des navires de 2,500 tonneaux, et ce à des prix si inférieurs aux nôtres que les navires préfèrent même attendre des semaines pour y entrer. Cependant, je suis en situation de dire qu'une réduction des prix va produire une augmentation d'affaires qui compensera des pertes, grâce aux navires qui viennent dans notre bassin et qui sont trop gros pour le chemin de fer de marine. En effet, l'élan donné aux affaires maritimes par les découvertes du Yukon amène aux ports de la Colombie-Britannique des navires du plus gros tonnage qui, au besoin, devront se servir de notre dock.

199

BASSIN DE LÉVIS.

Les recettes de l'exercice terminé le 30 juin 1897 ont été de \$12,346.57, excédant de \$3,511.18 celles de l'exercice précédent. Pour détails, voir l'état n° 8.

Le bassin a été occupé pendant 77 jours, contre 65 l'année précédente.

Le tonnage des navires entrés au bassin a été de 16,854 tonneaux, soit 748 tonneaux de plus que l'an dernier.

Le bassin n'a pas été occupé durant l'hiver de 1896-97.

BASSIN DE KINGSTON.

Les recettes de ce bassin ont été de \$6,360.60, soit \$2,405.82 de plus qu'en 1895-96.

Les navires entrés au bassin jaugeaient 26,006.03 tonneaux contre 25,063.60 tonneaux durant l'exercice précédent, et le nombre de ces navires a été de 52, ou 14 de moins qu'en 1895.96.

Détails à l'état nº 9.

ECLUSES.

RIVIÈRE DU LIÈVRE.

Les recettes de cette écluse ont été de \$198.45, soit \$31.88 de moins que pendant

l'exercice précédent.

La diminution est expliquée par le déménagement à Buckingham d'une scierie qui opérait naguère près des Grandes-Chutes et dont les produits étaient passés dans l'écluse par des chalans.

RIVIÈRE YAMASKA.

Les recettes de cette écluse ont été de \$264.91, soit \$19.49 de moins qu'en 1895-96.

SOMMAIRE.

Les perceptions, provenant de toutes sources, qui ont passé par mes mains se résument comme suit :-

| Des glissoirs et estacades Des bassins de radoub Des écluses. | . 26,242 | 06 |
|---|-----------|----|
| | \$100.594 | 09 |

En terminant, je me fais un devoir de reconnaître le concours empressé que j'ai reçu de tous les employés de cette division du service, et de les remercier de l'inattérable courtoisie qu'ils m'ont témoignée.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des travaux publics.

No 1.—ÉTAT dos droits de glissoirs et d'estacades do la rivière Ottawa dus antéricurement au 1er juillet 1889, qui restaient à percevoir le 30 juin 1897 et n'étaient pas perçus le 30 septembre 1897.

| | Observations. | Insolvables. do do do do do do do do do d | do do \$398.88 contre-réclamation pour dommages causés par la rupture de | *Droits d'estac. des Chaudières.—Ces personnes prétendent qu'elles ont entretenu ces ouvrages complètement à leurs frais depuis 1881. |
|---|---|---|--|---|
| | Année de l'échéance, | 1873 1872-1873 1873-1874 1873-1874 1873-1874 1874-1875 1874-1875 1871 1871 1869, 1877 1875 à 1877 1875 à 1877 1878 1879 à 1881 1879 à 1881 1882 1879 a 1881 1889 1879 a 1881 | 1881 1887 1881 à 1888 1881 à 1884 | 1888 1886-1887 1881 à 1885 1881 à 1888 |
| | Total des droits dus le 30 sept. 1897. | \$\\ \frac{3}{2} \frac{5}{2} \f | 101 00 4 33 10,270 81 8,889 85 8,180 79 | 1,060 59 1,461 20 11,461 85 |
| | Antres droits de glis- soirs et d'estaca- des, en litige. | i i | 398 88 | |
| - | Droits d'estacades, en des Chandières, en suspens. | | 9,871 93 8,889 85 8,180 79 | 462 18 1,060 59 1,461 20 413 85 |
| | Dettes mauvaises et douteuses, | \$\\ \frac{9}{2} \f | 101 00 | |
| | Débiteurs. | John et Win. McLean. John Rowan. John Rowan. Lemieux et Clarrette. Taillon et Lapiere. Mosgrove et McHarry. W. C. Wells C. Wells C. Wells A. H. Baldwin. A. H. Baldwin. H. James Skead. Batson et Currier A. F. A. Knight James Walker. F. Campbell et Fils. James G. Bryson. Costello, Frères. N. E. Cormier. James Yuill J. et B. Grier. F. et W. Comro. | A. et P. White. B. Caldwell et Fils. J. R. Booth Perley et Pattee. The Bronson and Weston Lumber Co. | Pierce et Cie G. A. Grier et Cie Succession de fen Levi Young. Wm. Mason |

Nº 1.—Étar des droits de glissoirs et d'estacades de la rivière Ottawa dus antérieurement au 1º juillet 1889, qui restaient à percevoir le 30 juin 1897 et n'étaient pas perçus le 30 septembre 1897—Fin.

| Observations, | | | Contre-réclam, pour dom, causés par la rupt, de l'estac, de Coulonge. | | | |
|--|--------------------|-------------------|---|-----------|--|--|
| Année de l'échéance. | | 1884 1881–1883 | | | | |
| sub stiorb seb expression septembre 3. | Total 9[189 | ં ક | 406 27 258 88 252 20 | 55,653 90 | | |
| es droits de glis- s et d'estaca- , en litige. | nos | ಲೆ ಈ | 252 20 | 651 08 | | |
| s d'estacades, Chandières, en pens. | | ပ် ဖစ | 406 27 258 88 | 31,005 54 | | |
| tenses et | Dette | ં | | 23,997 28 | | |
| Debiteurs. | | | Gilmour et Cie John Rochester J. et G. Bryson. | | | |

EDWARD T. SMITH,
Percepteur des droits de glissoirs et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 septembre 1897. N° 2.—État des droits de glissoirs et d'estacades de la rivière Ottawa, dus le 1er juillet 1889, et non perçus le 30 reptembre 1897.

| Observations. | 1561 69 1056 96 La question des droits d'est, des Chaudières a été soumise au conseil et renvoyée à la com, du trésor. Ces sonmes doivent être biffées. 107 66 108 42 Procédures judiciaires prises pour la perception de cette somme. 28 42 Procédures judiciaires prises pour la perception de cette somme. 379 80 Somme retenue par M. Booth en règlement d'un compte qui lui est di, nais que l'auditeur général refuse de payer, parce que d'après les livres, M. Booth serait endetté envers le gouvernement. 196 71 Ont une contre-réclamation pour travaux exécutés dans le glissoir jusqu'à la concurrence de cette somme. |
|---|--|
| Total à A percevoir. | \$ c. 2,561 69 2,056 96 1,203 26 107 68 913 48 228 42 379 80 196 71 |
| Droits ordinaires. | \$ c. 28 42 379 80 196 71 604 93 |
| Droits d'estacades des Chaudières, en suspens. | \$ c. 2,561 69 2,056 96 1,203 26 167 66 913 48 |
| Années où les droits étaient dus. | 1889-90 do do do 1890-91 1892-93 |
| Débiteurs. | J. R. Booth The Bronsons and Weston Lumber Co. Perley et Pattee. Win. Mason et Fils Pierce et Gie Alex. Fraser, compte de Thos. Stephens. J. R. Booth Elyson et Fraser. |

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des droits de glissoirs et d'estacades.

OTTAWA, 30 septembre 1897.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Nº 3 - État des droits de glissoirs dus, dans la région de l'Ottawa, pour la somme desquels des effets ont été transmis à Québec pour perception.

| Débiteurs. | Depuis 1860. | Depuis 1861. | Total. |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| L'hon. James SkeadJames Mair | \$ c. 245 00 | \$ c. 210 00 696 75 | \$ c. 455 00 696 75 |
| | 245 00 | 906 75 | 1,151 75 |

Ces sommes n'ont pas été perçues, vu que les intéressés réclamaient des dommages pour pertes causées par la rupture de l'estacade de Madawaska en 1860.

On n'est arrivé à une décision au sujet de leur réclamation que le 2 août 1869, et le 5 du même mois, MM. Skead et Mair ont reçu avis que le ministère ne pouvait reconnaître leurs réclamations.

Cette décision n'a jamais été communiquée, que je sache, au percepteur des droits de glissoirs; conséquemment, les comptes sont restés en suspens. Depuis lors ces deux personnes sont mortes, et je crois que toutes deux étaient insolvables à l'époque de leur décès.

EDWARD T. SMITH, Percepteur des droits de glissoirs et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 septembre 1897.

Nº 4.—Etat indiquant le nombre de pièces de bois carré, billots, etc., qui ont passé par les glissoirs et les travaux de l'Etat sur la rivière Ottawa et ses tributaires pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Bois carré | | | , | 14,072 pièces. |
|--|--------|------|-------|---|
| Billots | | | | 4,329,253 do |
| Bois d'estacades | | | | |
| Bois plat | | | | 6,640 do |
| Bois de grume | | | | 81 do |
| Cèdres | | | | 23,291 do |
| Traverses de chemins | de fer | | | 153,163 do |
| Poteaux de clôture | | | | 63,755 do |
| Т | l'otal | | | 4,670,181 do |
| Bois plat Bois de grume Cedres Traverses de chemins Poteaux de clôture | de fer | | | 6,640 do 81 do 23,291 do 153,163 do 63,755 do |

Aussi 13,842 $\frac{1}{3}$ cordes de bois de pulpe et 331_{1000}^{179} cordes de bois à bardeaux. Les recettes provenant de ces bois ont été de \$51,533.04.

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des droits de glissoirs et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 novembre 1897.

N° 5.—Etat des revenus provenant de la rivière Ottawa et de ses tributaires, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Nom de la rivière, etc. | Total. |
|-------------------------|-----------|
| | \$ c. |
| Rivière Ottawa | 3,889 02 |
| Chenaux | 8,526 76 |
| Rivière Petewawa | 9,606 44 |
| do Madawaska | 14,661 35 |
| do Coulonge | 5,027 84 |
| _ do Dumoine | 565 78 |
| Rivière Noire | 2,124 26 |
| do Gatineau | 7,131 59 |
| Total | 51,533 04 |

EDWARD T. SMITH, Percepteur des droits de glissoirs et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 novembre 1897.

N° 6—ÉTAT des droits de glissoirs et d'estacades, rivière Saint-Maurice, dus le 30 juin 1897 et non perçus le 30 septembre 1897.

| Débiteurs. | Année où les droits étaient dus. | Somme. | Total. | Observations. |
|---|--|---|-------------------|--|
| | | \$ c. | \$ c. | |
| George Baptist, Fils et Cie do | 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1888 1878 1883 1884 1886 1887 | 469 95 2,110 62 1,696 18 293 69 165 80 118 50 4 28 3,072 84 2,173 68 28 96 1 62 4 38 | 4,859 02 | Ils ont des contre-réclamations pour dommages causés aux billots, vu qu'on n'a pas étendu les estacades assez tôt au printemps de 1878 pour empêcher les billots de passer par les chutes. Ces réclamations ont été soumises au commissaire spécial, M. McDougall, subséquemment juge, lequel, après avoir entendu la preuve des deux côtés, a recommandé que les réclamations des intéressés fussent admises. |
| Alex. Baptist | 1879 1888 1889 | 779 24 332 11 | 5,281 48 2,116 96 | · |
| Ritchie Frères | 1886 1887 | 413 43 634 71 | | Sur cette somme on prétend qu'il y a une su charge de \$754.20. |
| G. B. HallT. E. NormandTrefflé Biron | 1890 1890 1891 | | | Cette somme se compose de surcharges en 1886 et 1887 de \$842.76, et d'une somme de \$205.38 payée en 1884. Insolvable. Prétend que ce reliquat est une surcharge. Le coût de la perception dépasserait ce montant. |

Pour faire coıncider ce solde avec les comptes publics, il faut déduire \$7.93 crédités de trop à Alex. Baptist, et \$217.17 ajoutés à ce crédit, étant \$190.40 payés le 23 juillet 1884, et \$26.77 portés de trop par errenr au compte de Wm Little, ce qui laisse un solde de \$14,690.73 dû le 30 septembre 1894.

EDWARD T. SMITH, Percepteur des droits de glissoirs et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 septembre 1897.

N° 7.—Etat des droits de glissoirs et d'estacades pour les travaux de la rivière Trent et de la région de Newcastle, dus le 30 juin 1897 et non perçus le 30 septembre 1897.

| Débiteurs. | Année où les droits étaient dus. | Somme. | Total. | Observations. |
|---|--|--|--------|--|
| Thomson et McArthur Jabez Thurston McDougall et Ludgate Bigelow et Trounce. R. et G. Strickland Succession feu Geo. Hilliard T. G. Hazlett. J. M. Irwin D. Ullyott Greene et Ellis. A. W. Parkin. La succession Dixon. Alfred McDonald John Parkin. Gilmour et Cie. | 1881 1880 1882 1879 1882 1885 1882, 1883, 1885, 1886 et 1887 1877 à 1883 et 1886. 1881, 1882, 1884 à 1889 1882, 1883, 1885 à 1888 1881 à 1887 1881 à 1887 1881 à 1887, 1885, 1888 et 1889 1884, 1885, 1888, 1890 et 1891 1883 1888 1889 1893 | \$ c. 59 79 52 78 12 50 65 07 216 21 215 08 354 15 885 25 698 45 547 68 157 01 65 92 137 50 40 80 13 00 690 58 1,846 57 | \$ c. | do do do do Décé lé et succession distribuée. D'après le jugement rendu par la ccur de l'échiquier re Boyd vs Smith, ces sommes |

EDWARD T. SMITH, Percepteur des droits de glissoirs et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 septembre 1897.

BASSIN DE RADOUB DE LÉVIS.

N° 8.—Etat des droits et autres impôts perçus dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Nom du navire entré au bassin. | š. | TEMPS PASS | é au bassin. | Droits | Autres | Total. |
|---|-----------------------|---|------------------------|----------|---------|--|
| TOM DO NAVING EXTREME DISCONT | Tonnage. | Du | Au | de dock. | droits. | |
| | | 1896. | 1896. | \$ ets. | \$ c. | \$ c. |
| Repton Vancouver do Barque Winnipeg Str Carolina. Str Campana. do S.S. Arcadia. | 930 1,681 1,681 | 8 oct Droit 27 nov. 1897. 17 mai | Droit d'ent 7 oct 9 do | 879 51 | | 1,519 44 200 00 8,575 48 346 50 200 00 425 64 879 51 200 00 |
| Total | | | | | | 12,346 57 |

EDWARD T. SMITH,
Percepteur des revenus des travaux publics.

A. 1898

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 novembre 1897.

BASSIN DE RADOUB DE KINGSTON.

N° 9.—État des droits et autres impôts perçus dans le cours de l'exercice terminéle 30 juin 1897.

| Nom du navire entré au bassin. | Tonnage. | Temps passé . | AU BASSIN. | Droits de dock. | Autres droits. | Total. |
|--|---|---|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| | To | | | | Au | |
| | | 1896, | 1896. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Vapeur Cuba do fret | 931 ¹⁸ 259 | 3 juillet | 4 juillet | 169 02 | | 169 02 |
| Barge Gaskin | 487 734 ²⁷ | 15 do16 | | 97 40 | | 97 40 |
| Barge Winnipeg | 30117 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 8 do 4 do | 123 43 60 34 | 5 00 | 123 43 65 34 |
| Remorqueur Bronson | $\frac{70}{321}$ | }28 do 29 | 9 do | 78 20 | 10 50 | 88 70 |
| Barge Star | 1,11349 | 30 do 31 | | 239 30 | | 239 30 |
| Vapeur Rodney | $ \begin{array}{c c} 156^{13} \\ 29 \end{array} $ | 3 août 3 | 1 août 3 do | $\begin{array}{cccc} 31 & 23 \\ 20 & 00 \end{array}$ | | 31. 23 20 00 |
| Remorqueur Petrel | 345 ⁷⁶ 44 ³⁷ | 3 do 3 | 3 do | 69 16 | | 69 16 20 00 |
| Vapeur J. Bain | 1,58037 | 12 do 12 | 2 (10 | Droit d'ent. | | 100 00 |
| do | | 12 jours à par Moins droit d | tir du 24 aoû d'entrée pay | it prix spécial 'é en août | 100 00 | . 700 00 |
| Vapeur Monteagle1,273 ¹³ do carg 885 | 2,15813 | 9 sept 11 | | 416 86 | 5 00 | 421 86 |
| Vapeur Saturn | 883 | 14 do 17 | | 261 92 | | 261 92 |
| Vapeur Orion | 846 ⁴³ 839 ⁶⁷ | 17 do 18 30 do 1 | 8 do 1 oct | 193 89 192 75 | 19 50 | 193 89 212 25 |
| Goelette J. I. Case | $\begin{array}{c} 827^{90} \\ 138^{58} \end{array}$ | 2 oct 2 | 2 do | 132 79 27 72 88 12 | 5 00 | $13279 \\ 3272$ |
| Barge Regina Remorqueur Walker. | 44060 | 14 do 14 | 4 do | 88 12 | | 88 12 |
| Vapeur E. B. Bartlett | $\begin{array}{c c} & 138^{58} \\ & 1,399^{85} \end{array}$ | 16 do 10 | 6 do 2 nov | $\begin{array}{c c} 27 & 72 \\ 189 & 98 \end{array}$ | 5 00 5 00 | 32 72 194 98 |
| Barge Chicago | 350 440 ⁶⁰ | 8 do 9 | 9 do | 94 50 118 96 | | 94 50 118 96 |
| Barge Regina | 74953 | 10 do 11 11 do 12 | | 124 95 | | 124 95 |
| Vapeur D. D. Calvin | 1,24913 | 23 do 26 | 6 do | 437 23 | 15 00 | 452 23 |
| Vapeur Glengarry | 438 | 27 do 28 | 8 do | 87 60 | | 87 🕏 0 |
| Barge Winnipeg 734^{27} do carg 75 | 80927 | 2 déc 4 | 4 déc | 30 00 | 21 00 | 51 00 |
| Barge Danforth | 669 ^{3 6} 872 ^{9 5} | 5 do 7 8 do 18 | 7 do 8 do | 210 65 150 00 | 20 00 | 210 65 170 00 |
| Vapeur Islander | 11861 | 22 do 23 | 3 °do | 23 72 | | 23 72 |
| Vapeur Reginald | $\frac{186^{26}}{359^{68}}$ | 6 avril 7 7 do 9 | 7 avril 9 do | 20 50 20 00 | | 20 50 20 00 |
| Goelette Norway Remorqueur David G. Thomson Barge Lancaster | $185^{5} \\ 219$ | 1 . 1 | | | | |
| Remorqueur Jessie Hall | 29 | iver | | | | |
| Barge Ålberta Remorqueur Glide. | 313 ⁹ 2 36 | au 15 d'hiver | | 112 50 | 10 00 | 122 50 |
| Barge J. Gaskin | 487 58596 | 9 prix | | | | |
| Barge Acadia | 374 |]] | | | | 00.40 |
| do | 254 | 15 avril 16 16 do 17 | 6 avril 7 do | $\begin{array}{c c} 26 & 18 \\ 50 & 80 \end{array}$ | | 26 18 50 89 |
| Barge McCarthy Vapeur Paul Smith Vapeur Bannockburn Codletty Wowne | 29316 | 27 do 29 | 7 do 9 do | 79 15 | | 79 15 100 00 |
| Goelette Wayne | 1,61956 | 29 doD | Proit d'ent. | 100 00 | 10 00 | 10 00 |
| Vapeur Bannockburn | 46108 | 29 avril 8 8 mai 9 | 8 mai 9 do | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 1,018 83 92 21 |
| Barge Harvest | 262 | 10 do11 | 1 do | 52 40 | | 52 40 20 00 |
| Barge Toronto | 29 335 | 29 do 29 31 do 31 | 9 do 1 do | 67 00 | | 67 00 |
| Barge Toronto | 16298 | 14 juin 14 | | 32 59 | | 32 59 |
| Remorqueur Bronson | 70 | 24 do 24 | 4 do | 20 00 | | 20 00 |
| Total | | | | | | 6,360 60 |

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 novembre 1897. EDWD, T. SMITH,

Percepteur des revenus des travaux publics.
209

BASSIN DE RADOUB D'ESQUIMALT.

Nº 10.—Etat des droits et autres impôts perçus dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| do Peter Jebsen | Tonnage. | Du | | dock. | droits. | |
|--------------------------------------|---|--------|---|---|-------------------------------|--|
| do Peter Jebsen | | | Au | | urons. | Total. |
| do Peter Jebsen | | 1896. | 1896. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| do Kinshin Mara do de S.M. Wild Swan | 1,912 1,983 970 1,420 3,596 1,130 2,380 573 2,103 | 6 août | 19 do 5 oct 9 do 17 do 4 nov 15 do 28 déc 1897. 30 mars 17 avril 6 inim | ploitation. 400 00 504 00 880 00 620 00 Frais d'exploitation. 512 00 Frais d'exploitation. do 390 00 815 00 | 1 80 4 20 3 60 14 40 | 202 04 461 80 508 20 883 60 634 40 343 28 568 75 512 00 817 70 1,027 49 392 40 816 80 401 00 5 40 |

A part les impôts ci-dessus, il a été perçus 3 centins de trop.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 novembre 1897. EDWARD T. SMITH,

Percepteur des revenus des travaux publics.

I MANA STEEL AND THE

THE PART OF U.S. I WAS I

ANNEXE Nº 5.

LISTE DE QUELQUES-UNES DES LOIS DU PARLEMENT

ÉDICTÉES PENDANT LA SESSION DE 1897


ET QUI ONT TRAIT AU

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

OU AUX

TRAVAUX SOUS SON CONTRÔLE.

211




LISTE de quelques-unes des lois édictées dans le cours de la 2e session du 8e par lement prorogé le 29 juin 1897, et qui ont trait au ministère des travaux publics ou aux travaux sous son contrôle (60-61 Victoria).

| Sujet. | Titre. | Chapitre. | Page du statut |
|---|---|-----------|----------------------|
| Sommes accordées à Sa Majesté pour l'exercice expirant le 30 juin 1897, et fins pour lesquelles elles sont accordées. | | 2 | |
| Concernant l'Acte du service civil. | Acte modifiant de nouveau l'Acte du service civil | 14 | 81 |
| Concernant l'Acte des pensions du service civil. | Acte modifiant de nouveau l'Acte des pensions du service civil. | 15 | 83 |

N.B.—Tarif que la $Upper\ Ottawa\ Improvement\ Company$ se propose de mettre en vigueur durant la saison de 1897.—Arrêté du conseil rendu le 2 mars 1897, page xcii.

J. A. CHASSÉ, Greffier en loi.


MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 1er décembre 1897.



ANNEXE Nº 6.

ÉTATS.

- 1.—CONTRATS ADJUGÉS PAR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA DEPUIS LE 30 JUIN 1896 JUSQU'AU 30 JUIN 1897.
- 2.--PROPRIÉTÉS ACHETÉES OU VENDUES PAR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DURANT L'ENERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1897.
- 3.—PROPRIÉTÉS AFFERMÉES PAR ET AU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DURANT L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1897.



MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA,

Ottawa, 1er décembre 1897.

Monsieur, - J'ai l'honneur de vous transmettre les états suivants, demandés pour insertion dans le rapport annuel de 1896-97.

- Nº 1.—Etat des contrats adjugés par le ministère durant l'exercice terminé le 30 juin dernier.
- N° 2.—Etat des propriétés achetées ou vendues par le ministère durant la même période.
- Nº 3.—Etat des propriétés affermées au et par le ministère durant la même période.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> J. A. CHASSE. Greffier en loi.

Mr E. F. E. Roy,

Secrétaire du ministère des travaux publics, Ottawa.

Nº 1.—Contrats adjugés par le ministère des travaux publics du Canada depuis le 30 juin 1896 jusqu'au 30 juin 1897.

| Travaux. | Nems des entrepreneurs. | Date de l'entreprise. | Somme. |
|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Edifices publics. | | | \$ c. |
| Hôtel du gouvernement, édifices du parlement et des ministères. | | | |
| Edifies du parlement et des ministères—Fourniture de la houille Edifices du parlement et des ministères et terrasses— | J. W. McRae | 30 mars 1896 | 12,309 21 |
| Enlèvement de la neige. | J. A. Thompson | 27 nov. 1896 | 445 00 |
| de la glace | The Capital Ice Co | 31 mars 1897 | Pour sais. 350 00 |
| mastic de Seyssel | Paving Co., Ltd | 18 juin 1897 | {par v. sup. 2 19 |
| Esplanade de l'hôtel des postes—Pavage en asphalte sicilien | do | | |
| Rideau Hall—Enlèvement de la neige. do Fourniture de la glace. Parc du Major—Entretien des terrains | J. O. Charlebois | 5 mars 1897 | p. morc. 04\frac{1}{2} |
| Terrasse du parlement—Entretien des terrains | J. N. Grieves | 14 déc. 1896 | 3.400 00 |

N° 1.-Contrats adjugés par le ministère des travaux publics, etc.-Suite.

| Travaux. | | Nom des entrepreneurs. | Date de l'entreprise. | Somnie. |
|--|------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| Edifices publics—Sui | te. | | | \$ ç. |
| $Nouvelle	ext{-}Ecosse.$ | | | | |
| Amherst, hôtel des postes-Fournitus | re de la houille | | | |
| Annapolis do | do | Ry. Co., (à resp. l.). | 17 oct. 1896 17 do 1896 | 186 00 141 33 |
| Antigonish do | do | do James Kenna | 29 août 1896 | 66 00 |
| Arichat do | do | F. L. Marzard | 23 Oct. 1890 | } 112 50 |
| do banque d'épargnes | do | <u>do</u> | 23 do 1896 |) |
| Baddeck, hôtel des postes Dartmouth do | do | James Kenna | | 90 00 |
| Dartmouth do | αο , , | Intercolonial Coal Mining Co | 19 oct. 1896 | 60 40 |
| Halifax, édifice fédéral | do | | 16 sept. 1896. | 727 15 |
| do bureau du receveur général | do | | 16 do 1896 | 48 45 |
| do entrepôt de vérification | do | | 16 do 1896 | 127 32 |
| Lunenburg, hôtel des postes | do | Benjamin Anderson | | 150 00 |
| New-Glasgow do | | Acadia Coal Co. (à r. l.) | 28 do 1896 | 136 08 |
| Sydney-Nord do Pictou do | do | Burchell Frères Acadia Coal Co. (à r. l.) | 11 sept. 1896. | 145 12 49 39 |
| do douane | do | do | 28 do 1896 | 115 24 |
| Sydney, hôtel des postes | | Burchell, Frères | 11 sept. 1896. | 168 00 |
| Truro do | | Acadia Coal Co. (Ltée) | | 32 50 |
| Windsor do | do | Fred. W. Dimock | | 150 44 |
| Yarmouth do | do | The Canada Coal and | | 244 25 |
| Ile du Prince-Edouare | l. | Railway Co. (à r. l.). | 17 oct. 1896 | 211 25 |
| | | | | |
| Charlottetown, édifice public—Fourn | | | | 447 20 |
| Montague, hôtel des postes Summerside do | | Geo. Wightman James Kenna | | 47 05 |
| Summerside do | uo | James Kenna | 29 do 1896 | 261 04 |
| Nouveau-Brunswick. | | | | |
| 2.0000000000000000000000000000000000000 | | | | |
| Bathurst, hôtel des postes—Fournitu | | Chs. Powell. | 28 do 1896 | 293 93 |
| Carleton do | do | | 26 do 1896 | 33 27 |
| Chatham do do do | | R. R. Call | | 197 87 131 45 |
| do do Dalhousie do | do | Burchell, Frères The Canada Coal and | | 101 40 |
| Daniousic do | 40 | Railway Co. (à r. l.). | | 75 65 |
| do do | do | Chs. Powell | | 127 84 |
| Frédéricton do | do | Patrick Farrell | | 246 23 |
| Moneton do | do | The Canada Coal and | | 400.00 |
| Newscatle de | do | Railway Co. (à r. l.). | | 196 95 |
| Newcastle do do | do | R. R. Call | 11 sept 1896. | $197 57 \\ 76 73$ |
| Portland do | do | Burchell, Frères R. P. et W. F. Starr | 26 août 1896 | 7 20 |
| Saint-Jean do | do . | | 26 do 1896 | 495 89 |
| do banque d'épargues | do . | do | 126 do 1896 l | 207 81 |
| do hôtel des douanes | do . | . do | 26 do 1896 | 1,273 76 |
| do do | do . | J. S. Gibon et Cie | 26 do 1896 | 15 38 |
| St. Stephens, hôtel des postes | | . C. H. Clerke | 27 do 1896 | 119 90 |
| Woodstock do | do . | . W. F. Dibblee et Fils. | 28 do 1896 | 208 69 |
| Québec. | | | | |
| Aylmer, hôtel des postes—Fournitur | e de la houille | T. G. Brigham | 29 do 1896 | 193 50 |
| Coaticook do | do . | | | 198 75 |
| Fraserville do | do . | Nap. Dion | 26 do 1896 | 288 00 |
| Hull do | do . | | | 280 80 |
| Joliette do | do . | | | 190 10 |
| Laprairie do Montreel hôtel des dougnes | do | Jacques Bourdon Wilson et Frères | 27 do 1896 24 do 1896 | 94 35 599 98 |
| Montreal, hôtel des douanes do entrepôt de vérification | do . do . | . T. F. Moore et Cie | | 1,600 00 |
| do hôtel des postes | do . | L. Cohen et Fils | | 717 73 |
| do édifice du revenu | do . | Amiot, Lecours et La | | |
| | | rivière | 24 do 1896 | 174 95 |
| | 2. | 18 | | |

218

Nº 1-Contrats adjugés par le ministère des travaux publics, etc.-Suite.

| Travaux. | | Noms des entrepreneurs. | Date de l'entreprise. | Somme. |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| EDIFICES PUBLICS— | Fin. | | | \$ c. |
| Québec—Fin. | | | | |
| Québec, (appart. SE.) citadelle—F | ourn. de la houille. | Geo. M. Webster et Cie | 3 sept. 1896 | 11 40 |
| do bur des mes de bois | do | | | 8 12 |
| do agence de la marine do bâtiments des immigrants | do do | do | 3 do 1896 3 do 1896 | $\begin{array}{c} 14 \ 40 \\ 6 \ 29 \end{array}$ |
| do bâtiments des immigrants do citadelle | | do Madden et Ellis | 17 do 1896 | 54 50 |
| do bur. des mes. de bois | do | 1 | | 159 68 |
| do hôtel des douanes | do | | | 124 75 |
| do agence de la marine do entrepôt de vérification | do do | 3 | 17 do 1896 17 do 1896 | $124 75 \\ 484 56$ |
| do entrepôt de vérification do hôtel des postes | do | 2 | | 499 31 |
| do station de quarantaine | do | do | 17 do 1896 | 39 92 |
| do hôtel des postes—Service d' | | | | 750 00 |
| do hôtel des douanes do do entrep. de vérification do | | do | 1er do 1897 1er do 1897 | 850 00 450 00 |
| do marine et pêcheries do | | do | 1er do 1897 | 750 00 |
| Richmond, hötel des postes—Const | ruction d'un appa- | | | |
| reil de chauffage | .,,,, | Joseph Lamarche | 8 mars 1897 | 644 60 |
| Rimouski, édifice public—Construc | | 1 1. | 9 avril 1897 | 493 00 |
| de chauffageSaint-Henri, hôtel des postes—Four | nature de la houille | | | 499 00 |
| Dame Lemm, notes and poster 1 day | | sineau et Cie | | 72 41 |
| St-Hyacinthe do | do | Wm. Bousquet et Cie. | | 184 37 |
| Saint-Jérôme do Saint-Jean do | do do | Chs. Godmer | | $\begin{array}{ccc} 232 & 25 \\ 140 & 25 \end{array}$ |
| Saiut-Jean do Sherbrooke do | do | Bissett & Donaghy Codère, Fils et Cie | 27 août 1896 13 oct. 1896 | 262 86 |
| Sorel do | do | H. C. Charland et Cie. | 26 août 1896 | 189 60 |
| Trois-Rivières do | do | Zéphirin Marchand | 26 do 1896 | 232 80 |
| do hôtel des douanes | do | do | 26 do 1896 | 117 50 |
| do construction d'une r tenir des échant, de la ferme ex | naison devant con- mérimentale | J II Dufresne | 14 do 1896 | 4,130 00 |
| Valleyfield, hôtel des postes—Four | | | | 43 20 |
| | | | | |
| Ontario. | | | | |
| Almonte, hôtel des postes-Fourn. | de la houille | Wm. McArthur | 25 do 1896 | 125 00 |
| Amherstburg do | do | O. W. Shipman | 31 do 1896 | 109 65 |
| Barrie do Belleville do | | J. G. Scott | 28 do 1896 | 227 50 360 00 |
| Belleville do Berlin do | do | Thos. Stuart | 2 sept. 1896 1 do 1896 | 186 41 |
| Brampton do | | Peaker et Fils | | 147 23 |
| Brantford do | | Cie houillèse Huffman- | | |
| Brockville do | do | Gibson | | 330 44 |
| Brockville do | do | The Central Canada Coal Co., Ltd | | 287 50 |
| Carleton Place do | do | Wm. Steele | 30 août 1896 | 107 40 |
| Chatham do | do | Angus R. Crowe | 26 do 1896 | 168 63 |
| Clifton do | do | | 31 do 1896 | $ \begin{array}{r} 113 \ 50 \\ 213 \ 85 \end{array} $ |
| Cobourg do Cornwall do | do | Jones et Barnum Mulhern et Conroy | | 213 85 248 00 |
| Galt do | | Colvin et Fraser | | 142 00 |
| Gananoque do | do | La Cie Rathbun | 9 sept. 1896 | 90 75 |
| do hôtel des douanes | do | . do | | 133 00 |
| Goderich, hôtel des postes Guelph do | do | Wm. Lee Frank Frank | | 182 84 124 58 |
| Hamilton do | do | Peoples Coal Co | 29 do 1896 | 820 98 |
| Kingston do | do | James Sowards | 3 sept. 1896 | 209 43 |
| do hôtel des douanes | do | . do | 3 do 1896 | 337 57 |
| do do construction d'u | n appar. de chauff. | Purdy, Mansellet Mash- inter | 23 juin 1897 | 893 00 |
| Lindsay, hôtel des postes-Four | n. de la houille | McLennan et Cie | † 2 sept. 1896 | 143 82 |
| London do | do | John M. Daly | 2 do 1896 | 367 50 |
| do hôtel des douanes | do | do | 2 do 1896 | 418 01 |
| Napanee, hôtel des postes Orangeville do | do | La Cie Rathbun Thos. Lynn. | 9 do 1896 31 août 1896 | $182 00 \\ 110 12$ |
| - do | 2 | 19 | 10.70 | 110 12 |

N° 1.—Contrats adjugés par le ministère des travaux publics, etc.—Suite.

| Travaux. | Noms des entrepreneurs. | Date de l'entreprise. | Somme. |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ÉDIFICES PUBLICS—Suite. | | | & c. |
| Ontario. | | | |
| Orillia, hôtel des postes—Fourniture de la houille Ottawa, édifice "Langevin" hôtel des postes, bureau des impressions, musées géologique et des pêcheries, | A. Tait | 19 oct. 1896 | 169 96 |
| square Cartier—Enlèvement de la neige Ottawa, édifice de l'ouest—Construction de trois chau- | Michael Hayes | 1er déc. 1896 | 345 00 |
| dières tubulaires | Wm. J. Campbell | | 1,413 00 |
| Ottawa, ferme expérim. centrale—Fourn. de la houille. Pembroke, hôtel des postes do . | G. W. McCullogh James Stewart | | $927 71 \\ 168 98$ |
| Peterborough do do . | A. G. McClellan | 28 août 1896 | 242 00 |
| do hôtel des douanes do . Petrolia, hôtel des postes do . | do Cie houillère Huffman- | 28 do 1896 | , |
| | Gibson | 2 sept. 1896 | 127 81 |
| Port Arthur do do . Port-Hope do do . | Louis Walsh | 28 do 1896 | $165 00 \\ 226 00$ |
| Prescott do do . Sainte-Catherine do do | James Buckly E. C. Rogers | ler sept. 1896 | 164 50 115 26 |
| do do do . | D. Dittrick | 9 do 1896 | 115 20 |
| Saint-Thomas do do . Smith's-Falls do do . | Ellison H. Lewis Thos. Graham | 31 août 1896 | 204 00 112 00 |
| Stratford do do . | M. F. Goodwin | 29 do 1896 | 409 75 |
| Strathroy do do . Toronto, édifices publics do . | Alexander Reed Peoples' Coal Co | 28 do 1896 29 do 1896 | 145 96 2,081 13 |
| Trenton, hôtel des postes do | Chas. Crowe | 29 do 1896 | 120 00 |
| | Traill Bros John et Timothy Hurley | | 141 34 399 75 |
| | Scully et Brydges | | 40 30 |
| | | | |
| Manitoba. | | | |
| Braudon, hôtel des postes—Fourniture de la houille. | John Hanbury | 2 sept. 1896 | 510 00 |
| do ferme expérimentale—Fourn, de la houille | do | 2 do 1896 | 136 50 |
| 1 0/ | Alberta Ry. & Coal Co., Ltd | 19 oct. 1896 | 2,781 25 |
| do hôtel des douanes do do bâtisse des immigrants—Fourn, de la houille | Paul H. McKinnon | 0 1 1000 | 631 75 325 76 |
| do bureaux des terres de la couronne et des | | 3 do 1830 | 325 10 |
| affaires des sauv.—Fourn, de la houille do entrepôt de vérification—Fourn, de la houille | | 3 do 1896 3 do 1896 | 266 05 522 60 |
| do entreporde vermeation—rourn, de la noume | do | 3 (10 1050 | 932 00 |
| Territoires du Nord-Ouest. | | | |
| Calgary, bâtisse des immigrants—Fourn.de la houille. | W R Hull | 3 do 1896 | 47 49 |
| do hôtel des postes do | do | 3 do 1896 | 276 10 |
| do palais de justice do do bureau d'enregistrement do | 1 | 3 do 1896 3 do 1896 | |
| | Thos. O'Brien | 3 do 1896 | 62 87 |
| do hôtel des postes do do palais de justice do | do | | 42 85 34 48 |
| Calgary, bureau d'enregi-trement-Fourn. de la houille | Thos. O'Brien | 3 do 1896 | 69 35 |
| Edmonton, bureau des terres—Fourn. de la houille Indian-Head, ferme expérimentale do | Sam. Moran Geo. Thompson | 7 do 1896 12 oct. 1896 | 108 45 201 00 |
| Lethbridge, hôtel des postes do | Alberta Ry. Coal Co. | 5 sept. 1896 | 106 21 |
| Macleod, palais de justice do Moosomin, palais de justice Construction d'un ap | . do | 5 do 1896 | 80 00 |
| pareil de chauffage | Jos. Lamarche | 1er mars 1897 | 1,127 80 |
| Prince-Albert, palais de justice et prison—Construction d'un appareil de chauffage | | 30 juiu 1897 | 1,220 00 |
| Régina, palais de justice Fourniture de la houille | Smith et Ferguson | 1er sept. 1896 | 27 08 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | do Rembler Paul | | |
| 1 10.11 | | | |
| do notel des postes do do | do | | |

N° 1.—Contrats adjugés par le ministère des travaux publics, etc.—Fin.

| Travaux. | Noms des entrepreneurs. | Date de l'entreprise. | Somme. |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Havres et rivières. Nouvelle-Ecosse. | | | \$ c. |
| Hantsport—Construction d'un quai public. Margaretville—Prolongement du brise-lames. Pugwash—Construction d'un quai public. Wallace—Construction d'un quai en pilotis | do McDonald et Moffatt | 29 mars 1897 12 mai 1897 | 5,947 00 10,854 00 8,640 00 2,329 00 |
| Québec. | | | |
| Lotbinière—Construction d'un quai public Saint-Valentin—Construction d'une jetée-débarcadère | A. Messier et B. V. | | |
| Ontario. | Naylor | 17 do 1897 | 5,388 54 |
| Havre de Collingwood—Creusage et dragage | C. S. Boon et J. H. Armstrong | 29 avril 1897 | 144,960 00 |
| Havre de Goderich—Reconstruction du brise-lames Havre de Kincardine—Construction de la maçonnerie | Bowman, Bowman et | | 50,999 00 |
| L'Orignal—Reconstruction des approches à la jetée- débarcadère. | Porter | | , |
| Service télégraphique et des signaux. | | | 70 111 |
| Pointe-aux-Esquimaux à la baie Peashte, Qué.—Construction d'une ligne télégraphique | I. P. de Courvel | 5 jany 1897 | Par mille. |
| Saint-Alexis à L'Anse Saint-Jean, Qué.—Construction d'une ligne télégraphique. | | | 50 00 |
| | | | 0,00 |

J. A. CHASSÉ, Greffier en loi.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 1er décembre 1897.

Nº 2.-Érar des propriétés achetées ou vendues par le ministère des travaux publies durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.


| Prix. | ಲೆ ⊮= | Conces. grat. | 107 00 | 88 | 19 250 00 | | • |
|------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|----|
| Superficie, | | 36,907 pds en sup. | 1147 d'un acre, | pius ou moms. | | 3 acres, plus ou | |
| A quelles fins. | | Pour y construire un édi- fice public | Pour stat, de quarantaine | Pour fins d'administration | dans la cité Entramise nortionlière | Pour fins d'administration | |
| Description de la propriété, | | Dist. des Trois Rivières. Sa Majesté Lot de terrain n° 1,096 situé dans la cité des Trois-Rivières. Pour y construire un édi- fice public | do Parties des sections 40, 41, 42, district Mechosin, C:-B Pour stat. de quarantaine 1147 d'un acre, | Quai à L'Anse à L'Eau, Tadousac, Qué | Ancien bureau de poste avec les lots 55 et 56 d'Hamilton Ont | Sa Majesté Maisons et terrain à Rivière Pentecôte, cointé du Saguenay Pourfins d'administration 3 acres, plus ou moms | |
| Achetenrs, | | Sa Majesté | qo | do Cie d'assur. | du Canada. | Sa Majesté | |
| Vendeurs, | L'Association Acrisoledu | Dist.des Trois Rivières. | 11 novembre John Dunlop Reid | 10 décembre E. J. Price et Frères | | 1er février David H. Têtu | |
| Date de l'achat. | 1896. | : | 11 novembre | 10 décembre 11 do | 1897. | 1er février | 2: |

Nº 3 - État des propriétés affermées au et par le ministère des travaux publics durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Loyer payable. | \$ 1 par année. \$120 do \$258 do \$198 do |
|------------------------------|---|
| Durée du bail. | ans do |
| A quelles fins. | Entreprise particulière 21 ans \$ 1 do \$120 do \$120 fins d'administration 1 an \$2558 do do \$198 Pour y garder l'outillage, 5 ans \$ 12 |
| Description de la propriété. | Archie McNee Dwen-Sound, Ont & 1 par année. Archie McNee Charlet de terrain 35 x 60 pieds, Windsor, Ont do |
| Preneur. | Sa Majesté La Cie du chemin de fer Grand-Tronc. J. C. Armstrong Sa Majesté Beuj. Young Corporation de New-Westminster," CB. |
| Bailleur. | Sa Majesté do J. C. Armstrong Benj. Young "Corpòration de New-Westnin- ster," CB |
| Date du bail. | 1896. 25 sept 1897. 1er mai 15 do 31 do |

J. A. CHASSÉ, Greffier en loi.

1) EPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 1et décembre 1897.




ANNEXE Nº 7.

NOMS DES ADMINISTRATEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

AVEC

LA DATE DE LEUR NOMINATION, ETC., DE 1841 A 1897



NOMS DES ADMINISTRATEURS.

Annexe n° 7.—Noms et date de la nomination, etc., des administrateurs du ministère des travaux publics, de 1841 à 1897.

| Sullivan, R. B. Davidson, J., écr Bagly, Thomas A. Ingénieur en chef. I7 août 1841. Keefer, Samuel. Ingénieur en chef. I7 do 1841. I841. I841. I841. I842. I842. I843. I844. I84 | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Conseil des Travaux. | Noms. | Fonction ou emploi. | | |
| Conseil des Travaux. | | | | |
| Nouveau conseil des travaux. Sillaly, l'hon. B. Daly, l'hon. D. | | | | |
| Daly, Pon. D. Daly, Po | Conseil des travaux. | | | |
| Davidson, J., écr. Begly, Thomas A. Ingénieur en chef. I7 août 1841. Rubidge, F. B. Architecte et ingénieur en chef. I7 do 1841. Architecte et ingénieur en chef. I5 déc. 1841. I5 déc. 18 | Daly, I'hon. D | | 29 déc. 1841. | 3 oct. 1844 |
| Regly, Thomas A | Sullivan, R. B | J | | |
| Nouveau Conseil des Travaux. Side Side | Begly, Thomas A | Ingénieur en chef | | |
| Président | Tutologe, T. D | | 15 déc. 1841. | |
| Daly, l'hon. D | Nouveau conseil des travaux. | | | |
| Morris, l'hon. W Papineau, l'hon. D. B. Sous l'empire de l'acte 9 Vic., chap. 37, etc. | Daly, I'hon. D | | 4 oct 1844 | 8 juin 1846 |
| Robinson, l'hon. W. B. Commissaire en chef. 22 juin 1846. 10 mars 1848 Taché, l'hon. E. P. do 11 mars 1848. 26 nov. 1849 1860. 1849. 31 mars 1850 1860. 1850. | Morris, l'hon. W | Membres | 1000. 1011. | 5 Julii 1340 |
| Taché, l'hon. E. P do 11 mars 1848 26 nov. 1849 Chabot, l'hon. J. do 13 déc. 1849 31 mars 1850 Merritt, l'hon. W. H. do 8 avril 1850 11 fév. 1851 Bourret, l'hon. J. do 22 fév. 1851 27 oct. 1851 Young, l'hon. John do 28 oct. 1851 22 oct. 1851 Chabot, l'hon. J. do 23 sept. 1852 26 janv. 1855 Chabot, l'hon. John do 27 janv. 1855 25 nov. 1857 Alleyn, l'hon. C. do 26 nov. 1857 1er août 1858 Holton, l'hon. L. H. do 2 août 1855 1850 1858 6 do 1858 Rose, l'hon. John do 2 août 1858 6 do 1858 10 janv. 1859 12 juin 1861 Cauchon, l'hon. Jos Commissaire 13 juin 1861 23 mai 1862 27 do 1862 | Sous l'empire de l'acte 9 Vic., chap. 37, etc. | | | |
| Taché, I'hon. E. P. do 11 mars 1848, 26 nov. 1849 13 mars 1830 Chabot, I'hon. J. do 13 déc. 1849, 31 mars 1830 Merritt, I'hon. W. H. do 8 avril 1850, 11 fév. 1851 1850, 11 fév. 1851 Bourret, I'hon. J. do 22 fév. 1851, 27 oct. 1851 22 sept. 1852 1852, 26 janv. 1855 Chabot, I'hon. John. do 23 sept. 1852, 26 janv. 1855 25 nov. 1857 Lemieux, I'hon. F. do 27 janv. 1855, 25 nov. 1857 Alleyn, I'hon. C. do 26 nov. 1857, 1er août 1858 Holton, I'hon. L. H do 2 août 1858, 10 janv. 1859 Sicotte, I'hon. John. do 7 do 1858, 10 janv. 1859 Rose, I'hon. John. do 11 janv. 1859, 12 juin 1861 Cauchon, I'hon. Jos. Commissaire 13 juin 1861, 23 mai 1862 Cauchon, I'hon. L. T. do 24 mai 1862, 27 do 1863 Laframboise, I'hon. M. do 24 juillet 1863, 29 mars 1864 Chapais, J. C. do 24 juillet 1863, 29 mars 1864 Casgrain, I'hon. Chas. Eus. Second commissaire 9 juillet 1846, 29 fév. 1848 Cameron, I'hon. M <td>Robinson, l'hon, W. B</td> <td></td> <td></td> <td></td> | Robinson, l'hon, W. B | | | |
| Merritt, I'hon. W. H. | Taché, l'hon. E. P | | | |
| Bourret, l'hon. J | Merritt, l'hon, W. H. | do | 8 avril 1850. | |
| Chabot, I'hon. J do 23 sept. 1852. 26 janv. 1855 1855 prov. 1857 Lemieux, I'hon. F do 27 janv. 1855. 25 nov. 1857 1er août 1858 Alleyn, I'hon. L. H do 26 nov. 1857 1er août 1858 Holton, I'hon. L. H do 2 août 1858. 6 6 do 1858 Sicotte, I'hon. L. V do 7 do 1858. 10 janv. 1859 12 juin 1861 23 mai 1862 Rose, I'hon. Jos. Commissaire 13 juin 1861. 23 mai 1862 27 do 1863 Cauchon, I'hon. Jos. Commissaire 28 do 1863. 23 juillet 1863 29 mars 1864 Drunmond, I'hon. L. T do 24 juillet 1863. 29 mars 1864 29 mars 1864 Chapais, J. C do 30 mars 1864. 30 juin 1867 20 fév. 1848 Chapais, J. C do 30 mars 1864. 30 juin 1867 20 fév. 1848 Cameron, I'hon. Chas. Eus. Second commissaire 9 juillet 1846. 29 fév. 1848 20 fév. 1848 Cameron, I'hon. M Commissaire-adjoint 11 mars 1848. 1er do 1850 16 avril 1850 Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850. 16 avril 1850 16 avril 1850 16 mai 1859. 7 mars | Bourret, l'hon, J | do | 12 fév. 1851. | |
| Lemieux, l'hon. F. do 27 janv. 1855. 25 nov. 1857 Alleyn, l'hon. C. do 26 nov. 1857. ler août. 1858. Holton, l'hon. L. H do 2 août. 1858. ler août. 1858. Sicotte, l'hon. L. V. do 7 do. 1858. l0 janv. 1859. Rose, l'hon. John. do 11 janv. 1859. 12 juin. 1861. Cauchon, l'hon. Jos. Commissaire. 13 juin. 1861. 23 mai. 1862. Tessier, l'hon. U. J. do 24 mai. 1862. 27 do. 1863. Drunmond, l'hon. L. T. do 28 do. 1863. 23 juillet. 1863. Laframboise, l'hon. M do 24 juillet. 1863. 29 mars. 1864. Chapais, J. C. do 30 mars. 1864. 30 juin. 1867. Casgrain, l'hon. Chas. Eus. Second commissaire. 9 juillet. 1846. 29 fév. 1848. Cameron, l'hon. M Commissaire-adjoint. 11 mars. 1848. 1er do. 1850. Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850. 16 avril. 1850. Wetenhall, John S., écr. do 17 avril. 1850. 16 fév. 1815. Keefer, | | do | 28 oct. 1851. 23 sept. 1852 | |
| Alleyn, l'hon. C. do 26 nov. 1857. ler août 1858 Holton, l'hon. L. H do 2 août 1858. 6 do 1858 Sicotte, l'hon. L. V do 7 do 1858. 10 janv. 1859 Rose, l'hon. John. do 11 janv. 1859 12 juin 1861. Cauchon, l'hon. Jos. Commissaire. 13 juin 1861. 23 mai 1862. 27 do 1863. Drummond, l'hon. L. T. do 24 mai 1862. 27 do 1863. Drummond, l'hon. L. T. do 28 do 1863. 23 juillet 1863. Laframboise, l'hon. M do 24 juillet 1863. 29 mars 1864. Chapais, J. C. do 30 mars 1864. 30 juin 1867. Casgrain, l'hon. Chas. Eus. Second commissaire 9 juillet 1863. 29 fév. 1848. Cameron, l'hon. M Commissaire-adjoint 11 mars 1848. ler do 1850. Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850. 16 avril 1850. Wetenhall, John S., écr. do 17 avril 1850. 11 fév. 1851. Killaly, l'hon. H. H. do 12 fév. 1851. 6 mai 1859. Tomas A. Secrétaire. 10 fév. 1841. 31 oct. 1858. Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859. 7 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. ler oct. 1879. | | do | 27 janv. 1855. | 25 nov. 1857 |
| Sicotte, Phon. L. V | | do | 26 nov. 1857. | ler août 1858 |
| Rose, I'hon. John | Holton, l'hon. L. H | do | | |
| Cauchon, I'hon. Jos. Commissaire. 13 juin 1861. 23 mai 1862 Tessier, I'hon. U. J. do 24 mai 1862. 27 do 1862 27 do 1863 29 mars 1864 28 juillet 1863 29 mars 1864 24 juillet 1863 29 mars 1864 24 juillet 1863 29 mars 1864 26 juillet 1864 30 juin 1867 28 do 28 juillet 1848 30 juin 1867 28 do 28 juillet 1848 184 1864 28 juillet 1848 184 <th< td=""><td>Rose Phon John</td><td>do</td><td>11 jany. 1859</td><td></td></th<> | Rose Phon John | do | 11 jany. 1859 | |
| Tessier, I'hon. U. J. do 24 mai 1862. 27 do 1863 Drunmond, I'hon. L. T. do 28 do 1863. 23 juillet 1863 Laframboise, I'hon. M do 24 juillet 1863. 29 mars 1864 Chapais, J. C. do 30 mars 1864. 30 juin 1867 Casgrain, I'hon. Chas. Eus. Second commissaire 9 juillet 1846. 29 fév. 1848 Cameron, I'hon. M Commissaire-adjoint 11 mars 1848. 1er do 1850 Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850. 16 avril 1850 Bourret, I'hon. Jos do 17 avril 1850. 11 fév. 1851 Keefer, Samuel. Sous-commissaire 6 mai 1859. 7 mars 1864 Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864 Begly, Thomas A. Secrétaire 10 fév. 1841. 31 oct. 1858 Trudeau, Toussaint do 13 déc. 1859. 7 mars 1864 Begly, Thomas A. Secrétaire 10 fév. 1841. 31 oct. 1858 | Cauchon, l'hon. Jos | Commissaire | 13 juin 1861. | 23 mai 1862 |
| Laframboise, l'hon. M do 24 juillet 1863, 29 mars 1864 Chapais, J. C. do 30 mars 1864, 30 juin 1867 Casgrain, l'hon. Chas. Eus. Second commissaire 9 juillet 1846, 29 fév. 1848 Cameron, l'hon. M Commissaire-adjoint 11 mars 1848, 1er do 1850 Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850, 16 avril 1850 Bourret, l'hon. Jos do 17 avril 1850, 11 fév. 1851 Killaly, l'hon. H. H. do 12 fév. 1851, 6 mai 1859 Keefer, Samuel. Sous-commissaire 6 mai 1859, 7 mars 1864 Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864 Begly, Thomas A. Secrétaire 10 fév. 1841, 31 oct. 1858 Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859, 7 mars 1864 Braun, Frederick. do 8 mars 1864, 1859, 7 mars 1864 Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853, 1er oct. 1879 | Tessier, I'hon. U. J | do | 24 mai 1862. | 27 do 1863 |
| Chapais, J. C. do 30 mars 1864. 30 juin 1867 Casgrain, Phon. Chas. Eus. Second commissaire 9 juillet 1846. 29 fév. 1848. 1er do 1850 Cameron, Phon. M Commissaire-adjoint 11 mars 1848. 1er do 1850 Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850. 16 avril 1850 Bourret, Phon. Jos do 17 avril 1850. 11 fév. 1851 Killaly, Phon. H. YI. do 12 fév. 1851. 6 mai 1859. Keefer, Samuel. Sous-commissaire. 6 mai 1859. 7 mars 1864 Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864. 31 oct. 1858 Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859. 7 mars 1864 Braun, Frederick. do 18 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879 | Drummond, I'hon, L. T | do | | |
| Casgrain, l'hon. Chas. Eus. Second commissaire 9 juillet 1846, 29 fév. 1848 Cameron, l'hon. M Commissaire-adjoint 11 mars 1848, 1er do 1850 16 avril 1880 Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850, 16 avril 1850 1850, 11 fév. 1851 Bourret, l'hon. Jos do 17 avril 1850, 11 fév. 1851 1850, 11 fév. 1851 Killaly, l'hon. H. II. do 12 fév. 1851, 6 mai 1859 7 mars 1864 Keefer, Samuel. Sous-commissaire. 6 mai 1859, 7 mars 1864 Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864. 31 déc. 1859, 7 mars 1864 Begly, Thomas A. Secrétaire. 10 fév. 1841, 31 oct. 1858 Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859, 7 mars 1864 Braun, Frederick. do 8 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853, 1er oct. 1879 | Chapais, J. C. | do | 30 mars 1864. | 30 juin 1867 |
| Wetenhall, John S., écr. do 2 fév. 1850. 16 avril 1850. Bourret, l'hon, Jos. do 17 avril 1850. 11 fév. 1851. Killaly, l'hon, H. H. do 12 fév. 1851. 6 mai 1859. Keefer, Samuel. Sous-commissaire 6 mai 1859. 7 mars 1864. Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864. 1841. 31 oct. 1858. Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859. 7 mars 1864. Braun, Frederick. do 8 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879. | Casgrain, I'hon. Chas. Eus | Second commissaire | 9 juillet 1846. | 29 fév. 1848 |
| Bourret, I'hon. Jos do 17 avril 1850. 11 fév. 1851 Killaly, I'hon. H. H. do 12 fév. 1851. 6 mai 1859. Keefer, Samuel. Sous-commissaire. 6 mai 1859. 7 mars 1864 Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864. 1841. 31 oct. 1858 Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859. 7 mars 1864 Braun, Frederick. do 8 mars 1864. 1864. 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879. | | | | |
| Keefer, Samuel. Sous-commissaire. 6 mai 1859. 7 mars 1864. Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864. 1859. 7 mars 1864. Begly, Thomas A. Secrétaire. 10 fév. 1841. 31 oct. 1858. Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859. 7 mars 1864. Braun, Frederick. do 8 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879. | | | | |
| Keefer, Samuel. Sous-commissaire. 6 mai 1859. 7 mars 1864 7 mars 1864 Trudeau, Toussaint. do 8 mars 1864. 1864. 31 oct. 1858 Begly, Thomas A. Secrétaire. 10 fév. 1841. 31 oct. 1858. 7 mars 1864. Braun, Frederick. do 13 déc. 1859. 7 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879. | Villaler Whom II VI | do | 19 fov 1851 | 6 mai 1859 |
| Begly, Thomas A. Secrétaire. 10 fév. 1841. 31 oct. 1858 Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859. 7 mars. 1864 Braun, Frederick. do 8 mars. 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879. | Keefer, Samuel | Sous-commissaire | 6 mai 1859. | 7 mars 1864 |
| Trudeau, Toussaint. do 13 déc. 1859. 7 mars 1864 Braun, Frederick. do 8 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879 | Regly Thomas A | Secrétaire | 10 fév. 1841 | 31 oct. 1858 |
| Braun, Frederick. do 8 mars 1864. Page, John. Ingénieur en chef. 31 oct. 1853. 1er oct. 1879 | Trudeau, Toussaint | do | 13 déc. 1859. | |
| Page, John Ingenieur en chet 31 oct. 1853. ler oct. 1879 | Braun, Frederick | do | 8 mars 1864. | |
| | Page, John | $9-15\frac{1}{3}$ | 31 oct. 1853. | 1er oct. 1879 |

Annexe n° 7.—Noms et date de la nomination, etc., des administrateurs du ministère des travaux publics, de 1841 à 1897—Fin.

| Date de la nominati | |
|---------------------------|--|
| Noms. Fonction ou emploi. | - |
| $ ho_{ m e}$ | |
| McDougall, l'hon. Wm | 1879 1890 1879 1880 1885 1890 |

ANNEXE 8.

LISTE DES EMPLOYÉS PRÉPOSÉS AUX GLISSOIRS ET ESTACADES

LE 30 JUIN 1897,

AVEC LA

DAT E LEUR NOMINATION, LE CHIFFRE DE LEURS APPOINTEMENTS, ETC.

PRÉPOSÉS AUX GLISSOIRS ET ESTACADES.

Étar donnant les noms, dates de nomination, appointements, etc., des préposés aux glissoirs et estacades, 30 juin 1897.

| Observations. | \$ c. 1,800 00 par année. Date de la première nomination au bureau des terres de la couronne, Ottawa, le 23 juin 1864. Commis au département du revenu | de Intereux, du ler jullet 1870 au 30 juin 1882, Transferé à la liste civile le 5 janvier 1892, avec rang de comunis de 1re classe. Date de la première nomination au bureau des teres de la couronne, Ottawa, le 23 juin 1877. Coumis au departement du revenu | 출 | ina 1991. Completu ed boos a Outawa pour le département du revenu de l'intérieur,du 7 janvier 1884 au 30 juin 1889. Employé durant la navigation, 8 mois par année. Date de la première nomination, ler mai 1872. Sons compleur de bois à Ottawa. | pour le département du revenu de l'intérrien, du 7 jauvier 1884 au 30 juin 1889. Les glissoirs de la région du Saguenay ont été abandonnés eu vertu d'un arrêté du conseil rendu le 5 février 1896 (No. 168740.) | |
|-------------------------|---|--|------------------------|--|--|---|
| Appointements. | \$ c. 1,800 00 par année. | 1,000 00 do | 60 00 par mois | ·· op 00 09 | | 50 00 par mois. 46 67 do 60 00 do 54 16 do 33 33 do |
| Date de la nomination. | er juill. 1889. | 14 nov. 1889. | 12 juill. 1889. | 12 do 1889. | | 1er août 1886. 25 avril 1881. 10 déc. 1879. 7 avril 1896. 5 août 1885. |
| En quel endroit. | Ottawa | op | do | ф ор | : | 1833 Maitre de glissoirs Embouc. St-Maurice 25 avril 1845 Asst. maitre do Cap aux Corneilles 19 déc. do Shawenegan et Grès 7 avril do do do 5 août |
| Emploi. | 26 nov. 1846. Percepteur | Sous-percepteur | Batelier, | ор | | Payeur |
| Date de la naissance | 26 nov. 1846. | 30 avril 1847. | 17 juin 1830. Batelier | 2 août 1833. | | 7 juillet 1845 Asst.maître do do do do |
| Nom. | Percep. des droits sur les glissoirs et estacades. E. T. Swith | Journal 1847. Sous-percepteur | James Steen | John Redmond | District du Saguenay District du St-Maurice. | Nap. Dagneau Cyriac Lymburner Jos. Page. Gedeon Brousseau Arth. Pellerin |

| | | Ouvrages de la rivière Ottava—En outre des employès prévités, etc., on emploie aux diverses stations, durant la descente du bois, un contremaître sur le glissoir à \$1.20 et un assistant-contremaître à \$1.25 par jour, aussi de 25 à 30 hommes, de \$1 à | environ 7 | 田 内田 | Employé 5 mois durant la navigat veille les réparations en hiver. | op op op op op | do 6 mois do do do do do 6 à 7 mois do do do 4 mois do | Process to summer of the process of | op op | 800 00 par année. Recoit \$800 par année du ministère des che- | mins de let et canadax. do \$400 do \$250 p. année comme gard. d'écl. do C. et C. Reçoit \$150 par année du ministère des chemins de fer et canadax. |
|--|--|--|-------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---|
| 55 00 do 55 00 do | 100 00 par année. | 2,500 00 do 1,500 00 do 3,25 par jour 3 00 do 1,25 do | 1 40 do | 500 00 par année. 2 50 par jour 1 25 do 480 00 par année. 2 50 par jour 300 00 par année. | 50 par jour | 456 25 par année. 480 00 do 480 00 do | 2 00 par Jour 1 25 do 360 (10 par année. 360 00 do 300 00 do | 00 do 50 par jour | 1 (o do | 800 00 par année. | 400 00 do 200 00 do 100 00 do |
| ler juillet 1895 1er do 1892 | er janv. 1882 | 6 juillet 1873 ler oct. 1854 ler avril 1889 ler août 1886 ler janv. 1892 | | 21 mars 1878 1er mars 1877 27 avril 1897 12 juillet 1882 15 mai 1850 | | 7 sept. 1881 15 oct. 1880 18 mars 1887 | 10 oct. 1879 ler avril 1894 ler do 1894 ler juillet 1889 ler mai 1897 | | | 1er juillet 1884 | ler juillet 1883 ler avril 1883 ler juillet 1895 ler do 1891 |
| : : | Maitre d'estacades Station de Belœil ler janv. | | | . : : : . | | | Haut de la Fetewawa Mountain | Rocher Capitaine 24 déc Chenaux | · | Peterboro' 1 | Commis, bur. du sur. do ler juillet 1880 Gardien de glissoirs. Rapides Chisholn ler avril 1883 do Buckhorn ler do 1891 |
| Maître d'estacades Grand'Mère Gardien do Grandes Piles | Maître d'estacades | 1846 Surintendent do do 1859 Comptable do do 1865 Mesureur do do 1864 Commis do | | Maître d'estacades Sous-gard, de gliss do do Maître de glissoirs Maître d'estacades | | Sous-gard, de gliss do | Sous-gard, de gliss do do do do do do do | : : ဝှဝ | : OD | | Commis, bur, du sur. Gardien de glissoirs. do do do |
| | | 24 fév. 1846 15 do 1830 27 juin 1865 28 janvier 1864 22 avril 1860 | : | 17 juin 1840 8 nov. 1829 1er nov. 1818 22 mai 1831 26 mars 1869 | 27 mars 1858 | 7 janvier 1860 27 février 1857 27 août 1836 | 3 mai 1843 16 mai 1846 | | 10 sept. 1841 | 17 janvier 1857 | |
| N. Lymburner | District du Richelieu. Azaire Bienvenue | G. P. Brophy D. Scott J. C. Scott J. Kent. Win. Cain | Pierre St. Pierre | D. Noonan J. Soulière J. McParlane M. McParlane John Harvey | | Duncan McLaren. J. G. Poupore James Steen Rowan | W. E. Biggs Wm. Thomson G. H. Brabazon E. Davis H. R. Downey J. A. McGuire | . : | G. T. Johnson District de Newcastle. | R, B. Rogers 17 janvier 1857 Surintendant | G. H. Giroux |

ÉTAT donnant les noms, etc., des préposés aux glissoirs et estacades-Fin.

| Nom. | Date de la naissance. | Emploi. | En quel endroit. | Date de la nomination. | Appointements. | Observations, |
|--|--------------------------|--|---------------------------|--|---|--|
| District de Newcastle Fin. Hamilton Johnston John Dinwoodie | | Gardien de glissoir Chutes Heeley 15 juillet 1893 | Chutes Heeley | 15 juillet 1893 | \$ c. 200 00 par arnée. 150 00 do | |
| Pont tournant. Wm. Omand A. McDonald Ch. Rasberry Jos. Eustice | | Gardien | Burlington do do do do do | 19 sept. 1896 1er avril 1896 19 sept. 1896 | 600 00 do 1 25 par jour 1 25 do | 70 00 do do 1 25 par jour Employé 9 mois. 1 25 do do do do |
| A. Labbé O. Mineau | | Gardien d'écluse Yamaska do | Yamaska | 1er sept. 1885 | 40 00 par mois | |
| Alex, MacCallum | :: | Gardien d'écluse Rivière du Lièvre 14 mai Journalier ler avril | Rivière du Lièvre | 14 mai 1892 1er avril 1894 | 40 00 do 35 00 do | |

R. STECKEL.

ANNEXE No 9.

LISTE DES MÉCANICIENS, CHAUFFEURS ET GARDIENS

PRÉPOSÉS AUX

EDIFICES PUBLICS LE 30 JUIN 1897,

AVEC LA

DATE DE LEUR NOMINATION, LE CHIFFRE DE LEURS SALAIRES, Etc.

MECANICIENS ET GARDIENS, ÉDIFICES FÉDÉRAUX.

ÉTAT donnant les noms des mécaniciens, chausseurs, concierges, préposés aux ascenseurs et gardiens employés dans les édifices fédéraux, le 30 juin 1897.

| Salaire total payé pendant l'année. | 400 00 400 00 |
|--|--|
| Durée du service. | 2222224 |
| Salaire par mois. | * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| Date de la nontination. | 2 nov. 1886 5 fev. 1891 23 dec. 1886 22 mai 1894 1er do 1871 1er do 1877 1er do 1877 1er do 1877 2 fev. 1897 2 fev. 1897 7 juin 1895 20 dec. 1896 22 sept. 1897 23 dec. 1896 19 janv. 1897 23 dec. 1896 19 janv. 1895 5 nov. 1895 |
| Emploi. | 824 Concierge 829 do 829 do 836 do 834 Mécanician 836 Concierge 836 Concierge 837 Concierge 838 Concierge 838 Concierge 839 Godo 830 do 834 do 835 do 835 do 836 do 836 do 837 do 836 do 836 do 837 do 836 do 837 do 838 do 836 do 837 do 836 do 837 do 838 do 838 do 838 do 839 do 830 do 830 do 830 do 831 do 832 do 833 do 834 do 835 do 835 do |
| Date de la naissance. | 2 mai 1824 — mars 1829 2 cot. 1846 11 dec. 1855 11 de 1834 15 and 1836 16 avril 1836 26 fev. 1834 27 avril 1836 3 nov. 1838 28 dec. 1835 28 dec. 1835 28 and 1836 29 dec. 1845 20 janv. 1856 20 janv. 1856 20 janv. 1856 20 janv. 1856 21 dec. 1835 22 dec. 1835 23 mars 1846 25 and 1836 26 avril 1836 27 mai 1836 28 and 1836 28 and 1836 29 janv. 1856 20 janv. 1858 |
| Nom. | James Morrison Angus McDouald John MaKay. I. C. Henley Richard Power. J. Dihn Powell J. F. Sullivan W. H. Gray John Oxley J. E. Hebb. Daniel McDonald Angus McEachran Janes Arbuckle N. H. McNeill Aug. F. Parsons Robert Spears Robert Spears W. M. J. Fraser Geo. Walker Wm. J. Fraser Geo. Walker James Brazil. J. A. Melançon C. Johnston James Brazil. J. A. Melançon C. Johnston James R. Reid W. Gould Jas. Perkins Janes R. Reid W. Gould Jas. Perkins Janes Brazil. J |
| Edifice. | Bureau de poste. Edifice public. Bur, de poste et douane. Edifice public. do do do do Edifice public. Burreau de poste. Edifice public. Bur de poste et douane. Go do do do do do Edifice public. Burice public. Edifice public. Edifice fedéral. do do do do Edifice public. Edifice public. Edifice fedéral. do do do do Buran de poste. Edifice fedéral. do do |
| Localité. | Amberst NE. Antigonish C. Antigonish C. Antigonish C. Baddeck C. Dartmouth C. C |

| 888888888888888888888888888888888888888 | | |
|--|--|----------------|
| 90000000000000000000000000000000000000 | 99989 | 2 8 |
| | | |
| | | |
| | 33333 | g op |
| <u> </u> | 22222 | 12 |
| 88888888888888888888888888888888888888 | | |
| ************************************** | | 22 23 |
| dandanananananananananananananananan in | 1897 1896 1896 1880 | 1883 |
| 25 oct. 25 mai. 15 janv. 13 oct. 13 oct. 13 oct. 14 oct. 15 janv. 16 oct. 16 oct. 17 nov. 18 oct. 19 oct. 19 oct. 19 oct. 10 oct. 11 oct. 12 juillet 13 nov. 14 nov. 15 dec. 16 fév. 16 fév. 17 janv. 16 juillet 17 janv. 18 nov. 19 dec. 19 dec. 11 dec. 11 dec. 11 dec. 11 dec. 12 dec. 13 nov. 14 nov. 15 dec. 16 fév. 16 dec. 17 janv. 18 nov. 19 dec. 19 dec. 10 nov. 11 nov. 11 nov. 11 nov. 11 nov. 11 nov. 12 dec. 13 dec. 14 nov. 16 fév. 16 dec. 17 juillet 18 avril 18 avril 19 avril 19 avril 11 avril 28 dec. | mai janv. do oct. | ct. |
| 25 mai 175 janv. 18 oct. 18 oct. 18 oct. 19 oct. 19 oct. 19 oct. 19 oct. 19 oct. 19 oct. 19 oct. 19 oct. 11 for. 11 for. 11 for. 11 mais. 12 juille 12 juille 13 for. 14 do nov. 15 do ler janv. 16 for. 17 janv. 16 for. 17 janv. 18 do oct. 19 do oct. 11 for. 11 for. 11 for. 11 for. 12 soft. 12 do oct. 14 for. 15 do oct. 16 for. 17 janv. 18 do oct. 19 do oct. 10 for. 11 for. 11 for. 11 for. 12 do oct. 14 for. 15 do oct. 16 for. 17 janv. 18 do oct. 18 do oct. 19 do oct. 10 for. 11 for. 11 for. 11 for. 12 for. 14 mars. 15 for. 16 for. 17 janv. 18 for. 18 for. 18 for. 19 for. 11 for. 11 for. 11 for. 11 for. 11 for. 12 for. 14 mars. 15 for. 16 for. 17 for. 18 for. 18 for. 19 for. 11 for. 11 for. 11 for. 11 for. 11 for. 12 for. 13 for. 14 mars. 15 for. 16 for. 17 for. 18 for. 18 for. 18 for. 18 for. 19 for. 10 for. 11 for. 11 for. 11 for. 12 for. 13 for. 14 for. 15 for. 16 for. 17 for. 18 for. 18 for. 18 for. 19 for. 10 for. 11 for. 11 for. 11 for. 12 for. 13 for. 14 for. 15 for. 16 for. 17 for. 18 for. 18 for. 19 for. 10 for. 10 for. 11 for. 11 for. 12 for. 13 for. 14 for. 15 for. 16 for. 17 for. 18 for. | 7 mai 29 janv 8 do 27 oct. 96 inip | 17.0 |
| | | |
| | | |
| icient regerent reger | | |
| do d | 2222 | 96 |
| 8889 8899 | 1835 1835 1846 1842 857 | 20 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 88888 | 188 |
| mans a avril minimal minimal minimal minimal minimars a soft man avril man minimar minimar minimal min | out lars janv. vril | ဝှဝ |
| 22 avril 15 mars 25 juille 26 nov. 15 novil 16 nov. 15 novil 17 novil 18 novil | 22 août 23 mars 1er janv 24 avril 1er nov. | 27 |
| | | |
| | | |
| ping ping ping ping ping ping ping ping | re i | |
| utel Toppin utel T | f Moo Moo Fill | eeve |
| Patrick Kenting Samuel Topping Samuel Topping Shelphered Dayd Neil J. Morriso Christopher WJ Janes A. Paul. Janes W. Well H. Werf. H. Werr. Charles Trateon Miss M. G. Wo. Miss M. G. Wo. Thomas. Thomas. Thos. Guilbault F. Caisse. A. Thibault F. Caisse. Jos. Dutrisac. Jos. Dutrisac. Jos. Dutrisac. Jos. Dutrisac. Jos. Dutrisac. J. H. Marchault. G. S. Gingras. Jos. Dutrisac. J. H. Marchault. H. Caisse. J. H. Marchault. J. J. H. Marchault. J. J. H. Marchault. J. J. H. Blouin. J. J. H. Gravel. J. J. H. Gravel. J. J. H. Gravel. J. J. J. H. Shomed. J. J. J. H. Gravel. J. | R. Elliot Wm. Moulton W. H. Moore John Squire . R. D. Hill | R. |
| S. W. | 목동국 | <u>-</u> |
| | | |
| in the state of th | | |
| ic | | |
| and by the first state of the fi | 2 9898 | 30 |
| | | |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| ************************************** | Out: | " |
| | | |
| k k k k k k k k k k k k k k k k k k k | | : |
| e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e. | rg | |
| castle A. A | stbu te. ille. ord | lle. |
| Stantanton of the control of the con | Annherstburg. Almonte. Brockville Brantford Barrie. | Belleville |
| \ddot{z} | 42555 | ğ |
| | | |

État donnant les noms des mécaniciens, chausseurs, concierges, préposés aux ascenceurs et gardiens employés dans les édifices fédéraux, etc.—Suite.

| Salaire total payé pendant l'année. | 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 400 00 |
|--|--|----------------|
| Salk total pene l'an | | 1 4 |
| e, c, | | : : |
| Durée du service | ක්තිය සියිය සිය ස | 25 de 2 |
| Salaire par mois. | o 88858888888 :8888888888888888888888888 | 38 |
| | | |
| Date de nominatio | 1 | 1885 |
| Date de la nomination. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 sept |
| | <u>g</u> | |
| Position | general and the state of the st |) 0 |
| Pc | 1850 Concierge 1840 do | do |
| le nce. | 25.12.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25 | 1832 |
| Date de la naissance | 14 aout 15 oct. 15 oct. 29 mai 18 janvier 29 mai 29 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 21 janvier 22 déc. 21 mai 22 déc. 22 mai 22 déc. 23 mai 24 janv. 26 mai 27 mai 27 déc. 28 mai 28 mai 29 sept. 29 mai 29 mai 21 mai 26 do 26 do 27 déc. 28 mai 27 dec. 28 mai 28 mai 29 sept. 29 mai 21 mai 21 mai 21 mai 21 mai 22 dec. 23 mai 24 janv. 25 mai 26 do 27 dec. 28 mai 27 dec. 28 mai 28 mai 29 sept. 29 mai 21 de mai | ept. |
| la I | 14 août 14 août 17 avrij 17 avrij 17 avrij 17 avrij 18 avrij 19 avrij 19 avrij 19 avrij 19 avrij 15 fev. 15 avrij 15 fev. 15 avrij 16 a | . 15 sept |
| | Son Son | |
| Nom. | A. E. Lyons. James McBride. James F. Halpemy W. W. Mitchell. R. Conroy. G. A. Gibson. H. J. Payne. Wm. Kilgour. Robert Higham Thos. P. Richardson Lewis Elliott. John Wigglesworth M. M. Arrise. Mm. J. Harris. Wm. J. Harris. Wm. J. Harris. Wm. Galbrath. John Hearns. Wm. Galbrath. John Hearns. Wm. Galbrath. John Hearns. Wm. Galbrath. John Hearns. Wm. Galbrath. John Wilkins. T. Goffatt. John Wilkins. John Wilkins. Levi Reynolds. John Whitehead. Samuel Hamilton. Rafberts. | |
| 4 | A. E. Lyons. James Melbride. James F. Halpe. W. W. Mitchell. R. Conroy. G. A. Gibson. H. J. Payne. M. M. Kilgour. Robert Higham Thos. P. Richard Liewis Elliott. Alfred Barnard. John Wiggleswo Wm. J. Harris. Wm. J. Harris. Wm. J. Marden. M. Madden. M. Madden. John Hearns. John Hearns. Wm. Galbrath John Hearns. Wm. Galbrath John Hearns. Wm. Galbrath John Hearns. Wm. Armstrong Cley. McRitchie. Wm. Armstrong Levi Reynolds. John Wilkins. T. Goffatt John Wilkins. T. Goffatt John Wilkins. T. Goffatt John Wilkins. T. Goffatt John Wilkins. John Misstrong Levi Reynolds. John Wilkins. John Hearns. John Wilkins. John Hearns. John Wilkins. John Misstrong. John Hearns. John Wilkins. John Hearns. John Hearn | Jas. Russell |
| | | Jas. |
| | etc. | |
| Edifice. | _ · · · ½ · · · | : |
| Ed | Bureau de post do Bdifice fédéral do do Douane Bureau de post do | ဝှင |
| | | |
| 1 | Ç | 3 |
| h | | |
| | on In-Place III III III III III III III III III I | nas |
| | Berlin Brampton Carleton-Place Chathan. Conwall Cayuga Colyuga Colyuga Galt Galt Gamanoque Goderich Hamilton do do do do London London Goderich Anniston Bringston Bringston Goderich Anniston Goderich Anniston Bob London Bob London Bort-Rope Peterborough Shante-Calberne | Saint-Thomas |
| | Berlin Brampton Carleton-Place Chathan Cornwall Conwall Coavuga Colyourg Galt. Galt. Gananoque. Galch. Hamilton do do do do do London. do London. do London. Peterlorough Peterlor Napanee. Ningara, Chutes Ornigara, Chutes Ornigara, Peterlor Dorllia, Peterlor Petrolea Port-Colborne Petrolea Port-Arhur Pentrolea Port-Arhur Pentrolea Port-Arhur Persecott Strafford Strafford Strafford Strafford Strafford | Sain |

| Strick | 888888888888888888888888888888888888888 | 22 |
|--|--|---|
| Felifie Public War J. Johnston 12 mat 1819 do 1819 | | |
| Edifice public. W. M. Lordston. 12 mid. 1819 60 ct. 1819 1 | 1 | ⊕ 4 |
| Edifice public. W. M. Lordston. 12 mid. 1819 60 ct. 1819 1 | | :: |
| Fails | ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱ ૱૱૱૱૱૱૱૱ | ခုခု |
| Failing the color of the colo | <u> </u> | 22 |
| Edific of public R. W. L. J. Obinston 12 mai 1840 do 25 oct 1840 do 1840 | | |
| Edifices federant Wm. J. Johnston 12 mai 816 do 8 janv. | | |
| Edifice public Num. J. Johnston 12 mai 1840 do | | |
| Edifice public Num. J. Johnston 12 mai 1840 do | set. seept. seep | juille koût |
| Edifice public Win. J. Johnston 12 mai 1840 do | 8x8z5885554x555828202885557548585555 | 25° 25° 25° 25° 25° 25° 25° 25° 25° 25° |
| Edifice public W.m. J. Johnston 12 mai 1840 | a seguina de la companya de la compa | |
| Edifice public W.m. J. Johnston 12 mai 1840 | r r r r r r r r r r r r r r r r r r r | • • |
| Edifice public W.m. J. Johnston 12 mai 1840 | he h | ခုခ |
| Edifice public Wm. J. Johnston 12 mai | | 0.00 |
| Edifice public Wm. J. Johnston 12 | | |
| Edifice public Wm. J. Johnston 12 | bodt bodt bodt bodt bodt bodt bodt bodt | nai |
| Falls do Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifice du revenu de l'int. Bonane Go do do do do Bureau de poste Go Salle d'exercices. Bureau de poste Bureau de poste Co Edifice public Bureau de poste Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Co Edifice public Edifice public Edifice public Edifice public Go et douane do do et prison. Bur des terres et d'enreg. Palais'de justice et douane do do do et prison. Edifice public Edifice public Edifice public | | 2 B |
| Falls do Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifice du revenu de l'int. Bonane Go do do do do Bureau de poste Go Salle d'exercices. Bureau de poste Bureau de poste Co Edifice public Bureau de poste Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Go do Co Edifice public Bureau de poste Go do Co Edifice public Edifice public Edifice public Edifice public Go et douane do do et prison. Bur des terres et d'enreg. Palais'de justice et douane do do do et prison. Edifice public Edifice public Edifice public | 3 | |
| Falls do Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux do | e de la companya de l | : : |
| Falls do Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux do | wis wis wis wis rdsool | ley |
| Falls do Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux do | J. J. Lev. S. S. Lev. S. Conf. G. Conf. G. Conf. G. Conf. G. Conf. G. Conf. S. Conf. G. Conf. S. Co | E Kin |
| Falls do Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux Edifices fedéraux do | W. W | V. H \twe |
| Edifice Edif | min in the control of | ==== |
| Edifice Edif | figure 1 | |
| Edifice Edif | fic yenu yenu yenu yenu yenu yenu yenu jenu jenu jenu jenu jenu jenu jenu j | |
| Falls | do d | o o |
| Falls | iffice on the control of the control of cont | lifice d |
| Falls On M G M M M M M M M M M M M | | <u>র</u> |
| Feally string st | Z Z | : : |
| Falls | | |
| Strathroy. Smith's-Fall Toronto do d | | |
| Strathry Smith; Toronk do d | - Fall 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ver |
| TANANA CANANA CA | mathr inth; do do do do do do do do do do | etoria |
| 201 | ZSZC PEDENKI SE SENT TO THE SENT SENT SENT SENT SENT SENT SENT SEN | ν Va Va |



ANNEXE No 10.

LISTE DES EMPLOYÉS PRÉPOSÉS AUX BASSINS DE RADOUB

LE 30 JUIN 1897,

AVEC LA

DATE DE LEUR NOMINATION, LE CHIFFRE DE LEURS APPOINTFMENTS, ETC

R. STECKEL.

PRÉPOSÉS AUX BASSINS DE RALOUB.

ÉTAT donnant les noms, dates de nomination, appointements, etc., des préposés aux bassins de radoub, 30 juin 1897.

| Observations. | | 1,800 00 par année. Allocation annuelle de \$200 pour loyer de maison. Première nomination, 9 mai 1873. 45 00 do do do do | |
|--------------------------|---|---|--|
| Salaire. | \$166 66 par mois 100 00 do 80 00 do 60 00 do 60 00 do 60 00 do 60 00 do | 1,800 00 par année. A 75 00 par nois | 1,006 00 par annee. 75 00 par mots 45 00 do 45 00 do |
| Date de la nomination | 17 sept. 1887 fer avril 1887. 11 jany. 1892 fer déc. 1887. | 13 avril 1891 1er juin 1888 1er do 1888 | ler avril 1897. 1er juillet 1892. 1er do 1812. 1er do 1892. |
| Où employé. | Esquimalt 17 sept. 1887 do 16 avril 1887 do 11 janv. 1892 do 10 do 16 do 16 do 17 do 1892 do 18 | Lévis do do do do | Kingston |
| Emploi. | Surintendant. Mécanicien. Sous-mécanicien. Charpentier. Chauffeur. do Gardien. | Surintendant | Surintendant |
| Date de la naissance. | | | |
| Nom. | Bassin de radoub d'Esquimall, ColBritannique. John Devereux. J. W. Muir. A. D. Greeves. F. M. Jones E. Williams. John Stock. | Ulric Valiquette | F. S. Rees Robert McLeod. Wm. Geaghean C. Staley. |

ANNEXE Nº 11.

ÉTAT TABULAIRE

INDIQUANT LES DATES

DE LA CLOTURE ET DE L'OUVERTURE DE LA NAVIGATION

AUX

PRINCIPAUX PORTS DU CANADA

SUR LES BORDS DE LA MER, DU FLEUVE ET DU GOLFE SAINT-LAURENT ET DES GRANDS LACS

1896-97

Erar donnant les dates de la c'ôture et de l'ouverture de la navigation aux ports ei-après mentionnés, au Canada, en 1896 et 1897

| Date de l'ouver- ture 1897. | 2 avr L'époque où la glace se forme dans ce port, assez forte pour mettre obstacle à la navigation, varie beaucoup. Rarement, cependant, la glace empéche les navires d'y entrer avant le 20 janvier, et généralement elle se brise et le havre est libre vers la fin de mars. | 5 mai Cet | 1896. 9 avril Des bateaux à rames ont continué la traverse jusqu'au 30 nov. 1896. 1896. 17 do Le 9 janvier 1897 le Stanley de Pictou, NE., a brisé la glace dans le | 13 do Des navires auraient pu entrer dans ce port et en sortir à ces datqs. 9 mai 16 avril | Lac Huron Jer janv. 1897. 20 mars. Ce port n'est jamais fermé. Lac Huron 15 janv. 1897. 1er avril Un hiver très doux. Lac Ontario. 22 déc. 1896. 3 do | Ocean Atlantique | fois de 3 semaines. 22 do La glace s'est formée plus tôt que d'habitude; la glace en dérive n'était | Pen | ler do Des steaners auraient pu venir au port vers le 25 mars, car la glace se brise alors | Le] | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Date de la clôture 1896-97. | 12 fév. 1897. | 21 nov. 1896. | | 3 do 1896. 4 janv. 1897. 4 fév. 1897. | ler janv. 1897. 15 janv. 1897. 22 déc. 1896. | 19 déc. 1896. 26 do 1896 | 27 janv. 1897. | lre s. de mars. | 25 janv. 1897. | | 17 déc. 1896. 15 do 1896. |
| Localité. | The Madame | Baie-des-Chaleurs | Lac Ontario 30 do Baie-des-Chaleurs 28 do Golfe du Saint-Laurent. 23 déc. | Baie Georgienne, lac Huron 3 do 1896, 13 do Golfe du Saint-Laurent 4 janv. 1897 9 mai do | Lac Huron Océan Atlantique Lac Huron Lac Ontario | Ocean AtlantiqueFleuve Saint-Laurent | Océan Atlantique 27 janv. 1897. 22 do | Baie Georgienne, lac Huron. lre s. de mars. 7 do | Golfe Saint-Laurent 25 janv. 1897. ler do | do 21 déc. Lac Supérieur 1er do | Lac Brié. Lac Ontario. Lac Brié. 17 déc. 1896. Fleuve Saint-Laurent. 15 do 1896. |
| Province. | Nouvelle-Ecosse | NBrunswick | Ontario NBrunswick Ile du PF | Ontario Québec Île du PE | Ontario Nouvelle-Ecosse. Ontario | Nouvelle-Ecosse Québec Île du PE | | | Québec | sse. | |
| Port. | Arichat, CB. | Bathurst | Belleville Campbellton. Charlottetown | | Groderich Halifax Kincardine Kingston | Montréal Rustico-Nord | Sydney-Nord, CB. Nouvelle-Ecosse. | Owen-Sound | Percé | Pictou Noavelle-Ecc Port-Arthur Ontario | Port-Dover do Port-Hope do Port-Stanley do Québec. |

| _ <u></u> 5 | Baie de Fundy | fermé à la navigation vers le 6 janvier 1897 et ouvert le 20 avril. 25 déc. 1896. 25 do La navigation commence avec l'arrivée du premier steamer de Détroit et se termine avec le départ du dernier. Les passeurs, depuis plusieurs | Lac Supérieur | Rivière Richelieu, | cet endroit il n'avait rencontré aucun obstacle sérieux. Sydney-Nord fermé à la navigation pendant 3 m. environ. Hiver doux. Havre jamais fermé, car les petites embarcations traversent à l'embouchure du Saguenay tout l'hiver. Quelquefois les vents d'est obstruent | 8 déc. 1896, 91 do 22 do 1896, 17 mars Le premier navire arrivé fut le steamer Lakeside, le 24 mars 97; la 1re goèlette fut la Zebra, le 27 du même mois. | Rivière Détroit. La rivière Détroit est libre toute l'année durant, grâce au service quo- fidien des passeurs. Lac Winnipeg |
|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|---|--|---|
| avril | r avril. | do . | avril | op | do . | do . mars | 14 avril . 16 mai |
| 396. 3 397. 28 | 396. 1c | 896. 25 | do 1896. 17 avril do 1896. 19 do | 896. 17 896. 24 | 897. 20 896. 1e | 896. 91 896. 17 897. 14 | 896. 14 396. 14 |
| ov. 18 nv. 18 | lëc. 18 | léc. 18 | do do | do do 11 | nv. 15 | éc. 15 lo 15 anv. 18 | 4 nov. 1896. 17 oct. 1896. |
| 26 n 15 ja | 1er c 20 ja | 25 d | 10 | 18 8 | 31 ja 25 n | 22 d | 4 7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Golfe Saint-Laurent 26 nov. 1896 3 avril | Baie de Fundy Rivière Richelieu Océan Atlantique | Lac Huron | . Lac Supérieur | . Rivière Richelieu | Ocean Atlantique | do Lac Ontario Baie Georgienne, lac | Rivière Détroit Lac Winnipeg Baie-d'Hudson |
| do NouvEcosse | NBrunswick Québec. NouvEcosse | Ontario | doNBrunswick | Québec | NouvEcosse Québec | do Ontario | do |
| Rimouski do | Saint-Jean N. Brunswick do do Saint-Pierre, CB. Nouv Fcosse | Sarnia Ontario | Saut-Sainte-Marie do Shédiac | Sorel Summerside | Sydney, CB | | Windser |

243

CI-SUIVENT LES DATES AU COMPTOIR DE YORK POUR LES ANNÉES 1894-95 FT 1895-96.


| Observations. | 5 nov. 1894. — juin 95. Au confluent de la rivière, dans la baie, la glace reste généralement un mois après que la rivière en est délivrée. 18 oct. 1895. 15 mai 96. La glace de la rivière s'est rompue le 9 mai, après un printemps très tardif, suivi d'un dégel soudain de 24 heures. Tout le pays fut inondé; dans pluiseurs mansons il y avait jusqu'à 4 pieds d'eau. La rivière s'est frayé un passage à travers les terres jusqu'à la rivière Nelson, à un mille de l'embouchure, emportant avec elle des glaces dont une grande partie échoua à terre et y resta pendant plus d'un mois. |
|---|--|
| Date de l'ouver- ture 1897. | — juin 95. / |
| Date Date de la elôture 1896-97. ture 1897. | 5 nov. 1894. |
| Localité. | Baie-d'Hudsondo |
| Province. | Ter.du NO |
| Ports. | Comptoir de York Ter.du NO do |

ANNEXE No 12.

RAPPORT SUR LES LIGNES TÉLÉCRAPHIQUES DE L'ÉTAT.

POUR

L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1807.



BUREAU DU SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE,

OTTAWA, 20 décembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur le service télégraphique de l'Etat pendant les douze mois terminés le 30 juin 1897.

Le rapport est précédé d'une liste (faite jusqu'à date) des lignes terrestres et sous-marines en activité, avec des données sur leur longueur, l'année de leur construction, le nombre des bureaux présentement établis, et une estimation des résultats obtenus.

Au rapport sont annexés les tableaux ordinaires faisant connaître les bureaux, les télégraphistes, etc., des différents districts, ainsi que le tarif des messages.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

D. H. KEELEY,

Surintendant général.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE LÉTAT.

| Situation | T 157 | A / | Longueur. | | | | Moy'ne |
|----------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--|---------------|------------------------------|
| des lignes. | Localités raccordées. | Année. | Lignes de terre. | Câbles. | *Total. | de bureaux | de mes- sages envoyés. |
| | · | | Milles. | Nœuds. | | | |
| | Port-au-Basque—Cap-Ray Sydney-Nord — Meat Cove (avec | 1883 | 11 | | 14 | 2 | |
| do | lignes de cointures) | 1880–95 1880 1887 | 1564 | 1 2 4 | | 13 | 5,700 |
| do | do do d'Ingonish Meat-Cove—Ile Saint-Paul | 1887 1890 | | 204 | } 23 | 2 | 50 |
| do do | Sur l'île Saint-Paul | 1890 1887 | 63 | | 63 | 7 | 2,000 |
| do do | Barrington—Cap-Sable A travers le chenal Bear-Point | 1883 1883 | 16 | $1\frac{1}{2}$ | 173 | 3 | 450 |
| do | do do du phare | 1883 | 49 | 1 4 |) - | | |
| NBrunswick do | Chatham—Escuminac | 1885 | 42 | | 42 | 5 | 750 |
| dο do | Eastport—Campobello Sur la terre ferme d'Eastport. | 1880 1880 | 1 | 14 | | | |
| do | Sur l'île Campobello | 1880 1880 | $7\frac{1}{2}$ | 71 | | | |
| do | Sur l'île Grand-Manan | 1880 | $25\frac{1}{4}$ | $7\frac{1}{4}$ | } 444 | 8 | 600 |
| do | Grand Manan — Ile Che- ney | 1890 | | 1/2 | 4 | | |
| do do | Sur l'île Cheney | 1890 | 34 | | | | |
| Québec | headBaie-SaintPaul—Chicoutimi | 1890 1881 | 92 | 34 | 92 | 6) | |
| do | Malbaie—Pointe-aux-Esquimaux | 1881-87 | 4563 | |) "2 | | |
| do | A travers la rivière Saguenay. Bersimis à Manicouagan | 1883 1883 | | $1\frac{1}{4}$ | 496 | 35 | 18,400 |
| do do | Manicouagan à Godbout | 1883 | | 26 |) | | |
| do | Québec—L'Ange-Gardien | 1885 | 13 | |) | | |
| do , | L'Ange-Gardien — Ile d'Or- léans | 1885 | | 34 | | | |
| do | Sur l'île d'Orléans Ile d'Orléans—Ile Réaux | 1885 1889 | 29‡ | $\frac{1}{2}$ | $52\frac{3}{4}$ | 7 | 3,400 |
| do | Sur l'île Réaux | 1889 | $2\frac{1}{2}$ | | | | |
| do do | Ile Réaux—Grosse-Isle Sur la Grosse-Ile (en totalité). | 1889 1885-94 | 31 | Z | IJ | | |
| do do | Réseau d'Anticosti : Gaspé—L'Anse à Fougère | 1881 | 28 | | 1 | | |
| do | L'Anse à Fougère—Anticosti. | 1881 1881-90 | | $44\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{316\frac{1}{2}}$ | 10 | 500 |
| do | Sur l'île d'Anticosti Anticosti—LPointe, Mingan. | 1890 | 2234 | 21 |) - | | |
| do do | Meat-Cove (C.B.)—Iles de la Madeleine | 1880 | | 55 |) 1001 | | 700 |
| do Ontario | Sur les îles de la Madeleine Réseau de l'île Pelée: | 1881 | 83 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{138\frac{1}{2}}{}$ | 9 | 500 |
| do | Leanington—Pointe-Pelée | 1889 | 12 | |) | | 500 |
| do | Pointe-Pélee—Ile Pelée Sur l'île Pelée | 1889 1889 | 12 | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | $\left.\right\}$ 32 $\frac{3}{4}$ | 7 | 500 |
| Nord-Ouest | Qu'Appelle—Edmonton et Saint- Albert | 1883-87 | 6071 | | 6071 | 15 | 4,200 |
| do | Mâch. d'Orignal—Mont de- Pois | 1885 | 90½ | | $ \begin{array}{r} 607\frac{1}{2} \\ 90\frac{1}{2} \\ 9761 \end{array} $ | 2 | 250 |
| CBritannique | Ashcroft—Barkerville Victoria—Cap-Beale | 1878- 87 1891 | $\frac{276\frac{1}{2}}{118}$ | | $\frac{276\frac{1}{2}}{118}$ | 8 7 | $2,000 \\ 250$ |
| | Nanaïmo—Comox et Alberni Ashcroft—Lillooet | 1893-95 -1896 | $\frac{110\frac{1}{2}}{62}$ | | $\frac{110\frac{1}{2}}{62}$ | 8 | $2,500 \\ 500$ |
| | Total | | 2,548} | 2061 | $\phantom{00000000000000000000000000000000000$ | 155 | 42,550 |
| | | | -, 4 | 2 | -,4 | | , |

^{*}Afin de totaliser plus facilement, les nœuds de câble sont considérés comme milles statutaires.

RAPPORT SUR LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT.

A quelques exceptions près, les lignes de terre et les câbles ont été en bon état de fonctionnement toute l'année. Je fais connaître plus bas, en détail, les renouvellements et les réparations qui ont été jugés nécessaires. Les lignes qui ne seront pas l'objet d'une mention particulière sont celles qui n'ont pas subi d'interruption et qui ont bien fonctionné.

TERRENEUVE.

La ligne entre Port-au-Basque et le Cap-Ray continue d'être exploitée suivant la convention conclue avec la Compagnie de télégraphe Anglo-Américaine. L'état des dépenses et des recettes de cette ligne, ainsi que de toutes les autres lignes, se trouve dans un tableau annexé au présent rapport.

PROVINCES MARITIMES.

Ligne Mabou-Chéticamp.—Pour l'amélioration permanente (dont il a été question l'année dernière) de cette ligne entre Margaree et Chéticamp, on a fait venir de la Baie des Chaleurs 450 poteaux de cèdre qui sont employés cette année à remplacer les vieux.

Le bureau de Margaree-Harbour, qui était sous la direction de M. J. P. McFarlane depuis mai 1896, a été transféré de la poste le 20 octobre suivant et placé sous les soins de M. H. K. McLean, agent télégraphiste.

Ligne Cascapédia.—Au mois de mai 1897, la ligne de téléphone qui fonctionnait autrefois entre Stanley-House et le bureau de télégraphe de New-Richmond, a été

rétablie et mise en ordre pour l'usage du Gouverneur général.

Ligne Barrington—Cap-Sable.—On s'occupe d'une requête de la compagnie de téléphone Barrington demandant que cette ligne lui soit transférée pour faire partie de son réseau. Il n'y a pas de doute que la ligne sera utile si elle est exploitée de

cette façon.

Baie de Fundy.—Le réseau téléphonique entre Grand-Harbour et les îles Ross, Cheney et Whitehead, est devenu inefficace au commencement d'octobre. La défectuosité était difficile à découvrir; on jugea qu'elle se trouvait dans la section des câbles, et le Newfield, qui faisait alors le service des câbles, visita la localité dans le but d'exécuter des réparations. Examen fait, les câbles (posés en 1890) furent trouvés en excellente condition; la rupture était due à des défauts de l'instrument. Le réseau reçut des réparations générales et fut remis en bon ordre le 29 octobre 1896.

Le câble entre Grand-Manan et Campobello devint inefficace le 27 février 1897. Les services du Newfield furent mis à contribution dès que la chose fut possible, et les réparations furent exécutées le 18 juin. Il fut constaté que l'interruption avait été causée par les débris d'un naufrage qui avaient écrasé l'extrémité du câble près

de la grève à Liberty-Cove, Campobello.

A Flagg's-Cove, bureau du surintendant de la division, un télégraphiste résident a été nommé de nouveau, les exigences du service ayant démontré qu'un aide était

indispensable.

Le bureau de Southern-Head (phare), qui avait été fermé au mois de novembre 1889 après le départ du télégraphiste, fut ouvert de nouveau, comme station de téléphone, le 24 avril 1897. Il est opéré de Seal-Cove et fait partie du réseau de Grand-Manan, comme autrefois.

FLEUVE ET GOLFE SAINT-LAURENT.

Lignes de l'île Anticosti.—Ainsi que mentionné dans le rapport de l'année dernière, le câble entre Anticosti et Longue-Pointe (Mingan) cessa de fonctionner le 28 décembre 1895. Néanmoins, les communications avec Anticosti continuèrent au

moyen de l'autre câble, de Gaspé à la pointe sud-ouest, en sorte que les services du Newfield ne furent pas spécialement demandés avant qu'il pût être sans inconvénient envoyé aux réparations. Celles-ci furent commencées et terminées en septembre 1896, et le 30 de ce mois, la communication entre Anticosti et Longue-Pointe était rétablie. Après avoir relevé le câble, on constata qu'il était en mauvaise condition au large des deux côtes; les fils blindés étaient corrodés, et le noyau s'était détaché à environ $3\frac{1}{2}$ milles au large de Longue-Pointe, ainsi qu'en eau profonde à $1\frac{1}{4}$ mille au large de la côte d'Anticosti. En exécutant les réparations, les parties gâtées de câble voisines de ces ruptures furent coupées et remplacées par des neuves; en tout, il y fut employé $\frac{3}{4}$ de nœud de câble neuf. La longueur totale resta la même.

Le bureau de rivière Becscie, fermé en mai 1896, fut réouvert le 1er novembre

suivant, avec Geo. Cabot en qualité d'agent télégraphiste.

Iles de la Madeleine.—Vers le milieu du mois d'août 1896 le câble entre Old-Harry et la terre ferme manifesta des signes évidents qu'une défectuosité était survenue quelque part; et bien que faisant eau depuis ce temps il a continué à fonctionner aisément et d'une manière satisfaisante. Cependant, craignant qu'il se produisît une rupture qui pourrait être facilement réparée si la défectuosité se trouvait près des côtes, le Newfield y fut envoyé après avoir réparé le câble Anticosti-Longue-Pointe en septembre 1896, pour savoir à quoi s'en tenir. Les épreuves faites à l'électricité révélèrent une fissure passablement développée vers les îles dans une eau assez profonde. Comme l'ancre d'un navire ne pouvait pas avoir causé cette avarie en un tel endroit, on en conclut ou que l'épreuve donnerait la résultante de deux ou plusieurs défauts, ou que la défectuosité réelle était due à la détérioration de l'isoloir en cet endroit particulier. Dans l'un comme dans l'autre cas, le câble pouvait continuer à fonctionner pendant longtemps, et, comme la saison était alors trop avancée pour permettre toute tentative de remède, les opérations furent remises à plus tard.

Note.—Au cours de la présente saison, après avoir fait au câble de Saint-Paul quelques réparations dont il est question plus bas, on essaya d'enlever la fissure qui existait au câble des îles de la Madeleine; mais après avoir travaillé vainement pendant plusieurs jours avec le grappin, il fut décidé que quand même l'on parviendrait à atteindre le câble, on risquerait de le perdre en le levant, à cause de la profondeur à laquelle il avait apparemment été posé dans un lit de sable. En conséquence, et comme il n'y avait pas une longueur très considérable de câble à bord, la tentative d'enlever la fissure fut définitivement abandonnée afin d'éviter une interruption des communications. S'il avait été possible de recouvrer le câble, il aurait été utile d'enlever la fissure, car c'est un défaut toujours dangereux.

Ile de la Meule.—Au mois de mai dernier ('97), en réponse à une réquisition, un bureau fut réouvert au quai de Leslie. Le bureau qui existait déjà aux environs, dans la maison du surintendant du district, est continué pour la commodité du service, et il est désigné sous le nom de Meule-Ouest (Grindstone Ouest).

Ligne de l'île Saint-Paul.—Le câble qui reliait l'île à la terre ferme, à Meat-Cove, C.-B., céda le 10 décembre 1896. La communication fut rétablie, le 30 juin 1897, par le Newfield qui fit les réparations nécessaires. On constata que le câble avait été usé par le frottement sur le fond rocheux, près de la côte de Meat-Cove. Cette réparation exécutée, on découvrit une fissure près de l'île Saint-Paul. A un demi-mille au large on trouva le câble endommagé, probablement par la glace; l'armure extérieure du bout de terre avait disparu, l'armure intérieure était dérangé, et le noyau écrasé. Ici on posa une nouvelle longueur de 150 pieds de câble.

Lignes de la côte nord.—Le bureau de transmission autrefois établi à Manicouagan fut transféré à Bersimis au mois de septembre 1896; et pour les besoins de la localité un bureau fut établi, le 1^{er} décembre 1896, à la Pointe-aux-Outardes, 12 milles à l'ouest de l'emplacement isolé de l'ancien bureau sur la péninsule de Manicouagan. M. H. Tremblay en est l'agent-télégraphiste.

A Sault-au-Cochon le bureau fut fermé en septembre 1896 parce que l'agenttélégraphiste avait donné sa démission et qu'il n'y avait plus d'affaires, et le répara-

teur fut transféré à Port-Neuf.

A Saint-Etienne le bureau fut fermé pour l'hiver le 14 novembre, par suite de la retraite temporaire du télégraphiste. Il fut réouvert en mars 1897.

250

A la Longue-Pointe de Mingan, point de transmission pour le câble d'Anticosti, M. A Maloney prit charge du bureau en qua'ité d'agent-télégraphiste le 21 septembre 1896, en remplacement de M. E. Vibert, décédé.

Reconstruction.—Un examen ayant fait voir qu'un grand nombre de poteaux de sapin employés dans la première construction de la ligne étaient pourris, des crédits furent votés pendant la dernière session pour les remplacer dans le cours de la présente saison, et les travaux de renouvellements se poursuivent actuellement sur la section comprise entre les Sept-Iles et la Pointe-aux-Esquimaux. L'année prochaine on en fera autant sur la section ouest, des Sept-Iles à Pentecôte. La ligne, à l'ouest de Pentecôte, a été construite avec des poteaux de cèdre et est en excellent ordre. La ligne entière a été tenue en bonne condition toute l'année.

Note.—Le prolongement de la ligne de la côte nord au delà de la Pointe-aux-Esquimaux vers Belle-Ile, pour lequel il avait été pourvu durant la dernière session, est en cours de construction à l'entreprise par M. L. P. Decourval. Les travaux atteignirent la Baie-de-la-Piastre, 45 milles en aval de la Pointeaux-Esquimaux, au commencement de juillet ; et au mois d'octobre ils étaient poussés à 43 milles plus bas, 12 milles à l'ouest de Petit Natashquan. Des bureaux furent ouverts à Baie-de-la-Piastre le 1er septembre 1897, avec Melle M. Tanguay comme agent-télégraphiste, et à Aguanus, 37 milles en aval de Baie-de-la-Piastre, le 20 octoble, avec MIle Laura Cummings comme agent-télégraphiste. On se propose de continuer le prolongement l'année prochaine.

Ligne de la Quarantaine.—Au mois de juillet 1896, le câble entre l'Île Reaux et la Grosse-Île donna signe d'un dérangement qui le rendait partiellement défectueux. Examen fait, on constata qu'il avait été broyé par la glace en plusieurs endroits aux deux bouts près de terre; chaque partie avariée portait des marques d'une détérioration qui équivalait, dans l'ensemble, à une rupture complète du câble. En utilisant quelques parties saines du même type de câble qui furent prises au large des côtes de Saint-François et de l'île Reaux (lorsque les deux longueurs de 600 pieds du type spécial furent installées), le raccordement fut opéré le 27 juillet 1896. Plus tard, le 27 mars 1897, se produisit une autre interruption partielle du circuit; après examen, on constata qu'elle était due à un autre écrasement que la même section de câble avait éprouvé immédiatement au-dessous de la marque des basses eaux à l'île Reaux. La partie avariée fut coupée par le réparateur, et le 25 avril la ligne était remise en ordre.

Lignes nouvelles.—Avec les crédits votés durant la dernière session, les deux nouvelles lignes suivantes sont en cours de construction:

De l'Ile-aux-Coudres à la terre ferme (comté de Charlevoix).—Comprenant 11 milles de ligne sur l'île et $1\frac{3}{4}$ nœud de câble atterrant aux Eboulements, avec, en tout, 6 stations de téléphone dans le circuit. Des arrangements ont été faits avec M. H. Lemieux pour la construction de cette ligne en rapport avec un réseau téléphonique sur la terme ferme.

De Saint-Alexis à l'Anse Saint-Jean (comté de Chicoutimi).—Comprenant quelque 40 milles de ligne terrestre. Des poteaux en cèdre, pour cette ligne, sont fournis par MM. J. N. Savard, de Saint-Alexis, et Hilas Tremblay, de l'Anse Saint-Jean. Les travaux de construction sont exécutés à l'entreprise par M. A. Boivin, de Chicoutimi.

ONTARIO

Le câble de l'île Pelée, qui avait été réparé au mois de mai 1896, resta en bon ordre jusqu'au mois de mai 1897, alors que des interruptions intermittentes rendirent souvent très difficile le fonctionnement du circuit. Des recherches firent constater que ces interruptions étaient le résultat d'une rupture du conducteur qui avait évidemment été soumis à une forte pression tout près du débarcadère de la Pointe Pelée. La section avariée fut coupée, et une communication sûre fut rétablie le 3 juin.

Le nouvel appareil mentionné dans le rapport de l'année dernière, et qui fonctionne d'après le plan Bridging-Bell, fut installé le 14 septembre 1896; on dit qu'il

constitue une amélioration remarquable, et les bureaux établis sur l'île peuvent maintenant communiquer avec les villes voisines par l'échange-Leamington. Une conversation facile a eu lieu entre South-Port, le bureau le plus éloigné sur l'île, et Détroit.

Note.—Le câble additionnel nécessaire pour effectuer les nouvelles améliorations que mentionnait le rapport de l'année dernière a été importé dans le cours de la présente saison; mais les opérations qui occupent le personnel ailleurs ont fait remettre à une autre année la réparation générale du câble principal.

NORD-OUEST.

Ligne de Fort-Macleod.—La section Dunmore-Lethbridge (107 milles) de cette ligne, qui était toute affermée depuis plusieurs années, a été vendue à la Compagnie de chemin de fer et de houille d'Alberta, en juillet 1896; et la section Lethbridge-Fort-Macleod (29 milles) a été passée aux mains de la police du Nord-Ouest et équipée pour être employée comme téléphone dans l'intérêt de ce service.

Station Qu'Appelle.—Au mois de novembre 1896, l'agent spécial qui avait charge de cette station, M. E. W. Warner, donna sa démission, et nous fîmes avec la compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique un arrangement en vertu duquel son successeur au service du chemin de fer devint agent des lignes de la compagnie et de l'Etat, avec appointements partagés, comme à Saskatoon et Edmonton.

Fort-Pitt.—Au mois de mars 1897, M. J. F. Lake, agent-télégraphiste, démissionna et fut remplacé par M. Diodore Noël.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Ligne Victoria-Cap Beale.—La situation mentionnée dans le rapport de l'année dernière n'a pas changé. On recueille en ce moment des renseignements pour savoir s'il ne serait pas possible d'ouvrir une route accessible durant toute l'année afin d'établir une ligne alternative viâ Alberni.

Note.—Dans le but de faire les réparations avec plus d'expédition, un bureau de vérification a été ouvert à la mission, 5 milles à l'ouest de Carmanah, en septembre 1897.

Ligne Barkerville.—Cette ligne n'a nécessité que les réparations générales ordinaires dans le cours du dernier exercice.

150 Mile-House.—M. W. Jamieson, l'agent-télégraphiste à Ashcroft, a été remplacé par M. S. T. Hall, en novembre 1896.

134 Mile-House.—Un bureau de vérification est installé ici ; toutes les affaires qui s'y font sont notées à 150 Mile-House.

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EN GÉNÉRAL.

Pour le fonctionnement plus commode et plus expéditif du service, un dépôt de fournitures a été établi à Québec dans une partie de l'édifice occupé par le ministère de la marine et des pêcheries; de cette façon il sera facile, en ayant sous la main toutes choses nécessaires, de répondre immédiatement aux demandes de réparations, ce qui était impossible avec le système des achats individuels.

RECETTES ET DÉPENSES.

On trouvera au tableau qui suit l'état des recettes et des dépenses de chacune des lignes des divers districts dont il a été précédemment question :—

| Golfe Saint-Laurent et provinces maritimes— | |
|---|--|
| Golfe Saint-Laurent et provinces maritimes— | Dépenses. Recettes. Observations. |
| Anidosal, fighes de l'alle de Fundy, lignes de la | 2,244 48 862 81 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| Ontario, ligne de l'île Pelée | 23,622 81 5,900 30 15,14 the state of the st |
| Total | 50,450 54 9,371 92 |

^{*} La Compagnie du C.C.P., qui exploite ces deux lignes retient les recettes, et l'Etat lui rembourse le surplus des dépenses.

TABLEAUX ANNEXÉS.

Les états tabulaires des lignes et des bureaux, du personnel, etc., annexés à ce rapport contiennent toutes les additions et les changements faits jusqu'au 30 juin dernier.

D. H. KEELEY, Surintendant général.

Ottawa, 20 décembre 1897.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE TERRENHUVE.

| Mémoire, | | . N.B.—La commission est de 25 pour 190 sur toutes | les dépéches reçues, ou envoyées par le burean, avec la garantie qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par année. | |
|--------------------------------|---------|--|--|-----------|
| Date de la nomination. | | | | |
| Appointements Date de annuels. | 99 | 50 00 ou com'n | 50 00 do | 100 00 do |
| Télégraphistes. | | | | |
| Distances internédiaires. | Milles. | 0 | 14 | 14 |
| Stations. | | Port-au-Basque | 2 Cap-Ray, phare de | Totaux |
| Vuniéro. | | | 61 | 25 |

N.B.—La ligne courte ci-dessus est construite en raccordement avec le servicc des signaux, et se relie à Port-au-Basque avec la ligne de terre de la compagnie de télégraphe Anglo-Americaine.

RÉSEAU TELÉGRAPHIQUE D'ANTICOSTI. SERVICE DE L'ILE D'ANTICOSTI.

| Ménioire. | \$ c. 50 00 ou com'n ler nov. 1888. La commission est de 25 pour 100 sur toutes les dépêtes reques ou envoyées par le bureau, avec la garantie qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par année. *Une allocation spéciale de \$50 par année. *Thirte 1881. 50 00 do le re oct. 1888. 50 00 do le nai 1896. 50 00 do le nov. 1896. 50 00 do le nov. 1896. 50 00 do le nov. 1896. 50 00 do ler nov. 1896. 550 avec allocation spéciale pour entretien. |
|------------------------------|--|
| Date de la nomination. | Ler nov. 1888. La commission |
| Appointements annuels. | \$\\$ c. \\ 50 00 \text{ on com'n} \\ 50 00 \text{ do } \\ 50 00 do |
| Agents et télégraphistes. | J. Stubbert. T. Gagné. A. Nadean. B. Bradley. (Z. Beandin, réparateur f. A. Beandin, télégrap. (Mlle G. Pope. (H. Pope, D. Supt. Geo. Cabot. A. Malouin. F. Cabot. |
| Distances intermédiaires. | Milles. 23 323 173 173 173 15 15 17 17 17 17 19 9 9 3 144 |
| Stations. | 1 *Baie-du-Renard 2 Phare de la Pointe-Heath 4 *Crique à la Chaloupe 5 Lac Salé 6 Phare de la Pointe Sud-Ouest 7 Rivière Jupiter 8 Rivière Jupiter 9 *Kivière à la Loure 9 *Kivière descoil 10 Cap de l'Aigle (Baie Ellis) 11 Phare de la Pointe-Ouest 12 Baie des Anglais Totaux |
| Numéro. | 255 |

Indemnité spéciale pour le termiuns du câble. Station de vérification seulement.

16 oct. 1881. Bureau de raccordement. Raccordement avec le réseau télégraphique G.N.-O. La pointe Sud-Ouest se raccorde à l'Anse-à-Fougère, Gaspé, par un câble de 44‡ nœuds; et de la Baie Méchastic le raccordement est fait avec Longue-Pointe de Mingan par un câble de 21 nœuds. 17 00 240 00 J. J. Annett.... N. Bernier.... 28 1 L'Anse-à-Fougère..... 2 Basin de Gaspé

257 00

83

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT.—Suite.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DES ILES DE LA MADELEINE.

SECTION DES ILES DE LA MADELEINE.

| Mémoire. | \$ c. 50 00 ou comm. ler oct. 1882 La commission est de 25 pour 100 sur toutes les dépéches reçues et envoyées par le bureau, avec la garantie qu'elle ne sera pas, de moins de \$50 par année. 50 00 do ler déc. 1881 Plus \$20 par année pour loyer. 50 00 do ler sept. 1891 Ligne de ceinture à 2 fils. 7 ond 1892 Plus \$1 par jour lorsqu'absent en activité. 50 00 et comm'n ler juin 1888 1888 |
|------------------------------|--|
| Date de la nomination. | ler oct. 1882 11 juin 1881 ler déc. 1881 ler sept. 1891 20 mai 1897 17 août 1880 15 sept. 1893 ler juin 1888 18 févier 1882 |
| Appointements annuels. | \$ c. 50 00 ou counn. ler oct. 1882 1. 50 00 do do ler déc. 1881 50 00 do ler sept. 1891 25 p. 106 de com'n. 20 mai 1897 11. 50 00 ou com'n. ler juin 1888 260 00 ou com'n. ler juin 1888 260 00 ou com'n. ler juin 1888 260 00 ou com'n. ler juin 1888 1,550 00 ou do l's février 1882 |
| Agents et télégraphistes. | Mlle J. Shea. Wm. Cormier. P. Pelletier, prep.å la l. Mme A. Binet. N. Arsenault A. LeBourdais, ssur. M.I. E. LeBourdais, tel. P. L. Joneas. N. Clark Mme F. Aikins |
| Distances Intermédiaires. | Milles. 0 15 17 18 883 883 |
| Stations. | 1 Amherst. 2 Phare d'Amherst. 3 Village de l'Etang-du-Nord. 5 He à la Meule. 6 Grindstone-West. 7 Hav-aux-Maisons (câb. d'ỷ n.). 8 He-aux-Loups 9 Grosse-He. 10 Grande-Entrée, |
| Numéro. | 256 |

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DES ILES DE LA MADELEINE.

SECTION DE CAP-BRETON.

| Mémoire. | 7 nov. 1880 La commission est de 25 pour 100 sur toutes les dépêches regues ou envoyées par le bureau, avec la garante qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par année. ler aviil 1887 ler avii 1887 ler aviil 1889 ler aviil 1889 ler janv. 1891 La ligne de ceinture allant à Baddeck part d'Englishown et y retourne. La construction de cette ligne a été terminée en juin ler aviil 1889 La counnission est de 50 pour 100 sur les dépêches locales et de 25 pour 100 sur les dépêches locales et de 25 pour 100 sur les dépêches de plein parcours; elle couvre la surveillance de la ligne et un bureau à Sydney-Nord. |
|------------------------------|--|
| Date de la nomination. | |
| Appointements annuels. | \$ c. 500 00 cu con'n. ler juill. 50 00 do ler avril 50 00 ou con'n. ler avril 50 00 ou con'n. ler avril 50 00 do ler jany. 1,450 00 |
| Agents et télégraphistes. | A. B. McDonald I. Y. Nichols. M. McLeod. J. M. Burke F. C. Brewer John McDonald W. J. McRitchie (rep'r). W. U. Tel. Co. |
| Distances intermédiaires. | Milles. 100, 144, 144, 194, 195, 197, 197, 197, 197, 197, 197, |
| Stations. | 1 Meat-Cove (station de câble) 2 Baie d'Aspy |
| Numéro. | 1 288 4 29 2 5 6 1 1 1 2 2 2 4 1 |

La station de Meat-Cove se raccorde avec le réseau des îles de la Madeleine par un câble à Old Harry Head, 55 neuds, et avec l'île Saint-Paul par un câble de 20 neuds. On se sert de téléphones sur ces lignes.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

SECTION DE CAP-SABLE.

| Mémoire. | | 50 00 ou com'n. 18 déc. 1883. La commission est de 25 pour 100 sur toutes les | depeches regues ou envoyees par le burean, avec la garantie qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par année. | • | |
|------------------------------|---------|---|---|---|--------|
| Date de la nomination. | | 18 déc. 1883. | 1er avril 1889. | 18 déc. 1883 | |
| Appointements par année. | e cts. | | 50 00 do ler avril 1889. | 50 00 do 18 déc. 1883. | 150 00 |
| Agents et télégraphistes. | | Agent, Cie de tél. W. U. | Mlle E. A. Smith | I. K. Doane | |
| Distances intermédiaires. | Milles. | 0 | 111 | 64 | 17.3 |
| Sections. | | Barrington | 2 Newellton (y compris 1½ mille de câble) | Phare de l'île de Cap-Sable (y compris 14 mille de câble) | Totaux |
| Numéro. | | 1 | 67 | ∞ 258 | |

SECTION DE LA COTE DE L'EST.

N.B.—Il a été construit en 1881, en raccordement avec le service des signaux, une ligne de terre de 208 milles de longueur, entre Canso et Halifax, pour un bonus de \$16,000, et cette ligne est maintenant exploitée et entretenue par la compagnie de télégraphe Western Union, sans autres frais à la charge de l'État.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT—Suite.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE MABOU-CHÉTICAMP, C.-B.

| | IIW WAZ I |
|------------------------------|--|
| Mémoire. | Mine M. McDonald \$120 par année 1 er avril 1887 La commission est de 25 pour 100 sur les recettes d'après le tarif des lignes de l'Etat, avec la garange Collins Angus Collins \$50 ou commission. 1 er mars 1892. d'après le tarif des lignes de l'Etat, avec la garantie pour l'On n' 50 pour 100. 3 do 1893. H. K. McLean \$50 ou commission. 20 oct. 1896. 1896. 10 50 pour 100 de commission est payé in n'y a pas de garantie pour la somme. Annee M. Ross \$50 do commission 1 les janv 1883. 1 n'y a pas de garantie pour la somme. \$50 ou commission 1 les janv 1883. 1 n'y a pas de garantie pour la somme. \$60 ou commission 1 les do 1887. 1 la commission garantie à Chéticamp était de \$50 \$60 bar année 1 la commission garantie à Chéticamp était de \$50 |
| Date de la nomination. | ler avril 1887. ler mars 1892. 3 do 1893. 3 do 1893. 1870. ler janv. 1889. 23 avril 1893. ler do 1887. ler do 1887. |
| Appointements la nomination. | \$120 par année \$50 ou commission. Com'n 50 pour 100. \$50 ou commission. \$50 ou commission. \$50 ou commission Com'n 50 pour 100. \$150 par année \$550 par année. |
| Agents et télégraphistes. | Mme M. McDonald |
| Distances intermediaires. | Milles. 20 12 12 16 8 8 |
| Stations. | Mabou Broad-Cove Margaree, SO Haryeree, Margaree Margaree, NE. (Fil de la I. de c.) Grand-Etang. Chéticamp |
| Numéro. | |

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE CHATHAM-ESCUMINAC, N.B.

| Cette somme est payée pour surveiller la ligne et | iler mars 1885. d'après le tarif des lignes de l'Etat, avec la galer annois 1895. n'antie qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par ler sept. 1885. nanée. ler mov. 1893. Une indemnité de \$12 est accordée pour l'entretien | de la batterie électrique à la Pointe-Escuminac. |
|---|--|--|
| \$185 00 ou com | 50 00 do ler n 50 00 do ler a 50 00 do ler a 50 00 do ler a 50 00 do ler a | \$435 00 |
| Cie de télégraphe Grand Nord-Ouest | Mile M. Williston Mme M. Brunner. D. Lewis K. R. McLennan. | |
| 0 | 15 21 6 6 22 12 21 12 22 | 42 |
| Chatham | Black-Brook Baie-du-Vin Hardwicke (en bas) E Escuminac. Phare de la Pointe-Escuminac. | Totaux |

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE LA QUARANTAINE DE LA GROSSB-ILE.

| Distances agents intermediaires | Milles. | | L'Ange Gardien 13 Attér, du câble à l'île d'Orleans 3 Saint-Pierre 3 | Sainte-Pétronille | 7 P. Pouliot | Saint-François 6\frac{2}{4} M. Emor | The Reaux (ligne terrestry) | int. de la quarantanne, crosse- Ile (y comp. 2 nœuds de câble). | Teléphone de la quarantaime (ligne de 2 fils) | 524 |
|---------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| Agents et télégraphistes. | 6 C. 3. 450/cmmah.cdn Grand 185 00 | Nord-Ouest | | | | M. Emond | 6 | M. Langlois | | |
| Appointements annuels. | ee 88 | | 50 00 ou com'n | 50 00 do 7 avril 1896. 120 00 et 25 p. c. commission 15 sept. 1888. | 120 00 et 25 p. c. ler juill. 1888. | 50 00 ou com'n ler mars 1895 | | 50 00 do 1 | | 625 00 |
| Date de la nomination. | | | er mars 1885. | 7 avril 1896. 15 sept. \ \ 1888. | er juill. 1888. | er mars 1895. | | er sept. 1885. | | |
| Mémoire. | Somme payée pour surveiller la ligne, y compris le | loyer de la ligne aérienne de Québec à l'Ange-Gardien, soit \$35 par année. | 50 00 ou com'n 1er mars 1885. La comnission est de 25 pour 100 du tarif des lignes de l'Etat, avec garantie qu'elle ne sera pas de moins de 550 par année. | | | | : | do ler sept. 1885. Une indemnité de \$12 est accordée pour l'entretien de la batterie principale à la Grosse-He. | Norr.—Le réseau téléphonique sur la Grosse-Ile, depnis mái 1893, a compris 1¼ mille d'une ligne | de 2 fils avec 11 raccordements on stations. |

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE LA BAIR DE FUNDY, N.B.

SECTION DE GRAND-MANAN.

| Mémoire. | 18 nov. 1880 La commission est de 25 pour 100 sur toutes dépêches ler janv. 1855. reçues ou envoyées par le burean, avec la garantie ler déc. 1894 Gorsqu'une commission de 50 pour 100 est payée, il n'y a pas de garantie quant à cette somme. | Com'n 50 pour 100, 28 fév. 1893 \$25 par année sont accordés pour la réception des 575 00 ou com'n 1er mai 1891 dépêches sur l'embranchement de Whitehead. 50 00 do 1er mai 1891 Le bureau de Southern-Head est maintenant en opération téléphonique depuis Seal-Cove. | |
|---------------------------|--|--|--|
| Date de la nomination. | 18 nov. 1880 1er janv. 1895 1er déc. 1894 | 28 fév. 1893 1er avril 1887. 1er mai 1891 24 avril 1897 | 1er fév. 1891. 1er déc. 1890. |
| Appointements annuels. | \$ c. 18 nov. 1880 50 00 on com'n 1er janv. 1895 \$60 00 | Com'n 50 pour 100, 28 fév. 1893 875 00 ou com'n 1er avril 1887. 50 00 do 1er mai 1891 Com'n 25 pour 100, 24 avril 1897 | S50 00 ou com'n. ler fév. 1891 \$705 00 |
| Agents et télégraphistes. | Mme C. C. Seely (D. 420 00 surint.) | W. A. Fraser F. A. Newton P. Russell O. McLaughlin | W. Cheney. |
| Distances intermediaires | Milles. | 3 4 70 161-161 | 0 84.1 |
| Sections. | Long Eddy Cable Hut, à Flagg's-Cove do | Woodward's-Cove Grand-Harbour. Seal-Cove Phare de Southern-Head | Ligne d'embranchement. Grand-Harbour. G Ile de Cheney (\frac{1}{2}\) mille de câble 7 Ile Whitehead(\frac{3}{4}\) do) Totaux. |
| Numéro. | 1 | 261 01 to 410 | 9 2 |

SECTION DE CAMPOBELLO.

| | | 95 | |
|--------------------------|---------------------------|---|--------|
| SECTION DE CAMI CEELLES. | | Mile B. G. Vennell 100 00 et com'n 1er sept. 1895 J. Cushing | 200 00 |
| TO VOLTOGO | | Mille E. G. Vennell J. Cushing | |
| | | | 8 |
| | Liberty Cove Cable Hut, à | Welchpool Fastport, Maine, E.U.A | Totaux |

Un câble de 14 nœuds raccorde Welchpool avec le débarcadère à 2-mile d'Eastport ; et un câble de 74 nœuds est posé entre Long-Eddy, Grand-Manan, et Liberty-Cove, Campobello.

SERVICE TÉLÉGRALHIQUE DE L'ÉTAT—Suite.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE CHICOUTIMI ET DE LA COTE NORD DU SAINT-LAURENT.

SECTION DE CHICOUTIMI.

| Mémoire. | F. Boivin. A. Boivin. A. Boivin. A. Gauthier (réparat.). A. Gauthier (réparat.). B. Simard. A. Simard. C. Boivin. A. Boivin. A. Gauthier (réparat.). B. Simard. C. Boivin. B. Simard. B. Simard. C. Boivin. B. Sinard. B. | |
|-----------------------------------|---|---------|
| Date de la nomination. | Antérieur au ler avril 1885. do do do la | |
| Appointements annuels. | \$ c. 180 00 par année 55 0.00 com'n 50 00 ou comn'n*. 50 00 do 50 00 ou comn'n 50 00 ou comn'n 50 00 com'n 50 00 par année | 800 00 |
| Agents et télégraphistes. | F. Boivin A. Gauthier (réparat.) O. Pelleter. A. Simard Gie de tél. G.N.W J. Fortin (réparateur) | |
| Distances inter- médiaires. | Milles. 0 0 37 31 31 41 11 4 | 92 |
| Stations. | Baie Saint-Paul. Saint-Urbain La Cruche. Saint-Alexis. Ghicoutimi | *Totaux |
| Vundero. | — თ თ უკი დ 262 | |

COTE NORD (à l'ouest de Bersimis.)

| | 111 1888 rril 1890 | | | M. Bouillenne, à la Rivière-aux-Canards, a agi con | télégraphiste transmetteur pour la division de | Frienne depuis août 1889. †Jusqu'au ler juin 1 | alors qu'un reparateur adjoint fut nomme salaire payé à N. Caron, était de \$420 par an |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--|--|--|--|
| au | 1888 | 1889 | 1887 | 1886 | 1890 | | |
| Antérieur | | ler mai fer inin | ler déc. | | ler sept. 1 | | |
| 'n. { | : | : | | : : | : | | |
| u com | op op | do do | op op | op G | : | | |
| 50 00 0 | 50 00 50 00 | 210 00 210 00 | 0000 | _ | 210 00 | | |
| Mme F. Vincent | N. Duchesne | A. Brassard (réparat.) | | G. Bouillenne | (†N. Caron (réparat.) | | |
| 0 | 4 | 2 | 4.61 | 1 1 | 7 | | |
| 1 Malbaie | 2 Cap-à-L'Aigle 3 Sainte-Fidèle | 4 Port-au-Persil | 5 Saint-Siméon | Riv. aux Canards Ligne de | Saint-Etienne J ceinture. | | |
| - | 0100 | 4 | က ဗ | !~ ! | S | | |

| 50 00 ou comm'n. ler nov. 1888 avril 1885 50 00 do avril 1885 50 00 do 6 mai 1892 50 00 ou comm'n. ler juillet 1896 50 00 ou comm'n. ler juillet 1896 50 00 ou comm'n. ler juillet 1896 50 00 ou comm'n. ler avril 1888 50 00 ou comm'n. ler déc. 1887 Bureau fermé en novembre 1896. 50 00 ou comm'n. ler déc. 1887 Bureau fermé le 30 septembre 1896. 500 00 u comm'n. ler déc. 1896 Authrefois établi à Manicouagan; Bersimis est main- 600 00 avril 1885 avril 1885 tenant une station de transmission. | |
|---|------------------|
| 50 00 ou conm'n. ler nov. 50 00 do. do. 6 mai 6 mai 50 00 ou conm'n. ler juillet 50 00 ou conm'n. ler juillet 50 00 ou conm'n. ler déc. 50 00 ou conm'n. ler déc. 50 00 ou conm'n. ler déc. 500 00 avril | 2,640 00 |
| J. E. Caron 50 00 on M. Savard 50 00 J. H. Topping 50 00 P. Bouchard 50 00 J. A. Puiss 50 00 S. Bouchard 50 00 on E. Courbron (reparateur) 420 00 J. Forest 50 00 on A. Lausier (agt. et télég.) 50 00 co E. Pope, surint, de distr 600 00 | |
| 113 88 88 111 111 6 6 { | $161\frac{1}{2}$ |
| Fadousac (cable de 1‡ nead) Bergeronnes Escounains. Baie-des-Bacons. Mille-Vaches. Moulins de Portneuf Phare de Portneuf Sault-au-Cochon* Betsiannits. | *Totaux |

*Norg.—Dans le budget, sous le titre "ligne de la côte nord," il est pourvu à l'entretien des lignes de Chicoutimi et de la côte nord.

COTE NORD (à l'est de Bersimis).

| 1896 Le bureau de transmission autrefois à Manicouagan a été transféré à Bersimis en septembre 1896. | | 10 jany 1895 II n'est pas payé de commission à ce bureau. 1er nov. 1891 1er juillet 1888 | 2 janv. 1884 22 avril 1890 Plus 50 centius par jour quand absent en activité. 1er juin 1896 Ferné, jan. % | 1889 1889 1886 La Longue-Pointe est le bureau où se répètent les dép. 1886 par le câble d'Anticosti en expl. dep. le ler sept. '91. 1893 1893 La commission, à la Pointe-aux-Esquimaux, est de 50 pour 100, sans garantie quant à la somme. | |
|--|--|---|--|---|----------|
| 1896 | 1884 1889 1889 1889 | anv. 1895 nov. 1891 uillet 1888 | Janv. 1884 avril 1890 juin 1896 né, jan. '96 | 1889 1889 1889 1889 1889 1893 | |
| n'n. 1er déc. | dec. mai do | janv. r nov. r iuillet | janv. avril r juin rmé, j | ler fév. 1er oct. 1er do 21 sept. 1er oct. 21 mai | |
| 15 Te | : | 10 11 11 11 | 22 a 22 a 1er Ferm | 1er 1er 21 1er 21 | |
| do do | | Commodité de 1,080 00 par année 180 00 do | 180 00 2 janv. 1884 540 00 22 avril 1890 50 00 1er jun 1896 50 00 oucomm'n. Ferné, jan. '96 | 50 00 do ler 50 00 do ler 50 00 do ler 360 00 21 50 00 ou comm'n. ler Conmission seulen 21 | 2,840 00 |
| X. Tremblay N. A. Comean | L. F. Faffard Z. Poulin. A. Bilodeau I. Comeau. | Paul Côté Commodité de 10 january F. H. Têtu, sous-surint. 1,080 00 par année. ler A. Therriault 180 00 do ler in | P. E. Vignault, télégrap. F. Gallienne, prép. à la l. J. Porlier. | Mrs. H. Cody. Geo. Molloy B. Chambers A. Malloney M. J. Maloney D. Cormier | |
| 12 18 26 26 | 7.2 2.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 | 103 64 473 | 22.3 15.3 72 | 01 10 10 24 24 | 9943 |
| Pointe-aux-Outardes (câble) Pointe-Paradis, Manicouagan River Godbout (cable) | Fointe-des-Monts. Baie de la Trinité-ouest. Baié de la Trinité-est. Hes Caribou | Pointe-aux-Anglais. Rivière Pentecôte. Sainte-Marguerite. | Sept-Iles. Rivière Moisie. Sheldrake. | Rivière du Tonnerre. Magpie. Rivière Saint-Jean Longue-Pointe. Mingan +Pointe-aux-Esquimaux. | Lotal |

*Nores.—La commission, excepté là où il en est autrement spécifié, est 25 pour 100 du tarif des lignes de l'Etat. †Cette ligne est davantage prolongée au delà de la Pointe-aux-Esquimaux vers Belle-Isle.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

ONTARIO-RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ILE PELÉE.

| Mémoire. | | nas-sur. 50 00 | 50 00 et comm'n len déc. 1890 Le phare de la Pointe-Nord est le bureau de transmis- Commission 25 p. 100 ler nov. 1888 sion pour le réseau. do 9 do 1888 do ler do 1888 | |
|-----------------------------------|---------|---|--|--------------------|
| Date de la nomination. | | ler nov. 1888 100 ler avril 1889 ler nov. 1888 | er déc. 1890 er nov. 1888 er do 1896 9 do 1888 er do 1888 | |
| Appointements annuels. | · · | 50 00 | 50 00 et comm'n1 Commission 25 p. 100 1 do 1 do 1 | 100 00 |
| Agents. | | J. McR. Selkirk, sous-sur. F. Deslaurier. C. Harrison. | J. E. Quick. C. B. Quick. Mrs. A. McIntyre. A. M. McCormick F. B. McCormick | |
| Distances inter- médiaires. | Milles. | 22 70 70 80 (1)4 | 1 1 62 62 44 | $32^{\frac{3}{4}}$ |
| Stations. | | Leamington. Bassin Leamington Club House Pointe-Pelée Clibe Institutife Physic Act of Pointe New (11) | de la ligne de ceinture) Bassin-Nord McIntyre's Corners Bassin-Ouest | Total |
| Numero. | | 1 Learnington. 2 Bassin Learnington 3 Club House | | Total |

Note.—On se sert de téléphones sur cette ligne.

LINGNES DES TERRITOIRES DU NORD.OUEST.

| 1 | du du du du du du du là à là l | ème una- | 1 |
|---|--|--|-----------|
| Mémoire. | 1882. 1896. L'agent télégraphiste à Qu'Appelle est au service du 1885. C.C.P. 1885. C.C.P. 1886. Serie d'Humboldt a été feuné le 20 août 1893. 1888. G.C.P. 1886. Serie réparateur autrefois stationué à Battleford a été transféré à Humboldt en novembre 1892, et de là Mâchoire-d'Orignal en mai 1893. 1897. 1897. 1897. 1898. I Raccordement spécial pour la police à cheval. 1898. Le bureau d'Edmonton est tenu avec le télégraphe de la Ci. C.C.P., depuis le ler janvier 1892. 1898. Con se sert de téléphone sur l'embranchement de Saint-Albert. Il a été loué à la Cie de téléphone du district d'Edmonton à partir du 24 octobre 1895. | 1891. Le bureau de Mâchoire-d'Orignal est exploité en même 1883. temps que la Cie de télégraphe du Pacifique Cana- 1890. | |
| Date de la nomination. | ler oct. 1882. ler déc. 1896. ler mars 1885. ler nov. 1883. ler janv. 1882. ler oct 1886. 15 avril 1880. ler janv. 1892. ler janv. 1892. ler janv. 1892. ler janv. 1892. ler janv. 1893. ler janv. 1893. ler janv. 1895. ler janv. 1895. ler janv. 1896. ler janv. 1896. ler janv. 1896. ler mars 1893. ler mars 1893. | ler déc. 1891. 1er do 1893. 1er do 1890. | |
| Appointe- Date de ments annuels. la nomination. | 1,500 00 420 00 690 00 690 00 690 00 690 00 690 00 690 00 690 00 690 00 690 00 720 00 690 00 720 00 | 1 | 10,860 00 |
| Agents. | H. Gisborne, surint, du dist. Cie de télégraphe du C.C.P. Allle E. Johnston. A. Von Lindeburgh. Cie de télégraphe du C.C.P. Cie de télégraphe du C.C.P. L. P. O. Noël. L. P. O. Noël. L. P. O. Noël. C. G. Mann, télégrag, et agent A. W. Campbell. A. W. Campbell. A. W. Campbell. A. W. Campbell. C. G. Ross. W. G. Gillis W. G. Gillis W. G. Graham. G. Voyer. W. McKay, reparateur. | A. Wilcox, agentJ. H. Sikes, réparatent | |
| Distances inter- médiaires. | Milles. 0 17 46 69 69 69 822 822 822 823 822 84 90 0 0 | | 869 |
| Stations. | Section de Qu'Appelle-Edmonton. Qu'Appelle Montagne-du-Tondre Humboldt Saskatoon (ceinture 14 milles). Henrietta do Battleford Brastleford Brastleford Brot-Pit. Lac-aux-Oignons L'Orignal L'Orignal L'Orignal L'Orignal L'Orignal L'Orignal L'Orignal Fort-Saskatchewan Falmonton Saint-Albert Section de lu Montagne des Bois. | Mâchoire-d'Orignal | Total |
| Numéro. | 1 284 7 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 62 | |

265

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

| | Mémoire. | Proportion d'appointements appartenant à cette ligne. do | 1891. *Il y a un bureau de vérification à 134-Mile House. 1873. House. | Proportion d'appointements appartenant à cette ligne. do | Proportion d'appointements appartenant à cette ligne. Proportion d'appointements. | 1891. 1892. 1892. 1892. 1891. – Ces trois lignes sont exploitées par la Cie du chemin 1891. de fer Ganadien du Pacifique; L'arrangement peut 1894. prendre fin en tout temps. | |
|---|--|---|---|--|---|---|----------|
| | Date de la nomination. | ler janv. 1896. 16 fev. 1883. Avant 1891. 13 avril 1894. | Avant 1891. | ler janv. 1896. 1er déc. 1896. 3 janv. 1896. | 1er nov. 1891. 21 avril 1896. | ler do 1897. 1er nov. 1892. 25 oct. 1892. ler nov. 1891. ler sept. 1894. ler do 1895. | |
| | Appointe- ments annuels. la nomination | \$ 180 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | 300 00 564 00 1,000 00 4,660 00 | 120 00 240 00 600 00 | 8 88 8 | . 660 00 720 00 240 00 540 00 540 00 120 00 | 3,900 00 |
| | Agents. | Jas. Wilson (Kamloops), sur- intendconj. du district des lignes de l'État et du Pac Cie ch. de f. C. P., agent-conj. A. LeBourdais, agt et rejar C. H. Tingley, do | G. H. Smith, agent et reparat. J. E. Bowron, Commodité de bureau J. Stone, agent et réparateur. | Jas. Wilson (Kamloops), sur- intend-con; du district des lignes de l'Etat et du Pac. Cie ch. de f. C. P., agt-conj. Commodité de bureau. | Jas. Wilson (Kamloops), surinteraction of the structure of lignes de l'État et du Pac. Cie ch. de f. C. P., agr-conj M. Milne, bur. de commission | A. H. Hoyer, agt et telegrap. J. Deshiens, do W. Williams, do W. P. Daykin, agent et telegr. E. B. Daykin, réparateur. R. McDonadd, do M. Patterson, agt et réparat | |
| | Distances inter- médiaires, | Milles. 90 930 930 940 940 | 238 54 <u>4</u> 48 13 276 <u>4</u> | 0 40 22 | 62 | 24 28 28 28 | 118 |
| | Stations. | Ashcroft—Barkcreille.† Station Ashcroft Clinton Creek du Pont. 150-Mile House* | Creek Soda. Chesnelle Stanley. Barkerville. Total | Ashcroft—Lillooct.† Station Ashcroft Pavillion. Lillooct. | Total Total Victoria—Cap-Beale.† Victoria. Sooke | | Total |
| - | Numéro. | F 67 50 77 1 | 266 | H 01 | 63 | w4rv & F | |

266

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT DE LA COLOMBIE ANGLAISE. NANAIMO, COMOX ET ALBERNI.

| | Mémoire. | | 1896 Norr.—L'Etat exploite ces deux lignes par l'inter- 1895 Victoria Victoria Victoria Victoria Victoria 1896 1896 1898 Communication est établie avec les bureaux de Courtney et Baie de Fanny par le téléphone 1895 1895 1895 Courtney et Baie de Fanny par le téléphone 1895 | |
|---|-----------------------------------|----------|--|----------|
| | Date de la nomination. | | • | |
| | | | 1 ler 1 ler 26 july 18 00 22 m 22 m 22 m 1 ler 1 | |
| | Appointements par mois. | <u>ဗ</u> | Com | 2,430 00 |
| | Emplois, | | Conj. avec le P. C. Agent et télég'phiste R. R. Ry. Co. Agent et télég'phiste do A. McMillan Béparateur do J. Dunsmuir do Agent et télég'phiste M. McDonald Agent et télég'phiste C. T. Haslam Agent et télég'phiste | |
| | Télégraphistes. | | Conj. avec le P. C. Agent et télég'phiste B. & N. Ry. Co. Agent et télég'phiste do do D. R. O'Hanley. D. R. O'Hanley. J. Dunsmuir. do do M. McDonald Agent et télég'phiste C. T. Haslam. Agent et télég'phiste | |
| - | Distances inter- médiaires. | Milles. | ~ | 110½ |
| | · | | Nanaimo. Wellington. Parksville. Baie de Fanny. Union (quai) do (mines). Conox. Endranchement. [Parksville] | Total |
| | Numéro. | | 12 x 405 - 8 e | |

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES DE L'ÉTAT.

TARIF STECIAL.

Messages par câble.—Le tarif des messages transatlantiques transmis sur les lignes de l'Etat est le même que celui des dépêches ordinaires, sauf dans le cas où le tarif ordinaire est plus élevé que 25 centins, alors que le taux sur les lignes de l'Etat est de 4 centins par mot avec prix minimum de 25 centins par dépêche. Par exemple:

Pour les dépêches de 6 mots ou moins le tarif est de 25 centins sur les lignes de l'Etat 7 " le tarif est de (7 x 4 c.) 28 66 66 12 $(12 \times 4 \text{ c.}) 48$

La computation des mots comprend l'adresse et la signature, comme dans le

tarif du câble transatlantique.

Messages de la presse.—Le tarif des messages de la presse sur les lignes de l'Etat est d'un quart de centin par mot, mais il n'est pas reçu de message simple de moins de 15 centins, quand c'est le prix régulier; ou moins de 25 centins quand le prix régulier est de 25 centins ou plus.

TARIF RÉGULIER.

NOUVELLE-ECOSSE.

Ligne de Sydney-Nord à Meat Cove—Tarif local 25-1. (13 bureaux).

| Grand Bras-d'OrTa | arif direct 25-1 | de Sydney-Nord, bureau | W. U. |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------|
| New-Campbellton (Kelly's Cove) | do | do | |
| Port-Bevis | do | do | |
| Englishtown | do | do | |
| Baddeck | do | do | |
| Baie-Sud, Sainte-Anne | do | do | |
| Rivière-aux-Français | do | do | |
| Ingonish-Sud | do | do | |
| Ingonish | do | do | |
| Havre de Neil | do | do | |
| Pointe Blanche | do | do | |
| Baie Aspy | do | do | |
| Meat-Cove | do | do | |

Ligne de Mabou à Chéticamp—Tarif local 25-2. 6 bureaux).

| Board Cove | .Tarif direct | 15-1 | de Mabou, | bureau | W.U. |
|-------------------|---------------|------|-----------|--------|------|
| Margaree S. O | . do | | do | | |
| Havre de Margaree | . do | | do | | |
| Margaree, NE | . do | | do | | |
| Grand-Etang | . do | | do | | |
| Chéticamp | , do | | do | | |

Ligne de Barrington à Cap-Sable—Tarif local 12-1. (2 bureaux).

| Newellton | Tarif direct | 12-1 de | Barrington, bureau | W. U. |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|-------|
| Phare du Cap-Sable | | | do | |

NOUVEAU-BRUNSWICK.

Ligne de Chatham à la Pointe Escuminac—Tarif local 25-1 (4 bureaux)

| Baie du Vin | Tarif direct 15-1 du | bureau de | Chatham, G. NO. |
|------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| Lower Hardwicke | do | do | |
| Escuminae | do | do | |
| Phare de la Pointe Escuminac | do | do | |

Ligne de Eastport, Me., à Campobello, Grand-Manan, et aux îles Whitehead (8 bureaux).—Tarif local entre les bureaux de Grand-Manan et des îles Whitehead 15-1: Grand-Manan et l'île Campobello 25-2: les Iles et Eastport, Me., 25-2. W.U.O.

| Welchpool, Campobello | Tarif direct | 25-2 de | Eastport, Me., | bureau. W. U. |
|---------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| Flagg's Cove, Grand Manan | do | | do | |
| Woodward's Cove | do | | do | |
| Grand Harbour | do | | do | |
| Seal Cove | do | | do | |
| Southern Head | do | | - do | |
| Ile Cheney | do | | do | |
| Ile Whitehead | do | | do | |

QUÉBEC.

Ligne de Gaspé à l'île Anticosti, Q. (9 bureaux)—Tarif local entre les bureaux de l'île, 25-1: Gaspé et les bureaux de l'île 50-2.

| Pointe SO | Tarif direct 50-2 de | e Gaspé, bureau G. N. W. |
|------------------|----------------------|--------------------------|
| Lac Salé | do | do |
| Shallop Creek | do | do |
| Pointe-Sud | do | do |
| Pointe Heath | do | do |
| Baie du Renard | do | do |
| Rivière Becscie | do | do |
| Pointe-Ouest | do | do |
| Baie-des-Anglais | do | do |

Ligne de Meat-Cove, C.-B., N.-E., aux îles de la Madeleine, Q. (8 bureaux)—Tarif local entre les bureaux de l'île 25-1: Meat-Cove et les îles 50-2; les bureaux sur la ligne de Meat-Cove et les îles 50-2.

| Ile Amherst | Tarif direct 50-2 de Sy | dney-N., NE., bureau W.U. |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Phare de Amherst | do | do |
| Etang-du-Nord, village | do | do |
| Etang-du-Nord, phare | do | do |
| Cap aux'Meules, (Grindstone) | do | do |
| Havre-aux'Maisons | do | do |
| Grosse-Ile | do | do |
| Grande-Entrée | do | do |

Ligne de Meat-Cove, C.B., N.-E., à l'île Saint-Paul, Q.—Tarif local entre les bureaux sur la ligne de Meat-Cove et Saint-Paul 50-2 (1 bureau.)

Phare de l'île Saint-Paul..... De Sydney-Nord, N.-E., bureau W.U.

269

Lique de Québec à la station de quarantaine de la Grosse-Ile (7 bureaux) - Tarif local entre les bureoux sur l'île d'Orléans et l'île Réaux 15-1; sur l'île d'Orléans, l'île Réaux et Québec, 15-1; snr l'île d'Orléans et la Grosse-Ile, 25-1; sur l'île Réaux et la Grosse-Ile, 15-1.

| Saint-Pierre, île d'Orléans | Tarif direct 15-1 | de Québec, bureau G. N. W. |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Sainte-Pétronille | do | do |
| Saint-Laurent | do | do |
| Saint-Jean | do | do |
| Saint-François | do | do |
| Ile Réaux | do | do |
| Grosse-Ile | do 25-1 | do |

Lique de la Baie Saint-Paul à Chicoutimi—Tarif local 15-1 (5 bureaux).

Pour les affaires avec les bureaux à l'ouest de la Baie Saint-Paul et se terminant

à Québec, ajoutez 15c. et 1c. au tarif des lignes de l'Etat.

Pour les affaires avec les bureaux à l'ouest de la baie Saint-Paul, au delà de Québec, ajoutez le plein prix de la Compagnie du télégraphe G.N.W. au tarif des lignes de l'Etat.

Lique de la Malbaie à la Pointe-aux-Esquimaux (34 bureaux) avec embranchement à Anticosti.

Pour les affaires avec les bureaux à l'ouest de la Malbaie et se terminant à Québec, ajoutez 15c. et 1c- au tarif des lignes de l'Etat.

Pour les affaires à l'ouest de la Malbaie, au delà de Québec, ajoutez le plein prix de la Compagnie de télégraphe G.N.W. au tarif des lignes de l'État.

Tarif local entre les bureaux s tués à pas plus de 100 milles les uns des autres, 15-1; à plus de 100 milles. 25-1; sur la terre ferme et Anticosti, 50-2.

| Cain4 Timbuin | 15 1 | do la Dai | o Coint Do | 1) (CI- On | () how (! N W |
|--------------------------------|------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| Saint-Urbain | 19-1 | | ie Saint-Fai | | e.) bur. G.N.W. |
| Lacruche | | do do | | do | |
| Saint-Alexis | | | | do | |
| Saint-Alphonse de Bagotville | | do | | do | |
| Chicoutimi | | do | | do | |
| Cap à l'Aigle | 15-1 | | ie Murray | | bureau G.N.W. |
| Sainte-Fidèle | | do | | do | |
| Port-au-Persil | | do | | do | |
| Saint-Siméon | | do | | do | |
| Baie-des-Rochers | | do | | do | |
| Rivière-aux-Canards | | do | | do | |
| Saint-Etienne | | do | | do | |
| Tadoussac | | do | | do | |
| Bergeronnes | | do | | do | |
| Escoumains | | do | | do | |
| Baie-des-Bacons | | do | | do | |
| Mille-Vaches | 25-1 | do | | do | |
| Moulins de Portneuf | | do | | do | |
| Phare de Portneuf | | do | | do | |
| Saut-au Cochon | | do | | do | |
| Betsiamits (Bersimis) | | do | | do | |
| Manicouagan (Pointe Outardes). | | do | | do | |
| Rivière Godbout | | do | | do | |
| | | do | | do | |
| Pointe-de-Monts | | do | | | |
| Baie de la Trinité-Ouest | | | | do | |
| Baie de la Trinité-Est | | do | | do | |
| | | 270 | | | |

| Iles Caribou | 25-1 | de la Malbai | e (Ck. Qué.) | bureaux 6 | . N. W. |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|-----------|---------|
| Pointe-aux-Anglais | | d o | do | | |
| Pentecôte | | do | do | | |
| Sainte-Marguerite | | do | do | | |
| Sept-Iles | | do | do | | |
| Rivière Moisie | | do | · do | | |
| Sheldrake | | do | do | | |
| Rivière-du-Tonnerre | | do | do | | |
| Magpie | | do | do | | |
| Rivière Saint-Jean | | do | do | | |
| Longue-Pointe | | do | do | | |
| Mingan | | do | do | | |
| Pointe-aux-Esquimaux | | do | do | | |
| Ile Anticosti, via Longue Pointe | 50-2 | do | do | | |

ONTARIO.

Ligne de Leamington à l'île Pelée (circuit de téléphone)—Tarif local entre Leamington et la Pointe Pelée, 15-1; terre ferme et bureaux de l'île; bureaux sur l'île, 15-1. (6 bureaux.)

| Gun Club House, | terre ferme | 15-1 de Leamingt | on, bureaux G.N.W. |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Pointe Pelée | do | do | do |
| Phare de la Point | te Nord, Ile Pelée. | do | do |
| Bassin Nord | do . | do . | do |
| Bassin Ouest | do . | do | do |
| do Sud | do . | do | do |

TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

Ligne de Qu'Appelle (gare du C.C.P.) à Edmonton, Alberta—Tarif local, 15-1, 25-2 et 50-3 pour distances de 10 à 600 milles. (13 bureaux.)

| Fort Qu'Appelle | 25-2 Qu'Appelle | ou Saskatoon. |
|---|-----------------|------------------------------|
| Touchwood | | do |
| Saskatoon (b. de tél. de trans. C.C.P.) | do | |
| Henriette | | do |
| Battleford | do | do |
| Bresaylor | | 50-3 Qu'Appelle ou Edmonton. |
| Pitt | | do |
| Lac-aux-Oignons | | do |
| L'Orignal | 50-3 Saskatoon. | Qu'Appelle ou Edmonton. |
| Lac-à-la Sello | do | do |
| Victoria | | 50-3 Qu'Appelle ou Saskatoon |
| Fort Saskatchewan | | do |
| Edmonton (b. de tél, de trans. C.C.P.) | | do |

Ligne de Mâchoire-d'Orignal (gare du C.C.P.) à la Montagne-des-Bois—Tarif local, 52-2. (1 bureau)

Montagnes des Bois......26-2 de Mâchoire-d'Orignal.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

| Ligne d'Ashcroft (gare | $du \ C.C.P.$ | à Barkerville—Tarif local | 25, 50 | , 75. | (9 bureaux.) |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------|--------------|
|------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------|--------------|

| Clinton | 25-2 | d'Ashcroft. | bureau de tél. C.C. | P. |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------------|-----|
| Bridge Creek | | | do | - • |
| 150-Mile House | | | do | |
| Soda Creek | | do | do | |
| Quesnelle | | | do | |
| Stanley | | | do | |
| Barkerville | | | do | |
| Lilloët (embranchement) | 50-3 | do | do | |
| Pavillion (sur l'embranch. Lilloët) | | do | do | |

Ligne de Victoria à Cap-Beale—Tarif local 50-3. (6 bureaux.)

| Sooke | 50–3 de | Victoria, bureau o | le tél. C.C.P. |
|--------------------|---------|--------------------|----------------|
| Pointe à la Loutre | do | do | |
| Rivière Jordan | do | do | |
| Port San-Juan | do | do | |
| Phare de Carmanah | do | do | |
| Cap-Beale | do | do | |

Ligne de Nanoïmo à Comox—Tarif local 25-2. (8 bureaux.)

| Wellington (C.C.P. et E. & N. Ry) | 25-2 de Nanaïmo. | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Parksville | | ou Wellington. |
| Baie Fanny | do | do |
| Union (quai) | do | do |
| Union (mines) | do | do |
| Courtney | do | do |
| Comox | | do |
| Alberni (embranchement) | do | do |

| Bureaux sur les lignes de l'Etat, d'après les listes Bureaux aux points de correspondance avec les lignes de rac- | 141 |
|--|-----|
| cordement | 15 |
| Nombre total compris dans le service | 156 |

N.B.—Les chiffres 25-1 et 50-2, etc., signifient que le tarif est de 25 centins ou 50 centins par dix mots et 1 centin ou 2 centins pour chaque mot en plus.

ANNEXE Nº 13.

GALERIE NATIONALE DES ARTS

RAPPORT DU CONSERVATEUR

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1897.



GALERIE NATIONALE

Bureau de l'architecte en chef, Ottawa, 11 décembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de faire rapport que dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin dernier, les deux pièces suivantes ont été ajoutées à la galerie:

Peinture à l'huile de E. Wyly Grier, A.R.C.
"J. C. Pinhey,"

Ces toiles ont été présentées à la galerie par l'Académie royale canadienne, suivant la loi organique qui exige que les tableaux diplômés soient déposés à la galerie.

Dix-neuf mille strois cents visiteurs se sont inscrits au registre. C'est 3,361 de moins que l'année précédente.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

L. FENNINGS TAYLOR,

Conservateur.

M. E. F. E. Roy, Secrétaire, ministère des travaux publics,

istère des travaux publics, Ottawa.



ANNEXE Nº 14.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

DU ler JUILLET 1867 AU 30 JUIN 1897.



CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

Lettres reçues et envoyées depuis le 1er juillet 1867 jusqu'au 30 juin 1897.

| | | | Reçues. | Envoyées. | | |
|--------------|----|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1867_ | | 1er juillet a | 1 31 déce | embre | 2,075 | 1.511 |
| 1868 | do | | | cembre | 3,498 | 2,317 |
| 1869 | do | do | do | | 3,448 | 2,171 |
| 1870 | do | do | de |) | 4,961 | 3,185 |
| 1871 | do | do | de |) | 6,268 | 3,983 |
| 1872 | do | do | de |) | 8,333 | 4,428 |
| 1873 | do | do . | de |) | 10,072 | 5,707 |
| 1874 | do | do | de |), | 9,800 | 5,043 |
| 1875 | do | do | de |) | 9,006 | 5,006 |
| 1876 | do | do | de | | 7,971 | 4,773 |
| 1877 | do | do | de | | 7,517 | 4,425 |
| 1878 | do | do | de | | 6,886 | 4,021 |
| 1879 | do | do | | tobre | 7,186 | 4,547 |
| 1879 | do | 7 octobre au | | mbre | 2,033 | 810 |
| 1880 | do | 1er janvier | do | | 8,451 | 4,410 |
| 1881 | do | do | do | | 9,599 | 5,529 |
| 1882 | do | do | do | *** **** **** **** | 10,505 | 5,699 |
| 1883 | do | do | do | | 11,633 | 6,227 |
| 1884 | do | do | do | | 13,114 | 6,903 |
| 1885 | do | do | do | | 8,977 | 5,321 |
| 1886 | do | do | do | | 9,644 | 5,352 |
| 1887 | do | do ai | ı 30 _, juin | | 4,866 | 2,735 |
| 1887 | do | 1er juillet | do | 1888 | 10,493 | 6,343 |
| 1888 | do | do | do | 1889 | 10,522 | 7,042 |
| 1889 | do | do | do | 1890 | 10,098 | 7,448 |
| 1890 | do | do | do | 1891 | 10,576 | 7,286 |
| 1891 | do | do | do | 1892 | 11,637 | 6,700 |
| 1892 1893 | do | do | do do | 1893 | 11,720 | 6,220 |
| 1893 | do | do do | do | 1894 | 9,517 | 6,028 |
| 1895 | do | do | do | 7111 | $10,190 \\ 10,223$ | 5,148 5,573 |
| 1896 | do | do | do do | 1896 1897 | 11,404 | 5,033 |
| 1000 | do | do | uo | 100/ | 11,404 | 0,000 |

Nombre de chèques passés du comptable chez le secrétaire et qui ont été expédiés par la poste, de 1882 à 1897.

| Années. | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|---------------------|---|----------------------|--|--|--|--|
| 882 883 884 | do 1e | | 30 juin do do | 1883. 1884. 1885. | 1,56 3,36 3,29 | | | | |
| 885 886 | do | do do | do do | 1886 1887 | 3,46 4,19 | | | | |
| 887 888 889 | do | do do do | do do do | 1888 1889 1890 | 4,69 4,96 4,81 | | | | |
| 890 | do | do do | do do | 1890 | 5,37 5,40 | | | | |
| 892 | do | do do | do do | 1893 | 7,17 7,79 | | | | |
| 395 | do | do do | do do | 1895. 1896. yant été en partie détruits par l'inc. du 11 fév. 1897. | 8,74 9,84 | | | | |

CHÈQUES émis par le ministère des finances et expédiés par le secrétaire.

| Années. | | | | | Nombre. |
|--|----------------------------|--|--|--|--|
| 1885 1886 1887 1887 1888 1890 1890 1891 1892 1893 1894 1895 | do do do do do do do do do | ler juillet do | do do do do do do do do do | 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. res ayant été en partie détruits par l'inc. du 11 fév. 1897. | 245 954 1,158 918 887 908 790 820 822 868 594 267 |

Lettres reçues et envoyées par le bureau de l'architecte en chef, du 1er janvier 1880 au 30 juin 1897.

| ${ m Ann\'{e}es}.$ | | | | | | Envoyées. |
|--|--|---|--|--|---|---|
| 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 1895 | | r janvier au r juillet do | 30 juin do | 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1895 | 3,538 3,860 4,500 6,075 6,816 6,947 6,484 7,448 6,113 7,428 6,900 7,538 7,843 10,700 | 1,273 2,943 2,859 4,600 6,004 6,718 6,450 6,380 6,870 7,667 7,751 4,260 6,453 *4,517 †5,327 5,783 8,200 |


^{*} Le nombre exact de lettres reçues ne peut pas être définitivement donné, mais sera à peu près dans la même proportion que les lettres envoyées l'année dernière.

† La diminution dans le nombre des lettres envoyées provient du changement opéré le 1er janvier 1894 dans la manière de transmettre les comptes au secrétaire. Jusque là une lettre accompagnait chaque compte, mais maintenant un paquet de comptes va avec chaque lettre.

Lettres envoyées par le bureau de l'ingénieur en chef, de janvier 1880 au 30 juin 1897.

| Années. | | | | | Nombre. |
|---------|----|--------------|-----------------|----------|---------|
| 1000 | T) | 10 innuion o | 20 ;; | n | 418 |
| | | | .u əo jui do | 1881 | 1.795 |
| 1880 | | 1er juillet | do | 14:00 | |
| 1881 | do | do | | | 2,352 |
| 1882 | do | do | do | 1883 . \ | 2,651 |
| 1883 | | do | do | 1884 | 3,611 |
| 1884 | do | do | do | 1885 | 3,119 |
| 1885 | do | do | do | 1886 | 2,867 |
| 1886 | do | do | do | 1887 | 3,281 |
| 1887 | do | do | do | 1888 | 3,552 |
| 1888 | do | do | do | 1889 | 4,229 |
| 1889 | do | do | do | 1890 | 3,374 |
| 1890 | do | do | do | 1891 | 3,948 |
| 1891 | do | do | do | 1892 | 4,009 |
| 1892 | do | do | do | 1893 | 4,232 |
| 1893 | do | do | do | 1894 | 3,966 |
| 1894 | | do | go | 1895 | 4,603 |
| 1895 | do | do | do | 1896 | 4,239 |
| 1896 | ~~ | do | do | 1897 | 4,994 |
| 1000 | 40 | | 40 | | 1,001 |

Note.—Les lettres, en comptant les rapports, reçues au bureau de l'ingénieur en chef peuvent être estimées à raison de deux reçues pour une envoyée.



CANADA

RAPPORT ANNUEL

DU MINISTÈRE DES

CHEMINS DE FER ET CANAUX

POUR LE

DERNIER EXERCICE, DU 1er JUILLET 1896 AU 30 JUIN 1897

SOUMIS EN CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS DES STATUTS REVISÉS DU_CANADA, CHAPITRE 37, SECTION 28


IMPRIMÉ PAR ORDRE DU PARLEMENT



OTTAWA IMPRIME PAR S. E. DAWSON, IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LA REINE

1898

[N° 10—1898.]



Ministère des Chemins de fer et Canaux.

A Son Excellence le Très-honorable sir John Campbell Hamilton-Gordon, comte d'Aberdeen, etc., etc., gouverneur général du Canada, etc., etc.

PLAISE A VOTRE EXCELLENCE,

Le soussigné a l'honneur de présenter à Votre Excellence le rapport annuel du ministère des chemins de fer et canaux du Canada couvrant le dernier exercice compris entre le 1^{er} juillet 1896 et le 30 juin 1897.

Le tout respectueusement soumis,

ANDREW G. BLAIR, Ministre des chemins de fer et canaux.

OTTAWA, 25 février 1898.




Ministère des Chemins de fer et Canaux.

MATIÈRES.

| • | Partie. | Page. |
|---|-----------------|--------|
| | | |
| Rapport du député du ministre des chemins de fer et canaux | • • • • • • • • | xl |
| Mémoire concernant les communications transcontinentales par chemins de fer et les routes de navigation par les canaux | I | 3 |
| Rapport de l'ingénieur en chef, y compris les rapports de l'administrateur général des chemins de fer de l'Etat et des contrôleurs des canaux | I | 17–168 |
| Rapport du secrétaire du comité des chemins de fer du Conseil privé | ſ | 171 |
| ** | _ | |
| Relevés du comptable du département | II | 3-44 |
| Chemins de fer subventionnés—Lois les concernant | III | 3-58 |
| Divers états, y compris— | | |
| Contrats de subventions pour construction de chemins de fer | IV | 2 |
| Contrats conclus | 1V | 4 |
| Propriétés publiques louées | IV | . 8 |
| Propriétés achetées ou endommagées | IV | 12 |
| Statistique des canaux, 1896 | v | 3-160 |
| Statistique des chemins de fer, 1896 | VI | 3-80 |
| Rapport de la commission canadienne des voies de grande naviga- | VII | 3–12 |
| Mémoire—Sur un tribunal international | VII | 13 |
| Extrait d'un rapport du major T. W. Symons sur un chenal allant des grands lacs à la rivière Hudson | VII | 15 |

[Pour l'Index voir la fin du volume.]



CARTES

ACCOMPAGNANT LE RAPPORT DU DÉPUTÉ DU MINISTRE.

CHEMINS DE FER.

- 1. Carte générale du Canada.
- 2. Nouvelle-Écosse, Cap-Breton, Ile du Prince-Édouard et partie du Nouveau-Brunswick.
- 3. Nouveau-Brunswick et parties du Maine et de Québec.
- 4. do do y compris Montréal.
- 5. Ontario-est et partie de Québec.
- 6. Ontario-ouest.
- 7. Nord du lac Supérieur.
- 8. Du lac Supérieur au Manitoba.
- 9. Manitoba et Assiniboïa,
- 10. Assiniboïa et Saskatchewan.
- 11. Assiniboïa et Alberta aux Montagnes-Rocheuses.
- 12. Colombie-Britannique.

CANAUX.

- 13. Canaux du Saint-Laurent, de l'Ottawa, de Rideau et du Richelieu.
- 14. Canal Welland.
- 15. Canal de Trent et Murray.
- 16. Canal du Saut-Sainte-Marie, et canal de St. Mary's Falls, Michigan.



RAPPORT DU DÉPUTÉ DU MINISTRE

A l'honorable

ANDREW G. BLAIR,

Ministre des chemins de fer et canaux.

Monsieur,—J'ai l'honneur de présenter le rapport du ministère des chemins de fer et canaux pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

Les rapports annuels des ingénieurs, les rapports spéciaux et généraux des surintendants des chemins de fer et canaux, et ceux d'autres officieurs du département, se trouvent dans les annexes.

Ci-joint (partie II) on trouvera des relevés des sommes dépensées pendant le dernier exercice pour la construction, la réparation et l'entretien des divers travaux placés sous le contrôle de ce ministère, aussi des relevés qui indiquent les dépenses totales faites sur chaque canal depuis sa construction, sur chacun des chemins de fer de l'Etat et sur le chemin de fer Canadien du Pacifique en ce qui concerne le gouvernement; ainsi qu'un état des sommes payées chaque année aux chemins de fer subventionnés, et les chiffres totaux qu'ont atteints les subventions payées.

CHEMINS DE FER.

Le présent rapport a trait aux chemins de fer du Canada sur lesquels le gouvernement fédéral a un contrôle direct, et à d'autres pour la construction desquels des subventions ont été autorisées.*

Dans une annexe (partie vi) se trouve un rapport statistique spécial contenant les relevés fournis pour l'exercice terminé le 30 juin 1897, par les compagnies de chemin de fer canadiens, en conformité de la loi. Ces relevés donnent des renseignements sur l'exploitation des chemins de fer au Canada, y compris ceux de l'Etat.

Les faits généraux suivants qui ressortent de ces relevés offrent de l'intérêt.

Le nombre des chemins de fer en exploitation, y compris les deux appartenant à l'Etat, l'Intercolonial et celui de l'Ile du Prince-Edouard, était de 141; un certain nombre cependant sont affermés ou appartiennent à des compagnies qui se sont fusionnées, et indépendamment des chemins de fer de l'Etat, le nombre des compagnies maîtresses est aujourd'hui de 91. Le nombre des lignes absorbées par l'amalgamation est de 27, et celui des lignes affermées 31.

Le nombre de milles de chemins de fer terminés était de 16,687, soit une augmentation de 300 milles, cutre 2,218 milles de voies de garage ou d'évitement. Il y avait 16,477 milles en rails d'acier, et 16,550 milles en exploitation.

^{*} Il est bon de faire observer que les rapports fournis par les officiers surintendants, et qui se trouvent aux annexes, ne s'appliquent qu'à l'exercice seulement, tandis que l'ingénieur en chef du département a étendu le sien jusqu'au ler novembre 1897. Les renseignements relatifs aux lignes subventionnées dans le cours des années précédentes s'étendent dans le rapport général jusqu'à la fin de décembre, ce qui donne le résultat des travaux de l'année. Cette année, toutefois, on a jugé nécessaire de restreindre l'exposé aux opérations de l'exercice.

Le capital versé s'élevait à \$921,858,232, ce qui accuse une augmentation de \$22,040,332. Les recettes brutes de tous ces chemins de fer se sont élevés à \$52,353,-276, soit une augmentation de \$1,807,707, et les frais d'exploitation à \$35,168,665. soit une augmentation de \$126,010, comparée à l'année précédente, ce qui porte les recettes nettes de l'année à \$17,184,611, soit une augmentation de \$1,681,697. Les trains ont transporté 16,171,338 voyageurs, soit une augmentation de 1,360,031, et le transport des marchandises s'est élevé à 25,300,331 tonnes, soit une augmentation de 1,033,506. Le nombre total de milles parcourus par les convois a été de 45.780,-851, soit une augmentation de 1,280,249 milles. Le relevé des accidents constate que 7 voyageurs ont été tués.

L'Etat a dépensé pour la construction de chemins de fer, avant et depuis la Confédération (1867) la somme de \$122,944,518.33 (y compris un paiement de \$25,000,000 à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique), portée au compte du capital, et en subventions une autre somme de \$16,390,887.33, portée au compte du fonds consolidé, ce qui constitue une dépense totale de \$139,335,405.66. En outre, il a été dépensé depuis la Confédération \$69,522,382.86 en frais d'exploitation, couvrant l'entretien et l'exploitation des chemins de fer de l'Etat: soit un grand total de \$208,857,788.52* qui, à l'exception de \$13,881,460.65, a été tout affecté aux chemins de fer dans le cours des trente dernières années. Les recettes provenant des chemins de l'Etat pendant la même période se sont élevées à \$61,196,803.08.

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.+

De la somme totale de \$579,255.20 adjugée à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique en 1891 par les arbitres spéciaux à l'occasion du transfert d'ouvrages dans la Colombie-Britannique, et qui devait être dépensée par la compagnie sous la surveillance de l'Etat dans certaines directions, la valeur totale des travaux exécutés jusqu'à la fin d'août 1897 est de \$572,445.70, ce qui comprend la somme de \$202,675.20 dépensée antérieurement à la sentence arbitrale—laissant encore \$6,809.50 à dépenser. Un rapport de l'ingénieur en chef sur les travaux exécutés se trouve à la page 28 de la partie I.

Il est à remarquer que pendant l'exercice terminé le 30 juin 1887, la compagnie a exploité au Canada 6,314 milles de chemin de fer, y compris les lignes affermées, et que les recettes brutes ont été de \$21,242,638.75 (contre 6,221 milles de chemin, et \$20,175,384.99 de recettes pendant l'exercice précédent). Le total des frais d'exploitation s'est élevé à \$12,576,800.42, laissant une recette nette de \$3,665,838.33, soit une augmentation de \$317,860.44 sur les recettes nettes de l'exercice précédent. La compagnie a transporté 2,987,163 voyageurs et 4,640,578 tonnes de marchandises. Ces chiffres, qui ne s'appliquent qu'au trafic sur le territoire canadien, sont extraits de l'état attesté de la compagnie fourni conformément aux exigences de l'Acte des chemins de fer. (Voir statistique des chemins de fer, partie VI.)

^{*} Cette somme ne comprend pas une subvention annuelle de \$186,600 à la Compagnie de chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest pendant vingt ans à partir du 1er juillet 1889, non plus qu'un intérêt à 5 pour 100 sur la somme de \$2,394,000 payable à la province de Québec pour la ligne de Québec à Ottawa.

† On trouvera dans nos rapports annuels de 1887 et 1896 un état sommaire des transactions du gouvernement avec la compagnie, le chemin ayant été livré au trafic en juin 1886.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT EN EXPLOITATION.

Les différentes lignes exploitées et entretenues par l'Etat sont: le chemin de fer Intercolonial, l'embranchement de Windsor (entretien seulement) et le chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard, faisant une longueur totale de 1,388 milles.

On trouvera plus loin des détails sur ces chemins de fer et leur exploitation; ils sont donnés aux annexes, partie I, où l'on trouvera des rapports par l'ingénieur en chef du ministère, le directeur général des chemins de fer de l'Etat, et les fonctionnaires de ces chemins.

Les comptes du révenu général de 1895-96 établissent comme suit la situation financière de ces lignes pendant l'exercice 1896-97.

Le réseau de l'Intercolonial comprend 1,145 milles en exploitation. Les recettes se sont élevées à \$2,866,028.02, et les frais d'exploitation à \$2,925,968.67, ce qui accuse une perte de \$59,940.65.

L'embranchement de Windsor est entretenu, mais non pas exploité, par l'Etat, qui reçoit un tiers du total des recettes. Sa longueur est de trente-deux milles. Les recettes de l'Etat ont été de \$40,603.23, et les frais d'entretien \$10,821.04, ce qui a laissé un profit de \$29,782.19.

Le chemin de l'Ile du Prince-Edouard a 211 milles de longueur. Les recettes se sont élevées à \$153,443.13, et les frais d'exploitation à \$240,489.90; les pertes de l'exercice sont conséquemment de \$87,046.77.

Les recettes brutes de toutes les voies ferrées de l'Etat pendant le dernier exercice se sont élevées \$3,060,074.35, et si on les compare à celles de l'exercice précédent elles accusent une diminution de \$80,604.12. Les frais d'exploitation se sont élévés à \$3,177,269.61, soit une diminution de \$77,103.03.

Les pertes nettes dans les opérations de l'année ont été de \$117,205,23.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

COMPTE DU CAPITAL.

Pendant l'exercice il a été ajouté \$149,112.52 aux dépenses à compte du capital, ce qui, au 30 juin 1897, porte à \$55,416,157.15 la dépense totale imputable sur le capital de tout le chemin tel que fusionné en vertu de l'acte 54-55 Victoria, ch. 50 (1891).

Les nouvelles dépenses de l'exercice se sont composées de \$22,274.97 pour agrandissements à Hulifax, de \$37,206.44 pour la construction de l'embranchement qui s'étend de la Jonction-Windsor à Dartmouth, de \$29,877.32 pour agrandissements à Moncton, et de \$14,996.04 pour matériel roulant.

COMPTE DU REVENU.

Les recettes brutes de l'exercice se sont élevées à \$2,866,028.02, et les dépenses à \$2,925,968.67, faisant un surplus de dépenses de \$59,940.65. Les dépenses ont été de \$86,858.95 moindres que celles de l'exercice précédent, et les recettes ont été de \$91,612.08 en moins. Les pertes nettes dans les opérations de cet exercice ont été de \$59,940.65.

Comparaison faite avec l'exercice précédent, le service des voyageurs a produit \$979,005.57, augmentation de \$7,579.31; le service des marchandises a donué \$1,687,050.42, diminution de \$101,762.76, et le service de la poste et divers autres ont produit \$199,972.03, augmentation de \$2,571.37. Les recettes par mille ont été de \$2,503.08, diminution de \$86.80 par mille.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Si l'on compare les opérations du dernier exercice avec celles du précédent, les résultats suivants offrent de l'intérêt.

Le nombre total de voyageurs a été de 1,501,690, soit une augmentation de 29,824. Le service des marchandises s'est élevé à 1,296,028 tonneaux, soit une diminution de 83,590 tonneaux; le transport de plein parcours a augmenté de 470 tonneaux, et celui du parcours partiel a diminué de 84,060 tonneaux.

Il a été transporté 847,701 barils de farine, soit une augmentation de 25,604. Il a été transporté 1,093,499 boisseaux de grain, soit une augmentation de 29,114. Sur cette quantité, il n'en a pas été expédié à Halifax. Le bois accuse une augmentation de 17,023,010 pieds en superficie, la quantité totale transportée étant de 243,355,725 pieds. Il y a eu une augmentation de 8,031 dans le nombre d'animaux transportés, ce nombre a été de 72,082. La houille accuse une diminution de 49,151 tonnes, la quantité totale étant de 383,362 tonnes. Quant au sucre brut, il en a été transporté 4,925 tonnes, soit une diminution de 4,899 tonnes. Ce sucre était destiné aux stations locales. Du sucre raffiné il a été transporté 20,720 tonnes, soit une diminution de 19,461 tonnes; à l'exception de 6,957 tonnes, le reste était destiné à des points à l'ouest du chemin. Il a été transporté 7,708 tonnes de poisson frais, une augmentation de 1,364 tonnes; et un total de 5,880 tonnes de poisson salé, soit une augmentation de 139 tonnes.

Le transport des marchandises allant et venant d'Europe via Halifax a été de 20,156 tonnes, soit une diminution de 773 tonnes; sur cette quantité, 17,239 tonnes constituaient le trafic local.

L'hiver de 1896-97 n'a pas été rigoureux, et l'enlèvement de la neige et de la glace n'a coûté que \$33,570.36, c'est-à-dire à peu près \$19,000 de moins qu'à l'ordinaire.

Toutes les réparations nécessaires ont été exécutées, et le chemin de fer est en bon ordre.

Le nombre de milles parcourus par les trains a été de 4,714,661, augmentation de 59,490 milles. Le coût des trains était de 77.42c. par mille, 0.99c. de moins que l'année précédente.

Les frais d'exploitation se sont élevés à \$2,555.43 par mille, diminution de \$82.77 par mille.

La valeur du matériel disponible à la fin de l'exercice était de \$638,832.89, y compris combustible, rails, etc.

On trouvera dans les rapports de l'ingénieur en chef du département nombre de tableaux statistiques et comparatifs, ainsi que d'autres renseignements intéressants sur le chemin de fer et son trafic pendant le dernier exercice et les exercices précédents.

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

Ce chemin a 32 milles de longueur et va de la Jonction-Windsor, sur l'Intercolonial, à Windsor.

La Compagnie du chemin de fer Windsor et Annapolis exploite cette ligne sous le nom de "Dominion Atlantic-Railway". La compagnie paye tous les frais se rattachant à l'exploitation et elle garde les deux tiers des recettes brutes, l'Etat recevant l'autre tiers et se chargeant de tous les frais d'entretien. Cet arrangement s'exécute en vertu d'une convention en date du 13 décembre 1892, qui s'étend à un autre terme de 21 ans aux mêmes conditions que celles que comporte la convention de 1871.

L'administration et la surveillance de l'entretien des travaux sont aux frais de l'Etat, et les hauts fonctionnaires de l'Intercolonial sont chargés de ce soin.

La somme revenant à l'Etat (soit un tiers des recettes brutes) s'est élevée à \$40,603.23, soit une augmentation de \$4.041.40. Les frais d'entretien se sont élevés à \$10,821.04, soit une diminution de \$5,655.42, ce qui porte le profit de l'Etat à \$29,782.19.

Ce chemin a été entretenu en bon état. On trouvera les détails aux annexes. (Voir Partie I, p. 95.)

CHEMIN DE FER DE L'IE DU PRINCE-EDOUARD.

COMPTE DU CAPITAL.

Le coût total du chemin et de son équipement imputable sur le compte du capital à la fin de l'exercice était de \$3,750,565.38. Ce chiffre n'a pas été accru pendant l'exercice.

COMPTE DU REVENU.

Au compte du revenu les recettes brutes se sont élévées à \$153,443.13, et les frais d'exploitation à \$240,489.90. soit un excédent de dépenses de \$87,046.77.

Comparées avec celles de l'exercice précédent, les recettes brutes accusent une augmentation de \$6,966.59. Le chemin a transporté 121,498 voyageurs, diminution de 1,088, produisant \$62,695.07, diminution de \$336.95; 52,151 tonneaux de fret, augmentation de 5,756 tonneaux, produisant \$69,872.66, une augmentation de \$4,480.74, et les recettes provenant du service de la poste et de divers autres services se sont élevées à \$20,875.40, une augmentation de \$2,148.90.

Comparaison faite avec l'exercice précédent, les dépenses ont augmenté de \$15,351.

Le nombre de milles parcourus par les trains a été de 254,029, augmentation de 8,263.

Les frais de parcours des trains ont été de 94.67c, par mille, augmentation de 3.07c.; et par mille de chemin de fer, \$1,145.19, augmentation de 73.10 par mille.

La valeur du matériel en magasin, à la clôture de l'exercice, était de \$97,160.79. La voie, les bâtiments et le matériel roulant ont été bien entretenus.

Un incendie, qui a eu lieu à Tignish au mois d'août 1896, a occasionné une dépense considérable.

Les détails de l'exploitation se trouvent aux annexes, partie I, p. 100.

CHEMIN DE FER DE LA BAIE-DES-CHALEURS.

Recevant, de la compagnie propriétaire de cette voie ferrée, l'offre d'acheter son chemin, et désireux de répondre aux besoins urgents d'une section considérable du pays traversée par ce chemin et qui souffrait de son inactivité, le gouvernement consentit à essayer de le mettre en ordre et de l'exploiter durant l'hiver en rapport avec l'Intercolonial. Les résultats, depuis la fin de décembre jusqu'à la fin de mai, accusent une dépense de \$18,679.97 pour l'exploitation, tandis que les recettes brutes se sont élevées à \$6,725.08 seulement: soit une perte de \$11,954.89. Le chemin fut de nouveau transféré à la compagnie le 31 mai 1897.

ACTION DU GOUVERNEMENT RELATIVEMENT AUX LIGNES SUBVENTIONNÉES.

Note.—Les numéros entre parenthèses, après le titre de la compagnie, se rapportent à la liste des chemins de fer subventionnés par le parlement dans la Partie III.

Pour ce qui est des chemins de fer subventionnés par l'Etat, on verra par ce qui suit les progrès qui ont été faits en ce qui regarde le gouvernement. Il n'est ici question que des lignes et des compagnies qui ont pris des mesures définitives pour s'assurer de la subvention. Les renseignements sont jusqu'au 30 juin 1897.

Depuis que l'Etat a commencé à subventionner des entreprises de chemins de fer, les sommes suivantes ont été déboursées pour cette fin:—

| Exercice | 1883-84, | terminé le 30 | juin | 1884, | \$ 208,000 | 00 |
|----------|----------|---------------|------|-------|-----------------------|----|
| do | 1884-85 | | | 1885 | 403,245 | 00 |
| do | 1885-86 | do | | 1886 | 2,171,249 | 00 |
| do | 1886-87 | do | | 1887 | 1,406,533 | 09 |
| do | 1887-88 | do | | 1888 | 1,027,041 | 92 |
| do | 1888-89 | do | | 1889 | 846,721 | 83 |
| do | 1889-90 | do | | 1890 | 1,491,595 | 72 |
| do | 1890-91 | do | | 1891 | 1,079,105 | 87 |
| do | 1891-92 | do | | 1892 | 1,061,615 | 93 |
| do | 1892-93 | do | | 1893 | 624,794 | 07 |
| do | 1893-94 | do | | 1894 | 1,043,285 | 10 |
| do | 1894-95 | do | | 1895 | 1,123,949 | 10 |
| d so | 1895-96 | do | | 1896 | 648,145 | 49 |
| do | 1896-97 | do | | 1897 | 230,355 | |
| | | | | | \$13,365 <u>,</u> 637 | 33 |

A ce qui précède il faut ajouter les subventions exceptionnelles qui suivent:—

| Chemin de fer Canada-Central | 3 1,525,250 | 00 |
|--|-------------|----|
| Chemin de fer Canadien du Pacifique | 25,000,000 | 00 |
| do do prolongement | 1,500,000 | 00 |
| Chemin de fer des Comtés de l'Ouest (section | | |
| Digby et Annapolis) | 500,000 | 00 |
| - | | |

Total jusqu'au 30 juin 1897..\$41,890,887 33

La somme qui précède ne comprend pas la subvention annuelle payable à la Compagnie de chemin de fer Canada-Atlantique et Nord-Ouest, non plus que la

somme due à la province de Québec pour le chemin de fer de la Rive-Nord entre Ottawa et Québec, somme sur laquelle on n'a que l'intérêt à payer.

Les pages suivantes établissent, dans l'ordre alphabétique, la situation des compagnies dont les transactions avec l'Etat, au sujet des subventions, ne sont pas encore closes. Les rapports des exercices précédents donnent des renseignements sur les compagnies dont les subventions ont été payées avant le 1^{er} juillet 1896.

Un relevé de ces déboursés se trouve à la Partie II, p. 44, et une liste des contrats se rattachant aux subventions passés dans le cours de l'exercice, à la partie IV.

On trouvera à la Partie III la liste des actes de subvention passés chaque année depuis 1882. Il n'a pas été accordé de subvention dans le cours des sessions de 1895 et 1896.

Compagnie du chemin de fer Albert-Sud.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest.

(Voir Rapport annuel de 1889-90.)

Compagnie de chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer Jonction de Beauharnois.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer de Belleville et North-Hastings.

(Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie houillère de Boston et de la Nouvelle-Ecosse.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer de Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie.

(Voir nos 48, 181, 193, 240, 267 et 316.)

L'acte 48-49 Vic., ch. 59 (1885). accordait une subvention n'excédant pas \$128,-000 pour la construction de la partie comprise entre Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 28 avril 1886, contrat fut passé avec la compagnie le 16 juillet 1886, le chemin subventionné devant être terminé le 1^{er} août 1889.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 26 novembre 1888, la somme de \$45,000 a été payée. Le reste de la subvention, dont le privilège ne s'étendait qu'au 1^{er} août 1889, a été accordé de nouveau par l'acte 53 Vict., ch. 2 (1890).

L'acte 53 Vict., ch. 2 (1890), a autorisé le paiement d'une subvention dont le montant ne devait pas dépasser \$64,000 pour 20 milles de chemin de fer entre New-

boro' et Palmer's-Rapids. A cette subvention l'acte 54-55 Vict., ch. 8, en a substitué une autre du même montant pour la même distance de 20 milles, mais "commençant à un endroit situé à Newboro' ou dans le voisinage et allant jusqu'à Palmer's-Rapids", et les paiements devant se faire à l'achèvement de chaque section du chemin de fer comme suit: de Newboro à Westport, 4 milles; et de Westport à Palmer's-Rapids, 16 milles.

Par l'Acte des subventions aux chemins de fer 55-56 Vict., ch. 5 (1892), le montant resté impayé sur les subventions accordées par 52 et 53 Vict., a été voté de nouveau, et subséquemment encore par 57-58 Vic., chap. 4 (1894), la somme ne devant pas dépasser \$86,800.

A la date de l'exercice 1891-92 il avait été payé \$105,200. Il n'y a pas eu d'autres paiements jusqu'au 30 juin 1897.

Compagnie du chemin de fer Brantford, Waterloo et Lac-Erie.

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer de Bouctouche et Moncton.

(Voir Rapport annuel 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer Canada-Atlantique.

(Voir Rapport annuel 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer Canada-Est.

(Voir Rapport annuel 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique.

(Voir n° 243.)

L'Acte des subventions 55-56 Vic., ch. 5 (1892), autorisait une subvention limitée à \$80,000 pour la construction de 25 milles d'un chemin de fer partant de Revelstoke ou près de là, sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, et allant à la tête du lac de l'Arc.

Le 14 octobre 1893, un contrat a été conclu avec la Compagnie du chemin de fer du Pacifique pour l'exécution de l'entreprise dont l'achèvement fut fixé au 1^{cr} août 1896. Durant l'exercice de 1894-95, une somme de \$28,000 a été payée pour les 10 premiers milles à partir de Revelstoke, et durant le dernier exercice le reste de la subvention a été payé—ce qui porte la totalité des paiements à \$80,000.

Compagnie du chemin de fer du Cap de la Madeleine.

(Voir n° 369.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de Québec, 58 Vic., ch. 63 (1895), avec pouvoir de construire une ligne de chemin de fer à partir de quelque point sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, dans la paroisse de Sainte-Marie de la Madeleine, jusqu'au fleuve Saint-Laurent dans cette paroisse.

L'Acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé une subvention pour lui venir en aide jusqu'au montant de \$9,600 pour trois milles de chemin, à partir

du Cap-de-la-Madeleine jusqu'à l'embranchement des Piles du chemin de fer Canadien du Pacifique pour y faire un raccordement.

Cette compagnie a demandé et obtenu de passer un contrat pour exécuter les travaux le 26 juin 1896.

Durant l'exercice, la somme de \$7,424 a été payée pour la distance de 2.32 milles.

Compagnie de Prolongement du chemin de fer du Cap-Breton.

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer de Caraquette.

(Voir Rapport annuel 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick.

(Voir n° 40, 143, 156, 205 et 353.)

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1884), une subvention n'excédant pas' \$128,000 a été accordée pour aider à la construction d'environ 40 milles du chemin de fer Central, à partir de la tête du Grand-Lac jusqu'au chemin de fer Intercolonial, entre Sussex et Saint-Jean, N.-B.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 5 juin 1886, contrat fut passé le 7 juillet 1886 avec la Compagnie du chemin de fer Central pour une ligne partant de la Rivière-au-Saumon, à la tête du Grand-Lac, et allant à Norton, sur l'Intercolonial, les travaux devant être terminés pour le 1^{er} juillet 1888. Certains travaux ont été exécutés, mais les obligations du contrat n'ont pas été remplies, et aucune partie de la subvention n'a été payée. Le droit à la subvention s'étant éteint, il a été rétabli par l'acte des subventions, 52 Vic., ch. 3 (1889).

Le 1^{er} décembre 1890, un nouveau contrat était passé avec la compagnie pour les travaux couverts par l'acte des subventions de 1889, la limite de la subvention étant \$128,000; ce contrat couvrait aussi une subvention pour $4\frac{1}{4}$ milles, dont la limite était de \$14,400, autorisé par l'acte 53 Vic., ch. 2, ce qui portait la subvention totale à \$142,400, la longueur totale du chemin subventionné étant de $44\frac{1}{2}$ milles. Les travaux devaient être finis le 1^{er} décembre 1891.

L'acte 51 Vic., ch. 3, autorisait l'octroi à cette compagnie, comme subvention, de certains rails de fer pour une valeur de \$83,612.54, loués à la Compagnie du chemin de fer Saint-Martin et Upham (chemin de fer que la Compagnie du chemin de fer Central a acquis; la vente ayant été approuvée par un arrêté du conseil du 15 novembre 1887), l'octroi portant pour condition que ces rails devaient être remplacés par des rails d'acier. Les rails d'acier ont été substitués aux rails de fer, et un arrêté du conseil du 18 octobre 1889 a autorisé le transfert des vieux rails à la compagnie.

L'acte des subventions de 1894, 57-58 Vic., ch. 4, a autorisé une subvention à cette compagnie, ne dépassant pas \$48,000, pour quinze milles de son chemin, de Chipman aux houillères de New-Castle, et un contrat pour les travaux fut passé avec la compagnie le 7 septembre 1895.

A la clôture de l'exercice 1891-92 il avait été payé, y compris la valeur de ces rails, \$159,251.54. Il n'y a pas eu d'autres paiements jusqu'au 30 juin 1897.

xvii

Compagnie de chemin de fer d'embranchement de Chatham.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie de chemin de fer de Transport Maritime de Chignectou.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer de Cobourg, Northumberland et Pacifique.

(Voir nos 301, 249 et 275.)

L'acte 52 Vic., ch. 62 (1889), a constitué cette compagnie pour la construction d'un chemin de fer du havre de Cobourg à la rivière Trent, au chemin de fer Ontario et Québec, et allant jusqu'aux régions minières de Marmora et Belmont.

Par législation subséquente, en 91-92-94, la charte de la compagnie a été restaurée, et pouvoirs ont été donnés à la compagnie de prolonger sa voie jusqu'aux terres minières du comté d'Hastings, et de la louer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, le temps fixé pour l'achèvement étant le 9 juillet 1898.

L'acte des subventions de 1894 a autorisé une subvention de \$96,000 pour trente milles du chemin de fer de la compagnie, de Cobourg au chemin de fer Ontario et Québec, et l'acte des subventions de 1892 a autorisé une nouvelle subvention de \$60,800 pour dix-neuf milles. Le même acte a restauré la subvention autorisée en 1890.

On a passé avec la compagnie, le 19 juin 1894, un contrat pour la construction de quarante-neuf milles, à terminer le 1^{er} d'août 1896.

Un arrêté du conseil du 28 décembre 1894 a approuvé un arrangement conclu entre la compagnie et le chemin de fer Canadien du Pacifique en date du 30 juin 1894, pour la concession du chemin à cette dernière compagnie, lorsqu'il sera terminé, pour une période de 999 ans.

L'acte des subventions de 1897, 60-61 Vict., ch. 4, a autorisé, au lieu des subventions accordées par l'acte de 1892, une subvention de \$3,200 par mille pour 50 milles depuis Cobourg jusqu'au chemin de fer Ontario et Québec, et une autre subvention de 50 pour 100 sur le prix de revient dépassant \$15,000 par mille—la subvention totale ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Rien n'avait été payé le 30 juin 1897.

Compagnie de chemin de fer et de navigation Colombie et Kootenay.

Affermé à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie de chemin de fer de la Vallée de la Cornwallis.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie de chemin de fer et de houille de Cumberland.
(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie de chemin de fer Dominion-Atlantic.

(Voir Compagnie de chemin de fer des Comtés de l'Ouest.)

xviii

Compagnie de chaux du Canada. (*Voir* Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie houillère Dominion. (*Voir* Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer du comté de Drummond.

(Voir nos 99, 175, 214, 292 et 339.)

Par l'acte des subventions de 1888, 50-51 Vic., ch. 24, une subvention ne dépassant pas \$96,000 a été accordée à la Compagnie du chemin de fer du Comté de Drummond pour 30 milles de son chemin de fer partant de Drummondville en allant vers Nicolet, P.Q.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 12 novembre 1887, contrat fut passé avec la compagnie le 1^{er} décembre 1887, pour la construction d'une ligne à partir du chemin de fer Sud-Est, au village de Drummondville, jusqu'au bras sud-ouest de la rivière Nicolet, devant être terminée le 1^{er} août 1891.

Le 2 mai 1889, la compagnie a été admise à passer contrat pour le reste $(17\frac{1}{2})$ milles) des 30 milles subventionnés.

L'acte des subventions aux chemins de fer de 1889, 52 Vic., ch. 3, a accordé une nouvelle subvention de \$14,400 pour $4\frac{1}{2}$ milles à partir de l'extrémité de la ligne déjà subventionnée jusqu'au quai Ball, sur le fleuve Saint-Laurent, et la compagnie fut admise à passer un contrat pour ces travaux le 21 janvier 1890.

L'acte des subventions 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention ne devant pas dépasser \$76,000 pour 24 milles du chemin de fer de cette compagnie depuis Drummondville jusqu'à Sainte-Rosalie. Le 2 février 1891, la compagnie a été admise à passer contrat pour ces travaux.

L'acte des subventions 55-56 Vic., ch. 5 (1892), autorise de donner à la compagnie une subvention ne devant pas dépasser \$14,720 pour $4\frac{6}{10}$ milles partant du quai de Ball et allant à la Jonction de Sainte-Rosalie.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé en faveur de cette compagnie une subvention ne devant pas dépasser \$96,000 pour 30 milles de chemin de fer à partir de Saint-Léonard en allant vers l'ouest pour se raccorder à l'Intercolonial à la Jonction de la Chaudière. On a passé contrat avec la compagnie pour l'entreprise le 14 novembre 1894.

A la fin de l'exercice 1892-93, il avait été payé à cette compagnie la somme de \$195,840, et durant le dernier exercice une autre somme de \$92,096 a été payée, ce qui forme un total de \$287,936 au 30 juin 1895. Aucun paiement n'a été fait durant le dernier exercice.

Compagnie de chemin de fer Elgin, Petitcodiac et Havelock.

(Voir Rapports annuels de 1885-86, et 1890-91.)

Compagnie de chemin de fer Erié et Huron.

(Voir Rapport annuel de 1886-87.)

Compagnie de chemin de fer Esquimalt et Nanaïmo.

(Voir Rapport annuel de 1886-87.)

Compagnie de pont Frédéricton et Sainte-Marie.

(Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie de chemin de fer Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Erié.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie de chemin de fer Great-Eastern.

(Voir nos 88, 114, 174, 213, 235 et 296.)

L'acte 47 Vic., ch. 10, a autorisé l'octroi d'une subvention de pas plus de \$32,000 sur une distance portée à 10 milles pour la construction d'une ligne d'Yamaska à la rivière Saint-François, et la Compagnie de chemin de fer Great-Eastern ayant demandé cette subvention, contrat a été passé avec elle le 12 octobre 1886, en vertu d'un arrêté du conseil du 9 du même mois ; la date du parachèvement des travaux étant fixée au 1er octobre 1887.

Le chemin ayant été terminé et inspecté, la subvention entière due pour sa longueur réelle, 6 milles, c'est-à-dire \$19,200, a été payée sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 27 mars 1887.

Par l'acte 50-51 Vic., ch. 24, autorisation fut donnée d'accorder à la compagnie une subvention n'excédant pas \$96,000 pour 30 milles de son chemin de fer, à partir de la rivière Saint-François jusqu'au chemin de fer d'Arthabaska (Grand-Tronc) à Saint-Grégoire, et en verta d'un arrêté du conseil contrat fut passé avec elle le 16 mars 1888 pour l'exécution des travaux. Au cours de l'exercice, la somme de \$16,300 a été payée sur cette subvention de \$96,000 pour les 6·66 milles de chemin depuis la rive est de la rivière Nicolet jusqu'à la ligne du Grand-Tronc à Saint-Grégoire.

L'acte 52 Vic., ch. 3, a autorisé une nouvelle subvention de \$64,000 pour une nouvelle longueur de 10 milles à partir de Saint-Grégoire. Cette subvention a été de fait votée de nouveau par l'acte 56 Vic., ch. 2 (1893).

Autorisation a été donnée de conclure un contrat pour cette entreprise, mais le contrat n'est pas encore signé.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé le paiement d'une subvention de 15 pour 100 sur la valeur de deux ponts, l'un sur la rivière Nicolet et l'autre sur la rivière Saint-François, jusqu'à concurrence de \$37,500. Le 20 juin 1891, la compagnie a signé un contrat pour l'entreprise. Au cours de l'exercice, la somme de \$4,845 a été payée pour travaux sur le pont de Nicolet.

L'acte des subventions 54.55 Vic., ch. 3, a autorisé le paiement du solde impayé (\$79,700) de la subvention accordée par l'acte 50-51 Vic., ch. 26, et qui s'était éteinte, pour un chemin de fer allant de la rivière Saint-François au chemin de fer Arthabaska à Saint-Grégoire.

En vertu d'un contrat portant la date du 16 avril 1894, et confirmé par 57-58 Vic., ch. 63 (1894), la Compagnie de chemin de fer Atlantique et lac Supérieur a fait l'acquisition du chemin de fer entre Yamaska et Saint-Grégoire.

Somme totale payée à la compagnie jusqu'au 30 juin 1892, \$40,345. Il n'a pas été fait d'autre paiement jusqu'au 30 juin 1897.

Compagnie du chemin de fer Grand-Nord.

(Voir nos 33, 37, 72, 79, 154, 215, 231, 308, 309, 346, 371 et 407.)

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1884), une subvention n'excédant pas \$32,000 fut accordée à cette compagnie pour la construction d'une ligne allant de Saint-Jérôme à New-Glasgow, Québec; la longueur du chemin est estimée à 10 milles.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 3 février 1885, contrat a été passé avec la compagnie le 14 du même mois pour la construction du chemin qui devra être terminé pour le 1^{er} juillet 1885.

La ligne fut terminée et inspectée, et sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 2 mars 1885 il fut payé \$25,088 pour 7.84 milles.

Par l'acte 49 Vic., ch. 10 (1886), une subvention n'excédant pas \$57,600 fut accordée pour une ligne allant de New-Glasgow à Montealm, distance d'environ 18 milles. La Compagnie du chemin de fer Grand-Nord l'ayant démandée, elle lui fut accordée sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 18 juillet 1887, qui en a aussi approuvé la localisation. Le contrat passé le 19 août suivant comporte que le chemin devra être terminé le 1^{er} août 1890.

Par l'acte 49 Vic., ch. 10, une subvention ne dépassant pas \$22,400 fut accordée pour la construction d'une ligne de Saint-André à Lachute, Qué., 7 milles.

La compagnie ci-dessus a demandé la subvention, mais aucun contrat n'a été passé. La même subvention a de nouveau été autorisée par l'acte de 1889, 52 Vic., ch.3., et à la date du 8 octobre 1890 contrat a été passé pour l'exécution des travaux, dont l'achèvement était fixé au 1^{er} août 1891. Le chemin a été terminé et ouvert au public en janvier 1892.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention limitée à \$48,000 pour un chemin de fer depuis Montcalm jusqu'au chemin de fer Canadien du Pacifique entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, quinze mille-.

L'acte 54-55 Vic., ch. 8 (1891), a autorisé le paiement de la somme de \$28,100 restée impayée sur la subvention accordée en 1886.

L'acte 56 Vic., ch. 2 (1893), a autorisé le paiement de la somme de \$25,600 restée impayée sur la subvention accordée en 1891, et un nouveau contrat a été passé avec la compagnie pour cette entreprise le 16 juin 1894.

Par le même acte, la subvention n'excédant pas \$48,000 accordée à la compagnie pour la construction de 15 milles de son chemin à partir de Montcalm jusqu'au chemin de fer Canadien du Pacifique, entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, par l'acte 53 Vic., ch. 2, a été accordée de nouveau. On a passé un contrat avec la compagnie pour cette entreprise le 16 juin 1894.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé en faveur de cette compagnie une subvention de \$96,000 pour 30 milles de chemin de fer à partir d'un point de raccordement au chemin de fer des Basses-Laurentides près de Saint-Tite, en allant vers l'ouest, au lieu de la subvention antérieure accordée à la Compagnie du chemin de fer Maskinongé et Nipissingue. On a passé contrat avec la compagnie pour les travaux le 16 septembre 1895, à être terminés le 30 novembre 1896.

L'acte des subventions 60-61 Vict., ch. 4 (1894), a autorisé le paiement des soldes restés impayées, n'excédant pas \$182,400, pour 64 milles de chemin de fer entre Montcalm et le raccordement avec le chemin de fer des Basses-Laurentides près de

Saint-Tite. Aussi pour 9 milles calculés en moins dans la distance entre Montcalm et Saint-Tite; aussi pour 35 milles de Saint-Jérôme à Hawkesbury; ces deux dernières étant les subventions de \$32,000 par mille avec 50 pour 100 des dépenses de \$15,000 par mille. Le tout ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Pendant l'exercice 1894-95 il a été payé \$32,000 pour une section de dix milles entre le 18° et le 28° mille à partir de Saint-Jérôme, et pendant l'exercice 1895-96 il a été payé \$32,000 pour dix milles à l'ouest de Saint-Tite: portant à \$142,688 la totalité des paiements faits à cette compagnie. Il n'a pas été fait d'autres paiements jusqu'au 30 juin 1897.

Compagnie de chemin de fer dit "Gulf Shore" du Nouveau-Brunswick.

(Voir nos 374 et 382.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte du Nouveau-Brunswick 48 Vic., ch. 49 (1884), pour la construction d'un chemin de fer partant de quelque endroit sur la ligne du chemin de fer de Caraquette, allant au village de Tracadie, où quelque endroit dans la paroisse de Sumarey, comté de Gloucester. L'acte 57 Vic., chap. 73 (1894), a fait revivre la charte de cette compagnie.

L'acte des subventions du Canada 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé une subvention au montant de \$38,400 pour une ligne de chemin de fer partant d'un endroit sur le chemin de fer Caraquette à ou près du garage de Poquemouche, en allant au village de Tracadie, distance de 12 milles.

La compagnie ayant demandé cette subvention, il lui fut accordé de passer un contrat pour les travaux le 22 avril 1896. Pendant le dernier exercice et jusqu'au 30 juin 1897, la compagnie a reçu \$28,635.05.

Compagnie du chemin de fer Jonction de Guelph.

(Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer Embranchement de Harvey.

(Voir Rapport annuel de 1889-90.)

Compagnie du chemin de fer fer d'Hereford (ci-devant Cie d'Embranchement d'Hereford).

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Intercolonial.

(Voir Rapports annuels de 1887-83 et 1889-90.)

Compagnie du chemin de fer Inverness et Richmond.

(Voir nos 208 et 357.)

L'acte de la province de la Nouvelle-Ecosse, 50 Vic., ch. 60 (1887), a constitué cette compagnie pour la construction d'une ligne de chemin de fer entre Hawkesbury et un endroit dans le district de Margaree. L'acte de 1888, ch. 79, a autorisé la

construction du chemin depuis Port-Hawkesbury et Port-Hastings, Judique, Port-Hood, Mabou et Margaree, jusqu'à Eastern-Harbour, Chéticamp.

L'acte des subventions, 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé en faveur de cette compagnie une subvention de \$80,000 pour 25 milles de chemin de fer allant de Port-Hawkesbury vers Chéticamp, et la compagnie a passé contrat pour cette entreprise le 23 novembre 1894, la date fixée pour l'achèvement étant le 1^{er} décembre 1896.

Rien n'a encore été payé à venir au 30 juin 1897.

Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa.

 $(N^{os} 24, 159 \text{ et } 301.)$

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1804), la Compagnie du chemin de fer Ironside, Bancroft et Ottawa a reça une subvention ne devant pas dépasser \$106,000 pour une ligne d'environ 50 milles de long à partir de l'embranchement Victoria du chemin de fer Midland jusqu'au village de Bancroft.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 10 juillet 1886, contrat fut passé avec la compagnie le 10 août 1886.

Le solde non payé de la subvention, \$145,000, a été accordé de nouveau par l'acte 52 Vic., ch. 3 (1889), puis encore par l'acte 56 Vic., ch. 2 (1893).

Pendant l'exercice il a été payé \$48,000, ce qui porte à \$144,000 le total des paiements faits jusqu'au 30 juin 1897.

Compagnie du chemin de fer des Joggins.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental.

(Voir Compagnie du chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec.)

Compagnie du chemin de fer Kingston et Pembroke.

(Voir Rapport annuel de 1884-85.)

Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit.

Ci-devant "Compagnie du chemin de fer Lac-Erié, Essex et Détroit, nom changé par l'acte fédéral 54-55 Vic., ch. 88 (1891).

(Voir Rapport annuel, 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer L'Assomption.

(Voir Rapport annuel 1886-87.)

Compagnie du chemin de fer Leamington et Saint-Clair.

(Voir Rapport annuel 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer de Colonisation du Lac-Témiscamingue.

(Nos 55, 84, 119, 122, 169, 216, 278, 282 et 324.)

Par l'acte 48-49 Vic., ch. 59, une subvention fut autorisée pour aider à la construction d'une ligne de chemin de fer depuis le Long-Saut jusqu'au pied du lac Témiscamingue, destinée à racheter certains rapides de la rivière des Ontaouais. La subvention ne devait pas dépasser \$25,000 pour une distance de 8 milles. Le 25 novembre 1885 contrat fut passé pour la construction de 6 milles, à terminer pour le 1^{er} janvier 1887.

Conformément à une disposition expresse à cet effet contenue dans l'article 2 de l'acte 49 Vic., ch. 10, des lettres patentes furent émises sous l'autorité d'un ordre du conseil du 20 juillet 1886 et publiées dans la Gazette du Canada du 24, accordant une charte pour la construction de ce chemin de fer à la Compagnie du chemin de fer de Colonisation du Lac-Témiscamingue.

Par l'acte 49 Vic., ch. 10, une nouvelle subvention de \$6,000 fut autorisée pour la construction de quais et débarcadères en rapport avec cette ligne. Cette suvention fut subséquemment annulée, et par l'acte 50-51 Vic., ch. 24 (1887), la définition des parties du chemin auxquelles les actes précédents avaient accordé des subventions fut corrigée. La subvention totale restant toutefois au même chiffre, \$31,600.

Par l'acte 50-51 Vic., ch. 24, la subvention de \$33,600 fut autorisée pour $10\frac{1}{2}$ milles de la ligne de cette compagnie depuis le Long-Saut jusqu'au lac Kippewa. Le contrat pour cette subvention a été passé le 27 juin 1888.

Par l'acte 52 Vic., ch. 3 (1889), il a été autorisé une subvention ne dépassant pas \$48,000 pour 15 milles à partir de la station Mattawa, sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, en allant vers le Long-Saut, ou vice versa.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention ne dépassant pas \$64,000 pour 20 milles à partir de l'extrémité nord de la ligne subventionnée par l'acte 52 Vic., ch. 3.

L'acte 55-66 Vic., ch. 5 (1892), autorise d'accorder à cette compagnie à la place des subventions qui précèdent de 1889-90, une subvention ne dépassant pas \$112,000 pour 35 milles de son chemin à partir de Mattawa jusqu'au Long-Saut.

Le même acte accorde une subvention à la compagnie pour 15 milles de son chemin à partir du Long-Saut jusqu'à la traverse de la rivière Kippewa, et 15 pour 100 de la valeur d'un pont en bois (à armatures) sur la rivière Ottawa, près de Mattawa, mais de pas plus de \$15,000, et ne dépassant pas en tout \$63,000.

Le 31 août 1893 un contrat fut passé avec la compagnie pour la construction de la section entre Mattawa et les rapides du Long-Saut, suivant les conditions de la subvention de 1892.

L'acte spécial 54-55 Vic., ch. 94 (1891), a donné à la compagnie le pouvoir de transférer ou louer son chemin à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, et aussi de prolonger le chemin jusqu'à la tête du lac Témiscamingue; les travaux de la compagnie devant être terminés au 30 juillet 1896. La Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique contrôle aujourd'hui le chemin.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé les subventions antérieurement accordées, en a fait revivre le solde resté impayé, et a autorisé une subvention supplémentaire, la totalité des subventions ne devant pas dépasser \$274,940.

Le 12 septembre 1894, un nouveau contrat a été passé avec la compagnie pour les travaux qui doivent être compris entre Mattawa et le lac Kippewa.

Par un autre contrat du 1^{er} juin 1894, la compagnie a entrepris de construire un pont à fermes sur la rivière Ottawa, à Mattawa.

A l'expiration de l'exercice de 1888-89, la somme de \$52,760 avait été payée. Aucun autre paiement ne fut fait qu'au cours de l'exercice 1894-95, alors qu'une autre somme de \$233,198.95 fut payée. Dans le cours de l'exercice 1895-96, les paiements se sont élevés à \$17,900.75, formant un total de paiements de \$303,859.70 faits au 30 juin 1896, et laissant sur le montant de la subvention un solde de \$6,476.25 non payé. Ce solde a été payé durant le dernier exercice. Total de la subvention payée, \$310,335.95.

Compagnie de chemin de fer Lotbinière et Mégantic.

(Voir nos 253 et 338.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de Québec, 52 Vic., ch. 89 (1889), pour la construction d'un chemin de fer partant de l'église (ou près de là) de Saint-Jean-Deschaillons, dans le comté de Lotbinière, et allant à Glen-Lloyd, dans le comté de Mégantic.

Par l'acte 55-56 Vic., ch. 5 (1892), une subvention jusqu'à concurrence de \$48,000 fut autorisée pour 15 milies d'un chemin de fer allant de Saint-Jean-Deschaillons à Glen-Lloyd.

Le 17 juillet 1893, un contrat fut passé avec la compagnie pour l'exécution de l'entreprise ainsi subventionnée, et à ce contrat en a été substitué un autre en date du 27 février 1894, pour entre Saint-Jean-Deschaillons et la station Lyster, sur le chemin de fer Grand-Tronc.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé en faveur de la compagnie une subvention limitée à \$48,000, pour un autre parcours de 15 milles.

Le 19 novembre un contrat fut passé avec la compagnie pour la distance entre la station Lyster et Lyster, deux milles et demi, et douze milles et demi à partir des quinze milles construits. Ce contrat fut modifié par un autre portant la date du 3 juillet 1896 et qui substituait $2\frac{1}{2}$ milles à l'extrémité nord de la ligne pour $2\frac{1}{2}$ milles de la station Lyster à Lyster.

Au cours du dernier exercice il a été payé \$22,400, ce qui complète la somme des subventions accordées à cette compagnie, \$96,000.

Compagnie de chemin de fer Midland.

(N° 336.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de la Nouvelle-Ecosse 59 Vic., chap. 85 (1896), avec pouvoir de construire un chemin de fer allant de Windsor à Maitland ou près de Maitland, et de là, via Clifton, à un point entre Truro et Stewiacke, sur l'Intercolonial; de là à Eastville; avec prolongements et embranchements à des mines de houille et de fer et à des ports d'expédition.

Par l'acte fédéral des subventions 57-58 Vic., chap. 4 (1894), autorisation a été donnée d'accorder une subvention de \$3,200 par mille pour 90 milles de chemin de

fer allant de Newport ou Windsor à Truro, ou un point entre Truro et Stewiacke, et d'un point sur le dit chemin de fer à un point près d'Eastville, et d'Eastville, par la vallée de la rivière Musquodoboit, vers un point sur l'embranchement Dartmouth de l'Intercolonial, au lieu d'une subvention autorisée en 1892; aussi, pour un pont de chemin de fer traversant la rivière Shubenacadie, une subvention de 15 pour 100 sur la valeur de la construction. Le total des subventions ne devant pas excéder \$300,000.

La compagnie de chemin de fer Midland, ayant pétitionné, fut admise à conclure un contrat pour ces travaux le 30 juillet 1896, les dits travaux devant être terminés le 1er août 1898.

Au 30 juin 1897 il n'avait pas encore été fait de paiements.

Compagnie de chemin de fer de Colonisation de Montfort.

(Voir nos 245, 310, 373 et 441.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de Québec, 53 Vic., ch. 107 (1890), pour la construction d'un chemin de fer partant d'un point donné sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, ou le chemin de fer Montréal et Occidental, soit de Lachute, Saint-Jérôme ou Saint-Sauveur, ou près de la ligne allant à Montfort, et pour la continuation du chemin jusqu'à un point donné sur la rivière Rouge, dans le township d'Arundel.

L'acte fédéral 55-56 Vic., ch. 5 (1892), a autorisé l'octroi d'une subvention à cette compagnie jusqu'à concurrence de \$67,200 pour 21 milles d'une voie ferrée allant de Lachute, Saint-Jérôme ou Saint-Sauveur, ou près de là, sur la ligne du chemin de fer Montréal et Occidental, à Montfort.

L'acte 56 Vic., ch. 3 (1893), a confirmé cette subvention, avec une addition fixant la largeur de la voie à "trois pieds".

Le 16 mai 1893, un contrat fut passé avec la compagnie pour la construction de 21 milles de chemin de fer de Saint-Sauveur à Montfort, et à l'ouest, le chemin devant être terminé pour le 1er septembre 1895.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé une subvention de \$38,400 en faveur de la dite compagnie pour 12 milles de son chemin, à partir de l'extrémité des 21 milles déjà subventionnés, et la compagnie a été admise à conclure un contrat le 30 juillet 1896: la rivière Rouge devant servir de point terminal pour la distance subventionnée.

Au 30 juin 1895, la somme de \$67,200 avait été payée. Il n'y a pas eu d'autres paiements de faits jusqu'au 30 juin 1897.

Compagnie de chemin de fer Jonction de Montréal et Champlain.

(Voir Rapport annuel de 1892-93.)

Conpagnie de chemin de fer Montréal et Lac-Maskinongé.

(Voir Rapport annuel de 1890-91.)

Compagnie de chemin de fer Montréal et Sorel.

(Voir Rapport annuel de 1892-93.)

Compagnie de chemin de fer Montréal et Occidental.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie de chemin de fer Montréal et Ottawa.

(Ci-devant Compagnie du chemin de fer Vaudreuil et Prescott.)

(Nom changé par 53 Vic., ch. 58.)

(Voir nos 97, 186, 237 et 320.)

L'acte des subventions de 1887, 50-51 Vic., ch. 24, a autorisé une subvention de \$96,000 en faveur de la dite compagnie pour 30 milles de son chemin allant de Vaudreuil à Hawkesbury, le montant de cette subvention n'excédant pas \$96,000.

Le 11 février 1889, contrat a été passé avec la compagnie pour les 30 milles ci-dessus mentionnés, à partir du chemin de fer Grand-Tronc à Vaudreuil. La date fixée pour l'achèvement des travaux était le 1^{er} août 1891.

Le 4 octobre 1890, la compagnie a été autorisée à ouvrir à la circulation la partie de son chemin qui va de Vaudreuil à Rigaud, 16 milles.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention de \$96,000 pour une nouvelle longueur de 30 milles en allant vers Ottawa.

L'acte 54-55 Vic., ch. 8 (1891), a autorisé le paiement du solde de \$46,040 de la subvention votée en 1887.

En septembre 1892, après inspection, permission fut donnée de livrer à la circulation la partie du chemin entre Vau Ireuil et Pointe-Fortune, 23½ milles.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a fait revivre ce qui était resté impayé des subventions de 1887 et 1890, et un contrat fut conclu avec la compagnie, en vertu de cet acte, le 26 juin 1896, le temps fixé pour l'achèvement étant le 1^{er} août 1898.

Au cours du dernier exercice la compagnie a reçu \$32,000, ce qui porte à \$105,600 le total des paiements faits jusqu'au 30 juin 1897.

Ce chemin de fer a été affermé à perpétuité à la Compagnie du Pacifique.

Compagnie de chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec.

(Nom changé en celui de Compagnie de chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental par l'acte 53 Vic., ch. 62.)

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Nakusp et Slocan.

(Voir Rapport annuel 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard.

(Voir Rapport annuel 1888-89.)

Compagnie de chemin de fer dite "New-Glasgow Iron, Coal and Railway Company.

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer "Northern and Pacific Junction."

(Voir Rapport annuel de 1890-91.)

Compagnie de chemin de fer "Northern and Western." (Voir Rapport annuel de 1889-90.)

Aussi sous l'en-tête "Chemin de fer du Canada Est", dans le présent rapport.

Compagnie de chemin de fer "Central" de la Nouvelle-Ecosse.

Voir nos 129, 135 et 307.)

Par l'acte de 1887, 50-51 Vic., ch. 24, la Compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse a reçu, pour 34 milles de son chemin, une subvention ne dépassant pas \$108,800. Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 16 septembre 1887, la compagnie a été admise à passer contrat le 17 octobre suivant. L'entreprise à exécuter consiste en une ligne de chemin de fer partant de Lunenburg, sur la côte est de la Nouvelle-Ecosse, et allant vers l'ouest jusqu'au point du district de New-Germany, avec un embranchement d'environ $\frac{3}{4}$ de mille, jusqu'au quai de chemin de fer de Bridgewater, le tout devant être terminé le 31 décembre 1889.

Par l'acte 51 Vic., ch. 3 (1888), l'octroi d'une nouvelle subvention n'excédant pas \$147,200 a été autorisé pour 46 milles de chemin de fer de la compagnie, et sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 9 octobre 1888, un contrat portant la date du 15 octobre 1888 a été passé pour la construction d'un chemin de 39½ milles partant d'un point à 33½ milles de Lunenburg et allant à Middleton, sur le chemin de fer Windsor et Annapolis; les travaux devant être terminés pour le 31 décembre 1890.

L'acte des subventions 56 Vic., ch. 2 (1893), a autorisé le paiement du solde de \$4,500. A la clôture de l'exercice 1891-92 le total des paiements faits à cette compagnie s'élevait à \$230,700, couvrant la distance de Lunenburg à Middleton et l'embranchement de Bridgewater, 73½ milles en totalité.

Un arrêté du conseil du 2 juillet 1894 a ordonnancé le paiement de \$4,500, mais on n'avait pas fait de nouveaux paiements au 30 juin 1897, en attendant la décision de certains sujets en litige.

Compagnie du chemin de fer "Southern" de la Nouvelle-Ecosse.

(Voir nos 207 et 272.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de la Nouvelle-Ecosse, 51 Vic., ch. 72, sous le nom de "Compagnie de chemin de fer Annapolis et Atlantique." Son nom a été changé comme ci-dessus par l'acte 57 Vic., ch. 65.

L'acte fédéral 55-56 Vic., ch. 5 (1892), lui a accordé une subvention (remplaçant celle qui lui avait été donnée précédemment) pour 75 milles de chemin de fer entre xxviii

Sand-Point, Shelburne-Harbour, N.-E., à Annapolis-Royal, et jusqu'à un point de raccordement avec le chemin de fer "Central" de la Nouvelle-Ecosse, à New-Germany ou près de là; la subvention étant limitée à \$240,000.

Cette compagnie ayant demandé cette subvention, on a passé contrat avec elle le 12 janvier 1894 pour la construction d'une ligne à partir de Sand-Point et allant vers New-Germany. Un arrêté du conseil du 25 août 1894 a approuvé le tracé des 75 milles complets du chemin.

Compagnie du chemin de fer Ontario et Pacifique.

(Nom changé en celui de Compagnie du chenin de fer Ottawa et New-York par l'acte 60 Vict., chap. 57, 1897.)

(Voir nos 31, 115, 150 et 288.)

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1884), une subvention de \$262,400, basée sur une distance estimée à 82 milles, a été accordée à la Compagnie du chemin de fer Ontario et Pacifique, pour une voie ferrée de Cornwall à Perth; et le 27 juillet 1896 contrat fut passé avec la compagnie sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 1^{er} du même mois, pour la construction de la dite ligne par voie de Newington, Chrysler, Manotick et Franktown, le chemin devant être terminé pour le 1^{er} juillet 1888. Cette subvention s'est éteinte le 1^{er} juillet 1888.

Par l'acte 50-51 Vic., ch. 24, une nouvelle subvention de \$19,200 a été accordée pour une distance de six milles.

L'acte 52 Vic., ch. 3 (1889), a autorisé une subvention ne devant pas dépasser \$172,400, à payer à cette compagnie pour un chemin entre Cornwall et Ottawa.

L'acte 55-56 Vic., ch. 5, de 1892, remet en vigueur la subvention accordée en 1889, la longueur du chemin étant portée à 53 $\frac{8.7}{10.0}$. Le 1^{er} juin 1895, un contrat fut passé avec la compagnie pour la construction de la ligne de Cornwall à Ottawa, une distance de 53.87 milles, l'ouvrage devant être complété le 1^{er} août 1896.

Par l'acte spécial 60-61 Vic., ch. 57, le nom de la compagnie fut changé en celui de "Compagnie de chemin de fer Ottawa et New-York", et ses pouvoirs de construction furent continués jusqu'au 1^{er} juillet 1891.

Par l'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), au lieu de la subvention votée en 1892, une subvention de \$3,200 par mille fut autorisée pour 53.87 milles de Cornwall à Ottawa, avec une autre subvention de 50 pour 100 pour les dépenses dépassant \$15,000 par mille,—le total des subventions ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Au 30 juin 1897 il n'avait pas encore été fait de paiements.

Compagnie du chemin de fer Ontario et Québec.

(Voir Compagnie du chemin de ter de l'ouest d'Ontario et du Pacifique et Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Ontario, Belmont et Nord.

(Voir nos 246 et 298.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte d'Ontario, 64 Vic., ch. 90 (1891), pour la construction d'un chemin de fer depuis le chemin de fer Midland du Canada,

soit à Hastings ou à Campbellford, jusqu'à un point donné du chemin de fer Central d'Ontario, dans les limites du township de Marmora, comté d'Hastings.

L'acte fédéral 55-56 Vic., ch. 6 (1892), a autorisé l'octroi d'une subvention de \$32,000 à cette compagnie pour 10 milles de chemin de fer entre les mines de fer de Belmont et les chemins de fer Canadien du Pacifique et Ontario-Central.

Le 9 mars 1893 on a passé contrat avec la compagnie pour l'exécution de cette entreprise, c'est-à-dire entre les mines Belmont et les deux chemins de fer en question. Ce contrat a été remplacé par un autre en date du 23 avril 1896, en conformité de la subvention accordée par la 56° Vic., ch. 2, 1893, pour le même montant, mais payable aux deux sections: des mines de Belmont à Marmora, de Marmora au chemin de fer Ontario-Central.

Au cours du dernier exercice. la compagnie a reçu \$35,720, totalité de la somme due pour la distance de 9.60 milles.

Compagnie du chemin de fer de la Montagne-Orford.

(Voir Rapports annuels 1893-94 et 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York)

(Voir Compagnie de chemin de fer Ontario et Pacifique.)

Compagnie du chemin de fer Ottawa, Amprior et Parry-Sound.

(Voir nos 92, 134, 199, 242, 278 et 277.)

Cette compagnie a été constituée par la fusion opérée en vertu de l'acte 54-55 Vic., ch. 93, de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Parry-Sound, constituée par l'acte 51 Vic., ch. 35, et de la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Renfrew, constituée par l'acte 51 Vic., ch. 71. La compagnie a le pouvoir de construire une ligne de chemin de fer à partir de la ville d'Ottawa par Arnprior, Renfrew, Eganville et Killaloe, jusqu'à un point sur la baie Georgienne à ou près du village de Parry-Sound.

L'acte des subventions 55-56 Vic., ch. 5 (1882), a accordé à cette compagnie les subventions qui suivent, à la place de celles antérieurement mises à sa disposition mais qui n'ont pas été utilisées.

- (a) Pour 22 milles de chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, une subvention limitée à \$70,400.
- (b) Pour 30 milles de chemin de fer à partir d'Eganville jusqu'à Barry's-Bay, une subvention limitée à \$96,000.
- (c) Pour 55 milles de chemin de fer à partir de Barry's-Bay en se dirigeant vers la jonction du chemin de fer du Pacifique-Nord, une subvention limitée à \$6,400 par mille pour la première moitié de cette division, et à \$3,200 par mille pour l'autre moitié, ne dépassant pas en tout \$264,000.

Les deux premières subventions ont fait l'objet d'un contrat en date du 29 septembre 1892. Le point de départ indiqué sur le chemin de fer Canadien du Pacifique était Renfrew, et la date pour l'achèvement des travaux mise au 1er août 1896.

La troisième subvention, à partir de Barry's-Bay en se dirigeant vers la jonction du chemin de fer du Pacifique-Nord, a fait l'objet d'un contrat avec la compagnie en date du 8 novembre 1892. Ce contrat a été remplacé par un autre du 20 septembre 1894.

A la clôture de l'exercice 1895-96 la totalité des paiements faits à la compagnie s'élevait à \$430,400, montant des subventions. La distance couverte par ces subventions se trouvant au bout du 55° mille de Barry's-Bay, ou un total de 107 milles à l'ouest de Renfrew-la distance subventionnée.

Par le 60° Vict., chap., 8 (1896), la compagnie a été fusionnée, sous son propre nom, avec la compagnie de chemin de fer de Parry-Sund.

La partie ouest, 47\(\frac{3}{4}\) milles, du chemin de la compagnie fusionnée, c'est-à-dire celle comprise entre la traverse du chemin de fer Northern Pacific Junction et Parry-Sound, avait été subventionnée sous le nom de Compagnie de chemin de fer de Colonisation de Parry-Sound, et à la clôture de l'exercice 1895-96 elle avait recu \$152,800.

L'acte 60-61 Vict., chap. 4 (1897), a autorisé une subvention pour la partie (52 milles) du chemin de la compagnie partant de la traverse du chemin de fer Northern Pacific Junction (à Scotia) et allant au pont, 55 milles à l'ouest de Barry's-Bay, où des subventions avaient été précédemment accordées; aussi pour 4 milles de chemin de fer à travers l'île Parry. La nouvelle subvention est de \$3,200 par mille, avec une subvention additionnelle de 50 pour 100 sur la dépense dépassant \$15,000 par mille: les subventions totales ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Compagnie du chemin de fer d'Ottawa et Vallée de la Gatineau.

(Nom changé en celui de Compagnie de chemin de fer Ottawa et Gatineau par l'acte 57-58 Vic., ch. 87, qui a refondu et modifié les actes relatifs à la compagnie.)

Par l'acte 48-49 Vic., ch. 19 (1885), une subvention a été accordée à cette compagnie (au lieu des subventions votées précédemment) pour une voie ferrée allant de la station de Hull vers le village du Désert sur une distance de 62 milles, la somme totale devant être de \$320,000. Cette subvention étant devenue éteinte elle a été autorisée de nouveau par l'acte 52 Vic., ch. 3 (1889).

En vertu d'un arrêté du conseil en date du 10 juillet 1889, un contrat avec la compagnie pour les travaux en question, 62 milles, fut signé le 19 août,

L'acte 56 Vic., ch. 2 (1883), accorde de nouveau les \$89,248 restées impayées.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 6 (1894), autorise une subvention de \$64,000 pour une longueur de vingt milles à partir des 62 milles déjà subventionnés. mais il a été passé un contrat pour l'entreprise le 7 octobre 1895.

L'acte des subventions de 1897, au lieu de cette subvention, en accorda une de \$3,200 par mille pour les dits 20 milles, avec une autre de 50 pour 100 de la dépense dépassant \$15,000 par mille; les subventions totales ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Par l'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), le solde de \$35,872 du crédit de 1893 fut voté de nouveau.

Au 30 juin 1894 le total des paiements s'élevait à \$284,128. Il n'en avait pas été fait d'autres au 30 juin 1897.

Compagnie de chemin de fer et de navigation d'Oshawa.

(Nom changé en celui de Compagnie de chemin de fer d'Oshawa, 54-55 Vic., ch. 91.)

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer de colonisation de Parry-Sound.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer et de carrières de Philipsburg-Junction.

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie de chemin de fer Port-Arthur, Duluth et Occidental.

(Ci-devant la Compagnie de chemin de fer de colonisation de la Baie-du-Tonnerre.)

(Voir Rapport annuel de 1892-93.)

Compagnie de chemin de fer Pontiac et Renfrew.

(Voir Rapport annuel de 1889-90.)

Compagnie de chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique.

(Voir nos 25, 138, 211, 294, 329, 330, 331, 385 et 408.)

Cette compagnie a été constituée en vertu de l'acte fédéral 43 Vic., ch. 55 (1880), avec pouvoir de construire un chemin de fer d'un point de la ligne du chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, à ou près de Hull ou d'Aylmer, à un point dans le comté de Pontiac convenable pour traverser la rivière Ottawa, et de là à Pembroke pour se raccorder avec le chemin de fer du Canada-Central.

L'acte 45 Vic., ch. 69, donne le pouvoir de construire un pont sur la rivière Ottawa.

En 1884 le parlement, par l'acte 49 Vic., ch. 8, accorda à cette compagnie une subvention de \$3,200 par mille, et n'excédant pas \$272,000 en totalité.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil portant la date du 12 décembre 1884, contrat fut passé avec cette compagnie le 22 du même mois pour la construction de la ligne subventionnée depuis Aylmer jusqu'à Pembroke, traversant la rivière Ottawa à quelque point "non à l'est de Lapasse",—les premiers 27 milles devant être terminés pour le 1er septembre 1885 (cette date a été changée en celle du 15 décembre par un arrêté du conseil du 13 août 1885), les seconds 27 milles pour le 1er juillet 1886, et tout le chemin, estimé à 85 milles à l'ouest d'Aylmer, pour le 1er juillet 1887.

L'acte 51 Vic., ch. 3 (1888), autorise une subvention de \$31,500 à cette compagnie pour construire un pont sur la rivière Ottawa à la Culbute, et une subvention de \$9,600 pour 3 milles de sa voie jusqu'à Pembroke, depuis un point situé à 3 milles de Pembroke, pourvu que tous les travaux subventionnés sur ce chemin de fer soient terminés dans les quatre ans à partir du 22 mai 1888.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention limitée à \$24,000 pour $7\frac{1}{2}$ milles de ce chemin, entre Hull et Aylmer.

L'acte 53 Vic., ch. 68 (1890), prolonge jusqu'au 22 mai 1892 le temps pour compléter le chemin de fer jusqu'à Pembroke et construire sur la rivière Ottawa, à ou près de la cité d'Ottawa, le pont que cette compagnie a été autorisée à construire par l'acte 45 Vic., ch. 69. Le même acte donne à la compagnie autorisation de continuer son chemin depuis le dit pont jusqu'au bassin du canal, dans la cité d'Ottawa.

L'acte 53 Vic., ch. 69 (1890), autorise la compagnie à acheter de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique la section entre Hull et Aylmer, ou une partie d'icelle.

L'acte des subventions 55-56 Vic., ch. 5, art. 4 (1892), a remis en vigueur le reliquat de la subvention votée en 1894; et l'acte spécial de 1892, ch. 56, prolonge de 2 ans le temps pendant lequel la compagnie devra commencer la construction du pont sur la rivière Ottawa à ou près d'Ottawa, et de 5 ans, à partir du 9 juillet 1892, la date du parachèvement du pont. Il a été aussi accordé une prolongation de 4 ans à compter de cette date pour compléter la ligne jusqu'à Pembroke.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a remis en vigueur les subventions votées en 1888, pourvu que tous les travaux subventionnés sur ce chemin de fer soient terminés dans quatre aus. La date fixée pour terminer ces travaux se trouve ainsi prolongée jusqu'au 23 juillet 1898.

Le même acte a remis en vigueur le reliquat de la subvention votée par le ch. 8 de l'acte de 1884, moins les \$24,000 pour les 7½ milles entre Hull et Aylmer, soit une balance de \$73,172.

Le même acte a remis encore en vigueur la somme de \$24,000 votée en 1890 pour la ligne entre Hull et Aylmer.

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a remis en vigueur les soldes restant engagés des subventions accordées par les actes de 1884 et 1894, et s'élevant à \$114,272.

Par le même acte la subvention pour les 7½ milles de Hull à Aylmer, remise en vigueur par l'acte de 1894, a été votée de nouveau, avec en plus 50 pour 100 de la dépense dépassant \$15,000 par mille: le total des subventions ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

A la fin de l'exercice 1887-88, il avait été payé sur le montant de la subvention votée en 1884, la somme de \$174,828. Pendant l'exercice 1894-95 une somme de \$18,750 a été payée, soit un total de \$193,578. Il n'a été fait aucun paiement durant le dernier exercice.

Compagnie de chemin de fer Québec-Central.

(Voir Rapport annuel 1895.)

Compagnie de chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean.

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Québec, Montmorency et Charlevoix.

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Shuswap et Okanagan.

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Norfolk-Sud.

(Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer de la Rive-Sud.

(Voir n° 365.)

Cette compagnie, constituée par le chapitre 130 des statuts de la Nouvelle-Ecosse, de 1892, a obtenu une charte fédérale par l'acte 58-59 Vic., ch. 64 (1895), avec pouvoir de construire une ligne de chemin de fer d'un point près du port d'Yarmouth, N.-E., pour de là passer par les comtés d'Yarmouth, Shelburne, Queen, Lunenburg et Halifax, jusqu'à un point dans ou près de la ville d'Halifax; aussi un embranchement jusqu'à Lockport et Caledonia.

Par l'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), l'octroi d'une subvention en faveur de cette compagnie de \$3,200 par mille, mais restreinte à \$112,000, fut autorisé pour 35 milles de chemin d'Yarmouth en se dirigeant vers Shelburne et Lockeport.

Le 28 février 1895 un contrat a été passé avec la compagnie pour les travaux ainsi subventionnés, le temps pour l'achèvement des travaux étant fixé au 1^{er} août 1897. Les plans pour toute la distance ont été approuvés par un arrêté du conseil en date du 14 février 1895.

Rien de la subvention n'avait été payé au 30 juin 1897.

Compagnie du chemin de fer Sainte Catherine et Niagara.

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie du Tunnel de Saint-Clair.

(Voir Rapports annuels de 1890-91 et 1891-92.)

Compagnie de chemin de fer de la Vallée de Saint-Jean et de la Rivièredu-Loup.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer St-Stephen et Milltown.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer de la Vallée de la Stewiacke et Lansdowne.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent et Adirondack.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent, Basses-Laurentides et Saguenay.

(Nom changé en celui de "Compagnie du chemin de fer des Basses-Laurentides" par l'acte provincial 51-52 Vic., ch. 108.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Saint-Louis et Richibouctou.

(Voir Rapport annuel de 1884-85.)

Compagnie du chemin de fer Témiscouata, de la Rivière-du-Loup à Edmundston.

(Voir Rapport annuel de 1892-93.)

Compagnie du chemin de fer des Mille-Iles.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer de la Tobique.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer Toronto, Grey et Bruce.

(Voir Rapport annuel de 1887-88.)

Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis.

(Voir nos 297, 344 et 393.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de Québec, 46 Vic., ch. 90 (1883), pour la construction d'un chemin de fer partant d'un point sur la ligne du chemin de fer Montréal, Portland et Boston, à Richelieu, et allant à un point donné sur la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent.

L'acte fédéral 56 Vic., ch. 2 (1893), a autorisé l'octroi d'une subvention allant jusqu'à \$102,400 pour 32 milles entre Iberville et Saint-Hyacinthe, et au delà vers Sorel.

Le 19 août 1893, contrat a été conclu avec la compagnie pour l'exécution de l'entreprise.

L'acte fédéral 57-58 Vic., ch. 4 (1894), autorise l'octroi d'une subvention limitée à \$102,400 pour une nouvelle distance de 32 milles, et contrat fut passé le 23 octobre 1894 avec la compagnie pour faire les travaux couvrant toute la distance entre Saint-Hyacinthe et Sorel.

Pendant le dernier exercice la compagnie a reçu une somme de \$2,700, ce qui porte à \$187,328 le total des paiements faits au 30 juin 1897.

Compagnie du chemin de fer Vaudreuil et Prescott.

. (Voir Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa.)

Compagnie du chemin de fer Jonction de Waterloo.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer des comtés de l'Ouest.

(Nom changé en celui de "Compagnie du chemin de fer Yarmouth et Annapolis" par l'acte 56 Vic., ch. 63.)

(Nom changé de nouveau en celui de "Compagnie du chemin de fer Dominion-Atlantic" par 57-58 Vic., ch. 69.)

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario-Ouest.

(Affermé à la Compagnie du chemin de fer Ontario et Québec-C.C.P.)

(Voir Rapport de 1890-91.)

Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Yartmouth et Annapolis.

(Voir Compagnie du chemin de fer des Comtés de l'Ouest.)

SUBVENTIONS EN TERRES.

Un certain nombre de compagnies ont reçu l'aide de subventions en terres, autorisées par le parlement et accordées par le ministère de l'Intérieur. La lecture de leurs rapports font connaître leur situation.

CANAUX.

Au 30 juin 1897, les dépenses totales occasionnées par la construction et l'agrandissement des canaux du Canada s'élevaient à \$69,289,531.31; de plus, il a été dépensé \$14,500,344.46 pour leurs réparation, entretien et exploitation: total, \$83,789,875.77. Les recettes totales qui en sont provenues, y compris les péages, ainsi que les loyers de terrains et de chutes d'eau, se sont élevées à \$11,302,577.27. (Voir les relevés du comptable, Partie II, p. 26.)

Les dépenses totales pendant le dernier exercice ont été comme suit: pour constructions et agrandissements, \$2,348,636.91; pour réparations, réfections et exploitation, \$633,276.16: total, \$2,981,913.07.

Les recettes totales pendant le même exercice ont été de \$384,780.53, soit un surplus de \$43,277.44 sur les recettes de l'exercice précédent. Les péages ont produit \$321,627.33, c'est-à-dire une augmentation de \$52,788.66, et les loyers \$44,599.64, c'est-à-dire une diminution de \$6,914.37.

La dépense totale pour le personnel et l'entretien, les réparations et les réfections, s'est montée pendant l'exercice à \$653,276.16, diminution de \$60,414.81; et les recettes nettes ayant été de \$384,780.53 comme dit plus haut, l'excédant des dépenses sur les recettes s'est chiffré par \$248,495.63, comparé à l'excédent de \$354,152.25 de l'exercice précédent.

Les chiffres qui précèdent se rapportent à l'exercice 1896-97; mais l'on trouvera dans la partie V, sous le titre "Statistique des canaux", une volumineuse statistique sur le trafic des canaux et diverses statistiques commerciales ayant trait à la saison de navigation de 1896.

Les quelques données qui suivent sur le trafic des canaux pendant la saison de navigation de 1896 offrent un certain intérêt:—

Par le canal Welland il a passé 1,279,987 tonneaux de fret (augmentation de 486,625 tonneaux), dont 793,362 se composaient de produits agricoles et 160,232 de produits forestiers: 988,718 tonneaux allant à l'est et 291,267 à l'ouest; 1,243,595 tonneaux étaient du fret direct, dont 957,928 tonneaux ont passé à l'est tout le long du parcours du canal.

De cette quantité les vaisseaux canadiens ont transporté 341,130, et ceux des Etats-Unis 902,465 tonneaux.

Le fret total pour l'est et l'ouest par ce canal et venant de ports des Etats-Unis en destination de ports des Etats-Unis, a été de 653,213 tonneaux, soit une augmentation de 183,434 tonneaux sur l'année 1895.

La quantité de grain transporté à Montréal par ce canal et ceux du Saint-Laurent a été de 461,049 tonneaux, soit une augmentation de 229,558 tonneaux sur l'année précédente; sur cette quantité il en a été transbordé 77,355 tonneaux à Ogdensburg, contre 231,491 tonneaux transportés en 1895, et dont 18,987 tonneaux ont été transbordés à Ogdensburg.

La quantité transportée sur les canaux du Saint-Laurent a été de 1,113,690 tonneaux de fret (augmentation de 295,462 tonneaux), dont 709,834 pour l'est sans xxxvii transbordement, et 29,324 pour l'ouest sans transbordement aussi. 597,540 tonneaux étaient des produits agricoles et 106,053 des marchandises.

Trois cargaisons de maïs ont été directement transportées à Montréal, soit 1,176 tonneaux.

Sur les canaux de l'Ottawa la quantité transportée s'exprime par 502,046 tonneaux, dont 490,482 de produits forestiers, diminution de 41,602 tonneaux.

Sur le canal Chambly on a transporté 344,935 tonneaux, dont 221,853 de produits forestiers, diminution de 4,345 tonneaux.

Sur le canal Rideau 73,307 tonneaux, dont 46,102 de produits forestiers ont été transportés.

Sur le canal Saint-Pierre la quantité transportée a été de 65,508 tonneaux, dont 6,332 de produits forestiers.

Sur le canal Murray 13,056 tonneaux, dont 1,489 de produits forestiers, ont été transportés.

Sur le canal de la vallée de Trent il est passé 21,145 tonneaux, dont 20,650 de produits forestiers.

Sur le canal du Saut-Sainte-Marie le mouvement du fret a été de 4,577,394 tonneaux transportés dans 5,136 navires; le nombre des éclusages a été de 3,042. Il a été transporté 19,312,877 boisseaux de blé et 6,656,940 d'autres grains, 1,797,708 barils de farine, 3,392,905 tonnes de minerai de fer et 30,233,800 pieds de bois, mesure de planches. Le trafic total, servi ici par les deux canaux américain et canadien, s'est élevé à 17,256,423 tonneaux—transportés dans 18,577 navires—593 de plus que l'année dernière. La quantité totale de blé transporté s'est chiffrée par 93,463,876 boisseaux, augmentation de 17,372,109, et 27,715,265 boisseaux d'autres graines, augmentation de 19,173,055 boisseaux. La quantité totale de bois transportée a été de 658,640,000 pieds, mesure de planche—diminution de 52,141,344 pieds.

Fait intéressant à noter à propos du transport par canaux et par chemins de fer, c'est que tandis que la quantité de grains et de pois descendue à Montréal par les canaux du Saint-Laurent était de 495,868 tonneaux, représentant une augmentation de 248,348 sur l'année précédente, la quantité transportée à Montréal par les chemins de fer du Pacifique et Grand-Tronc n'était que de 153,717 tonneaux, soit une augmentation de 102,603 sur l'année précédente. La quantité de grain transportée aux ports maritimes par les canaux de l'Etat de New-York était de 753,039 tonneaux, augmentation de 372,608 tonneaux, tandis que la quantité transportée par les chemins de fer du même Etat aux mêmes ports s'élevait à 3,864,760 tonneaux.

Du fret total transporté par les canaux et par les chemins de fer de l'Etat de New-York, la proportion transportée par les canaux a diminué de 68.9 pour 100 en 1859 et 47.0 pour 100 en 1869 à 8.5 pour 100 en 1896.

Reste à voir les résultats qui suivront le prochain achèvement du réseau amélioré des canaux canadiens.

Le rapport de l'ingénienr en chef et ceux des ingénieurs surintendants contiennent des détails complets sur l'exploitation des différents canaux, ainsi que sur le progrès et la condition des travaux de construction et d'agrandissement au cours d'exécution.

Le département n'épargne rien pour que ces ouvrages soient terminés de façon à pouvoir être utilisés pendant la saison de 1899.

Il est bon de noter que l'ingénieur en chef insiste beaucoup sur le fait que, quoique les dimensions des nouvelles écluses soient 270 pieds de long, 45 pieds de large, avec 14 pieds d'eau sur les seuils, la longueur des navires qu'il s'agit d'y admettre est limitée à 255 pieds.

COMMISSION DES VOIES DE GRANDE NAVIGATION.

En 1895, une résolution fut adoptée par le Congrès des Etats-Unis en vue de nommer des commissaires pour conférer avec d'autres commissaires de la Grande-Bretagne et du Canada, dans le but de s'enquérir et de faire rapport sur la possibilité de construire un réseau de canaux devant donner l'accès des grands lacs aux navires océaniques. Trois commissaires furent en conséquence nommés par le gouvernement des Etats-Unis, et sous l'autorité d'un arrêté du conseil en date du 30 novembre 1895, trois commissaires furent aussi nommés par le Canada: MM. O. A. Howland, T. C. Keefer, I.C., et T. Munro, I.C. De part et d'autre, ces messieurs ne devaient pas recevoir d'émoluments; mais le parlement vota un crédit pour faire face aux dépenses de la commission.

A la fin de l'année dernière, les commissaires des Etats-Unis ont présenté leur premier rapport, dont la partie principale a été reproduite dans le dernier rapport du département.

Les commissaires des Etats-Unis jugent que le projet est tout à fait praticable; ils considèrent qu'une profondeur navigable d'au moins 28 pieds devrait être établie; que le premier ouvrage à faire devrait être la construction d'un canal à Niagara (de Tonawada à Alcott, et des ouvrages destinés à contrôler le niveau du lac Erié, ouvrages pour lesquels ils recommandent de faire des études hydrographiques complètes, ainsi que pour le développement de la route Oswégo-Onéida-Mohawk, la route Saint-Laurent-Champlain, l'amélioration de la rivière Hudson, et celle des chenaux intermédiaires des lacs. Ils estiment à \$600,000 au moins les frais de ces études, qui devront prendre plusieurs années. Leur rapport, qui est très volumineux et instructif, accompagné d'un grand nombre de plans et de dessins, a été transmis au Congrès le 8 janvier 1897.

Les commissaires canadiens ont aussi, à la date du 17 juin 1897, fait leur rapport, dont la partie principale est reproduite dans une annexe du présent livre bleu (Partie VII). Il contient une masse de renseignements importants sur le commerce croissant des grands lacs et sur d'autres sujets.

Dans la même annexe se trouve un court extrait d'un rapport fait par le chef des ingénieurs de l'armée des Etats-Unis, portant la date du 13 juillet 1897, et couvrant un rapport élaboré sur un examen préliminaire conduit par le major Symons pour un canal à navires allant des grands lacs à la rivière Hudson.

Ces différents rapports font voir que si le projet est déclaré parfaitement réalisable, la seule route qui puisse être avantageuse au Canada est celle qui, suivant la route du Saint-Laurent et du lac Champlain, donnerait et à Montréal et à New-York tous les avantages que son exécution peut offrir. Toutefois, l'opinion du major


Symons est adverse à l'entreprise, sous quelque forme que ce soit. Il estime son exécution à \$200,000,000, et les frais d'entretien et d'exploitation à \$2,000,000 par année. Il considère que la construction d'un pareil canal n'est pas un projet qui mérite d'être entrepris par le gouvernement général, car les avantages qui en résulteraient ne seraient pas proportionnés aux dépenses. Il préconise plutôt l'agrandissement et l'amélioration du canal Erié, dans des dimensions suffisantes pour laisser passer des barges de 1,500 tonneaux qui descendraient du canal Erié à la rivière Hudson. Il en évalue le prix à un quart de celui d'un canal à navires.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

COLLINGWOOD SCHREIBER,

Député du ministre des Chemins de fer et Canaux.






TON DELT


































































PARTIE I

CARTES DES CHEMINS DE FER ET CANAUX FÉDÉRAUX

AVEC RENSEIGNEMENTS SUR LES

COMMUNICATIONS TRANSCONTINENTALES PAR CHEMINS DE FER ET SUR LES ROUTES DE LA NAVIGATION PAR LES CANAUX

AINSI QUE LE


RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF

COMPRENANT CEUX DU

GÉRANT GÉNÉRAL DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT ET DU SURINTENDANT DES CANAUX

AUSSI

DÉCISIONS DU COMITÉ DES CHEMINS DE FER DU CONSEIL PRIVÉ



Ministère des Chemins de fer et Canaux.

ROUTES TRANSCONTINENTALES CANADIENNES PAR CHEMIN DE FER.

DE HALIFAX OU SAINT-JEAN À MONTRÉAL.

Les routes qui s'offrent entre Halifax et Montréal sont au nombre de quatre, dans chacune desquelles l'Intercolonial est utilisé, en tout ou en partie, comme suit : (les noms adoptés sont ceux des lignes principales) :

| Route du chemin de fer Intercolonial- |
|---|
| Par l'Intercolonial jusqu'à la Pointe-Lévis |
| (Ou par bateau passeur de Lévis à Québec, et de là par le chemin de fer du Nord, C. P. R., aussi 173 miles.) |
| Route du chemin de fer Canadien du Pacifique— |
| Par l'Intercolonial jusqu'à Saint-Jean, NB 275 Par le chemin de fer du Nouveau-Brunswick et le chemin de fer Maine-Central jusqu'à Matta- |
| wamkeag |
| Par le chemin de fer du Pacifique jusqu'à Montréal. 334 |
| —— 775 |
| Route du chemin de fer Grand-Tronc— |
| Par l'Intercolonial jusqu'à Saint-Jean, N. B 275 |
| Par le chemin de fer du Nouveau-Brunswick 90 |
| Par le chemin de fer Maine-Central 224 |
| Total jusqu'à la jonction de Danville 589 |
| Par le Grand-Tronc jusqu'à Montréal |
| 859 |
| Route du chemin de fer de Témiscouata— |
| Par l'Intercolonial jusqu'à Saint-Jean, NB 275 Par le chemin de fer de Témiscouata jusqu'à |
| Edmonton |
| Par le chemin de fer de Témiscouata jusqu'à la |
| Rivière-du-Loup |
| Par l'Intercolonial jusqu'à Lévis 115 |
| Par le Grand-Tronc jusqu'à Montréal 173 |
| —— 814 |

DE MONTRÉAL A LA COTE DU PACIFIQUE PAR LE CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.

| Ligne-mère. | Arm. |
|--|---------|
| De Québec à la jonction de Saint-Martin (13 milles au nord | Milles. |
| de Montréal) | 159 |
| De Montréal (tête de la navigation transatlantique à la | |
| jonction de Saint-Martin) | 13 |
| De la jonction de Saint-Martin à Callander | 331 |
| De Callander à Port-Arthur 649 | |
| De Port-Arthur à la Rivière-Rouge, en face de Win- | |
| nipeg | |
| De la Rivière-Rouge à Savona's-Ferry | |
| De Savona's-Ferry à l'océan Pacifique à Port-Moody 213 | |
| | 2,547 |
| De Port-Moody à Vanconver | 15 |
| Total de Montiéal à Vancouver | 2,906 |

Ce chemin de fer a été ouvert à la circulation d'une extrémité à l'autre le-28 juin 1886.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Le chemin de fer Intercolonial passe par six ports de l'océan Atlantique, savoir: les ports de la Pointe-du-Chêne, de Pictou, d'Halifax, de Saint-Jean, de Sydney et de Sydney-Nord. Il se relie au Grand-Tronc à la frontière de la Chaudière et au chemin de fer Canadien du Pacifique à Québec, par bateau passeur entre Lévis et Québec.

La longeur totale du chemin est de 1,142 milles, à laquelle il faut ajouter pour les voies affectées au transport des marchandises, $12\frac{1}{2}$ milles, ce qui représente un total de 1,154 $\frac{1}{2}$ milles.

Voici quelles sont les distances de la ligne directe:-

| | Milles. |
|--|------------|
| De Lévis (en face de Québec) par Saint-Joseph et la jonction | |
| de Saint-Charles (14 milles) à Halifax | 675 |
| De Lévis à Saint-Jean | 578 |
| De Lévis via Truro { à Sydney | 827 820 |

Note.—A Lévis, les voyageurs font correspondance avec le chemin de for Canadien du Pacifique et avec le Grand-Tronc. Les marchandises passent directement par la voie de l'ancienne ligne-mère entre le raccordement de la Chaudière et celui de Saint-Charles (17 milles), au lieu de passer par Lévis, dont la longueur est de 24 milles

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

Ce chemin a 32 milles de long. Il s'étend de la jonction Windsor, sur l'Intercolonial, à Windsor.

Ministère des Chemins de fer et Canaux.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

LONGUEUR DE LA LIGNE.

| | Milles. |
|-------------------------------------|---------|
| De Souris à Tignish | 168 |
| De Mount-Stewart à Georgetown | 24 |
| De Charlottetown à Royalty-Junction | 5 |
| D'Emerald-Junction au Cap-Traverse | 13 |
| D'Alberton au quai de Cascumpec | 1 |
| | |
| | 211 |

Le raccordement entre le chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard et l'Intercolonial se fait en été par bateau à vapeur entre Summerside et la Pointe-du-Chêne, entre Charlotteton et Pictou et entre Georgetown et Pictou, et en hiver par des vapeurs construits ad hoc, entre Georgetown et Pictou et entre Charlottetown et Pictou; il y a aussi un service de chaloupes à patins qui établit communication avec le Cap-Traverse. Ces chaloupes traversent le détroit et prennent terre au Cap-Tourmentin, sur la terre ferme, à une distance de neuf milles. Ici, au moyen de la ligne du Nouveau-Brunswick et du chemin de fer de Prince-Edouard, soit un parcours d'environ 40 milles, la correspondance se fait avec l'Intercolonial à Sackville. Ce service de chaloupes à patins est fait par le ministère de la marine, et des trains spéciaux transportent les malles et les attendent au Cap-Traverse, chaque fois que le ministère des postes le demande.

CANAUX.

Les canaux canadiens sous le contrôle de l'Etat et qui se rattachent aux lacs et rivières navigables, sont les suivants:

- 1. Ceux du Saint-Laurent.
- 2. Le canal Welland.
- 3. Le canal du Saut-Sainte-Marie.
- 4. Ceux du Richelieu entre le Saint-Laurent et le lac Champlain.
- 5. Ceux de la rivière Ottawa,
- 6. Ceux de la rivière Rideau, entre Ottawa et Kingston.
- 7. Ceux de la Trent.
- 8. Le canal Saint-Pierre, Cap-Breton.

LE SAINT-LAURENT ET LES LACS.

Le fleuve Saint-Laurent, avec le réseau de canaux établis sur son cours en amont de Montréal, et les lacs Ontario, Erié, Saint-Clair, Huron et Supérieur, avec les canaux qui les relient, forment un service de navigation qui s'étend du détroit de Belle-Isle à Port-Arthur, à la tête du lac Supérieur, sur une distance de 2,260 milles terrestres. La distance jusqu'à Duluth est de 2,384 milles.

Du détroit de Belle-Isle, à l'embouchure du Saint-Laurent, à Montréal, la distance est de 986 milles. De Québec à Montréal la distance est de 160 milles. En raison du peu de profondeur des eaux sur une certaine étendue du fleuve entre ces deux lieux, particulièrement au lac Saint-Pierre, les vaisseaux qui tiraient plus de

dix à douze pieds d'eau étaient autrefois dans l'impossibilité de passer durant la majeure partie de la navigation. En 1826, la question du creusage du canal fut définitivement arrêtée, mais ce ne fut qu'en 1884 que des travaux de dragage commencèrent. Cette année-là on commença à creuser un nouveau chenal droit, mais le projet fut abandonné en 1847. En 1851 on commença le creusage du chenal actuel. A cette époque la profondeur du chenal à eau basse était de 10 pieds 6 pouces. En 1869 cette profondeur était portée à 20 pieds, à 25 pieds en 1882, et à l'expiration de 1888 on atteignait une profondeur de 27½ pieds à eau basse, sur une distance de 108 milles à partir de Montréal, jusqu'à un point où la marée commence à se faire sentir. Ces travaux se continuent aux frais du gouvernement du Canada qui, en 1888, sous l'empire de l'acte 51 Vic., chap. 5, de la même année, prit à sa charge la dette contractée pour cet objet. Le chenal a une largeur minima de 300 pieds, qui se porte à 500 dans les courbes. Le chenal est indiqué par des feux et des bouées.

La navigation, fermée par la glace en hiver, s'ouvre vers la fin d'avril.

Grâce à ces travaux, Montréal a été mis à la tête de la navigation océanique, et ici commence le réseau des canaux du Saint-Laurent, qui rachètent les divers rapides par lesquels le chenal en amont est obstrué et qui donnent accès, par le canal Welland, les grands lacs et le canal du Saut-Sainte-Marie, à la tête du lac Supérieur.

La différence de niveau entre le lac Supérieur et l'endroit du Saint-Laurent près de Trois-Rivières où la marée cesse de se faire sentir est d'environ 600 pieds.

Les canaux canadiens, construits entre Montréal et le lac Supérieur, sont ceux de Lachine, Beauharnois, Cornwall, de la Pointe-Farran, du Rapide-Plat, des Galops, de Welland et du Saut-Sainte-Marie. Leur longueur collective est de 71 milles; la chute totale, directement rachetée par les écluses, est de 551 pieds; et le nombre d'écluses qu'un vaisseau aurait à passer de Montréal, tête de la navigation océanique, à la tête du lac Supérieur, est de 51. Ce nombre diminuera lorsque le canal de Soulanges sera terminé.

La communication entre les lacs Huron et Supérieur se fait au moyen du canal du Saut-Sainte-Marie, ainsi que par le canal des chutes de Sainte-Marie, situé sur le côté américain de la rivière Sainte-Marie. Ces deux canaux sont libres quant aux péages.

Il importe de remarquer que l'agrandissement des canaux entre Montréal et le lac Erié comprend des écluses dont voici les dimensions: longueur 270 pieds, largeur 45 pieds, profondeur d'eau sur les seuils, 14 pieds. La longueur des vaisseaux qui pourront passer est restreinte à 255 pieds.

CANAL LACHINE.

| Longueur du canal | 8½ milles statutaires. |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nombre d'écluses | 5 |
| Grandeur des écluses | 270 pieds par 45 pieds. |
| Chute totale des écluses | 45 " |
| Hauteur de l'eau (à 2 écluses | 18 " |
| Hauteur de l'eau { à 2 écluses | 14 " |
| Largeur moyenne du canal neuf | |

La protondeur du prisme du canal entre les écluses n'est actuellement adaptée qu'aux vaisseaux tirant 12 pieds d'eau.

Le canal consiste aujourd'hui en un chenal avec deux séries d'écluses, les vieilles et les grandes. Les anciennes écluses mesurent 200 pieds x 45 pieds. Il y a deux entrées à chaque extrémité.

Ce canal s'étend depuis la ville de Montréal jusqu'au village de Lachine, et rachète les rapides Saint-Louis, première série des rapide sérieux qui empêchent de remonter le Saint-Laurent. Ils sont à une distance de 986 milles du détroit de Belle-Isle.

CANAL DE BEAUHARNOIS.

| Longueur du canal | 11 ¹ / ₄ milles statutaires. |
|---------------------------------|--|
| Nombre d'écluses | 9 |
| Dimensions des écluses | 200 pieds x 45 pieds. |
| Chute totale des écluses | 82½ " |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 9 " |
| Longueur du canal au fond | 80 " |
| Largeur du banal à la surface | 120 " |

Le canal commence sur la rive sud du Saiut-Laurent, à 154 milles de la tête du canal Lachine. Il relie les lacs Saint-Louis et Saint-François, et tourne les trois rapides connus sous le nom des Cascades, des Cèdres et du Coteau.

Un canal d'un plan agrandi est en voie de construction sur la rive nord du fleuve.

CANAL DE CORNWALL.

| Longueur du canal | $11\frac{1}{2}$ milles statutaires. |
|--|-------------------------------------|
| Nombre d'écluses | 6 |
| Dimensions des écluses | 270 pieds x 45 pieds. |
| Chute totale des écluses | 48 " |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 14 " |
| Longueur du canal au fond | 100 " |
| Largeur du canal à la surface de l'eau | 164 " |

Les vieilles écluses d'ascension, de 200 x 45 pieds, peuvent aussi s'utiliser.

Depuis la tête du canal de Beauharnois jusqu'au pied du canal de Cornwall il y a un intervalle de $32\frac{3}{4}$ milles sur le lac Saint-François, navigable pour les vaisseaux du tonnage actuellement en usage.

Le canal de Cornwall se continue au delà du Long-Saut, depuis la ville de Cornwall jusqu'à Dickinson's-Landing.

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

Les canaux de la Pointe-à-Farran, du Rapide-Plat et des Galops sont connus sous la désignation collective de canaux de Williamsburg.

CANAL DE LA POINTE À FARRAN.

| Longueur du canal | $\frac{3}{4}$ mille. |
|--|-----------------------|
| Nombre d'écluses | 1 |
| Dimensions de l'écluse | 200 x 45 pieds. |
| Chute totale de l'écluse | $3\frac{1}{2}$ pieds. |
| Tirant sur le seuil au niveau ordinaire de l'eau | 9 " |
| Largeur du canal au fond | 50 " |
| Largeur du canal à la surface de l'eau | 90 " |

7

De la tête du canal de Cornwall au pied du canal de la Pointe-à-Farran la distance par le fleuve Saint-Laurent est de 5 milles. Ce dermer canal permet aux navires qui remontent le fleuve d'éviter, si c'est nécessaire, le rapide de la Pointe-à-Farran. Les vaisseaux qui descendent peuvent suivre le rapide en toute sûreté.

CANAL DU RAPIDE-PLAT.

| Longueur du canal | $3\frac{2}{3}$ milles. |
|--|------------------------|
| Nombre d'écluses | 2 |
| Dimensions des écluses | 270 x 45 pieds. |
| Chute totale des écluses | $11\frac{1}{2}$ pieds. |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 14 " |
| Largeur du canal au fond | 82 " |
| Largeur du canal à la surface de l'eau | 152 " |

On peut aussi se servir de la vieille écluse de 200 x 45 pieds.

De la tête du canal de la Pointe-à-Farran au pied du canal du Rapide-Plat, le Saint-Laurent est navigable sur un parcours de 10½ milles. Ce canal permet aux vaisseaux d'éviter les rapides en montant. Ceux qui descendent sautent les rapides sans dangar.

CANAL DES GALOPS.

| Longueur du canal | | illes. |
|--|----|--------------------------------------|
| Dimensions des écluses | | 70×45 pieds. 00×45 |
| Chute totale des écluses | | |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 14 | " |
| Largeur du canal au fond | 80 | " |
| Largeur du canal à la surface de l'eau | | " |

De la tête du canal du Rapide-Plat à Iroquois, au pied du canal des Galops, le Saint-Laurent est navigable sur un parcours de $4\frac{1}{2}$ milles. Ce canal permet aux navires d'éviter les rapides de la Pointe-aux-Iroquois, de la Pointe-Cardinal et des Galops.

CANAL DE MURRAY.

| Longueur entre les extrémités des jetées de l'est et | | |
|--|----------------|---------|
| de l'ouest | $5\frac{1}{6}$ | milles. |
| Largeur au fond | | pieds. |
| Largeur à la surface de l'eau | 120 | " |
| Profondeur à compter du plus bas niveau du lac | 11 | " |

Pas d'écluses.

Ce canal traverse l'isthme de Murray et relie, vers l'ouest, la tête de la baie de Quinté au lac Ontario, ce qui permet aux navires d'éviter la navigation en plein lac.

CANAL WELLAND.

LIGNE PRINCIPALE DE PORT-DALHOUSIE, LAC ONTARIO, À PORT-COLBORNE, LAC ERIÉ.

| | Ancienne ligne. | Ligne agrandie ou nouvelle. | |
|---|---|--|--|
| Longueur du canal. Ports auxiliaires (autrefois 3). Nombre d'écluses $\begin{cases} d$ 'ascension. de prise d'eau. | 27½ milles. | $26\frac{3}{4}$ milles. 2 d'ascension 25 de prise d'eau 1 | |
| Dimensions | 1 (de partage) 230 x 45 24 écluses 150 x 45 326\frac{3}{2} pds. | $\begin{cases} 270 \text{ pds x 45 pds.} \\ & 326\frac{3}{4} \text{ pds.} \\ & 14 \end{cases}$ | |

BRANCHES DE LA RIVIÈRE WELLAND.

| Longueur | du canal. | De la tranchée de Port- | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | Robinson à la rivière | |
| | | Welland | 2,322 pieds. |
| 66 | 66 | Du canal, à Welland, à la | |
| | | rivière, par l'écluse à | |
| | | l'aqueduc | 300 " |
| 66 | " | De la tranchée de Chip- | |
| | | pawa à la rivière | |
| | | Niagara | 1,020 " |
| Nombre d | 'écluses.— | Une à l'aqueduc et une à | |
| Port- | Robinson. | . *********************************** | 2 |
| Dimension | ns des éclus | ses | 150 x $26\frac{1}{2}$ pieds. |
| | | le canal, à Welland, jus- | <i>≟</i> 1 |
| | | Velland | 10 pieds. |
| - | | · les seuils | 9 " 10 pouces. |

CANAL D'ALIMENTATION DE LA GRANDE-RIVIÈRE.

| Longueur du canal | 21 milles. |
|---------------------------------|--------------|
| Nombre d'écluses | 2 |
| Dimensions des écluses { | |
| Chute des écluses | 7 à 8 pieds. |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 9 pieds. |

BRANCHE DE PORT-MAITLAND.

| Longueur du canal | $1\frac{3}{4}$ mille. |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nombre d'écluses | |
| Dimensions de l'écluse | |
| Chute totale de l'écluse | |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | |

Le canal Welland a deux entrées sur le lac Ontario à Port-Dalhousie, une pour le nouveau canal et l'autre pour l'ancien.

De Port-Dalhousie à Allanburgh, $11\frac{3}{4}$ milles, il y a deux lignes distinctes, l'ancienne et la nouvelle.

D'Allanburgh à Port-Colborne, distance de 15 milles, le caual n'a qu'une seule voie, l'ancien canal ayant été agrandi.

Depuis la tête du canal Welland, sur une distance d'environ 394 milles, la navigation se fait en eau profonde à travers le lac Erié, la rivière du Détroit, le lac Saint-Clair, la rivière Saint-Clair, le lac Huron et la rivière du Saut-Sainte-Marie jusqu'à une courte distance du canal du Saut-Sainte-Marie. A partir du Saut jusqu'à Port-Arthur la distance par le lac Supérieur est de 266 milles, et jusqu'à Duluth de 390 milles.

CANAL DU SAUT-SAINT-MARIE.

| Longueur du canal, entre les extrémités des | |
|--|--------------------|
| jetées à l'entrée | 5,967 pieds. |
| Nombre d'écluses | 1 |
| Dimensions de l'écluse | 900 x 60 pieds. |
| Hauteur de l'eau sur les seuils (au plus bas | |
| niveau de l'eau) | 20 pieds 3 pouces. |
| Chute totale | 18 " |
| Largeur du canal au fond | 141 " 8 pouces. |
| Largeur du canal à la surface de l'eau | 150 " |

Ce canal a été construit à travers l'île Sainte-Marie, sur le côté nord des rapides de la rivière Sainte-Marie, et par cette dernière réunit les lacs Huron et Supérieur sur le territoire canadien.

MONTRÉAL, OTTAWA ET KINGSTON.

Cette ligne de navigation s'étend du port de Montréal au port de Kingston, en passant par le canal de Lachine, ainsi que par la région navigable du bas de la rivière Ottawa et les canaux de l'Ottawa jusqu'à la ville d'Ottawa; et de là par le canal Rideau jusqu'à Kingston, sur le lac Ontario, soit une distance totale de 2455 milles.

Après avoir quitté le canal de Lachine, voici quels sont les ouvrages qui ort été exécutés pour racheter les difficultés qui s'offrent à la navigation :—

L'écluse de Sainte-Anne, Le canal de Carillon, Le canal de Grenville, Le canal Rideau.

La différence de niveau (non compris celui du canal de Lachine) est de 509 pieds (345 pieds d'ascension et 164 de chute), et le nombre des écluses est de 55.

| Sections de la ligne de navigation. | Distances intermédiaires. | Distances totales de Montréal. |
|--|---|---|
| Canal Lachine Canal Lachine à l'écluse Sainte-Anne. Ecluse Sainte-Anne et jetées De l'écluse Sainte-Anne au canal Carillon Canal Carillon Du canal Carillon au canal Grenville Canal Grenville. Du canal Grenville à l'entrée de la navigation du canal Rideau. Navigation du Rideau, aboutissant à Kingston | $\begin{array}{c c} 27 \\ \frac{3}{4} \\ 6\frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \end{array}$ | Milles, 23\frac{1}{2} 23\frac{1}{2} 50\frac{1}{2} 50\frac{1}{2} 57\frac{1}{2} 63\frac{1}{2} 245\frac{1}{2} |

ECLUSE DE SAINTE-ANNE.

| | Ancienne écluse. | Nouvelle élcuse. |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| Longueur du canal | ½ mille. | $\frac{1}{8}$ mille. |
| Nombre d'écluses | 1 | 1 |
| Dimensions de l'écluse | 190 x 45 pieds | 200×45 pieds. |
| Chute totale | 3 pieds. | 3 pieds. |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 6 " | 9 " " |

Cette écluse, avec jetées de direction en amont et en aval, rachète les rapides de Saint-Anne entre l'île Perrot et la tête de l'île de Montréal, à la décharge de cette partie de la rivière Ottawa qui forme le lac des Deux-Montagnes, à $23\frac{1}{2}$ milles du port de Montréal.

CANAL DE CARILLON.

| Longueur du canal | § mi | lle. |
|--|----------|--------|
| Nombre d'écluses | 2 | |
| Dimensions des écluses | 200 x 48 | pieds. |
| Chute totale | 16 | " |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 9 | " |
| Largeur du canal au fond | 100 | 66 |
| Largeur du canal à la surface de l'eau | 110 | " |

Ce canal rachète les rapides de Carillon.

De l'écluse de Sainte-Anne au pied du canal Rideau il y a un intervalle navigable de 27 milles par le lac des Deux-Montagnes et la rivière Ottawa.

Par la construction du barrage de Carillon, sur la rivière Ottawa, on a élevé l'eau de 9 pieds, ce qui rend la rivière navigable en amont.

CANAL DE GRENVILLE.

| Longueur du canal | $5\frac{3}{4}$ milles. |
|--|------------------------|
| Nombre d'écluses | 5 " |
| Dimensions des écluses | 200 x 45 pieds. |
| Chute totale | $43\frac{3}{4}$ pieds. |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 9 " |
| Largeur du canal au fond | 40 à 50 pieds. |
| Largeur du canal à la surface de l'eau | 50 à 80 pieds. |

Ce canal, qui rachète les rapides du Long-Saut, est à environ 56 milles en aval de la cité d'Ottawa; jusque-là la navigation sur la rivière Ottawa ne rencontre aucun obstacle.

NAVIGATION SUR LE RIDEAU.

La navigation du Rideau relie la rivière Ottawa, à Ottawa, avec l'extrémité est du lac Ontario, à Kingston.

CANAL DE PERTH.

| Longueur du canal | 6 milles. |
|--|---|
| Nombre d'écluses | 2 |
| Dimensions des écluses | 134 x 32 pieds. |
| Chute totale | 26 pieds. |
| Hauteur de l'eau sur les seuils | 5 pieds 6 pouces. |
| Longueur du barrage | 200 pieds. |
| Largeur du canal au fend | |
| Largeur du canal à la surface de l'eau { | 40 pieds dans le roc. 60 " l'argile. |

Ce bras du canal Rideau établit une communication entre la baie de Beveridge, sur le lac Rideau, et la ville de Perth.

Le point culminant de la ligne se trouve au lac Rideau, mais plusieurs des biefs de descente sont alimentés par des eaux qu'on y a amenées. Ci-suit l'indication des sources d'alimentation:—

A partir du point culminant, la route pour Ottawa passe par la rivière Rideau, et pour Kingston par la rivière Cataraqoui. L'eau nécessaire à l'alimentation du cnal provient des bassins de réserve dont la description est détaillée plus bas.

On peut les diviser en trois catégories :--

1. Le bief culminant est alimenté par le lac Wolfe. 2. Les biefs de descente de l'est pour Ottawa sont alimentés par la rivière Tay et ses tributaires, rivière qui se jette dans le lac Rideau. 3. Les biefs de descente du sud-ouest, pour Kingston, sont alimentés par le lac à la Vase et ses tributaires, autrefois appelé lac du Diable, qui se jette dans le lac Opénacon.

Le lac Opénacon reçoit les eaux du lac au Chevreuil et du Rocher.

Toutes ces eaux des biefs de descente du sud-ouest, grossies par celles du lac Loughboro', se jettent dans le lac aux Atocas, et forment à leur issue de Round-Tail, la rivière Cataraqoui. Grâces aux digues établies sur divers points on a rendu cette rivière navigable jusqu'à Kingston.

RIVIÈRE RICHELIEU ET LAC CHAMPLAIN.

Cette ligne de navigation commence à Sorel, au confluent du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, à 46 milles en aval de Montréal; elle suit la rivière Richelieu, et par l'écluse de Saint-Ours arrive au bassin de Chambly, où elle entre dans le canal de Chambly jusqu'à Saint-Jean, pour suivre ensuite la rivière Richelieu jusqu'au lac Champlain. La longueur de Sorel à la frontière est de 81 milles.

A Whitehall, l'extrémité sud du lac Champlain, la ligne pénètre dans le canal Champlain et se relie à la rivière Hudson, par laquelle on atteint directement la ville de New-York. De la frontière à New-York la distance est de 330 milles.

Le tableau qui suit donne les distances de Sorel à New-York :-

| Section de navigation. | Distances intermédiaires en milles. | Distances totales. |
|--|---|--|
| De Sorel à l'écluse Saint-Ours De l'écluse Saint-Ours au canal Chambly. Canal Chambly Du canal Chambly à la frontière De la frontière au canal Champlain Du canal Champlain à la jonction du canal Erié De la jonction du canal Erié à Albany. D'Albany à New-York | $\begin{array}{c} 32 \\ 12 \\ 23 \\ 111 \\ 66 \\ 7 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 14\\ 46\\ 58\\ 81\\ 192\\ 258\\ 265\\ 411\\ \end{array}$ |

ECLUSE ET BARRAGE DE SAINT-OURS.

| Longueur | | | ½ mille | θ. | • |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|--------|--------|
| Nombre d'éciuses | | | _ | | |
| Dimensions de l'écluse | | ****** | $200 \ge 45$ | pieds. | |
| Chute totale | | ••••• | 5 pieds | | |
| Hauteur de l'eau sur les | souils | | 7 pieds | à eau | basse. |
| Longueur du barrage da | ns le chenal | de l'est | 300 pieds. | | |
| " | 66 | l'ouest | 690 " | | |

Din

A Saint-Ours, situé à 14 milles de Sorel, le Richelieu est divisé en deux chenaux par une petite île. L'écluse de Saint-Ours est située sur le chenal de l'est.

La profondeur du Richelieu entre l'écluse de Saint-Ours et le bassin de Chambly est de 7 pieds, et la distance est de 32 milles.

CANAL DE CHAMBLY.

Longueur du canal...... 12 milles.

| Nombre d'écluses | 9 | 66 |
|--|-------------------|--------|
| mensions des écluses :— | | |
| Ecluse de prise d'eau n° 1 à Saint-Jean 122 pieds " d'ascension 2 | 22 1 à | 24 |
| " " 3, 4, 5, 6118 " [pie | ds de | large. |
| " 7, 8, 9, écluses accolées 125 " | | |
| Ascension totale par les écluses 71 " | | |
| Hauteur de l'eau sur les seuils 7 " | | |

Le canal de Chambly fait suite aux 32 milles où la navigation est libre entre l'écluse de Saint-Ours et le bassin de Chambly. Ce canal rachète les rapides entre Saint-Jean et Chambly.

60

à la surface de l'eau ...

Largeur du canal au fond

CANAL DE LA TRENT.

Le terme "Canal de la Trent" s'applique à une série de nappes d'eau qui ne forment pas, cependant, une ligne suivie de navigation, et qui actuellement ne peuvent être utilisées que pour le trafic local. Grâces à divers travaux, on a donné plus d'ampleur à cette ligne locale qui, au moyen d'autres ouvrages en cours et en projet, deviendra une ligne directe entre le lac Ontario et le lac Huron.

C'est une chaîne de lacs et de rivières s'étendant de Trenton, à l'embouchure de la Trent, sur la baie de Quinté, lac Ontario, jusqu'au lac Huron.

Il y a plusieurs années il a été projeté d'utiliser ces eaux pour en faire une voie de communication entre les lacs Huron et Ontario.

Voici le projet tel que primitivement conçu et tel que modifié:-

Par la rivière Trent, le lac du Riz, la rivière Otonabi et les lacs Clair, Buckhorn, Chemong, aux Pigeons, à l'Esturgeon et Cameron, jusqu'au lac Balsam, point de partage des eaux, situé à environ 165 milles de Trenton; du lac Balsam par un canal et par la rivière Talbot jusqu'au lac Simcoe; de là par la rivière Severn jusqu'à la baie Georgienne, lac Huron; la distance totale étant d'environ 200 milles, dont il n'y aura que 15 ou 20 de réellement canalisés.

L'exécution entière de ce projet commencée en 1837 par le gouvernement impérial fut subséquemment abandonnée. Cependant, par certaines constructions désignées plus bas, parties de ces eaux ont été rendues navigables et tout le projet est à s'exécuter. Un bras du cours d'eau principal, lequel se dirige vers le sud à partir du lac à l'Esturgeon, offre une communication avec la ville de Lindsay, et par le lac Seugog jusqu'à Port-Perry, distance de 190 milles de Trenton.

Le tableau suivant donne les longueurs des étendues navigables et de celles qui ne le sont pas.

| | Navigables. Milles. | Innavigables. Milles. |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| De Trenton, baie de Quinté, aux rapides des Ne | ouf- | |
| Milles | | 9 |
| Des rapides des Neuf-Milles à Percy-Landing | $\dots 19\frac{1}{2}$ | |
| De Percy-Landing au barrage des chutes | de | |
| Heeley | ••• | $14\frac{1}{4}$ |
| Du barrage des chutes de Heeley à Peterboro'. | $ 51\frac{3}{4}$ | |
| De Peterboro' à Lakefield | •••• | $9\frac{1}{2}$ |
| De Lakefield à un point au delà du lac Balsam | 61 | |
| | ${132\frac{1}{4}}$ | 903 |
| Distance totale hair de Quinté à un noint au d | T | $32\frac{3}{4}$ |
| Distance totale, baie de Quinté à un point au du lac Balsam | | 165 |
| De la Pointe à l'Esturgeon, sur le lac à l'Esturge | on, | |
| à 483 milles de Lakefield, la branche passe | e la | |
| ville de Lindsay à Port-Perry, à la tête | du | |
| Seugog | *** | $=$ $\frac{27\frac{1}{2}}{=}$ |

Les constructions grâce auxquelles la navigation de la Trent a été améliorée sont les suivantes: canaux avec écluses et ponts aux rapides Burleigh, aux rapides Buckhorn et aux chutes Fénelon, ainsi que des barrages à Lakefield et à la Pointe de Young. Ces constructions ouvrent une voie de communication entre Lakefield, à $9\frac{1}{2}$ milles de Peterboro' et le lac Balsam, tête du réseau, soit un parcours d'environ 160 milles de navigation directe et latérale.

A Lakefield, $9\frac{1}{2}$ milles de Peterboro, le barrage qui se trouve à la tête du rapide des Neuf-Milles de la rivière Otanabi maintient la navigation depuis le lac Katchiwannoe jusqu'à la Pointe de Young.

A la Pointe de Young, 5 milles de Lakefield, le barrage entre le lac Katchiwannoe et les lacs Clair et Pierreux jusqu'au pied du canal de Burleigh. Il est bon de faire remarquer que cette écluse est sous le contrôle du gouvernement provincial.

Aux rapides de Burleigh, 10 milles de la Pointe de Young, un canal d'environ $2\frac{1}{4}$ milles rachète les rapides de Burleigh et Lovesick et relie le lac Pierreux à la baie du Daim (Deer).

Aux rapides de Buckhorn, 7 milles des rapides de Burleigh, il y a un canal d'environ un quart de mille de long.

A Bobcaygeon, 153 milles des rapides de Buckhorn, un barrage de 553 pieds de long règle le niveau de l'eau jusqu'aux chutes de Fénelon.

Aux chutes de Fénelon, à 15 milles de Bobcaygeon, un canal d'environ un tiers de mille de long relie le lac à l'Esturgeon au lac Cameron.

Ci-suit une liste des écluses, avec leur dimensions:

| 1 éclus | se à Ros | sedale (entretenue j | par le | gouvernement d'(| Ontario) | 100' x 30' |
|---------|----------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | x 4' | 6" à 6' 6" profonder | ır d'ea | u sur le seuil. | | |
| 2 | écluses | à Fénelon134 | x 33′ | ′ x 5′ 0″ à 7′ 6″ p | rofondeur d' | eau sur le seuil. |
| 1 | do | Lindsay | do | 5′ 0″ à 7′ 0″ | do | do |
| 1 | ~ do | Bobcaygeon | do | 5′ 8″ à 7′ 6″ | do | do |
| 1 | do | Buckhorn | do | ′ 0″ à 9′ 0″ | do | do |
| 1 | do | Lovesick | do | 5′ 0″ à 9′ 4″ | do | do |
| 2 | do | Burleigh | do | 2' 4" à 7' 0" | do | do |
| 1 | do | Pointe de Young | (ouvr | age du gouverne | ment provin | cial), 134' x 33' |
| | | x 5′ 0″ à 14′ 0″ pro | fonder | ır d'eau sur le seu | ıil. | |
| 1 | do | Peterborough.134 | 4′ x 33′ | "x 5' 0" à 10' 0" p | orofondeur d' | eau sur le seul. |
| 1 | do | Hastings | do | 7′ 0″ à 10′ 6″ | do | do |
| 1 | | Chisholms | | | do | do |
| _ | | | | | | |

13

CANAL DE SAINT-PIERRE, CAP-BRETON.

| doubles. |
|----------|
| |
| basse. |
| |
| |
| |
| |
| |

Ce canal relie la baie Saint-Pierre, du côté sud au Cap-Breton, Nouvelle-Ecosse, aux lacs du Bras-d'Or. Il traverse un isthme d'un demi-mille de large et débouche dans l'océan Atlantique.

CANAL DE SOULANGES.

On est à construire ce canal sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent au lieu d'agrandir le canal de Beauharnois sur la rive sud. Il suit une ligne qui s'étend en amont de la pointe des Cascades à la pointe de Macdonald, près de Coteau-Landing. Le projet comprend la construction d'un canal sur une ligne pratiquement droite, long de 14 milles, avec une écluse de prise d'eau et quatre écluses d'ascension rachetant une chute d'eau de $82\frac{1}{2}$ pieds. (Le nombre d'écluses dans le canal de Beauharnois, y compris l'écluse de prise d'eau, est de neuf). Les dimensions des écluses seront celles du plan agrandi, c'est-à-dire: longueur, 270 pieds; largeur, 45 pieds; profondeur de l'eau sur les seuils, 14 pieds.

RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.

Ministère des chemins de fer et canaux, Bureau de l'ingénieur en chef, Ottawa 16 novembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport annuel pour l'exercice clos le 30 juin 1897, mais couvrant aussi les travaux de construction exécutés jusqu'au premier novembre courant. J'avais espérer vous remettre ce rapport plus tôt, mais il s'est écoulé beaucoup de temps avant de pouvoir obtenir les rapports de certains fonctionnaires qui avaient la direction de travaux; de là la raison de l'heure tardive de mon rapport. Je vous transmets en même temps:—

Premièrement.—Le rapport annuel du gérant général des chemins de fer de l'Etat, auquel sont annexés les rapports de l'ingénieur en chef et de l'inspecteur du service mécanique de la division de l'Intercolonial, ainsi que le rapport du surintendant de la division de l'Ile du Prince-Edouard, avec les états de comptes préparés par les comptables de ces voies ferrées. (Partie I.)

Deuxièmement.—Les rapports annuels des ingénieurs surintendants des divers canaux. (Partie II.)

Troisièmement.—Un état indiquant la situation des subventions accordées pour aider à la construction des chemins de fer, ainsi qu'une liste des actes concernant les subventions aux chemins de fer. (Partie III.)

Quatrièmement.—Etat des contrats passés dans le cours de l'exercice, préparé par M. Doull. (Partie IV.)

Cinquièmement.—Etat des sources de pouvoir hydraulique et autres propriétés de l'Etat louées par le ministère durant l'exercice, préparé par M. Doull. (Partié IV.)

Sixièmement.—Etat des propriétés acquises ou détériorées durant l'exercice, préparé par M. Doull. (Partie IV.)

Septièmement.—Conventions relatives aux subventions accordées pour aider à la construction des chemins de fer, passées durant l'exercice, état préparé par M. Doull. (Partie IV.)

Huitièmement.—Statistique des canaux pour la période de navigation de 1896, compilée par M. Devlin. (Partie V.)

Neuvièmement.—Statistique des chemins de fer, pour l'exercice clos le 30 juin 1897, compilation de M. Ridout d'après les rapports des compagnies de chemin de fer. (Partie VI.)

TABLEAU indiquant la longueur des chemins de fer de l'Etat en exploitation au 30 juin 1896.

DIVISION DE L'INTERCOLONIAL.

| 21,1010 | | | | |
|---|-----------------|---|---------------|--------------------|
| | | | Milles. | Au total |
| De la Jonction de la C | haudière à Ha | lifax | 678 | |
| De Moncton à Saint-Je | an | ****** | 89 | |
| De Truro à Sydney | •••••• | ********** | 217 | |
| De la Jonction d'Oxfor | d à Pictou | ********** | 70 | |
| De la Jonction de la C | | | 8 | |
| De Lévis à la Jonction | | | 14 | |
| De la Jonction de Dall | | | | |
| De la Jonction de Derl | | | | |
| De la Jonction de Pain | | | | |
| De la Jonction de Pug | | | | |
| De la Jonction de I ag De la Jonction de Stell | | | | |
| De la Jonction Sydney | | | 5 | |
| | | | | |
| De New-Glasgow à Pic | | | | |
| De l'embranchement d | e Dartmouth | • | | $1,148\frac{1}{2}$ |
| | | | | 1,1402 |
| EMBRANCHEM | IENTS, SERVICE | DES MARCHANDISE | s. | |
| | | | | |
| Rivière-du-Loup, embi | canchement du | quai | . 4 | |
| Rimouski | do | ***** ** ** | 2 | |
| Newcastle | do | | . 2 | |
| Dorchester | do | | . 1 | |
| Courtney-Bay | do | • • • • • • • • • • • • • • • • | . 1 | |
| Sackville | do | ******** ***** ** | $\frac{1}{2}$ | |
| Stewiacke | do | | | |
| Embranchement de la | filature de cot | on de Halifax | . 1 | |
| | | | - | $12\frac{1}{2}$ |
| m . 1 | | | - | |
| Total | | | | 1,161 |
| | | | | |
| EMBRA | NCHEMENT | DE WINDSOR. | | |
| D. l. Tanadian de Wie | doon) Winds | | | 20 |
| De la Jonction de Wir | idsor a windso |)Γ | • • • • • • | 32 |
| | | | | |
| DIVISION D | E L'ILE DU | PRINCE-EDOUA | RD. | |
| De Souris à Tignish | | | 168 | |
| De Mount-Stewart à | | | | |
| De Charlottetown à R | | | | |
| | | | | |
| D'Emerald-Junction a | | | | |
| D'Alberton au quai de | Cascumpec | • | . 1 | 211 |
| | | | | 211 |
| Longueur total | e des chemins | de fer de l'Etat | | 1,404 |
| 8 | | | = | |

Le résultat des opérations des chemins de fer de l'Etat pour l'exercice peuvent se chiffrer comme suit :—

| Nom du chemin de fer. | Nombre de milles en exploi- tation. | | Sommes | | Profits. | | Pertes. | |
|---|--|----------------------------------|------------------------|----|----------|------|-------------------|-----|
| | | | \$ | с. | \$ | c. | \$ | c. |
| Division de l'Intercolonial. | 1,145 | Recettes Frais d'exploitation | 2,866,028 2,925,968 | | | | 59,940 | es. |
| EmbranchementdeWindsor | 32 | des recettesEntretien | 40,603 10,821 | | ••••• | | 55,540 | 00 |
| Division de l'Île du Prince- Edouard | | Recettes | 153,443 240,489 | | 29,78 | 2 19 | | |
| | | | , | | | | 37,046 | 77 |
| Nombre total de milles. | 1,388 | Profits déduits des pertes | | | 29,78 | | 146,987 29,782 | |
| Tromore total de minos. | 1,000 | Perte nette | | | | | 117,205 | 23 |

Une soigneuse attention a été portée à l'entretien de la voie et du matériel roulant, qui sont tous deux en satisfaisant état. Je regrette de dire que les affaires de l'Intercolonial n'accusent pas d'amélioration.

Les recettes brutes des chemins de fer de l'Etat pendant les deux derniers exercices se comparent ainsi:—

| | 1895-96. | 1896-97. |
|--|--|--|
| Division de l'Intercolonial. Embranchement de Windsor. Division de l'Ile du Prince-Edouard. Total | \$ c. 2,957,640 10 36,561 83 146,476 54 3,140,678 47 | \$ c. 2,866,028 02 40,603 23 153,443 13 3,060,074 35 |

Ce qui accuse une diminution de \$80,604.12 de produit brut.

Les frais d'exploitation bruts des chemins de fer de l'Etat pendant les deux derniers exercices se comparent ainsi:—

| | 1895-96. | 1896-97. |
|---|--|---|
| Division de l'Intercolonial. Embranchement de Windsor. Division de l'Ile du Prince-Edouard. Total. | \$ c. 3,012,827 62 16,476 46 225,138 56 3,254,442 64 | 8 c. 2,925,968 67 10,821 04 240,479 90 3,177,269 61 |

Ce qui, en comparaison de l'exercice précédent, accuse, pour l'année, une diminution de frais d'exploitation de \$77,173.03, qui se répartit ainsi:—

| _ | 1895-96. | 1896-97. | Diffé Augmenta- tion. | Diminution. | |
|--|--------------------------|---|---|-------------------------|--|
| Frais de traction Dépenses pour wagons Entretien de la voie et des travaux d'art. Dépenses des gares Frais généraux. Circulation des wagons. | 411,697 50 209,748 81 | \$ c. 1,051,238 89 750,480 08 737,609 94 413,841 24 218,435 68 5,663 78 | \$ c. 3,271 62 56,733 08 2,143 74 8,686 87 4,600 43 | \$ c. | |
| | 3,254,442 64 | 3,177,269 61 | 75,435 74 | 152,608 77 75,435 74 | |
| Diminution nette | | | | 77,173 03 | |

DIVISION DE L'INTERCOLONIAL.

En comparaison de l'hiver précédent, le transport des voyageurs d'outre-mer arrivés par Halifax accuse un léger accroissement pour la saison d'hiver 1896-97.

ETAT COMPARATIF du transport des voyageurs d'outre-mer arrivés par Halifax, pendant les hivers 1895-96 et 1896-97.

| Nom du steamer. | Nomb | 1895–96. re de pass | agers. | Nom du steamer. | 1896-97. Nombre de passagers. | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|--|
| | 1re classe. | 2e classe. | Total. | | 1re classe. | | | |
| Numidian. Salvador. Mongolian Vancouver Laurentian Parisian Scotsman State of Nebraska. Total | 49 61 25 66 43 21 37 4 306 | 479 491 297 293 502 493 570 132 3,257 | 528 552 322 359 545 514 607 136 3,563 | Mongolian Labrador Numidian Vancouver Laurentian Scotsman State of Nebraska Parisian Siberian Scotia Prussia. | | 351 462 204 496 307 251 43 453 102 279 471 | 380 358 233 560 348 293 47 505 102 279 471 | |
| | | | | Total | 357 | 3,419 | 3,776 | |

Sur ces 3,563 passagers de 1896-97, 2,197 sont passés via Saint-Jean, par le chemin de fer Pacifique, et 1,366 sont passés via la Chaudière par le Grand Tronc.

Sur les 3,776 passagers de 1896-97, 2,993 sont passés via Saint-Jean, par le chemin de fer Pacifique, et 783 sont passés via la Chaudière par le Grand-Tronc.

ÉTAT COMPARATIF du mouvement des marchandises venues par mer pendant les hivers de 1895-96 et 1896-97.

| | Hiv | er de 189 | 5–96. | | Hiver de 1896-97. | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| Noms des lignes de steamers. | Tonnes d'arrimage | Tonnes, poids. | Au total. | Noms des lignes de steamers. | Tonnes d'arrimage | Tonnes, | Au total. | | |
| Ligne Allan, de Liverpool Ligne Dominion, de Liverpool Canada et Terreneuve, de Liverpool Ligne Furness, de Londres Ligne Donaldson, de Glasgow | 1,121 362 115 601 155 | 1,499 401 1,138 717 347 | 2,620 763 1,253 1,318 502 | Ligne Allan, de Liverpool. Ligne Dominion, de Liverpool. Canada et Terreneuve, de Liverpool. Ligne Furness, de Londres. | 1,172 707 6 2,191 | 721 263 975 1,280 | 1,893 970 981 3,471 | | |
| Total | 2,354 | 4,102 | 6,456 | Total | 4,076 | 3,239 | 7,315 | | |

L'état qui précède indique une augmentation de 859 tonnes dans le mouvement des marchandises venues par mer, pendant l'hiver de 1896-97, en comparaison de l'hiver de 1895-96.

Le tableau suivant indique la quantité et la classification du matériel roulant acheté au compte du capital, au 30 juin 1897:—

| | Locomotives. | Wagons-lits et wagsalons, 1re classe. | 1re classe. | Wagons-lits, 2e classe. | 2e classe. | Wagons-poste et \(\lambda \) bagage. | Fourgons de conduc- teurs. | Wagons fermés et à bestiaux. | Wagons à plate-forme découverte. | Wagons à houille, de toutes sortes. | Chasse-neige. | Chasse-neige à aile-rons. | Flangers. | Chasse-neige rota- |
|-------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | 204 | 15 5 | 92 | 7 | 94 | 24 39 | 99 | 2,071 103 | 2,209 110 | 999 418 658 | 44 | 10 | 21 | 2 |
| Total | 204 | 20 | 92 | • 7 | 94 | 63 | 99 | 2,174 | 2,319 | 2,075 | 44 | 10 | 21 | 2 |

Le tableau suivant indique la quantité et la classification du matériel roulant reconstruit pendant l'exercice clos le 30 juin 1897, sur et à même le revenu, pour maintenir le matériel en bon état:—

| | | | | | | duc- | et à | e-for- | e, de | | aile- | | rota- | |
|-------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| | Locomotives. | Wagons-lits et wagsalons, Ire classe. | 1re classe. | Wagons-lits, 2e classe. | 2e classe. | Wagons-poste et à bagage. | Fourgons de con teurs. | Wagons fermés bestiaux. | Wagons à plate- me découverte. | Wagons à houille toutes sortes. | Chasse-neige. | Chasse-neige à rons. | Flangers. | Chasse - neige tifs. |
| Total | 9 | | | | | 2 | > • • • | 110 | 59 | 204 | | | 1 | |

Le tableau suivant indique les frais d'exploitation, les recettes brutes, le nombre de tonnes de marchandises et le nombre de voyageurs transportés pendant chaque exercice depuis le 1^{er} juillet 1876, date à laquelle ce chemin a été livré à la circulation comme ligne directe vers l'ouest.

| Exercice. | Moyenne de milles en exploitation. | Frais d'exploitation. | Produits nets. | Profits. | Pertes. | Tonnes de marchan- dises trans- portées. | Nombre de voyageurs transportés. |
|---|--|---|--|---|---|--|--|
| 1876-77 1877-78 1879-80 1889-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 | 714 714 829 840 840 840 887 941 946 966 971 971 1,094 1,142 | \$ c. 1,661,673 55 1,816,273 56 2,010,183 22 1,603,429 71 1,759,851 27 2,069,657 48 2,360,373 27 2,377,433 62 2,519,751 56 2,583,999 67 2,922,369 62 3,366,781 74 3,662,341 94 3,439,377 00 3,045,317 50 2,981,671 98 | \$ c. 1,154,445 33 1,378,946 78 1,294,009 69 1,506,298 48 1,760,393 92 2,079,262 66 2,370,910 10 2,384,414 92 2,441,203 66 2,450,093 88 2,660,116 93 2,983,336 00 3,012,739 87 2,977,395 38 2,945,441 97 3,065,499 09 2,987,510 27 | \$ c. 542 65 9,605 18 10,547 83 6,981 30 20,181 59 5,838 29 5,838 29 | \$ c. 507,228 22 432,326 78 716,083 53 97,131 23 78,547 90 133,905 79 262,252 69 383,445 69 276,846 73 547,835 87 684,946 56 493,935 03 | 421,327 522,710 510,861 561,924 725,777 838,956 970,961 1,009,237 989,936 1,023,788 1,143,020 1,288,823 1,218,877 1,368,819 1,304,534 1,264,575 1,388,080 1,342,710 | 613,420 618,957 640,101 581,483 631,245 779,994 878,600 944,636 957,228 932,880 942,784 1,040,163 1,136,272 1,219,233 1,298,304 1,297,732 1,292,878 1,301,062 |
| 1894-95 1895-96 1896-97 | 1,142 | 2,936,902 74 3,012,827 62 2,925,968 67 | 2,940,717 95 2,957,640 10 2,866,028 02 | 3,815 21 | FO 0 40 0F | $\begin{array}{c c} 1,267,816 \\ 1,379,618 \\ 1,296,028 \end{array}$ | 1,352,667 1,471,866 1,501,690 |

Le tableau suivant indique le nombre de tonnes de houille transportées des houillères de la Nouvelle-Ecosse, sur l'Intercolonial, à la Jonction de la Chaudière et à Saint-Jean, en destination de localités à l'ouest de ces points, ainsi qu'aux différentes stations sur la voie, pendant chaque exercice depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe.

| | Pour | l'ouest. | Aux stations | |
|--|--|---|--|---|
| Exercice. | Via Chaudière. | Saint-Jean. | locales. | Total. |
| 1876-77. 1877-78. 1878-79. 1879-80. 1880-81. 1881-82. 1882-83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. 1887-88. 1888-89. 1889-90. 1899-91. 1891-92. 1892-93. 1893-94. 1894-95. | 300 1,097 6,102 18,015 12,837 22,014 133,440 171,170 192,871 183,704 160,026 164,453 113,996 35,447 136,868 102,273 67,082 | 4,022 11,779 22,206 19,534 1,773 21,150 27,536 36,228 27,923 25,126 39,213 5,918 3,775 8,028 7,865 0,000 | 103,420 97,043 112,232 135,369 174,483 218,364 227,380 252,014 213,791 215,272 233,178 309,727 338,538 366,967 344,829 392,441 402,653 367,390 310,253 | 103, 420 97,043 112,532 136,466 184,607 248,158 262,423 349,004 407,592 453,585 529,659 526,487 556,546 498,038 433,806 478,691 385,200 |
| 1895-96. 1896-97. | 53,124 38,395 | 9,681 12,305 | 369,708 331,469 | 432,513 382,172 |

C'est donc pendant l'exercice 1886-87 que ce chemin a transporté à l'ouest la plus grande quantité de houille, soit 220,407 tonnes; depuis lors, le mouvement de houille en transit pour les endroits situés à l'ouest du chemin de fer Intercolonial a diminué.

22

Tableau indiquant le nombre de boisseaux de grain transporté pour expédition à Halifax, pendant chaque exercice, depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe vers l'ouest:—

| | Boisseaux. | | | | Boisse | aux. | |
|--|---|-----------------|--------|--|--|--|---|
| Année. | Via Chaudière. | Via St-Jean. | Total. | Année. | Via Chaudière. | Via St-Jean. | Total. |
| 1876-77 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 | 31,011 73,389 300,901 389,122 575,880 | | | 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1895-96 1896-97 Total | 129,725 502,012 148,803 745,997 155,306 Nil. Nil. Nil. Nil. Nil. 3,121,167 | 69,534 519,500 197,669 8,026 Nil. Nil. Nil. 794,729 | 129,725 502,012 218,337 1,265,497 352,975 8,026 Nil. Nil. Nil. 3,915,896 |

Tableau indiquant le nombre de barils de farine transportés, pendant chaque exercice, depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe vers l'ouest:—

| Année. | Barils. | Année. | Barils. |
|---|---|--|--|
| 1876-77 1877-78. 1878-79. 1879-80. 1880-81. 1881-82. 1882-83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. | 254,710 657,778 630,329 533,248 672,310 662,095 983,916 817,134 935,977 761,127 763,894 | 1887-88. 1888-89. 1889-90. 1890-91. 1891-92. 1892-93. 1893-94. 1894-95. 1894-95. 1895-96. | 871,838 948,514 1,116,050 1,013,129 954,015 856,913 944,967 938,351 822,097 847,701 |

TABLEAU indiquant le nombre de boisseaux de grain transporté, pendant chaque exercice, depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe vers l'ouest:—

| Année. | Boisseaux. | Année. | Boisseaux. |
|---|---|--|--|
| 1876-77. 1877-78. 1878-79 1879-80. 1880-81. 1881-82. 1882-83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. | 292,852 331,170 302,921 534,021 565,678 560,253 1,195,601 654,673 734,902 849,800 1,018,395 | 1887-88. 1888-89. 1889-90. 1890-91. 1891-92. 1892-93. 1893-94. 1894-95. 1895-96. 1896-97. | 1,219,035 1,526,158 2,610,202 2,890,921 3,776,677 1,514,619 1,304,684 1,036,384 1,064,385 1,093,499 |

Tableau indiquant le nombre de pieds de bois de sciage transporté, pendant chaque exercice, par ce chemin, depuis qu'il a été livré pour la première fois à la circulation comme ligne directe vers l'ouest:—

| Exercice. | Pieds. | Exercice. | Pieds. |
|---|---|--|--|
| 1876-77 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1885-86 | 58,096,474 56,626,547 55,626,696 55,462,654 72,841,388 78,356,418 104,633,417 131,120,948 138,493,675 117,186,512 161,801,763 | 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1895-96 1896-97 | 197,755,272 199,507,777 210,886,071 184,188,324 175,474,340 181,211,013 200,507,949 202,247,269 226,332,715 243,355,725 |

Tableau indiquant le nombre de têtes de bétail transportées pendant chaque exercice, sur le chemin, depuis qu'il a été livré pour la première fois à la circulation comme ligne directe vers l'ouest:—

| Exercice. | Nombre. | Exercice. | Nombre. |
|--|------------------|--|--|
| 1876 77. 1877-78. 1878-79. 1879 80. 1880-81. 1881-82. 1882-83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. | 46,498 47,584 | 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1895-96 1896-97 | 98,302 85,960 86,771 95,529 87,889 93,369 79,203 72,106 64,051 72,082 |

Tableau indiquant le nombre de tonnes de marchandises à destination et en provenance d'Europe, via le port d'Halifax, transportées sur le chemin pendant chaque exercice, depuis son ouverture au trafic comme ligne directe:—

| Exercice. | Via Chaudière à destin, et en provenance de l'ouest. | Via Saint-Jean à destin. et en provenance de l'ouest. | A destination et en provenance de l'ouest. | Total. |
|---|--|---|---|--|
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| 1876-77 1877-78 1879-80 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1895-96 1896-97 | 14,949 21,628 21,073 15,454 21,607 24,875 19,696 22,787 13,464 16,923 41,864 17,340 9,895 9,923 9,719 7,295 3,023 6,749 3,767 2,654 | 17 100 204 213 314 263 | 3,405 2,643 4,952 3,334 4,168 7,911 6,533 8,405 8,216 9,811 8,878 11,481 11,730 10,764 23,235 12,319 13,455 10,399 16,748 17,239 | 18,354 24,271 26,025 18,788 25,775 32,786 26,229 31,192 21,680 26,734 50,742 28,821 21,625 20,687 33,571 19,714 16,682 17,361 20,829 20,156 |

Le bois méplat ne figure pas dans l'état qui précède, mais il en a été transporté 83,100 tonneaux en 1896-97.

24

TABLEAU indiquant le nombre de tonnes de sucre brut et raffiné transporté pendant chaque exercice, par ce chemin, depuis son ouverture comme ligne directe:—

| | | Sucre | brut. | | Sucre raffiné. | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Exercice. | A la Chaudière pour l'ouest. | A St-Jeau pour l'ouest. | Aux stations locales. | Total. | A la Chaudière pour l'ouest. | A St-Jean pour l'ouest. | Aux stations locales. | Total. |
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| 1876-77. 1877-78. 1878-79. 1879-80. 1880-81. 1881-82. 1881-82. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. 1887-88. 1888-89. 1889-90. 1890-91. 1891-92. 1892-93. 1893-94. 1894-95. 1895-96. | 340 186 1,041 12,220 13,872 14,236 9,465 13,778 10,381 4,394 20,450 14,320 24,358 7,390 5,088 7,142 Nil. Nil. Nil. | 4,670 3,960 Nil. Nil. Nil. Nil. | 1,290 508 3,668 3,661 3,998 8,500 14,085 7,160 8,913 8,215 10,535 10,137 6,775 10,342 9,824 4,925 | 340 186 1,041 12,220 13,872 15,546 9,973 16,846 14,042 8,392 28,950 28,405 31,518 16,303 17,973 21,637 10,137 6,775 10,342 9,824 4,925 | 4,022 7,146 11,126 14,543 18,024 7,660 15,044 21,641 12,955 6,778 10,130 12,633 8,327 17,729 13,351 15,138 5,694 | 468 7,674 6,456 6,967 15,819 13,734 8,069 | 2,902 3,607 5,497 7,265 8,445 5,858 8,395 7,133 11,120 6,125 5,996 12,414 7,840 8,885 4,695 11,309 6,957 | 6,924 10,753 16,623 21,808 26,469 13,518 23,439 28,774 24,075 12,903 16,594 32,721 22,623 33,581 33,865 40,181 20,720 |

Tableau indiquant le nombre de tonnes de poisson frais et salé transporté pendant chaque exercice, par ce chemin, depuis son ouverture comme ligne directe:—

| · Poisson fràis. | | | | | | Poisson salé. | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Exercice. | A la Chaudière pour l'ouest. | A St-Jean pour l'ouest. | Aux stations locales. | Total. | A la Chaudière pour l'ouest. | A St-Jean pour l'ouest. | Aux stations locales. | Total. | |
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | |
| 1876-77. 1877-78. 1878-79. 1879-80. 1880-81. 1881-82. 1881-82. 1882-83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. 1887-88. 1888-89. 1889-90. 1890-91. 1891-92. 1892-93. 1893-94. 1894-95. 1895-96. | 530 596 471 519 498 475 542 838 1,669 1,278 1,533 2,474 2,235 2,029 1,367 1,683 1,959 2,006 | 921 1,015 1,336 1,362 1,879 1,619 384 1,682 1,885 1,645 1,572 1,477 2,000 1,787 2,788 1,746 1,875 2,192 3,726 | 527 474 817 453 920 957 393 412 484 902 2,008 1,031 1,870 2,111 1,848 547 3,340 2,224 1,160 | 1,978 2,085 2,624 2,334 3,297 3,051 1,319 2,932 3,431 4,216 4,858 4,041 6,324 6,223 6,665 3,660 6,898 6,375 6,892 6,344 | 551 898 988 988 1,612 2,418 4,031 3,299 1,322 3,563 1,680 3,236 2,617 3,070 2,449 1,953 1,946 3,262 2,921 2,075 1,863 | 1,848 1,644 1,038 2,238 937 1,066 759 1,143 3,600 2,047 569 476 7,746 847 1,917 928 1,811 1,814 1,849 | 802 805 1,048 959 1,051 2,487 1,354 1,224 1,596 3,376 1,747 1,099 2,994 3,288 3,236 1,889 2,176 2,962 5,285 5,285 5,285 | 3,201 3,347 2,974 4,809 4,406 7,584 5,412 3,689 8,759 7,103 5,552 4,193 13,810 6,584 7,106 4,763 7,249 7,697 10,209 5,741 | |

L'on a enlevé les rails en acier de 56 livres sur un parcours de 13½ milles, pour les remplacer, aux frais du revenu, par 1,418 tonnes de rails de 67 livres, et 288,949 traverses ont été renouvelées.

COMPTE DU CAPITAL.

Coût total du chemin et du matériel, au 30 juin 1897 :-

| Voie, etc | \$47,593,553 | 30 |
|------------------|--------------|----|
| Matériel roulant | 7,822,603 | 85 |

Total...... \$55,416,157 15

L'embranchement sur Dartmouth, qui se relie à la ligne-mère à la Jonction de Windsor et dont le parcours est de 11½ milles, est terminé et en exploitation.

L'agrandissement de la cour et du dépôt à marchandises du côté est de la rue Water, à la tête de ligne en eau profonde à Halifax, facilite beaucoup les affaires de la gare.

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

Ce chemin continue à être exploité par la Compagnie de chemin de fer Dominion-Atlantic, autrefois la Compagnie du chemin de fer Windsor et Annapolis, compagnie recevant les deux tiers des recettes brutes pour l'exploitation du trafic, et l'Etat un tiers pour l'entretien de la voie et des travaux d'art.

L'on a enlevé les anciens rails de fer sur un parcours de deux milles pour les remplacer par des rails d'acier de 56 livres à la verge.

La voie a été entretenue en bon état.

Tableau indiquant les recettes et leur partage entre l'embranchement de Windsor et la ligne principale du chemin de fer Intercolonial de Windsor à Halifax, les frais d'entretien et les recettes nettes de l'embranchement de Windsor pendant chaque exercice depuis 1880.

| Exercice. | Milles en exploitation. | Un tiers des recettes brutes. | Part du ½ des recettes brutes créditée à la ligne de la Jonet. W. jus- qu'à Halifax. | Part du des recettes brutes créditée à l'embranche- ment de Windsor. | Coût de l'entretien. | Profits. | Pertes. |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| 1880-81. 1881-82. 1882-83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. 1887-88. 1888-89. 1889-91. 1891-92. 1892-93. 1894-95. 1894-95. 1895-96. | 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3 | 28,434 29 28,461 07 32,199 77 30,428 39 32,246 30 31,185 63 33,564 58 32,242 85 37,313 43 39,544 19 30,519 56 42,891 23 43,901 28 41,834 70 50,703 84 47,456 74 54,208 81 | 7,217 76 7,407 88 8,085 88 7,409 46 7,794 95 7,527 52 8,237 00 7,689 30 8,941 32 9,381 73 9,284 43 9,382 38 9,585 17 8,859 23 11,626 20 10,894 91 13,605 58 | 21,216 53 21,053 19 24,113 89 23,018 93 24,451 35 23,658 11 25,327 58 24,553 55 28,372 11 30,162 46 30,235 13 33,508 85 34,316 11 32,975 47 39,077 64 36,561 83 40,603 23 | 20,502 26 13,099 55 23,103 93 22,140 86 18,751 96 19,229 49 26,042 33 24,040 33 20,856 50 18,982 82 28,931 71 19,514 37 16,889 95 17,645 09 14,640 07 16,476 46 10,821 04 | 714 27 7,953 64 1,009 96 878 07 5,699 39 4,428 62 | 714 75 |

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

COMPTE DU CAPITAL.

| Coût total de la voie et du | matériel ro | ulant a u 30 j | juin 1897:— |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|

Total \$3,750,565 38

Le matériel roulant porté au compte du capital se compose comme suit :-

| es. | Voitures à voyageurs. | | | | rmės .ux. | plates- décou- | de æurs. | de | ige. | ro, |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------|
| Locomotives. | 1re classe. | 2e classe. | Wagons å bagage et fumoirs. | Wagons particu- liers. | Wagons fermés et à bestiaux. | Wagons à pl formes d vertes. | Fourgons | Fourgons | Chasse-neige. | Flangers |
| 21 | 17 | 13 | 6 | 1 | 175 | 125 | 3 | 1 | 8 | 7 |

Le matériel roulant reconstruit pendant l'exercice se compose de:—1 locomotive, 1 wagon de première, 9 wagons fermés et à bestiaux, 8 wagons à plates-formes découvertes, 1 chasse-neige et 1 flanger.

Le tableau suivant indique les frais d'exploitation, les recettes brutes et les recettes nettes, le nombre de tonnes de marchandises et le nombre de voyageurs transportés pendant chaque exercice depuis le 30 juin 1875, lors de l'ouverture du chemin au trafic:—

| Exercice. | Milles en exploitation. | Frais d'exploita- tion. | Recettes brutes. | Pertes. | Tonnes de marchand's. transportées | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|---|
| 1875-76 1876-77 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 | 211 211 211 | 8 cts. 214,930 43 228,595 25 221,599 49 223,313 12 164,640 55 203,122 88 228,259 97 252,808 41 236,428 13 211,207 01 216,744 34 204,237 37 229,639 95 247,559 44 266,485 85 257,990 08 289,706 38 226,422 17 | 8 cts. 118,060 96 130,664 92 135,899 60 125,855 99 113,851 11 131,131 43 137,267 54 146,170 42 144,504 12 158,588 06 155,584 36 155,303 37 158,363 62 171,369 56 160,971 78 174,258 05 157,442 69 162,690 42 | \$ cts. 96,869 47 97,930 33 85,699 89 97,457 21 50,789 44 71,991 45 90,922 43 106,637 99 91,924 01 52,618 95 61,159 98 48,934 00 71,276 33 76,189 89 105,514 07 83,732 03 132,263 69 63,731 75 | 28,358 41,039 38,923 38,668 37,208 45,336 48,315 51,920 51,841 57,346 57,913 53,589 59,603 55,682 51,604 59,511 51,065 56,718 | 93,964 93,478 111,428 105,046 90,533 102,937 118,436 117,162 118,988 130,423 120,374 103,067 131,246 152,780 133,099 145,508 139,389 132,111 |
| 1893-94 1894-95 1895-96 1896-97 | 211 | 226,422 17 226,891 06 232,905 19 225,138 56 240,489 90 | 152,690 42 158,533 83 149,654 71 146,476 54 153,443 13 | 68,357 23 83,250 41 78,662 02 87,046 77 | 53,577 48,325 46,395 52,151 | 132,111 123,727 125,089 122,586 121,498 |

On a remplacé les anciens rails en fer sur un parcours de $12\frac{1}{2}$ milles par des rails en acier de 50 livres à la verge, de sorte que la voie est maintenant dans l'état qui suit:—

| Rails d'acier (50 livres à la verge) | Milles. 139 72 |
|--------------------------------------|----------------------|
| | |
| Longueur totale du chemin | 211 |

Le renouvellement des $12\frac{1}{2}$ milles de voie a pris 1,000 tonnes de rail d'acier de 50 livres à la verge.

Le chemin et le matériel roulant sont en bon état d'exploitation.

CHEMIN DE FER DE LA BAIE-DES-CHALEURS.

La compagnie du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs ayant demandé au gouvernement de prendre ce chemin et de l'exploiter comme partie de l'Intercolonial, donnant l'assurance que la chose pouvait se faire avec profit, le gouvernement décida finalement d'en faire l'essai en entretenant et en exploitant le chemin durant quelques mois, à compter du 26 décembre 1896; le gouvernement cessa de l'exploiter et le remit à la compagnie le 31 mai 1897. La longueur du chemin est de 79 milles, et la ligne s'étend de son point de raccordement avec l'Intercolonial, à Métapédia, jusqu'à la station de Caplin.

| Voici quels sont les résultats de l'exploitation durant la pér | iode indiquée:— |
|--|--------------------|
| Frais d'exploitation | \$18,679 97 |
| Recettes brutes | |
| | |
| Pertes | \$11,954 89 |
| Les travaux qui suivent sont inclus dans les frais d'exploitat | tion susmentionnés |
| | A . O . 2 O . |

\$5,912 24

Les résultats de ces quelques mois d'exploitation ont été tels qu'ils ont enlevé l'idée d'acquérir la ligne et d'en faire un embranchement de l'Intercolonial. Il est hors de tout doute, cependant, que l'exploitation du chemin est d'une grande commodité pour la région qu'il dessert.

COMPTE DU CAPITAL.

J'ai fait un voyage sur le chemin de fer Canadien du Pacifique d'Ottawa à Vancouver, et j'ai examiné les travaux faits et en cours d'exécution conformément à la sentence arbitrale.

Sur la division de Savona's-Ferry, à Emory's-Bar, les travaux d'arbitrage sont presque finis, ce qui rend le chemin durable, et l'alignement du chemin a été aussi beaucoup amélioré. Le montant adjugé par les arbitres a été consciencieusement et profitablement employé.

| Le montant total | djugé par les arbitres à la Compagnie du chemin d que était de | le fer Cana- |
|----------------------|---|--------------------------|
| Le relevé suivant | ait voir comment les travaux ont marché d'époque | en époque :— |
| Somme d'ouvrage | fait avant la date de la sentence arbitrale, juillet | 8009 675 90 |
| Somme d'ouvrage | fait dannie | \$202,075 20 |
| | à février 1892 | 11,966 79 |
| En février 1 | 892 | 188 15 |
| mars | 4 | 9,160 77 |
| avril | # | 16,674 16 |
| ınai juin | " | 16,010 86 21,696 89 |
| juillet | 4 | 21,907 15 |
| août | * | 19,477 77 |
| septembre | 44 | 21,182 75 |
| octobre | 4 | $22,278 71 \\ 12,349 29$ |
| novembre décembre | " | 4.772 04 |
| th combre | - | 2000 000 KO OKEO OKE 00 |

A reporter......\$380,330 53 \$579,255 2

Somme d'ouvrage fait depuis-Fin.

| Report | \$380,330 | 53 | \$579,255 | 20 |
|-------------------------|---|----------|-----------|----|
| janvier 1893 | 6,183 | 40 | | |
| février " | 3,873 | 20 | | |
| mars " | 4,014 | | | |
| avril " | 10,815 | | | |
| mai " | 10,445 | | | |
| juin " inillet " | 8,329 | 18 49 | | |
| juillet "août " | 6,269 7,889 | | | |
| septembre " | 11,954 | | | |
| octobre " | 9,398 | | | |
| novembre " | 1,920 | | | |
| décembre " | Nil | | | |
| janvier 1894 | Nil | 07 | | |
| février " | 84 | | | |
| mars " | 2,026 6,108 | | | |
| mai " | 8,455 | | | |
| juin " | 615 | | | |
| juillet " | 4,702 | | | |
| août " | | 75 | | |
| septembre " | 6,352 | | | |
| octobre " | | 97 | | |
| novenibre " décembre " | $ \begin{array}{c} 282 \\ 212 \end{array} $ | | | |
| décembre " janvier 1895 | Nil | 00 | | |
| février " | Nil | | | |
| mars " | Nil | | | |
| avril " | 390 | 56 | | |
| mai " | 1,387 | 77 | | |
| juin " | 4,357 | 23 | | |
| juillet " | 4,689 | | | |
| août " | | | | |
| septembre " | 8,885 $10,832$ | | | |
| novembre " | 3,237 | | | |
| décembre " | 777 | 70 | | |
| janvier 1896 | Nil | | | |
| février " | Nil | | | |
| mars " | 860 | | | |
| avril " | 1,800 4,983 | | | |
| juin " | 4,141 | | | |
| juillet " | 3,553 | | | |
| août " | 3,183 | | | |
| septembre " | 3,173 | 09 | | |
| octobre " | 2,728 | | | |
| novembre " | 826 | | | |
| décembre " | | 92 | | |
| janvier 1897 | | | | |
| mars " | | | | |
| avril " | | | | |
| mai " | | | | |
| juin " | 49 | 31 | | |
| juillet " | 335 | | | |
| août " | 475 | 51 | 579 445 | 70 |
| | | | 572,445 | 70 |
| Balance | | | \$6,809 | 50 |


OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Il n'est que juste de faire remarquer ici qu'au nombre des ouvrages et entreprises que la compagnie a exécutés pour améliorer solidement son chemin, sous forme de construction de ponts métalliques, de formation de remblais solides, et l'adoption des appareils les plus nouveaux pour son matériel roulant dans le but de protéger la vie et d'assurer le confort de ses voyageurs et de ses employés, la compagnie a actuellement 7,589 wagons à marchandises munis d'attelages automatiques, et 5,056 wagons à marchandises munis de freins automatiques.


29

Relevé des opérations du chemin de fer Canadien du Pacifique pendant chacun des exercices clos le 30 juin, depuis que le chemin a été ouvert jusqu'à la côte du Pacifique, en juin 1886.


| | 1886-87. Milles, 4,274. | 1887-88. Milles, 4,662. | 1888–39. Milles, 4,974. | 1889-90. Milles, 5,086. | 1890–91. Milles, 5,537. |
|---|--|--|--|--|--|
| Recettes | \$ c. 10,650,254 08 7,299,045 16 | \$ c. 12,711,010 01 9,034,360 27 | \$ c. 13,016,611 81 8,997,312 05 | \$ c. 15,572,985 62 9,424,166 45 | \$ c. 18,672,174 04 11,538,133 53 |
| Revenu net | \$3,351,208 82 1,949,215 2,118,319 | \$3,676,649 74 2,135,735 2,321,957 | \$4,019,299 76 2,457,306 2,636,121 | | \$7,134,040 51 2,971,774 3,675,113 |
| _ | 1891-92. ———————————————————————————————————— | 1892-93. Milles, 5,782. | 1893-94. — Milles, 6,094. | 1894-95. Milles, 6,159. | 1895 96. Milles, 6,211. |
| Recettes | \$ c. 20,789,104 17 12,441,126 28 | \$ c. 20,795,304 66 12,665,587 12 | \$ c. 19,357,098 05 12,447,808 03 | | 8 c. 20,175,384 99 12,202,360 50 |
| Revenu net Voyageurs transportés Tonnes de march.transportées | \$8,347,977 89 3,150,684 4,058,575 | \$8,129,717 54 3,335,598 4,266,348 | \$6,909,290 02 3,153,340 4,014,915 | \$6,629,767 60 2,892,995 3,720,567 | \$7,973,024 49 3,036,619 4,576,632 |
| | 1896-97. Milles, 6.314. | | - | | |
| Recettes | \$ c. 21,242,638 75 12,576,800 42 | | | | |
| Revenu net | 8,665,838 33 \$2,987,163 00 4,640,578 00 | | | | |



SECTION OF SOULANGES CANAL LOCK. WELLAND CANAL LOCK



SECTION OF



SOULANGES CANAL LOCK. WELLAND CANAL LOCK





CANAUX-COMPTE DU CAPITAL.

CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE.

Construction.

Depuis mon dernier rapport on a fait un peu de nivellement, terminé la résidence du surintendant, et exécuté d'autres travaux de moindre importance, mais il reste à faire d'autres travaux qui, s'ils étaient exécutés seraient, je crois, avantageux pour l'exploitation du canal, savoir:—

- 1. Remplacer le pont tournant qui sert actuellement au chemin de fer Canadien du Pacifique par un autre pont tournant qui traverserait en son entier le prisme du canal.
- 2. Prolonger les jetées d'entrée à l'extrémité d'amont et à l'extrémité d'aval du canal.
 - 3. Enlever l'angle du chenal à l'entrée d'aval.

Tous les contrats pour la construction de ce canal sont clos et réglés, à l'exception de celui de MM. Hugh Ryan et Cie; et le devis estimatif final a été préparé mais n'a pas été complètement acquitté. Depuis lors ils ont présenté un gros compte de travaux supplémentaires, mais je ne m'en suis pas encore occupé, vu d'autres affaires pressantes. Pour ce que j'en sais, toutefois, j'ai mis dans mon dernier devis estimatif tout ce à quoi ils ont droit.

Les sommes versées à compte de la construction et de l'organisation de ce canal s'élevaient

| Au 30 juin 1897, à | \$3,657,573 65 |
|--|----------------|
| Du 30 juin 1897 au 16 novembre 1897, à | 2,885 72 |
| m . 1 | A. 640 450 0F |
| Total | \$3,660,459 37 |

CANAL DE SOULANGES.

Construction.

Depuis mon dernier rapport les travaux des sections 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 12 ont été enlevés des mains des entrepreneurs, à cause, dans le cas des sections 1 et 2, de la lenteur de l'exécution, et dans le cas des sections 4, 5, 6, 7 et 12 de la suspension absolue des travaux. L'on est à prendre des mesures pour de nouveau adjuger les travaux à d'autres dans le but de terminer les sections 1 et 2, le gouvernement s'étant emparé des travaux au commencement de ce mois. Pour ce qui est des sections 4, 5, 6, 7 et 12 on a reçu des soumissions le printemps dernier; l'entreprise pour les sections 4, 5, 6 et 7 a été adjugée à Andrew Onderdonk, et pour la section 12 à M. J. Hogan, de bons entrepreneurs sûrs qui, j'ai toute confiance, rempliront les conditions de leurs contrats.

Sections 1 et 2.—Archibald Stewart, entrepreneur. A la suite des représentations qui ont été faites au ministre, alléguant que la pierre préparée pour la construction des écluses était sans valeur et tout à fait impropre à des ouvrages de canaux, j'ordonnai à l'entrepreneur et conformément aux instructions du ministre, de suspendre l'emploi de cette pierre, dont environ 16,000 verges cubes avaient été taillées prêtes à être mises en place, jusqu'à ce qu'on pût s'enquérir parfaitement de l'affaire

31

dans le but de se rendre compte des faits véritables. Cette enquête cut lieu et il s'en suivit que la pierre fut déclarée d'excellente qualité, et le 16 octobre 1896 l'entrepreneur fut autorisé à continuer les travaux. La saison toutefois était trop avancée pour organiser la main-d'œuvre nécessaire, et elle se termina sans qu'il y eut de l'ouvrage de fait. L'entrepreneur produisit une réclamation pour ce retard, et depuis ces négociations la chose fut réglée en lui versant la somme de \$17,345. On doit cependant faire remarquer que la suspension des maçons n'a pas empêché le cassage de la pierre de se faire pour le béton et n'a pas arrêté le creusage du prisme du canal, non plus que la construction des jetées d'entrée en caisson et en béton, etc. La campagne de 1897 s'ouvrit avec l'espoir que l'entrepreneur se mettrait énergiquement au travail pour terminer son entreprise le 31 octobre 1878, ainsi que le lui enjoignait l'avis que je lui donnai en mars dernier. Mais les travaux firent peu de progrès, et, au mois de juin, je lui donnai avis que s'il ne mettait pas plus de vigueur dans les six jours, on lui enlèverait les travaux; toutefois le ministre ne voulant pas faire preuve de trop de rigueur remit à plus tard l'exécution de cette mesure dans l'affaire; tout de même l'entrepreneur promettait de temps à autre avec une activité apparente d'augmenter le nombre de ses hommes et son outillage de manière à pouvoir terminer ses travaux dans le temps voulu, mais pour des raisons inexpliquées il n'en fit rien. Il ne s'est pas posé une pièce dans les caissons des jetées des abords, de même qu'il ne s'est pas extrait une verge de terre jusque vers le milieu d'octobre dernier, époque où la drague à vapeur fut mise en marche; mais à raison de l'absence de matériel roulant et de rails elle n'était pas convenablement desservie; en conséquence elle n'extrayait que 250 à 300 verges cubes par jour, au lieu de 1,000 verges cubes au moins. Le 14 octobre je lui signifiai un autre avis, et le 6 novembre un arrêt fut rendu en conseil lui enlevant les travaux des mains. A cette époque la campagne favorable aux travaux allait se terminer. Cependant, dans le but de reprendre de bonne heure la construction des écluses le printemps suivant, il était nécessaire que l'on se mît vigoureusement à déposer sur les lieux le sable et la pierre de taille nécessaires à la maçonnerie, et à casser de la pierre pour le béton, et en conséquence ces ouvrages s'exécutent à la journée jusqu'à ce que les travaux soient de nouveau donnés à l'entreprise. Je puis dire ici que les murs de l'écluse n° 1 sont construits jusqu'à environ 14' 6" du couronnement, et qu'à l'écluse n° 2 le premier rang de maconnerie est posé. Je dois à l'entrepreneur de dire que ces ouvrages d'écluse, qui ont été presque tous exécutés par lui, sont solides, forts et d'excellente qualité, le tout satisfaisant tant au point de vuc du travail que des matériaux; les murs sont d'une maçonnerie massive, faite d'une grosse pierre saine et d'un béton bien mêlé, de tel sorte qu'il n'y a rien à redire. Le scul motif de plainte a été la lenteur de la marche des travaux, qui était telle, qu'à ce compte, il aurait fallu plusieurs années pour les terminer.

La valeur approximative des travaux de l'entreprise est de. \$820,000 Somme brute des devis estimatifs au 1^{er} novembre 1897.... 516,935

Reliquat. \$ 303,065

Section n° 3.—MM. O'Leary, frères, entrepreneurs.

Les travaux de cette section sont composés presque entièrement d'ouvrages en terre et du bordage en pierre du prisme. En sus il y a eu la construction des piles et des culées du pont de voiture sur le canal, d'un aqueduc en conduites en fer de

2' 6" sous le canal et des clôtures. Les travaux ont été terminés d'une façon très satisfaisante, et l'on est à préparer le dernier devis estimatif:—

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | \$200,000 | |
|--|-----------|--|
| Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} novembre 1897. | 193,853 | |
| Reliquat | \$ 6,147 | |

Sections 4, 5, 6 et 7.—Andrew Onderdonk, entrepreneur.

Ces travaux avaient d'abord été donnés à l'entreprise à George Goodwin, qui suspendit les opérations. En conséquence on lui enleva l'ouvrage, qui, après concours, fut de nouveau adjugé à l'entrepreneur actuel le 7 avril 1897. Cette dernière campagne n'a pas été, quant aux travaux, aussi satisfaisante qu'on aurait pu le désirer. Tout de même l'organisation est très bonne, et les préparatifs généraux pour l'exécution des travaux l'année prochaine sont satisfaisants, et je ne vois rien qui en empêche le parachèvement, pour l'ouverture de la navigation au printemps de 1899.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute des devis estimatifs, 1 ^{er} novembre 1897 | , |
|--|-----------|
| Somme orute des devis estimatils, 1 novembre 1091 | 591,049 |
| Reliquat | \$498,955 |

Section 8.—Charles Raynor, entrepreneur.

Les travaux sous l'empire du contrat allaient se terminer lorsque survint une suite de légers éboulements, suivis au mois d'octobre dernier d'un autre de proportions beaucoup plus considérables qui emporta avec lui au milieu du canal une culée d'un pont de voitures dans laquelle se trouvaient 1,100 verges cubes de béton d'un poids de 2,500 tonneaux; la culée fut renversée sur le côté après avoir été rejetée à 40 pieds de sa position. Cette masse de béton était si solide et si forte qu'aucune fissure ne s'est fait voir. Cet accident retardera quelque peu le parachèvement des travaux. Toutefois rien n'empêche d'enlever cet éboulement et de terminer l'entreprise l'année prochaine. En même temps il est facile de comprendre que ces revers sont de nature à décourager un entrepreneur.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | |
|---|-----------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1er novembre 1897 | 251,295 |
| Reliquat | \$ 48,705 |

Section 9.—MM. Manning et McDonald, entrepreneurs.

Les travaux de cette section étaient pratiquement terminés, à l'exception du bordage en pierre des talus du canal, lorsque survint une suite d'éboulements qui obstruèrent le chenal. On est à enlever ces éboulements, et s'il n'en arrive pas d'autres et qu'on emploie un nombre d'hommes suffisant l'année prochaine pour nettoyer le prisme, l'on devrait terminer cette section pour le 1^{er} septembre.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | \$150,000 |
|---|-----------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1er novembre 1897 | 110,076 |
| | |
| | \$ 39,924 |
| | |

Section 10.-MM. Rogers et Taylor, entrepreneurs.

Les travaux de cette section approchent vers la fin et devront, dans le cours ordinaire des choses, se terminer le 1er septembre prochain.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} novembre 1897 | , |
|--|-----------|
| Reliquat | \$ 26,235 |

Section 11.-MM. Poupore et Fraser, entrepreneurs.

Tous les ouvrages d'art de cette section sont terminés, et il ne reste pratiquement à faire qu'un peu de fouille dans la terre et le roc, du bordage en pierre et des clôtures, travaux qui devront être terminés pour le 1er octobre prochain.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | \$310,000 |
|---|-----------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1er novembre 1897 | 271,896 |
| Reliquat | \$ 38,104 |

Section 12. - M. J. Hogan, entrepreneur.

Cette entreprise se compose de fouilles dans la terre et le roc, de bordage en pierre et de construction de clôtures. L'entreprise avait d'abord été adjugée à MM-O'Brien et Fils, qui ne purent l'exécuter à raison de la nature dure des matières à extraire. L'ouvrage leur fut en conséquence enlevé, et à la suite d'un concours, fut de nouveau adjugé à George Goodwin, qui après avoir travaillé quelques mois cessa les opérations; et durant plusieurs années rien ne fut fait. En conséquence les travaux furent enlevés à cet entrepreneur et confiés, sous l'empire d'un contrat, à M. J. Hogan, qui les exécutent aujourd'hui. Ce dernier entrepreneur a un outillage considérable sur les lieux, et son organisation de même que les dispositions qu'il a prises sont telles que j'ai tout lieu de croire qu'il terminera l'ouvrage pour le 1^{er} novembre 1898, vu qu'il est en état d'extraire, durant l'hiver, le roc dont la quantité est d'environ 120,000 verges cubes.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | \$280,000 |
|---|-----------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1er novembre 1897 | 66,425 |
| | |
| Reliquat | \$213,275 |

Section 13.-Manning et McDonald, entrepreneurs.

Il reste encore beaucoup à faire dans cette section, mais ces messieurs sont des entrepreneurs d'expérience, et j'ai tout lieu d'espérer que les travaux seront terminés l'année prochaine, y compris la construction de l'écluse de la prise d'eau.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} novembre 1897 | \$580,000 440,763 |
|---|--------------------------|
| Reliquat | \$139,237 |
| A en juger par les prix des travaux donnés à l'entreprise, le prix de revient estimatif de ce canal, y compris les terrains et les dommages-intérêts, sera de | \$5,000,000 2,877,548 |
| Reliquat | \$2,122,452 |

Voici quelles sont les sommes respectives que les entrepreneurs avaient touchées au 1^{er} nov. 1897.

| Poupore et Fraser | \$ 238,450 00 |
|--|-----------------|
| C. H. Raynor " 8 | 235,100 00 |
| J. et M. O'Leary " 3 | 189,690 30 |
| Rogers et Taylor " 10 | 327,846 50 |
| Manning et Macdonald " 9 | 99,070 00 |
| do " 13 | 406,690 00 |
| A. StewartSections 1 et 2 | 487,420 00 |
| Andrew Onderdonk Sections 4, 4, 6 et 7 | 52,320 00 |
| George GoodwinSection 11 | 42,020 00 |
| doSections 4, 5, 6 et 7 | 281,160 00 |
| do Section 12 | 8,100 00 |
| M. J. Hogan | 19,840 00 |
| | |
| | \$ 2,303,706 80 |

CANAL DE LACHINE.

AGRANDISSEMENTS.

Les travaux d'agrandissement en cours d'exécution sont:

1. Le creusage du prisme du canal entre Saint-Gabriel et Lachine à une profondeur de 16 pieds, travaux que MM. McNamee et Mann exécutent à l'entreprise, sauf une faible lisière autour des piles du chemin de fer Canadien du Pacifique, où le travail se fait à la journée. Ces travaux se sont poursuivis jour et nuit et on a fait des progrès satisfaisants; de telle sorte qu'on n'a pas lieu de douter que l'ouvrage se terminera l'année prochaine.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | \$595,200 |
|---|-----------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1er nov. 1897 | 432,224 |
| | |
| Reliquat | \$162,976 |

LAC SAINT-LOUIS.

CONSTRUCTION.

Cet ouvrage se compose du creusage d'un chenal large de 300 pieds et profond de 17 pieds sur une longueur d'environ quatre milles. Les travaux sont donnés à l'entreprise à la Compagnie de dragage Weddell. Cette compagnie a à l'œuvre trois dragueurs qui ont fait de la bonne besogne, et les travaux sont si près de la fin qu'on ne peut avoir de doute qu'ils seront terminés l'année prochaine.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} nov. 1897 | |
|--|-----------|
| Reliquat | \$ 56,007 |

CANAL DE GRENVILLE.

Lorsqu'il se fit des travaux il y a quelques années on ne termina pas le prisme du canal sar une distance d'une couple de milles, et à la suite de légers éboulements qui se produisirent de chaque côté, le canal devint si étroit et si peu profond que la navigation finit par être difficile, et l'on jugea opportun, dans l'intérêt du commerce, de nettoyer et d'élargir cette partie du chenal de manière à la rendre conforme au reste du canal. En conséquence l'on demanda et l'on reçut des soumissions et l'entreprise fut adjugée aux plus bas soumissionnaires, MM. Pigott et Ingles, qui se mirent à l'œuvre le 9 avril 1897. Jusqu'ici ils n'ont fait que peu de progrès, mais l'on s'attend à ce qu'ils poussent vigoureusement les travaux durant l'hiver, époque où le canal est à sec.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise\$ | 70,000 00 |
|---|-----------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} nov. 1897 | 9,208 00 |
| Reliquat\$ | 60,792 00 |

CANAL DE LA TRENT.

CONSTRUCTION.

La division de Peterborough-Lakefield, qui s'étend de Peterborough à Lakefield, distance de 10 milles, est divisée, pour des fins de construction, en deux sections,—MM. Corry et Laverdure ont les trois premiers milles et demi à faire à partir de Peterborough, et MM. Brown et Aylmer ont les six autres milles et demi jusqu'à Lakefield.

Section 1.—Brown, Love et Aylmer, entrepreneurs.

Ces entrepreneurs ont fait d'excellente besogne, trois des écluses en béton sont terminées et une autre est commencée; deux des barrages sont terminé et un troisième est en voie de construction; les déviations de chemin sont faites et la tranchée dans le roc est aux trois quarts faite à Lakefield. Je ne vois rien qui empêche de terminer cette section l'année prochaine.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise \$ Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} nov. 1897 | • |
|---|------------|
| Reliquat\$ | 161,522 00 |

Section 2.—Corry et Laverdure, entrepreneurs.

Les travaux de ces entrepreneurs ont fait d'excellents progrès; les culées en béton d'un bon nombre de ponts de voitures ont été construites, et les piles et les culées en béton du pont du Grand-Tronc, avec les murs des abords, ont été terminés. Le barrage du Warsaw est à moitié terminé, et le prisme du canal est à peu près terminé sur au delà de deux milles et demi. Je ne puis voir pourquoi les entrepreneurs ne termineraient pas leurs travaux l'année prochaine.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} nov. 1897 | |
|--|--------------|
| Reliqu a t | \$214,288 00 |

Les travaux du chenal de Rosedale s'exécutent à la journée. Les travaux se composent du creusage et de l'élargissement du chenal, dont la profondeur n'était que de 3 pieds. Cette profondeur a été portée à 7 pieds, avec une largeur minima de 60 pieds; les travaux sont sur le point de se terminer.

DIVISION DU LAC BALSAM ET DU LAC SIMCOE.

La distance entre le lac Balsam et le lac Simcoe est de 21 milles, dont la première section s'étend du lac Balsam sur un parcours de $6\frac{1}{2}$ milles; Andrew Onderdonk exécute les travaux à l'entreprise; l'ouvrage est à peu près terminé. Un des principaux détails de cette entreprise était une tranchée de 25 pieds de profondeur pratiquée dans le roc sur une distance d'un mille; cet ouvrage est complètement terminé.

CANAL MURRAY.

Il n'a été rien dépensé au compte du capital, pour ce canal, durant l'exercice et à venir jusqu'au 1er novembre 1897.

CANAL DE CORNWALL.

CONSTRUCTION ET AGRANDISSEMENT.

Les travaux de l'agrandissement du canal de Cornwall à Mille-Roches comprend la construction d'un barrage à l'île du Sheik et l'agrandissement du canal à partir du barrage d'amont jusqu'à l'entrée supérieure du canal.

L'exécution des travaux des sections 2, 3 et 4 ainsi que la construction du barrage de l'île du Sheik sont confiées à William Davis et Fils en vertu d'un contrat; on peut dire que l'entreprise est à peu près terminée, il reste à faire le curage du chenal lorsqu'on videra le canal le printemps prochain.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise\$2,600,000 00 Somme brute des devis estimatifs au 1^{er} nov. 1897... 2,577,158 00

Reliquat \$ 22,842 00

Les sections 5, 6, 7 et 8 ont été données à l'entreprise à la Compagnie de dragage Gilbert, qui a terminé ses travaux.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | \$ | 510,000 00 |
|---|----|------------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1er nov. 1897 | | 499,902 00 |
| | _ | |
| Reliquat | \$ | 10,098 00 |

Section 10.—L'entrée d'amont a été confiée à Jocks, DeLorimier et Cie. Leurs travaux sont terminés. Le devis estimatif final s'élève à \$439,855.00.

| Le prix de revient estimatif total de l'agrandi | issement |
|---|----------------|
| de ce canal est de | \$4,700,000 00 |
| Somme versée au 1er nov. 1897 | 4,508,230 00 |
| Reliquat | \$ 191,770 00 |

Au 1er novembre 1897 les entrepreneurs avaient touché les sommes qui suivent:

| Sectio | n 2, V | Villiam Davis | s et Fils | 955,413 | 31 |
|--------|--------|----------------|---|---------|----|
| do | 3, | do | | 572,396 | 91 |
| do | 4, | do | *************************************** | 716,167 | 34 |
| do | 5, E | . Gilbert et 1 | Fils | 136,306 | 73 |
| Ile du | Sheil | k, William Da | Pavis et Fils | 423,202 | 73 |
| Sectio | n 6, E | . Gilbert et | Fils | 47,721 | 37 |
| do | 7, | do | | 96,832 | 88 |
| do | 8, | do | | 215,270 | 21 |
| do | 10, J | ocks, DeLori | rimier et Cie | 438,055 | 86 |
| | | | | | |

| Total | \$3,601.367 27 |
|-------|----------------|
| | |

CANAL DE LA POINTE À FARRAN.

AGRANDISSEMENT.

L'on peut dire que les travaux d'agrandissement de ce canal se composent de la construction de jetées d'entrée, d'une écluse de prise d'eau de 800 pieds de long sur 45 de large, à une profondeur d'eau de 14 pieds sur les scuils, et de l'agrandissement du lit du canal. On a demandé et reçu le printemps dernier des soumissions pour l'exécution de ces travaux, et l'entreprise a été adjugée à la Compagnie Canadienne de Construction de Montréal, le contrat ayant été passé le 1er juin 1897, et les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899. L'organisation et l'outillage de ces entrepreneurs n'ont pas été suffisants pour faire croire au parachèvement des travaux dans le temps voulu, et à moins d'une modification radicale avant l'ouverture du printemps, il sera de mon devoir de leur signifier un avis de six jours, ainsi que l'autorise l'article 14 du contrat. Jusqu'ici la construction des jetées d'entrée à marché d'une façon satisfaisante, mais le creusage du lit du canal a marché très lentement. Les fouilles faites pour les fondations de l'écluse ont récemment fait de bons progrès.

Il n'a pas encore été livré de pierre pour la maçonnerie, mais il y a une certaine quantité de pierre taillée à la carrière de Mille-Roches.

 Valeur approximative des travaux à l'entreprise.....
 \$582,000 00

 Somme brute des devis estimatifs au 1er nov. 1897....
 71,775 00

 Reliquat......
 \$510,225 00

CANAL DU RAPIDE-PLAT.

AGRANDISSEMENT.

L'agrandissement de ce canal est terminé, à l'exception du curage du fond lorsque le canal sera vidé le printemps prochain.

Le prix de revient estimatif de l'agrandissement est de \$1,660,000 Somme brute des devis estimatifs et finaux au 1er no-

Voici quelles sont les sommes que, respectivement, les entrepreneurs ont touchées jusqu'au 1er novembre 1897.

| do —Cie de dragage Weddell | , | |
|---|-------------|---|
| Total | \$1,297,499 | _ |

CANAL DES GALOPS.

AGRANDISSEMENT.

Section d'Iroquois.—Cette section s'étend d'Iroquois à l'île Sparrow Hawk. On a demandé et reçu, le printemps dernier, des soumissions pour l'exécution de ces travaux, et l'entreprise a été adjugée aux plus bas soumissionnaires, MM. Larkin et Sangster. La date du contrat est le 30 mai 1897, et celle du parachèvement le 1er janvier 1899. Les principaux ouvrages de cette entreprise sont des jetées en encaissement, une écluse en maçonnerie de 800 pieds de long sur 45 de large, la construction de berges étanches, le creusage d'un nouveau lit sur une certaine distance, le creusage et l'agrandissement de l'ancien lit à l'extrémité occidentale, et la construction de piles et de culées pour un pont de voitures. Ces entrepreneurs sont organisés d'une façon satisfaisante, et leur outillage suffit, je crois, pour faire espérer qu'avec de la diligence l'entreprise sera suffisamment avancée à l'ouverture de la navigation au printemps de 1890 pour permettre à la circulation de se faire sans interruption. Dans le nouveau lit les fouilles sont rendues au roc, ainsi que dans le bassin de l'écluse, de sorte que l'extraction du roc pourra se faire avec vigueur durant l'hiver.

| Valeur approximative des travaux à l'entreprise | \$789,920 |
|--|-----------|
| Somme brute des devis estimatifs au 1 ^{er} novembre 1897. | 153,650 |
| Reliquat | \$636,270 |

Section de Cardinal.—Cette section s'étend de l'extrémité occidentale de la section d'Iroquois, en passant par Cardinal, jusqu'aux écluses de l'entrée d'amont. On a demandé des soumissions le printemps dernier pour l'exécution de ces travaux, et l'entreprise a été adjugée aux plus bas soumissionnaires, MM. W. Davis et Fils. Les travaux se composent principalement de la construction de caissons et de fouilles; il y a environ 2,750,000 verges cubes de matières à enlever. Cette section exige que l'on fasse preuve de la plus grande diligence, l'installation d'un gros outillage et une organisation complète pour terminer les travaux dans les délais prescrits par le contrat. Les entrepreneurs ont leur ouvrage bien organisé et un gros outillage, sur les lieux, mais pour terminer l'entreprise pour le printemps de 1899 il faudra travailler jour et nuit l'année prochaine.

Section de l'entrée d'Amont.—MM. Murray et Cleveland, entrepreneurs. Les travaux de cette section touchent à la fin et devront se terminer de bonne heure l'été prochain.

Reliquat..... \$ 35,060

Voici quels sont les noms des entrepreneurs et les sommes qui leur ont été payées au 1er novembre 1897 :—

 William Allan
 \$ 193,652

 Murray et Cleveland
 1,300,777

Total des sommes payées aux entrepreneurs. \$1,494,429

AMÉLIORATION DES RAPIDES DES GALOPS.

Il n'a rien été fait depuis mon rapport de l'année dernière. MM. Gilbert, Frères, sont toutesois à se préparer pour commencer les travaux le printemps prochain.

Voici les noms des entrepreneurs et les sommes payées au 1er novembre 1897:—

On a l'intention de faire le curage de ce chenal.

CHENAL DU NORD À LA TÊTE DES GALOPS.

Ce chenal se fait à travers des hauts-fonds, des bancs de roches et une île; les travaux se composent principalement de fouiltes dans la terre et le roc et de la construction de caissons.

L'entreprise a été adjugée, après concours, au plus bas soumissionnaire, M. A. Cleveland. L'organisation est bien faite, l'outillage au complet, et les choses sont bien disposées pour travailler durant l'hiver, car l'entrepreneur a l'intention d'employer un grand nombre d'hommes à extraire le roc, ce qu'il se propose de faire à sec, vu qu'il a entouré d'une digue environ 75 acres le long du chenal.

CANAL DE SAINT-PIERRE.

Il n'a pas été exécuté de travaux à compte du capital pendant l'exercice clos le 30 juin 1897.

CANAUX DU CANADA.

Etat des dépenses pour la construction au 1er décembre 1897.

| Nom du canal. Const primiti juin et ler dé 18 | jusq ruction ve au 30 1897 au cembre 97. | Agrandissement au 30 juin 1897. S c. 7,818,471 89 127,962 86 | Dépenses totales au 30 juin 1897. \$ c. 10,408,004 74 127,962 86 2,639,034 61 | Dépenses totales au 1er décembre 1897. \$ c. 10,474,145 48 154,609 26 2,992,269 73 1,611,700 26 |
|---|---|---|---|--|
| Const primiti | ve au 30 1897 au cembre 97. 3 c. 532 85 | nent au 30 juin 1897. 8 c. 7,818,471 89 | totales au 30 juin 1897. 8 c. 10,408,004 74 127,962 86 2,639,034 61 | totales au 1er décembre 1897. S c. 10,474,145 48 154,609 26 2,992,269 73 |
| Lachine 2,589 Lac St-Louis 2,639 Soulanges 2,639 Beauharnois 1,611 Cornwall 1,945 Pointe à Farran 80 Rapide-Plat 426 | 532 85 | 7,818,471 89 | 10,408,004 74 127,962 86 2,639,034 61 | 10,474,145 48 154,609 26 2,992,269 73 |
| Chenal des Galops 1,247 Chenal du Nord 1,247 Murray 1,247 Fleuve St-Laurent et canaux du St-Laurent 7,693 Saut-Sainte-Marie 3,649 Chambly 637 Carillon et Grenville 63 Trent 309 Rideau 4,094 Saint-Ours 121 Culbute (canal abandonné) 379 Saint Jean 1,170 | 952 90 206 76 053 64 932 81 877 37 537 65 | 4,496,525 31 7,833 76 1,701,559 24 1,664,158 87 738,478 54 405,246 79 16,077,811 73 3,968,643 66 1,715,422 86 | $\begin{matrix} 1,611,690&26\\6,442,150&04\\87,874&97\\2,128,441&39\\2,477,891&05\\738,478&54\\ \dots\\1,247,470&26\\405,246&79\\23,771,635&76\\3,649,952&90\\637,206&76\\4,031,697&30\\2,025,355&67\\4,094,877&37\\121,537&65\\379,494&46\\1,170,215&63\\648,755&66\end{matrix}$ | 6,521,089 58 156,523 53 2,194,750 11 2,750,970 99 738,478 54 34,521 18 1,247,470 26 1,156,072 64 23,771,635 76 3,662,249 82 637,206 76 4,039,964 78 2,196,692 46 4,094,877 37 121,537 65 379,494 46 1,170,215 63 648,755 66 |

CANAUX.

SERVICE ET ENTRETIEN.

Le service des canaux s'est fait avec succès durant toute l'année, et le mouvement de la navigation n'a souffert aucun retard grave, à l'exception de ce qui a trait au canal Welland, dont je parle à son lieu et place. Les réparations et reconstructions nécessaires ont été faites.

TABLEAU indiquant la date à laquelle chaque canal a été fermé et ouvert.

| Nom du canal. | · Fermé le | Rouvert le |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| Saut-Sainte-Marie | . 10 décembre 1896 | 21 avril 1897. |
| Lachine | 30 novembre 1896 | 1er mai 1897. |
| Beauliarnois | . 30 novembre 1896 | 1er mai 1897. |
| Cornwall | 5 décembre 1896 | 1er mai 1897. |
| Williamsburg | 5 décembre 1896 | 26 avril 1897. |
| Welland | . 15 décembre 1896 | 20 avril 1897. |
| Chambly | . 30 novembre 1896 | 3 mai 1897. |
| Saint-Ours | . 28 novembre 1896 | 11 avril 1897. |
| Sainte-Anne | . 23 novembre 1896 | 27 avril 1897. |
| Carillon et Grenville | . 28 novembre 1896 | 26 avril 1897. |
| Rideau {à Kingston | . 28 novembre 1896 | 1er mai 1897. 1er mai 1897. |
| Trent | . 28 novembre 1896 | 19 avril 1897. 13 avril 1897. |
| Murray | 3 décembre 1896 | 5 avril 1897. |
| Saint-Pierre. | 2 janvier 1897 | 20 avril 1897. |

TABLEAU donnant les dimensions des écluses de chaque canal.

| | : | Ecluses e | xistantes. | | Ee | Ecluses en construction. | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|
| | Nombre d'écluses. | Longueur. | Largeur. | Profondeur de l'eau sur le busc. | Nombre d'écluses. | Longueur. | Largeur. | Profondeur de l'eau sur le busc. | |
| Lachine Beauharnois Chambly. Saint-Ours Sainte-Anne Carillon et Grenville Trent Rideau, branche de Perth. Murray (pas d'écluse) Cornwall (ancien) Cornwall (nouveau). Farran's-Point (ancien). Rapide-Plat (ancien). Rapide-Plat (nouveau) Galops (ancien) Galops (nouveau). Welland (vieux). Welland (nouveau). Rigole d'alimentat. de Welland. Welland, branche de Pt-Robinson Welland, embranch. de Maitland. Saut-Sainte-Marie. | 1 1 7 13 49 2 6 | Pds. 270 200 118-125 200 200 134 134 134 134 200 270 270 200 270 270 270 270 270 270 | Pds pcs. 45 45 42.6.24 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 | Pds pcs. 14 9 7 7 7 9 9 5 5 5 5 6 11 9 14 Garde. 9 14 Garde. 10'3 10'3 10'3 14 9 9 11 20'3 | 5-1 | Pds. | 33-33 | Pds pcs. 6-60 | |
| Soulanges | 1 | 200 | 48 | 18 | (1 | 270 | 45 | Garde. | |

Note.—Les écluses agrandies des canaux du Saint-Laurent et de Welland n'admettront que des vaisseaux dont la longueur no dépassera pas 255 pieds.

CANAL DE LACHINE.

SERVICE.

Le mouvement de la navigation n'a pas subi d'interruptions pendant l'année, attendu que durant le temps qu'on a réparé les dégâts faits par le vapeur *Princess* on s'est servi de la vieille écluse. Le service de ce canal s'est fait d'une façon satisfaisante d'un bout à l'autre.

ENTRETIEN.

Pour les détails des réparations faites dans le cours de l'année, je vous renvoie au rapport de l'ingénieur dirigeant.

43

| Voici ce qu'ont coûté les réparations pour l'exercice e | www.ins. la | 20 juin 1907. |
|---|-------------|----------------|
| | | |
| Réparations ordinaires au titre de "Personnel et rép | arations | ". \$25,820 73 |
| Réparations spéciales au titre de "Revenu":- | | · |
| Aiguilles | \$ 2,099 | 65 |
| Prolongement du service de l'éclairage à l'élec- | | |
| tricité le long du canal et parachèvement des | | |
| stations d'éclairage à l'électricité | 10,721 | 52 |
| Achat et posage de bornes en pierre | 348 | 03+ |

,

Total......\$40,484 94

CANAL DE BEAUHARNOIS.

SERVICE.

Le mouvement de la navigation s'est fait d'une façon satisfaisante sur ce canal, sauf l'accident arrivé au vapeur *Ocean*, qui enfonça et emporta des portes d'écluses et fut la cause que la circulation fut suspendue durant 28 heures.

ENTRETIEN.

Voici un état de ce qu'ont coûté les réparations en 1896-97:

Le prix de revient des réparations ordinaires est comme suit:-

Réparations ordinaires au titre de "Personnel et réparations". \$14,862 98 Réparations spéciales au titre de "Revenu":—

Amélioration du chenal aux entrées d'amont et

| d'aval | \$ 2,844 | 84 | | | |
|--|-------------|----|-------|----|--|
| Dragage de hauts-fonds aux entrées | 3,283 | 31 | | | |
| Dégâts aux moissons par débordement | 285 | 00 | | | |
| Renouveler le couronnement de 9 écluses | 2,600 | 00 | | | |
| Changer le courant du téléphone en substituant | | | | | |
| un courant métallique à celui qui rentrait | | | | | |
| en terre | 800 | 00 | 9,813 | 15 | |

Total......\$24,679 13

CANAL CHAMBLY.

SERVICE.

Le mouvement sur ce canal a été satisfaisant et sans interruption durant l'année

ENTRETIEN.

Ci-suit un état des réparations exécutées durant l'année:

Réparations spéciales sous le chef "Revenu":-

Construction d'un mur en moëllons le long du

Construction de ponceaux à Saint-Jean..... 9,828 36 12,665 88

Total.....\$25,794 43

ECLUSE DE SAINT-OURS.

SERVICE.

Le service de cette écluse s'est fait sans accident cette année.

ENTRETIEN.

| Voici ce qu'on coûté les réparations durant l'année: Réparations ordinaires au titre de : "Personnel et répa- | |
|--|--------|
| rations "\$ | 707 06 |
| Il n'y a pas eu de réparations spéciales au titre de : "Revenu" | Rien |
| Total\$ | 707 06 |

ECLUSE DE SAINTE-ANNE.

SERVICES.

Le mouvement de la navigation n'a pas subi d'interruption durant l'année.

ENTRETIEN.

| Voici ce qu'a coûté l'entretien en bon état de cette écluse : Réparations ordinaires au titre de : " Personnel et répa- | |
|--|----------|
| rations\$ | 1,688 12 |
| Il n'y a pas eu de réparations spéciales au titre de "Re- | |
| venu " | Rien |
| Total\$ | 1,688 12 |

CANAUX DE CARILLON ET DE GRENVILLE.

SERVICE.

Le service de ces canaux s'est fait sans accident en 1896-97.

ENTRETIEN.

| Voici ce qu'ont coûté les réparations durant cet exercice: |
|--|
| Réparations ordinaires au titre de : "Personnel et répa- |
| rations \$11,607 95 |
| Réparations spéciales au titre de "Revenu":— |
| Construction de 2 paires de portes de ré- |
| serve\$2,895 99 |
| Construction d'une pile d'estacade et d'un |
| hangar 2,043 11 |
| 4,939 20 |
| Total\$16,547 15 |

CANAL DE LA TRENT.

SERVICE.

Ce canal est en bon état et le mouvement de la navigation n'a pas subi d'interruption.

ENTRETIEN.

| Voici ce qu'ont coûté les opérattons durant l'année :— Réparations ordinaires au titre de : "Personnel et Réparations\$ 3,497 97 |
|--|
| Réparations spéciales au titre de : "Revenu":— |
| Constructions de barrages à Chisholms.\$ 818 71 Dragage d'un banc de roc dans le chenal |
| de Hastings |
| Construction d'estacades et de piles de pro- tection au pont tournant de Peterbo- |
| rough 2,452 05 |
| Dragage du chenal au lac Katchewannoe 592 19 |
| Construction d'un débarcadère à Burleigh 1,997 03 |
| Dragage dans le roc dans le chenal à |
| Bobcaygeon 3,193 02 |
| Acquisition d'un monte charge à vapeur |
| avec chaudière |
| Contruction d'une passe migratoire à |
| Lindsay 331 83 |
| 13,880 37 |
| |
| Total\$ 17,378 27 |
| |

CANAL RIDEAU.

SERVICE.

Grâce aux améliorations faites au chenal, la navigation n'a pas subi d'entraves, et le service s'est fait d'une façon satisfaisante.

ENTRETIEN.

| Voici ce qu'a coûté l'entretien du canal durant l'e | exercice | : | | |
|---|----------|----|--------|----|
| Réparations ordinaires au titre de "Personne rations" | | | 29,535 | 94 |
| Réparations spéciales au titre de : "Reve | enu " | | , | |
| Dégâts à la scierie de B. S. Snider § | 1,000 | 00 | | |
| Construction d'un pont sur le canal | , | | | |
| de décharge à Smith's-Falls | 7,199 | 51 | | |
| Parachèvement du bordage en pal- | • , | | | |
| planche à la grande tranchée, | | | | |
| Ottawa | 7,180 | 94 | | |
| Dragage à la rivière Catara qui entre | , | | | |
| Kingston et Kingston-Mills | 2,701 | 56 | | |
| Compléter le dragage à Merrickville | , | | | |
| et à Newboro | 997 | 10 | | |
| - | | | 19,079 | 11 |
| | | _ | | |
| Total | | \$ | 48,615 | 05 |

CANAL DE MURRAY.

SERVICE.

La navigation s'est faite sans accident dans ce canal durant toute l'année. Le canal a été fermé le 3 décembre 1896 et rouvert le 5 avril 1897.

ENTRETIEN.

Le canal est en bon état. Voici ce qu'ont coûté les réparations :-

| Réparations ordinaires au | titre de "Person | nel et Répa- | | |
|----------------------------|------------------|---|---------|----|
| rations" | | | | |
| Réparations spéciales au t | itre de "Revenu | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Rien. | |
| Total | | | \$3.966 | 41 |

CANAL DE CORNWALL.

SERVICE.

Le canal a été fermé pour l'hiver le 5 décembre 1896 et rouvert à la navigation le 1er mai 1897. La navigation s'est faite sans accident durant l'année.

ENTRETIEN.

Des réparations considérables ont dû être faites durant l'année et le canal est maintenant en bon état. Voici ce qu'ont coûté les réparations:—

| Réparations ordinaires au titre de "Personnel et Répa- | |
|--|---|
| rations"\$16,438 3 | 2 |
| Réparations spéciales sous le titre de "Revenu" Rien. | |
| Total\$16,438 3 | 2 |

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

SERVICE.

Ces canaux ontété fermés à la navigation le 5 décembre 1896 et rouverts le 26 avril 1897.

Le mouvement de la navigation s'est fait sans accident durant l'année.

ENTRETIEN.

Les canaux sont en bon état et les réparations nécessaires ont été faites durant l'année. Voici ce qu'ont coûté les réparations:—

| Réparations ordinaires au titre de "Personnel et Répa- | |
|--|-------------|
| rations" | \$8,210 71 |
| Réparations spéciales au titre de "Revenu":— | , |
| Pointe à Farran, dragage du lit jusqu'aux | |
| dimensions primitives \$2,880 00 | |
| Iroquois, construction de nouvelles por- | |
| tes, écluse 25 3 60 | |
| Parachèvement des réparations de la pile | |
| d'entrée | |
| | 3,880 76 |
| · · | |
| Total | \$12.091 47 |

CANAL DE WELLAND.

SERVICE.

Ce canal a été fermé à la navigation le 15 décembre 1896 et rouvert le 27 avril 1897. Le vapeur J. H. Outhwaite a emporté quatre portes à l'écluse 7, le 21 mai 1897, ce qui a interrompu la navigation le 26 mai 1897; sauf cet incident, la navigation n'a pas subi d'interruption.

ENTRETIEN.

Les réparations nécessaires n'ont pas été complètement exécutées, vu les instances pressantes des compagnies de transport et autres et qui ont eu pour résultat de faire ouvrir le canal à une date si hâtive qu'on n'a pu le vider le printemps dernier afin de pouvoir exécuter les travaux au fond.

Voici ce qu'ont coûté les réparations durant l'année.

| Réparations ordinaires au titre de "Personnel rations" | | | 3 41,247 | 81 |
|--|---------------|----|----------|----|
| Réparations spéciales au titre de "Revenu":- | | | | |
| Enlever des bancs de sable dans les havres | | | | |
| de Dalhousie et Port-Colborne\$ | 3,887 | 50 | | |
| Construction de la superstructure des | | | | |
| jetées à Port-Dalhousie | 5,586 | 90 | | |
| Reconstruction des murs en ciment de | | | | |
| l'écluse 24 | 4,345 | 77 | | |
| Renouveler le fond du chemin de halage. | , | | | |
| Renouveler une paire de portes d'écluses, | , | | | |
| etc., écluse 7 (ancien canal) | 2,150 | 55 | | |
| Renouveler le coursier de décharge | 1,047 | | | |
| Renouveler le pont tournant à Stromness. | | | | |
| _ | | | 22,283 | 06 |
| | | ~ | | |
| Total | • · · · · · · | \$ | 63,530 | 87 |
| | | | , | |

CANAL DE SAINT-PIERRE.

SERVICE.

Ce canal a été fermé à la navigation le 2 janvier 1897, et rouvert le 20 avril 1897. Durant l'année il est passé 1,612 vaisseaux dans le canal.

ENTRETIEN.

Ce canal exige certaines réparations qui ne sont pas cependant d'une nature très coûteuse. Le canal est, en général, en bon état. Voici ce qu'ont coûté les réparations durant l'année:—

| Réparations ordinaires au titre de "Personnel et Répara- tions"\$ 1 20 |
|---|
| Réparations spéciales au titre de "Revenu" Rien. |
| Total \$ 1 20 |

OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES CANAUX DU GOUVERNEMENT.

En ce qui concerne les approvisionnements et les matériaux achetés, le système suivi a été le même que celui de l'année dernière, savoir : leur achat, en règle générale, au moyen de soumissions et de contrats, et leur distribution invariablement faite sur la réquisition du fonctionnaire autorisé. Toutes les opérations de cette nature sont dûment inscrites dans des livres convenables.

| Frais d'entretien et de service du système des canaux pour 1896-97 | | 16 |
|--|-----------|----|
| Revenu net des canaux, déduction faite des rembour- sements | | |
| Excédent des frais d'entretien et de service sur le revenu | \$248,495 | 63 |

SUBVENTIONS AUX CHEMINS DE FER.

En vertu des dispositions de l'Acte des subventions de la session dernière, il n'est pas possible d'indiquer clairement le montant de la subvention en argent accordée, vu que le montant de la subvention payable devra, en plusieurs cas, être basé sur le coût de chaque voie ferrée. Pour la même raison, il m'est impossible de donner le montant disponible de subvention en argent, mais je vais indiquer, comme ci-devant, le montant réellement payé; j'indiquerai également le nombre de milles de chemin de fer pour lequel la subvention accordée par mille était dis ponible le 1er juil et 1897, ainsi que le nombre de milles de chemin de fer pour lequel une subvention en argent par mille a été accordée et qui ont été construits jusqu'au 30 juin 1897. On trouvera aussi le montant de subvention accordée jusqu'au 1er novembre 1897.

On trouvera également un relevé de la subvention en argent par année payée jusqu'au 30 juin 1897, avec le nombre de milles construits; aussi un tableau indiquant les chemins de fer qui ont reçu de l'aide sous forme de concessions de terres.

| Montant des subventions en argent, à tant par mille, payées au 30 juin 1897 | \$14,51 5 ,637 33 |
|---|--------------------------|
| Nombre de milles de chemin de fer pour lesquels | |
| la subvention en argent à tant par mille était payée le 30 juin 1897 | 5,401 19 |
| Montant de la subvention payée jusqu'au 1er | , |
| novembre 1897 | \$14,586,863 28 |
| Subvention en argont, à tant par année, payée jusqu'au 30 juin 1897 | \$1,492,800 00 |
| Nombre de milles de chemin de fer subventionnés | , |
| en argent, à tant par année, construits au 30 juin 1897 | 252 |
| Nombre de milles de chemin de fer pour lesquels | |
| une aide sous forme de concessions de terres a été autorisée | 2,937 21 |
| Nombre d'acres de terres dont la concession a été | |
| autorisée pour venir en aide à la construction de chemins de fer | 39,725,130 |
| 49 | |

Er

Les relevés qui précèdent ne comprennent pas les subventions en argent et en terres au chemin de fer Canadien du Pacifique, au chemin de fer Canada-Central et au chemin de fer Esquimalt et Nanaïmo.

Voici ce que ces chemins de fer ont reçu en argent, savoir :-

| Le chemin de fer | Canadien du Pacifique \$ Canada-Central Esquimalt et Nanaïmo | 1,525,250 |
|------------------|--|------------|
| | Total\$ | 27,275,250 |
| n terres: | | Acres. |
| Le chemin de fer | Canadien du Pacifique | 25,000,000 |

STATISTIQUE DES CANAUX.

Cette statistique est pour la saison de 1896; elle a été préparée par M. R. Devlin, le fonctionnaire chargé de la statistique des canaux.

TABLEAU montrant le nombre de tonnes de marchandises qui ont passé par chaque canal, les péages reçus, et le nombre de voyages des navires ou bateaux ayant passé par chaque canal, pour l'année expirée le 31 décembre 1896.

| Nom du canal. | Tonnes de marchandises passées par chaque canal. | Péages reçus. | Nombre de voyages des navires ou bateaux ayant passé par chaque canal. |
|---|---|---|---|
| Lachine Beauharnois. Cornwall Williamsburg. Welland Canaux du Saint-Laurent Chambly Ste-Anne. Carillon Carillon Carillon Carilon Crenville Rideau Murray. Trent Saint-Pierre *Saut-Sainte-Marie | 1,113,690 1,279,987 344,935 502,046 73,307 13,056 21,145 63,309 4,577,399 | \$ c. 70,004 24 194,969 33 24,150 74 30,506 56 5,011 10 605 04 823 62 4,711 36 Franco. | 2,766 2,985 2,073 2,146 608 1,710 2,239 5,136 |

STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER.

D'année en année, on a éprouvé beaucoup de difficultés à préparer le rapport annuel au ministère, vu le fait qu'un grand nombre de compagnies ont négligé de faire les rapports requis par la loi et n'ont tenu aucun compte des communications qui leur ont été adressées de temps à autres pour les presser d'envoyer leurs rapports. Encore cette année, quelques compagnies sont en défaut sous ce rapport, et j'ai dû clore le rapport de la statistique des chemins de fer pour l'année expirée le 30 juin 1897, sans avoir reçu les rapports de ces chemins. Ces cas ont été remis entre les mains des fonctionnaires judiciaires de la Couronne afin que les retardataires soient forcés de se conformer à la loi; le coût des procès devant être payé par eux.

Tableau montrant l'accroissement des chemins de fer d'année en année, depuis l'ouverture de la première ligne en 1836.

| Année. | Nombre de milles en fonctionnement. | Année. | Nombre de milles en fonctionnement. |
|---|--|--|--|
| 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1850 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1855 1856 1857 1858 1859 1859 1860 1860 1861 | 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 54 66 159 205 506 764 78 4 1,863 1,994 2,965 2,146 2,189 2,189 | 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 | 2,278 2,278 2,524 2,617 2,695 2,899 3,613 3,832 4,331 4,804 5,218 5,782 6,126 6,858 7,194 7,331 8,697 10,273 10,773 11,773 11,773 11,773 12,184 12,585 13,151 13,838 14,564 15,005 15,627 15,977 |
| | 2,189 2,189 2,189 2,240 2,278 | 1895. 1896. 1897. | 15,627 15,977 16,270 16,550 |

Accidents mortels arrivés pendant l'exercice clos le 30 juin 1897.

| | Voyageurs tués. | Employés tués. | Autres per- sonnes tuées. | Total des personnes tuées. |
|---|---|--|---|---|
| Tués en tombant de wagons ou de locomotives Tués en montant sur des trains en mouvement ou en en descendant Tués en travaillant à former des trains. Tués en se mettant la tête ou les bras hors du châssis Tués en attelant des wagons. Tués dans des rencontres ou des déraillements Tués en se heurtant à des ponts Tués en marchant ou se tenant sur la voie. Tués par des explosions Tués autrement. | 3 0 0 0 1 0 0 0 0 | 24 3 3 0 6 11 0 12 0 17 | 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 23 | 39 19 3 0 6 12 0 94 0 40 |
| . Total | 7 | 76 | 130 | |

Voici le résumé des tableaux pour les exercices clos le 30 juin 1896 et le 30 juin 1897 :—

| | Etat comparatif. | |
|--|--|---|
| | 30 juin 1896. | 30 juin 1897. |
| Milles de chemin de fer achevés (voie posée) do voies accessoires do rails de fer, ligne-mère do do do voie double Capital payé (y compris les quatre item suivants). Subventions fédérales et provinciales payées. Avances do do faites Souscription d'actions (provinciales). Subventions municipales payées Milles de chemins de fer en fonctionnement. Produits bruts Frais de roulage. Produits nets Nombre de voyageurs transportés. Tonnes de marchandises transportées Trains-milles. Voyageurs tués Nombre d'élévateurs. Nombre de passages à niveau gardés (chemins publics) do do non gardés do do viaducs en dessus. do passages à niveau d'autres chemins de fer. do raccordements avec do do do embranchements do do do louées do viotures de 1re classe possédés do do viotures de 1re classe possédés do do louées | 16 387 2,106 250 16,137 537 \$899,817,900 \$157,600,100 \$21,569,149 \$300,000 \$14,494,757 \$50,545,569 \$35,042,655 \$15,502,914 14,810,407 24,266,825 44,500,602 11 72 166 11,000 413 235 326 235 1,980 64 178 26 998 44 44 646 2 4625 25 625 | 30 juin 1897. 16,687 2,218 210 16,477 8921,858,232 \$159,241,584 \$300,000 \$15,610,868 16,550 \$52,353,276 \$35,168,665 \$17,184,611 16,171,338 25,300,331 45,780,851 7 93 167 11,239 421 230 327 219 2,006 90 189 37 1,047 38 684 4 663 11 134,939 |
| do do do loués do wagons à plate-forme découverte possédés do do loués do wagons à houille et wagons basculants possédés | 1,489 15,192 401 | 2,532 15,149 203 4,831 |
| do do do loués | 2 | |

 $[\]ddag$ Comprenant 33,585 wagons fermés à marchandises, 300 wagons réfrigérants, 942 fourgons de conducteurs et 112 wagons d'outillage.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre obéissant serviteur,

COLLINGWOOD SCHREBIER,

Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

A l'honorable A. G. Blair,

Ministre des Chemins de fer et Canaux.

Nº 1.

CHEMINS DE FER.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL DU CANADA, BUREAU DU CHEF D'EXPLOITATION, Moncton, N.-B., 12 novembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de soumettre le rapport suivant sur le fonctionne

ment du chemin de fer Intercolonial pour l'exercice clos le 30 juin 1897.

Je joins à ce rapport ceux de l'ingénieur en chef et de l'inspecteur du service mécanique, et les relevés ci-dessous préparés par le comptable et trésorier en chef, savoir:-

Compte du capital.
 Compte du revenu.

- 3. Frais de traction.

4. Dépeuses pour wagons.

5. Entretien de la voie et des travaux d'art.

6. Dépenses pour les gares.

7. Frais généraux.8. Compte des approvisionnements en général.

9. Bilan général.

10. Etat comparatif des moyennes.

L'embranchement de Dartmouth a été ouvert au trafic le 12 juin 1896, et cette adjonction a porté à 1,145 milles le nombre de milles de chemin de fer exploités pendant l'année.

COMPTE DU CAPITAL.

Le coût total du chemin de fer avec son matériel, d'après le dernier rapport, était, au 30 juin 1896, de \$55,267,044.63.

Les additions de l'année ont été les suivantes:

| Agrandissements à Halifax \$ | 22,274 97 |
|---|-----------|
| do à Moneton | 29,877 32 |
| do à Pictou | 5,000 00 |
| do à Sayabec | 796 05 |
| do à Causapscal | 686 92 |
| do à Sainte-Flavie | 1,488 93 |
| do à Lévis | 28 20 |
| Construction primitive | 724 09 |
| Embranchement de Dartmouth | 37,206 44 |
| Embranchement d'Indiantown | 664 80 |
| Matériel roulant | 14,996 04 |
| Terrains et dommages au Cap-Breton et sur le che- | |
| min de fer Oxford et New-Glasgow | 7,443 29 |
| Maison du cantonnier à Lakeside | 1,453 34 |
| do do au Sacré-Cœur | 1,500 00 |
| do do à Henderson | 1,479 96 |
| Station et voie d'évitement à No-Man's-Brook | 7 02 |
| Agrandissement du hangar aux marchandises à | |
| Truro | 1,095 00 |

| Améliorations à Sussex, Trenton et Orangedale | \$ 653 | 46 |
|---|-----------|-------|
| do à Petit-Métis | 1,197 | |
| do au quai à Dalhousie | 3,026 | |
| Remblai à la gare de la Rivière-du-Loup | 1,598 | |
| Paraneiges aux embranchements d'Oxford et N | ew- | • |
| Glasgow, Cap-Breton et Saint-Charles | 6,006 | 65 |
| Creuser des puits aux gares | 499 | |
| Achat d'un biez à Etchemin | 1,500 | |
| Fournir l'eau aux Grand-Narrows | | 73 |
| Encoffrement de protection au Cap-Breton | | |
| Viaduc en charpente et remise à charbon à Mulgr | 1,100 | 32 |
| 15 ascenseurs dans le nouvel atelier de construc | tion | 02 |
| à Moncton | | 00 |
| Pour une horloge de tour à la gare de Saint-Jean | 500 | |
| Quai de chargement et voie de garage à la gare Sa | int | UU |
| Tunnois | 940 | 7C |
| François | 349 | 10 |
| Prolongement de l'embranchement de la manufact | | 4 1-4 |
| de coton d'Halifax | 1,839 | |
| Prolongement jusqu'à l'eau profonde à Sydney | 5 | 00 |
| do des voies d'évitement aux stations et | | ۰. |
| Cacouna et Saint-Valier | 3,604 | 07 |
| | \$149,485 | 48 |
| Moins au crédit de l'embranchement de Saint-Cha | | |
| | | |
| | \$149,112 | 52 |
| | | |

Ce qui, au 30 juin 1897, porte le coût total à \$55,416,157.15.

Agrandissement à Halifax.—Cette dépense a été faite relativement à l'élargissement du quai à charbon et à l'érection d'un entrepôt sur ce quai pour les marchandises des paquebots, aussi pour le déblai de roche et l'achèvement du remplage du mur de soutènement en encoffrement.

Agrandissement à Moncton.—Ceci est pour des machines supplémentaires pour les ateliers, et pour le déplacement des hangars à marchandises ainsi que pour le nivellement du parc en vue de l'érection d'une nouvelle gare pour les voyageurs.

Agrandissement à Picton.—Ceci est pour le nouvel aménagement, l'extension et l'amélioration de l'installation pour les marchandises tant locales que d'entier parcours.

Agrandissement à Sayabec.—Ceci est pour construire un hangar à marchandises et pour transformer la salle des marchandises en une salle d'attente pour les voyageurs.

Agrandissement à Causapceal.—Ceci est pour construire un hangar à marchandises.

Agrandissement à Sainte-Flavie.—Ceci est pour construire un hangar à marchandises, faire une salle d'attente pour les dames et une salle à bagage.

Agrandisser ent à Lévis.—Ceci est pour les services de l'ingénieur et de l'estimateur relativement aux terrains à cet endroit.

Construction primitive.—Ceci est pour frais judiciaires relativement aux anciennes réclamations pour construction.

Embranchement de Dartmouth.—Ceci est pour un hangar à marchandises, une plaque tournante, pour établir une ligne télégraphique le long de l'embranchement, et pour le ballastage.

Embranchement d'Indiantown.- Ceci est pour services d'hommes de loi relative-

ment aux réclamations pour construction.

Matériel roulant.—Ceci est pour adapter le frein automatique à air comprimé Westinghouse aux wagons à marchandises. Il a été adapté à quatre vingt-dix-sept wagons fermés et à cent wagons à plate-forme découverte. Le nombre total de wagons à marchandises maintenant pourvus de ce frein est de mille quatre cent dixhuit.

Améliorations au Petit-Métis.—Ceci est pour l'achat de terrains, pour frais judiciaires, pour déblai de roche et pour construire un quai couvert.

Améliorations à Dalhousie.—Ceci est pour le prolongement du quai à cet endroit. Nivellement à la Rivière du-Loup.—Ceci est pour déblai de roche pour agrandir

l'espace pour les voitures à la gare des voyageurs.

Achot d'un biez à Etchemin.—Il s'agit d'un aqueduc passant au-dessus du chemin de fer : sa hauteur au-dessus de la voie ferrée n'étant pas suffisante, il a été décidé de l'acheter, ainsi que les droits du propriétaire, et de l'enlever.

Encoffrement de protection au Cap-Breton.—Ceci est pour la construction d'un encoffrement additionnel là où la voie ferrée longe la rive, afin de protéger les rem-

blais contre les dommages pouvant être causés par les vagues de la mer.

Embranchement de Saint-Charles.—Ce crédit est un montant pour des terrains qui n'ont pu être payés parce que l'on n'a pu trouver tous les héritiers.

COMPTE DU REVENU.

| COMPTE DU REVENU. |
|--|
| Les produits bruts et les frais d'exploitation pour l'année se comparent ainsi:- Frais d'exploitation \$2,925,968 67 Produits bruts 2,866,028 02 |
| \$ 59,940 65 |
| Comparaison des produits bruts de l'année avec ceux de l'année précédente:- Pour 1895-96 |
| Diminution \$ 91,612 08 |
| Les produits du service des voyageurs se composent ainsi :— Pour 1895-96 |
| Augmentation \$ 7,579 31 |
| Les proluits du service des marchandises se comparent ainsi : |
| Pour 1895 96. \$1,788,813 18 " 1896-97 1,687,050 42 |
| Diminution\$ 101,762 76 |
| Les produits du service des malles et des messageries se comparent ainsi :- |
| Pour 1896-97 |
| Augmentation\$ 2,571 37 |
| Les produits par mille de voie ferrée se comparent ainsi :- |
| Pour 1895-96\$ 2,589 88 " 1896 97\$ 2,503 08 |
| \$ 86 80 |

| Les produits par train-mille se comparent ainsi | Les | produits | par | train-mille | se | comparent | ainsi | |
|---|-----|----------|-----|-------------|----|-----------|-------|--|
|---|-----|----------|-----|-------------|----|-----------|-------|--|

| | | Cents. |
|------|---------|--------|
| Pour | 1895-96 | 76.97 |
| | | |
| 4.4 | 1896-97 | 76.83 |

La diminution dans les recettes s'est produite entièrement dans le service des marchandise.

Le nombre des voyageurs transportés se comparent ainsi :-

| 1896-97 | |
|------------|--------|
| Diminution | 29,824 |

L'augmentation s'est produite entièrement dans le nombre de voy geurs locaux.

Le poids des marchandises transportées se compare ainsi :-

| 1895-96 | |
|------------|--------|
| Diminution | 83,590 |

Tonnes.

Le mouvement des marchandises d'entier parcours accuse une augmentation de 470 tonnes, et le transport local des marchandises accuse une diminution de 84,060 tonnes.

Le tableau suivant est un état comparatif de quelques-uns des principaux articles de commerce, indiquant la quantité transportée cette année et l'année dernière:—

| Articles. | 1895-96. | 1896-97. | Augmenta- | Diminution. |
|--|---|--|-------------------------------|-------------|
| Barils de farine. Boisseaux de grain Bois de construction, en pieds de superficie Têtes de bétail vivant Houlle, tonnes Produits fabriqués, tonnes. Cordes de bois de chauffage. Tous autres articles, tonnes. | $226,332,715 \\ 64,051 \\ 432,513 \\ 345,829 \\ 12,920$ | 847,701 1,093,499 243,355,725 72,082 383,362 313,818 14,971 152,791 | 29,114 17,023,010 8,031 | |

Il y a eu augmentation dans la quantité des articles suivants transportés, savoir : farine et moulée, grain, pommes de terre, navets et autres razines, œufs, lard, frais et salé, cuir, bois de construction et de chauffage, plâtre, et une diminution dans la quantité des produits suivants : houille, minerai, fer, sable, pierre, briques, chaux, ciment, foin, paille, sucre, tissus et nouveautés, ferronneries et épiceries.

FRAIS D'EXPLOITATION.

Les moyennes se comparent ainsi avec celles de l'année dernière :— Par mille-locomotive—

| | Centins. |
|-----------------------------|----------|
| En 1895-96 | 63.90 |
| " 1896-97 | 62.85 |
| Par mille-train— | |
| En 1895-96 | 78.41 |
| " 1896-97 | 77.42 |
| Par mille de chemin de fer— | |
| En 1895-96\$ | 2,638 20 |
| " 1896-97 | 2,555 43 |
| | |

La superstructure, les constructions et tous les travaux d'art du chemin de fer ont reçu les réparations nécessaires et sont en bon état.

Le nombre de traverses renouvelées s'est élevé à 288,949.

La voie a été reballastée sur une distance de cinquante milles.

On a continué à relever les rails pour les remplacer par des rails neufs plus lourds, en acier, et pesant soixante-sept livres par verge.

De nouvelles voies d'évitement ont été posées pour la commodité du trafic.

Les ponts sur toutes les parties de la ligne ont subi les réparations nécessaires, et un pont en acier a été construit près de Sussex pour remplacer un pont en bois; entre New-Giasgow et Mulgrave, trois ponts en acier ont été construits pour remplacer trois ponts en bois.

Les clôtures ont subi les réparations nécessaires et l'on a fait des clôtures neuves

sur une distance de trente-quatre milles et un quart.

Les paraneiges ont été réparés, et dans bien des cas reconstruits. Les quais aux divers endroits ont subi les réparations nécessaires.

Les bâtiments sur toutes les parties de la ligne ont subi les réparations nécessaires, et une nouvelle remise à marchandises a été construite à la Rivière-du-Loup pour en remplacer une autre plus petite qui a été détruite par un incendie.

Les réparations nécessaires ont été faites aux signaux existants et de nouveaux

signaux-sémaphores ont été érigés.

Le matériel roulant a subi les réparations nécessaires et est en bon ordre.

Neuf locomotives ont été reconstruites durant l'année, et quatre-vingt-quatre ont

subi des réparations très importantes.

Les travaux d'améliorations nécessités pour tenir les wagons-dortoirs à la hauteur des exigences modernes ont été continués, et la même chose a été faite en ce qui concerne les autres wagons à voyageurs. Deux fourgons à bagage ont été reconstruits à l'atelier du chemin de fer.

Les wagons à marchandises ont subi les réparations nécessaires, et trois cent soixante-treize ont été reconstruits. Sur ce nombre, cent wagons fermés et cent wagons à plate-forme ouverte ont été construits à l'entreprise; un wagon fermé, neuf wagons réfrigérants, neuf wagons à plate-forme ouverte, seize grands wagons à houille et cent trente-six wagons à bascule ont été construits aux ateliers du chemin de fer.

MATÉRIEL.

| Valeur du matériel acheté\$ | 825,350 | 79 |
|--|----------|----|
| Valeur du matériel utilisé 1 | ,164,448 | 30 |
| Valeur du vieux matériel vendu | 125,564 | 95 |
| = | | == |
| Valeur du matériel en magasin à la fin de l'exercice:- | | |
| Matériel ordinaire, y compris le combustible\$ | 307,097 | 44 |
| Rails et attaches de fer et d'acier | 271,305 | 62 |
| Vieux matériel à vendre | 90,429 | 83 |
| | | |
| Total\$ | 638,832 | 89 |
| | | |

OBSERVATIONS GÉNÉRALNS.

Les 27 et 28 avril 1897, il y a eu une forte inondation le long des rivières Ristigouche et Métapédia; l'eau et la glace ont causé des dommages considérables au chemin de fer près de la gare de Metapédia et obstrué la circulation des trains. Sur une distance de plus de mille verges les rails et les traverses ont été emportées en dehors de la voie, et le remblai a été miné par l'eau jusqu'à une profondeur de trois pieds à certains endroits. A un endroit situé à quatre milles et demi à l'ouest de la gare de Métapédia l'eau et la glace ont endommagé la voie sur une longueur de deux mille pieds.

L'eau à aussi emporté et détruit la clôture sur une longueur de sept cents

perches.

Ces dommages ont été réparés au coût de plusieurs milliers de dollars.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

D. POTTINGER,

Chef d'exploitation des chemins de fer de l'Etat.

M. Collingwood Schreiber

Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL DU CANADA,
BUBEAU DE L'INGÉNIEUR EN CHEF,
MONCTON, N.-B., 9 novembre 1897.

Monsieur,—J'ai j'honneur de soumettre mon rapport sur le service du génie pour l'exercice clos le 30 juin 1897.

VOIE.

Dans le cours de l'exercice, sur une distance de $13\frac{1}{2}$ milles, les vieux rails d'acier de 4 pouces et $4\frac{1}{2}$ pouces, pesant 50 livres à la verge, ont été levés et remplacés par des rails neufs de $4\frac{1}{2}$ pouces, du poids de 67 livres à la verge.

TRAVERSES.

285,961 traverses ordinaires et 83 jeux de traverses d'aiguillage ont été renouvelés dans le cours de l'exercice.

BALLASTAGE.

Environ 25,000 verges cubes de ballast ont été répandues sur environ 50 milles de voie.

SÉMAPHORES ET AIGUILLES.

Cinq nouveaux signaux télégraphiques ont été érigés, et les réparations nécessaires ont été faites aux sémaphores, aiguilles et signaux de stations sur toute la ligne.

VOIES DE GARAGE ET D'ÉVITEMENT.

Durant l'année dernière il a été contruit $1\frac{1}{2}$ mille de nouvelles voies accessoires, dont les trois quarts constituent des prolongements aux voies de garage sur la division de la Rivière-du-Loup et à Pictou. Ces derniers ont été construits à même le compte du capital.

CLÔTURES,

Dans le cours de l'exercice il a été construit $34\frac{1}{4}$ milles de clôtures neuves en fil métallique barbelé et en treillis métallique, à la place de vieilles clôtures de perches ou de planches aussi bien qu'à des endroits où il n'avait pas encore été construit de clôtures. De grandes réparations ont aussi été faites aux vieilles clôtures.

PARANEIGES.

Pendant l'exercice il a été fait 256 perches d'écrans paraneige sur la division centrale et sur la division du nord n° 3. Sur la division du nord, du n° 1 au n° 5, et sur la division de l'ouest, de grandes réparations ont été faites aux abris et clôtures paraneiges

QUAIS ET ESTACADES EN CHARPENTE.

A Richmond l'abord en pilotis à partir de la rive a été remplacé par un encof-

frement en bois construit avec d'anciens pilotis et rempli de pierres.

A la tête de ligne en cau profonde, à Halifax, la fosse à houille établie au sud du quai primitif a été avancée d'environ 50 pieds vers le sud, le long du prolongement, de sorte que le charbon peut maintenant être empilé de chaque côté du quai.

La remise à houille à Richmond a été complètement examinée et partiellement renouvelée en pin résineux, y compris les soles, poteaux, chaperons et liens. L'abord qui avait été partiellement renouvelé en pin résinenx il y a quelques années, a été achevé, de sorte que cette remise est maintenant en excellente condition.

Au débarcadère de Pictou, trois poteaux d'amarrage ont été renouvelés et

d'autres réparations nécessaire ont été faites.

A Mulgrave, le viadue en charpente pour le charbon a été allongé de 20 pieds et d'autres améliorations ont été faites pour faciliter la circulation des wagons sur le viaduc.

L'encoffrement en charpente à l'angle nord du quai de Mulgrave a été renouvelé et d'autres réparations nécessaires ont été faites au quai.

Quelques menues réparations ont été faites au quai de la Pointe-Tupper, qui

avait été endommagé par le vapeur Mulgrave.

Les réparations nécessaires ont été faites aux viadues en charpente pour la houille à Spring-Hill, à Amherst et au quai de Dorchester, ainsi qu'aux quais de la Pointe-du-Chêne et de Saint-Jean.

A Dalhousie, une partie du plancher du quai a été renouvelée et d'autres réparations nécessaires ont été faites.

Quelques réparations temporaires ont été faites à la grande remise à houille, à

niveau élevé, à Saint-Charles.

Des réparations nécessaires ont été faites à la jetée Princess, à Hadlow, et des réparations importantes ont été faites à l'encoffrement en charpente qui supporte la voie entre Lévis et la Pointe-Lévis.

BATIMENTS ET QUAIS DE GARE.

A Halifax, les quais extérieurs de la gare de North-Street ont été examinés et éparés.

A Richmord, la maison du gouvernement, occupée par le contre-maître mécanicien, a été examinée et réparée, et un raccordement a été établi avec l'aqueduc de

la ville pour fournir l'eau à cette maison.

Les planchers de la rotonde ont été partiellement renouvelés, une paire de nouvelles portes a été posée et 7 chapeaux de cheminées en fer ont été renouvelés. Les réparations nécessaires ont été faites aux usines des mécaniciens, au hangar à huile et à d'autres petites constructions.

A Bedford, des réparations ont été faites à la toiture, aux portes, fenêtres, etc., de la maison du chef de gare. On a construit une remise à charbon pour la gare.

A Windsor-Junction, le quai de chargement a été renouvelé.

A Rawdon-River, un nouveau quai pour les voyageurs, de 36 pieds de long sur 8 de large, a été construit.

A Elmsdale, le quai de chargement a été examiné et réparé.

A Stewiacke, on a reconstruit le quai des voyageurs sur une longueur de 9 pieds. A Truro, un plancher en bois franc a été posé dans la salle d'attente générale.

La rotonde de la station et autres bâtiments ont subi les réparations nécessaires. Le quai en épinette en avant de l'entrepôt des marchandises a été remplacé par un quai en asphalte au coût d'environ \$400.

A Stellarton, de nouvelles poutres et un nouveau plancher en bois franc ont été posés dans la salle d'attente générale. L'un des côtés de la toiture en bardeau de la

remise à locomotive de Stellarton a été renouvelé.

A New-Glasgow, au passage à niveau de la rue George, un quai de 80 pieds de long sur 8 de large pour les voyageurs a été construit pour la commodité des employés des moulins de Trenton. On a posé des contre châssis et un certain nombre de serrures et de ressorts aux portes de la station.

A Merigomish, un nouveau quai, pour voitures, de 100 pieds de long sur 26 pieds de large, a été construit pour l'expédition des grosses pièces de bois de cons-

truction

A Piedmont, les réparations nécessaires ont été faites à la gare et aux autres constructions.

A Avondale, une large salle de 22 pieds sur 20, a été aménagée au-dessus du hangar à marchandises pour l'usage de la famille du chef de gare.

A Antigonish, le quai des voyageurs a été prolongé de 48 pieds et l'ancien quai

a été réparé.

A Marshy-Hope, James River, Heatherton, Afton et Bay Field, les réparations nécessaires ont été faites aux gares et aux quais.

A Tracadie, une salle semblable à celle d'Avondale, de 22 x 20 pieds, a été

aménagée pour l'usage du chef de gare.

Au Havre au Bouche, la toiture de la station a été réparée, le logement du chef de gare a été nettoyé et tapissé, et des contre-châssis ont été po-és aux fenêtres dans les salles de logement.

A Mulgrave. l'extrémité postérieure de la remise aux locomotives, qui avait été endommagée par une locomotive, a été réparée. La toiture et les fenêtres ont aussi

été réparées.

À Boisdale, on a aménagé une nouvelle cuisine pour le chef de gare.

A Granton, environ trois milles à l'est de Westville, un nouveau quai de 60 pieds de longueur sur 8 de largeur a été construit pour l'usage des voyageurs.

A Sylvester's, le quai de la gare a été renouvelé.

A Roger's-Siding, un nouveau quai de chargement de 60 pieds de longueur sur 20 de largeur a été construit pour l'expédition du bois scié à la scierie Roger située tout près.

A Oxford, les madriers du quai ont été renouvelés.

A Belmont, la toiture de la gare a été recouverte en bardeaux et un plancher en

bois franc a été posé dans le bureau.

A Londonderry, la gare a été complètement examinée et réparée. Les solives ont été renouvelées. Des planchers en bois franc ont été posés dans la salle d'attente et dans la salle des bagages.

A Greenville, la toiture de la gare a été recouverte en bardeaux.

A Oxford-Junction, le quai des voyageurs a été renouvelé et allongé de 80 pieds, d'un côté de la gare, et de 100 pieds de l'autre côté.

A Salt-Springs, une remise à houille a été construite.

A Spring-Hill-Junction, le hangar à huile a été transporté de l'autre côté de la gare, le quai des voyageurs a été allongé de 50 pieds, et le quai des marchandises a été exhaussé de 27 pouces pour la plus grande commodité des voyageurs. L'ancien quai a été réparé.

A Athoi, la cuisine a été boisée, et les réparations nécessaires ont été faites à la

gare et au quai.

A Amherst, on a construit une guérite pour le gardien au passage à niveau de la rue principale. Des réparations ont été faites au quai du hangar aux marchandises.

A Fort-Lawrence, le quai de chargement a été allongé et élargi de 200 pieds sur 12.

A Aulac, le quai de chargement a été réparé.

A Memramcook, une allonge de 100 x 10 pieds a été faite au quai du débarcadère, et le dessus de l'ancien quai a été renouvelé.

Les réparations nécessaires ont été faites aux quais, au lac Folleigh, Westchester,

Sackville, Dorchester, Memramcook et Painsec.

Quatre remises à outils ont été construites pour les cantonniers entre Painsec et Truro. Elles ont été construites avec de vieux trains de wagons fermés qui avaient été jetés aux rebuts.

A la Pointe-du-Chêne, la gare et la hangar aux marchandises ont été complè-

tement examinés et réparés.

A Moncton, la toiture de l'aile ouest de l'atelier des mécaniciens a été recouverte

avec du ciment Sparham.

Les madriers de $5\frac{1}{2}$ travées dans l'ancienne rotonde ont été enlevés et remplacés par de l'asphalte de Trinidad. Les madriers des autres travées ont été partiellement renouvelés et réparés. Les réparations nécessaires ont été faites à tous les bâtiments du parc de Moncton.

61

A Salisbury, le logement du chef de gare a été examiné, réparé et tapissé. Ce logement n'avait pas été occupé depuis quelque temps et avait grand besoin de réparations.

A Sussex, un côté du hangar aux locomotives a été recouvert en bardeaux. La

gare et le quai de la gare ont subi les réparations nécessaires.

A Apohaqui, un incendie qui s'est déclaré dans le logement de cette gare a troué la toiture et endommagé le bâtiment. Les réparations nécessaires ont été faites.

A Rothesay, une allonge a été faite au hangar à marchandises pour y mettre le

bagage qui obstruait la salle d'attente générale.

A Saint-Jean, l'un des côtés de la toiture de la remise des trains, qui avait d'abord été couvert en ciment de Sparham, a été recouvert en ardoise de Rockland. Les grandes claires-voies ont été examinées et réparées, et un grand nombre des barres de fer galvanisé qui enchâssaient les carreaux ont été remplacées par des barres plus fortes, les anciennes étant trop légères. Les murs extérieurs de la remise des trains ont été examinés et jointoyés et les murs intérieurs ont été nettoyés et blanchis à la chaux. Les toits de l'atelier de construction des wagons et de la forge ont été recouverts en bardeaux. Une allonge a été faite au bureau occupé par les commis préposés aux marchandises, et l'on a aménagé un bureau privé pour le chef de gare. Ceci a nécessité des changements dans les conduits du gaz et des calorifères.

A Berry's-Mills, la toiture de la gare a été recouverte en bardeaux.

A Birch-Ridge, une nouvelle station de signaux et un quai pour les voyageurs ont été construits pour remplacer ceux qui avaient été détruits par les feux de forêts.

A Gallagher's-Ridge, un quai pour les voyageurs a été construit pour la commodité des pouveaux colons des environs.

A Harcourt, on a recouvert en bardeaux une partie de la maison du chef de gare.

A Adamsville et à Kent-Junction, des cuisines ont été aménagées pour les chefs de gare.

A la Rivière-Barnaby, on a construit un nouveau cabinet de toilette.

A Chatham-Junction, on a renouvelé au ciment de Sparham une partie de la toiture de l'entrepôt des marchandises. Les murs intérieurs des salles d'attente ont été boisées en pin, vu qu'il était impossible de tenir le crépi en bon ordre à cause de la gelée qui faisait travailler la maison. D'autres réparations nécessaires ont été faites à la gare et à l'entrepôt des marchandises.

A Newcastle, un plancher neuf en bois franc a été posé dans la salle d'attente des dames ainsi que dans le bureau du chef de gare. Deux nouveaux ventilateurs ont été posés dans la rotonde. Les toitures en Sparham sur la rotonde ici et sur les hangars à marchandises à Millerton et à Indiantown ont subi les réparations nécessaires. On a construit des abris pour les outils des cantonniers sur les sections nes

57, 58, 61, 64 et 68.

Des réparations nécessaires ont été faites à tous les quais de chargement et les

quais de voyageurs entre Moncton et Newcastle.

A Bartibogue, on a aménagé le train d'un vieux wagon fermé pour servir de remise aux marchandises, le wagon à voyageurs employé à cette fin étant devenu trop petit. Des abris pour les outils des cantonniers des sections situées au nord et au sud de cette station ont été construits.

A Gloucester-Junction, 18 contre-châssis ont été adaptés à la gare et aux loge-

ments, et le quai des voyageurs a été partiellement renouvelé.

A Bathurst, la maçonnerie en brique de la gare a été examinée, réparée et jointoyée. Le quai des voyageurs a été en partie renouvelé, et le reste a été réparé.

A Nigadoo, le train d'un vieux wagon fermé a été aménagé comme hangar de marchandises. Le quai des voyageurs a été renouvelé.

A Petit-Rocher, la gare a été examinée, réparée et peinturée.

A Belledune, la gare a été réparée et peinturée.

A la Rivière-Jacquet, la toiture de la gare a été réparée, le quai a été en partie renouvelé et en partie réparé.

A New-Mills, le bureau du chef de gare a été boisé en pin raboté. La gare a subi les réparations nécessaires, et l'on a creusé un puits pour l'usage de la gare.

A Charlo, l'on a aménagé le train d'un vieux wagon fermé comme hangar à charbon, et l'on en a aménagé un autre comme abri pour les outils des cantonniers. Le bureau du chef de gare a été boisé en pin et 11 contre-châssis ont été adaptés aux logements. La remise à houille a été réparée.

A Flat-Lands, Millstream, Assamétouaghan, Causapscal, et Sayabec, les quais

ont été renouvelés.

A Saint-Moise, la toiture du hangar à marchandises a été recouverte en bardeaux.

A Saint-Octave, la toiture de la cuisine a été recouverte en bardeaux.

A Sainte-Flavie, les réparations nécessaires ont été faites à la remise des locomo-

tives et au quai de la gare.

A Rimouski, une galerie a été construite pour le chef en arrière de la gare. Le quai a été examiné et réparé, et un certain nombre des portes de la gare ont été renouvelées.

Au Bic, le quai de la gare a été allongé et les réparations nécessaires ont été faites à la gare. La maison des cantonniers à la montagne du Bic a été complètement examinée et réparée au coût d'environ \$200.

A Saint-Simon, l'on s'est procuré 6 contre-chassis et les réparations nécessaires

ont été faites à la gare et au quai.

A Saint-Eloi, les revêtements en déclin out été enlevés, les pans de la gare ont été calfatés, avec de l'étoupe, doublés en papier, et le revêtement a été reposé et peinturé. Le quai a été partiellement renouvelé et les réparations nécessaires ont été faites à l'intérieur de la gare.

A Saint-Arsène, le quai a été partiellement renouvelé et les réparations néces-

saires ont été faites à la gare.

A Cacouna, la gare a été examinée, réparée, et peinturée.

A la Rivière-du-Loup, un nouveau hangar à marchandises a été construit pour remplacer l'ancien, détruit par un incendie; le nouveau est plus long et plus large que l'ancien. Les réparations nécessaires ont été faites à l'atelier des mécaniciens, à la rotonde et au hangar à l'huile. Une paire de portes d'entrée pour les locomotives a été renouvelée.

A Sainte Hélène, une allonge a éte faite au hangar aux marchandises pour subvenir à l'augmentation du commerce à cet endroit. Un plancher neuf en bois franc

a été posé dans la salle d'attente.

À la Rivière-Ouelle, le quai de la gare a été renouvelé, et les réparations nécessaires ont été faites à la gare.

A Saint-Philippe-de-Néri, le quai de la gare a été renouvelé. Au Cap-Saint-Ignace, le quai de chargement a été renouvelé.

A la jonction de la Chaudière, un bureau a été aménagé pour le chef de gare. La gare a été examinée, réparée et peinturée.

A Hadlow, des réparations ont été faites à la toiture et aux murs de la rotonde.

La remise à charbon a aussi été réparée.

A Lévis, le ponton flottant a été complètement examiné, réparé et peinturé. Une nouvelle entrée a été faite au hangar à marchandises. Une nouvelle rampe et un nouveau quai de chargement ont été construits. Le calorifère de la gare a été en partie renouvelé et le tout a été mis en bon état.

Les constructions suivantes ont été recouvertes de deux couches de peinture, le

travail étant fait sous la surveillance du ministère:-

Halifax, clôture sur la rue Water.

Brookfield, gare.

Truro, plaque tournante en fer.

Hopewell, gare.

Merigomish, gare.

Iona, gare.

Jonction de Sydney-Nord, gare.

Sackville, gare.

Sackville, toiture du hangar à marchandises.

Pointe-du-Chêne, logement.

Springhill, toiture de la gare.

Rogersville, gare.

Rivière-Barnabé, gare. Jonction de Chatham, gare. Petit-Rocher, hangar à marchandises. Belledune, gare.

PONTS, PONCEAUX, ETC.

A Halifax, l'épais mur de soutènement le long du chemin Campbell, entre la rue North et le pont de la rue Water, a été réparé et jointoyé avec du ciment de Portland. Au-dessous des voies du parc de la rue North, on a enlevé et reposé quarante pieds

de tuyaux en terre cnite.

Un tablier étanche de pin blanc séché au four a été posé sur les traverses du pont de Bedford, au-dessus des culées et des piles, afin d'empêcher l'eau d'avoir accès à la maçonnerie, qui est de très mauvaise qualité et qu'il est impossible de tenir étanche au moyen du ciment.

Un ponceau neuf en cèdre a été creusé à travers la levée à Fairview où le

remblai avait été miné par l'eau.

A la Jonction de Windsor, un ponceau fermé a été allongé de 14 pieds. A l'est de la Jonction de Windsor, à environ un mille, on a construit deux nouveau ponceaux à grillage, et un ponceau tubulaire en fer de 24 pouces. Ces ponceaux avaient été nécessités par le fait que la voie était fréquemment minée par l'eau à cet endroit.

Les réparations nécessaires ont été faites aux ponceaux fermés à Shubenacadie,

Stewiacke et Truro.

A Pine-Tree, le viaduc en charpente à l'est de New-Glasgow a été redressé aux courbes des deux extrémités. Il faudra renouveler ce viadue l'année prochaine. Des liens et des étais ont été posés au tablier en bois à Little-Gut.

Un ponceau fermé en cèdre de 4 sur 5 a été mis à la place de la charpente en

bois chez Dewar, et un remblai solide a été construit.

Près du poteau militaire 25, un ponceau fermé en cèdre de 3 sur 3 a été mis à la place d'un ponceau en bois de 20 pieds, et un solide remblai a été construit.

Au poteau miliaire 32, les préceintes et les poutres en tôle d'un ponceau ayant

dix pieds de tablier ont été renouvelées.

A Chisholm-Brook, une paire de poutres en bois a été remplacée par une paire de poutres en acier roulé, ajustées avec des traverses en pin dur et tablier type avec garde-fou en fer.

A Pomquet, un ancien pont à grillage en bois, système Howe, a été remplacé par un tablier entièrement en acier de 96 pieds, avec des traverses de pin dur et

garde-fou type.

A Antigonish, des courbes temporaires ont été placées en dessous du pont de chevalets, système Howe, chez Murphy, le tablier étant de 160 pieds, pour le faire durer encore un an, l'intention étant de le remplacer alors par un tablier en acier.

A Little-River, 8 poteaux de chevalets, système Howe, ont été renouvelés.

A Pirate-Harbour, l'ancien viaduc en charpente a été remplacé par un tablier en acier de 64 pieds et par des culées en maçonnerie de première classe. Ce tablier a été pourvu d'un plancher type et de garde-fons, et le remblai a été fait jusqu'aux culées de chaque côté.

Des réparations temporaires ont été faites au pont du chemin public traversant

le cours d'eau sur lequel ce tablier a été jeté.

Près d'Iona, C.-B., un nouveau ponceau a été construit à la place de celui que j'ai mentionné dans mon dernier rapport comme étant en voie de détérioration.

Quatre cent vingt-six traverses sur le viaduc en pilotis, près de Pictou, ont été renouvelées, et d'autres réparations nécessaires ont été faites à ce pont, qui a environ un demi-mille de longueur.

Douze étais de pilotis créosotés, de 74 pieds de longueur, ont été enfoncés dans les piles d'appui du tablier mobile du pont des Grand-Narrows, pour les renforcer.

A Folleigh, la vieille charpente de deux tabliers de 100 pieds a été renouvelée en pin résineux, et pourvue d'un système de contreventement latéral et de garde-fous type.

Sur les sections 261 et 29, des ponceaux en cèdre ont été construits pour égoutter les propriétés adjacentes au sujet desquelles des réclamations étaient produites pour dommages que l'on alléguait avoir été causés par la construction du chemin de fer.

A Nappan, une travée de cent pieds a été pourvue d'un système d'étayage

latéral.

Dix paires de fosses garde-bestiaux entre Truro et Painsec ont été renouvelées, ainsi que les poutres sur neuf ponceaux ouverts.

Les réparations nécessaires ont été faites aux tabliers en bois à Havelock-Hill,

Perkins et McKinley, entre Shédiac et Saint-Jean.

L'ancien viaduc en charpente à Musquash, à l'ouest de Sussex, a eté remplacé par un tablier unique en acier de 103 pieds posé sur des culées en pierre de maçonnerie de 1^{re} classe. Ce pont a été pourvu de traverses en pin résineux, de cales et de garde-fous en fer.

On a renouvelé un pont en bois au-dessus de la voie de la fosse à ballast à

Boundary-Creek.

Le viaduc en charpente et pilotis près de Coldbrook a été partiellement renouvelé et mis en bon ordre.

Un court pont en bois à Gondola-Point a été renouvelé.

On a construit un ponceau en cèdre près de Saint-Jean pour améliorer le drainage.

Douze ponceaux en pierre ont été examinés et réparés entre Shédiac et Saint-

Jean.

Entre Moncton et Newcastle, 7 paires de garde-bestiaux à surface et une fosse garde-bestiaux ont été construites. Un ponceau ouvert en cèdre a été construit sur l'embranchement d'Indiantown, et un ponceau fermé a été construit sous la voie du quai à Newcastle.

Un certain nombre de traverses ont été renouvelées sous les tabliers en fer à

Coal-Branch et sous les cales des tabliers de Miramichi.

Le plancher du viaduc à Derby a été réparé.

Sept paires de garde-bestiaux entre Newcastle et Campbellton ont été renouvelées.

Une nouvelle assise de pont a été mise sous l'un des tabliers en fer à Nepisiguit. Les planchers des viadues en fer à Tetagauche et à Charlo ont été partiellement renouvelés et réparés.

Une assise de pont en pierre a été mise à la place d'une autre qui était brisée sur la culée méridionale du tablier de Charlo. La culée a été réparée et jointoyée.

Dix ponceaux en pierre entre Newcastle et Campbellton ont subi les réparations nécessaires.

Au nord de Métapédia, une paire de poutres en bois a été remplacée par des liens en fer de 10 pieds de tablier, recouverts de traverses en pin résineux et de garde fous type.

Au pont de Millstream, une partie des traverses en pin ordinaire a été renouvelée par des traverses en pin résineux convenablement calée et pourvue d'un garde-

fou type. Les piles du pont de Rimouski ont été examinés, réparés et jointoyés avec du ciment de Portland.

Les madriers du plancher du pont de Trois-Rivières ont été renouvelés.

Un ponceau fermé en cèdre a été construit à l'extrémité occidentale du terrain de la gare de Trois-Pistoles.

Trois nouveaux brise-glace (caissons en bois remplis de pierre), ont été construits à Montmagny, à la place de ceux qui ont été détruits par l'inondation de l'année dernière.

Des réparations considérables ont été faites aux brise-lames des ponts de Saint-Pascal, Montmagny, Saint Henri et Etchemin, endommagés par la même inondation.

Six ponceaux en pierre sur la division entre la Rivière-du-Loup et Lévis ont été reconstruits et d'importantes réparations ont été faites à un grand nombre d'autres.

Deux équipes de riveurs ont été employées durant la saison des travaux à resserrer les rivets, à poser des étais latéraux et à faire les autres réparations nécessaires aux ponts en fer.

65

Les ponts suivants ont été râclés et peinturés de deux couches sous la surveillance du ministère :—

| milliotte . | | | | | |
|------------------|------|---|----------|-----|---------------|
| Bedford | Pont | 5 | travées, | 49 | pieds chaque. |
| Ellis | do | 1 | do | 21 | do |
| Stewiacke | do | 2 | do | 100 | do |
| New-Glasgow | dυ | 4 | do | 80 | do |
| Antigonish | do | 1 | do | 120 | do |
| Rivière du Sud | do | 1 | do | 45 | do |
| Monastère | do | 1 | do | 40 | d o |
| Rivière du Sud | do | 1 | do | 160 | do |
| Rivière du Nord | do | 2 | do | 100 | do |
| Rivière Ingonish | do | 2 | do | 100 | do |
| Belmont | do | 1 | do | 40 | do |
| Rivière Philippe | do | 3 | do | 100 | do |
| Sackville | do | 3 | do | 160 | do |
| Dorchester | do | 1 | do | 15 | do |
| Red-Pine | do | 2 | do | 44 | do |
| Rivière Jacquet | do | 3 | do | 100 | do |
| Shaw | - do | 1 | do | 18 | do |
| | | | | | |

DIVERS.

Une équipe nombreuse a été occupée durant environ six semaines à enlever des pierres détachées à la tranchée de la montagne du Bic. Grâce à l'abondance des pluies on a éprouvé beaucoup plus de difficultés à cette tranchée le printemps dernier que depuis un grand nombre d'années.

A la Rivière du-Loup un drain a été construit à partir de la remise aux locomotives jusqu'à la rivière, l'ancien drain ayant été obstrué par les cendres du cendrier

des locomotives.

Un encoffrement en cè lre d'environ 200 pieds de long sur 9 de hauteur et 16 de largeur a été construit à la limite du chemin de fer au parc de la Rivière-du-Loup, l'espace en arrière étant rempli de cendre, et l'étendue du parc a été augmentée d'autant.

Une grande quantité de traverses, traverses d'aiguillage, poteaux de cèdre et diverses pièces de bois livrées à l'entreprise sur les divisions du nord n° 1, 2 et 3 a été chargée et expédiée aux diverses divisions où elles étaient requises pour les réparations et les renouvellements. Deux trains de travail et une équipe d'environ 35 hommes sur chacun ont été employés environ six semaines à ce travail. Sur une distance de deux milles et demi, on a enlevé les rails de 4 pouces, qui étaient très usés, et on les a remplacés par des rails de $4\frac{1}{4}$ pouces, d'une qualité de beaucoup supérieure, que l'on avait enlevés sur d'autres divisions de la ligne.

Sur une distance d'environ 20 milles, la vieille clôture de fil de fer barbelé, là où les poteaux avaient d'abord été posés à une perche de distance les uns des autres, a été complètement examinée et réparée, et environ quatre étais verticaux ont été posés dans chaque espace entre les poteaux et assujettis aux fils horizontaux avec des crampons en acier, de sorte que cette clôture peut maintenant retenir les

animaux, ce qu'elle n'aurait pu faire auparavant.

Le cure-mole à vapeur a été à l'œuvre jusqu'en décembre 1896 pour approfondir les docks à la tête de ligne à eau profonde, à Halifax, et depuis avril jusqu'à la fin de l'exercice financier, il a été employé à approfondir les docks aux quais du chemin de fer de Pictou et à Pictou-Landing.

A Londonderry, on a posé un conduit de 470 pieds depuis le réservoir jusqu'à la gare, et l'on a fait tout le ptombage nécessaire pour fournir l'eau à la salle d'attente

et aux logements.

Une équipe d'hommes et un train de travail ont été employés à nettoyer les tranchées entre Truro et Amherst.

INONDATION À MÉTAPÉDIA.

Les dommages causés à la voie et au remblai par l'eau et la glace près de la gare de Métapédia, les 27 et 28 avril dernier, ont été très considérables. Environ 500 pieds de l'encoffrement en cèdre de la rive près du pont ont été endommagés, mais pas très sérieusement. A partir de l'extrémité occidentale du paraneige près de la gare de Métapédia, en allant vers l'ouest, sur une distance de 3,300 pieds, la majeure partie des rails et des traverses a été transportée hors de la voie et couverte de glace du côté de la terre ferme.

Le ballast et une partie du remblai, sur une profondeur de un à trois pieds, ont été minés. A quatre milles et demi à l'ouest de Métapédia, le ballast a été enlevé sur une longueur de 2,000 pieds. La clôture, sur une longueur d'environ 700 perches, a été également détruite. Les dommages à la voie au remblai, aux clôtures, etc.,

ont été estimés à \$2,911.70.

CHEMIN DE FER DE LA BAIE-DES-CHALEURS.

Le chemin de fer Intercolonial a commencé l'exploitation de ce chemin le 31 décembre 1896, et a continué à l'exploiter jusqu'au 31 mai 1897.

Durant cette période, les dépenses suivantes ont été faites :-

| this could periode, too deponded burnered one or authors. | | |
|---|---------|----|
| Main-d'œuvre sur la voie | \$4,211 | 86 |
| Réparations des ponts et ponceaux | | |
| Réparations des bâtiments | | |
| Clôtures | | 50 |
| Enlèvement de la neige et de la glace | | |
| 2 | 1,012 | |
| | | |

Environ \$1,000 de ce montant ont été dépensés pour réparer les dommages faits au remblai par l'accumulation des glaces et l'inondation des rivières Ristigouche et Métapédia qui se sont produites le 28 avril 1897.

COMPTE DU CAPITAL.

Agrandissement à Halifax.

Le quai au charbon a été élargi d'environ 50 pieds du côté sud et l'on y a érigé un entrepôt de 431 pieds sur 34. L'encoffrement en charpente dont il est question dans mon rapport de l'année dernière a été enroché jusqu'à la surface. Environ 10,000 verges cubes de matériaux ont été déposées en arrière, ce qui a augmenté de beaucoup l'étendue disponible pour les voies.

Prolongement de la voie de garage de la fabrique de coton d'Halifax.

Ceci est pour voie additionnelle de garage et pour un nouvel arrangement de l'ancienne voie de garage afin de subvenir à l'augmentation des affaires dans ce quartier.

Embranchement de Darmouth.

Le terrassement, le ballastage, les clôtures, les signaux, etc., ont été achevés dès que les fonds ont été disponibles pour cet objet.

Agrandissement de l'entrepôt des marchandises à Truro.

Ceci est pour une allonge de 80 pieds à la remise actuelle. L'ouvrage a été fait à l'entreprise et a coûté \$1,095.

Agrandissement à Pictou.

La remise aux marchandises sur le quai Saint-Olaf et la remise aux marchandises locales ont été transportées et alignées, près de la face du quai connu sous le nom de quai public formant une remise continue de 140 pieds de longueur. On a construit pour l'une de ces remises une fondation de palplanches de 100 pieds sur 20. Un nouveau hangar à charbon a été érigé. Une nouvelle voie de garage de 885 pieds de longueur a été posée jusqu'au nouvel emplacement des remises à marchandises. L'encoffrement à l'extrémité orientale du parc a été rendu utilisable pour le trafic des goélettes, grâce à la construction d'un revêtement en pilotis d'environ 410 pieds de longueur sur 12 pieds de largeur.

67

Améliorations à Sussex, Trenton et Orangedale.

On a aménagé des cabinets de toilette modernes pour la salle d'attente générale à Sussex. A Trenton, on a allongé le quai des voyageurs et construit un petit perron de chargement.

A Orangedale, l'ancienne remise à marchandises a été convertie en une salle

d'attente pour les dames, et le bureau du chef de gare a été agrandi.

Encoffrement au Cap-Breton.

Ceci est pour l'érection d'un encoffrement additionnel au pied des remblais le long des rives du lac Bras-d'Or, ceux-ci ayant été affreusement ravinés par les hautes marées du lac.

Puits aux stations.

Ceci était pour les stations où il n'existait aucune espèce d'approvisionnement d'eau, et cette dépense a été nécessaire pour la protection des stations contre l'incendie et pour les besoins domestiques du chef de gare.

Remise et pont de chevalets pour charbon, à Mulgrave.

Ceci est pour l'extension du viaduc en charpente pour le charbon. La majeure partie du travail a été faite à même le crédit pour l'entretien avant que le crédit spécial fut disponible.

Ecrans-paraneiges—Divisions O. et N. G. et C. B., et embranchement de Saint-Charles.

Ceci est pour la construction de paraneiges additionnels aux endroits où le manque de protection de cette nature avait causé des dommages sérieux au trafic.

Gare à Henderson's-Siding.

Ceci est pour une gare et maison de cantonniers combinées. La construction a été adjugée à l'American Furniture Company d'Oxford, N.-E.

Agrandissement à Moncton.

L'ancien entrepôt de marchandises, de 300 sur 30, a été transporté de l'autre côté de la voie, sur un nouvel emplacement du côté sud du parc, afin de faire place à la nouvelle gare en brique, donnée à l'entreprise à MM. Rhodes, Curry et C^{ie}.

Environ 20,000 verges de remplage ont été déposées au côté sud des voies afin de faire un nouveau parc à marchandises et un emplacement pour la remise, un

entrepôt des marchandises non réclamées et un perron de chargement.

Quatre acres de terres ont été achetées à environ un demi-mille à l'ouest de la station; on est actuellement occupé à déblayer ce terrain au moyen d'une pelle à vapeur et le déblai est utilisé pour niveler le parc. Lorsque les quatre acres auront été nivelées, on pourra y poser des voies additionnelles. Environ 2½ milles de voies de garage supplémentaires ont été posés dans le nouveau parc à marchandises du côté sud. On a aussi posé des voies de garage supplémentaires sur l'Y au côté nord de la voie. Un quai couvert de transbordement, de 280 pieds de longueur et de 14 pieds de largeur a été érigé sur l'Y pour faciliter le maniement des marchandises en transit, et éviter ainsi le garage à l'entrepôt. Une nouvelle entrée a été faite à la remise aux locomotives de l'ouest. Le bureau de pointage qui se trouvait sur l'emplacement du nouveau parc à marchandises a été transporté sur un neuvel emplacement plus au nord.

Une grue d'ascension de 10 tonnes a été érigée à l'extrémité est du perron de

chargement.

Quinze nouveaux ascenseurs dans l'atelier de construction, à Moncton.

On s'est procuré ces engins afin de permettre à la division de la mécanique de manier plus facilement les lourds matériaux requis pour la construction des locomotives. Ils sont suspendus aux fermes en fer du toit au-dessus des fosses des locomotives.

Gare à Lakeside.

Ceci est pour une gare devant en même temps servir de logement au cantonnier qui agit comme chef de gare. L'entreprise de la construction a été adjugée à A. S. Wetmore et les travaux sont achevés.

Améliorations au quai à Dalhousie.

Ceci est pour une allonge au quai actuel afin de subvenir à la forte augmentation qui s'est produite dans l'expédition des madriers d'Amqui et de Cedar-Hall, lesquels envois avaient lieu autrefois par les ports du Saint-Laurent.

Agrandissement à Causapscal.

Ceci est pour une nouvelle remise à marchandises, l'ancienne étant devenue trop petite pour les besoins du commerce.

Agrandissement à Sayabec.

On a construit ici une nouvelle remise à marchandises, et l'ancienne a été convertie en une salle d'attente générale.

Améliorations au Petit-Métis.

On a fait ici 1,500 verges de terrassement afin d'améliorer les abords de la gare et de la remise aux marchandises. L'aménagement intérieur de la gare a été amélioré, et l'on a fait un cabinet de toilette moderne pour la salle d'attente des hommes. Une partie du quai extérieur a été couverte afin de mieux protéger le bagage, qui vient ici en quantité très considérable avec les voyageurs durant l'été.

Agrandissement à Sainte-Flavie.

Une nouvelle remise à marchandises a été construite et l'intérieur de l'étage inférieur de la gare a été aménagé de nouveau. Le plancher de la salle affectée aux marchandises a été abais-é de deux pieds, et cette salle a été convertie en salle d'attente et salle des bagages. Des planchers en bois franc ont été posés dans les salles d'attente. Les murs des salles d'attente et du bureau ont été boisés et des cabinets de toilette modernes ont été aménagés pour la salle d'attente des dames et le logement du chef de gare.

Maison de cantonnier, Sacré-Cœur.

Ceci est pour une gare et une maison de cantonnier combinées; le cantonnier en prend soin, la chauffe en hiver et s'occupe des marchandises et des voyageurs. La construction en a été donnée à l'entreprise à Alfred Samson, de Lévis, pour \$1,500.

Nivellement de la cour de la gare de la Rivière-du-Loup.

Ceci est pour déblai de 2,000 verges cubes de roche pour améliorer les abords de la gare et de la remise à marchandises. L'ancien abord était très souvent encomen été.

Prolongement des voies de garage, etc.

Les prolongements sont comme suit:-

Cacouna, 300 pieds; Sainte-Hélène, 325 pieds; Sainte-Louise, 275 pieds; Cap Saint-Ignace, 550 pieds; Saint-Pierre, 550 pieds; Saint-François, 325 pieds; Saint-Valier, 369 pieds.

Ces voies de garage additionnelles faciliteront de beaucoup le mouvement du

trafic sur cette division.

Quai de chargement et voie de garage, Saint-François.

Jusqu'à prrésent le chargement se faisait sur la voie d'évitement et cela occasionnait des retards au trafic, ainsi qu'au commerce local.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur, WM. B. MACKENZIE, ingénieur en chef.

D. POTTINGER,

Chef d'exploitation des chemins de fer de l'Etat, Moncton.

Av.

N° 1.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

COMPTE DU CAPITAL, exercice clos le 30 juin 1897.

| al 55,267,044 63 | · |
|---|---|
| 1896. 30 juin Par le gouvernement fédéral | |
| 1896. 30 juin P | |
| \$ c. 55,267,044 63 | |
| \$ c. 48,011,783 94 1,524,042 80 1,524,042 80 63,864,010 94 53,241 50 63,463 03 55,267,362 82 | 22,274 97 29,877 32 82 977 32 82 92 977 32 92 977 32 92 977 32 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 |
| Cout du chemin de fer Intercolonial, à jour | Dépense de l'année courante:— Chemin de fer Intercolonial:— Agrandissements, Halifax do Sainte-Flavie do Causapscal do Causapscal Embranchement de Dartmouth Construction primitive Terrains et dommages, chemins de fer Oxford et New-Glasgow et Cap-Breton Allonge à la remise aux marchandises, Truro Matériel roulant. Paraneiges, Oxford et NGlasgow et embr. de St-Charles. Ameliorations aux quais, Dalhousie. Puits creusés à toute ales stations. Enooffrement de protection, Cap-Breton Gare et voie de garage, McMan's Brook. Maison de cantonnier, Sacré-Cœur Embranchement d'Indiantown Nouveaux ascenseurs aux areliers de construction, Moncton. Améliorations, Sussex, Trenton et Orangedale Nivellement près de la gare, Rivière-du-Loup Prolongem., voie de garage de la fabr. de coton de Halifax, do des voies de garage de la fabr. de coton de Halifax, do des voies de garage de la fabr. de coton de Halifax, de demir l'eau, Grand-Narrows |
| 1896. | 1897. |

| | | 149,112 52 | 55,416,157 15 | sorier. |
|---|---|--|---------------|--|
| 1 | | 149,112 52 30 juin Par le gouvernement fédéral | | T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier. |
| | 1897. | 30 juin | | - |
| | | 149,112 52 | 55,416,157 15 | |
| 5 00 1,479 96 58 32 349 76 500 00 372 96 | 145,142 00 3.970 52 | | | |
| Prolongement à l'eau profonde, Sydney-Nord Gare, Henderson, NE. Remise à houille et viaduc, Mulgrave Perron de chargement et voie de garage, Sant-François. Horloge pour gare de Saint-Jean. Embranchement de Saint-Charles (Av.) | On coming 20 from Oxford at Nour. Classrow of Can. Breton | enitii de lei Oatord et iven craegon es cap de lei enitii de lei capacida et l | | |

Moncton, N.B. 30 juin 1897.

E. et O. E.

N° 2.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

DT.

COMPTE DU REVENU, exercice finissant le 30 juin 1897

Av

| Exercice précédent. | Dépenses. | Exercice finissant le 30 juin 1897. | Exercice précédent. | Recettes. | Exercice finissant le 30 juin 1897. |
|--|---|---|---------------------|-----------|---|
| 659,525 46 774,556 25 383,895 37 199,985 80 | Traction, relevé n° 1 | 384,982 77 207,107 39 | 1,788,813 18 | Voyageurs | \$ c. 979,005 57 1,687,050 42 199,972 03 |
| | Total des frais d'exploitation Balance | | | Balance | 2,866,028 02 59,940 65 2,925,968 67 |

Е, ет О. Е.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

T. WILLIAMS,

Comptable en chef et trésorier.

N° 3.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

TRACTION (Relevé n° 1).

| Exercice précédent. | | | |
|--|--|---|--|
| 264,604 16 408,861 78 28,224 41 230,257 00 31,694 62 | Appointem. de l'ingén. mécanic. en chef et des commis, frais de bureau et de voyage Gages des conducteurs de locomotives, chauffeurs et nettoyeurs. Combustible Huile, suif, chiffons et menus articles Réparations aux locomotives, aux tenders et à l'outillage. Eau, y compris les réparations aux pompes et aux réservoirs. Divers | 267,291 375,635 30,848 261,880 30,498 | 85 80 35 49 32 81 67 |

E. ET O. E.

Moncton, N.-В., 30 juin 1897.

T. WILLIAMS,

Comptable en chef et trésorier.

N° 4.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Dépenses pour wagons—(Relevé n° 2).

| Exercice précédent. | | Exercice finissant le 30 juin 1897. |
|------------------------|---|--|
| 15,098 59 62,477 04 | Réparations aux voitures à voyageurs do wagons-poste, à messageries et à bagage, do wagons à marchandises et aux fourgons de conducteurs do chasse-neige et flangers. Salaires des conducteurs, des préposés an bagage et des serre-freins Huile et chiffons pour garniture. Meuns approvisionnements et combustible Divers | 20,976 44 231,203 22 3,771 23 255,465 63 22,954 90 |

E. ET O. E.

MONCTON, N.-B., 30 juin 1897.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

N° 5.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Entretien de la voie et des travaux d'art—(Relevé nº 3).

| Exercice précédent. | | Exercice finissant le juin 1897 | e 30 |
|------------------------|---|---------------------------------------|------|
| \$ c. | | 8 | c. |
| 5,858 79 353 687 70 | Ingénieur en chef et ingénieurs, commis et frais de bureau et de voyage Gages, réparations à la voie, aux clôtures et aux sémaphores, y compris les | 6,947 | 14 |
| 000,001 10 | nouvelles voies d'évitement construites. | 340,869 | 04 |
| 54,041 94 | Rails et attaches, y compris les nouvelles voies de garage construites | 29,165 | |
| 87,920 23 | Traverses | 60,890 | 15 |
| 82,451 79 | Bois de charpente, de construction, etc., pour réparer les ponts, les fosses- | | |
| | bestiaux, les paraneiges, les clôtures, etc | 71,160 | |
| 72,080 28 | Réparations aux quais | 18,855 | |
| 62,272 71 | Réparat, aux bâtiments et quais de garage, annexes et prolongem, compris | 50,279 | |
| 8,245 32 | Réparations à l'outillage | 10,705 | 50 |
| 42,454 17 | Pour enlever la glace et la neige | 33,570 | 36 |
| 5,543 32 | Divers | 2,011 | 89 |
| 774,556 25 | | 624,454 | 43 |

E. ET O. E.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

Nº 6.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL. Dépenses des gares—(Relevé nº 4).

| Exercice précédent. | | | Exercice finissant le 30 juin 1897. | |
|---------------------|--|--------|---|--|
| \$ c. | | \$ | с. | |
| 303,796 20 | Salaires et gages des chefs de gares, agents, commis, télégraphistes, préposés | 305,41 | 9 59 | |
| 80,099 17 | au bagage, directeurs du garage, aiguilleurs et journaliers | 79,56 | | |
| 383,895 37 | | 384,98 | 2 77 | |

E. ET O. E.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

Nº 7.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL. Dépenses générales—(Relevé nº 5).

| Exercice précédent. | | Exercice finissant le 30 juin 1897. |
|---|--|-------------------------------------|
| \$ c. | | \$ c. |
| 82,844 16 | Gérant général et inspecteurs de district, directeurs de la circulation, agent général du transport des marchandises, agent général des voyageurs, commis, frais de bureau et dépenses de voyage | |
| 27,932 94 | Comptable en chef et trésorier, auditeur du service, payeur, caissier, commis, | |
| 10 000 50 | frais de bureau et gépenses de voyage | 30,442 98 |
| 12,386 72 | Dommages-intérêts—personnes, animaux et marchandises | 12,048 00 |
| 25,959 04 | Passage d'eau | 27,073 20 |
| 2,732 10 | Dépenses pour lignes télégraphiq. (non compris le salaire des télégraphistes). | 2,415 44 |
| 30,438 81 | Divers—Impressions, publicité, etc | 28,780 85 |
| 17,692 03 | Frais d'agences | 15,453 82 |
| *************************************** | Frais d'agences. Commissaires-enquêteurs (crédit, \$2,500,00). | 2,999 89 |
| 199,985 80 | | 207,107 39 |

E. ET O. E.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

Nº 8.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

COMPTE DU MATÉRIEL EN GENÉRAL, exercice finissant le 30 juin 1897.

Dr.

| ್ರೆ ಈ | 1 210 729 /4 | 1,010,102 10 | 00 660 869 | 090,092 03 | 1,949,565 32 |
|----------|--|---------------------------------|--|------------|--------------|
| ಲೆ | 1,164,448 30 20,719 18 125,564 95 | | 307,097 44 271,305 62 60,429 83 | | |
| | 765,848 89 30 juin Distribution pendant l'année Vente de matériel, combustible, etc., à d'autres chemins de fer, etc Vente de vieux matériel | Solde— | Matériel ordinaire, y compris le combustible | | |
| 1897 | 30 juin | | | | |
| ن په | 765,848 89 | 1,183,716 43 | | | 1,949,565 32 |
| ° | 825, 350 78 298, 223 37 44, 253 14 | 10,880 14 | | | |
| | 30 juin Solde Achats pendant l'année Dépenses d'autres divisions. Main-d'œuvre, etc | bordereaux de paye des employes | | | |
| 1896 | 30 juin | | | | |

T. WILLIAMS,
Comptable en chef et trésorier.

Moncron, N.-B., 0 juin 1897.

| Av. | \$ 6 c. 839,773 11 3,513 50 8,273 43 11 0,287 10 0 07 29 50 67 46 11 2 3 66 479 55 67 479 57 57 479 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 |
|---|---|
| Bilan général, exercice clos le 30 juin 1897. | Par le gouvernement. Compte indéterminé. Chemin de fer Grand-Tronc—compte du trafic. do Canadien du Pac.—compte du trafic. \$ 10,284 99 do de Chatham. do de la Rive du Golfe. Marchandises non réclances. Compagnie de Navigation à vapeur de l'He du Prince-Edouard Ligne d'outillage du Canada-Atlantique. |
| RAL, exerci | \$ c. 1,253 23 48,874 10 25,863 57 22,446 90 2,142 85 10,846 63 3 66 0 55 112 85 0 55 91 15 91 15 91 15 91 12 63 14 10 11 130 7 98 112 63 31 12 63 11 10 11 12 63 11 12 6 |
| | Caisse Garc Garc Garc Matériel en général— Matériel ordinaire, y compris combustible Rails et attaches de fer et d'acier Rails et attaches de fer et d'acier Vieux matériel a vendre Agriculture Agriculture Postes Marine et pécheries Milice et défense Oompte du rafic do Canadia-Bastern—compte général do Garaquette do de Caraquette do de Lasie et Moncton do de la Baie-des-Chaleurs do de la Valle et Proly et Harvey do New-York, New-Haven et Hartford do Agaisbury et Harvey do New-York, New-Haven et Hartford do Canadia-Atlantique do Canada-Atlantique do Springhill et Parrsborough |
| Dr. | Caisse Gare Matchiele Rails Rails Postee Postee Thava Marin Milice Ochemin de do |

N° 9.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

N°9.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL—Suite.

| Av | 9÷ |
|--|---|
| | |
| | e |
| 1897. | |
| BILAN GENERAL, exercice clos le 30 juin 1897 | 4 |
| exercice cl | \$\\ \frac{\partial \text{s}}{\partial \text{s}} \\ \partial \text{ |
| général, | |
| BILAN | nte-Marie fer Interco |
| | Chemin de fer Halifax et Cap-Breton do Michigan-Central. Cie de Creat-Northern. Chemin de fer Great-Northern. Chemin de fer Great-Northern. Chemin de fer Creat-Northern. Chemin de fer Cheat-Northern. do Minneapolis, Saint-Paul et Sainte-Marie do Fitchburg Nouveal-Brunswick. do Fitchburg Central. God Central du Nouveal-Brunswick. God Portland et Rumford-Falls do Fitchburg Central. Ligne des marchandises Great-Bastern. Cité de messageries Canadienne Cité de nessageries Canadienne do do do Cumberland. do do do Dominion Association d'assurance des employes du chemin de fer Interce Grazage de la cie de coton d'Halifax Cie de telégraphe Western-Union Vapen "Ottoria". Wagon "Ottava". Union Bearing Company. Cie des locomotives et engins du Canada Union Bearing Company. Cie de vagons et de fonderie d'Ontario. Cie de vagons et de fonderie d'Ontario. Cie de vagons et de fonderie de Darthmouth Remises détruites. Remises détruites. |
| | Chemin de fer Halifax et Cap-Breton do Aniorigan Central Gie de Aniorigan Central Cie de chemin de fer Great-Northern Chemin de fer Chicago, Burlington et Quincy. Animeapolis, Sant-Faul et Saut-Sa do Hittoral de la Nouvelle-Eosse do Fitchburg Rutland do Fitchburg Rutland do Portland et Rumford-Falls do Fitchburg Rutland do Portland et Rumford-Falls Ligne des marchandises Great-Eastern Ligne des marchandises Great-Eastern Ligne des refergerants Morris Cie de messageries Canadienne Gie de messageries Canadienne do do Cumberland do do Gumberland do do Cumberland Sisnes Poulson. Vapeur Admired. Wagon "Victoria" Wagon "Coltavok" Cie des locomotives et engins du Canada Union Bearing Company Union Bearing Company Union Bearing Company Vapeur Admired Gie de vagons et de fonderie d'Ontario Elaminoris de Coldbrook. Ville de Darthmouth Remises détruites Goelette Marny-Andu |
| | Chemin de fer Halifax et Cap-E do Michigan-Centra do Michigan-Centra do Minneapolis, Sal do Minneapolis, Sal do Gentral du Nouv do Fitchburg do Portland et Rum Ligne des marchandises Great- Ligne des marchandises Great- Ligne des reservoirs à hule Germ Ligne des réservoirs à hule Germ Ligne des réservoirs à hule Germ Ligne des réfrigérants Morris Cie des réservoirs à hule Germ Ligne des réfrigérants Morris Loyers. Cie de rédégraphe Western-Uni Con do |
| Dr. | Chemin de fer Halifax et Cap-Breton do Embranchement d'Elgi do Michigan-Central. Cie de chemin de fer Chicago, Burlington et do Minneapolis, Saint-Pau do Hitroral de la Nouvela-Breton do Hutland an Nouveau-Br do Fitchburg do Fitchburg do Futland do Portland et Rumford-F do Portland et Rumford-F do Portland et Rumford-F do Aguébec-Central Ligne des marchandises Great-Eastern Ligne des marchandises Great-Eastern Ligne des marchandises Great-Eastern Ligne des reservoirs à huile Germania Ligne des reservoirs à huile Germania Cie de messageries Canadieme Cie de bouille et de chemin de fer Can do do Don Association d'assurance des employes c Garage de la cie de coten d'Halifax Cie de télégraphe Western-Union Vapeur d'Imiral Wagon "Victoria" Wagon "Cottave Cie de vagons et de fonderie d'Ontari Limin for barthmouth Remises détruites Goélette Mury-Cane |

| | Total | T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier. |
|---|------------|--|
| 890 51 8,543 45 | 862,484 71 | |
| Nauwigewank Stations Stations Stations Nauwigewank S 00 Glengarry S 00 Glengarry S 00 Bloomfield S 00 | Total | E. et O. E. Moncron, NB., 30 jain 1897. |

Nº 10.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

ÉTAT COMPARATIF des moyennes, exercice clos le 30 juin 1897.

| | 1897. | 1896. |
|--|--|---|
| Longueur de la voie Nombre de milles parcourus par les locomotives | 1,145 4,655,171 3,779,283 40,823,781 | 1,142 4,714,661 3,842,502 43,005,684 |
| Recettes par mille pour chaque locomotive | 61·56 2,503 08 | 62·73 2,589 88 |
| Rapport centésimal des recettes provenant des voyageurs aux recettes brutes do do marchandises | 34 16 58 86 6 98 | 32·85 60·48 6·67 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 5·74 8·07 ·66 5·63 ·66 ·36 | 5·61 8·67 ·60 4·88 ·67 ·40 |
| Total | 21.12 | 20.83 |
| Total | 21.38 | 21.08 |
| Traction—par mille parcouru par les locomotives | 21:38 15:22 13:41 8:27 4:45 :12 | 21 · 08 13 · 99 16 · 43 8 · 14 4 · 24 · 02 |
| Total par mille parcouru | 62.85 | 63.90 |
| Traction—par mille parcouru par les locomotives | 26:33 18:75 16:52 10:19 5:48 | 25.86 17.16 20.16 9.99 5.21 |
| Total par mille parcouru par les convois | 77 · 42 | 78:41 |
| Frais d'exploitation par mille de chemin de fer \$ | 2,555 43 | 2,638 20 |

E. et O. E.

Monoton, N.-B., 30 juin 1897.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL,
BUREAU DE L'INSPECTEUR DE LA DIVISION MÉCANIQUE,
MONCTON, N.-B., 6 septembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de transmettre, pour votre information, les relevés suivants:—

A.—Nombre de locomotives et de wagons de différentes classes.

B.—Parcours fait par les locomotives et par les wagons, moyenne par mille de parcours fait par les locomotives, et nombre de wagons à voyageurs et à marchandises qui ont circulé sur la ligne.

C.—Relevé du service des locomotives.

D.—Etat des frais de traction par mois, pendant l'exercice.

E.—Etat général de la dépense de la division mécanique, pendant l'exercice. Deux fourgons à bagages et à messageries, 110 wagons fermés et wagons-réfrigérants, 50 wagons plates-formes. 136 wagons à bascule, 48 wagons-gondoles, 18 grands wagons à houille et un wagon flanger ont été retirés du service et remplacés par un nombre égal de wagons neufs.

Ci-suit un sommaire des principaux ouvrages faits:-

BUREAU DES DESSINATEURS.

Nouvelle chaudière, dessinée avec détails et arrangement pour les locomotives à convoi de voyageurs, locomotives que l'on se propose de construire sur dix roues.

Cadre dessiné, avec détails et arrangements, pour les reconstructions de la classe

B 03.

Nouvelles chaudières et détails dessinés pour locomotives de formation de trains. Nouveau cadre de tender type dessiné, aussi nouveau cab pour la classe B 03, nouvelles bielles latérales pour diverses classes, nouvelle soupape à tiroir équilibré "American" pour la classe A 1, et quarante dessins divers pour réparations de locomotives.

Les dessins suivants ont été faits pour l'adaptation des cylindres, bielles et pistons, soupapes et bielles à soupape avec raccordements, engrenage d'indicateur, boîte à fumée et réseau, tuyau d'épuisement, truck de locomotives et modifications nécessaires à l'extrémité antérieure des cadres.

Des dessins ont été faits pour les détails d'un wagon-réfrigérant, truck type pour wagon à marchandises, appareils de traction pour wagons de 40,000 livres, et aména-

gement intérieur des wagons à voyageurs.

Des devis ont été faits pour travaux de wagons et de locomotives.

Des dessins de détail ont été faits pour les fondations et l'aménagement de nouvelles machines, nouvel appareil à comprimer l'air, vérins à air comprimés, poulies à faire les rebords de roues, chariot de grue à air comprimé, etc., pour les ateliers de Moncton.

Registres de réparations de locomotives et d'approvisionnement d'eau. Nou-

veaux matériaux fournis sur devis, éprouvés et rapports faits.

ATELIERS DE LOCOMOTIVES DE MONCTON.

Trois locomotives à convois de voyageurs, n°s 149, 150 et 156, ont été "reconstruites" au prix de \$6,587 chacune, avec chaudières nouvelles à dessus de wagon allongé au complet. Toutes les montures de chaudières, godets-huileurs gradués et injecteurs renouvelés. Bouts neufs aux cadres de devant. Cadres d'arrière renforcés. Nouveaux cylindres, soupapes d'équilibre, pistons, traverses et glissoires au complet. Nouvelles roues motrices, essieux, boutons de manivelle et boîtes d'essieux. Nouveaux ressorts mobiles et engrenage. Nouvelles bielles principales. Nouveaux rouets excentriques. Nouvelles boîtes à sable. Nouveaux cabs, fortes éclisses en

fonte et marchepieds en fonte. Nouveaux trucks de locomotive au complet. Nouveau frein atmosphérique Westinghouse amélieré. Nouvelles pompes à air de 9½

pouces adaptées.

Trois locomotives à voyageurs, n°s 58, 61 et 63. ont été "reconstruites" au prix de \$5,489 chacune, avec nouvelles chaudières à dessus de wagon allongé au complet. Toutes les montures de chaudières, godets huileurs gradués et tous les injecteurs neufs. Nouvelles extrémités aux cadres de devant. Cadres d'arrière renforcés. Nouveaux cylindres, soupapes d'équilibre, pistons, traverses et glissoires au complet. Nouvelles boîtes pour essieux de roues motrices, ressorts et engrenage. Nouveaux cabs, fortes éclisses et marchepieds en fonte. Frein Westinghouse amélioré.

Trois locomotives à convoi de marchandises, nos 110, 112 et 114, ont été "reconstruites" au prix de \$4,970 chacune, avec chaudières à dessus de wagon allongé. Toutes les montures de chaudières, tous les godets-huileurs gradués et tous les injecteurs neufs. Nouvelles extrémités aux cadres de devant. Cadres d'arrière renforcés. Nouveaux cylindres, soupapes d'équilibre, pistons, traverses et glissoires au complet. Nouveaux essieux et boîtes de roues motrices. Nouveaux ressorts et engrenage-

Nouveaux cabs, éclisses et marchepieds.

Une locomotive à convoi de voyageurs, nº 128, "reconstruite" au prix de

\$5,6 6.

Poids augmenté de 70,000 livres à 91,000 livres, avec grande chaudière réparée. Nouveau jeu de tubes de chaudière. Nouvelle boîte à fumée et cheminée. Cadres coupés, allongés et renforcés. Nouveaux cylindres, soupapes d'équilibre, pistons, traverses et glissoires. Nouveau godet-huileur gradué. Nouvelles bielles latérales.

Quarante-huit locomotives ont subi des réparations importantes, et 46 des réparations spéciales. Les parties suivantes ont été fournies:—2 foyers intérieurs neufs, une plaque de gorge neuve. 2 nouvelles demi-plaques latérales, 1 boîte à fumée, 6 nouveaux cylindres, 10 nouvelles roues motrices, 56 bandages neufs de roues motrices, 7 essieux neufs, 1 pour roues motrices, 2 nouvelles bielles principales, 16 nouveaux boutons de manivelle, 19 pistons neufs, 3 nouvelles traverses de piston, 36 boîtes d'essieux à roues motrices neuves, 34 nouvelles cheminées, 5 cabs neufs, 12 chasse-pierres neufs, 15 nouveaux rouets excentriques et 23 courroies, 1 nouveau truck de locomotive au complet.

Cinquante-huit chaudières à locomotives ont été éprouvées. 32 foyers, 4 barriques de chaudière et 16 ré-ervoirs de tenders ont été rapiécés, 9,395 tubes ont été

réparés.

Cinq locomotives ont été munies d'appareils de chauffage à vapeur.

Quatre-vingt-dix-sept paires de bandages de roues motrices ont été tournées; 105 roues de chariots ont reçu de nouveaux bandages.

Cinquante et une locomotives et tenders ont été repeinturés et vernis; 7 locomo-

tives et tenders ont été rafraîchis et vernis.

Cinq chaudières pour le service de l'eau ont été réparées avec de nouvelles plaques de tubes et 270 tubes rapiécés.

Six cent quatre-vingt-dix tubes ont été rapiécés pour les chaudières stationnaires. Une chaudière stationnaire réparée a été mise dans la salle des chaudières avec le nouveau tambour de raccordement.

FONDERIE DE LAITON DE MONCTON.

Production: -59,785 livres de fontes de laiton et 105,449 livres de fontes de coussinets de laiton.

ATELIERS DE MONCTON.

Neuf wagons réfrigérateurs] ont été construits et munis du frein atmosphérique Westinghouse, de portes à l'épreuve des cambrioleurs, système "Moore", et d'attelages automatiques.

Deux fourgons à bagage et de messageries, nos 706 et 719, ont été "reconstruits". Cent soixante et trois wagons à marchandises et un wagon flanger ont été "reconstruits". Les réparations suivantes ont été faites :- Wagon du Gouverneur général "Victoria", wagons officiels "Ottawa" et "Cumberland", 14 wagons-dortoirs, 4 wagons-salons, 5 dortoirs de seconde classe, 35 wagons de première classe, 29 wagons de deuxième classe, 12 wagons-poste, 10 wagons à bagages, 18 fourgons, deux charrues à ailes, 4 flangers, 453 wagons à marchandises.

Réparations moyennes:—10 chasse-neige et 2 wagons à marchandises.

Réparations légères: -4 wagons-dortoirs, 1 wagon-salon, 6 wagons-dortoirs de seconde classe, 37 voitures de première classe, 56 voitures de deuxième classe, 7 wagons-po-te, 18 wagons à bagages, 33 fourgons, 6 chasse-neige, 1 wagon à pelle à vapeur, 3 200 wagons à marchandises.

Peinturés ou teints de nouveau et vernis :- Wagon officiel "O tawa", 3 wagonsdortoirs, 2 wagons-dortoirs de deuxième classe, 14 voitures de première classe, 24

voitures de deuxième classe, 2 wagons-poste, 8 wagons à bagages.

Rafraîchis et vernis:—Wagon du Gouverneur général "Victoria", 12 wagonsdortoirs, 1 wagon-dortoir de seconde classe, 3 wagons-salons, 20 voitures de première classe, 4 voitures de deuxième classe, 9 wagons-poste, et 4 wagons à bagages. Cinq cent soixante-dix huit wagons à marchandises, 12 fourgons, 6 chasse-neige et 5 flangers ont été peinturés.

Des travaux spéciaux ont été faits comme suit :- Wagons-dortoirs "Margaree", "Baddeck", "Halifax" et "Rustico". Lavabo des hommes ouvert en dehors du fumoir. Toutes les bascules renouvelées avec cabinets à eau courante. Nouvelles garnitures en métal "Ajax " blanc. Toutes les fenêtres ont été munies de stores

" Acme" neufs.

De nouveaux timbres et un indicateur électriques ont été ajustés dans le wagon officiel "Cumberland".

Onze voitures de première classe ont été rembourrés et l'on s'est servi de l'an-

Cent vingt-huit trucks de wagons à marchandises ont été construits.

Trois cent-trente-neuf paires de roues à bandages d'acier ont été tournées.

Cent dix-huit essieux neufs ont été tournés.

Deux mille cent soixante-quatre roues neuves ont été pressées sur les essieux. Deux wagons à marchandises ont été munis du frein atmosphérique Westinghouse.

Une grande somme d'ouvrage a été faite aux chariots à marchandises et à bagages, chaises, armoires de sûreté, casiers à billets, marchepieds et autres objets pour diverses stations.

ATELIERS DE LA RIVIÈRE-DU-LOUP.

Vingt-quatre locomotives ont subi de grosses réparations et 22 des réparations spéciales, les pièces nouvelles suivantes ayant été fournies en majeure partie par les ateliers de Moncton: —Une plaque de tube neuve, 8 nouveaux jeux de tubes, 1 essieumoteur neuf, 1 cylindre neuf, 1 roue motrice neuve, 20 bandages neufs pour roues motrices, 18 boîtes motrices neuves, 8 nouvelles cheminées, 6 bielles neuves, 10 boulons neufs de manivelles, 12 ressorts moteurs neufs, 4 ressorts neufs pour truck de locomotive, 10 jeux de laitons pour bielles, 4 jeux de nouveaux tampons pour cylindre, 2 boîtes à bascule neuves, 8 rouets excentriques neufs et 8 courroies neuves, 5 bielles à piston neuves, 5 nouveaux pistons à soupape, 2 nouvelles traverses à piston, 9 chasse pierres neufs, 4 cadres neufs pour tender.

Vingt chaudières à locomotives ont été éprouvées; 12 foyers, 6 boîtes à fumée

et 11 réservoirs à tender ont été rapiécés.

Une locomotive a été munie d'un calorifère à vapeur; 43 paires de bandages pour roues motrices ont été tournées; 21 locomotives et tenders ont été repeinturés

Une nouvelle grue de sauvetage a été construite pour la Chaudière.

ATELIERS DE RICHMOND.

Douze locomotives ont subi de grosses réparations, et 31 ont subi des réparations spéciales; les parties nouvelles suivantes ont été fournies principalement par les ateliers de Moncton:-

Une plaque de tube neuve, 2 bielles latérales neuves, 2 boulons neufs pour manivelle, 1 boîte à fumée à rallonge neuve, 5 nouvelles cheminées, 2 marchepieds de fonte neufs, 1 porte d'écluse neuve en fonte, 7 nouvelles boîtes pour roues motrices, 2 ressorts neufs pour roues motrices, 5 jeux de laitons neufs pour bielles latérales, 1 cab neuf, 1 boîte à sable neuve, 4 jeux de nouveaux tampons de cylindres, 4 soupapes d'admission neuves et engrenage, 2 nouveaux tuyaux d'assèchement, 3 tiges de choc neuves, 6 chasse-pierres.

Onze chaudières à locomotives ont été éprouvées, 8 foyers, 1 dôme, 3 tambours

à chaudière, 4 boîtes à fumée et 5 réservoirs à tender ont été rapiécés.

Une locomotive a été munie d'un calorifère à vapeur.

Vingt-quatre paires de bandages pour roues motrices ont été tournées, 12 locomotives et tenders ont été peinturés et vernis.

OUTILLAGE ET MACHINES.

Un riveur pneumatique neuf pour chaudièreè.

Un nouveau riveur pneumatique pour réservoir.

Une tranche pneumatique pour boulon d'arrêt.

Un briseur pneumatique neuf de boulons d'arrêt.

Une machine rotative pneumatique neuve pour boulonner et tarauder.

Une nouvelle machine pour quarderonner.

Un chariot neuf de quatre tonnes pour grues avec ascenseur pneumatique pour les riveurs.

Un foret à piston atmosphérique système "Boyer".

Une nouvelle machine à peser de 20 tonnes avec fléau en laiton et attelage spécial.

Un coupe-tuyaux neuf, système "Vance".

Un nouveau soufflet-éventail pour l'atelier des chaudières.

Un emporte-pièce neuf "Duplex no 4."

Une nouvelle machine à couper les tuyaux, pouvant couper des tuyaux de 4

Une nouvelle machine à couder, n° 000 extra double engrenage, avec rouleau

mobile de 3 pouces, 37 pouces de largeur, pour ferblantiers.
Un nouveau tour "Pond", spécial à double-tête pour bandages en acier de roues

Une nouvelle machine à tailler n° 3 "Universal" avec tranches au complet.

Un nouveau gommeur de scie.

Une nouvelle machine à ajuster et à limer les scies mécaniques sans fin.

Une nouvelle machine à équilibrer les couteaux des rabots mécaniques.

Une nouvelle machine automatique améliorée pour aiguiser les couteaux.

Un nouveau chariot avec vérin atmosphérique de 12 pouces au complet pour presse à roue construite aux ateliers de Moncton.

Deux nouveaux vérins atmosphériques de 7 pouces pour les grues tournantes

des ateliers de mécaniciens, construites aux ateliers de Moncton.

Trois nouveaux forets à main construits aux ateliers de Moncton pour les rotondes de Truro, Stellarton et Sydney.

RÉPARATION AUX PLATES-FORMES TOURNANTES.

Springhill Junction — Ceinture neuve pour extrémité. Nouvelle boîte centrale des supports des rouleaux et conssinets.

Richmond.—Nouveau jeux de boulons de centre, 2 pouces de diamètre.

Truro.—Plate-forme réparée.

Pictou.—41 nouvelles traverses sous les rails, nouveau plancher en madrier. Sainte-Flavie.—Légères réparations faites au centre et à la plate-forme. Hadlow.—Légères réparations faites à la plate-forme.

SERVICE DE L'EAU.

Amherst.—Nouvelle boiserie sur chevalets. Réservoirs peinturés à neuf. Grue réparée.

Assametquaghan.—Nettoyé réservoir et posé nouvelle couverture.

Bathurst.—Nouvelle soupape d'arrêt et globe à la chaudière, tuyau reconstruit.

Nouvelles pièces de bois et plancher à la maison de la pompe.

Boisdale.—Réservoir élèvé à la hauteur type et peinturé à neuf, cercle du réservoir rivé de nouveau. Nouveau tuyau de réservoir. Réparé table tournante et posé moulin à vent.

Calhouns.—Nouveau tuyau à fumée.

Campbellton.—Réservoir réparé et nettoyé, nouveau tuyau de réservoir et tuyau à fumée. Soupape, tuyaux et borne-fontaine réparés.

Canaan.—Pompe à vapeur et tuyau d'alimentation réparés.

Chaudière.—Pompe à moulin à vent réparée. Causapscal.—Nouveau tuyau de réservoir.

Folleigh.—Nouveau tuyau à fumée. Pompe réparée. Installation d'une chaudière réparée.

Harcourt.—Poêle neuf, tuyau de réservoir neuf.

Hampton.—Tuyau à fumée neuf.

Hadlow.—Réservoir et chevalets réparés et peinturés à neuf. Cercle rivé de nouveau, installation d'une pompe à vapeur réparée.

Indiantown.—Nouveau poêle à réservoir.
Rivière Jacquet.—Nouveau tuyau de réservoir.

Londonderry.—325 pieds de tuyau de $\frac{1}{2}$ " et 2" posés depuis le réservoir jusqu'à la station.

Petit-Métis.—Réservoir réparé. Toiture du réservoir peinturée à neuf. Metapedia.—Réservoir nettoyé. Clôture réparé. Tuyau de réservoir neuf.

Moncton.—Grues hydrauliques réparées.

Mulgrave.—Poêle neuf pour réservoir. Réservoir nettoyé.

Millerton.—Réservoir nettoyé et réparé.

Sydney-Nord.—Réparé plaques tournantes. Erigé moulin à vent. Pompe réparée.

Jonction d'Oxford.—Installation d'une chaudière réparée. Pompe à vapeur réparée.

Pointe-du-Chêne.—Installation d'une pompe à vapeur réparée. Tuyaux de

chaudière et de réservoir réparés.

Dalhousie.—Réservoir nettoyé et réparé. Grue réparée.

Dalhousie Junction.—Réservoir réparé et nettoyé.

Pugwash Junction.—Installation d'une chaudière réparée pour usage temporaire.

Pictou.—Nouveau tuyau de réservoir.

Chambre d'emprunt du portage — Nouvelle pompe à bras et tuyau de réservoir. Construction d'un nouveau réservoir fermé.

Rogersville.—Toiture du réservoir réparée. Nouveau tuyau de réservoir.

Rivière-du-Loup.—Réservoir nettoyé. Chaudière et pompe réparée.

Red Pine — Chevalet neuf. Réservoir peinturé. Cercles rivés à neuf. Plancher neuf dans la maison de pompe. Tuyau neuf pour réservoir.

River John.—Réparé moulin à vent et pompe.

Rimouski.—Poêle neuf pour réservoir.

Sainte-Hélène.—Réservoir nettoyé. Nouveau tuyau à fumée.

Saint-Moïse.—Pompe à vapeur réparée. Installation d'une chaudière réparée. Nouveaux tuyaux à fumée et à réservoir.

Saint-Fabien.—Pompe à vapeur réparée. Nouvelles grilles pour foyers.

Saint-Valier.—Pompe à vapeur réparée.

Sainte Luce. - Pompe à moulin à vent réparée.

Saint-Pierre.—Plancher neuf à la maison de pompe. Poêle neuf. Tuyau neuf à fumée. Nouveau robinet d'épreuve. Tuyau neuf d'alimentation pour la chaudière. Grilles neuves pour foyers.

Saint-Pascal.—Réparé réservoir et grue. Saint-Charles.—Réparé pompe à vapeur. Stellarton.-Rouveau tuyau de réservoir. Truro.—Poêle neuf pour rése voir.

Trois Pistoles.—Réservoir réparé et peinturé. Pompe réparée. Nouveau chevalet de réservoir. Cercles rivés à neuf.

Tatamagouche.—Réservoir nettoyé. West-River.—Nouveau tuyau à fumée.

Windsor Junction.—Tuyaux d'alimentation et d'assèchement réparés.

West-Cock.—Nouveau che valet de réservoir. Réservoir peinturé. Nouveau tuyau de réservoir. Pompe à vapeur réparée. Installation d'une chaudière réparée. Poêle neuf.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur.

FRANCIS R.F. BROWN, Surintendant de la division mécanique.

M. D. POTTINGER, Gérant général des chemins de fer de l'Etat, Moneton, N.B.

A.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Nombre de locomotives, voitures et wagons de différentes classes, le 1er juillet 1896 et le 30 juin 1597.

| | | | | | | | | | oiture | Voitures et wagons de différentes classes | sons | le diff | iéren | tes cla | ısses | | | | | | |
|---|---|--------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| | | Locomotives, | Wagons-lits delreclas. Wagons-lits | de 2e clas. | lons, | Tre classe. | 2e classe. | Alessageries | et à bagage Fermés, | Platformes 10, 15 et 20 | tonnes. Wbascule, | 6 tonnes, 20 tonnes, 20 tonnes, | W. & houille, 20 tonnes. | Wagons à bestianx. | Fourgons. | Total. | Chasse-neige | Chasse-neige à ailerons. | Flangers. | Chasse-neige à vapeur. | Total. |
| | Disponibles, propres au servicedo jugés impropres au service, juillet 1896. | 204 | 15 | | . 57 : | <u></u> : | <u>+6</u> . | 24 : | 39 2,051 | 51 2,179 20 90 | 9 976 | 6 329 | 739 | 96 | 66 : | 6,745 | 44 | 101 | 22 : | % : | 3 |
| 8 | Changés de gondoles en plates-formes de 20 tonnesdo de wagons à houille en wagons plates-formes | 204 : : | 15 | L | ₇₀ : : | 06 : : | <u> </u> | 24 : : | 39 2,071 | 2, | 69 48 2 2 | 9 377 | 749 | 103 | 66 : : | 6,943 | 4 : : | 10 : : | 122 : : | 67 :: | 77 |
| 5 | Total. | 204 | 15 | 1- | 53 | 92 | 94 | 24 3 | 39 2,071 | 71 2,319 | 666 | 9 329 | 717 | 103 | 66 | 6,943 | 44 | 10 | 717 | 107 | 12 |
| | Déclarés impropres au service, juillet 1896 do do au cours de l'exercice | .0 | | | :: | | : : | | 201 | 20 9 | $\frac{90}{77}$ | 3 48 4 49 | 10 45 | | | 198 | | | 1:- | <u> </u> | : : |
| | Moins, reconstruits. | 00 | : 1 | :: | - · · | | | :: | 22 | 134 167 110 59 | 7 157 9 136 | 7 97 6 48 | 55 | 00 | | 620 | :: | | | 1 : : | : : |
| | A reconstruire. Voitures serviables et à réparer. | 204 | :52 | -1 | :10 | | : 1 6 | 54. | 39 2,0 | 24 108 047 2,211 | 8 1 978 | 1 8 280 | 710 | 95 | | 247 | : 4 | 10 | 122 | :07 | 1.2 |
| | Total | 204 | 15 | C - | <u>10</u> | 65 | 94 | 24 | 39 2,071 | 71 2,319 | 666 6 | 9 329 | 747 | 103 | | 6,943 | 44 | 10 | 12 | 0.7 | 22 |
| | 7 | | | | ١. | | 1 | | | | - | | | | | | İ | | - | - | |

*Converti wagon-gondoles en wagons-plates-formes de 20 tonnes pour charbon.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

B.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Erar du nombre de milles parcourus par les locomotives et les wagons, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | | MILLES PARCOURUE LOCOMOTIVES. | MILLES PARCOURUE PAR LES LOCOMOTIVES. | Mı | MILLES PARCOURCS PAR LES WAGONS. | PAR LES WAGO | NS. | ŧ | | Movenne. |
|-------|--------------|----------------------------------|--|--------------|--|------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | Mois. | A voyageurs. | A marchan-dises. | A voyageurs. | Messageries, wagposte et à bagage. | A marchan-dises. | Total. | Chasse- neige. | Moyenne, voyageurs | marchan-dises. |
| 1896 | 1896—Juillet | 132,333 | 203,648 | 610,183 | 287,741 | 2,609,040 | 3,506,964 | 534 | 82.9 | 12.81 |
| | Août | 129,160 | 197,293 | 591,249 | 282,026 | 2,668,580 | 3,541,855 | 315 | 92.9 | 13.52 |
| | Septembre | 116,204 | 200,976 | 563,440 | 278,956 | 2,685,688 | 3,528,084 | 336 | 7.25 | 13.35 |
| | Octobre | 112,837 | 227,410 | 481,096 | 265,798 | 3,058,433 | 3,805,327 | 831 | 6.63 | 13.45 |
| | Novembre | 102,289 | 205,786 | 418,674 | 243,619 | 2,831,709 | 3,494,002 | 1,257 | 6.47 | 13.76 |
| 86 | Décembre | 111,055 | 195,054 | 454,886 | 258,653 | 2,546,995 | 3,260,534 | 1,913 | 6.42 | 13.05 |
| -7681 | 1897—Janvier | 112,008 | 178,791 | 431,055 | 240,979 | 2,113,797 | 2,785,831 | 5,250 | 00.9 | 11.82 |
| | Février | 101,129 | 180,494 | 393,212 | 220,178 | 2,253,100 | 2,866,490 | 7,461 | 20.9 | 12.48 |
| | Mars | 109,803 | 230,968 | 451,454 | 246,721 | 3,060,787 | 3,758,962 | 23,517 | 98.9 | 13.25 |
| | Avril | 109,727 | 220,614 | 455,430 | 247,241 | 3,032,351 | 3,735,022 | 203 | 6.40 | 13.74 |
| | Mai | 105,270 | 198,096 | 451,405 | 235,828 | 2,597,279 | 3,284,512 | 383 | 6.52 | 13.06 |
| | Juin | 111,931 | 186,407 | 494,848 | 264,898 | 2,496,452 | 3,256,198 | 65 | 62.9 | 13.39 |
| | | 1,353,746 | 2,425,537 | 5,196,932 | 3,072,638 | 31,954,211 | 40,823,781 | 42,065 | 6.55 | 13.14 |
| | | | | | | | TATTOT | MORBITA INTICA | | |

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

Moncron, N.-B. 30 juin 1897.

C.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

RELEVÉ du service des locomotives pour l'exercice expiré le 30 juin 1897.

J. SUTTON, Comptable de la division mécanique.

Moncron, N.-B., 30 juin 1897.

D.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Relevé des frais de traction pour chaque mois depuis le 1er juillet 1896 jusqu'an 30 juin 1897.

| 111 | | | | 14 | 73 | 11 | 36 | 22 | 41 | 65 | 62 | 52 | 17 | 36 | 85 | 38 |
|-----|------------------------|--|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | et plaq. tour. Total. | S. | 421.14 | 28 22 | 42 23 11 | 41 22 36 | 53 23 27 | 53 23 · 41 | 74 23.65 | 67 20 . 62 | .14 19.52 | 20 18.17 | 12 17 92 | 20 20 85 | 36 21 .38 |
| | lles. | Rem. de loc. | €e | 1-24 | | • | • | | | • | 52 .6 | | 36 | | • | . |
| |)0 mi | Eau. | € | -31 | 29. | 88. | 99. | 31.08 | .75 | 1 1 02 | | .59 | | .53 | .65 | .65 |
| | ar 10 | Réparations. | €€ | .73 6.34 | 74 7.28 | 60.2 12 | 65 6 48 | 68 6 16 1 | 78 6.43 | 90 6 41 1 | 72 4.78 | 55 3 59 | 52 3.12 | 35 3 · 78 | 60.9 | 5 5 62 |
| | ome 1 | Huile, suif et | 99 | | • | • | | | • | • | | • | • | • | .63 | 99. |
| | Moyenne par 100 milles | Combus- | 6 | 02.2 | 7.85 | 26.2 | 8.23 | 73 8.80 | 8.83 | 8.38 | 5.74 7.91 | 8.8 | 8.04 | 7.14 | 2.25 | 8.07 |
| | 4 | Gages. | 99 | 82.9 | 57.78 | 62 9 | 8 69.4 | 10 | 5.73 | 5.93 | 5.74 | 23 5 5 8 8 8 4 | 2.68 | 5.71 | 2.20 | 26 5 . 74 |
| | | App. du mé- | s: | -24 | .26 | .25 | -24 | 67. | .26 | . 27 | | .23 | .25 | 67. | .27 |)27 |
| | | Total. | ပ် •• | 87,580 98 | 91,388 25 | 90,013 21 | 92,721 30 | 88,064 19 | 88,600 45 | 84,798 71 | 71,916 34 | 81,884 62 | 73,518 87 | 67,350 59 | 77,409 78 | 995,247 29 |
| | | | | 87 | 16 | - Si | - Si | | | 20 | 77 | 8 | | 29 | 2.2 | 995 |
| 1 | 50 | s no- s ques ntes. | ప | 52 | 96 (| 21 | 1 24 | 74 | 2 40 | 3 10 | 2 62 | 3 43 | 20 9 | 3 97 | 35 | 29 1 |
| | Doming | des locomotives et plaques tournantes | €₽ | 086 | 1,120 | 1,639 | 1,684 | 2,020 | 2,012 | 2,652 | 2,252 | 268 | 815 | 453 | 731 | 16,931 |
| | | <u>-</u> : | ್ ಪ | 97 | 9+ 9 | 36 | 65 | - 46 | 33 | 0 62 | 3 17 | 55 | 3 19 | 24 | 88 | 8 81 |
| | | Fau. | Œ | 1,296 | 2,303 | 3,438 | 2,739 | 4,071 | 2,841 | 3,660 62 | 1,828 | 2,473 | 1,458 | 1,982 | 2,404 | 30,498 |
| 1 | | ions ives, s et | ల | 96 | 17 | 43 | 03 | 8+ | - 10 | 92 | 22.9 | 25 | 54 | 24 | 32 | 32 |
| | | Réparations aux locomotives, tenders et outils. | € | 26,266 | 29,298 | 27,621 | 26,865 | 23,287 | 24,320 | 22,996 | 16,675 | 15,081 | 12,616 | 14,216 | 22,634 | 261,880 |
| II | | | : | - 12 | 93 | 25 | 03 | 31 | 38 | 69 | | | 58 | 03 | 85 | 49 2 |
| I | | Huile, suif et chiffons. | es- | 3,045 7 | 2,995 9 | 2,765 2 | 2,703 0 | 2,573 3 | 2,966 3 | 3,213 6 | 2,540 61 | 2,297 18 | 2,104 5 | 1,310 0 | 2,332 8 | 30,848 4 |
| 1 | | Hui et cl | | | <u>0,</u> | 6, | ,2, | 2, | ,2 | ಣ್ | -2, | <u>c,</u> | .2, | 1, | % | 30, |
| I | | ous- | ပ် | 4 30 | 22 | 06 69 | 38 75 | 2 29 | 76 0 | 0 44 | 2 21 | 0 63 | 14 85 | 0 62 | 8 57 | 55 35 |
| | | Combus- tible. | ۩ | 31,074 | 31,422 | 31,039 | 34,128 | 33,312 | 33,770 | 30,040 | 27,592 | 37,070 | 32,544 | 26,840 | 26,798 | 375,635 |
| | | | ້ | 95 - | 62 | 58 | 22 | 85 | 19 | 98 | 22 | 03 | - 55 | - 1+ | 54 | 80 3 |
| | | Gages des écaniciens | 6 | 23,933 9 | 23,221 6 | 22,528 5 | 23,610 2 | 21,666 8 | 21,695 1 | 21,255 0 | 20,043 2 | 23,410 0 | 22,986 2 | 21,457 4 | 21,483 5 | |
| | | Gages des mécaniciens | | 23, | 23, | 22, | 23, | 21, | 21, | 21, | 20, | 23, | 22, | 21, | 21, | 267,291 |
| | te- | | ಲೆ | 57 | 68 | 51 | 38 | 60 | 14 | 980 10 | 983 74 | 983 58 | 42 | 80 | 35 | 85 |
| | Appointe- | ments du mécanicien- chef, des commis et frais de bureau. | 90 | 985 | 1,025 89 | 980 51 | 990 38 | 1,132 09 | 994 14 | 980 | 983 | 983 | 993 42 | 1,090 08 | 1,024 35 | 12,160 85 |
| | I.F. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Milles parcourus par les locomo- tives. | | 414,278 | 402,062 | 389,354 | 414,617 | 378,342 | 378,390 | 358,647 | 348,721 | 419,381 | 404,557 | 375,729 | 371,093 | 5,171 |
| | , | Pare Par Poc Loc tix | | 41. | 40. | 38 | 41. | 37 | 37 | 35 | 34 | 41 | 40 | 37. | | 4,65 |
| | | ,, | | uill . | Août. | Sept. | Oct | Nov | Déc | nnv | Fév | Mars. | Avril. | Mai. | Juin. | Totaux. 4,655,171 |
| | | Mois. | | 1896-Juill. | A | Ñ | 0 | Z | D | 1897—Janv | H | 7 | A | 7 | J | Tot |
| | | | | 189 | | | | | | 189 | | | | | | |

J. SUTTON, Comptable de la division mécanique.

Moncton, 30 juin 1897.

E.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

ÉTAT GÉNÉRAL des dépenses de la division mécanique, pour l'année terminée le 30 juin 1897.

| Tombre de mille | s parcourus par | les trains | | | 3,779, | ,283 |
|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---|---------|----------|
| do | do | locomotives | | | 4,655, | ,171 |
| do | do | wagons | | | 40,823, | ,781 |
| do | do | chasse-neige | | | 42, | ,065 |
| | | | | | \$ | c. |
| rais de traction | | | | | 995,247 | 29 |
| | | | | | | |
| oût des réparati | ons aux wagons | : | | | S | c. |
| Réparations | aux voitures à v | oyageurs | | | 84,793 | 82 |
| do | wagons-post | te, wagons des messa | ngeries et à bagage | | 20,976 | 44 |
| do | wagons à m | archandises et fourg | cons | • | 231,203 | 3 22 |
| do | chasse-neige | e et flangers | | | 3,771 | . 23 |
| Huile et chiff | ons | ••••• | | | 22,954 | 90 |
| | | | | _ | 363,699 | 61 |
| | | | | | s | c. |
| | | arcourus par les trai | ns | | 26 | 33 |
| do | do | | omotives | | | 38 |
| dο | do | do wag | gons | | 2 | 2 44 |
| 10A+ 3 / (* | | | 400 '11 | | \$ | c. |
| do do | ons aux wagons do | et chasse-neige par do | do | locomotives | | 02 |
| do | do | do | | gons et chasse-neige | | 83 (|
| uo | do | do | do wa | gons et chasse-neige | | 00 |
| Coût de l'huile et | des chiffons par | · 100 milles parcour | is nar les trains | | \$ | c. 61 |
| do | do | do | | es | | 49 |
| do | do | do | | chasse-neige | | 05 |
| | | | | = | | |
| Coût des réparati | ons aux wagons | par 100 milles parce | ourus par eux : | | s | c. |
| | | | | | 1. | . 46 |
| | | et à bagage | | 1 | 0 | 68 |
| | | ourgons | | | 0 | 72 |
| | | | | | | |

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

CHEMIN DE FER

Tableau des accidents arrivés au Canada sur la ligne du chemin

| Date. | Heure du jour. | Numéro du convoi. | Nature du convoi. | Nom du conducteur. | Nom du mécanicien. | Numéro de la locomotive. |
|--|---|-------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1896. | | | | | | |
| 6 juill | 22.20 | | Garage | | J. Walsh | 121 |
| 7 do 9 do 22 do 27 do 3 août | 14 25 15 00 13 30 14 00 20 10 | Spécial 15 | do Garage do | J. L. Chisholm. Geo. C. Keys E. S. Vye. A. Bernier. | G. Feetham | 174 145 60 100 159 |
| 11 do | 20.50 | 66 | Omnibus | W. Foster | A. Scott | 106 |
| 20 do | 10.30 | 5 | Marchandises | R. A. Rainnie | W. Gross | 8 |
| 22 do | 16.40 | | Garage | | Geo. Curry | 121 |
| 25 do | 17:30. | Spécial | Marchandises | H. McDormand | D. W. Duncan | 7 |
| 29 do | 18:40 | do | A voyageurs | H. D. Fraser | P. O'Toole | 101 |
| 31 do 6 sept | 16.50 8.50 | 38 34 | | J. W. Henderson J. Coffey | | 109 148 |
| 8 do 16 do 17 do | 12·50 9·25 | C. Q. C. Spécial | Garage | –. Dawson | M. G. Couture L. Sheedy | 9 193 |
| 20 do | 15.00 | Spécial | Marchandises | L. Belanger | F. W. Henry | 78 |
| 22 do 24 do | 16.00 | 33 | Express | W. J. Dickson | J. W. Nairn | 172 |
| 25 do | 12.25 | 31 | Omnibus | J. McFadgen | J. H. Moore | 44 |
| 28 do 1er oct | 22:30 7:00 | Spécial | Marchandises | N. HopperD. McQuarrie | R. Kennedy | 178 65 |
| 5 do 13 do 14 do | 19.00 4.10 15.00 | Spécial | | N. Hopper J. A. Bernier | IA. Mathews | 122 179 183 |
| 26 do | 1.20 | Spécial | do | T. C. Ayer | A. Sharpe D. Taylor | 152 |
| 30 do | 18.25 | 48 | | J. C. Barnhill | | 37 |
| 2 nov | 13.00 | special | | J. C. Barnnill | E. Kennedy | 115 |
| 2 (10 | | | | | | |
| 6 do | 11:00 15:00 | 16 Spécial | Marchandises do | W. McClafferty | Geo. Feetham T. Matheson | 145 183 |
| 6 do | 22 00 | | | | | |
| 7 do 10 do 13 do | 11.05 | 37 | Express | D. Rutherford | Wm. Wall | 148 175 188 |
| 16 do | 9.30 | Spécial | Marchandises | T. C. Ayer | W. E. Hunter | 136 |
| 16 do | 14:30 | 6 | do | R. A. Rainnie | W. Gross | S |
| | | | | . 0 | | |

: 0

INTERCOLONIAL.

de fer Intercolonial, durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Lieu de l'accident. | Nom de la personne victime. | Voyageur ou employe. | Détails de l'accident. | Résultat ' de l'accident. | Verdict du jury du coroner. |
|---|---|------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Jonet'n Windsor | Henry Murray | do | En dételant locomotive des wagons. En attelant des wagons | do à la main. | |
| ton. | Win. Ellis E. S. Vye Geo. Fryers. E. G. Henry Philip Ryan | | do do Pierre jetée à trav. la fen. du cab de la locomotive. A tenté de sauter sur un | do au doigt do do do au bras do à la figure | Mort acci- |
| Près Norton | | l'autre. Employé | convoi en mouvement. En essayant à attac. un bras de presse à foin qui était libre sur wagon plat. Tombé d'un wag. en mouv | Blessé au dos | dentelle. |
| decot. d'Halifax. Jonet'n Ferrona. Prince's-Lodge | Louis Douglas Hugh McNeil | do Voyageur | Pris entre les wag. pend. la formation du convoi. Tombé d'un tr. en mouvem. | Légèrem. blessé. Egrationé à la figure et aux m. | |
| Truro | Jno. Hamilton F. Couture | Ni l'un ni l'autre. do | En attelant des wagons Sauté d'un tr. en mouvem Marchant sur la voie En attelant des wagons | Blessé au pouce do à la tête et `épaule. l'atal | Mort acci- |
| Moncton | Frank Landry A. J. McDonald M. Pitcher. | do Voyageur. | En travaillant avec une ma- chine à mouler. Explos. du verre d'épreuve de la locomotive. Santé d'un tr. en mouven. | do à la main. | |
| Atel. de Moncton Shédiac | J. McFadgen | do | Est tombé du toit du fourg. aux bag. sur lequel il trav. Tombé en cour. pour mon- ter sur le train. En attelant des wagons | do sérieusem. | |
| Truro Elmsdale | Fred. Archibald. M. Hicks Peter Carle A. Morgan Elie Brunelle | do | En attelant locomotive aux wagons. Sauté d'un tr. en mouvem Tombé du tender de la loc | do do do à la jambe Ent. au poignet. | |
| J de Sandy-Bay New-Castle Saint-Michel | David Taylor Mme Beauregard | Employé Voyageur | Sauté en bas d'une loc. en m. | do à la tête do légèrem | |
| Jone, Windsor Saint-Moïse | L. Durette | do | gons sur la voie. Le bras de la pompe s'est brisé et l'a fait tomber à bas des wag, sur la voie. | do sérieusem. | |
| mille à l'est de Sayabec | E. Mattatall T. Matheson A. Savidant C. Killam | do do do | En déchargeant des march. Jeté hors du convoi do En aidant à mettre des wagons sur la voie. | do légèrem do do do aux han- ches. | |
| Jonet'n Chatham Halifax | Jos. Carney | Employé do | Le wagon sur lequel il tra- vaillait en a tamponné un autre. | do légèrem | dentelle. |
| ~ | C. Dixon W. H. Wilbur | | En attelant fourgon au chasse-neige. Fr. p. la loc. p. la fer. d'un c. | | |

CHEMIN DE FER

Relevé des accidents arrivés au Canada sur la ligne du chemin

| | | | | arrives au Canada s | ar ia ngho du ch | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Date. | Heure du jour. | Noméro du convoi. | Nature du convoi. | Nom du conducteur. | Nom du mécanicien. | N° de la loco- motive. |
| 1896. | | | | | | |
| 18 nov | 12.45 | Spécial | Equipe | J. L. Barnhill | E. Kennedy | 1.15 |
| 18 do | 15.05 | 33 | Express | J. Coffey | Wm. Wall. | 148 |
| 19 do | 4.39 | 33 | Express | M. Letarte | Jno. Cameron | 153 |
| 24 do 25 do 1er déc | 9·00 21·05 12·30 | | Marchandises | Jas. Swetnam J. L. Barnhill | Wm. Coffey Geo. Morrison | 191 159 136 115 |
| 3 do | | | | | | |
| 14 do | | | | | | |
| 18 do | 19.35 | 4 | Express | D. McQuarry | R. Carr | 65 |
| 31 do | | Spécial | Marchandises | A. Calder | H. Stewart | 166 |
| 1897. | | | | | | |
| 15 jan 21 do 22 do | 12:35 13:00 15:30 | do 55 Spécial | do | do Jas, Holmes J. Buchanan | do | 46 15 57 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 26 do | 12.25 | 25 | Express | Jas Millican | Sam. Trider | 150 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

INTERCOLONIAL.

de fer Intercolonial, durant l'exercice terminé le 30 juin 1897-Suite.

| Lieu de l'accident. | Nom de la personne victime. | Voyageur ou employé. | Détails de l'accident. | Résultat de l'accident. | Verdict du jury du coroner, |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dépôt de déblai Waddell, emb | Murray Crockett | Employé | En attelant des wagons | Blessé au doigt | |
| | | Ni l'un ni l'autre. | Marchant sur la voie | Fatal | Mort accidentelle. |
| Causapscal | J. W. Myles | | Tombé à bas du tender de la locomotive. | Fatal; mort 2 jrs après l'accident | Pas d'en- |
| Saint-Jean Jonction Chatham. | O. S. Irvine T. Anderson | do do | En attelant des wagons do | Blessé à la tête | queies |
| | John Tufts | do | Tombé entre deux wagons en mouvement. | do au dos | |
| | Fred. Mitchell | do | Tombé en bas du pont sur lequel il travaillait. | do à la hanche | |
| Près de Trois- Saumons. | E. Lavoie (sourd- muet). | Ni l'un ni l'autre. | Trouvé mort le long de la voie; on suppase qu'il a été frappé par un convoi. | | Trouvé mort |
| Anderson, près | Mme Ryder | do | Traversant la voie en voi- ture. | Blessé sérieuse- ment. | |
| de Salisbury. Antigonish | Alex. McDougall | Employé | Tombé d'un convoi en mouvement. | Blessé au cou-de- pied et au talon | |
| | | | | | |
| Tracadie Antigonish | Simon Petipas D. R. Sutherland | do | Wagonnet tamp. p. un conv. En attelant des wagons | | |
| 1½ mille à l'ouest de Hopewell. | | Ni l'un ni l'autre. | Marchant sur la voie | | |
| 1 | A. Edgecombe | Cr. dec. def. | Jeté hors du convoi | Fatal | Mort accid. |
| i | Mlle Patriquin | Voyageur | do | do | do |
| | Juo, Barnes | dυ | do | do Blessé légèrem'nt | |
| | R. R. Wallace W. J. Wallace | do | do | doà la fig.et au dos | |
| | W. J Wallace | do | | Fig. égratignée | |
| i | R. F. Keith | do | do | Entorse au cd-p | |
| | Robt. McNeil | do | | Fig. égratignée | |
| į | J. W. Fenton | do | do ., | Légère contusion au front. | |
| | Boswell White Mlle Effie Sears. | do | | Blessé légèrem'nt Ebranleme't gén. | |
| | L'hon. F. W. | do | do | du syst. nerveux Blessé à la figure | |
| Etang Palmer, | Borden. Dr. Calkin Ed. Reid | do | | et au dos. Léger ébr. du sys | |
| près de Dor- | | do | 1 | Blessé à la figure | |
| chester. | Robt. McDonald Chas. Fawcett | A - | 1. | do au bras | |
| OIICOUCI. | Walter Cahill | .1 - | 1 | do légèremint do à la tête | |
| | H. H. Colpitts | do | | Ebranleme't gén. | |
| | | | | du syst. nerveux | |
| | Bazile Le Blanc. H. M. Cole | do | | Blessé au cuir ch. do à la figure | |
| | Ferd. Bourque. | do . | do | Lég. contusion à l'estomac. | |
| | E. White | do | do | Blessé à la tête | |
| | Miss Gallagher | do | | Légère contusion au poignet. | |
| | Mme Hodge | do | do | Blessé à la tête | |
| | Eddie H. Davies (enfant) | | do | Blessé très légè- rement. | |
| | J. E. Buckley | do | do | Blessé aux jamb. | |
| | Ed. Blanche | | | do à la tête | |

CHEMIN DE FER

Relevé des accidents arrivés au Canada sur la ligne du chemin

| Date. | Heure du jour. | Numero du convoi. | Nature du convoi. | Nom du conducteur. | Nom du mécanicien. | N de la locomo- tive. |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1897. | | | | | | |
| 26 janv | 12:25 | 25 | Express | Jas. Millican | S. Trider | 150 |
| 16 février. | 14 50 | Spécial | Marchandises | Jno. Henderson | Jno. Stewart, jeune | 207 |
| 23 do | 3.40 | 33 | Express | Geo. Walker | J. Cameron | 153 |
| 1er mars 6 do | 9·20 16·40 | 37 | Chasse-pierre Marchandises | Ls, Proulx | Ls. Dutil | 126 |
| 12 do | 16.30 | | Locomotive | | Thos. J. Scott | 13 |
| 18 do | 23.20 | 34 | Express | M. Letarte | J. Cameron | 152 |
| 19 do | 8.00 | Spécial | Equipe | S. Bernier | T. Matheson | 77 |
| 95 do | 16.15 | | Locomotive légère | | W. Murphy | 30 32 |
| 25 do | 16·15 15·20 | | | | Ls. Sheedy | 125 |
| 3 do | | | | | | |
| 13 do | 14:30 | | | | | 23 |
| 19 do | | | | Jas. Buchanan | | 178 |
| 26 do 4 mai | 21:35 | do | do Garage | E. Rioux | L. Sheedy | 205 35 |
| 20 do 23 do | 9·10 23·45 | Spécial do | | Ls. Bélanger | F. Henry Ls. Sheedy A. Boisvert | 11 5 205 |
| 24 do 30 do 1er juin | 5.55 24.30 17.30 | Spécial | Marchandises | F. A. Davison | R. McDonald | 134 11 190 |
| 19 do 21 do | 1:15 23:00 | Spécial | Marchandises | J. B. Crockett | | 207 |
| | | | | 94 | | |

94

INTERCOLONIAL.

de fer Intercolonial, durant l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| Lieu de l'accident. | Nom de la personne victime. | Voyageur ou employé, | Détails sur l'accident. | Résultat de l'accident. | Verdict du jury du coroner. |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Wm. Wiltshire | Employé, C. C.P. | Lancé hors du convoi | Blessé légèrem't à l'estomac. | |
| | J. S. Barbee | do | | Blessé à la tête et | |
| | R. H. Webb | do | do | Blessé à la tête et au corps. | |
| | A. Burch | do | do | Blessé à la tête et à la main. | |
| | A. Nugent Wm. Russell | do . do | | Blessé au dos Dos et bras | |
| Palmer's. Pond { | H. B. Peck | Courrier de | | échaudés. Blessé à la figure | |
| İ | Smith | ch. de fer. Employé des | do | et au corps. do do | |
| | J. W. Howard | messager. V. de journ | do | Blessé aux hanc. | |
| | Percy Campbell. | Employé | do | do aux jamb. do à l'oreille. | |
| | Jas. Linkletter Isaac Campbell | do do | do do | Cont. aux jambes | |
| | Isaac Campbell. | 40 | | et aux hanches. | |
| i | C. C. Thomson | | | Blessé aux bras. | |
| | John Berry | | | Léger ébranlem. | |
| (| Jas. Millican | do ,. | do | Cont. à la figure | |
| Palmer's-Pond | | | Marchant sur la voie | et au corps. Fatal | Mort acci- |
| Causanscal | (sourd et muet). | Employé | En essayant à empêcher la | Blessé à la main | dentelle. |
| | | | vapeur de s'échapper du raccordement du tuyau. | , | |
| Levis | Aug. Fafard | Ni l'un ni l'a. | Travers, la voie en voiture. | Fatal | do |
| Quai Hodgin, près de la riv. | Jas. Young | do | Marchant sur la voie | Blessé à la jambe et à la tête. | |
| Jacquet. | | , | TT 1 | | |
| Campbellton | goire. | | Un chev. ayant pris le mors aux dents l'a jetée hors d'un traîn. sous la locom. | | Mort acci- dentelle. |
| | J. Cameron | Employé | Lancé hors du convoi | Blessé légèrem't. | |
| Beau-Rivage | O. Gilker | do | do | do | |
| 1 mille à l'F de | (B. Mason Wm. Murphy | do | Lancé hors du convoi do do do do do | do Blessé à la tête et | |
| Maria. | 1 | | | 911 1/10/14 | |
| Baie-des-Chal. | | | | Blessé à la jambe et au dos | |
| housie. | T. McLean | | En attelant la locomotive aux wagons. | | |
| Apohaqui | F. L. Gross | Employé | En posant la voie En s'efforçant d'éteindre | Blessé légèrem't. | Mort accidentelle. |
| Pictou | Henry Ward | do | l'incendie à la gare. En essayant de monter sur | | |
| Stellarton | E. Matatall | do | un wagon en mouvement. Tombé à bas du chasse-p. en ess. d'att. la loc. à un wag. | Biessé à la jambe. | |
| Saint-Pascal Saint-Jean | X. Michaud J. Maher | Ni l'un ni l'a. Employé | Traversant la voie En attelant la locomotive à | Fatal | Pas d'enquête. |
| | Jos. Martin | | un wagon. do do | do au doigt | |
| 1 | A. Côté | / | Censé avoir été frappé par un convoi, étant sur un | Fatal | Trouvé mort sur la voie. |
| Stewiacko | Mme Andrews | Nil'un nil'o | wagonnet. Sauté à b. d'un c. en mouv. | Blossé légénem? | |
| Sainte-Flavie. | J. Deschamplains | Employé. | En aiguillant | Ent. au cou-dep. | |
| Saint-Jean | Thos. Connolly | Ni l'un n | i Se tenant debout sur la voie | Légère bless, à la | |
| Carrier TT'11 | (âgé de 6 ans). | l'autre. | entre les wagons En attelant des wagons | tête et à la main | 3.5 |
| Spring-Hill | H. Bray | Employé | En attelant des wagons | Lágaron bloggé | Mort acci- |
| Como Can | oseph ringgins | l'autre. | Trouvé couché le long de la voie. | Legerein, biesse | dentelle. |
| | | 1 20020101 | 0.5 | | |

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Bureau du directeur général, Moncton, N.-B., 12 novembre 1897.

Monsieur,—Conformément aux ordres donnés par vous, le chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs a été entretenu et exploité à partir du 23 décembre 1896 jusqu'au 31 mai 1897.

La longueur de cette voie ferrée est de soixante-neuf milles, depuis le raccordement avec le chemin de fer Intercoloniai à la gare de Métapédia jusqu'à Caplan, terminus de la ligne.

J'inclus un relevé indiquant les recettes brutes et les frais d'exploitation durant

les cinq mois.

| Les frais d'exploitation ont été de | | |
|-------------------------------------|----------|----|
| | \$11,954 | 89 |

Le coût du déblai de la neige et de la glace a été de \$4,812.24, et se trouve compris dans les frais d'exploitation.

Il y a eu une grande inondation et un grand amoncellement de glace dans la rivière Ristigouche le 28 avril 1897, et le coût de la réparation des dommages au remblai provenant de ces causes a dépassé mille dollars.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre obéissant serviteur,

D. POTTINGER,

Gérant général des chemins de fer de l'État.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G.,

Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

CCMPTE D'EXPLOITATION—CHEMIN DE FER DE LA BAIE-DES-CHALEURS.

Cinq mois expirés le 31 mai 1897.

| Dépenses. | Cinq mois expirés le 31 mai 1897. | Recettes. | Cinq mois expirés le 31 mai 1897. |
|---|---|---|--|
| Frais de traction Dépenses des wagons. Entretien de la voie. Depenses des gares | \$ c. 6,198 00 2,503 28 9,149 21 792 25 | Voyageurs Marchandises Recettes des messageries | \$ c. 3,079 9: 3,617 8: 27 30 |
| Frais généraux | 37 23 | Balance | $\begin{array}{c} 6,725 & 08 \\ 11,954 & 89 \end{array}$ |
| Total | 18,679 97 | Total | 18,679 97 |

Certifié correct,

T. WILLIAMS, Chef comptable et trésorier.

Bureau du directeur général des chemins de fer de l'État, Moncton, N.-B., 9 novembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous soumettre les relevés suivants des opérations du chemin de fer d'embranchement de Windsor pour l'exercice terminé le 30 juin 1897:—

Nº 1. Compte du revenu.

2. Entretien de la voie et des travaux d'art.

3. Bilan général.

4. Etat des recettes.

Je vous transmets aussi le rapport de l'ingénieur en chef sur la condition de la

voie et des travaux d'art.

Cette ligne, de trente-deux milles de longueur, a été exploitée pendant l'année par la Compagnie du chemin de fer Dominion-Atlantic, aux mêmes conditions que l'année dernière, c'est-à-dire que la compagnie doit garder pour elle les deux tiers des recettes brutes et de donner l'autre tiers à l'Etat, les frais d'entretien étant à la charge de ce dernièr.

Les recettes brutes indiquent une augmentation dans la part qui revient à

l'Etat, comparées à celles de l'an dernier :-

| En 1896-97 En 1895-96 | |
|--------------------------|------|
| Augmentation | |

Les recettes provenant du mouvement des voyageurs ont augmenté de cents dollars et trente cents, et celles provenant du mouvement des marchandises de trois mille cinq cent quarante-quatre dollars et soixante-dix-huit cents.

Les dépenses d'entretien ont diminué comme suit :-

| En 1895-96 En 1896-97 | \$16,476 10,821 | 46 04 |
|---|--------------------|----------|
| Diminution | \$5,655 | 42 |
| Les recettes et les dépenses se comparent comme suit :— | | = |
| Recettes | | |
| Recettes nettes | | |
| | | |

Les réparations et renouvellements nécessaires ont été faits, et la voie_et les constructions sont en bon état.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

D. POTTINGER, Gérant général des chemins de fer de l'Etat.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G.,
Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux,
Ottawa.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL,
BUREAU DE L'INGÉNIEUR EN CHEF,
MONCTON, N.-B., 9 novembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport sur l'embranchement Windsor pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

VOIE.

Durant l'année, 7 groupes d'attaches à rails de croisement ont été posés, aussi deux nouvelles éclisses à rails d'acier de $4\frac{1}{2}$.

TRAVERSES.

On a renouvelé dans le cours de l'année mille deux cents traverses ordinaires et quatre groupes de traverses de croisement.

CLÔTURES.

On a posé 1,439 perches de clôture en fil métallique barbelé et à treillis aux endroits où il n'y avait pas encore de clôtures.

On a fait des réparations considérables aux clôtures déjà existantes.

QUAIS ET CHEVALETS.

Le quai de Windsor a été renouvelé sur une distance d'environ 200 pieds.

BATIMENTS ET PLATES-FORMES.

A Windsor, un des côtés de la remise aux marchandises a été recouvert en bardeaux et les quais des voyageurs ont été renouvelés sur un espace de 300 pieds sur 12.

A Ellershouse, le quai des voyageurs a été baissé de deux pieds et les répara-

tions nécessaires ont été faites aux bâtiments de la gare.

Les réparations nécessaires ont été faites à tous les autres bâtiments de gare sur toute la ligne.

PONTS ET PONCEAUX.

Renouvelé une courbe en pin dur et deux poutres sous le pont Jordan.

On a réparé un certain nombre de fosses garde-bestiaux tout le long de l'embranchement.

A Beaver-Bank, un ponceau fermé a été renouvelé avec de la pierre.

Près du Mont Uniacke, un ponceau qui était enfoncé a été renouvelé avec 72 pieds de tuyau en fer de 24 pouces.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

On a ajouté 930 pieds aux voies de garage.

Sept nouvelles barrières de ferme et un certain nombre de passages à niveau pour fermes ont été renouvelés à divers points sur l'embranchement.

Les réparations nécessaires ont été faites à la balance de la gare de Newport. La voie de cet embranchement est en bon ordre sur toute l'étendue de la ligne.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obeissant serviteur,

WM. B. MACKENZIE,

Ingénieur en chef.

D. POTTINGER,

Gérant général des chemins de fer de l'Etat, Moneton.

N° 1.—CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

COMPTE DU REVENU, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Exercice précédent. | Dépenses. | Exercice terminé le 30 juin 1897. | Exercice présédent. | Recettes. | Exercice terminé le 30 juin 1897. |
|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|
| \$ c. 16,476 46 20,085 37 36,561 83 | Entretien de la voie et des travaux d'art | \$ c. 10,821 04 29,782 19 40,603 23 | 22,528 03 | Voyageurs Marchandises Malles. | \$ c. 13,378 58 26,072 81 1,151 84 40,603 23 |

E. et O. E.

T. WILLIAMS, Comptable-chef et trésorier.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

Nº 2.—CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

Entretien de la voie et des travaux d'art, année expirée le 30 juin 1897.

| Exercice précédent. | | Exercice terminé le 30 juin 1897. |
|------------------------|---|---|
| \$ c. | | \$ c. |
| 7,396 05 | Réparations à la voie. Rails et attaches. | 5,691 11 |
| 3,869 15 | | 201 42 |
| 2,696 20 | Traverses | |
| 47 20 28 07 | Ponts | |
| 3 58 | Signaux. Ponceaux, fosses-bestiaux, etc. | |
| 541 61 | Quai à Windsor | |
| 543 30 | Bâtiments et plates-formes | |
| 5 12 | Wagonnets de tournée et wagonnets à bras | |
| 346 81 | Enlèvement de la neige et de la glace | |
| 145 13 | Outillage et réparations | 136 07 |
| 433 13 | Clôturage | 975 30 |
| 408 95 | Bureau du comptable et dépenses | |
| 12 16 | Divers | 46 30 |
| 16,476 46 | | 10,821 04 |

E. et O. E.

T. WILLIAMS, Comptable-chef et trésorier.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

N° 3.—CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR. Der er grande evening towning to 20 inin 1907

| DT. | DILAN GENERAL | , exercice | · · · · | 1e 50 juin 1891. | Av. | |
|--------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------------|--|
| 1897. 30 juin Comp Dépar | e de vieux rails tement du matériel | \$ c. 10,694 28 2,180 40 12,874 68 | 1897. 30 juin | Compte fédéral | \$ 12,874 12,874 | |

E. et O. E.

T. WILLIAMS, Comptable-chef et trésorier.

Moncton N.-B., 30 juin 1897.

Nº 4.—CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

ETAT MENSUEL DES RECETTES-Un tiers.

| Mois. | Voyageurs. | Marchan- dises. | Malles. | Totaux. |
|---|---|--|---|--|
| | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| 1896—Juillet. Août. Septembre. Octobre Novembre Décembre 1897—Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 1,673 48 2,058 08 1,948 27 1,186 81 886 77 856 75 672 47 535 21 685 03 889 28 877 03 1,109 46 | 1,463 54 1,505 72 3,527 05 3,879 32 3,086 14 1,869 11 1,884 23 2,206 19 1,954 64 1,865 83 1,451 76 1,379 28 | 96 91 96 90 96 90 96 91 96 90 96 91 94 45 94 45 94 46 95 68 95 68 | 3,233 93 3,660 71 5,572 22 5,163 04 4,069 81 2,822 77 2,651 15 2,835 85 2,734 13 2,850 79 2,424 47 2,584 36 |
| Totaux | 13,378 58 | 26,072 81 | 1,151 84 | 40,603 23 |

E. et O. E.

T. WILLIAMS, Comptable-chef et trésorier.

Moncton, N.-B., 30 juin 1897.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Bureau de l'Administrateur général des chemins de fer de l'État, Moncton, N.-B., 11 novembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de présenter le rapport suivant sur l'exploitation du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard, pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin 1897.

Je joins à ce rapport celui du surintendant et des relevés de divers comptes.

La longueur de la ligne est la même que l'an dernier, 210 milles.

Il n'y a pas eu de dépenses pour le compte du capital, le coût total du chemin de fer le 30 juin 1897 étant de \$3,750,565.38.

Comparés à l'exercice précédent, il y a angmentation dans les frais d'exploitation de \$15,251.34, et dans les recettes une augmentation de \$6,966.59.

L'augmentation des recettes a porté sur toutes les classes du trafic; les recettes des voyageurs ayant augmenté de \$336.95, le mouvement des marchandises de \$4,480.74, et celui des malles et divers, de \$2,148.90.

Le nombre des vovageurs transportés a diminué de 1,088, et le poids des mar-

chandises a augmenté de 5,756 tonnes.

Il y a eu augmentation dans la quantité d'avoine, de pommes de terre et de racines, huîtres, sel et œufs transportés; et diminution en ce qui concerne les farines, le poisson, la houille, l'empois, beurre et fromage et les produits de la forêt.

L'augmentation des déboursés a été causée par la dépense inusitée qu'il a fallu faire pour remplacer les bâtiments et le matériel roulant détruits par un incendie à

Tignish le 30 août 1896, et par le prix plus élevé payé pour les rai s neufs.

Douze milles et demi de voie ont été renouvelés; les rails de fer jesant quarante livres à la verge ont été remplacés par de nonveaux rails d'acier pesant cinquante livres à la verge.

Trois ponts en bois ont été remplacés par des ponts en acier.

Une voiture de première classe, six wagons fermés à marchandises, trois wagons à bestiaux, un chasse-neige et un wagon flunger ont été reconstruits aux ateliers du chemin de fer.

On a fait les réparations et renouvellements nécessaires, et le chemin de fer ainsi que le matériel roulant sont en bon état.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

D. POTTINGER, Administrateur général des chemins de fer de l'Etat.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux, Ottawa,

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

BUREAU DU SURINTENDANT, CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 septembre 1897.

Monsieur,-J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport suivant sur l'exploitation du chemin de ter de l'Île du Prince-Edouard, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

Je joins au présent rapport les états suivants préparés par le comptable et

auditeur :-Nº 1. Compte du capital.

| 2. Compte des recettes. | | |
|---|---------|--------|
| 3. Frais de traction. | | |
| 4. Dépenses des wagons. | (Relevé | n° 1.) |
| 5. Entretien de la voie et des travaux d'art. | (do | 2.) |
| 6. Dépenses de gares. | (do | 3.) |
| 7. Frais généraux. | (do | 4.) |
| 8. Compte général du menu matériel. | (do | 5.) |
| 0 7011 (() | | |

9. Bilan général. 10. Etat comparatif des moyennes.

A. Etat mensuel des frais de traction. B. Etat de service et de la consommation de locomotives.

C. Etat mensuel du service des wagons.

D. Etat du nombre des locomotives, wagons, chasse-neige et flangers.

E. Etat comparatif des dépenses de la division mécanique.

La longueur du chemin en exploitation durant l'exercice a été la même que l'année dernière, savoir, 210 milles.

COMPTE DU CAPITAL.

| Les déboursés à compte du capital s'élevaient, le 30 juin 1896, à | \$3,750,565 | 38 |
|--|-------------|----|
| Aucune addition n'ayant été faite durant l'année, les | , , | |
| déboursés, le 30 juin 1897, restent au même chiffre que pendant l'exercice précédent | | 38 |

COMPTES DES RECETTES.

Le mouvement des marchandises accuse une augmentation satisfaisante comparé à celui des deux années précédentes. Bien qu'il n'y ait eu que peu ou point de demande pour les pommes de terre, des quantités considérables d'avoine ont été expédiées sur les marchés anglais, et la majeure partie de ce produit a été transportée par chemin de fer aux ports d'expédition principaux.

Comparaison des recettes et des frais et emploi d'argent pour l'exercice :-

| Recettes brutes | |
|--|----------------------------|
| | \$ 87,046 77 |
| Comparaison des recettes des deux derniers exercices:— | |
| En 1896-97 | \$153,443 13 146,476 54 |
| | \$ 6,966 59 |

| Comparaison des recettes du service des voyageurs :— En 1896-97 | \$ 62,69 5 62,3 5 8 | |
|--|---|----------|
| | \$ 336 | 95 |
| Comparaison des recettes du service des marchandises: En 1896-97. 1895-96. | 69,872 65,391 | |
| | \$ 4,480 | 74 |
| Comparaison des recettes du service des malles et d'autre En 1896-97 | \$ 20,875 18,726 | 40 50 |
| | \$ 2,148 | 90 |
| Comparaison du nombre des voyageurs transportés :— En 1896-97 | 121,4 122,5 | |
| | 1,0 | 088 |
| Comparaison du poids des marchandises transportées: | Ton | nes. |
| En 1896-97 | 52,1 $46,3$ | |
| | 5, | 756 |

FRAIS.

Les frais d'exploitation ont dépassé de \$10,351.34 ceux de l'année précédente. On a fait, cependant, durant l'année, beaucoup plus que la quantité ordinaire de travail. Un incendie désastreux qui s'est déclaré dans le village de Tignish, le 20 août 1896, a détruit les propriétés suivantes: Remise à locomotives et contenu, y compris la locomotive n° 6, la remise à charbon et l'appareil d'ascension, 300 tonnes de charbon, logement du chef de gare et remise à charbon combinés, 6 wagons fermés, 1 wagon flanger et un chasse-neige, le tout estimé à \$11,000 ou \$12,000. Toutes ces propriétés ont été remplacées à l'exception du flanger. Le parc de Tignish a été entièrement remodèle et les diverses nouvelles constructions sont placées beaucoup plus commodément que ne l'étaient les anciennes. Une nouvelle voiture de première classe, d'un dessin et d'un fini tout à fait moderne, a été construite pour remplacer l'une des anciennes. Plusieurs wagons plates-formes et wagons à bestiaux ont aussi été construits, et les réparations nécessaires ont été faites à un nombre considérable de wagons fermés, ajoutant ainsi beaucoup à la dépense sous ce chef.

Le prix de revient de rails d'acier achetés durant l'année a excédé de \$5,239

celui de la même quantité achetée l'année précédente.

Les vieux ponts en bois à Bradalbane, Peakes et Naufrage ont été remplacés par des tabliers en acier, et celui d'Alberton a été remplacé par un ponceau double fermé en cèdre.

| Comparaison des frais et emplois d'argent des deux dernie | rs exercices : |
|---|----------------|
| En 1896-97 | |
| 1895-96 | 225,138 56 |
| | |
| | \$ 15,351 34 |

Comparaison avec l'exercice précédent:-

| Par mille parcouru par les locomotives: | |
|---|--------------------|
| En 1896-97 | Cents. 70.82 59.38 |
| | |
| Par mille parcouru par les trains— | |
| En 1896-97 | 94.67 |
| 1895-96 | 91.60 |
| Par mille de chemin de fer— | |
| En 1896-97 | \$1,145 19 |
| 1895-96 | |

Mille tonnes de rails d'acier, attaches non comprises, ont été posées pour remplacer les vieux rails de fer sur un parcours de $12\frac{1}{2}$ milles. Huit milles des nouveaux rails ont été posés entre Piusville et Alberton, et $4\frac{1}{2}$ entre Mount-Stewart et Peakes. Les rails d'acier s'étendent maintenant de Charlottetown vers l'ouest jusqu'à Alberton, et de Royalty-Junction vers l'est jusqu'à deux milles en deçà de Peakes, le nombre de milles de voie sur laquelle on a remplacé les vieux rails par des rails d'acier était de 139 à la fin de l'exercice, laissant encore 71 milles de vieux rails à remplacer.

Toutes les voies dans le parc de Tignish, à l'exception d'un garage privé, ont été pourvues de rails neufs. On a employé mille verges cubes de terre à niveler les nouvelles voies et abords des nouveaux bâtiments dans le parc de Tignish. La plaque tournante a été transportée ailleurs et reconstruite.

A Souris, une nouvelle fondation a été mise en dessous de la balance à peser les wagons, et six appareils d'aiguillage ont été renouvelés dans les parcs où les anciens rails ont été remplacés par des rails d'acier.

TRAVERSES.

On a renouvelé durant l'année 65,000 traverses ordinaires et 35 groupes de traverses d'aignilles, ainsi que 25 heurtoirs et cadres; on a employé en outre 2,350 traverses de rebut dans les parcs et voies d'évitement.

BALLASTAGE.

Durant l'année on a distribué sur la voie, là où le besoin s'en faisait le plus sentir, 13,540 verges cubes de ballast.

CLÔTURES.

Quinze milles et un quart de vieille clôture ont été remplacés par 49,305 pieds de clôtures en treillis de fil de fer et 31,138 pieds de clôture en fil de fer barbelé. On a reconstruit 5,740 pieds de clôtures paraneiges et réparé 1,429 pieds. 100 barrières portatives de clôtures paraneiges ont été construites. Cent barrières de fermes ont été remplacées par des barrières eu treillis de fil de fer, et beaucoup de main-d'œuvre et de matériaux ont été employés à réparer les vieilles clôtures le long de la ligne.

VOIES DE GARAGE.

La courbe à la gare de Colville a été rapprochée de 12 pieds, et la voie de garage a été démolie et réparée du côté opposé de la voie pour la plus grande commodité du public.

A Saint-Louis, la voie d'évitement a été allongée de 300 pieds.

PONTS ET PONCEAUX.

A Bradalbane, l'ancien pont en bois a été remplacé par une travée en acier de 44 pieds, appuyée sur des culées en cèdre construites pour réunir deux tabliers. Le vieux pont en bois à Peakes a été remplacé par un tablier en acier de 26 pieds avec dessus type, reposant sur des culées en cèdre qui raccourcissent de 30 pieds la structure originale.

Le tablier central du pont de bois à Naufrage a été remplacé par une travée

en acier de 44 pieds et un tablier type a été posé.

Une arche a été posée sous le pont à Marie.

Une arche a été également posée sous le pont Midgell.

Le pont de Saint-Pierre a été peinturé. Le pont à Five-Houses a aussi été peinturé. Un tablier type a été posé au pont Pawe.

Deux longrines et une poutre en ser sorgé à contre-fiche au pont Emerald ont été

renouvelées.

Le viaduc du chemin public à Souris a été reconstruit.

Le vieux pont en bois à Alberton a été remplacé par un double ponceau fermé en cèdre.

On a fait toutes les réparations nécessaires aux autres ponts.

Vingt-cinq fosses garde-bestiaux ont été reconstruites.

Huit ponceaux en bois ont été reconstruits et un ponceau a été remplacé par un tuyau en fer de 12 pouces.

BATIMENTS ET PLATES-FORMES.

A Tignish une nouvelle gare avec logement pour le chef, une remise à locomotive avec trois fosses et une remise à charbon pouvant contenir 500 tonnes de houille ont été érigés pour remplacer les constructions détruites par le feu.

Une nouvelle station à signaux et un nouveau quai ont été construits près de

Duvar et la gare a été peinturée.

A Harmony, la station à signaux et le quai ont été reconstruits, et la gare a été peinturée.

Le quai a été renouvelé à Portage. A Ellerslie, le quai a été remplacé. A Miscouche le quai a été renouvelé.

Le quai a été renouvelé à Traveller's-Rest.

Le quai a été remplacé à Clyde.

Le quai a été renouvelé à New-Annan. A Sainte-Thérèse, le quai a été renouvelé A Brackley-Point, le quai a été remplacé.

Le quai a été remplacé à Union. A Douglass, le quai a été renouvelé.

Des réparations ont été faites aux quais des gares partout où elles étaient nécessaires.

La gare de Bloomfield a été peinturée à l'extérieur.

A Tignish, Wellington, Miscouche, Summerside, Kensington, North-Wiltshire, Royalty-Junction et York, les bureaux et salles d'attente ont été blanchis à la chaux et rafraîchis.

La gare de Hunter-River a été peinturée à l'extérieur.

Une nouvelle cuisme de 14 x 20 a été construite à Morell, et la gare et le logement ont été peinturés à l'intérieur et à l'extérieur.

A Mount-Stewart et à Port-Hill les plafonds de la remise à marchandises ont

été boisés.

L'entrepôt sur le quai à Georgetown a été exhaussé de deux pieds et les fonda-

tions en bois ont été renouvelées.

Soixante-dix pieds de la remise à convois de Georgetown ont été coupés, transportés au quai et ajoutés à l'entrepôt sur le quai. Un plancher neuf de madrier de trois pouces a été posé dans ce bâtiment et une fondation en bois a été mise en

dessous. Le toit a aussi été recouvert en bardeau et le bâtiment a été aménagé pour

l'entreposage des marchandises.

La toiture de la remise aux locomotives à Georgetown a été réparée. L'un des côtés de la toiture de la gare de Georgetown a été reconvert en bardeau, une nouvelle allonge a été ajoutée au bâtiment et aménagée; la salle des bagages a été déplacée et un plancher neuf a été posé.

Le logement du chef à Royalty-Junction a été exhaussé, les sablières ont été renouvelées et la maison a été peinturée en dehors; l'intérieur a été complètement

peinturé et rafraîchi.

Les toits de la gare et de la salle des bagages du Cap-Traverse ont été recouverts en bardeau.

La toiture de la remise aux locomotives du Cap-Traverse a été réparée, un puits

a été creusé et une pompe a été posée pour l'usage du chef de gare.

Le parc aux bestiaux à Alberton a été reconstruit et agrandi.

Un nouveau toit en goudron et gravier a été posé sur la gare O'Leary et une allonge de 30 pieds a été ajoutée à la remise aux marchandises, donnant ainsi beaucoup plus d'espace pour les marchandises, qui se trouvaient très à l'étroit.

La toiture de la remise aux locomotives à Summerside a été partiellement

recouverte en bardeau.

La remise au charbon à Summerside a été exhaussée de deux pieds, le plancher a été renouvelé en madrier de trois pouces et les pans ont été reconstruits.

On a aménagé de nouveaux cabinets de toilette à Georgetown, Cardigan, au Cap-Traverse, à Tignish et à Bedford.

A Tignish, on a foré un puits et posé une pompe.

A Alberton, le logement du chef de gare a été exhaussé et les fondations ont été reconstruites.

La toiture de la remise aux locomotives à Souris a été partiellement recouverte en bardeau.

Une nouvelle cheminée, qui en remplace trois anciennes, a été construite à la gare de Kensington.

Un côté du toit de la gare de Port-Hill a été recouverte en bardeau.

La toiture de la remise aux locomotives à Summerside a été partiellement recouverte en bardeau.

A Charlottetown, la toiture de la gare a été réparée en y posant 20 carrés de triple toiture. Le toit de la remise aux marchandises a été partiellement recouvert en bardeau, 30,000 bardeaux étant employés à cette fin. L'atelier de peinture a été agrandi de plusieurs pieds; les claires-voies ont été réparées et le toit a été partiellement recouvert en bardeau. Les planchers de la rotonde et de l'atelier des machines ont été renouvelés en madriers de trois pouces. Quatre nouvelles claires-voies ont été pratiquées dans le toit de l'atelier des machines, et cinq claires-voies dans la toiture de l'atelier des wagons.

Un plancher supérieur a été posé dans une partie de la remise aux marchan-

dises, pour l'entreposage des marchandises d'un poids léger.

QUAIS.

Pour réparer le quai de Summerside, on a employé 250 tonnes de bois de pruche, 200 tonnes de pierre, 14 wagons de fascines, 300 verges cubes de terre glaise et 40 longs pilotis.

Quinze tonnes de pierre et 15 tonnes de bois ont été employées pour réparer le

quai d'Alberton.

Vingt mille pieds superficiels de madrier de pruche de trois pouces ont été employés sur le quai de Charlottetown.

Pour réparer le quai de Georgetown, on a employé 100 verges cubes de ballast,

2 wagons de fascines et 15 tonnes de pierre.

Cent tonnes de pierre, 50 verges cubes de glaise et 100 pieds de madrier de 3 pouces ont été employés aux réparations du quai de Souris.

MATÉRIEL ROULANT.

Voici un résumé des principaux ouvrages faits dans les ateliers de la division de la mécanique:—

Réparations des locomotives.

Huit locomotives ont été examinées avec soin, et l'une d'elles—la locomotive qui a passé au feu à Tignish—a été en grande partie reconstruite; six locomotives ont subi des réparations spécifiques, les pièces suivantes étant fournies: 1 essieu de roues motrices, 8 excentriques et courroies, 2 pistons et bielles, 4 boutons de manivelle, 4 couvertures de cylindres, 4 guides, 1 levier de renversement, 1 secteur, 1 arbre à bascule, 1 truck de locomotive, 4 trucks de tender, 1 cloche, 1 sifflet, 2 graisseurs, 2 soupapes de sûreté, 2 alimentateurs de chaudière, 1 plaque de tube, 300 tubes à chaudière, 7 cheminées, 1 cab, 4 chasse-pierre et 12 marchepieds.

Quatorze chaudières ont été éprouvées, 6 foyers ont été rapiécés, 500 tubes ont été soudés, 4 boîtes à fumée ont été rapiécées, 16 paires de bandages de roues motrices ont été tournées, 300 roues trempées en coquille et pressées sur les essieux, 10,460

boulons forgés et passés à la filière et 2,170 écrous percés.

Ateliers des wagons.

Une voiture de première classe, 6 wagons fermés, 3 wagons à bestiaux et 8 wagons-plates-formes ont été reconstruits durant l'année. Trois voitures de première classe et trois voitures de seconde classe ont été complètement réparées, deux de ces dernières ont été pourvues de nouveau trains types et de sièges perforés ainsi que d'un revêtement sur le devant.

Des réparations générales ont été faites à 4 voitures de première classe et à 6

voitures de seconde classe.

Cinquante-cinq wagons fermés ont été réparés d'une façon générale; de nouvelles toitures ont été posées à 9 d'entre eux et 7 ont été munis d'attelages types.

Vingt-cinq wagens fermés et 25 wagens plates-formes ont subi des réparations

générales.

Un chasse-neige a été reconstruit et 3 ont subi des réparations générales, de nouveaux trains ont été mis au-dessous de l'un d'entre eux.

Un wagon flanger a été reconstruit et un fourgon de conducteur a été aménagé

en flanger pour remplacer celui qui a été brûlé à Tignish.

A part d'autres travaux mentionnés ailleurs, les ouvrages suivants ont été faits pour les divisions du chemin et du trafic: 4 wagonnets et 5 camions reconstruits; 3 wagonnets et 1 camion réparés et 2 diables à bagages ont été construits; 13 perrons de chargement et quais de bestiaux ont été construits.

Ateliers des peintres.

Deux voitures de premiè: e classe et 5 de seconde classe ont été peinturées et vernies.

Cinq voitures de première classe et 2 de seconde classe ont été nettoyées et vernies.

Trente-cinq wagons fermés et 8 wagons plates-formes ont été peinturés.

Deux chasse-neige et 2 flangers ont été peinturés.

Sept locomotives et tenders ont été peinturés et vernis, et 4 locomotives et tenders ont été nettoyés et vernis.

Fonderie de laiton.

Production durant l'année: 2,950 livres de fontes de laiton, 3,600 livres de coussinets en laiton, 300 livres de zinc pour batteries.

MENU MATÉRIEL.

| Le 30 | juin 189 | 7, la | valeur de | u menu | matériel | en | magasin | était | comme suit:- | _ |
|-------|----------|-------|-----------|--------|----------|----|---------|-------|--------------|---|
|-------|----------|-------|-----------|--------|----------|----|---------|-------|--------------|---|

| Menu matériel en général\$ Combustible Rails et attaches Vieux matériaux en état de service | 2,707 38 51,237 11 |
|--|-----------------------|
| \$ | 97,160 79 |

Dans le cours de l'année on a acheté du menu matériel pour une valeur de \$63,179.73.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Le matériel roulant, la voie et les bâtiments ont été maintenus en bon état. Je vous envoie un relevé des accidents qui ont eu lieu sur le chemin de fer dans le cours de l'année.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur.

G. A. SHARP,
Surintendant.

M. D. POTTINGER,

Administrateur général des chemins de fer de l'Etat, Moncton, N.-B.

N° 1.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

| 1)] | ·• | COMPTE D | CAPIT | АЬ. | AV. | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 1896. | | \$ c. | 1896. | | \$ | c. |
| 30 juin. 1897. | Coût du chemin et équipe- ment jusqu'à cette date | | 30 juin. 1897. | Reçu du gouvernement fédéral | | 38 |
| 30 juin. | Dépenses, exercice terminé le 30 juin 1897 | | 30 juin. | do do ,,,. | | • • • • |
| | | 3,750,565 38 | | | 3,750,565 | 38 |

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

N° 2.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE ÉDOUARD.

DT. COMPTE DU REVENU pour l'exercice clos le 30 juin 1897. Av.

| Exercice précédent. | Dépenses. | Exercice terminé le 30 juin 1897. | Exercice précédent. | Recettes. | Exercice terminé le 30 juin 1897. |
|------------------------|-------------------|---|---|---|---|
| | Frais de traction | 102,344 47 28,858 47 11,328 29 | 65,391 92 18,726 50 146,476 54 78,662 02 | Voyageurs Marchandises Malles et divers Total des recettes Balance Totaux | 20,875 40 153,443 13 87,046 77 |

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1897.

N° 3.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Traction—(Relevé n° 1).

| Exercice précédent. | Détails. | Exercice terminé le 30 juin 1897. |
|------------------------|---|---|
| 13,355 93 | Appointements du mécanicien-chef, des commis, frais de bureau et de voyages Gages des mécaniciens, chauffeurs et nettoyeurs. Combustible Huile, suif, chiffons et menus articles Réparations aux locomotives, tenders et outils pour les locomotives. Eau, y compris réparations de pompes et réservoirs. Divers. Totaux. | \$ c. 770 23 18,313 54 13,605 62 2,220 88 19,134 27 508 57 1,438 49 55,991 60 |

W. T. HUGGAN, Comptable et auditeur.

Nº 4.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Dépenses des voitures et wagons-(Relevé nº 2).

| Exercice précédent. | Détails. | Exercice terminé le 30 juin 1897. |
|---|--|--|
| \$ c. 9,397 04 2,436 17 3,858 18 863 63 14,076 57 517 61 2,368 04 704 30 34,221 54 | Réparations aux voitures à voyageurs do wagons-poste et à bagage do wagons à marchandises et fourgons do chasse-neige et flungers Gages des conducteurs, préposés aux bagages et serre-freins Huile et chiffons pour garniture. Menus articles et combustible Divers Totaux | 1,434 46 10,701 01 1,303 43 15,594 87 |

W. T. HUGGAN, Comptable et auditeur.

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1897.

N° 5.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Entretien de la voix et des travaux d'art—(Relevé n° 3).

| Exercice précédent. | Détails. | Exercice terminé le 30 juin 1897. |
|------------------------|--|---|
| \$ c. | | \$ c. |
| | Appointements de l'ingénieur, des commis, frais de bureau et de voyages | 298 22 |
| 36,593 80 | Gages pour réparations de la chaussée, des clôtures et sémaphores | 37,794 51 |
| | Rails, coussinets et carvelles | |
| 24,540 34 8,109 78 | Traverses Bois de constr. et de serv. pour réparat. aux ponts, fosses-bestiaux, clôtures, etc. | $21,33073 \\ 8,03504$ |
| 1,904 31 | Réparations aux quais | |
| 7,078 24 | do hâtiments et aux plates-formes | 10,793 58 |
| 1,099 07 | do outi's | 1,011 49 |
| 2,491 76 | Enlèvement de la glace et de la neige | 2,230 19 |
| 99,186 00 | Totaux | 102,344 47 |

W. T. HUGGAN, Comptable et auditeur.

N° 6.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Dépenses des gares—(Relevé n° 4).

| Exercice précédent. | Détails. | Exercice terminé le 30 juin 1897. |
|---------------------|---|---|
| \$ c. | | \$ c. |
| 20,999 74 | Appointements et gages des chefs de gare, agents, commis, télégraphistes, pré- posés au bagage, gardiens de cour. aiguilleurs, gardiens et journaliers | 22,180 51 |
| 6,802 39 | Combustible, huile, éclairage, papeterie et autres dépenses imprévues | 6,677 96 |
| 27,802 13 | Totaux | 28,858 47 |

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1897.

N° 7.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

FRAIS GÉNÉRAUX—(Relevé n° 5).

| Exercice précédent. | Détails. | Exercic terminé le juin 189 | e 30 |
|------------------------|---|-----------------------------------|------|
| \$ c. | | \$ | e. |
| 3,836 86 | Appointements du surintendant, des chefs de trains et des commis, frais de bureau et de voyages | | 66 |
| 4,765 63 | Appointements du comptable et de l'auditeur, des payeurs, des caissiers et des | | |
| -301 50 | commis, frais de bureau et de voyages | 798 | |
| 295 02 | Indemnités (personnes, animaux et marchandises) | 523 | 37 |
| 319 16 | Télégraphie (non compris les appointements des télégraphistes) | 382 | |
| 244 84 | Divers | 586 | 05 |
| 9,763 01 | Totaux | 11,328 | 29 |

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

Dт.

N° 8.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Compte du matériel, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| 1896. | D _T . | \$ c. | \$ c. |
|---------|---|------------------------------------|------------|
| 30 juin | Report | | 115,228 03 |
| 1897. | | | |
| 30 juin | Achats durant l'exercice | 63,179 73 18,028 20 1,219 33 | |
| | Boldcladz do pajo | | 82,427 26 |
| 1897. | Av. | | 197,655 29 |
| 30 juin | Distributions durant l'année | | 100,494 50 |
| | $ \begin{array}{c} \text{Solde} & \text{S}39,854 \ 16 \\ \text{Combustible} & 2,707 \ 38 \\ \text{Rails et attaches disponibles} & 51,237 \ 11 \\ \text{Vieux matériel pouvant servir.} & 3,362 \ 14 \\ \end{array} $ | | 97,160 79 |

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

Av.

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1897.

N° 9.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

BILAN GÉNÉRAL.

| | \$ c. | \$ c. |
|---|--|------------------------|
| Matériel en général. Caisse Stations. Ministère des postes do de la milice Cie de télégraphe Anglo-Américaine Juge Weatherbe. Sidney Grey. Prolong. de ch. de fer, Charlottetown. | 97,160 79 1,554 26 930 96 4,744 90 354 89 46 43 30 00 25 00 812 83 | 103,401 22 2,625 65 |
| Embranchement de Belfast Chemin de fer Intercolonial Total | 261 43 105 38 106,026 87 Total | 106,026 87 |

W. T. HUGGAN, Comptable et auditeur.

N° 10.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

ETAT COMPARATIF des moyennes, pour l'exercice terminé le 30 juin 1896.

| Détails. | 1897. | 1896. |
|---|--|---|
| Longueur de la ligne en exploitation Miles parcourus par les locomotives. do trains do wagons | 210 339,551 254,029 1,319,903 | 210 324,522 245,766 1,235,772 |
| Recettes par mille parcouru par les locomotives | 45·19 730·68 | 45·14 697·51 |
| Recettes provenant des voyageurs, pour-cent des recettes brutes | 40.86 45.54 13.60 | 42·57 44·64 12·79 |
| Dépenses par mille parcouru par les locomotives. Gages des mécaniciens, chauffeurs et nettoyeurs. Combustible Huile, suif, chiffons et menus approvisionnements. Réparations aux locomotives. Eau et réparations aux réservoirs. Divers | 5·39 4·01 0·66 5·63 0·15 0·42 | 5·16 4·12 0·68 5·96 0·19 0·35 |
| Appointements du mécanicien-chef, frais de voyage et de bureau | 16·26 0·23 | 16:46 0:23 |
| TotalCentins | 16:49 | 16:69 |
| Traction, par mille parcouru par les locomotives | 16·49 12·36 30·14 8·50 3·33 | 16 · 89 10 · 54 30 · 57 8 · 57 3 · C1 |
| Total, par mille parcouru par les locomotivesCentins | 70.82 | 69.38 |
| Traction, par mille parcouru par les trains. Dépenses des wagons do Entretien de la voie et des travaux d'art, par mille parcouru par les locomotives. Dépenses des stations, par mille parcouru par les locomotives. Frais généraux. | 22:04 16:52 40:29 11:36 4:46 | 22·04 13·92 40·36 11·31 3·97 |
| Total, train-mille | 94.67 | 91.60 |
| Frais d'exploitation par mille de la voie | 1,145 19 | 1,072 09 |

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

CAARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1898,

A.—CHEMIN DE FER DE L'ILE

DIVISION

Relevé des frais de traction

| | , | 1 | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | Milles | Dépenses pour | | | | | | | | | |
| Mois. | parcourus par les locomotives, nom compris le ballastage. | Gages des mécaniciens. | Combus- tible. | Huile, suif, chiffons, etc. | Réparations. | Eau, y compris les réparations aux pompes et aux réservoirs. | | | | | |
| | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | | | | | |
| 1896—Juillet | 32,127 | 1,585 04 | 1,134 66 | 214 47 | 1,723 00 | 85 37 | | | | | |
| Août | 27,447 | 1,418 12 | 1,003 02 | 183 24 | 1,492 58 | 14 10 | | | | | |
| Septembre | 31,235 | 1,645 35 | 1,166 74 | 238 64 | 1,371 68 | 24 94 | | | | | |
| Octobre | 34,222 | 1,609 44 | 1,282 94 | 208 62 | 1,732 82 | 23 40 | | | | | |
| Novembre | 29,558 | 1,414 67 | 1,278 16 | 180 22 | 1,875 85 | 5 60 | | | | | |
| Décembre | 31,554 | 1,642 01 | 1,397 52 | 206 56 | 1,985 17 | 174 72 | | | | | |
| 1897—Janvier | 23,388 | 1,536 15 | 893 46 | 163 24 | 1,779 70 | | | | | | |
| Février | 21,665 | 1,426 71 | 1,029 40 | 161 06 | 1,664 35 | 22 85 | | | | | |
| Mars | 27,268 | 1,611 74 | 1,173 12 | 167 91 | 1,514 90 | 2 90 | | | | | |
| Avril | 24,246 | 1,496 21 | 1,011 50 | 149 48 | 1,131 34 | 3 49 | | | | | |
| Mai | 26,373 | 1,515 52 | 1,192 08 | 160 93 | 1,409 49 | | | | | | |
| Juin | 30,468 | 1,412 58 | 1,043 02 | 186 51 | 1,453 39 | 151 20 | | | | | |
| Totaux | 339,551 | 18,313 54 | 13,605 62 | 2,220 88 | 19,134 27 | 508 57 | | | | | |

DU PRINCE-ÉDOUARD.

DU MATÉRIEL.

pour l'exercice terminé le 39 juin 1897.

| | | | | Coût moye | en par mille | parcouru. | | |
|--|-----------|---|--------------|----------------------|--------------|-----------|---------|--------|
| Divers, y compris les dépenses du bureau et des remises aux locomotives. | Total. | Con- ducteurs de locomo- tives et chauf- feurs. | Combustible. | Huile, suif, etc. | Réparations. | Eau. | Divers. | Total. |
| \$ c. | \$ c. | с. | c. | c. | c. | c. | c. | e |
| 102 36 | 4,844 90 | 4.93 | 3.53 | 0.68 | 5.36 | 0.26 | 0.35 | 15.08 |
| 162 23 | 4,273 29 | 5.16 | 3.65 | 0.66 | 5.44 | 0.05 | 0.60 | 15.56 |
| 185 14 | 4,632 49 | 5.26 | 3.73 | 0.76 | 4.39 | 0.08 | 0.60 | 14.82 |
| 233 59 | 5,090 81 | 4.70 | 3.74 | 0.61 | 5.06 | 0.07 | 0.69 | 14.87 |
| 170 05 | 4,924 55 | 4.78 | 4.32 | 0.61 | 6.34 | 0.02 | 0.59 | 16.66 |
| 245 00 | 5,650 98 | 5.20 | 4 · 43 | 0.65 | 6:29 | 0.55 | 0.78 | 17:90 |
| 210 43 | 4,582 98 | 6.56 | 3.82 | 0.41 | 7:60 | 0.00 | 0.91 | 19.60 |
| 267 52 | 4,571 89 | 6.58 | 4.75 | 0.74 | 7.68 | 0.10 | 1.25 | 21.10 |
| 193 53 | 4,664 10 | 5.91 | 4.30 | 0 61 | 5.55 | 0.02 | 0.71 | 17:10 |
| 134 86 | 3,926 88 | 6.17 | 4.17 | 0.62 | 4.66 | 0.01 | 0.56 | 16.19 |
| 174 93 | 4,452 95 | 5.74 | 4.52 | 0.61 | 5.34 | 0.00 | 0.67 | 16.88 |
| 129 08 | 4,375 78 | 4.60 | 3.42 | 0.64 | 4.77 | 0.49 | 0.44 | 14.36 |
| 2,208 72 | 55,991 60 | 5:39 | 4.01 | 0.65 | 5.63 | 0.12 | 0.66 | 16:49 |

S. F. HODGSON, Comptable, division du matériel.

CHEMIN DE FER DE L'ILE

DIVISION

B.—Relevé du service et de la consommation

| | enr. | Ι | Parcours (| des trains | | Parcours des locomotives. | | | | |
|--------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------|--------------------|---------|--|
| Mois. | Heures sous vapenr. | Voyageurs. | Marchandises et onmibus. | Ballastage. | Eclaireurs. | Avec convois. | Lèges. | Pour les garrages. | Total. | |
| 1896—Juillet | 3,602 | 12,940 | 11,871 | 236 | 33 | 25,080 | 105 | 7,198 | 32,383 | |
| Août | 3,564 | 9,507 | 11,174 | 2,150 | | 22,831 | 309 | 6,687 | 29,827 | |
| Septembre | 3,858 | 12,231 | 11,736 | 2,918 | 305 | 27,190 | 164 | 7,034 | 34,388 | |
| Octobre | 4,086 | 12,623 | 13,908 | 2,903 | 16 | 29,450 | 177 | 7,753 | 37,380 | |
| Novembre | 3,514 | 10,060 | 12,594 | 1,368 | | 24,022 | | 6,939 | 30,961 | |
| Décembre | 3,809 | 6,657 | 16,419 | 312 | | 23,388 | 71 | 8,407 | 31,866 | |
| 1897—Janvier | 3,251 | 2,780 | 13,997 | 132 | 110 | 17,019 | 152 | 6,349 | 23,520 | |
| Février | 3,061 | 2,560 | 12,723 | | 320 | 15,603 | 166 | 5,896 | 21,665 | |
| Mars | 3,759 | 3,346 | 14,603 | | 2,224 | 20,173 | 230 | 6,865 | 27,268 | |
| Avril | 3,321 | 3,514 | 13,960 | | 132 | 17,606 | | 6,640 | 24,246 | |
| Mai | 3,711 | 2,710 | 15,299 | 2,043 | 198 | 20,250 | 104 | 8,242 | 28,596 | |
| Juin | 3,516 | 10,206 | 12,907 | 1,328 | 366 | 24,807 | 39 | 7,045 | 31,891 | |
| Totaux | 43,052 | 89,134 | 161,191 | 13,390 | 3,704 | 267,419 | 1,517 | 85,055 | 353,991 | |

DU PRINCE-ÉDOUARD.

DU MATÉRIEL.

des locomotives, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Parcours total. | | | | nne de | | Consom | mation. | Consommation par 100 milles parcourus par les locomotives. | | | | |
|-----------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Wagons. | Chasse-neige. | Moyenne des wagons par mille parcouru avec convoi. | Milles p.heure, sous vapeur. | Des wagons p. mille de locomotive. | Boisseaux de houille. | Chopines d'huile. | Livres de suif. | Livres de chiffons. | Boisseaux de houille. | Chopines d'huile. | Livres de suif. | Livres de chiffons. |
| | | | | | | | | | | | | |
| 123,269 | | 4.92 | 8.99 | 3.80 | 12,761 | 2,734 | 378 | 654 | 39 · 40 | 8.44 | 1.16 | 2.02 |
| 128,617 | | 5.63 | 8:37 | 4.31 | 13,044 | 2,570 | 348 | 629 | 43.73 | 8.61 | 1.16 | 2.10 |
| 140,697 | | 5.23 | 8.91 | 4.09 | 13,155 | 3,068 | 370 | 664 | 38.25 | 8.92 | 1.07 | 1.93 |
| 163,180 | | 5.24 | 9.14 | 4.35 | 14,928 | 2,748 | 315 | 628 | 39.91 | 7.35 | 0.84 | 1.68 |
| 131,740 | | 5.48 | 8.81 | 4.25 | 14,414 | 2,517 | 354 | 557 | 46.55 | 8.13 | 1.14 | 1.79 |
| 123,104 | | 5.26 | 8.36 | 3.86 | 14,299 | 2,388 | 330 | 623 | 44.87 | 7:49 | 1.03 | 1.95 |
| 77,134 | 1,851 | 4.50 | 7.23 | 3.28 | 9,092 | 2,024 | 255 | 504 | 38.65 | 8.60 | 1.08 | 2.14 |
| 76,512 | 3,367 | 5.00 | 7.07 | 3.23 | 10,322 | 2,196 | 323 | 471 | 47.64 | 10.13 | 1.49 | 2.17 |
| 93,124 | 5,579 | 5.18 | 7.26 | 3.41 | 8,340 | 2,212 | 253 | 493 | 30.58 | 8.11 | 0.92 | 1.80 |
| 93,600 | | 5.35 | 7:30 | 3.86 | 7,255 | 1,984 | 145 | 405 | 29.92 | 8.18 | 0.59 | 1.67 |
| 136,163 | | 6.79 | 7.70 | 4 79 | 9,530 | 2,632 | 42 | 459 | 33.32 | 9.20 | 0.14 | 1.60 |
| 124,861 | | 5.11 | 9.04 | 3.91 | 9,765 | 3,059 | 10 | 541 | 30.62 | 9.59 | 0.03 | 1.69 |
| 1,412,001 | 10,797 | 5.35 | 8.22 | 3.99 | 136,905 | 30,132 | 3,123 | 6,628 | 38.67 | 8.51 | 0.88 | 1.87 |

S. F. HODGSON, Comptable, division du matériel.

C.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD. DIVISION DU MATÉRIEL.

Relevé mensuel du service des wagons, pour l'exercice expiré le 30 juin 1897.

| Mois. | Voitures de 1re classe. | De 2e classe et à bagage. | | Wagons fermés et à bestiaux. | Wagons plates-formes. | Total. |
|--|--|--|--|--|---|--|
| 1896—Juillet Août Septembre. Octobre Novembre Décembre. 1897—Janvier. Février Mars. A vril Mai. Juin | 26,678 22,965 31,134 27,506 21,460 22,339 16,475 14,927 17,949 18,008 16,789 24,732 | 23,588 20,920 25,435 23,414 17,698 18,665 16,122 14,192 16,567 12,996 15,820 21,647 | 22,150 20,753 22,813 29,459 24,423 21,477 12,885 11,591 13,243 15,804 18,237 19,962 | 38,747 32,882 34,804 50,024 51,335 54,170 26,557 24,071 31,738 39,173 60,188 42,094 | 12,106 31,097 26,511 32,777 16,824 6,453 5,095 11,731 13,627 7,619 25,129 16,426 | 123,269 128,617 140,697 163,180 131,740 123,104 77,134 76,512 93,124 93,600 136,163 124,861 |
| Total Moins ballastage Balance | 260,962 | 227,064 | 232,797 13,375 219,422 | 485,783 332 485,451 | 205,395 78,391 127,004 | 1,412,001 92,098 1,319,903 |

S. F. HODGSON, Comptable, division du matériel.

D.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

DIVISION DU MATÉRIEL.

Etat indiquant le nombre de locomotives, et les diverses classes de wagons et autre matériel roulant, le 30 juin 1897.

| | | | | (| Class | ific | ation | de | es ' | Wa | gons. | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------|---------|-------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| | Locomotives. | lre classe. | 2e classe. | 1 re classe, 2e classe et à bagage. | 2e classe et à bagage. | Poste et fumoirs. | Poste et à bagage. | A bagage. | Wagon du payeur. | Fourgons. | Fernés. | A bestiaux. | Plates-formes. | Total. | Chasse-neige. | Flangers. | Total. |
| Dispon, le 30 juin 1896, prop. au service. do do condamnés | 20 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 165 | 10 | 119 6 | 333 6 | 8 | 5 2 | 13 2 |
| Total, 30 juin 1896 | 21 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | $\frac{-}{2}$ | 1 | 3 | 165 | 10 | 125 | 339 | 8 | 7 | 15 |
| Condamnés le 1er juillet 1896 | 1 i | | i | | | | | | | | 6 | 3 | $\begin{array}{c} -6 \\ 2 \\ \cdots \end{array}$ | 6 6 6 | ··i | 2 `i | $\frac{2}{2}$ |
| Reconstruits | $\frac{2}{1}$ | i | 1 | | | | | | | | 6 6 | | | 18 18 | | 3 | 4 |
| AJOUTEZ—Prop. au serv. et en réparat | $\frac{1}{20}$ | $\frac{1}{16}$ | 1 5 | ···i | 6 | · i | 3 | 2 | i | 3 | · i.65 | iò | 125 | $\begin{array}{c} 2\\338\end{array}$ | 8 | 3 4 | $\frac{3}{12}$ |
| Total du matériel le 30 juin 1897 | 21 | 17 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 165 | 10 | 125 | 340 | 8 | 7 | 15 |

E.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

DIVISION DU MATÉRIEL.

ÉTAT COMPARATIF des dépenses de la division du matériel pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | 1896. | 1897. |
|--|--|---|
| Milles parcourus par les convois | 245,766 324,522 1,235,772 19,420 | 254,029 339,551 1,319,903 10,797 |
| Frais de traction Coût des réparations aux wagons do do aux voitures à voyageurs do do aux wagons-poste et fumoirs do do aux wagons à marchandises et fourgons. do de la main-d'œuvre, de l'huile et des chiffons pour garniture do des réparations aux chasse-neige et flangers. | \$ c. 54,165 88 15,691 39 9,397 04 2,436 17 3,858 18 517 61 863 63 | \$ c. 55,991 60 21,124 45 8,988 98 1,434 46 10,701 01 642 74 1,303 43 |
| Frais de traction, par 100 milles parcourus par les convois | 22 04 16 69 4 38 | 22 04 16 49 4 24 |
| Coût des réparat. aux wagons, par 100 milles parcourus par les convois do do do do locomotives. do do do do wagons | 6 38 4 83 1 27 | 8 31 6 22 1 60 |
| Coût de la md'œuvre, de l'huile et des chiffons pour garniture, par 100 milles. do do do locomotives do do do do wagons do | 0 21 0 16 0 04 | 0 25 0 18 0 04 |
| Réparations aux voitures à voyageurs, par 100 milles parcourus par les convois. do wagons-poste et wagons-fumoirs do wagons à marchandises et fourgons | 3 82 0 99 1 57 | 3 53 0 56 4 21 |

S. F. HODGSON, Comptable, division du matériel.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Tableau des accidents arrivée sur le chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard, pendant l'exercice terminé le juin 1897.

| Verdict du coroner. | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---|
| Résultat. | Entorse au pied | Entorse au genou. | Entorse au genou. | Blessures an genou et à l'épaule. | Blessures à la main. | Blessures au côté | Blessures au dos | Entorse à la jambe. | Blessures au côté | Blessures à la main. | Blessures au corps. |
| Détails sur l'accident. | 圉 | train. Entorse au genou en Entorse au genou | Glissa en attelant et Entorse au genou. se donna une entor- | Blesse au genou. Blesse au genou et à Blessures au genou l'ét aule en tombant et à l'épaule. | Doigt déchiré en dé-Blessures à la main. chargeant le ba- | gage. Blesse au côtéen tom-Blessures au côté bant alors qu'il des- cendait de la loco- | motive. Entorse aux muscles Blessures au dos. du dos en attelant. | Entorse à la jambe en Entorse à la jambe. | Côté gravem écrasé- jeté hors du siège, | lew. ay. quittela v. Doigt déchiré en atte- lant les wagons | Blesse al Tame en en Blessures au corps. barquant un bateau dans le wag. fermé. |
| Voyageur ou employé. | ${ m Employ}$ é | ор | do | ob | ор | op | : op | op | Ar- Voyageur | Employé | ·· op |
| Nom du sinistre. | T. R. Stanley. Employé | N. D. Armour. | J. H. Burns | F. McKee | S. Bolger | A. Flynn | H. P. Wright. | J.E. McKenna | Angelina Arsenault. | Jas. Enman Employé | E. Martin |
| Lieu de l'aceident. | 12 Emerald | McKenna Armour 21 Port-Hill | 2 Summerside | 9 Charlottetown F. McKee | 12 Albany | McKenna McLaine 21 Port-Hill A. Flynn | 7 Northam | MacDonald Sutherland. 17 MtStewart | 3 Harper's | 3 Tignish | 3 StLouis |
| $\begin{array}{c} Nom \\ du \\ conducteur. \\ \hline \\ N^{\circ} \ de \ la \ locomot. \\ \end{array}$ | Good12 | Armour 21 | McArthur 2 | Lappin 9 | Good 12 | McLaine 21 | | Sutherland. 17 | Veo 3 | Yeo 3 | Yeo 3 |
| Nom du chef du train. | Stanley | McKenna | : | : | Stanley | McKenna | McKanna Hunter | MacDonald | Tanton | McKee | Omnibus . McKee |
| Nature du convoi. | : | Express. | Garage | Garage | Omnibus. | Omnibus . | Omnibus. | Omnibus. | Omnibus. | Omnibus. | |
| Numérodu train. | Spec'l | ಣ | | | 9 | | 67 | 6 | П | П | 2 |
| Heure du jour ou de la nuit. | 1896. 9 juill 11.30 a.m. Spec 1 fret | 10 août. 8.30 p.m. | 9.00 p.m. | 4.00 p.m. | 6.30 a.m. | 2.20 p.m. | 9.30 a.m. | 4.00 p.m. | 5.45 p.m. | 5.30 p.m. | 6.30 a.m. |
| Date. | 1896. 9 juill | 10 août. | 2 nov. | ; jogo ic 120 | 19 déc | 28 déc | 29 mars. | 6 avril. | 20 avril. | 28 avril. | 29 avril. |

Nº 2.

CANAUX.

CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE

SAUT-SAINTE-MARIE, 2 août 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel sur l'exploitation du canal du Saut-Sainte-Marie pour l'exercice terminé le 30 juin 1897. Le canal n'ayant été ouvert que pendant 87 jours de l'automne de 1895, le rapport actuel couvre en réalité la première année entière d'exploitation. La fermeture a eu lieu le 10 décembre 1896 et la réouverture le 21 avril 1897, en même temps que le canal de Sainte-Marie du côté américain de la rivière.

Pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897, on a éclusé 2,908 fois, donnant passage à 4,560 navires enregistrés ou non, d'un tonnage total de 3,692,604 tonneaux. Le temps moyen par éclusée était de $17\frac{1}{3}$ minutes, et sur ce tonnage 14.76 pour 100 était

canadien.

La nouvelle écluse de 800 pieds du côté américain de la rivière, appelée l'écluse "Poe" (d'après le feu général Poe qui avait charge de sa construction), a été ouverte le 3 août 1896, et a beaucoup affecté la quantité du tonnage traversant notre canal, le trafic tombant de 1,080,966 tonneaux en juillet à 586,195 tonneaux en août, soit une diminution de près de 50 pour 100. Cependant, par suite du fonctionnement irrégulier de quelque partie du mécanisme de la nouvelle écluse américaine, et lorsqu'il n'y a plus eu l'attrait de la nouveauté, la proportion pour cent des navires traversant notre

canal a augmenté, et actuellement nous avons une bonne part des affaires.

La quantité du fret traversant la rivière Sainte-Marie pour arriver au lac Supérieur ou en venir est très considérable. Elle s'est élevée pendant la saison de 1896 à 16,239,061 tonnes transportées dans 18,615 navires ayant un tonnage total enregistré de 17,249,418 tonneaux, ou près du double de la quantité traversant le canal de Suez, lequel est ouvert les 365 jours de l'année, tandis que les canaux d'ici ne sont exploités que pendant une moyenne de 230 jours de l'année. La statistique des écluses américaines et canadiennes est tirée des rapports vérifiés de cargaisons fournis par les capitaines des navires employant les écluses. Grâce à un arrangement conclu avec les employés du canal américain, il y a échange journalier des rapports des navires, et l'on obtient ainsi une note complète de tout le trafic du lac Supérieur.

Le nouveau chenal de 20 pieds que le gouvernement américain a construit dans la rivière Sainte-Marie a permis d'augmenter le chargement des navires jusqu'à un tirant d'eau plus grand qu'autrefois, et les cargaisons de plus de 6,000 tonneaux sont très ordinaires. Le tirant d'eau le plus fort qu'aucun navire traversant le canal ait

eu jusqu'ici a été de 18 pieds.

Les navires n'ont causé que de légers dommages aux jetées ou écluses.

Le mécanisme dans la chambre des machines a été soigneusement examiné et réparé, les turbines et pompes, y compris les chaudières à vapeur, fonctionnent bien et sont en parfait état. On a trouvé que la dynamo pour l'éclairage des bâtiments n'était pas assez puissant, particulièrement pendant les longues nuits de l'automne. Je conseille fortement de la remplacer par une autre plus grande. L'électricien fait le rapport suivant au sujet de la dynamo à arc: "Dans la chambre des machines c'est surtout la dynamo à arc qui nous a causé des difficultés dans le cours de l'année dernière. Vous savez que cette machine est une Wood n° 7, ayant une capacité de 40 lampes, et nous exploitons par elle 33 lampes à arc et 22 lampes incandescentes de 32 bougies chacune, et pour atteindre toutes ces lumières nous avons 7·3 milles de fil métallique, y compris 4,250 pieds de câble. C'est trop pour une petite machine de ce

type délicat, et c'est ce qui a été démontré par les nombreuses fois qu'elle a manqué d'opérer pendant la dernière année. En différentes occasions la machine a brûlé 7 bobines d'une armare et 2 d'une autre. Elle n'est pas adaptée à l'usage dans ce pays, où il y a tant de vent, de pluie et d'obscurité. Il faut souvent, pendant l'automne, que cette machine fonctionne pendant 13½ à 14½ heures, et je vous conseillerais fortement de faire un changement immédiat. Il y a dans le marché d'autres machines du type à bobine ouverte comme la F. H. et la Brush, toutes deux fabriquées au Canada. La Brush est la meilleure des deux, s'adaptant mieux au fonctionnement par une roue hydraulique où il y a changement de vitesse et beaucoup d'éclairage. Un autre avantage de cette machine (Brush) c'est qu'on peut en enlever une armure pour en mettre une autre, dans très peu de temps, tandis que pour la machine actuelle, c'est très vite faire que de prendre 21 à 3 heures pour le changement, et faut-il alors exercer le plus grand soin, autrement la tige de l'armure se plierait, ce qui la rendrait impropre à l'usage. Je suis bien certain que si vous adoptiez cette machine (Brush) la dépense d'entretien de votre système d'éclairage et des feux d'alignement serait de beaucoup moindre, en même temps que l'éclairage serait plus certain. Avec la machine actuelle comme elle se trouve maintenant nous ne pouvons manquer d'avoir à l'avenir les mêmes difficultés que par le passé." Relativement à la machine à arc, je dois faire remarquer que nos feux d'alignement sont éclairés par cette dynamo, et qu'il est de la plus grande importance qu'ils restent allumés continuellement pendant la nuit, car par suite des violents courants dans nos deux chenaux ce serait très dangereux pour les navires s'y trouvant s'ils s'éteignaient. De plus, dans le cas d'un accident à l'armure actuelle, le temps qu'il faut pour la changer est beaucoup trop long. Après beaucoup de soins et des difficultés nombreuses nous n'avons eu que deux retards réellement graves jusqu'ici cette année, et heureusement il n'y avait pas de navires aux abords ni d'un côté ni de l'autre dans le temps. La machinerie entière en dehors de la chambre des machines a été examinée et réparée. Les tiges de traction sur les soupapes ont été redressées, mais comme elles se plient de nouveau il est évident qu'elles sont trop faibles, et il faudra l'hiver prochain les enlever et les renforcer.

Le mécanisme, à tout prendre, est en bon état.

Les portes ont été réparées, peinturées et renforcées à l'entreprise par MM. J.

et R. Miller, et donnent maintenant satisfaction.

On a tiré à terre le bateau-cureur et on l'a complètement réparé en posant un nouveau pont, quelques nouvelles pièces de bois, et en le calfatant de nouveau du sommet au fond. La petite grue flottante a été également recalfatée. On a examiné et remis en bon état la machine du bateau-cureur.

On a donné deux bonnes couches de peinture à l'intérieur comme à l'extérieur

de la chambre du moteur.

Le misérable intérieur de la chambre des machines a reçu une couche de plâtre, et toute la boiserie a été peinturée, ce qui améliore beaucoup l'apparence.

Les lampes à arc ont été soigneusement réparées, et jusqu'à cette époque de la

Eaison elles ont donné bonne satisfaction.

La résidence du surintendant a été terminée et est maintenant occupée, et l'on est à poser l'égout et les tuyaux à eau. Une partie des terrains du canal a été nivelée, ce qui ajoute beaucoup à leur apparence générale.

Je dois attirer de nouveau votre attention sur le pilier du pont tournant de chemin de fer au centre du canal. Plusieurs navires l'ont frappé cette année, se

causant plus ou moins de dommages, sans avarier cependant ce pilier.

Le coude à l'entrée inférieure du canal, près de l'extrémité de la jetée sud, devrait être enlevé de façon à élargir le chenal où les navires tournent en sortant et en entrant dans le canal. Si ce dragage est fait, ou quand il se fera, l'on devrait prolonger la jetée sud à quelque cinq cents pieds ou plus, de façon à donner plus d'espace aux navires et leur permettre d'amarrer la nuit après avoir éclusé en attendant le jour pour descendre la rivière Sainte-Marie. Dans plusieurs occasions, cette année, des navires descendant se trouvaient aux deux jetées en aval de l'écluse, ce qui rendait encore plus difficile l'entrée de l'écluse aux navires montant.

Ce serait un avantage manifeste pour les navires qui se servent du canal la nuit si l'on plaçait un feu sur la bouée rouge tournante d'en haut, et je suis convaincu

qu'un plus grand nombre de navires emploieraient dans ce cas notre canal.

Par suite des forts courants qui traversent nos chenaux, il est de la plus haute importance pour la sûreté des marins que l'on maintienne les bouées en place, mais comme il y passe un grand nombre de trains de bois, le département de la marine, auquel est confié la charge de maintenir ces bouées en place, a eu beaucoup de difficultés à ce sujet, et plusieurs navires ont touché parce que les bouées avaient été dérangées. Heureusement les avaries n'ont pas été considérables.

L'expérience démontre que la forme de longue écluse étroite adoptée est celle

qui convient le mieux au trafic.

La grande supériorité de l'exploitation de l'écluse par l'électricité au lieu de la force hydraulique est démontrée par la rapidité avec laquelle on écluse les navires, et par la facilité de l'exploitation de notre écluse comparativement aux écluses du côté américain, qui toutes deux sont mues par la force hydraulique. Notre écluse a été exploitée sans interruption, ou sans causer de retards aux navires, depuis la date à laquelle elle a été livrée à la circulation, en 1895, jusqu'au moment actuel.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

J. C. BOYD,
Surintendant.

A M. COLLINGWOOD SCHREIBER, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef Chemins de fer et canaux.

CANAL DE SOULANGES.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR, COTEAU-LANDING, P.Q., 28 août 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport suivant:—

La valeur totale du travail donné, ou donné de nouveau à l'entreprise sur ce canal, aux prix mentionnés dans les contrats, est d'environ \$3,750,000.

La liste ci-jointe contient les noms des entrepreneurs et les dates des différents

contrats:-

Sections nos 1 et 2, Archibald Stewart, 24 septembre 1892.

Section no 3, J. et M. O'Leary, 27 mars 1893.

Sections nos 4, 5, 6 et 7: 1—Géorge Goodwin; 2—Andrew Onderdonk; 17 avril 1897.

Section n° 8, Charles H. Raynor, 29 décembre 1892. Section n° 9, Randolph Macdonald, 30 janvier 1893. Section n° 10, Rogers et Taylor, 24 décembre 1892.

Section n° 11: 1—George Goodwin; 2—Thomas Feeney; 3—Poupore et Fraser (transfert); 11 mai 1892.

Section no 12: 1—O'Brien et Fils; 2—George Goodwin; 3—M. J. Hogan; 5 avril

Section n° 13, Randolph Macdonald (Manning et Macdonald), 26 septembre 1892. Les contrats ci-dessus ne comprennent pas le coût du ciment de la superstructure des ponts, des portes d'écluses et de leurs machines, ni du pouvoir moteur et de l'appareil électrique pour faire fonctionner le canal.

Pour une description de la ligne en voie de construction voir mes rapports

annuels antérieurs de 1892 à 1896.

La situation des travaux le 31 juillet 1897 peut être brièvement décrite comme suit:—

Sections 1 et 2.—Le travail a été commencé sur ces sections dans l'automne de 1892. Jusqu'à la fin de juillet 1897 le progrès dans les trois principaux item était comme suit:—

| Nature de l'item. | Quantité totale approximative | Fait en 1896-7 (jusqu'au 31 juillet). | Total jusqu'au 31 juillet 1897. | A faire pour compléter, |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Excavation dans la terre | 600,000 | 16,200 | 274,600 | 325,400 |
| do le roc | 60,000 | 500 | 53,950 | 6,050 |
| Maçonnerie de toutes sortes, y compr. le béton | 83,140 | 3,640 | 10,140 | 73,000 |

Il y a à la carrière de Rockland une grande quantité de pierres taillées et empilées.

Les fondations des écluses n° 1 et 2 sont faites. La maçonnerie avance à l'écluse n° 1, mais aucune construction n'a été commencée ni à l'écluse 2 ni à aucune des autres structures. L'excavation entre les n° 2 et 3 n'est pas encore terminée, et l'on n'a pas commencé les fondations de l'écluse 3 et du pont du chemin Quinchien.

Les murs en béton des piliers d'entrée ont été construits sur à peu près 700 pieds du coffrage, mais le couronnement n'a pas été posé. Cela est compris dans la quan-

tité totale de maçonnerie indiquée au tableau qui précède.

La valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897 était de \$477,222.05,

dont \$269,780.50 pour matériaux.

Section n° 3.—Le creusage de la terre sur cette section est pratiquement complété: il en est de même du coffrage de protection. On est à construire la superstructure du pont de la route à Saint-Antoine. Le chemin macadamisé sur le côté nord du canal est bien avancé et l'on est à faire la clôture. Il reste à gazonner et à arranger les talus, ce qui avance. Les MM. O'Leary ont poursuivi les travaux de cette section d'une manière très satisfaisante.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897.... \$186,343 76

Sections n°s 4, 5, 6 et 7.—Ces sections ont été données de nouveau à l'entreprise à M. Andrew Onderdonk (le 17 avril 1897). Il a été ouvert une voie à partir du chemin de fer Grand-Tronc jusqu'à l'emplacement de l'écluse n° 4, une distance d'à peu près 7½ milles. Cette voie servira à amener les matériaux sur les lieux, de même qu'à obtenir la terre pour combler les bords non remplis des deux côtés jusqu'à l'est du chemin de Saint-Féréol. On avait creusé 14,000 verges cubes à peu près le 31 juillet. Un effort sera tenté pour poser les fondations de l'écluse n° 4 cet automne. Le fond est mou et il faudra y mettre des pilotis. La question de l'avancement du creusage de la terre peut être généralement réglée en multipliant l'outillage; mais comme ailleurs sur le canal c'est la maçonnerie des écluses qui est de la plus haute importance.

Il a pris des arrangements afin d'obtenir la pierre d'une carrière située près de Crookston, Ont. On se prépare à délivrer des pieux à l'écluse n° 4, mais comme on devra y faire plus de 40,000 verges cubes de maçonnerie de toutes sortes, le progrès devra être beaucoup plus rapide si l'on veut assurer l'achèvement de la construction entière à une date prochaine. On a repris le bétonnement du pont du chemin de Saint-Féréol, lequel est presque terminé. L'on est à préparer les tondations du pont de Saint-Dominique. La pierre pour le revêtement de protection ainsi que le béton, qui forment un item considérable, seront transportés par des wagons des sections 11

et 12 au cours de l'hiver prochain, et une partie sera posée.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet \$7,568 15

Section n° 8.—La maçonnerie du pont du chemin de Saint-Emmanuel est presque terminée. Le ponceau à la rivière à la Graisse est en usage depuis quelque temps. Le coffrage de proctection avance rapidement, et il est encore possible de terminer presque entièrement le travail cette année, bien que les pentes à l'extrémité ouest aient causé beaucoup d'embarras.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897.... \$223,508 15

Section n° 9.—On a laissé entre les sections 8 et 9 une digue en terre naturelle à travers le prisme. A l'ouest de ce point et sur une distance d'à peu près \$3,700 pieds les matières ont été enlevées par un dragueur construit sur les lieux et placé dans une tranchée préparée pour le recevoir et remplie par le drainage de surface. Le canal a été formé de cette manière. L'argile bleue molle était disposée par la cuiller dans les wagons, transportée à la rivière à la Pointe-au-Diable—et déchargée là. Bien que ce plan soit certainement économique, il y a des risques. En creusant sous l'eau, les côtés se sont trouvés à quelques endroits presque verticaux, et comme pour le moment le travail devait rester inachevé, l'entrepreneur a creusé au-dessous de la ligne du fond afin d'avoir l'espace nécessaire pour ajuster l'alignement du talus. Mais cela enlevait l'appui des pointes de pieux dans une matière que l'on sait extrêmement exposée à s'ébouler. L'eau dans la tranchée a retenu les côtés, bien qu'ils fussent complètement saturés. Mais quand elle a été soudainement retirée des éboulements très considérables se sont produits, comme on devait s'y attendre. On y remédiera cependant, et il n'y a pas de raison qui puisse empêcher de terminer la section l'année prochaine. Il n'y a pas de structures sur cette section.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897.... \$108,096 80

Section n° 10.—Le bétonnage du pont du chemin de la Rivière-Rouge est très avancé. L'excavation de même que le coffrage de protection se poursuivent. On pourra terminer les travaux cet été, ou au plus tard au commencement de l'année prochaine.. Le ponceau de la Rouge remplit bien le but.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897,....\$239,151 93

Section n° 11.—Le ponceau Delisle est enfin à peu près terminé. L'on est à nettoyer le chenal de dérivation, et l'eau de la rivière y passera sous peu. Le contrat de cette section a plusieurs fois changé de mains, et le progrès a été et est très lent. Mais la quantité de roc est quatre fois plus élevée que celle indiquée par les puits d'épreuve. Ces puits n'avaient pas fait découvrir la surface irrégulière du roc qui affleurait entre eux ou sur un de leurs côtés. L'on a encore à enlever environ 10,000 verges cubes de roc et 100,000 de terre. Le travail pourra être terminé pendant la prochaine saison, mais pour cela l'avancement devra être plus rapide.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897.....\$249,303 95

Section n° 12.—M. M. J. Hogan est le troisième entrepreneur qui se soit chargé de ce travail. Son contrat date du 4 avril 1897. Jusqu'à présent ses arrangements sont très satisfaisants, et il me paraît probable qu'il finira au temps spécifié. Jusqu'au 31 juillet il avait été enlevé à peu près 40,000 verges cubes de terre et de roc. Ce n'est que le commencement—mais l'on emploie deux pelles à vapeur, 5 locomotives, et une longueur suffisante de voie ferrée et assez de wagons, etc., pour assurer l'avancement rapide des travaux dans un avenir prochain. Le travail était dans un très mauvais état quand il a été abandonné, mais aujourd'hui il paraît être conduit sur un pied d'affaires. Il y a à creuser plus de 100,000 verges cubes de roc.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897...... \$9,120

Section n° 13.—Le travail sur cette section avance continuellement mais lentement. Les piliers d'entrée en dehors de la digue temporaire, à la tête du caral, sont bien avancés, et seront terminés à bonne heure l'année prochaine. Le chenal a été dragué jusqu'à complète profondeur et i'on a enlevé une batture en dehors.

L'on a pompé dans le prisme entre les stations 732-52, et la construction des murs de soutènement à l'avant de l'écluse de prise d'eau se poursuit. La pierre pour ces murs se prépare à la carrière de la Pointe-Anne, près de Belleville. Il y a à peu près 41,000 verges cubes de maçonnerie sur cette section. 8,000 verges à peu près ont été faites, en sorte qu'il en reste à terminer 33,000. Il y a, disons, 13,000 verges cubes de pierre à construire sur le terrain.

L'excavation du canal est bien avancée. On a fait du revêtement en pierres et du macadam. Sur cette section on a rencontré du roc où l'on ne croyait point en trouver, et l'argile est très dure, avec de nombreux cailloux. Toutes les structures reposeront sur des fondations solides. Bien que le travail soit un peu en arrière, cependant il est assez avancé qu'on pourra le presser et le finir l'année prochaine.

Valeur du travail et des matériaux jusqu'au 31 juillet 1897 \$397,815 26

Sur un total de disons $6\frac{1}{2}$ millions de verges cubes de terre, il en avaitété creusé environ 5 millions (5,005,054) le 31 du mois dernier. Un peu plus de la moitié du travail (140,140) verges cubes) était faite à la même date.

Il y a environ 300,000 verges cubes de maçonnerie de tous genres et de bétonnage, 41,208 de ce chiffre sont faites principalement en ponts, murs d'entrée, etc. La seule maçonnerie d'écluse construite consiste en une partie des assises de fond,

ponceaux, etc., de l'écluse n° 1.

Si l'on évalue à 150 les jours réels de travail d'une saison, et à 160,000 verges cubes la maçonnerie restant à faire, il faudra une proportion journalière future de plus de 800 verges cubes pour terminer la construction entière le 31 octobre de l'année prochaine. La moyenne totale de chaque jour en juillet a été d'environ 250 verges sur toutes les sections où la construction se poursuivait.

Le sommaire des estimations mensuelles pour travail fait et matériaux livrés le 31 juillet 1897 comparativement aux chiffres semblables le 30 juin 1896, est le suivant:-

| N° de la section. | Entrepreneurs. | Le 30 juin 1896. | Le 31 juillet 1897. | 1896-7. | Maçor e bét | t |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| tion. | -1 | | | | Construit. | A construire. |
| | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | vgs. c. | vgs. c. |
| 3 | A. Stewart | 443,881 90 157,956 76 | 477,222 05 186,343 76 | 33,340 15 28,387 00 | 10,140 3,100 | 73,000 500 |
| 4, 5, (6et7) | G. Goodwin | 298,535 25 188,995 37 | $\begin{array}{c} 326,246\ 75 \\ 7,568\ 15 \\ 233,508\ 15 \end{array}$ | 27,711 50 7,568 15 44,512 78 | 2,201 \ 603 \ 4,733 | 40,000 2,200 |
| 9 | R. Macdonald. Rogers et Taylor. | 99,920 50 198,249 43 | 108,096 10 239,151 93 | 8,875 60 40,722 50 | 6,522 | 2,000 |
| 11 | Poupore et Fraser O'Brien et Goodwin | $\begin{array}{c} 201,587 & 70 \\ 38,211 & 52 \end{array}$ | 249,303 95 38,211 52 | 47,716 25 | 6,071 | 100 |
| | M. J. Hogan R. Macdonald. | | 9,120 00 397,815 26 | 9,120 00 74,037 29 | 7,823 | 33,000 |
| 19 | R. Macdonaid | | | | | |
| | | 1,950,596 40 | 2,272,587 62 | 321,991 22 | 41,208 | 150,800 |

En supposant que la valeur approximative du travail sur les sections de 1 à 13 données de nouveau en partie à l'entreprise soit maintenant portée à disons \$3,750,000, on verra que la balance nécessaire pour terminer est d'à peu près \$1,478,000. Cela nécessitera une proportion de dépense d'environ quatre fois celle du dernier exercice pendant la période du 31 juillet 1897 au 31 octobre 1896.

On observera que la quantité de maconnerie et de bétonnage faite est de 41,208 verges cubes, et la maçonnerie à faire de 150,800. Cet état ne s'applique qu'aux contrats actuels. Il y aura une quantité considérable de maçonnerie au déversoir régulateur pour le bief de partage-chambre des machines, etc., à la traverse de la rivière à la Graisse—en sorte que la quantité totale, il est probable, ne sera pas éloignée de 200,000 verges cubes.

La superstructure du pont du chemin de fer Canada-Atlantique a été construite et est en usage depuis assez longtemps. Il y a sur le canal cinq ponts de chemins. A l'un d'eux (celui de Saint-Antoine) l'on est à poser la superstructure. On s'attend à ce que quatre de ces ponts soient terminés et livrés à la circulation cette année.

Des contrats ont été passés jusqu'ici pour la fourniture d'environ 75,000 barils de ciment de Portland. Celui dont on s'est servi jusqu'ici était principalement de provenance belge. L'on produit cependant au pays actuellement un excellent de ciment de Portland. article qui sera sans doute grandement employé bientôt dans nos travaux publics. Outre la quantité mentionnée plus haut l'on a passé un contrat pour la fourniture de 22,000 barils de ciment de Thorold, qui devront être livrés à différents endroits le long du canal de Soulanges.

Je dois dire en terminant que le temps a été humide et défavorable jusqu'à ce moment de la saison. Le mois dernier la valeur du travail et des matériaux sur les neuf entreprises (sections de 1 à 13 inclusivement) a été moins que \$50,000. En rapprochant ce fait des tableaux et chiffres qui précèdent il devient évident que pour assurer l'achèvement des entreprises actuelles dans un temps raisonnable il faudra augmenter de beaucoup tout de suite la rapidité des opérations et les poursuivre.

Je demeure, monsieur, votre obéissant serviteur,

THOMAS MONRO, M. Inst. I.C. Ingénieur du canal de Soulanges.

A. M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef Chemins de fer et Canaux.

DIVISION DE MONTRÉAL.

Bureau de l'ingénieur surintendant, Montréal, 31 août 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport annuel sur les travaux dont j'ai charge, pour l'exercice expiré le 30 juin 1897.

Le tableau suivant donne les dates de l'ouverture et de la clôture de chacun des canaux de la division.

| | Fermé. | Ouvert. |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Canal Lachine | 30 nov. 1896. | 1er mai 1897. |
| Canal de Beauharnois | . 6 | " |
| Ecluse de Sainte-Anne | 23 nov. 1896. | 27 avril 1897. |
| Canaux de Carillon et de Grenville | 28 nov. 1896. | 26 avril 1897. |
| Canal Chambly | 30 nov. 1896. | 3 mai 1897. |
| Ecluse de Saint-Ours | 27 nov. 1896. | 11 avril 1897. |

CANAL LACHINE.

REPARATIONS.

Outre l'entretien ordinaire des écluses, des portes d'écluse, des ponts, des chemins de halage, des trottoirs, des bâtiments, etc., il a été faiti ici certains travaux plus importants dont suit l'énumération.

On a exhaussé de deux pieds sur une longueur de 300 pieds le quai du côté nord du bassin n° 7, où viennent s'amarrer tous les bateaux qui font le service des marchés.

Deux des hangars situés sur ce même bassin ont été planchéiés à neuf et l'on a surélevé le toit.

On a également reconstruit en partie le quai du côté est du bassin n° 2 à Saint-Gabriel. La réparation a été prise à un pied au-dessous du plan d'eau. Le bois pour

terminer l'ouvrage est acheté.

Il a fallu faire, le printemps dernier, des réparations considérables aux murs de revêtement entre la Côte Saint-Paul et Lachine. Durant la période de mise à sec, c'est-à-dire en aval, une grande partie de ces murs, surtout du côté nord, a été remise en état pour la saison qui s'ouvrait. Il sont construits en blocs de faibles dimensions, à peine liés les uns aux autres, et, à cause de cela, souffrent beaucoup des gelées chaque hiver. On en fera prochainement un examen complet, puis on les reconstruira, partout où cela sera nécessaire, en pierres plus grosses, et on leur donnera une pente plus grande, au moins depuis le plan d'eau jusqu'au sommet de la levée.

Au cours du mois d'avril on a fait des réparations assez importantes aux murs des écluses et des déversoirs, principalement aux déversoirs de Saint-Grabriel et de Lachine, où deux remises ont dû être renouvelées et plusieurs autres remises à

neuf.

Dans le même temps, la Compagnie hydraulique des Rapides de Lachine a établi sur la cuvette du canal, deux conduits pour le passage des câbles transmettant des courants électriques à haute tension; l'un se trouve immédiatement à l'amont du pont Wellington, l'autre à la Côte Saint-Paul. Ce travail a été surveillé avec le plus grand soin, surtout au dernier endroit, où la levée du canal est très élevée et relativement faible. L'eau a été depuis remise dans le canal, et j'ai eu le plaisir de constater qu'il ne s'est pas produit d'infiltration appréciable à la saignée de la levée. Un autre conduit de même nature a été établi 75 pieds à l'amont du pont n° 1, et là également, le travail a bien réussi.

On n'a eu qu'un accident à enregistrer ici au cours de la saison de navigation. Le 10 novembre 1896, le steamer *Princess*, de la Compagnie de navigation de l'Ottawa,

est venu heurter la porte d'aval de la grande écluse de la Côte Saint-Paul. Les deux vantaux ont été plus ou moins tordus, et la passerelle et le poteau tourillon du vantail nord brisés. Pendant les réparations tous les bateaux ont dû passer par la

petite écluse.

L'accident a eu pour cause soit une méprise dans l'interprétation des signaux, soit le défaut d'éclairage de l'entrée de l'écluse. Heureusement notre circuit d'éclairage électrique a depuis été établi jusqu'à cette écluse et au delà, en sorte que la navigation peut maintenant s'y faire sans danger, tant pour les bateaux que pour les écluses elles-mêmes.

RÉPARATION DE LA FLOTTE.

Les \$2,000 votés pour l'entretien de la flotte de dragage ont été utilisés comme à l'ordinaire. Outre les réparations courantes, peinturage, calfatage, etc., on a remis à neuf le bras de la grue à vapeur et celui de la drague, et renouvelé complètement la coque du remorqueur Josephine. On a également construit un chalan de sondage.

REVENU.

Station électrique.

La transformation de l'ancienne scierie Tate en une station électrique pour l'éclairage du canal est commencée depuis quelque temps. Au cours du dernier exercice la partie du canal d'amenée qui se trouve dans le moulin même a été entièrement reconstruite, et le canal de décharge approfondi de deux pieds afin de donner un dégagement plus facile à l'eau qui sort des turbines. On a placé dans une position plus convenable l'une des deux turbines autrefois en usage; elle est du type Hercules et d'un modèle relativement moderne; quant à la vieille turbine Leffel qui actionnait autrefois la scierie, elle a été remplacée par une autre du type New American. Ensemble ces deux turbines peuvent donner une puissance de 275 chevaux aux hautes eaux, ce qui est amplement suffisant pour les besoins actuels et probablement pour les besoins futurs du canal.

Eclairage électrique.

Le système d'éclairage électrique a été prolongé de l'écluse Saint-Gabriel au pont de la Côte Saint-Paul, distance de deux milles. On a également établi un autre circuit autour des bassins situés sur le côté nord du canal; ces bassins étaient autrefois éclairés au gaz. L'ensemble comprend actuellement 120 lampes à arc de 2,000 bougies, distribuées sur les chemins de halage, aux abords des ponts, des écluses et des bassins, ainsi que sur la rue des Moulins. Cette rue était jusqu'ici pourvue de lampes à incandescence qui donnaient un éclairage très défectueux.

Le courant qui alimente les lampes à arc est également utilisé pour un certain nombre de lampes à incandescence installées dans les hangars du bassin n° 2 (Flour

Sheds) et dans nos ateliers de la rue des Moulins.

Bornage.

M. L. G. Papineau, arpenteur provincial, a délimité au cours de l'année les terrains acquis par le gouvernement de chaque côté du drain collecteur construit il y a quelques années au nord du canal, et y a planté 40 bornes en pierre qui en établissent les frontières.

CAPITAL.

Dragage à 20 pieds entre les écluses n° 2 et n° 3.—Ce travail a été poursuivi du 1° juillet au 17 octobre 1896. Durant cette période, la drague a creusé un chenal de 1,400 pieds de longueur sur 150 pieds de largeur, partant de la rue du Séminaire et se terminant à la rue Montmorency. Le cube des déblais se chiffre à 3,600 verges

cubes, et le tout a été déposé dans les quais que fait construire la commission du

havre dans le port de Montréal.

Approfondissement du canal pour un mouillage de 14 pieds, entre les écluses de Saint-Gabriel et celles de Lachine.—Ce travail a été entrepris par MM. McNamee et Mann en 1895. A la fin de 1896, toute la section comprise entre la Côte Saint-Paul et Lachine était creusée sur plus de la moitié de sa largeur. Une bonne partie du travail était également faite dans le bief qui va de la Côte Saint-Paul à Saint-Gabriel; on ne rencontre pas le roc dans cette section.

Les opérations, suspendues le 25 novembre dernier, ont été reprises le 6 mai. Durant la période de mise à sec les entrepreneurs ont enlevé, au moyen de la mine, un grand nombre de gros cailloux que les dragues n'avaient pu saisir et qui étaient restés empilés au pied des murs de revêtement et autour des piles des ponts.

Durant ce temps on exécutait, à la journée, certains travaux d'excavation aux abords du pont tournant du Pacifique Canadien près de Lachine. Cette excavation demande d'être faite avec le plus grand soin, afin de ne pas mettre en danger le pilier du pont. Le travail sera repris et probablement terminé au cours du printemps prochain.

CANAL DU LAC SAINT-LOUIS.

M. L. S. Pariseau a la direction de ces travaux. Durant la dernière campagne les entrepreneurs ont employé trois dragues. Le chenal est pratiquement terminé sur une longueur de 3,000 pieds, et il ne reste plus guère à faire qu'un tiers de l'ouvrage.

CANAL DE BEAUHARNOIS.

RÉPARATIONS.

Les travaux d'art de ce canal ont été entretenus en bon état.

Le 11 mai dernier le steamer Ocean a heurté la porte d'aval de l'écuse n° 11 et l'a tellement endommagée qu'il a fallu la reconstruire presque en entier; l'un des vantaux de la porte d'amont s'est aussi trouvé détaché de ses ancrages, mais n'a subi que des avaries assez légères. Le bief compris entre les écluses n° 11 et n° 2 s'est complètement vidé dans le bief inférieur; mais l'eau n'a pas causé de grands dégâts, si ce n'est aux approches de l'écluse n° 10, où le talus extérieur de la levée du côté nord a été lavé sur une longueur de 150 pieds et sur environ 10 pieds de largeur. Heureusement on avait sous la main une porte de rechange et l'on a pu commencer les réparations sans retard. Après vingt-huit heures de travail ardu, l'écluse était prête à recevoir les bateaux qui se présentaient.

Nous avens ici des portes de rechange pour toutes les écluses, sauf une. L'écluse de Valleyfield en a été pourvue l'hiver dernier et l'on va mettre la dernière sur le chantier dans un mois ou deux. Entre autres travaux importants exécutés au cours de l'exercice, on peut citer : la remise à neuf des ponts des deversoirs des écluses 7, 10 et 12; une réparation considérable au pont tournant de Saint-Timothée ainsi qu'à celui de Valleyfield; le nettoyage d'un grand fossé servant de décharge du siphon situé entre les écluses 12 et 13 et tombant dans le fleuve, et enfin la reconstruction des culées de deux petits ponts, l'un sur la voie publique près de Saint-

Timothée, au sud du canal, et l'autre sur le fossé cité plus haut.

Durant l'hiver on a acheté et fait casser environ 2,000 verges cubes de pierre. Une partie de cette pierre a été utilisée sur le chemin qui tonge le dyke de la Baie-de-la-Faim (Hungry-Bay); le reste servira à macadamiser la levée sud du canal entre Saint-Timothée et Valleyfield l'été prochain. Les murs qui bordent l'entrée d'amont du canal ont été en partie reconstruits durant les basses eaux de l'automne dernier; on a aussi réparé les levées aux endroits dangereux.

REVENU.

En vertu d'un contrat fait avec la Compagnie de téléphone Bell, le canal de Beauharnois est devenu acquéreur de la ligne à circuit métallique que cette compagnie avait installée sur la levée du canal, il y a quelques années, de Melocheville à Valleyfield.

La compagnie s'était engagé à remplacer tous nos vieux instruments par des instruments d'un modèle perfectionné et à fournir un câble neuf pour la traversée du canal à Melocheville. Elle a satisfait à toutes les conditions du contrat et le service téléphonique du canal, jusque-là très défectueux, est aujourd'hui aussi parfait que possible.

Nettoyage et approfondissement des approches du canal.

En octobre 1896, la drague n° 2 a été envoyée à Melocheville, où elle est restée jusqu'à l'hiver. Durant cette période elle a creusé de trois pieds l'approche d'aval du canal, et les matériaux ainsi enlevés ont été déposés à l'arrière des quais d'amarrage situés au côté sud de l'approche. Ces quais seront, de ce fait, beaucoup plus en état de supporter la pression et les chocs des glaces flottantes qui les déplaçaient presque chaque printemps. Du 18 octobre à la fin de novembre, date de son retour à Montréal, on a ainsi dragué environ 3,600 verges cubes de terres, de roc et de cailloux

Le creusement du chenal d'approche de l'entrée supérieure du canal, commencé le 9 juin dernier, se poursuit actuellement. Ce travail se terminera avant la fin de la saison.

ÉCLUSE DE SAINTE-ANNE.

RÉPARATIONS.

Parmi les travaux exécutés ici au cours de l'exercice, il n'y a guère à citer que les suivants: rejointoyage des murs qui forment les côtés des deux approches de l'écluse sur une longueur de 1,200 pieds, et reconstruction de la jetée est du chenal sud, 600 pieds de long. Les deux jetées de ce chenal sont aujourd'hui remis à neuf, du plan d'eau au sommet, et ne demanderont pas de réparations d'ici à plusieurs années.

CANAUX DE CARILLON ET DE GRENVILLE.

RÉPARATIONS.

Les travaux les plus importants exécutés durant l'exercice, sont:

A Carillon.—Reconstruction de la jetée qui forme le côté sud de l'entrée d'aval et réparation d'un ponceau sur l'ancien canal d'alimentation, ainsi que de la jetée qui ferme l'ancien canal aujourd'hui abandonné.

A Grenville.—Achévement de trois portes de rechange et construction d'un mur en corroi avec palplanches à la hauteur de la ferme Cameron, où il s'était fait, dans

la levée, une voie d'eau considérable.

En outre, tous les travaux d'art, les chemins de halage, les clôtures, les bâtiments etc., ont été tenus en parfait état.

REVENU.

On a construit à Carillon un magasin pour les huiles, les peintures, les verres à vitre, etc. Cette construction a 38 x 18 x 12, est en brique avec fondations en pierre et plancher en béton.

Comme je le mentionnais dans mon rapport de l'année dernière, deux des quais qui forment le côté sud de l'approche d'amont du canal de Carillon ont été emportés par les glaces au printemps de 1896. On avait décidé de les reconstruire aux eaux basses du printemps; le bois était préparé et la pierre nécessaire rendue sur les lieux, mais le niveau de l'Ottawa s'est tenu si haut qu'il a été impossible de mettre ce projet à exécution avant la fin de l'exercice.

Durant l'hiver on a construit une porte de rechange pour l'écluse n° 4 (canal de Grenville). Toutes les écluses, sauf une, sont maintenant pourvues de portes de

rechange. La porte qui manque sera construite cette année.

CAPITAL.

En vertu d'un contrat signé le 9 avril dernier, MM. Pigott et Ingles, de Hamilton, ont entrepris l'élargissement et l'approfondissement de la partie inférieure du canal de Grenville. Il se sont mis à l'œuvre le 8 mai avec une équipe de quelques hommes seulement, et jusqu'au 30 juin ils n'avaient fait que pour environ \$1,000 d'ouvrage.

Ils ont fait des recherches, en divers points, sur les terres qui longent le canal, dans l'espérance d'y trouver une carrière, mais jusqu'ici inutilement. W. H. G.

Stanton a la direction des bureaux.

CANAL CHAMBLY.

RÉPARATIONS.

Ecluses, portes d'écluses, ponts, chemin de halage, murs de revêtement des

levées, bâtiments, etc., tout a été tenu en bon état durant le dernier exercice.

Un travail assez important a été exécuté à l'écluse inférieure. Les pierres de face des murs en ailes qui forment l'entrée de cette écluse avaient fini par se détacher des moëllons du massif; elles menaçaient de s'abaıtre et d'entraîner avec elles la porte d'aval. Heureusement, au-dessous du plan d'eau les maçonneries étaient restées solides.

On a commencé par relier ensemble, à l'aide de fers méplats, les pierres de couronnement, puis les diverses assises qui se trouvaient déplacées ont été rendues solidaires nu moyen de boulons les traversant toutes de part en part; d'autres bandes de fer, appliquées contre la face du mur et percées de trous convenablement disposés, ont reçu des tiges en fer qu'on a poussé jusqu'à l'arrière des maçonneries, où elles ont été solidement ancrées. Enfin d'autres tiges, boulonnées sur les couronnements, ont été ancrées à une forte pièce de chêne aussi fixée à l'arrière des maçonneries.

L'approche de l'hiver n'a permis de réparer ainsi que le mur est; l'autre sera

traité de la même façon l'automne prochain.

Une voie d'eau considérable existait dans le seuil mitoyen des écluses accolées n°s 7 et 8. Les maçonneries de ce seuil ont été démolies puis reconstruites avec le plus grand soin. On a aussi traité au coulis de ciment le seuil d'aval de l'écluse n° 8; tous deux sont aujourd'hui parfaitement étanches.

Deux ponts tournants ont été reconstruits, et au printemps on a refait les deux

culées du pont n° 2.

Il en a été de même du quai public du village de Chambly-Bassin.

Au cours du mois d'avril la Compagnie manufacturière de Chambly a établi, par le travers du canal et en contrebas du fond de la cuvette, un conduit en béton renfermant les câbles destinés à transmettre à Montréal le courant produit aux usines d'électricité qu'elle vient de construire sur le Richelieu. Ce travail a été fait avec un soin particulier et les levées du canal remises en bon état.

REVENU.

Mur en pierre sèche. — Ce mur, qui supporte la levée du canal le long de la voie publique près de Saint-Jean, est en progrès depuis trois ans. On en a construit l'été dernier une longueur de 3,050 pieds courants.

Siphon renversé de Wood's Creek .- Il doit porter au Richelieu les eaux du ruisseau, qui, en raison de leur impureté croissante, ne sauraient plus longtemps être

déversées dans le canal sans danger.

Le siphon comprend quatre conduits cintrés de 154 pieds de longueur, avec puits d'entrée et de sortie, le tout en béton de ciment; la section des quatre grands

conduits réunis est de 59 pieds carrés.

L'ouvrage n'a pas été fait sans difficulté à cause du sol mouvant qu'il traverse, mélange d'argile très molle et visqueuse et de sable mouvant. Il a été impossible de le terminer avant l'ouverture de la navigation. Il reste encore à exécuter 35 pieds du siphon et le puits d'entrée. Le travail sera repris des qu'on pourra mettre le canal à sec l'automne prochain.

La petite grue à vapeur du canal Chambly a été d'un grand secours dans

l'exécution des travaux.

SAINT-OURS.

Outre les travaux ordinaires d'entretien, je n'ai à signaler ici que la recons-

truction d'un quai d'amarrage à l'aval de l'écluse.
L'eau s'est tenue si haute dans le Richelieu le printemps dernier, qu'il a fallu remettre à plus tard la réparation du barrage jeté ici d'un côté à l'autre de la rivière, et, à en juger par le niveau actuel des eaux, il est probable qu'on ne pourra pas la faire cette année.

Néanmoins, il n'y a pas à craindre que le barrage cède, ni que la navigation en

souffre.

En terminant, je suis heureux de constater qu'il n'y a eu durant l'année aucun accident sérieux, ni aucune interruption de la circulation sur les canaux dont j'ai la

Les tableaux ordinaires des hautes et basses eaux et des amendes imposées sont

annexés à mon rapport.

J'ai l'honneur d'être monsieur,

Votre obéissant serviteur,

ERNEST MARCEAU,

Ingénieur surintendant.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef, Chemins de fer et Canaux. CANAL LACHINE.

État indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs de l'ancienne écluse n° 1 (entrée inférieure), et de l'écluse n° 5 (entrée supérieure), durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mors. | | IENNE I | | | Ancienne écluse n° 5, Busc supérieur. | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 20003 | | Eaux hautes extrêmes. | | Eaux basses extrêmes. | | | | Eaux basses extrêmes. | |
| 1896. | pds. | pcs. | pds. | pcs. | pds. | pes. | pds. | pes. | |
| Juillet Août. Septembre. Octobre Novembre Décembre | 16 16 15 15 17 31 | 9 0 3 3 3 1 | 16 14 14 14 14 15 | 1 10 5 4 6 11 | 10 10 9 9 10 11 | 10 2 9 6 8 9 | 10 9 9 9 9 9 | $\begin{array}{c} 2 \\ 7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 7 \end{array}$ | |
| 1897. | | | | | | | | | |
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 30 26 26 32 23 21 | 0 5 7 8 6 6 | 25 22 22 28 18 21 18 | $\begin{array}{c} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 10 \\ 4 \\ 4 \end{array}$ | 10 11 11 13 14 13 | 11 1 2 10 4 8 | 9 8 8 11 13 11 | 2 11 8 4 4 9 | |

CANAL LACHINE.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs de la nouvelle écluse n° 1 (entrée (inférieure), et de la nouvelle écluse n° 5 (entrée supérieure), durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mois. | | IENNE I USC INI | | | Ancienne écluse n° 5, busc supérieur. | | | |
|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|
| atrois. | Eaux hautes extrêmes. | | Eaux basses extrêmes. | | Eaux hautes extrêmes. | | Eaux basses extrêmes. | |
| 1896. | pds. | pcs. | pds. | pes. | pds. | pes. | . pds. | pes. |
| Juillet Août. Septembre Octobre Novembre Décembre. | 18 18 17 17 17 19 33 | 11 2 5 5 3 6 | 18 17 16 16 16 16 18 | 3 0 7 6 8 1 | 15 15 14 14 15 16 | 10 2 9 6 8 9 | 15 14 14 14 14 14 14 | 2 7 1 0 0 7 |
| 1897. | | | | | | | | |
| Janvier Février Mars. Avril Mai Juin | 32 28 28 34 25 23 | 2 7 9 10 8 8 | 27 24 24 21 23 20 | 4 5 4 0 6 6 | 15 16 16 18 19 18 | 11 1 2 10 4 8 | 14 13 13 16 18 16 | 2 4 8 4 4 9 |

CANAL BEAUHARNOIS. *

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs de l'écluse n° 2 (entrée inférieure), et de l'écluse n° 14 (entrée supérieure), durant l'exercice expiré le 30 juin 1897.

| Mois. | E | | x° 6, bu | ISC | Ecluse n° 14, busc supérieur. | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 31015. | Eaux extrê | | Eaux extrê | basses mes. | | hautes èmes. | | basses èmes. |
| 1896. | pds. | pes. | pds. | pes. | pds. | pes. | pds. | pes. |
| Juillet | 10 10 9 9 10 13 | 11 4 8 5 5 3 | 10 9 9 9 9 9 | 3 7 3 0 0 8 | 11 12 11 10 10 10 | 5 2 2 10 9 8 | 11 11 10 10 10 10 | 2 0 6 2 0 1 |
| 1897. | | | | | | | | |
| Janvier Février Mars. Avril Mai Juin | 19 15 16 13 14 13 | 3 5 0 0 3 1 | 11 12 12 11 11 12 11 | 3 6 0 0 10 4 | 10 10 11 12 12 11 | 11 9 6 10 0 10 | 10 10 10 11 11 11 | 1 1 4 3 4 5 |

ECLUSE DE SAINTE-ANNE.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau du fleuve sur les buscs de l'écluse de Sainte-Anne, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mors. | | v° 1, busc rieur. | Ecluse n° 1, busc supérieur. | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| ALOIS. | Eaux hautes extrêmes. | Eaux basses extrêmes. | Eaux hautes extrêmes. | Eaux hautes extrêmes. | | |
| 1896. | pds. pcs. | pds. pcs. | pds. pcs. | pds. pcs. | | |
| Juillet Août Septembre Octobre Novembre. Décembre. | 10 9 10 0 9 5 9 4 10 11 11 9 | 9 11 9 6 9 2 9 0 0 2 10 3 | 12 6 11 8 10 10 11 2 13 6 13 3 | 11 9 10 10 10 6 10 9 11 8 11 8 | | |
| Janvier Févriet Mars. Avril. Mai. Juin | 11 6 11 6 11 6 13 11 14 6 13 6 | 10 2 9 5 9 6 14 4 13 6 11 10 | 12 1 12 1 12 7 17 0 17 9 16 5 | 10 6 10 9 10 10 12 5 16 5 13 8 | | |

· CANAL DE CARILLON.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs des écluses nos 1 et 2 du canal Carillon, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mois. | | n° 1, busc rieur. | Ecluse n° 2, busc supérieur. | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| | Eaux hautes extrêmes. | Eaux basses extrêmes. | Eaux hautes extrêmes. | Eaux basses extrêmes. | | |
| 1896. | pds. pes. | pds. pcs. | pds. pcs. | pds. pcs. | | |
| Juillet Août. Septembre. Octobre Novembre Décembre. | 13 10 12 11 12 1 12 5 14 9 15 4 | 13 0 12 1 11 8 12 0 12 4 13 6 | 14 0 12 10 11 9 12 7 15 6 17 9 | 13 0 11 10 11 4 11 5 12 3 13 0 | | |
| 1897. | | | | | | |
| Janvier Février Mars. Avril Mai Juin | 14 7 14 4 14 3 19 5 20 5 18 7 | 13 7 11 10 12 4 14 4 18 8 15 2 | 17 0 16 3 13 0 20 9 21 2 19 6 | 13 0 12 5 12 6 13 5 19 9 15 10 | | |

CANAL DE GRENVILLE.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs des écluses n° 3 et 7 du canal Grenville, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mors. | | n° 3, busc rieur. | ECLUSE N° 7, BUSC SUPÉRIEUR. | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| PIOIS. | Eaux hautes extrêmes. | Eaux basses extrêmes. | Eaux hautes extrêmes. | Eaux basses extrêmes. | | |
| 1896. | pds. pes. | pds. pcs. | pds. pcs. | pds. pcs. | | |
| Juillet Août Septembre Octobre. Novembre Décembre | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 15 6 14 0 13 8 13 10 14 5 18 6 | 14 2 13 0 11 3 11 11 15 6 15 8 | 13 0 11 2 10 11 11 0 11 9 14 1 | | |
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 20 0 19 0 19 0 24 8 25 6 22 11 | 17 0 17 0 17 0 17 6 23 1 18 4 | $\begin{array}{cccc} 14 & 1 \\ 13 & 5 \\ 13 & 10 \\ 21 & 6 \\ 22 & 4 \\ 20 & 0 \end{array}$ | 13 6 11 8 11 3 14 0 20 2 16 4 | | |

CANAL CHAMBLY.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs de l'écluse n° 9 (entrée inférieure), et de l'écluse n° 1 (entrée supérieure), durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mois. | Ecluse n° 9 | , BUSC INFÉ- UR. | Ecluse n° 1, busc supérieur | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|
| | Eaux hautes extrêmes. | Eaux basses extrêmes. | Eaux hautes -extrêmes. | Eaux basses extrêmes. | | |
| 1896. | pds pes | pds pes | pds pes | pds pes | | |
| Juillet. Août Septembre Octobre Novembre Décembre. | 10 8 9 4 8 8 8 8 12 2 12 0 | 9 6 8 6 8 0 8 0 8 4 10 3 | 8 10 8 0 8 0 8 2 8 8 8 8 | 7 9 7 5 7 0 6 10 7 5 7 11 | | |
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 12 6 12 4 16 4 16 11 17 2 15 4 | 11 0 10 11 11 8 13 11 14 10 13 8 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 7 10 7 10 7 10 9 7 10 6 10 3 | | |

ÉCLUSE DE SAINT-OURS.

Etat indiquant la profondeur de l'eau du fleuve sur les seuils de l'écluse de Saint-Ours, durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mors. | Eclu | SE N° 1 | , BUSC | INFÉ- | Ecluse n° 1, busc supérieur. | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ATOIS. | Eaux hautes Eaux basses extrêmes. | | | | | hautes êmes. | Eaux basses extrêmes. | |
| 1896. | pds | pes | pds | pes | pds | pes | pds | pes |
| Juillet . Août . Septembre. Octobre Novembre Décembre | 8 8 | 4 2 3 0 9 8 | 7 6 7 6 6 8 | 10 11 8 6 11 9 | 9 8 7 8 10 9 | 7 9 4 6 10 7 | 8 7 6 2 8 8 | 6 11 6 8 1 6 |
| 1897. | | | | | | | | |
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 11 9 16 17 17 15 | 4 10 3 2 10 2 | 9 8 8 14 14 11 | 0 6 7 0 10 9 | 9 8 12 13 14 12 | 0 5 7 10 2 5 | 7 8 8 12 12 11 | 9 1 1 0 3 1 |

CANAL LACHINE.

ÉTAT des amendes perçues durant l'exercice clos le 30 juin 1897.

| Date. | Nom du bâtiment. | Nom du propriétaire. | Amendes. | Dom- mages. | Total. |
|-------|-------------------|--------------------------|---|----------------|--------|
| 1897. | Steamer "Spartan" | Cie de Nav. Rich. et Ont | \$ c. | 8 c. | \$ c. |
| | | | • | 44 50 | 44 50 |

JOHN O'NEILL,

Percepteur.

CANAL BEAUHARNOIS.

ETAT des amendes perçues durant l'exercice clos le 30 juin 1:97.

| Date. | Nom du bâtiment. | Nom du propriétaire. | Amendes. | Dom- mages. | Total. |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------|----------------|---------------------------|
| · · | Chalan—Pas de nom | Capitaine Ŵm Henry | \$ c. | \$ c. 5 00 | \$ c. 5 00 |
| 1897. 11 mai | Steamer "Ocean"do | | 20 00 | 602 08 | 20 00 602 08 627 08 |

S. A. BRODEUR, Percepteur.

CANAL CHAMBLY.

ÉTAT des amendes perçues durant l'exercice clos le 30 juin 1897.

| Date. | Nom du bâtiment. Nom du propriétaire. | | Amendes. | Dom- mages. | Total. |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1896. 30 oct | Chaloupe "E. C. Baker" | Capitaine W. Butler | \$ e. 5 00 | \$ c. | \$ c. 5 00 |
| | | | | | 5 00 |

M. D. S. MARTEL. Percepteur.

CANAL DE LA TRENT.

Bureau de l'ingénieur surintendant, Peterborough, 1er septembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel sur les travaux

confiés à mes soins pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

Le canal de la Trent est un terme qui s'applique à une série d'étendues d'eau entre la baie de Quinté, sur le lac Ontario, et la baie Georgienne, sur le lac Huron, lesquelles, dans leur condition actuelle, ne forment point cependant une navigation continue. L'objet des présents travaux est de relier ces différentes étendues d'eau de façon à former une ligne continue de navigation pour les berges d'un tirant de six pieds d'eau entre le lac Ontario et la baie Georgienne. La distance totale entre ces deux points est d'environ 200 milles, mais si l'on utilise les nombreux lacs et rivières et l'on profite de la disposition du terrain pour inonder certaines étendues, il n'y aura pas plus de 15 à 20 milles de canal réel. Champlain, dans sa marche mémorable à travers le Canada, a suivi la ligne du canal projeté, et cette voie a été par la suite employée par les sauvages et les commerçants de fourrures dans leur excursions entre les lacs d'en haut et la mer. Dès 1835 le gouvernement impérial avait choisi cette route, la plus naturelle et la plus praticable pour l'ouverture d'une voie par eau entre le lac Ontario et le lac Huron, et il a dépensé un montant d'argent considérable dans ce but. Les travaux alors faits ont toujours été utilisés depuis. Quand on aura terminé les deux divisions en voie de construction l'on aura une ligne directe continue de navigation d'à peu près 160 milles de longueur, outre environ le même parcours de navigation latérale d'après les chutes de Heeley jusqu'aux ports du lac Simcoe.

ENTRETIEN.

Comme la contrée drainée est immense et que le pays se déboise d'année en année, il devient plus difficile de régler convenablement l'eau d'après le système actuel. La construction de nouveaux travaux entre Lakefield et Peterborough nous a obligé à détourner quelque peu le cours régulier de la rivière afin de poursuivre les opérations. La navigation s'est fermée sur le bief central le 28 novembre 1896 pour se rouvrir le 19 avril 1897. Sur le bief inférieur la navigation s'était fermée le 26 novembre pour se rouvrir le 13 avril 1897. L'eau s'est maintenue dans tous les biefs à une hauteur navigable, sauf en amont de Bobeaygeon, ou à raison d'une fuite d'eau dans un barrage particulier, et à une diminution temporaire de la quantité d'eau, la hauteur ordinaire s'est trouvée abaissée pendant quelques jours.

Le nombre des éclusages a été de 2,648, chiffre qui ne représente pas cependant d'une façon exacte le trafic de ce canal, attendu que sur quelques-unes des plus longues étendues les routes ne traversent aucune écluse, de sorte qu'on n'y tint point de

notes de la navigation

RÉPARATIONS.

Les réparations suivantes ont été faites :-

Peterborough.

Les estacades ainsi que les jetées à l'entrée de l'écluse à Peterborough ont été examinées et mises en parfait état. On a aussi réparé les ventelles du barrage.

Hastings.

Le débarcadère à l'entiée d'aval, long de 300 pieds, a été complètement reconstruit. On a aussi construit un nouveau débarcadère de 150 pieds de longueur à l'entrée d'amont. Il a été de plus construit une culée à l'extrémité nord du barrage et l'on a replanchéié et recouvert de gravier une partie du barrage plat.

Lakefield.

Le plancher du débarcadère, dont la plus grande partie était complètement pourrie, a été renouvelé, car il devenait dangereux d'y descendre. On se propose de remplir ce quai au moyen de roc et des déchets de la carrière et de gravier.

Burleigh.

Le débarcadère à l'entrée d'amont a été réparé et l'on a peinturé les portes d'écluse.

Lovesick.

On a donné une couche de peinture aux portes d'écluse à Lovesick.

Buckhorn.

On a signalé quelques-uns des piliers d'amont du barrage endommagés par la glace ainsi que les estacades.

Bobcaygeon.

La muraille d'écluse du côté nord a été jointoyée, et l'arrière du mur a été exhaussée par un mur en pierres sèches rempli de pierres et de graviers. La plateforme qui s'avançait en saillie à l'extrémité de ce mur a été enlevée et construite
d'une manière solide, et la jetée a été prolongée jusqu'à l'ancien quai sur la côte nord.
Cela a apporté une grande amélioration au pilier d'entrée d'aval. Les sommets des
piliers de la digue ont été planchéiés afin d'empêcher qu'on en jetât le petit poisson
dans ces piliers. Ils y pourrissaient et l'odeur incommodait fort les habitants du
village.

Chutes de Fénelon,

Le pont tournant a été replanchéié avec du madrier de 3 pouces.

De menues réparations ont été aussi exécutées à Lovesick et à la Pointe de Young. Un certain nombre de nouvelles bouées ont été placées dans le chenal et l'on a remplacé celles qui avaient été enlevées par d'autres.

REVENU.

Peterborough.

La ligne des estacades de garde et des piliers à l'entrée d'amont de l'éctuse a été prolongée jusqu'au pont du chemin de fer du Grand-Tronc. On avait fort besoin de ce prolongement pour empêcher les navires d'être emportés à la dérive par-dessus le barrage lorsqu'il faisait un violent vent de travers.

Burleigh.

Il a été construit un nouveau débarcadère en amont du pont tournant afin de fournir un lieu d'amarrage aux navires qui descendent quand l'écluse est occupée. Ce quai a été grandement apprécié depuis qu'on l'a construit.

.Lindsay.

Une passe migratoire a été construite à travers le barrage de Lindsay afin de permettre au poisson de monter dans le lac Scugog.

Chisholms.

Il a été accordé un crédit pour construire un barrage à ce poste. Des préparatifs considérables avaient été faits et les matériaux étaient achetés quand l'on a reçu ordre de poursuive le travail.

140

Hastings.

Des milliers de cailloux ont été enlevés du chenal en amont de Hastings, puis l'on a placé des bouées dans ce chenal. On a aussi miné dans le roc solide sans enlever les pierres un chenal de 700 pieds de largeur sur 7 pieds de profondeur d'eau. Ce chenal sera terminé quand l'on pourra se servir de la drague pour cette fin.

Dragage à Bobcaygeon et dans le lac Katchawannoe.

Il a été fait peu de dragage à ces endroits, car la drague a été employée pendant la saison entière à Rosedale.

Il a été construit deux chalans dont on se servira aussitôt que l'on pourra obtenir le drague pour ces travaux.

CAPITAL.

Dragage de l'embouchure de la rivière Otonabie.

La City of Peterborough avec chalan auquel était suspendu une forte drague a été employée à nettoyer le chenal de l'accumulation de sciure de bois provenant des scieries.

Rosedale.

Du lac Balsamier (Balsam) au lac Cameron la rivière est très peu profonde, avec fond de roc sur lequel il n'y a pas plus de trois pieds et demi d'eau. L'on est à creuser un chenal de 4,600 pieds, de 90 pieds de largeur sur 7 pieds de profondeur. Le roc a été percé au moyen de quatre forets à vapeur placés sur des chalans, puis miné, et l'on s'occupe actuellement du dragage. Ce chenal forme partie de la ligne principale du canal, et à son défaut le canal était pratiquement divisé sauf pour des navires d'un très léger tirant d'eau. Ce travail est presque terminé, et la circulation a déjà considérablement augmenté, bien qu'il soit encore impossible pour les gros navires de le traverser à raison de la faible dimension de l'écluse à cet endroit, écluse qui appartient au gouvernement d'Ontario.

Le pont tournant actuel, qui appartient également au gouvernement d'Ontario, n'a pas la longueur voulue; il ne se trouve point non plus sur la ligne du nouveau chenal. Le gouvernement fédéral a accordé un crédit pour la construction d'un nouveau pont en acier avec piliers de béton; ce sera une grande amélioration.

CONSTRUCTION.

Section nº 1, division du lac Simcoe-Balsam.

Le travail sur cette section a été poursuivi sans interruption pendant l'exercice par l'entrepreneur Andrew Onderdonk. On a terminé presque toute l'excavation dans le roc et la terre. Les caissons du pilier d'entrée au lac Balsamier, sur le côté sud, ont tous été construits et posés, mais on ne les a pas encore remplis de pierres. Il a été aussi construit un caisson dans la ligne du côté sud de l'entrée. Ce travail ne peut-être poursuivi maintenant, à cause de la très grande hauteur de l'eau. Le chemin de fer Grand-Tronc a dévié la route à la traverse du canal, mais on n'a encore rien fait pour exhausser la voie de la ligne principale, bien que, si je comprends bien, l'entrepreneur ait fait avec les autorités du chemin de fer les arrangements nécessaires pour cela. Il reste encore à construire les structures suivantes:—Deux portes, deux déversoirs régulateurs, les piliers en béton d'un pont tournant, un chemin, un pont de chemin et un de chemin de fer à haut niveau. Le travail sur cette section a été poursuivi de la façon la plus satisfaisante.

Section n° 1, Peterborough—Division de Lakefield.

Le travail entrepris par ce contrat a été poursuivi sans interruption par les entrepreneurs, MM. Brown, Love et Aylmer. Sur cette section l'ouvrage comprend

en grande partie le creusage de cinq courtes tranchées dans les pointes de terre aux courbes de la rivière et la construction des écluses nécessaires (au nombre de cinq) pour parer à la différence des niveaux et de quatre barrages afin de maintenir l'eau sur les différents biefs. Il faudra aussi exhausser les chemins en remplacement de ceux qui seront inondés. L'excavation des différentes tranchées, écluses et barrages sur cette section est à peu près terminée, à l'exception de celle de Lakefield, qui est dans le roc et que l'on poursuivra pendant l'hiver pour la terminer au printemps. On a terminé les écluses nos 4 et 5, qui sont construites entièrement de béton. L'écluse n° 4 a été terminée l'automne dernier, et après l'expérience de l'hiver on n'y a trouvé aucun défaut. Ce sont les premières écluses construites entièrement de béton au Canada, et leur condition présente démontre qu'on peut parfaitement se servir de béton pour la construction des écluses. Le béton qui convient à la construction d'écluses ne s'obtient qu'en employant le plus grand soin dans le choix du ciment et des autres ingrédients du béton ainsi que pour le mélange et le posage. Si l'on néglige quelques uns des détails, on est certain que le produit sera mauvais. Le préjugé contre l'emploi de béton dans les travaux d'art provient probablement de ce que l'on a négligé un ou plusieurs de ces détails.

Le barrage n° 3 était à peu près complété l'automne dernier, et le barrage n° 4 l'était aux deux tiers environ; la hauteur de l'eau jusqu'au 30 juin a empêché qu'on le termine. Il reste encore à faire les travaux snivants:—achever les barrages n° 3 et 4, construire les barrages n° 2 et 5, et les écluses n° 1, 2 et 3, les portes pour toutes les écluses, deux piliers et les culées pour un pont à haut niveau à Lakefield.

Le travail se poursuit d'une manière très satisfaisante sur cette section.

Section nº 2, division de Peterborough-Lakefield.

Les entrepreneurs de cette section sont MM. Corry et Laverdure. L'excavation est passablement avancée, et à peu près à moitié terminée. La grande partie de l'excavation encore à faire consiste dans la construction de l'écluse hydraulique et de celle près des chemins de Warsaw et de Norwood. Les travaux terminés sont les suivants:—

Les piliers d'entrée et ceux du pont tournant du chemin de fer Grand-Tronc (sauf la pile-pivot) à Nassau, les piles des ponts du chemin Warsaw et Norwood, le pont de la rue Maria, le ponceau en tuyau près du chemin de Norwood, le déversoir et la levée près de Nassau, la moitié environ du creusage dans la terre, et presque tout le travail dans le roc. Les travaux restant à faire comprennent le barrage et la pile-pivot pour le pont du grand chemin à Nassau, une écluse ordinaire à Ashburnham, le bétonnage de l'écluse hydraulique, trois portes auxiliaires, et environ 200,000 verges cubes de creusage dans la terre. Les superstructures des ponts ne sont pas encore comprises dans cette entreprise, mais les ateliers de ponts de Peterborough ont terminé les superstructures des ponts de la rue Maria et du chemin de Warsaw.

OUTILLAGE.

L'on a employé la drague Otonabee tout le temps à Rosedale, sauf pendant une couple de mois (août et septembre). Ce dragueur est d'une construction un peu légère pour ce genre de travail, et il a fallu constamment le réparer et le renforcer.

REMORQUEUR "EMPIRE,"

Le remorqueur *Empire* a été employé pendant l'année à servir la drague, à poser les bouées pour la navigation du chenal, à délivrer le bois de service aux différents endroits où se faisaient des réparations, et à transporter le gravier pour solider les barrages, etc.

142

L'on a construit trois nouveaux chalands portant les forets, deux à Bobcaygeon et un à Hastings. Il a été acheté un nouveau monte-charge à vapeur et une chaudière, ainsi qu'une nouvelle chaudière pour les forets à vapeur.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> RICHD. B. ROGERS, Ingén eur surintendant.

A M. Collingwood Schreiber, C.M.G.,
Sous-ministre et ingénieur en chef
Chemins de fer et Canaux.

Tableau indiquant le maximum et le minimum du niveau de l'eau à chacune des écluses du canal de la Trent pour l'exercice clos le 30 juin 1897.

| | | | | | | 18 | 96. | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| Localité. | Jui | Juillet. | | Août. | | Septembre. | | Octobre. | | Novembre. | | Décembre. | |
| | Maxi- mum. | Mini- mum. | Maxi- mum. | | Maxi- mum. | | Maxi- mum. | | Maxi- mum. | | Maxi- mum. | Mini- mum. | |
| Hastings | spd 7 11 7 10 6 3 6 7 6 7 6 9 6 9 7 6 8 0 | spd 7 7 5 9 5 11 6 3 5 9 9 6 7 6 10 6 0 | spd spd 11 7 5 5 9 6 0 6 0 5 11 6 4 6 11 7 6 | spd6 11 5 6 8 5 9 6 5 6 6 0 | spd 7 5 9 5 11 5 10 5 7 6 2 6 7 | spd6 10 5 6 5 6 6 5 6 6 5 7 5 11 | spd777599556790710 | spd 6 10 5 6 6 5 7 5 6 6 5 6 5 6 2 5 11 | spd7 8 1 8 1 8 3 8 3 6 10 6 8 7 4 2 | \$\frac{\sigma}{7} \frac{\sigma}{1} \frac{\sigma}{6} \frac{1}{1} \frac{5}{6} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{1}{1} \frac{1}{6} \frac{11}{1} \frac{1}{1} \ | \$\frac{\sigma}{7} \frac{\sigma}{8} \frac{\sigma}{2} \frac{\sigma}{8} \frac{1}{7} \frac{1}{1} \frac{8}{8} \frac{4}{4} \frac{6}{10} \frac{6}{7} \frac{4}{4} \frac{7}{7} \frac{1}{10} | spd 7 10 6 6 6 6 7 6 0 | |
| | 1897. | | | | | | | | | | | | |
| Localité. | Jan | vier. | Fév | Février. | | Mars. | | Avril. | | Mai. | | iin. | |
| | Maxi- mum. | | | | Maxi- mum. | Mini- mum. | Maxi- mum. | Mini- mum. | | Mini- mum. | Maxi- mum. | Mini- mum. | |
| Hastings Peterborough Lakefield Pointe de Young. Chutes de Burleigh Lovesick Buckhorn Bobcaygeon Chutes Fénelon | spd7 2 6 6 1 7 0 5 6 6 5 11 5 11 | spd 6 9 5 11 6 0 6 11 5 6 5 7 5 9 6 1 | spd 7 0 5 10 5 7 6 5 8 6 5 5 10 | spd 6 9 8 6 6 5 6 6 4 5 6 | - spd 7 10 7 11 6 9 6 7 7 4 6 4 6 10 | spd7 0 0 1 6 3 7 11 5 5 5 5 5 | spd 8 10 9 2 7 5 9 1 8 6 7 7 1 7 4 | | -spd 9 0 2 7 7 5 8 8 8 7 2 7 2 | spd 8 9 0 6 7 8 9 8 6 5 6 9 6 10 | \$\frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{6} \frac{1}{2} \frac | spd8 0 1 5 11 7 4 8 3 6 5 6 7 6 11 | |

CANAL RIDEAU.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR EN CHEF,

OTTAWA, 12 juillet 1897,

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre sous pli mon rapport annuel des travaux accomplis sur le canal Rideau, durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

La navigation s'est fermée à Ottawa le 23 novembre 1896.

La navigation s'est fermée à Kingston-Mills le 28 novembre 1896.

La navigation s'est ouverte à Ottawa le 1er mai 1897.

La navigation s'est ouverte à Kingston-Mills le 1er mai 1897.

Sur tous les biefs montant comme de-cendant l'eau a été maintenue de manière à donner continuellement la profondeur voulue sur les scuils des buscs, pendant toute la durée de la navigation.

En aval des écluses de Kingston toutesois l'on a éprouvé les mêmes difficultés que pendant les trois ou quatre dernières années, à raison du peu de hauteur de

l'eau dans le lac Ontario.

L'hiver dernier cependant l'on a miné le principal point d'obstruction désigné sous le nom de Haud-fond du Panier (Basket shoal), et on y a formé un chenal, en sorte qu'on n'aura plus à craindre d'embarras à cet endroit. En effet il y a maintenant sur cette batture la même profondeur d'eau qu'au seuil d'aval des buses de Kingston-Mills.

On s'est encore plaint de la batture située près de Manotick et désignée sous le nom de Cheval-Blanc (White Horse), mais les estimations budgétaires contiennent

un item pour pourvoir à son enlèvement et on y minera l'hiver prochain.

La crue des eaux a été particulièrement faible le printemps dernier, et l'eau et

la glace n'ont causé de dégâts à aucun des postes.

Voici les principales réparations et les autres travaux qui ont été exécutés aux diverses portes d'écluses et aux ponts le long de la ligne de navigation:—

OTTAWA.

On a renouvelé une paire de portes d'écluses. La pierre pour la reconstruction du seuil de l'écluse n° 3 a été acheté à l'entreprise par M. Michael Stafford, de Hull, mais ce dernier ayant rempli son entreprise d'une manière très peu satisfaisante, la pierre n'a été délivrée que trop tard pour construire le seuil, cependant nos maçons l'ont taillé afin de la poser dès la fermeture de la navigation. M. James G. H. Howe, d'Ottawa, a peinturé à l'entreprise les neuf paires de portes de ce poste. On a miné et enlevé le roc qui projetait sur le côté occidental des quais en amont des écluses.

La chaussée entière autour du bassin en arrière des quais a été creusée jusqu'à une profondeur d'environ deux pieds puis macadamisée, en faisant un chemin solide et permanent, quand autrefois, dans les temps humides, les wagons chargés ne pouvaient passer. La partie non terminée en palplanches du côté est du Deep Cut a été

complétée à l'entreprise par M. J. R. Booth, d'Ottawa.

On a peinturé et nettoyé à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur la maison de l'éclusier et le bureau du percepteur, et les murailles du bâtiment ont été couvertes de morceaux d'ardoise.

PONT DE STEWARTON.

La travée mobile en acier a été exhaussée et réparée, et le pont entier ainsi que le hangar aux outils et le cottage du préposé au pont ont reçu deux couches de peinture. Ces travaux ont été exécutés à l'entreprise par M. John Waller.

PONT DE LA RUE BANK.

Il est arrivé un accident à ce pont le mois dernier, la maîtresse poutre qui soutient la manne à l'est sous la courte branche de la travée mobile ayant cédée. J'ai tout de suite mis des hommes à l'œuvre pour faire les réparations temporaires, et la navigation de même que la circulation sur le pont n'ont souffert aucun retard. Le pont sera reconstruit en entier cette année.

ECLUSES DE HARTWELL.

Trois pièces de couronnement ont été posées à l'écluse du centre. On a jointoyé et réparé les murailles de l'écluse. Fourni quatre nouvelles poulies à chaîne. Réparé la clôture sur le côté sud du chemin de halage, et placé du gravier sur le chemin du pont de la rue Bank à Hogsback. On a aussi réparé le magasin et le cottage de l'éclusier.

ECLUSES DE HOGSBACK.

Réparé l'estacade de protection. Replanchéié à la tête de la glissoire et fait de menues réparations au radier. On a construit un nouveau caisson brise-glaces et exhaussé deux autres de trois rangées qu'on a ensuite remplies de pierres. Réparé la pile de support du pont tournant. Recouvert de bardeaux la maison de l'éclusier et peinturé le magasin et le pont tournant.

ECLUSE DE BLACK-RAPIDS.

Il a été fait des réparations considérables à ce poste, qui avait été fortement avarié par la crue des eaux en 1896. Le long barrage a été reconstruit avec des pièces de bois de 10 pcs par 12 pcs. On a réparé les levées et déversoirs, fourni quatre nouvelles aiguilles, et posé des pierres au-dessous de la déclivité du barrage. Les travaux sont ici en bien meilleur état qu'ils ne l'ont été depuis des années.

ECLUSES DE L'ILE LONGUE.

On a posé une nouvelle assise de couronnement sur le seuil n° 3, lequel a été depuis rompu par l'eau, mais l'on est actuellement occupé à l'assujettir au moyen de bandes en chêne et de boulons à rocher de $1\frac{1}{2}$ pouce. On a replanchéié la tête de la glissoire et renouvelé la main courante. Placé du gravier sur le sommet du barrage et les allées de l'écluse, et de la pierre sur le barrage.

PONT DE MANOTICK.

On a reconstruit la travée mobile et peinturé tout le pont.

PONT WELLINGTON.

Peinturé le pont entier.

DÉBARCADÈRE DE BECKETT.

Réparé le plancher et la main-courante, puis peinturé le pont.

ECLUSE DES RAPIDES DE BURRITT.

On a construit un nouveau magasin de 24 pieds par 16 pieds, reconstruit la cloison et le déversoir, bâti un nouveau caisson brise-glace, et fourni 5 nouvelles aiguilles. L'ancien pont tournant en bois dans le village a été démoli et remplacé par une nouvelle travée en acier; cet ouvrage a été fait à l'entreprise par la Compagnie dite "Central Bridge Company" de Peterborough, Ontario. M. Patterson, des rapides de Burritt, a construit à l'entreprise une nouvelle clôture en bois sur les deux côtés des abords du pont. L'on est actuellement à réparer la maison du gardien du pont.

ECLUSES DE NICHOLSON.

Couvert en bardeaux la maison de l'éclusier. Exécuté diverses menues réparations aux écluses. Le pont tournant a été replanchéié. M. Driscoll, de Merrickville, a démoli et reconstruit à l'entreprise environ 800 pieds du mur en pierres sèches sur le côté occidental de la tranchée d'amont.

ÉCLUSE DE LA CARRIÈRE DE CLOWE.

Il a été exécuté diverses menues réparations à ce poste.

ÉCLUSES DE MERRICKVILLE.

On a renouvelé une paire de portes d'écluse. Construit un nouveau chariot à aiguilles et le plancher du barrage à pertuis, puis renouvelé le pont tournant. La tranchée d'amont à ce poste est ordinairement très basse vers l'automne, et l'on devrait l'approfondir d'au moins deux pieds sur une distance d'au moins 1,000 pieds en minant.

ÉCLUSE D'EDMOND.

Nouveau balancier. Le long barrage a été réparé avec des blocs en chêne.

ÉCLUSES D'OLD-SLY.

Renouvelé une paire de portes d'écluse. Nouveau balancier sur les portes du milieu. Couvert en bardeaux la maison de l'éclusier. Fourni quatre nouvelles poulies à chaîne. On a construit quatre nouveaux caissons brise-glaces en face des déversoirs et posé une nouvelle poutre qui les relie.

ÉCLUSES COMBINÉES DE SMITH'S-FALLS.

Renouvelé une paire de portes d'écluse. Nouveau balancier. Revêtu le côté sud du bassin avec deux rangs de planches d'un pouce. L'arrière du barrage a été replanchéié au moyen de madriers en pin de 3 pouces. Replanchéié le pont mobile. On a enlevé le vieux pont tournant en bois qui traversait l'écluse centrale et fermé ce chemin, car la nouvelle traverse à l'écluse détachée est maintenant complétée.

ÉCLUSE DÉTACHÉE DE SMITH'S-FALLS.

La construction d'une traverse à cette écluse, qui a été commencée l'année dernière, est maintenant terminée. M. H. Grant, d'Ottawa, a construit à l'entreprise les abords et la chaussée entre le canal et le déversoir de décharge, ainsi que les culées en maçonnerie pour le pont du déversoir, les trottoirs, la clôture, etc., et la compagnie dite Central Bridge Company de Peterborough la travée en acier sur le déversoir. On a exproprié, d'après les instructions du département, la propriété de M. G. H. Gould pour une partie de la nouvelle traverse de ce chemin, et on a ensuite accordé à M. Gould, pour le terrain ainsi pris, la somme de \$1,350.

ÉCLUSE DE POONAMALIE.

Il a été fait diverses menues réparations à ce poste et l'on a placé du gravier sur la levée.

BRANCHE DE PERTH.

On a peinturé la maison de l'éclusier ainsi que le magasin à l'écluse de Beveridge. Le madrier nécessaire pour replanchéier quatre ponts et les quais du bassin de Perth a été acheté de M. Ryan, de Smith's-Falls. Le madrier pour le pont n'a pas encore été livré, mais ce qu'il fallait pour le quai a été fourni et posé.

PONT D'OLIVER.

De menues réparations ont été exécutées au plancher, et les abords exhaussés et nivelés.

ÉCLUSE DES NARROWS.

La maison de l'éclusier a été peinturée, une cuisine a été construite à la maison du journalier d'écluse. Les jetées d'amont et d'aval ont été renouvelées à partir de la ligne d'eau en montant. Menues réparations à l'écluse et au pont tournant et gravier déposé sur le barrage.

ÉCLUSE DE NEWBORO'.

L'ancien viaduc en charpente à niveau élevé au-dessus de la tranchée a été démoli et remplacé par une structure en acier, le travail ayant été fait à l'entreprise par la Central Bridge Company, de Peterborough. Les culées de chaque côté ont été exhaussées et la pente a été réduite et clôturée des deux côtés. La cloison permanente à l'embouchure de la tranchée a été surélevée de deux assises, un tablier de béton a été posé sous l'eau en amont du seuil et des musoirs; menues réparations à l'écluse, etc.

ÉCLUSE DE CHAFFEY.

Les culées du pont tournant à travers l'écluse ont été exhaussées et reconstruites. Le pont du déversoir a été réparé. Un nouveau magasin de 16×24 a été construit. Quatre nouvelles poulies de chaîne ont été posées et diverses menues réparations ont été faites à la station.

ÉCLUSE DE DAVIS.

On se prépare à reconstruire les musoirs d'amont de l'écluse. Diverses réparations ont été faites à la station.

ÉCLUSES DE JONE'S-FALLS.

Le long pont à travers l'ancienne rivière a été reconstruit par nos propres charpentiers, le bois ayant été fourni à l'entreprise par MM. W. C. Edwards et C¹⁰ (limitée), d'Ottawa. Le pont à travers le déversoir a été reconstruit. Une paire de portes d'écluses a été renouvelée. Trois nouveaux cadres de ventelles et deux nouvelles portes tournantes ont été posées, la maison du maître-éclusier a été préparée et diverses menues réparations ont été faites à la station. Le bois a été acheté pour reconstruire le barrage Morton, et les travaux seront commencés cet automne.

BRASS POINT.

Le tablier du pont a été replanchéié en entier avec du madrier de pin blanc de trois pouces.

ECLUSE DE BREWER'S-MILLS (EN HAUT).

Le pont à travers la rivière a été réparé et replanchéié. Deux ponceaux ont été réparés et le pont tournant a été exhaussé. Nouvelle maison construite pour le journalier préposé à l'écluse, laquelle est finie à l'exception du crépi, dont l'entreprise a été adjugée à M. A. Newlands, de Kingston.

ÉCLUSE DE BREWER'S-MILLS (EN BAS).

Pont tournant reconstruit. Gravier déposé sur les trottoirs du barrage et de l'écluse. Diverses menues réparations à la station

ÉCLUSES DE KINGSTON-MILLS.

Pont tournant et clôtures peinturés. Menues réparations faites à la station. L'entreprise de fournir et de livrer sur les levées 250 verges cubes de pierre a été adjugée à M. F. Keenan, de Kingston-Mills. Le "Panier", batture à environ ½ mille en aval des écluses, a été enlevé l'hiver dernier au moyen de sautages sous-marins, (les matériaux étant du granit rouge), les débris étant enlevés par notre cure-môle en avril, et le nouveau chenal ainsi creusé a été muni de bouées. Je ne crois pas que l'on éprouve des difficultés à l'avenir à cet endroit, vu qu'il y a maintenant audessus de cette batture un peu plus d'eau que sur le seuil inférieur des écluses à Kingston-Mills. La tranchée à partir du pied des écluses jusqu'à la batture du "Panier" a été draguée l'été dernier, et la navigation à cet endroit est aujourd'hui meilleure qu'elle n'a jamais été.

REMARQUES GÉNÉRALES.

L'entreprise de la fourniture annuelle de bois de charpente en chêne (environ 4,500 pieds cubes) a été adjugée à M. Thomas McTiernan, d'Ottawa. 600 barriques de ciment de Portland "Josson" ont été achtées de M. De Sola, de Montréal. Les trois mille livres de blanc de plomb ont été achetées à l'entreprise, de M. James J. Howe, d'Ottawa. Notre pompe à vapeur portative a été complètement renouvelée et réparée, et un nouvel assortiment de roues à bandages de cinq pouces a été acheté pour cette pompe. Une nouvelle remise a été construite pour la recevoir à Ottawa.

MATÉRIEL DE DRAGAGE.

Le dragueur Rideau a été gréé en mars et a commencé à enlever le déblai de pierre au "Panier" le premier avril; le chenal était prêt pour les bateaux le 1^{er} mai. Une nouvelle paire de cylindres tournants a été finie par Raney, Salley and Co., de Kingston, et les réparations ordinaires du printemps telles que le calfatage, le peinturage, etc., ont été faites.

Le remorqueur Shanly a été calfaté de la quille en montant et peinturé en dedans et en dehors. De nouvelles défenses en fil de fer ont été placées sur la cabine

et les claires-voies du gaillard d'avant.

Un nouveau bateau a été acheté pour remplacer l'ancien qui était devenu inutile. Deux des allèges de déblai ont été reconstruites en partie, et sont mainte-

nant aussi bonnes que des neuves; les deux autres ont été calfeutrées,

Le dragueur a été employé l'année dernière à l'approfondissement des abords des quais au havre de Westport et de la tranchée en aval de Kingston Mills, ainsi qu'à l'enlèment des roches de la batture du "Panier".

Tout le matériel de dragage, comprenant le remorqueur, le dragueur, quatre

chalans à clapets latéraux et une allège plate sont en excellent état.

Ci-joint se trouve un tableau indiquant le maximum et le minimum de la hauteur de l'eau pour chaque mois de l'année aux stations d'écluses d'Ottawa et de Kingston-Mills.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

ARTHUR T. PHILIPS,

Ingénieur surintendant intérimaire.

M. Collingwood Schreiber, Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

CANAL RIDEAU.

TABLEAU indiquant le maximum et le minimum de la hauteur de l'eau sur les seuils d'aval des écluses à Ottawa et Kingston-Mills, respectivement, pour chacun des mois de l'exercice clos le 30 juin 1897.

| | Отт | AWA. | | | Kingsto | n-Mills. | |
|-------------|--|------------|---|---|---|--|---|
| Maximu | m. | Minimum | 1. | Maximur | n. | Minimum | 1. |
| 1er juillet | 9 10 7 11 8 11 13 9 13 7 12 6 10 3 12 8 21 5 22 9 | 31 juillet | $ \begin{vmatrix} 7 & 10 \\ 6 & 7 \\ 7 & 9 \\ 8 & 7 \\ 12 & 4 \\ 10 & 4 \\ 10 & 2 \\ 10 & 4 \\ 12 & 0 \\ 20 & 1 \end{vmatrix} $ | ler juillet ler au 3 août ler et 2 sept ler oct ler au 16 nov 12 et 13 déc 17 janv 17 fév 13 mars 27 avril 28 au 31 mai ler au 9 juin | $ \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 11 \\ 6 & 6 \\ 6 & 3 \\ 6 & 6^{+} \\ 6 & 4 \\ 6 & 5 \\ 7 & 2 \\ 7 & 6 \\ 8 & 0 \end{vmatrix} $ | 18 au 31 juillet 30 au 31 août 13 sept 28 oct 30 nov 31 déc 15 janv 11 et 12 fév 1er et 2 mars 3 avril 1er mai 26 au 30 juin | $ \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ 6 & 2^* \\ 5 & 11 \\ 6 & 0 \\ 6 & 0 \\ 5 & 11 \\ 5 & 10 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} $ |

^{*} Fort vent du nord qui a abaissé l'eau sur le seuil pendant un jour ; elle s'est élevée à 6' 6" le jour suivant.

Fort vent du nord, l'eau s'est élevée 6' 2" le jour suivant. ‡ Vent du sud, l'eau est baissée à 6' le 15.

ARTHUR T. PHILIPS, Ingénieur surintendant intérimaire.

BUREAU DU CANAL RIDEAU, OTTAWA, 2 juillet 1897.

DIVISION DU SAINT-LAURENT.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR SURINTENDANT, Cornwall, 1er juillet 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 30 juin 1897, sur les travaux d'agrandissement des canaux sous ma surveillance.

CANAL CORNWALL.

(Ouvert au trafic en 1843.)

Le canal a une chute d'écluse totale de 48 pieds, et sert à éviter les rapides du Long-Saut.

Il s'étend vers l'ouest depuis la ville de Cornwall jusqu'au village de Dickinson's-

Landing, distance de 11½ milles.

Il est situé sur la rive nord du Saint-Laurent, sur un terrain allant en pente

rapide vers le fleuve, et se trouve beaucoup élevé au-dessus de celui-ci.

Les travaux d'agrandissement actuellement en marche comprennent le creusage, l'élargissement et le redressement du chenal primitif, le renforcement et la protection des levées, la construction de nouvelles écluses plus vastes, de canaux d'alimentation, de ponts, etc., etc. En outre, et cela n'était pas inclus dans le contrat primitif, il y a la construction de barrages à travers le chenal du nord ou de l'île de Sheik, avec le déversoir régulateur nécessaire, etc., sur l'île, ces ouvrages étant destinés à améliorer le chenal et à remédier aux inconvénients que présentent les levées sinueuses et imparfaitement construites qui se trouvent à l'ouest du village de Mille-Roches, compris dans les entreprises 6 et 7 et partie de 5 et 8 qui ont été abandonnées.

Le changement à l'alignement a été jugé nécessaire par le fait que les navires de la classe pour laquelle le canal devait être agrandi auraient beaucoup de difficulté à y naviguer, et que sur certaines courbes dans les sections n° 6 et n° 7, à l'ouest de Mille-Roches, il serait pratiquement impossible pour des navires d'une forte dimension de passer l'un à côté de l'autre.

L'agrandissement de l'entrée d'aval ou de l'est (section n° 1) a été commencé en 1876, et, sauf l'ancienne écluse n° 17, ainsi que le déversoir et le coursier des

moulins, a été terminé en 1882.

La section n° 10 (entrée d'amont), qui avait été commencée en 1884, a été

achevée en 1895, et l'estimation finale envoyée au ministère.

En 1888, le reste des travaux nécessaires pour compléter l'élargissement du canal ont été adjugés à l'entreprise, et, à l'exception de la section abandonnée nos 6 et

7, et de la section 8 qui est terminée, sont encore en voie d'exécution.

En 1893, le contrat pour la section n° 4 a été modifié de manière à comprendre la construction des barrages de l'île du Sheik, qui sont achevés à l'heure qu'il, et le contrat pour les sections nos 6 et 7, et certaines parties des sections nos 5 et 8, a été annulé.

| Localité. | Section. | Entrepreneurs. | Date du contrat. |
|---|--------------------------------|-------------------|---|
| Cornwall Ecluse n° 19 Maple-Grove. Barrage de l'île du Sheik Mille-Roches Moulinette Sand-Bridge Long-Saut. Dickinson-Landing | 3 4 5 6 7 8 | Wm. Davis et Fils | do do 19 juin 1893. 2 nov. 1888. do do do |

Note.—La section n° 2 comprend le parachèvement de la section n° 1. La section n° 4 comprend les barrages de l'île du Sheik. La section n° 8 est contiguë à la section n° 10.

On a retiré l'eau du canal le 8 mars 1896; le canal est resté à sec jusqu'au 30 avril suivant, ce qui a permis aux entrepreneurs de procéder aux travaux qui n'avaient pu se faire pendant le temps de la navigation.

La pierre livrée durant l'année provenait des carrières de Mille-Roches,

SOMMAIRE DES TRAVAUX DE L'ANNÉE.

Section no 1.

Le chaperon et partie des assises supérieures des anciennes écluses 15, 16 et 17, à l'entrée inférieure, ont été renouvelés et les enclaves et musoirs supérieurs de l'ancienne écluse 16 ont été exhaussés au niveau du chaperon de l'écluse 17 (10 pieds), afin que le biez entre ces écluses, lorsqu'il sera terminé, puisse être employé comme bassin de carénage.

Les déblai, exhaussement, renforcement et protection des levées sont en voie

d'exécution.

Les levées le long du coursier jusqu'aux moulins, à l'entrée inférieure, ont été exhaussées et protégées avec de la pierre.

Section no 2.

Une partie du mur de soutènement sud-est du pont tournant de Cornwall, déplacée par le fait que l'on avait inconsidérément déposé le déblai au moyen de la grue, a été reconstruit et renforcé par l'entrepreneur.

Toutes les levées sur cette section ont été terminées et protégées avec de la pierre, à l'exception d'une courte distance en face de la ville de Cornwall et en aval

du déversoir à l'écluse 18.

Le mur de talus en blocaille sur le talus extérieur ou talus de la rivière de la

levée ou du chemin de halage en amont de l'écluse 18 a été achevé.

Il reste encore à faire une quantité considérable de dragage dans le bief en amont de l'écluse 18, afin de réduire le fond au niveau requis.

Section no 3.

Le couronnement et une partie des assises supérieures de l'ancienne écluse 19 ont été renouvelés, et les réparations et les renouvellements aux fondations de l'écluse ont été terminés.

Des piliers de dérivation en encoffrement ont été construits à la tête et au pied de l'écluse 19.

Les talus des levées dans toute la section, en dedans du prisme du canal, ont été achevés et protégés avec de la pierre.

Le mur en blocaille sur le talus extérieur ou talus de la rivière de la levée en

aval de l'écluse 19 est en voie de construction.

Il reste très peu de dragage à faire sur cette section pour donner la profondeur d'eau requise.

Section no 4.

Les berges sur cette section ont été achevées et protégées avec des pierres du côté du canal, à l'exception de quelques petites étendues en amont de l'écluse 20.

Le dragage sur la section est virtuellement terminé.

L'eau a été retiré du canal le 8 mars dernier, entre laquelle date et le 30 avril les "portes de prise d'eau "—une structure située à environ 1,200 à l'ouest des écluses (n° 20) et le canal d'alimentation à Maple-Grove, et rendue nécessaire par l'ouverture du chenal de l'île du Sheik—ont été commencées et terminées à l'exception d'une paire de portes d'écluse et des quelques travaux de protection maintenant en voie d'exécution.

Section no 5.

Les travaux sur cette section sont virtuellement terminés; les berges ont été exhaussées, parées et protégées avec des pierres; il reste très peu de dragage à faire pour donner à l'eau la profondeur requise sur toute l'étendue de la section.

L'ancien ponceau ou tunnel sous le canal à Mille-Roches a été enlevé et la nou-

velle levée du chemin de halage a été complètement achevée.

Section no 8.

Cette section est maintenant achevée.

Barrages de l'île du Sheik.

Le lac formé par ces barrages a été utilisé durant la dernière saison, cette partie de l'ancien canal située entre les barrages comprenant partie de la section n° 5, les sections nos 6 et 7 et partie du no 8, ayant été abandonnée, excepté pour des fins locales.

Les points saillants dans le lac ont été pourvus de bouées pour marquer le chenal; on mettra aussi des lumières aux entrées d'amont et d'aval.

Deux ouvertures ont été draguées à travers le chemin de halage de l'ancien

canal vis-à-vis Moulinette, afin de donner accès aux quais et au village.

La superstructure du pont tournant sur le canal à Mille-Roches, ainsi que celle du pont jeté au-dessus du déversoir de l'île et relié aux barrages de l'île du Sheik, a été achevée et livrée à la circulation.

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

POINTE-FARRAN.

(Ouvert au trafic en 1848.)

Ce canal a à peu près 3 de mille de longueur et une chute d'écluses de 31 pieds.

Il sert à éviter un court rapide en amont du village de la Pointe-Farran, situé à environ 5 milles à l'ouest du village de Dickinson's-Landing, tête du canal de

Le contrat passé avec la Compagnie dite "Gilbert Blasting and Dredging Co"., en date du 12 mai 1896, pour ramener ce canal à ses dimensions primitives, a été exécuté.

L'agrandissement de ce canal ayant été autorisé, des annonces demandant des soumissions ont été publiées le 9 mai 1897. Le 1er juin, un contrat a été passé avec la "Canadian Construction Co.", les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899.

La livraison des matériaux et de l'outillage a commencé le 4 juin.

L'entreprise commence à la Pointe-Farran, à l'entrée du canal, et s'étend à

l'ouest jusqu'à Empey's-Bay, une distance d'environ 7,000 pieds.

Les travaux que l'on se propose d'exécuter en vertu du plan projeté d'agrandissement consistent à former une nouvelle entrée d'aval, au nord de celle dont on se sert aujourd'hui, et en dehors de l'influence du "Grand-Remous" au pied du rapide, aussi de construire une nouvelle écluse s'étendant de l'eau profonde vers l'ouest jusqu'à un point à environ deux cents pieds en amont de l'ancienne écluse, et presque parallèle à cette dernière, à approfondir et à redresser le chenal actuel jusqu'à la tête de l'ancien canal, et son prolongement à travers la Pointe Avoyon jusqu'à Empey's-

On ne touchera pas à l'ancienne écluse excepté en ce qui concerne les réparations nécessaires qui pourraient être requises pour que l'on puisse continuer à s'en servir.

CANAL DU RAPIDE PLAT.

(Ouvert au trafic en 1847.)

La chute d'écluses sur ce canal est de $11\frac{1}{2}$ pieds.

Le canal en question sert à éviter le rapide "Plat" et s'étend vers l'ouest depuis le village de Morrisburg jusqu'à la baie de Flagg, distance d'environ 34 milles.

Les travaux adjugés et actuellement en marche sont les suivants, savoir :-

| Localité. | Section. | Entrepreneurs. | Date du contrat. |
|------------|----------|-------------------|------------------|
| Morrisburg | | Poupore et Fraser | |

Note.—Le changement de l'alignement, à l'est de l'écluse n° 4, autrefois section n° 24, est compris dans la section n° 3.

Les travaux d'agrandissement en marche à l'heure qu'il est comprennent le creusage et l'élargissement de l'ancien chenal, la construction d'une nouvelle écluse plus vaste, d'un canal d'alimentation, et d'une pile d'entrée au village de Morrisburg.

L'agrandissement du canal a été commencé en 1884, sur la section n° 4, c'est-àdire à l'entrée d'amont ou de l'ouest. Les travaux ont été achevés sur cette section

en 1888.

Section n° 1.—Cette section s'étend vers l'ouest le long du fleuve, en face du

village de Morrisburg, et comprend l'écluse d'ascension.

Depuis que les travaux ont été commencés on a fait un changement à l'alignement projeté de l'extrémité d'aval de cette section en mettant la ligne centrale de la nouvelle écluse parallèle à celle de l'ancienne écluse n° 23, ce qui améliorera la direction de l'entrée du fleuve et permettra aux navires remontant le Saint-Laurent d'éviter le courant.

Le dragage de l'entrée d'aval est presque terminé. Le caisson pour la pile d'entrée d'aval de la nouvelle écluse a été terminé et livré le 28 novembre dernier.

Les portes d'écluse ont été mises en position le 15 juillet 1896, et le 24 la nouvelle écluse (23) a été livrée à la navigation.

Le mur de maçonnerie reliant le quai de l'ancienne écluse aux nouvelles écluses

a été terminé le 29 septembre 1896.

La maçonnerie pour le mur de soutènement méridional à la tête de l'ancienne écluse, laquelle était en voie de construction le 1^{er} juillet 1896, a été continuée jusqu'au 15 septembre 1896, reprise le 22 mars 1897 et terminée le 6 mai 1897.

Les travaux de dragage de cette section ont été repris le 17 juillet 1896, continués jusqu'au 19 août 1896, repris le 2 décembre 1896, et abandonnés pour la saison le 9 décembre 1896. De nouveau repris le 30 mars 1897, ils sont encore en voie d'exécution.

La majeure partie des matériaux provenant du déblai a été placée sur la berge en arrière de l'écluse et au sud des murs de soutènement.

Des poteaux d'amarrage en chêne ont été mis en position de chaque côté de la nouvelle écluse et à l'entrée d'aval.

Le mur de maçonnerie reliant la tête de l'ancienne écluse aux nouvelles écluses, a été commencé le 8 mai 1897, et est maintenant en voie de construction.

L'enlèvement de l'ancien déversoir et du coursier supérieur des moulins qui a

été commencé le 30 avril 1897, a été terminé le 19 mai 1897. La maçonnerie du nouveau canal d'alimentation et du mur qui le relie avec la tête de l'ancienne écluse a été commencé le 24 juin 1897, et est maintenant en voie de construction.

L'enlèvement du chaperon et de parties des assises supérieures de l'ancienne écluse 23 a éte commencé le 9 mai 1897, et est maintenant en voie d'exécution.

L'enlèvement des fondations et des buscs de l'ancienne écluse 23 a été commencé le 11 juin 1897. Ce travail, qui a pour but d'augmenter la profondeur de l'eau sur le busc inférieur, se compose de déblai, remplissage en béton, mise en place de nouvelles pièces de charpente et de nouveaux buscs, enlèvement d'une partie du parapet supérieur, reprise en sous-œuvre des murs de l'enclave inférieure et de la fosse d'aval, en blocaille et béton, et l'exhaussement et la réparation des portes d'aval. Lorsqu'elles seront terminées, ces modifications donneront 3 pieds d'eau de plus sur le busc inférieur et neuf pieds comme minimum de profondeur de l'eau. En général les travaux sur cette section sont presque achevés.

Section no 3

Cette section commence à une courte distance en amont de Mariatown et s'étend vers l'ouest jusqu'aux environs de l'écluse de prise d'eau, n° 24; elle comprend l'élargissement et l'approfondissement de l'extrémité orientale de la section nº 4, et aussi la formation de remblais et autres travaux aux environs de Flagg's-Bay.

Le dragage sur cette section, qui se poursuit actuellement, est presque terminé. La majeure partie des matériaux provenant du dragage est utilisée pour exhausser,

élargir et renforcer les chemins de halage et levées.

La formation du talus nord de cette section, au-dessus de l'eau, a été terminée le 23 juin 1897.

On est à protéger avec des pierres, du côté du canal, les berges sur cette sec-

tion; ce travail sera terminé sous peu. En général, les travaux sur cette section sont dans une condition telle que leur achèvement est assuré pour la fin de la saison actuelle.

CANAL DES GALOPS.

DIVISION DE LA POINTE AUX IROQUOIS.

(Ouverte au trafic en 1847.)

Tel que construit d'abord, ce canal mesurait environ 3 milles de longueur, avec une chute de 5 pieds 7 pouces à l'écluse n° 25, dans le village des Iroquois, d'où il se prolonge vers l'ouest jusqu'à Presqu'Ile, servant à éviter le rapide de la Pointe aux Iroquois et d'autres courants rapides, comme à la Pointe Sparrow-Hawk, etc.

Environ dix ans après avoir été terminé, on lui a fait subir des changements importants. Ainsi, on a baissé de 3 pieds 2 pouces le busc inférieur de l'écluse n° 25, et pris les moyens de régulariser la profondeur de l'eau sur le busc supérieur, et comme conséquence dans le canal, en le reliant au moyen d'une levée construite dans la rivière avec le canal des Galops à la Pointe Cardinal (écluse n° 26).

Cette division est maintenant appelée section Iroquois et a été donnée à l'entre-

prise.

DIVISION DE LA JONCTION.

(Ouverte au trafic en 1856.)

La division de la Jonetion commence à Presqu'Ille et s'étend en amont jusqu'à

l'écluse n° 26, au village de Cardinal.

Le principal ouvrage qu'elle renferme est une levée d'environ 21 milles de longueur, construite dans la rivière, qui relie les divisions des Galops et de la Pointe aux Iroquois, et qui par là, ainsi que nous l'avons mentionné, donne plus de profondeur d'eau et les moyens d'en contrôler le niveau dans la division des Iroquois.

Cette division est comprise dans la section Cardinal et a été donnée à l'entre-

prise.

DIVISION DES GALOPS.

(Ouverte au trafic en 1846.)

Dans cette division, le canal (l'ancien canal des Galops) avait primitivement une chute d'écluse de 6 pieds 8 pouces, et s'étendait en amont depuis le village de Cardinal sur un parcours de 2 milles jusqu'à la tête du rapide des Galops, qu'il sert à éviter et qui commence à environ 7 milles à l'est de la ville de Prescott.

La moitié orientale de l'ancien canal fait maintenant partie de la section

Cardinal.

La partie occidentale est connue sous le nom d'entrée d'amont; elle a été entre-

prise par Murray et Cleveland.

Quelques années après que le canal fut terminé, la jetée a été prolongée en amont au moyen d'encoffrements, et la chute a été augmentée de onze pouces et demi; elle est maintenant prolongée davantage par un prolongement récent destiné à achever l'entrée d'amont.

Les nouvelles écluses des Galops (écluse de prise d'eau n° 27 et écluse d'ascension n° 28) se trouvent situées côte à côte et sont les écluses les plus à l'ouest sur la

ligne de navigation du Saint-Laurent.

ENTRÉE D'AMONT-CANAL DES GALOPS.

Les travaux actuellement en marche et dont MM. Murray et Cleveland ont l'entreprise, ont é'é commencés en 1889.

Le contrat a été passé le 14 novembre 1888, et tout devait être fini le 15 juin.

Les travaux comprennent la construction d'une écluse d'ascension communiquant avec le fleuve en aval du rapide, d'une écluse de prise d'eau et d'un canal d'alimentation; la démolition de l'ancienne écluse de prise d'eau, etc., ainsi que le creusage, l'élargissement et le redressement du chenal, à partir de l'entrée d'amont jusqu'à la baie Ronde, distance d'environ un mille.

Durant l'année, les travaux suivants ont été faits:

On a déblayé dans le prisme du canal environ 13,000 verges cubes de roche et

60,000 verges cubes de terre.

La jetée d'entrée d'amont du côté sud du canal a été prolongée de 300 pieds en amont. Elle est formée d'encoffrements de trente pieds de largeur et elle a été montée jusqu'à un niveau d'un pied au-dessous du minimum du niveau de l'eau, elle est remplie et protégée au moyen des pierres provenant du déblai.

La fondation pour un mur de soutenement et brise-glace en maçonnerie a été

posée sur cet encoffrement.

Une jetée d'entrée d'encoffrement de 315 pieds de longueur et de 30 pieds de largeur, montée jusqu'à un niveau à un pied du niveau minimum de l'eau, a été placée en aval de l'écluse d'ascension du côté sud de l'entrée inférieure, et sur cet encoffrement on a établi une fondation pour un mur de soutènement.

Environ 5,000 verges cubes de levée ont été formées et reliées à la jetée d'entrée.

Le mur septentrional de l'ancienne écluse de prise d'eau n° 27 a été démoli.

Les travaux de forage et de pétardement dans la coupe de roche aux environs de l'ancienne écluse de prise d'eau 27, ont été continués avec succès.

On est à encadrer des caissons pour les prolongements du mur septentrional de

l'écluse de prise d'eau afin de le relier avec la terre ferme.

Grâce à des efforts spéciaux de la part des entrepreneurs, un nouveau chenal à travers la coupe dans le roc au sud de l'ancienne écluse de prise d'eau a été ouvert à la navigation le 28 octobre 1896. Ceci a permis aux barges lourdement chargées de grain et tirant 9 pieds d'eau d'éviter les eaux basses du rapide des Galops.

En mai 1897, une communication a été reçue des compagnies d'expédition à l'effet qu'elles n'avaient pas l'intention de sauter le rapide des Galops durant la saison et demandant que le chenal au sud de l'ancienne écluse de prise d'eau fut protégée au moyen d'estacades, etc., de façon à le rendre sûr pour les fins de navigation, ce qui a été fait en conséquence.

Le 1er juin, les deux dragueurs employés à cette entreprise ont été envoyés aux

nouveaux travaux sur le "Chenal du Nord", fleuve Saint-Laurent.

AGRANDISSEMENT DU CHENAL DES GALOPS.

Section Iroquois.

L'agrandissement de la partie orientale de ce qui est connu sons le nom du canal des Galops ayant été autorisé, des soumissions pour la section Iroquois ont été demandées au moyen d'annonces le 17 avril 1897. Le 20 mai, un contrat fut passé avec MM. Larkin et Sangster, les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899.

La livraison des matériaux et de l'outillage a été commencée le 17 mai.

L'entreprise commence à "Iroquois", à l'entrée orientale du canal, et s'étend à

l'ouest jusqu'à Presqu'île, une distance d'environ 16,000 pieds.

En vertu du plan projeté d'agrandissement, l'on se propose d'exhausser de 6 pieds le niveau normal du canal; c'est le niveau minimum connu de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent en amont de l'écluse de prise d'eau, et par ce moyen, de se dispenser, sur la ligne principale de navigation, de l'écluse d'ascension n° 36 à Cardinal, laquelle sera dorénavant reliée avec le fleuve pour la commodité du village de Cardinal, des moulins et du cabotage.

Section Cardinal.

On a demandé, au moyen d'annonces, des soumissions pour la section Cardinal, le 17 avril 1897. Le 10 mai, un contrat a été passé avec MM. Davis et Fils, les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899.

L'entreprise a été commencée le 3 juin, et l'outillage et les matériaux livrés peu

de temps après l'adjudication de l'entreprise.

L'entreprise comprend l'ancienne "Jonction" et la moitié orientale des divisions des "Galops"; elle commence à Presqu'Ile et s'étend à l'ouest en arrière du village de Cardinal jusqu'à Gate's Point, l'extrémité orientale de l'entreprise de l'entrée d'amont maintenant en voie d'exécution, une distance d'environ 17,000 pieds.

Le plan projeté d'agrandissement a pour but d'abandonner l'usage de l'écluse 26 sur la ligne principale, à l'avenir, et d'élever de six pieds au-dessus du niveau minimum connu de l'eau du fleuve Saint-Laurent, à l'entrée d'amont, le niveau normal du canal existant.

FLEUVE SAINT-LAURENT.

Chenal du Nord.

Cette amélioration ayant été autorisée, on a demandé des soumissions au moyen d'annonces publiées le 10 avril 1897. Le 14 mai, un contrat a été passé avéc M. M. A. Cleveland, les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899.

Les travaux ont été commencés le 1er juin.

Le chenal projeté, qui aura 200 pieds de largeur, commence à environ trois quarts de mille en amont de l'entrée supérieure du canal des Galops, et est virtuellement un prolongement de la navigation du canal sur un parcours d'environ trois milles vers l'ouest jusqu'à l'eau profonde dans le bief de Prescott vis-à-vis Johnstown.

Relativement à ce contrat, on se propose de faire un barrage à travers le chenal du "Boyau" entre Adams et les îles des Galops, en utilisant les pierres provenant du

déblai de l'extrémité orientale du chenal.

FLEUVE SAINT-LAURENT ET CANAUX.

On se propose, à mesure qu'en en aura l'occasion, de continuer les levés du bief de Morrisburg et aussi des battures dans le lac Saint-François.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> TOM. S. RUBIDGE, Ingénieur surintendant.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef, Chemins de fer et Canaux.

DIVISION DU SAINT-LAURENT

Bureau de l'ingénieur surintendant, Cornwall, 1er juillet 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter le rapport suivant sur l'entretien des canaux confiés à ma surveillance pour l'exercice financier terminé le 30 juin 1897.

La division du Saint-Laurent s'étend à partir de la ligne provinciale jusqu'au havre de Presqu'Ile sur le lac Ontario, et comprend les canaux Cornwall, Williamsburg et Murray, ainsi que l'amélioration des chenaux dans les biefs intermédiaires navigables.

CANAL DE CORNWALL.

La navigation pour la saison de 1896 a été close le 5 décembre.

Le canal, qui avait été mis à sec le 8 mars 1892, pour les fins de construction ainsi que pour les réparations nécessaires, a été rouvert au trafic le 1er mai suivant.

A l'entrée d'aval, les écluses, anciennes et nouvelles, ont été dégréées et prépa-

rées pour l'hiver de la manière ordinaire.

La navigation a été entretenue d'une façon satisfaisante, sans nuire à la force hydraulique requise pour les fins manufacturières, nonobstant le fait que le niveau de l'eau du fleuve s'est maintenu très bas, et il y a toute apparence que l'eau continuera à être très basse.

Les travaux ordinaires de renouvellement et de réparation aux ateliers ont été faits durant l'hiver, et toutes les réparations nécessaires aux diverses structures ont été faites durant la période où le canal a été maintenu à sec, au printemps. En général, lorsque la mise à sec du canal est devenue nécessaire pendant la saison de navigation, l'on n'y a eu recours que durant les heures du dimanche où le service de la navigation est suspendu, ou dans les cas urgents, en vertu d'une entente avec les expéditeurs.

A l'ancienne entrée d'aval, les écluses 15, 16 et 17 ont été complètement réparées

et sont maintenant fréquemment utilisées.

Le bief en aval de l'écluse 17 a été agrandi, les matériaux provenant du déblai étant employés pour exhausser les berges du coursier d'amont jusqu'aux moulins; et tandis que les réparations à l'écluse 16 étaient en voie d'exécution, la maçonnerie de l'enclave supérieure a été élevée au niveau du chaperon de l'écluse 17. Ceci a été fait en vue de la conversion ultérieure du bief en bassin de carénage.

Une paire de portes a été exhausée, réparée et érigée dans l'enclave d'amont de

l'écluse 16.

De nouvelles pentures ont été ajustées à toutes les portes des écluses de l'ancienne entrée.

Il n'est survenu aucun accident de nature à nuire à la navigation.

Trois paires de portes de rechange pour les nouvelles écluses 15 et 17, construites à l'entreprise par J. et R. Miller, ont été livrées à Cornwall en juin 1896. Un nouvel appareil pour lever les portes, destiné à remp'acer l'appareil "John Page", naufragé en juillet 1895, et construit à l'entreprise par MM. J. et R. Miller, a été livré au pied du canal en juillet dernier. La machine a été mise à l'épreuve lorsque l'on a pendu les portes de l'écluse 23, et elle a fonctionné d'une manière très satisfaisante.

Durant la saison de la navigation, les berges, tossés et structures en général ont

été tenus en état de réparation.

Durant l'hiver de 1896-97 le chemin neuf relié au barrage d'aval de l'île du Sheik a été macadamisé et une quantité considérable de pierre a été livrée pour la protection des talus extérieurs du bief nouvellement formé.

Un nouvel assortiment de chèvres pour manœuvrer les portes a été placé à

l'écluse de prise d'eau n° 21.

Une balustrade en fer a été placée sur le barrage d'aval pour protéger le chemin. Un nouveau câble téléphonique a été posé au-dessous du canal près des ateliers, et des réparations considérables ont été faites à toute la ligne téléphonique en général.

Le pont de Cornwall, le déversoir régulateur à l'écluse de prise d'eau et quelques

autres constructions de second ordre ont été peinturés.

Une nouvelle maison pour le gardien a été construite au pont de Mille-Roches.

Les chalans de réparation ont été reconstruits en partie.

Il faudra se préparer à des réparations et à des renouvellements considérables en

ce qui concerne les travaux suivants, savoir:

Le brise-glace au pied du canal. Réparations à toutes les enclaves des nouvelles écluses 15 et 17; ceci nécessitera leur asséchement ainsi que l'emploi des anciennes écluses de l'entrée d'aval.

Un nouveau canal régulateur et d'approvisionnement pour les moulins d'aval à

l'écluse 17.

Le bureau du percepteur et les maisons d'éclusiers existantes à l'entrée d'aval. La question de la construction de nouvelles maisons d'éclusiers à toutes les nouvelles écluses est de nouveau soumise à votre considération.

Les mises à la retraite de l'année dernière sont les suivantes, savoir :

M. Tackaberry, maître de havre et d'écluse à l'entrée d'aval, 1er juillet 1897.

L'emploi de surintendant ayant été aboli, on s'est dispensé des services de M. A. P. Ress le 31 mars 1897, date depuis laquelle tous les devoirs relatifs à l'entretien du canal ont été remplis par l'inspecteur Ramsay, du personnel de construction, un homme pratique ayant une longue expérienre des travaux de canalisation.

Ci-suit une liste des amendes imposées durant l'année dernière, savoir :

| 189 | 620 | juillet | dommages Barge "Bella " | 320 | 00 | payés |
|-----|-----|---------|------------------------------|------------|----|----------|
| 66 | 3 | août | | 5 | 00 | 1 |
| " | 21 | " | dommages Steamer "Melbourne" | 15 | 00 | " |
| " | 26 | " | amende Barge "St-Louis" | 3 | 00 | " |
| 66 | 27 | " | "Remorqueur " Perthia " | 5 | 00 | " |
| " | 12 | sept | dommagesSteamer " Passport " | 10 | 00 | non payé |
| " | 11 | novemb | amendeBarge " Marie-Štella " | 5 | 00 | payés |
| " | 11 | " | dommagesBarge "Thurst " | | | 1 " |
| " | 11 | " | " Barge "St-B " | 4 | 00 | " |
| " | 12 | 46 | amende Remorqueur "Antilope" | | | " |
| 66 | 12 | 6.6 | "Barge "National" | | | " |
| 66 | 16 | " | dommagesBarge "Winnipeg " | | | 66 |
| 66 | 20 | 6.6 | "Steamer " Niagara " | 20 | 00 | 46 |
| " | 20 | " | " "Hamilton", | 18 | 00 | " |
| " | 23 | 66 | | | | " |
| " | 23 | 6.6 | amendeBarge "Ireland" | 25 | 00 | " |
| 66 | | | amendeRemorqueur "Beaver" | 10 | 00 | " |
| 189 | 729 | iuin | dommagesSteamer "Alexandria" | 5 0 | 00 | " |
| 66 | 29 | " " | " "Cuba" | 11 | 50 | " |
| " | 29 | " | amende " "Cuba " | 5 | 00 | " |
| " | 29 | " | " Remorqueur "Beaver" | 2 | 00 | 66 |
| | | | - | | | |

Le maximum du niveau de l'eau observé durant la saison de navigation à l'écluse 15, entrée d'aval, a été de 10 pieds 1 pouce, et le minimum de 8 pieds 7 pouces.

Le maximum du niveau de l'eau durant la saison de navigation à l'écluse 21

a été de 9 pieds 11 pouces, et le minimum de 7 pieds 8 pouces.

Les niveaux ci-dessus se rapportent aux buscs des anciennes écluses 15 et 21 res-

pectivement.

Le maximum et le minimum du niveau de l'eau observés durant l'année terminée le 30 juin 1897 aux écluses 15 et 21 sont comme suit, savoir:

Écluse 15: maximum, 26 pds 8 pcs, janvier; minimum, 8 pds 4½ pcs, décembre. 21: 9 pds 11 pcs, 7 pds 11 pcs

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

Les divisions de ces canaux, savoir: le canal de la Pointe de Farran, le canal du Rapide-Plat et ceux de la Pointe-Iroquois, de la Jonction et des Galops, collectivement désignés sous le nom de canal des Galops, ont été fermés à la navigation le 5 décembre 1896, et rouverts pour la saison de 1897 le 25 avril. Le service des bouées depuis l'île du Sheik, canal de Cornwall, jusqu'à Prescott a été convenablement fait, les bouées ayant été enlevées lors de la fermeture de la saison de 1896 et remplacées lors de l'ouverture de la navigation en 1897.

Aucun accident n'est arrivé durant l'année dernière.

Le niveau de l'eau s'étant maintenu très bas jusqu'à la fermeture de la saison de 1897, cela a causé beaucoup d'inconvénients à la navigation, surtout aux écluses 23 et 25 et dans le bief en amont de l'écluse 26 à Cardinal. Lors de l'ouverture de la navigation en 1897, l'eau était un peu plus haute et elle continue à monter; elle atteindra probablement sa hauteur normale de 9 ou 10 pieds au-dessus des buscs vers la miété, après quoi l'on peut s'attendre à voir l'eau reprendre son niveau minimum. A l'exception de réparations considérables aux quais du gouvernement à l'écluse 25, vis-à-vis le moulin à farine, le travail du personnel d'entretien a été général, et seules des réparations ordinaires ont été faites aux diverses structures, portes d'écluses, ponts, etc., ainsi qu'aux berges, estacades et piles d'entrée. Le niveau minimum de l'eau sur le busc de l'ancienne écluse 23, le point régulateur des canaux durant la saison de la navigation, a été de 5 pieds 9 pouces.

Ci-suit un tableau des amendes imposées et perçues pendant l'année terminée le

30 juin 1897:-

| 10 août 1896.—Amende, barge Dorchester | \$ 5 | 00 |
|--|------|----|
| 15 " 1896.—Dommages, steamer Cuba | 35 | 00 |
| 24 " 1896.—Amende, barge Helma | 5 | 00 |
| 10 sept. 1896.—Dommages, steamer Spartan | 162 | 95 |
| 9 oct. 1896.—Amende, steamer Alexandria | 5 | 00 |

La fonction de surintendant a été abolie le 31 mars 1897, et le travail de l'entretien des canaux a été continué par M. Armstrong, le contremaître du personnel des réparations.

CANAL DE LA POINTE DE FARRAN.

Quelques menues réparations ont été faites aux écluses et aux portes. Le contrat passé avec la compagnie dite "Gilbert Blasting and Dredging Co." pour ramener le prisme de ce canal à sa profondeur primitive, a été exécuté en entier.

CANAL DU RAPIDE-PLAT,

La nouvelle écluse 23 a été livrée à la navigation le 24 juillet 1896, et l'éclusage

à travers l'ancienne écluse a été discontinué pour le reste de la saison.

En avril 1897, un barrage a été établi à la tête de l'ancienne écluse par les entrepreneurs afin de pouvoir terminer la maçonnerie de l'écluse et du canal d'alimentation, etc. On a aussi construit un barrage à travers l'ancienne entrée afin de faciliter les travaux d'abaissement du busc, etc.

Le barrage à la tête de l'écluse détourne des moulins leur alimentation de force hydraulique; en conséquence, les moulins ont été obligés de suspendre leurs travaux

pendant la durée de ce travail.

Des réparations d'ordre secondaire ont été faites à l'écluse 24, aux clôtures, fossés,

poteaux d'amarrage, etc.

De nouvelles maisons de gardiens ont été érigées à l'entreprise aux écluses 23 et 24 en vertu d'un contrat passé avec B. S. Wickware.

Les réparations ordinaires aux berges ont été faites.

CANAL DES GALOPS.

Division Iroquois.

Des réparations temporaires ont été faites aux estacades en amont de l'écluse 25, ainsi qu'à la protection en blocaille.

Les réparations à la pile d'entrée vis à-vis le moulin à farine de Beach ont été

terminées.

Division de la Jonction.

La levée a été maintenue en bon état de réparation et le mur de blocaille a été renouvelé an besoin.

Division des Galops.

A l'écluse 26, une paire de portes de rechange a été placée dans l'enclave supé-

rieure.

On a cessé de se servir du pont tournant depuis mai 1896, alors qu'il a été condamné. On ne se propose pas d'y faire des réparations, vu que la partie en bois est vermoulue. Si l'on juge qu'un pont est nécessaire on devrait remplacer celui-ci par un pont en fer.

Le dragage commencé par Wm. Davis et Fils l'automne dernier a été discontinué.

Entrée d'amont.

Quelques réparations secondaires ont été faites aux portes des écluses 27 et 28.

Les berges et fossés ont été tenus en bonne condition générale.

Durant l'hiver on a fait des réparations générales au bateau des bouées et aux chalans. Les bouées ont été peinturées et réparées pour le printemps, et un certain nombre de bouées de rechange ont été livrées et ferrées. Une paire de portes à l'ancienne écluse de prise d'eau a aussi été réparée et adaptée pour le service à l'écluse 26.

Les balises du nouveau chenal ont été réparées et peinturées.

A l'écluse 26, un hangar a été réparé et transformé en bureau pour le péager,

Un grand nombre de réparations de second ordre ont été faites aux ateliers à Cardinal, aussi sur les travaux de temps à autre, à mesure qu'elles étaient requises.

Le maximum du niveau de l'eau sur le buse de l'ancienne écluse de prise d'eau n° 27 durant la saison de navigation a été de 10 pieds 4 pouces, et le minimum a été de 7 pieds 6 pouces.

CANAL MURRAY.

Ce canal a été fermé à la navigation le 3 décembre 1896 et ouvert de nouveau le 5 avril 1897.

Le nombre des navires qui sont passés par le canal durant les années 1896-97 a été de 629.

Aucun accident n'est arrivé et aucune amende n'a été imposée durant l'année terminée le 30 juin 1897.

Les structures du pont ont été complètement réparées et le mécanisme a été nettoyé et resserré, etc.

Les madriers du planchéiage des ponts tournants de grands chemins sont en

très mauvaise condition et ont besoin de réparations considérables.

Des réparations considérables sont aussi requises à la superstructure des piles aux deux entrées du canal.

Le chalan, les ateliers et le bureau ont été réparés et peinturés et l'on a cons-

truit un hangar à bois et une clôture.

Une quantité considérable de pierre concassée a été déposée autour de la fondation des ponts du chemin de fer et du chemin de Trenton afin de prévenir la répétition de l'affouillement de l'année dernière.

Des réparations considérables ont été faites au mur de blocaille sur la berge

nord du canal.

En général, les berges ont été tenues en bonne condition, les fossés principaux ont été tenus ouverts, et l'on a creusé des fossés en arrière là où le besoin s'en est fait sentir.

Il y a un besoin urgent d'un quai ou débarcadère au bureau du péager près du

pont du chemin de Smithfield.

Tous les navires sont maintenant obligés de s'arrêter au pont, où le canal est étroit, ce qui cause des délais considérables au trafic passant par le canal, ainsi qu'à la circulation sur le chemin public, vu que le pont reste ouvert beaucoup plus long-temps que cela ne serait nécessaire dans d'autres conditions.

Les lumières aux entrées du canal ne sont pas appropriées aux besoins, et l'on aurait besoin de nouvelles lumières d'alignement plus puissantes à chaque entrée.

Le maximum du niveau de l'eau observé durant l'année a été de 13 pieds et le

minimum de 10 pieds 8 pouces.

J'annexe un tableau indiquant les niveaux maximum et minimum durant l'année dernière sur chacun des canaux dans ma division, ainsi qu'un tableau sommaire des maximum et minimum du niveau de l'eau durant la saison de navigation depuis l'année 1891 jusqu'à 1896, les deux inclusivement.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

TOM. S. RUBIDGE, Ingénieur surintendant.

Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef chemins de fer et canaux.

Tableau indiquant le maximum et le minimum de hauteur de l'eau dans les canaux de la division du Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | | | | | | | | | | 111 12 | er millie re | 200 | reor mint oc | 100 | : | | | | | | | | | | | | | - 1 |
|-----------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|----------|--------|----------|---------------|----------|--------------|--------|---------------|-------------------------|---------|-----------|----------|----------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|---|-------|-----------------|------|
| | | Ö | CANAL CORNWALL | CORN | WALE | | | | | | | | | CANAUX DE WILLIAMSBURG. | TX DE | WE | LLIAN | ISBUR | .G. | | | | | | I | c On | Lac Ontario. | 1 : |
| Mois. | Ecl | Ecluse n° | ı° 15. | | Ecluse n° | n° 2 | 21. | Ecl | Ecluse n° 22. | . 22. | | 4cluse | Feluse n° 23. | e; | Eel | Ecluse n° | 24. | | Eclus | Ecluse n° 25. | | Eclu | Ecluse n° 27. | 27. | C | nal N | Canal Murray. | l : |
| | Max | im. | Maxim. Minin. | | Maxim. | | Minim. | Maxim. | | Minim. | | Maxim. | Minim. | | Maxim. | | Minim. | | Maxim. | Minim. | - | Maxim. | | Minim. | | cim. | Maxim. Minim. | l i |
| | pds 1 | pds pcs. pds | ds pcs. | se. pds | ls pcs. | spd. | pcs. | I spd | pcs. pc | pds pcs. | s. pds | s pes. | spd | pes. | d spd | pcs. p | pds pcs. | spd s | s pes. | spd | pcs. I | od spd | pes. pds | s pes. | bds | pcs. | d spd | pcs. |
| 1896. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Juillet | 9 10 | 10 | 6 | 57. | 9 6 | <u> </u> | 11 | ∞ | 10 | ∞ ~ | - & | | L~ | 20 | 00 | 4 | L- | 5 10 | 01 0 | 6 | 10 | 6 | | 8 4 | 12 | ಸಾ | 12 | ಣ |
| | G. | $6\frac{1}{2}$ | 6 | 22 | 9 4 | ∞ | G | ∞ | G | 00 | 8 | | !~ | 23 | ∞ | ಣ | L- | 3 10 | 0 | 6 | 9 | 6 | -4- | eo | 12 | 4 | 11 | 10 |
| Septembre | 6 | က | 8 1(| 01 | 9 2 | ∞ | 1 | ∞ | ಣ | L- | 5 7 | 6 , | 9 | ಣ | 2 | ∞ | 9 | 2 10 | 0 | ∞ | 0 | ∞ | - S | 3 0 | 12 | 0 | 11 | 70 |
| Octobre | 6: | 67 | ∞ | 63 | 80 | L- | 10 | L- | 6 | 7 1 | 1 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 70 | <u> </u> | 9 4 | ∞ | 67 | 9 | 4 7 | 9 / | 11 | x | 11 | 23 |
| Novembre | 6 | t | ω | L- | 9 3 | 1- | oo. | ∞ | | 6 11 | | 22 | 50 | 6 | ∞ | 20 | <u>ت</u> | 7 111 | 1 3 | ∞ | ಣ | 6 | 9 7 | 9 2 | 11 | 9 | 11 | |
| Décembre | 12 | 7 | × | 42 | 8 10 | <u></u> | _ | 00 | <u>.</u> | 9 | 2 9 | 0 , | 50 | 67 | t- | 9 | 70 | m | 9 | <u></u> | 62 | ∞ | 2 2 | 23 | ======================================= | 9 | 11 | 0 |
| 1897. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janvier. | 56 | ∞ | 8 1 | | 8 | L- | ಣ | ∞ | ಣ | 9 | 2 9 | 0 | 70 | က | <u></u> | 67 | 20 | | 9 3 | 9 | 00 | 00 | -1 | 9 | 11 | ಣ | 10 | 00 |
| Février | 119 | 6 | 14 | | 7 11 | L- | - | ∞ | ಣ | 9 | 4 6 | 9 9 | 50 | 0 | 9 | ಣ | 70 | | 9 8 | 9 | t- | 7 1 | 11 7 | ر س | = | 22 | 10 1 | 10 |
| Mars | 18 | | 11 | ಣ | 9 4 | L | က | 11 | 0 | 6 10 | 2 0 | 6 . | ಸರ | ∞ | t- | 2 | 20 | | 6 6 | <u></u> | 2 | 00 | 9 7 | , , | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Avril | 10 | 11 | 0 | 9 | 9 6 | ∞ | 00 | 6 | 9 | 8 | 8 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | <u></u> | 2 11 | 1 2 | 6 | 67 | 10 | - 4 | 22 | 12 | 9 | 12 | 0 |
| Mai | 10 | 0 | 6 | 6. | 9 10 | ∞ | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 8 | 3 10 | L- | L- | 0 | - | 2 | 8 11 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 | 12 | _ |
| Juin | 10 | - | 6 | | 9 11 | 6 | ĭ0 | 6 | 9 | 0 6 | 8 0 | 111 | ∞ | 70 | 0 | ಣ | ∞ | 5 11 | 8 | 11 | 63 | 10 | 6 0 | 50 | 13 | 0 | 12 | 6 |
| | | | | | | | | - | - | | - | | | 1 | | - | | - | | | | | _ | | | - | | |

Tableau indiquant le maximum et le minimum de l'eau dans les canaux de la division du Saint-Laurent, du mois de mai au mois de nois de mai au mois de nois de

| | Ecluse n° 15. Ecluse n° 22. Ecluse n° 22. Ecluse n° 22. Maximum. Minimum. Minimum. Maximum. | Mai. 10 2g Oct. S 6g Mai. S | novembre, chaque annéo—Fin. Canaux de Williamsburg—Fin. Lac Ontario. | Année. Ecluse n° 24. Ecluse n° 25. Ecluse n° 27. Canal Murray. | Maximum. Minimum. Maximum. Maximum. Minimum. Minimum. Minimum. Minimum. | Mois. pds pcs. Mois. | ANNÉE. ANNÉE. ANNÉE. ANNÉE. ANNÉE. ANNÉE. 1891 1892 1894 1894 1898 1894 1898 1894 1895 1894 1895 1895 1895 1895 1896 1896 1897 1898 1898 1898 1898 1898 1898 1898 | Eclus Eclus | Minimum. Minimum. | Beluse Beluse Beluse Beluse Beluse Beluse Mai 11 11 9 14 Mai 10 10 14 Mai 9 11 m de l'eau dan novembre, Beluse Bel | Minimum. Mois. pds pcs. Nov. 8 10 do 8 10 do 8 10 do 7 4 do 7 8 chaque annéo chaque annéo Minimum. Mois. pds pcs. Nov. 9 0 do 9 4 do 9 1 do 9 6 do 9 6 do 9 6 do 6 8 Minimum. | Maximum. Beluse Mai 10 11 2 | Minimum. Mois. pds pcs. Moov 7 16 do 7 16 do 7 10 do 7 10 do 7 10 do 7 10 do 7 10 do 8 3 do 7 10 Mois. pds pcs. Nov 8 0 do 8 3 do 8 3 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 8 9 do 9 9 | Ecluse Ecluse Ecluse Ecluse Ecluse Mai 11 1 1 1 1 1 1 1 1 | Minimum. Mois. pds pcs. Nov. 7 0 do 7 7 0 do 7 1 0 do 7 1 0 do 7 1 0 Annia au mois de mai au mois de Minimum. Mois. pds pcs. Mois. pds pcs. Mois. pds pcs. John pds pcs. Moi pds pcs. John pds pcs. Moi pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. John pds pcs. |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|--|
|--|---|---|--|--|---|--|---|---------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|--|

CANAL WELLAND.

SAINTE-CATHEBINE, ONT., 23 octoble 1897.

Monsisur,—J'ai l'honneur de faire rapport sur la navigation et l'entretien du canal Welland et ses branches pendant l'année fiscale terminée le 30 juin 1897. Le réseau du canal Welland comprend:

Ligne principale du canal—de Port-Dalhousie à Port-Colborne.

| Longueur | 263 milles |
|------------------------------|------------|
| Nombre d'écluses d'ascension | |
| " de prise d'eau | 2 |
| " d'aqueducs | |
| " de ponts de grands chemins | 17 |
| " chemin de fer | 6 |
| " de traverses | |

Construits pour 14 pieds d'eau sur les buscs.

Ancien canal—de Port-Dalhousie à Allanburg; maintenant utilisé principalement pour la force hydraulique.

| Milles | 121 |
|------------------------------|-----|
| Nombre d'écluses d'ascension | 4 |
| " de ponts de grands chemins | 9 |
| " chemins de fer | |
| "traverses | |

Cinq pieds d'eau actuellement disponible.

Branche de Stromness—Depuis Stromness, sur le canal d'alimentation, jusqu'à Port-Maitland, sur le lac Erié.

| Longueur | 13 milles. |
|------------------------------|------------|
| Nombre d'écluses | 1 |
| " de ponts de grands chemins | 1 |

Cinq pieds d'eau actuellement disponible.

Branche Chippawa—Depuis Port-Robinson, sur la ligne principale du canal, jusqu'à la rivière Niagara à Chippawa.

| Longueur | 81 milles. |
|------------------------------|------------|
| Nombre d'écluses | 1* |
| " de ponts de grands chemins | 3 |
| " " chemins de fer | 3 |

Neuf pieds d'eau actuellement disponible.

Durant la dernière moitié de la saison de 1896, les eaux basses qui ont prévalu sur toute la ligne de navigation se sont fait tellement sentir à Port-Dalhousie et à Port-Colborne que le tirage des navires a été réduit de 14 pieds à 13 pieds 9 pouces et parfois, lorsque les vents remontaient le lac, à 13 pieds 6 pouces.

Au commencement de la saison actuelle de navigation les lacs avaient presque repris leur niveau normal, et les navires tirant 14 pieds n'ont éprouvé aucune difficulté à passer dans le canal à l'ouverture de la navigation et jusqu'à la fin de la présente année fiscale.

Les interruptions à la navigation ont été peu importantes jusqu'au matin du 21 mai 1897, alors que le steamer J. H. Outhwaite, de Cleveland, qui remontait, a emporté les quatre portes de l'écluse n° 7, causant un arrêt absolu de la navigation jusqu'à l'avant-midi du 26 mai.

La somme de \$9,975 a été déposée par les propriétaires à compte du coût estimé de la réparation des dégats, et l'on a permis au navire de continuer sa route lorsque

l'on a pu recommencer l'éclusage.

L'accident est dû au fait que le mouvement du navire était trop rapide, ce qui a été cause qu'on n'a pas eu le temps de remédier au fait que les amarres avaient glissé.

Durant l'année, quatre membres du personnel de fonctionnement ont été mis à

la retraite, leur âge étant de 66, 71, 73 et 74 ans.

Deux des emplois devenus vacants en conséquence, n'ont pas été remplis, les fonctions de surintendant étant abolies lors de la mise à la retraite de ce fonctionnaire, et les devoirs de cette charge étant confiés à l'ingénieur surintendant.

Dans l'autre cas, les fonctions d'un régulateur d'eau à Allanburg, qui a été mis à la retraite, ont été ajoutées à celles de l'éclusier de l'écluse et du pont adjacents.

RENOUVELLEMENT À MÊME LES CRÉDITS DU REVENU.

Le travail de renouvellement en béton de la superstructure en bois de la jetée orientale à Port-Dalhousie a été continué, un contrat à cette fin ayant été passé avec MM. Battle et Newman.

La superstructure en bois a été enlevée jusqu'à un pied au-dessous de la "marque de l'eau basse", auquel niveau des blocs de béton de 4 x 4 x 6 pieds faits avec du ciment de Portland ont été posés pour former les deux parements de la jetée. L'espace entre les deux lignes de blocs a été rempli avec du béton fait avec du ciment hydraulique naturel et fabriqué dans cette localité.

La longueur de la jetée renouvelée en vertu du contrat de MM. Battle et

Newman est de 789 pieds; l'ouvrage a été terminé tel que spécifié.

Dans le havre de Port-Dalhousie, le peu de hauteur du niveau de l'eau a rendu opportun l'enlèvement d'accumulations de vase, etc., et cet enlèvement a été fait par MM. Hingston et Wood, dont le dragueur a été amené de Port-Dover dans ce but.

Les ponts du chemin de halage au-dessus de l'entrée du réservoir à partir de l'écluse 16 jusqu'à l'écluse 23 ont été renouvelés, des poutres en acier étant mises à la place des poutres en bois qui jadis supportaient les tabliers.

On s'est aussi procuré des matériaux pour renouveler le reste des ponts du

chemin de halage qui avaient besoin d'être renouvelés.

A l'écluse 24, le mur latéral de l'ouest a été exhaussé en moyenne de 14 pouces, et chaperonné sur une distance de 850 pieds afin de permettre l'exhaussement de la levée étroite située en arrière.

On avait songé à renouveler certaines parties des murs latéraux de ce bief, mais l'urgence provenant de l'ouverture hâtive de la navigation a rendu inopportun l'assèchement du bief et le commencement des travaux dans des conditions qui eussent laissé leur achèvement douteux, car si l'on eut commencé cet ouvrage il aurait fallu le terminer avant que de pouvoir ouvrir le canal.

A Port-Colborne, les accumulations de sable entre les jetées ont été draguées par

MM. Hingston et Woods, qui ont fait semblable travail à Port-Dalhousie.

Sur l'ancien canal, une paire de portes de rechange pour l'écluse n° 2 a été construite, et le pont du grand chemin au-dessus du coursier entre les biefs n° 1 et 2 a été démoli, dès qu'un aqueduc à chevalets de charpente avec un tablier de 60 pieds et assez large pour permettre à deux voitures de passer de front eut été construit pour le remplacer.

165

Sur le coursier de Welland, l'ancien pont en bois avec deux courbes sur la ligne de la rue West Main a été remplacé par un pont de fermes en acier de 60 pieds de tablier.

Sur le canal d'alimentation, le drainage du côté nord a été considérablement amélioré, et le pont tournant en bois à Stromness Basin a été reconstruit.

RÉPARATIONS.

Les éc luses, déversoirs, ponts et autres structures ont été remplacés de temps à autre à mesure que cela devenait nécessaire; les fossés ont été nettoyés et les levées ont été exhaussées et réparées au besoin, le coût de ce dernier item ayant été de beaucoup augmenté grâce au fait que dans certaines localités le chemin de halage sert de chemin public.

Ces menues réparations, occupant l'attention journalière, ont constamment occupé les équipes de réparations, et consommé de grandes quantités de matériaux

pour entretenir les travaux en bon état de service.

Le canal a été termé le 15 décembre 1896, et a été ouvert à la navigation le 20

avril 1897.

On trouvera ci-joint un tableau des dommages causés à la propriété sur le canal, des sommes payées ou dues pour ces dommages, et des noms de ceux qui ont perçu ces sommes.

Aussi un tableau des amendes perçues des navires ou des employés du canal pour

infraction aux règlements des canaux.

Aussi un tableau du maximum et du minimum du niveau de l'eau observé mensuellement sur les buscs des écluses à Port-Dalhousie et à Port-Colborne.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

W. G. THOMPSON,

Ingénieur surintendant.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef, chemins de fer et canaux.

Relevé des dommages causés aux ouvrages du canal Welland pendant l'exercice finissant le 30 juin 1897, et montants payés pour couvrir ces dommages pendant le même exercice.

| Date | Nom du navire. | Montant du | DOMMAGE. | Date | Où PAYÉ. |
|------------------|---|---|----------|-------------------------------|---|
| des dommages. | | Payé. | Impayé. | du paiement. | Bureau du percepteur. |
| 1895. | | \$ c. | \$ c. | 1896. | |
| 29 août 1896. | Steamer Nicaragua | 12 10 | ••••••• | 3 sept, | Port-Colborne. |
| 8 mai | do do | 6 23 | | 16 do 1897. | do Dalhousie. |
| | Brigantin F. D. Ewens Steamer Ionia | 11 34 19 04 | | 17 mai | do do do do Colborne. |
| 12 do | do Sequin | 16 02 | | 1897. | do Dalhousie. |
| 21 do 26 do | do Outhwaite Brigantin G. M. Morley | 9,975 00 50 00 | | | Déposé à compte. Port-Colborne. |
| | Steamer Sequin | 10 51 15 13 | | 1er juill 15 août 1897. | do Dalhousie. do do |
| | do Lisgar | 15 10 | , | 29 avril | do do |
| 8 juin | Goélette Emerald. Brigantin Ceylon Goélette St. Louis Steamer Omaha. do do | 2 81 14 94 17 28 19 40 10 50 | | 15 juill | do Colborne, do Dalhousie. do do do do do Colborne, |
| 9 do | do Topeka | 18 15 | | 1897. 15 août 1896. | do Dalhousie. |
| l6 do | do Canester | 25 00 | | 23 juill | do do |
| 25 do | Brigantin G. B. Owen | 9 35 | | 17 août 1896. | do do |
| 31 do | do Moravia do do Steamer Servia. do Bothnia do F. H. Prince do P. J. Ralph do W. L. Frost do Omaha Yacht Comanche Steamer Bannockburn do Colonial | 75 00 17 24 83 75 298 08 4 67 8 77 31 63 9 29 20 00 26 41 42 32 | | ler août | do Colborne. do Dalhousie. do do do Colborne. do Dalhousie. do do do do do do do Colborne. do Dalhousie. do Colborne. |
| 4 sept | Goélette B. L. Pennington | 7 55 | | 18 mai | do Dalhousie. |
| 29 do | Steamer P. J. Ralph do W. B. Morley Remorqueur Escort Steamer Newaygo Brigantin No. 111 Steamer Monteagle | 11 92 14 32 24 23 13 85 387 85 14 12 167 | | 27 nov | do do do Colborne. do do Dalhousie. do Colborne. do do |

Relevé des dommages causés aux ouvrages du canal Welland pendant l'exercice finissant le 30 juin 1897, et montants payés pour couvrir ces dommages pendant le même exercice.—Fin.

| Date | Nom du navire. | Montant i | DU ' | DOMMA | AGE. | Date | Où payé. |
|---|---|----------------------|-------|---------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| des dommages. | Nom ou havire. | Payé. | | Impayé. | | du paiement. | Bureau du percepteur. |
| 1896. 25 nov | Steamer Omaha | \$ c | | | e. | | Port-Colborne. |
| 24 avril 26 do 27 do 1er mai 10 do 11 do | do W. L. Frost do J. B. Ketchum Brigantin J. J. Case Steamer Cuba do J. R. Langdon Brigantin Augustus Remorqueur Inez | 21 9 10 85 7 5 | 7 2 4 | 13 | 96 18 | 9 juin 28 mai 30 do | do do do |
| | Total | 11,434 4 | 8 | 44 | 19 | · | |

Relevé des amendes perçues des propriétaires de navires pour violation des règlements du canal, et des éclusiers pour négligence dans l'exercice de leurs fonctions, durant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Date | None | Nom du navire. | | ES AMENDES. | Date | Où payé. |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| des dommages. | Non | du navire. | Payé. | Impayé. | du paiement. | Bureau du percepteur. |
| 1895. | | | \$ c. | \$ c. | 1896. | |
| 24 août | Steamer D. | R. Vanallen | 10 00 | | 11 juill | Port-Colborne. |
| 29 juill 15 août | do Eri do Bra | R. Vanallen | 10 00 10 00 | | 1er juill | |
| 1897. | | | | | 1897. | |
| 23 avril 13 mai | | Lawrence | 10 00 5 00 | | | Port-Colborne. do Dalhousie. |
| 1896. | Ec | lusier. | | | 1896. | |
| 22 juill | Thomas Bra | dley | 4 00 | | 25 juill | Port-Dalhousie. |
| | | | 59 00 | 10 00 | | |

Tableau indiquant le maximum et le minimum de profondeur de l'eau sur le busc d'amont de l'ancienne écluse de Port-Colborne, canal Welland, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mors. | Busc d'aval. | | | | Mois. | Busc d'aval. | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Ma mu | | Mini | mum. | 11015. | | axi- im. | Mini | mum. |
| 1896. | pds | pes. | pds | pes. | 1897. | pds | pes. | pds | pes. |
| Juillet.' | 11 11 12 11 12 11 | 9 10 7 6 1 10 | 10 11 10 10 10 10 9 | 7 1 5 3 4 10 | Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 11 11 14 13 12 12 | 9 10 6 2 9 3 | 9 9 9 10 11 11 | 10 10 8 7 8 8 |

Tableau indiquant le maximum et le minimum de profondeur de l'eau sur le busc d'amont de la nouvelle écluse de Port-Colborne, canal Welland, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mois. | Buse d'aval. | | | | Mois. | Busc d'Aval. | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| | Ma mu | | Mini | muin. | | | axi- un. | Minimum. | | |
| 1 | 896. | pds | pes. | pds | pes. | 1897. | pds | pes. | pds | pes. |
| Août Septembre Octobre Novembre | | 14 14 15 14 15 15 14 | 8 9 6 5 0 9 | 13 14 13 13 13 13 12 | 6 0 4 2 3 9 | Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 14 14 17 16 15 15 | 8 9 5 1 8 2 | 12 12 12 13 14 14 14 | 9 9 7 6 7 |

TABLEAU indiquant le maximum et le minimum de profondeur de l'eau sur le busc d'aval de l'écluse n° 1, ancien canal Welland, Port-Dalhousie, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mois. | Busc | D'AVAL. | Mois. | Busc d'aval. | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | Maxi- mum. | Minimum. | 23 015. | Maxi- mum. | Minimum. | | |
| 1896. Juillet . Août Septembre Octobre Novembre Décembre | pds yes. 12 4 12 0 11 7 11 5 11 0 11 1 | pds pcs. 11 10 11 6 11 1 10 9 10 4 10 9 | 1897. Janvier Février. Mars. Avril Mai Juin | pds pcs. 10 11 11 2 11 8 12 4 12 9 12 10 | pds pcs. 10 5 10 8 10 9 11 6 12 4 12 6 | | |

Tableau indiquant le maximum et le minimum de profondeur de l'eau sur le busc d'aval de l'écluse n° 1, nouveau canal Welland, Port-Dalhousie, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Mois. | Busc d'aval. | | | | Mois. | Busc d'aval. | | | |
|---------|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | axi- ım. | Mini: | mum. | | | axi- im. | Mini | mum. |
| 1896. | pds | pcs. | pds | pes. | 1897. | pds | pcs. | pds | pes. |
| Juillet | 15 14 14 14 14 13 14 | 3 11 6 4 11 0 | 14 14 14 13 13 13 | 9 5 0 8 3 8 | Janvier Février Mars Avril Mai Juin | 13 14 14 15 15 15 15 | 10 1 7 3 9 8 | 13 13 13 14 15 15 | 4 7 8 5 3 4 |

CANAL SAINT-PIEBRE,

BUREAU DU CANAL SAINT-PIERRE, 20 juillet 1697.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant sur le canal

Saint-Pierre, pour l'exercice financier terminé le 30 juin 1897.

Ce canal a été fermé à la navigation le 2 janvier 1897, et rouvert le 20 avril 1897. Le nombre total de navires qui sont passés par ce canal durant l'année a été de 1,612. Le pont tournant au-dessus du canal, et les portes d'écluse sont en bon état de fonctionnement, mais les rouets ou poulies dans le mur d'écluse devraient être renouvelés.

L'encoffrement latéral du chemin de halage oriental a besoin d'être renouvelé; quelques légères réparations sont également nécessaires sur le chemin de halage occidental. De nouveau poteaux d'amarrage sont requis aux deux entrées du canal.

Le trafic mensuel peut être comparé avantageusement avec celui des années

précédentes.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

JOHN D. MATHESON, Maître éclusier et péager.

COLLINGWOOD SCHREIBER, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef, chemins de fer et canaux.


RAPPORT

DU

SECRÉTAIRE DU COMITÉ DU CONSEIL PRIVÉ

SUR LES

CHEMINS DE FER.



COMITÉ DU CONSEIL PRIVÉ SUR LES CHEMINS DE FER.

Le ministre des Chemins de fer et Canaux, étant le président du comité du Conseil privé sur les chemins de fer, auquel comité la loi de 1888 concernant les chemins de fer et ses amendements impose des devoirs très étendus, il a été jugé opportun de faire ici un relevé succinct des questions soumises au comité durant la période comprise entre le 1er janvier 1897 et le 15 novembre 1897, et des décisions qui ont été prises. Cette énumération s'établit comme suit:—

Requête du chemin de fer de Ceinture de Montréal, demandant la permission de traverser le canal Lachine à Montréal et à la Côte Saint-Paul.—Accordé.

Hamilton Radial Electric Railway, demandant la permission de traverser le chemin de fer Grand-Tronc à Burlington.—Accordé.

Compagnie électrique de Hull, demandant la permission de traverser avec ses tramways le chemin de fer Pacifique Canadien à Hull, P.Q.—Accordé.

Municipalité de Matapédia, demandant la permission de traverser, par un chemin public, le chemin de fer Intercolonial à Matapédia.—Accordé.

Municipalité du comté de Pictou, demandant la permission d'ouvrir un chemin public à travers les terrains du chemin de fer Intercolonial à la gare d'évitement de McPhee, à l'est de la rivière à l'Ours.—Accordé.

Compagnie des tramways de London, demandant la permission de traverser les chemins de fer Grand-Tronc, Pacifique Canadien et London et Port-Stanley dans la ville de London.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer Pacifique Canadien, demandant l'approbation des plan et profil d'un passage à niveau de sa voie ferrée sur un chemin entre Caughnawaga et Laprairie, et de la déviation projetée du chemin.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer Pacifique Canadien, demandant l'approbation des plans de viaducs en charpente au-dessus des lacs et rivière Kelesquasheshing.—Accordé.

Plainte de la municipalité de Trois-Rivières contre le chemin de fer Pacifique Canadien re drainage.—A l'étude.

Ville de Sherbrooke, demandant une nouvelle audition sur la question de savoir qui doit payer le coût des mesures de protection requises aux passages à niveau de certaines rues dans la ville de Sherbrooke traversées par des voies ferrées.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Grand-Tronc re aiguille de croisement du chemin de fer des Comtés-Unis et du chemin de fer Grand-Tronc, à Saint-Hyacinthe.— A l'étude.

Requête de la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc re appareils de raccordement et d'évitement au chemin de fer Grand-Tronc par le "Canada Southern Railway" aux usines de la Compagnie de Tourbe et de Combustible d'Ontario.—A l'étude.

Protection devant être établie aux passages à niveau du chemin de fer Intercolonial par la Compagnie des Tramways de Saint-Jean.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo, demandant la permission de traverser le grand chemin à la station 100 + 12 à la rivière Chippawa. A l'étude.

Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit, demandant la permission de construire un embranchement à Ridgetown.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit, demandant la permission de construire un embranchement à Blenheim.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer London et Port-Stanley, demandant la permission de construire un embranchement à Port-Stanley.—Accordé.

Hamilton Radial Electric Company, demandant la permission de traverser le canal de Burlington.—Accordé.

Fabrique de la paroisse de Sainte-Blaise, demandant la permission de construire unchemin public à travers le chemin de fer Montréal et Champlain (chemin de fer G.-T.).—Accordé.

Compagnie du chemin de fer Ontario, Belmont et Septentrional, demandant la permission de passer sa ligne le long de la rue Cameron, dans le village de Marmora, ainsi que l'approbation de son raccordement avec le chemin de fer Ontario-Central.

-Accordé.

Ville de Winnipeg, demandant la permission de construire un pont sur la rue Salter, au-dessus des voies du chemin de fer Pacifique Canadien.—A l'étude.

Chemin de fer Grand-Tronc, demandant la permission de construire un embranchement à Merritton.—A l'étude.

Ville de Toronto, demandant une nouvelle audition re traverse des chemins de fer Grand-Tronc et Pacifique Canadien sur l'avenue Lansdowne.—A l'étude.

Compagnie du chemin de fer de Kaslo et Slocan, demandant une nouvelle adjudication sur les différends entre cette compagnie et le chemin de fer Nakusp et Slocan à Sandon, C.A.—A l'étude.

Protêt de M. Powell *re* fermeture de la rue Hughson, dans la ville de Hamilton.—Cause renvoyée.

Compagnie des Tramways de Sherbrooke, demandant la modification de l'ordre relatif à l'entrecroisement de sa voie avec celle du chemin de fer Pacifique Canadien dans la ville de Sherbrooke.—Cause retirée.

Comté de Wentworth, demandant la modification de l'ordre du 4 décembre 1896 re entrecroisement de certaines rues et chemins de péage dans la ville de Hamilton par le chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo.—Un nouvel ordre a été donné en cette cause.

Compagnie Electrique de Hull, demandant la permission de traverser la voie du chemin de fer Pacifique Canadien au moyen d'un viaduc.—Accordé.

Chemin de fer Grand-Trone, re appareils de raccordement et d'évitement à l'intersection des voies du Grand-Trone et du Pacifique Canadien sur le quai de la Reine à Toronto.—

MM. McDermott et Robinson, demandant la permission d'ouvrir deux rues à travers les voies du chemin de fer Canada-Atlantique.—Cause renvoyée.

Plainte de M. E. Morgan, re différence dans les prix exigés pour le transport des pommes par le chemin de fer Grand-Tronc.—A l'étude.

Compagnie de Téléphone Bell, demandant la permission d'augmenter ses prix.

—A l'étude.

Compagnie du chemin de fer du Parc et de l'Île de Montréal, demandant la permission d'acquérir l'usage d'un lopin de terre situé à Lachine et appartenant au chemin de fer Grand-Tronc, au lieu du lot approuvé par un ordre du comité des chemins de fer.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer des Comtés du Centre, demandant à être dispensée de faire le tassement et le remplage requis par l'article 262 de l'Acte des chemins de fer, depuis décembre jusqu'à avril chaque année, les deux mois inclusivement.—Accordé.

Compagnie de chemin de fer Canada-Atlantique, demandant à être dispensée de faire le tassement et le remplage requis par l'article 262 de l'Acte des chemins de fer, depuis décembre jusqu'à avril chaque année. les deux mois inclusivement.—Accordé.

Compagnie de chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, demandant à être dispensée de faire le tassement et le remplage requis par l'article 262 de l'Acte des chemins de fer, depuis décembre jusqu'à avril chaque année, les deux mois inclusivement.—Accordé.

Requête de la Northumberland Stone Co. demandant que la Compagnie du chemin de fer Moncton et Bouctouche soit forcée de mettre un tablier tournant à son pont à travers la rivière Bouctouche.—Accordé.

M. Hugh Maclean, demandant que la Compagnie de chemin de fer des Comtés du Centre soit forcée de mettre un tablier tournant à son pont de chemin de fer audessus de la rivière aux Saumons, près de Chipman.—A l'étude.

Hamilton Radial Electric Railway Co., demandant la permission d'exproprier certains terrains à Burlington appartenant à la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc.—A l'étude.

Ville de Toronto, demandant qu'un ordre soit donné pour l'exécution de travaux de protection au passage à niveau de la rue Bay, à Toronto.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo, demandant l'approbation des plans et profils de toutes les traverses de chemins publics depuis Waterford jusqu'à Cainsville.—Approuvé.

Ville de Toronto, demandant un ordre pour changer la rampe du pont de la rue York.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer du District de Québec, demandant l'approbation du passage à niveau du chemin de fer Pacifique Canadien sur la rue Dalhousie, dans la ville de Québec.—Approuvé.

Compagnie du chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo, demandant la permission d'exproprier partie d'une allocation de chemin dans le canton de Barton pour être employée au service de son parc de formation.—Accordé.

Compagnie du chemin de fer Chateauguay et Septentrional, demandant la permission de traverser la voie du tramway de Montréal sur la rue Ontario, dans la ville de Montréal.—Accordé.

Ville de Toronto, demandant un ordre à l'effet que deux certains conduits ou tuyaux pourront être posés et entretenus en dessous des voies des chemins de fer Grand-Tronc et Pacifique Canadien sur la rue Esplanade, Toronto.—Accordé.

M. John Owens, demandant la permission de construire un fossé d'irrigation sous le chemin de fer Calgary et Edmonton, sur la section 12, canton 12, rang 1, à l'ouest du 5ème méridien.—A l'étude.

M. R. A. Wallace, demandant la permission de construire un fossé d'irrigation sous le chemin de fer Calgary et Edmonton, sur la sec. 7, canton 19, rang 28, à l'ouest du 4ème méridien.—À l'étude.

Cie d'Irrigation de Calgary, demandant la permission de creuser des fossés à travers les chemins de fer Pacifique Canadien et Calgary et Edmonton.—À l'étude.

Ville de Québec, demandant un ordre approuvant l'ouverture d'une rue à travers la voie ferrée de la Compagnie du chemin de fer de la Rive-Nord, au niveau des rails, dans la ville de Québec.—Accordé.

Compagnie des Tramways Electriques de Moncton, demandant une prolongation de délai pour poser des appareils d'évitement à l'entrecroisement du chemin de fer Intercolonial par sa propre voie dans la ville de Moncton.—Accordé.

Compagnie de chemin de fer Grand-Tronc re ordres du 29 novembre 1894, au sujet des traverses des chemins de fer à vapeur par les compagnies de Tramways de Montréal et de Toronto, et quant à l'entretien des lumières à signaux, etc.—À l'étude.

Compagnie de chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental (maintenant Compagnie de chemin de fer de la Baie-de-Quinté), demandant la permission de traverser le chemin de fer Pacifique Canadien à Tweed.—À l'étude.

Canton de Shefford, demandant la permission d'ouvrir un chemin à travers les voies du chemin de fer Stanstead, Shefford et Chambly (qui est une division-du chemin de fer Vermont-Central) à la Coupe-Gallagher.—À l'étude.

M. Charles Sturrock, demandant un ordre pour forcer la Compagnie du chemin de fer Grand Tronc à lui rembourser \$1,079.20, excédent payé sur transport de charbon, ainsi que le coût de sa requête.—À l'étude.

175

Compagnie du chemin de fer Pacifique Canadien, demandant la permission de construire un embranchement sur l'allocation de chemin du côté ouest des secs. 22, 27 et 34 du canton 11, rang 2, à l'est du 1er méridien principal, et de continuer le dit embranchement le long de la dite allocation.—À l'étude.

Compagnie de Tramway de London, demandant la permission de traverser le chemin de fer Grand-Tronc sur la rue Rectory, dans la ville de London.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Ottawa et Montréal, demandant la permission de traverser l'embranchement Rock land du chemin de fer Canada-Atlantique.—A l'étude.

Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis, demandant la permission de traverser le chemin de fer Vermont-Central à Iberville.

Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York, demandant l'approbation de l'entrecroisement du chemin de fer Pacifique Canadien à South-Finch.—A l'étude.

Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York, demandant la permission d'avoir accès à sa propriété terminale à Ottawa en passant sur les voies des chemins de fer Canada-Atlantique et Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, ou de poser ses propres voies sur la propriété du gouvernement actuellement louée au chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound.

Compagnie de chemin de fer Ottawa et New-York, demandant la permission d'entrer à Ottawa sur les voies des chemins de fer Canada-Atlantique et Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, et de se servir de la gare centrale.—A l'étude.

Compagnies des Tramways de Winnipeg, demandant la permission de traverser le chemin de fer Canadien du Pacifique sur la rue Main et l'avenue Higgins, dans la ville de Winnipeg.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Canadien du Pacifique, demandant la permission de remblayer en partie le viaduc en charpente sur l'embranchement de Peterborough à Dickson's-Mills.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Grand-Tronc, demandant la permission de poser une voie d'évitement à partir de sa voie ferrée jusqu'au moulin McLaughlin, coin des rues Baie et Esplanade, Toronto.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Ontario et Québec (C P.C.), demandant la permission de changer le tracé de sa ligne entre le chemin Mono et la jonction Melville, dans le canton de Caledon.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Ontario-Central, demandant la permission d'enlever le tassement ou remplage requis par l'artice 262 de l'Acte des chemins de fer, depuis décembre jusqu'à avril, chaque année, les deux mois inclusivement.—A l'étude.

Ville de Galt, demandant la permission d'ouvrir une rue traversant le chemin de fer Canadien du Pacifique à Myrtle Avenue.—A l'étude.

Compagnie de chemin de fer Nakusp et Slocan, demandant la permission de construire un embranchement depuis les Trois-Fourches jusqu'au lac à l'Ours et à Whitewater, dans la Colombie Anglaise.—A l'étude.

COLLINGWOOD SCHREIBER,

Secrétaire, comité sur les chemins de fer, C.P.

Préparé par

J. W. Pugsley,

Gressier du comité des chemins de fer C. P.

PARTIE II

RELEVÉS DU COMPTABLE

6

Nº 1.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées par le ministère des chemins de fer et canaux, Canada, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Désignation des travaux. | Imputables sur | Imputables sur | Imputables s | sur le revenu. |
|---|----------------------------------|------------------------|---|---|
| | le capital. | le revenu. | Personnel. | Réparations. |
| Canaux. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Beauharnois | | 9,813 15 4,939 20 | | 14,862 98 11,607 95 |
| Chambly | 438,487 51 282,052 48 | 12,665 88 14,664 21 | 18,754 17 15,540 43 57,533 20 | 13,128 55 16,438 32 25,820 73 |
| Murray Rideau Saut-Sainte Marie | 10,720 50 209,561 82 | 19,079 11 | 5,526 87 31,461 55 15,381 59 | 3,966 41 29,535 94 7,671 79 |
| Soulanges Sainte-Anne Saint-Laurent | 12,347 31 | | 2,357 51 | 1,688 12 |
| Saint-Ours. Saint-Pierre. Trent Welland Williamsburg, Galops. do Rapide Plat | 486,575 70 2,282 35 | 22,283 06 3,880 76 | 2,135 60 2,728 38 4,965 39 88,095 20 8,697 54 | 707 06 1 20 3,497 90 41,247 81 8,210 91 |
| Total | 2,348,636 91 | 101,205 74 | 287,970 36 | 178,385 47 |
| En général pour les canaux. | | | | |
| Dragueurs, Lachine. do Rideau Divers Appoint. et dép. imprévues des empl. aux can. Ouvrage du dimanche. Travaux hydrographiques et inspections. | | | 36,444 26 14,859 39 | 2,000 00 6,998 46 1,337 86 |
| Total | | 2,937 47 | 52,440 80 | 10,336 32 |
| CHEMINS DE FER. | 41 477 00 | | | |
| Annapolis et Digby Baie-des-Chaleurs Pacifique Canadien | | | | |
| Cap-Breton Intercolonial Oxford et New-Glasgow | 405 00 145,142 00 3,565 52 | | 2,925,968 67 | |
| Ile du Prince-Edouard Embranchement de Windsor | | | | ••••• |
| Total | 204,624 31 | | 3,195,959 58 | |
| En général pour les chemins de fer. | | 07.22 | | |
| Congrès International des ch. de fer, Bruxel. Statistique des chemins de fer. Subventions aux chemins de fer. Rapport d'enquêtes devant le comité des chemins de fer. | | | | |
| chemins de fer | | 3,574 94 | | |
| Total | | 235,474 29 | | |

ÉTAT indiquan; les sommes dépensées par le ministère des chemins de fer et canaux, etc.—Fin.

| D/imation do tourne | Imputables sur | Imputables sur | Imputables s | Imputables sur le revenu. | | | | |
|---|----------------|------------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|
| Désignation des travaux. | le capital. | le revenu. | Personnel. | Réparations. | | | | |
| Divers. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | | | | |
| Frais de litige | | 17,991 50 | 597 39 | • | | | | |
| Total | | 25,142 90 | 597 39 | | | | | |
| RÉCAPITULATION. Total pour les canaux | 2,348,636 91 | 101,205 74 2,937 47 | 287,970 36 52,440 80 | 178,385 47 10,336 32 | | | | |
| Total pour les canaux | 2,348,636 91 | 104,143 21 | 340,411 16 | 188,721 79 | | | | |
| Total pour les chemins de ferdo do en général | | 235,474 29 | 3,195,959 58 | | | | | |
| Total pour les chemins de fer | 204,624 31 | 235,474 29 | 3,195,959 58 | | | | | |
| Total pour les chemins de fer et canaux, y compris divers | 2,553,261 22 | 364,760 40 | 3,536,968 13 | 188,721 79 | | | | |

Montant total dépensé, \$6,643,711.54.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, LEONARD SHANNON, Ottawa, 1er novembre 1897.

Comptable.

Nº 2.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, réparations ordinaires et le personnel des canaux du Canada, jusqu'au 30 juin 1897.

CANAL SAINT-PIERRE.

| | | | Exercice terminé le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments imputables sur le revenu. | Personnel. | Réparations |
|---------------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---|------------|-------------|
| | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le gouv | ern, avant la co | onfédération | | 156,523 32 | | | |
| do | depuis | do | 1868 | 21,519 72 | | | |
| do | do | do | 1869 | 70,719 80 | | | |
| do | do | do | 1870 | | 46,193 57 | | |
| do | do | do | 1871 | | | 225 36 | 555 78 |
| do | do | do | 1872 | | | 280 00 | 6,122 07 |
| do | do | do | 1873 | | | 343 32 | 6,539 58 |
| do | do | do | 1874 | | | 725 93 | 1,558 57 |
| do | do | do | 1875 | 20 97 | | 560 00 | 889 35 |
| do | do | do | 1876 | 11,125 00 | | 641 55 | |
| do | do | do | 1877 | 63,330 18 | | 600 00 | 17 45 |
| do | do | do | 1878 | 26,511 51 | | 600 00 | |
| do | do | do | 1879 | 107,337 75 | | 631 50 | |
| do | do | do | 1880 | 80,120 54 | | 400 00 | |
| do | do | do | 1881 | 69,434 76 | | 959 58 | |
| do | do | do | 1882 | 484 00 | | 1,920 54 | 200 63 |
| do | do | do | 1883 | | | 2,089 19 | 232 42 |
| do | do | do | 1884 | 2,471 40 | | 2,601 47 | 367 85 |
| do | dο | do | 1885 | 16,820 15 | | 1,929 11 | 183 11 |
| do | do | do | 1886 | 2,316 85 | | 2,360 67 | 297 81 |
| do | do | do | 1887 | 1,087 75 | 750 00 | 2,777 13 | 343 23 |
| do | do | do | 1888 | | | 3,217 77 | 1,588 40 |
| do | ďo | do | 1889 | | 500 00 | 3,085 29 | 353 38 |
| do | do | do | 1890 | | | 3,110 15 | 255 34 |
| do | do | do | 1891 | 972 65 | 510 53 | 3,255 30 | 312 02 |
| do | do | do | 1892 | 14,387 00 | 30,936 82 | 3,007 70 | 1,461 24 |
| do | do | do | 1893 | 811 59 | 9,987 78 | 2,938 15 | 1,856 30 |
| do | do | do | 1894 | 437 05 | 3,852 21 | 2,935 94 | 1,986 70 |
| do | do | do | 1895 | 868 44 | 26,222 46 | 2,499 81 | 353 55 |
| do | do | do ., | 1896 | 1,455 21 | 16,743 64 | 2,182 04 | 260 90 |
| cb | do | do | 1897 | • • • • • • • • • • • • | | 2,728 38 | 1 20 |
| Tota | al | | | *648,755 64 | 135,697 01 | 48,605 88 | 25,736 88 |

Conforme aux comptes publics, 1897, page xvi.. ... \$492,232 32

LEONARD SHANNON,

Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1897. ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Fin. CANAL DE LA BAIE-VERTE—LEVÉ HYDROGRAPHIQUE.

| | | | | Exercice ter- miné le 30 juin. | Capital. | Revenu. |
|-----------------------|-------------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|-------------|
| | | | | | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le gouver | nement avant la c | confédéra | tion | | | |
| do | depuis | do | | 1868 | | |
| do | do | do | | 1869 | | |
| do | do | do | | 1870 | | |
| do | do | do | | 1871 | | . 17,929 34 |
| do | do | do | | 1872 | | . 6,399 41 |
| do | do | do | | 1873 | | 14,943 83 |
| do | do | do | | 1874 | | . 4,018 90 |
| do | do | do | | 1875 | | . 443 00 |
| do | do | do | | 1876 | | . 110 75 |
| do | do | do | | 1877 | | . 22 30 |
| do | do | do | | 1878 | | |
| do | do | do | | 1879 | | |
| do | do | do | | 1880 | | |
| do | do | do | | 1881 | | . 520 00 |
| do | do | do | • | 1882 | | |
| do | do | do | | 1883 | | |
| do | do | do | | 1884 | | |
| do | do | do | | 1885 | | |
| do | do | do | | 1886 | | |
| do | do | do | • • • . • • • • • • • • • • • • • • | 1887 | | |
| do | do | do | • | 1888 | | |
| do | do | do | | 1889 | | |
| do | do | do | | 1890 | | |
| do | do | do | | 1891 | | |
| do | do | do | | 1892 | | |
| do | do | do | | 1893 | | |
| do | do | do | | 1894 | | |
| do | do | do | | 1895 | | |
| do | do | do | | 1896 | | |
| do | do | do | ****** | 1897 | | |
| Total | | | | | | 44,387 53 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1897.

ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL LACHINE.

| | Exercice ter- miné le 30 juin. | Imputables | sur le capital. | Renouvelle- ments imputables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. |
|---|--|--|------------------------------|---|--|--|
| Dépensé par le gouvernement impérial | 1868 1869 | \$ c. 40,000 00 2,547,532 85 2,000 00 | *\$ c. | \$ c. | \$ c. 13,742 05 14,209 02 | \$ c. |
| Premiers frais de construction et d'agrandiss., de 1847 à 1848 Dépensé par le gouvernement canadien | 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 | 36,708 15 7,824 28 158,618 35 197,420 52 327,769 39 1,439,375 73 1,484,619 63 958,053 30 369,566 74 292,165 51 252,821 33 396,496 96 188,266 18 111,215 23 210,509 42 28,772 52 19,414 44 76,032 96 7,448 03 217 53 87,852 35 445,983 21 64,345 14 189,944 36 184,998 25 282,052 48 | 2,589,532 85 7,818,491 89 | 12,231 40 35,158 21 2,978 66 1,859 68 12,981 59 7,996 38 972 71 8,238 46 16,155 75 27,480 80 50,937 40 15,856 74 32,405 20 8,193 15 14,664 21 | 15,834 49 17,478 52 16,076 93 23,601 03 25,811 07 28,592 01 33,797 73 33,148 86 39,062 97 42,338 84 38,950 90 39,027 99 41,158 90 45,554 91 48,624 51 49,004 85 50,969 10 53,113 97 52,229 61 54,110 67 53,114 34 50,721 69 57,729 97 53,185 00 60,174 03 56,337 44 58,342 96 57,533 20 | 13,302 39 15,093 25 12,334 69 34,300 60 22,828 66 30,057 34 29,103 65 19,824 33 13,646 41 12,400 78 10,223 62 19,888 33 17,116 46 18,199 59 19,683 24 20,199 78 19,199 18 22,567 81 19,999 64 22,957 71 22,999 38 36,292 98 67,499 62 51,616 79 40,939 70 25,891 45 24,950 20 25,820 73 |
| Total | | | *10,408,024 74 | 249,963 04 | 1,218,576 96 | 711,455 66 |

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1897. ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL BEAUHARNOIS.

| | _ | | | Exercice terminé le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments imputables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. |
|--|--|--|-----|--|---------------|--|---|--|
| | | | | • | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé p. le gouvernem do do do do do do do do do do do do do | a vant lacor depuis do do do do do do do do do do do do do | afédérati do do do do do do do do do do do do do | ion | 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1889 1890 1891 1892 1893 | 1,611,424 11 | 63,193 75 55 00 27 50 27 50 5,122 50 26 00 36 00 36,727 44 3,277 98 7,999 79 8,491 80 3,633 57 14,411 97 10,993 52 17,085 68 1,696 23 6,547 72 | 9,349 99 9,626 99 10,117 57 12,316 53 11,792 46 12,210 73 15,392 51 14,399 32 14,465 86 14,377 63 14,383 37 15,015 86 15,362 61 17,659 93 18,804 53 18,287 77 19,107 38 18,960 40 19,228 90 18,867 45 19,325 05 20,019 11 19,847 42 18,886 86 20,050 01 20,348 34 20,574 53 | 6,216 98 6,498 57 6,384 81 5,722 36 15,733 38 9,882 06 10,990 56 12,253 01 17,170 83 15,207 36 9,861 05 10,370 71 8,997 34 10,770 67 20,813 86 15,826 71 16,232 61 14,637 70 14,356 00 14,999 88 14,285 98 14,999 80 14,107 11 13,903 46 |
| do do do Total. | do do do | do do do | • • | 1895 1896 1897 | *1,611,690 26 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 20,428 59 20,725 47 21,012 64 500,945 81 | 12,299 49 15,050 85 14,862 98 384,955 25 |

^{*}Voir page 9 pour total des frais du Saint-Laurent et des canaux.

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, Ottawa, 1er novembre 1897.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAUX DU FLEUVE SAINT-LAURENT, LEVÉS HYDROGRAPHIQUES, ETC.

| | | | | | Exercice terminé le 30 juin. | Imputables sur le capital. | Imputables sur le revenu. |
|-----------|----------------------|---------------------------|------------------|--|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | \$ c. | \$ c. |
| ` ' · · · | . / 1 | | 6 (3 (4) | | | | |
| Jepen | se par le gouv do | ern. avant la c depuis | oniederati do | on | 1868 | 18,442 85 | 98,378 46 |
| | do | depuis | do | | 1869 | • | |
| | do | do | do | • | 1870 | | |
| | do | do | do | | 1871 | • | |
| | do | do | do | • | 1872 | | |
| | do | do | do | • | 1873 | 33,241 69 | |
| | do | do | do | • | 1874 | 26,541 30 | |
| | do | do | do | • | 1875 | 20,611 36 | |
| | do | do | do | | 1876 | 50.215 47 | |
| | do | do | do | • | 1877 | 47,377 31 | * * * * / / * * * * * * * * * * * * * * |
| | do | do | do | ••• •••• | 1878 | 5,570 46 | |
| | do | do | do | | 1879 | 9,265 77 | |
| | do | do | do | •••• | 1880 | 9,214 56 | |
| | do | do | do | •• | 1881 | 6,927 96 | ******* |
| | do | do | do | ••••• | 1882 | 28,933 45 | |
| | do | do | do | | 1883 | 44,874 31 | |
| | do - | do | do | | 1884 | 89,846 03 | |
| | do | do | do | | 1885 | | |
| | do | do | do | | 1886 | 115,110 17 116,051 73 | |
| | do | do | do | * | 1887 | | |
| | do | do | do | | | 74,437 31 | • |
| | do | do | do | ** * | 1888 | 56,482 85 | |
| | do | do do | do do | | 1889 | 18,493 92 | |
| | do | do | do | ***** | 1890 | 23,979 91 | |
| | do | do | do | | 1891 | 35,137 25 59,779 31 | |
| | do | do do | do | | 1892 | | |
| | do | | | • | 1893 | 52,643 39 | |
| | do | do do | do | | 1894 | 13,721 66 | • • • • • • • • |
| | do | | do | | 1895 | 182,775 75 | • • • • • • • • • • • • • |
| | do | do do | do | • | 1896 | 7,457 05 | |
| | uo | do | do | | 1897 | 12,347 31 | • |
| | 7 | Cotal | | | | 1,159,480 13 | 98,378 46 |

FLEUVE SAINT-LAURENT ET CANAUX.

| Fleuve Saint-Laurent et canaux, comme ci-dessus \$ | |
|--|---------------|
| Canal Beauharnois, voir page 8 | 1,611,690 26 |
| " Cornwall " " 11 | 6,392,150 04 |
| Canaux de Williamsburg " 12 | 4,696,694 04 |
| Canaux de Williamsburg " " 12 Lac Saint-Louis " " 10 | 127,962 86 |
| Canal Soulanges " " 25 | 2,639,034 61 |
| " Lachine, dép. avant la confédération, jusq. 30 juin 1875, voir page 7. | 2,950,104 15 |
| Conforme au bilan des Comptes publics, 1897, page xvi | 19,577,116 09 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

LAC SAINT-LOUIS.

| | _ | 1 | | Exercice terminé le 30 juin. | Imputables sur le capital. | Imputables sur le revenu. |
|--------------------------|-------------|------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Décaré con la con- | ayramt la a | on fádáns ti | | | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le gou do | | oniederati do | on | 1868 | | |
| | depuis | do | | 1869 | | |
| do | do do | | | 1870 | | |
| do do | do do | do do | | 1871 | | |
| | | | • | | | |
| do | do | do | | 1872 | • | |
| do | do | do | | 1873 | • • • • • • • • • • • • • | |
| do | do | do | • | 1874 | • • • • • • • • • • • • • • | |
| do | do | do | • | 1875 | | |
| do | do | do | | 1876 | | |
| do | do | do | | 1877 | | |
| do | do | do | | 1878 | | |
| do | do | do | | 1879 | | |
| do | do | do | | 1880 | | |
| do | do | do | | 1881 | | |
| do | do | do | | 1882 | | |
| do | do | do | | 1883 | | |
| do | do | do | | 1884 | | |
| do | do | do | | 1885 | | |
| do | do | do | | 1886 | | |
| do | do | do | | 1887 | | |
| do | do | do | | 1888 | | |
| do | do | do | | 1889 | | |
| do | do | do | | 1890 | | |
| do | do | do | | 1891 | | |
| do | do | do | | 1892 | | |
| do | do | do | | 1893 | | |
| do | do | do | | 1894 | | |
| do | do | do | | 1895 | 4,753 14 | |
| do | do | do | | 1896 | 49,909 31 | |
| do | do | do | | 1897 | 73,300 41 | |
| | Total | | | * | 127,962 86 | |

^{*} Inclus dans le total des frais du Saint-Laurent et des canaux, voir page 9

LEONARD SHANNON,

Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL CORNWALL.

| | Exercice terminé le 30 juin. | Imputable | sur le capital. | Renouvelle- ments impu- tables sur le revenu. | Personnel. | Réparations |
|--|--|---|-----------------|---|---|---|
| Dépensé par le gouvernement avant la confédération | 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 | \$ c. 1,933,152 69 10,692 04 | c. | \$ c. 2,786 00 17,780 05 7 50 10,000 21 1,011 75 | \$ c. 11,244 47 10,347 91 10,368 16 11,848 39 10,594 30 13,042 25 13,405 20 13,351 91 | \$ c. 3,774 18 3,859 14 7,145 42 8,891 61 8,163 70 12,467 65 7,610 70 7,097 34 |
| Prem. frais de construction Dépensé par le gouvernement fédéral do Coût d'agrandissement | 1876 1877 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 | 49,211 37 145,015 45 143,092 05 109,454 95 53,948 14 44,587 61 21,728 93 23,018 13 62,034 90 57,820 83 46,966 43 67,945 74 163,993 85 365,038 01 599,001 85 398,555 25 352,536 13 404,990 22 450,689 65 448,408 31 438,487 51 | 4,446,525 31 | 2,000 00 1,459 98 2,345 26 21,497 74 2,175 00 | 13,320 61 13,375 70 13,825 50 13,817 96 14,440 33 15,173 60 15,052 20 18,283 67 18,475 48 15,988 96 15,994 80 17,520 54 16,938 54 17,863 49 16,077 72 15,596 61 15,173 01 15,344 02 15,414 56 15,414 56 15,414 26 15,414 26 15,540 43 | 6,423 67 6,440 54 4,935 21 4,983 15 9,735 76 5,524 10 6,634 62 8,361 71 9,007 73 12,368 51 11,832 83 12,100 29 13,942 64 58,205 26 12,758 18 9,830 05 9,668 14 7,733 54 13,053 55 25,259 56 16,438 32 |
| Total | | ý t | *6,392,150 04 | 84,323 40 | 439,983 18 | 334,111 46 |

^{*} Inclus dans le coût total des canaux du Saint-Laurent, voir page 9.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvllements, etc.—Suite.

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

| 11a. | Doca | intents de la pession (No. 100) A. 1030 | 0 |
|------------|---|--|------------|
| | Réparations | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 7,371 37 |
| | Personnel, | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | |
| Renouvelle | ments im- putables sur le revenu. | \$ c. 1,077 00 1,077 00 1,613 67 797 83 3,675 00 | 13,720 36 |
| | Total. | \$ c. 1,320,655 54 1,320,655 54 1,323,12 1,43,337 12 1,43,835 71 1,15,835 71 1,15,835 71 1,15,835 71 1,15,830 00 70,128 29 70,128 29 70,128 29 37,139,390 23 498,390 23 | 347,357 23 |
| tal. | Rapide Plat. | \$ c. 32, 473 05 21, 22, 206 11 12, 660 95 15, 036 96 96 15, 036 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 | 228,892 70 |
| Capital. | Galops. | \$ c. | 118,464 53 |
| | Pointe Farran. | % S.53 8.53 7.64 8.53 7.64 8.53 7.64 8.53 7.64 8.53 7.64 8.53 7.64 8.53 7.64 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.5 | |
| əl ənim: | Exercice ter 30 juin. | 1885 1872 1877 1877 1877 1877 1877 1878 1888 188 | 1895 |
| | | mement avant la confédération, premiers frais depuis la confédération do d | |
| | | gouvernement from from gouvernement gouv. depuis do do do do do do do do do do do do do | op do |
| | | Dépensé par le gouvernement avant la de construction | g op |

12

| 2.5 | 10 | 1 | |
|---|---|--|--|
| 9,036 00 8,210 71 | 212,573 | | |
| 8,607 04 9,588 51 3,880 76 8,697 54 | 7,833 76 1,664,158 87 1,701,559 24 *4,69,694 04 33,371 66 228,623 75 212,573 91 | | |
| 8,607 04 3,880 76 | 33,371 66 | | |
| 442,121 12 468,274 33 | *4,69,694 04 | | |
| 4,980 00 150,744 16 286,396 96 442,121 12 205,480 55 468,274 33 | 1,701,559 24 | \$1,320,655 54 3,376,038 50 \$4,696,694 04 | |
| 150,744 16 262,793 78 | 1,664,158 87 | | |
| 4,980 00 | 7,833 76 | s frais de construction agrandissement Total | |
| 1896 | i | s de condissem | |
| pensé par le gouvernement depuis la confédération do do | Total | * Premiers frais de construction. Frais d'agrandissement Total | |

Dép

Y compris le coût total des canaux du fleuve Saint-Laurent, page 9.

LEONARD SHANNON,
Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite

CANAL WELLAND.

| | | | - [e] | é le | | Renouvelle- | | |
|----------------------|---|----|--------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | ٠ <u>٠</u> ٠ | terminé 1 30 juin. | Capital. | ments impu- | Personnel. | Réparations. |
| | | | xe | E.C. | Capital. | tables sur le | i ersonner. | reparations. |
| | | | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | revenu. | | |
| | | | | | | | | |
| | | | _ | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Gouvernement impé | rial | | | | 222,220 00 | | | |
| Dépensé par le gouve | | | | | 7,416,019 83 | | | |
| do | depuis | do | | 868 | 12,097 84 | | 37,679 05 | 38,852 96 |
| do | do | do | 1 | 869 | 43,486 36 | | 39,060 61 | 50,773 03 |
| do | do | do | 18 | 870 | | 22,173 72 | 40,340 45 | |
| do | do | do | 18 | 871 | | 48,569 10 | 42,383 33 | 53,381 02 |
| do | do | do | 1 | 872 | 53,680 32 | 6,022 44 | 37,085 37 | 50,276 90 |
| do | do | do | | 873 | 82,282 20 | 47,876 27 | 45,382 99 | 66,550 73 |
| do | do | do | 1 | 874 | 746,420 61 | | 50,966 48 | |
| do | do | do | 18 | 875 | 1,047,119 91 | | 52,595 00 | 88,539 99 |
| do | do | do | 18 | 876 | 1,569,478 19 | 700 00 | 57,623 31 | 81,376 12 |
| do | do | do | 1 | 877 | 2,199,962 61 | | 59,963 47 | 49,783 93 |
| do | do | do | 18 | 878 | 2,138,392 99 | | 60,138 59 | 66,393 53 |
| do | do | do | 18 | 879 | 1,552,697 41 | | 59,942 23 | 56,755 57 |
| do | do | do | 18 | 880 | 1,252,924 75 | | 63,198 10 | 76,535 25 |
| do | do | do | 18 | 881 | 1,242,943 37 | 6,593 19 | 56,398 04 | 69,249 53 |
| do | do | do | 18 | 882 | 603,402 17 | 13,664 80 | 74,641 51 | 84,374 97 |
| do | do | do | 18 | 883 | 549,433 29 | 5,979 03 | 109,207 21 | 72,707 62 |
| do | do | do | | 884 | 432,336 21 | | 113,276 87 | 90,926 97 |
| do | do | do | | 885 | 463,505 38 | | 112,670 00 | 91,534 66 |
| do | do | do | | 886 | 215,380 75 | 1,359 00 | 111,660 22 | 69,507 48 |
| do | do | do | | 887 | 1,071,073 87 | 3,828 67 | 109,371 69 | 77,440 80 |
| do | do | do | 18 | 888 | 429.720 94 | 10,740 86 | 110,806 01 | 86,518 97 |
| do | do | do | | 889 | 225,910 21 | 43,803 80 | 113,587 05 | 77,547 77 |
| do | do | do | | 890 | 117,633 22 | 51,648 28 | 109,202 02 | 72,686 19 |
| do | do | do | | 891 | 36,371 03 | 19,767 73 | 107,662 63 | 82,548 30 |
| do | do | do | | 892 | 29,541 21 | 9,008 80 | 104,673 73 | 73,771 87 |
| do | do | do | | 893 | 8,259 94 | 25,103 13 | 104,926 73 | 65,016 84 |
| do | do | do | | 894 | 1,571 78 | 13,430 20 | 102,018 80 | 53,053 71 |
| do | do | do | | 895 | 3,809 35 | 24,245 02 | 90,438 07 | 48,270 94 |
| do | do | do | | 896 | 1,677 67 | 18,768 99 | 87,988 11 | 62,542 64 |
| do | do | do | 18 | 397 | 2,282 35 | 22,283 06 | 88,095 20 | 41,247 81 |
| Total | • | | | | *23,771,635 76 | 401,716 30 | 2,352,982 87 | 2,066,842 28 |
| | | | - 1 | 1 | | | | |

| Moins, depense par le gouvernement imperial | 222,220 00 |
|--|-------------------------------|
| Conforme au bilan des comptes public, 1897, page xvi | 23,549,415 76 |
| Premiers frais de construction, y compris ceux du premier agrandissement | 7,693,824 03 16,077,811 73 |
| Dépense totale comme ci-dessus\$ | 23,771,635 76 |

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

ÉCLUSE ET CANAL STE-ANNE.

| | | | Exercice ter- miné le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments impu- tables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. |
|---------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c |
| Dépensé par le gouv | | onfédératio | n | 134,456 51 | | | |
| do | depuis | | 1868 | | | 778 16 | |
| do | do | | 1869 | | | 1,062 96 | |
| do | do | do | 1870 | | | 1,136 54 | 1,280 36 |
| do | do | do | 1871 | | 1 000 40 | 1,285 84 | |
| do | do | do | 1872 | | 1,939 46 | 1,106 80 | |
| do | do | do | 1873 | 10 759 07 | 540 11 | 2,199 64 | |
| do | do | do | 1875 | 12,753 27 | | 2,614 90 | 7,208 63 |
| do | do do | do do | 1876 | 32,627 71 24,935 85 | | 1,859 20 | 4,506 68 |
| do | do do | do | 1877 | 30,003 08 | ********* | 1,952 14 1,982 65 | 4,033 72 |
| do | do | do | 1878 | 14,618 85 | | 2,057 32 | 1,756 93 |
| do do | do | do | 1879 | 22,113 02 | | 2,007 32 2,202 03 | 541 95 3,259 70 |
| do | do | do | 1880 | 3,054 68 | | 2,202 03 $2,152 57$ | 1,704 71 |
| do | do | do | 1881 | 69,042 76 | | 2,553 02 | |
| do | do | do | 1882 | 193,158 36 | | 2,611 30 | |
| do | do | do | 1883 | 172,959 95 | | 2,569 86 | |
| do | do | do | 1884 | 142,006 25 | | 2,775 32 | 2,725 49 |
| do | do | do | 1885 | 93,679 57 | | 2,618 60 | 4,042 04 |
| do | do | do | 1886 | 129,681 67 | | 2,611 90 | 5,803 01 |
| do | do | -1 - | 1007 | 45,276 08 | 6,054 10 | $2,537 \ 41$ | 1,499 96 |
| do | do | do | 1888 | 18,910 55 | 1,372 59 | 2,505 61 | 1,380 75 |
| do | do | do | 1889 | 24,786 33 | | 2,569 22 | 1,780 79 |
| do | - do | d. | 1890 | 6,151 14 | | 2,571 04 | 1,525 51 |
| do | do | do | 1891 | 0,101 11 | 8,173 69 | 2,505 69 | 1,503 56 |
| do | do | do | 1892 | | 25,471 61 | 2,571 28 | 1,666 21 |
| do | do | | 1893 | | 6,521 88 | 2,581 08 | 2,890 03 |
| do | do | do | 1894 | | 3,497 56 | 2,640 00 | 2,799 63 |
| do | do | do | 1895 | | 3,694 33 | 2,508 14 | |
| do | do | do | 1896 | | | 2,495 54 | |
| do | do | do | 1897 | | | 2,357 51 | 1,688 12 |
| Total., | • | | | *1,170,215 63 | 57,265 33 | 65,973 27 | 77,031 35 |

^{*}Inclus dans le total des frais des travaux de la rivière Ottawa, voir page 18.

| | construction y compris nouvelle écluse | |
|---|--|--------------------|
| • | | \$ 1,170,215 63 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAUX CARILLON ET GRENVILLE.

| ` | | | | Exercice terminé le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments impu- tables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. |
|--------------|----------------------|------------|---------|------------------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| C | : | | | | * | | | |
| Gouvernement | gouvern. avant la co | nfódónatio | · · · · | | 63,053 64 | | | |
| do | depuis | do | | 1868 | | 19,817 22 | 6,301 88 | 8,911 28 |
| do | do | do | • • | 1869 | | 15,611 22 | 6,549 38 | 10,157 42 |
| do | do | do | | 1870 | | 4,167 96 | 6,617 81 | 9,852 09 |
| do | do | do | | 1871 | | 23,119 37 | 8,676 90 | 8,218 24 |
| do | do | do | | 1872 | 165,257 28 | 20,110 01 | 8,324 51 | 17,235 31 |
| do | do | do | | 1873 | 133,199 10 | 3,051 38 | 10,068 28 | 8,781 50 |
| do | do | do | | 1874 | 245,258 38 | 0,001 00 | 10,710 88 | 10,605 82 |
| do | do | do | | 1875 | 339,864 76 | | 10,378 57 | 18,520 44 |
| do | do | đo | | 1876 | 326,203 16 | | 10,764 38 | 11,475 96 |
| do | do | do | | 1877 | 245,738 04 | | 11,050 27 | 10,304 06 |
| do | do | do | | 1878 | 22,676 20 | | 11,401 30 | 5,082 72 |
| do | do | do | | 1879 | 243,141 24 | | 11,501 22 | 7,629 98 |
| do | do | do | | 1880 | 281,514 27 | | 11,959 14 | 7,625 54 |
| do | do | do | | 1881 | 336,707 53 | | 13,059 18 | 8,076 91 |
| do | do | do | | 1882 | 433,084 39 | | 14,387 49 | 7,582 68 |
| do | do | do | | 1883 | 433,575 10 | | 17,479 58 | 8,310 02 |
| / do | do | do | | 1884 | 399,267 16 | | 17,393 91 | 7,918 42 |
| do | do | do | | 1885 | 157,187 72 | | 19,702 30 | 10,429 26 |
| do | do | do | | 1886 | 104,973 24 | 75 00 | 20,597 82 | 9,303 31 |
| do | do | do | | 1887 | 20,747 11 | | 20,011 36 | 10,554 41 |
| do | do | do | | 1883 | 38,996 29 | | 21,531 12 | 10,036 62 |
| do | do | do | ٠, | 1889 | 298 17 | | 22,098 88 | 10,135 66 |
| do | do | do | | 1890 | 17 58 | 4,526 61 | 15,896 16 | 7,582 38 |
| go | do | do | | 1891 | 04 707 04 | 4,395 25 | 21,230 22 | 10,796 68 |
| do | do | do | | 1892 | 34,585 64 | 15,036 48 | 17,458 69 | 8,620 15 |
| do | do | do | | 1893 | 207 00 | 42,298 74 | 16,762 71 | 10,669 28 |
| do | do | do | | 1894 | 385 55 | 20,034 94 | 14,144 98 | 11,620 09 |
| do | do | do | | 1895 | 9 050 91 | 5,963 76 | 15,453 21 | 12,303 25 |
| do | do | do | • • | 1896 1897 | 3,850 31 1,908 44 | 4,939 20 | 13,995 69 13,780 29 | 12,161 10 11,607 95 |
| do | d o | do | | 1097 | 1,508 44 | 4,959 20 | 15,780 29 | 11,007 95 |
| | Total | | | + | 4,031,697 30 | 147,425 91 | 419,288 11 | 302,108 53 |
| | | | | | | | | |

^{*}Dépense non donnée—les archives relatives à cette dépense étaient au bureau des terres de l'artillerie à Montréal et furent détruites par le feu en 1852.

*Inclus dans le total des frais des travaux de la rivière Ottawa, voir page 18, frais de l'agrandissement,

\$3,968,643.66.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

ÉCLUSE ET JETÉE DE LA CULBUTE.

| | | | | | Capital. | Renouvelle- ments, impu- tables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| Dépensé par le gou do do do do do do do do do do do do do | do do do do do do do do do do do do do d | nfédération do do do do do do do do do do do do do | | 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1877 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 | \$ c. 63,659 29 76,842 44 56,081 87 5,933 53 20,694 19 16,688 20 4,721 62 29,567 15 14,249 60 8,151 16 19,071 76 26,385 27 7,760 88 7,573 99 17,112 01 2,818 35 2,183 15 | \$ c. | 202 50 962 85 790 00 695 00 733 50 730 00 730 00 739 50 1,050 00 747 83 745 25 | \$ c. 259 31 162 33 288 99 572 75 2,396 14 967 33 730 60 116 53 499 91 |
| do do do do do do | do do do do do do | do do do do do | | 1892 1893 1894 1895 1896 1897 | *379,494 46 | 1,546 25 1,420 65 2,540 14 1,475 26 55,328 87 | 736 00 749 00 730 00 436 05 11,507 48 | 13 55 494 43 434 28 |

^{*}Y compris le coût total des travaux de la rivière Ottawa, voir page 18.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL RIDEAU.

| | | | CA | | RIDEAU. | | | |
|--|------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Exercice terminé le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments, impu- tables sur le revenu. | Personnel. | Réparations |
| | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c |
| overnement impé | Frial | | | | 3,911,701 47 | | | |
| épensé par le gou | iv. avant la Coi | nfédérat | | | 153,062 60 | | | |
| do do | depuis do | do do | • • | 1868 1869 | 166 50 | 7,298 12 | 18,397 28 19,250 71 | 16,475 21 13,140 77 |
| do | do | do | | 1870 | | 13 16 | 20,022 37 | 19,469 33 |
| do | do | do | | 1871 | | 11,732 98 | 22,814 58 | 18,120 52 |
| do | do do | do do | ٠. | 1872 1873 | | 4,967 50 18,070 97 | 22,139 48 22,841 51 | 14,005 32 |
| do do | do | do | | 1874 | | 5,793 16 | 26,815 44 | 26,074 49 22,957 40 |
| do | do | do | | 1875 | 9,310 85 | | 26,553 37 | 19,699 81 |
| do | do | do | | 1876 | 2,163 96 | | 26,430 77 | 14,428 25 |
| do do | do do | do do | | 1877 1878 | 214 11 | | 25,959 56 26,651 51 | 14,198 18 11,034 22 |
| do | do | do | | 1879 | 7,703 88 | | 26,042 52 | 7,134 55 |
| do | do | do | | 1880 | 7,703 88 | | 26,463 88 | 11,434 05 |
| do | do do | do do | • • | 1881 1882 | | 133 50 | 26,024 71 26,915 29 | 8,627 00 13,860 28 |
| do do | do | do | | 1883 | | 70 65 | 27,322 81 | 23,524 84 |
| do | do | do | | 1884 | | 4,597 50 | 26,938 95 | 19,245 02 |
| do | do | do | | 1885 | | 2,098 76 | 26,971 32 | 18,189 55 |
| do do | do do | do do | | 1886 | | 550 00 20,823 96 | 27,045 95 29,440 46 | 35,648 04 18,565 34 |
| dο | do | do | | 1888 | | 18,889 48 | 33,458 83 | 25,478 87 |
| do | do | do | | 1889 | | 6,665 22 | 33,801 77 | 18,106 36 |
| do do | do do | do do | | 1890 1891 | | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 34,270 57 34,641 98 | 18,025 21 21,537 56 |
| do | do | do | • • | 1892 | | 31,363 23 | 35,500 82 | 21,507 16 |
| do | do | do | | 1893 | | 24,274 71 | 35,022 49 | 18,789 50 |
| do | do | do | | 1894 | | 14,485 11 | 34,943 35 | 16,939 47 |
| do do | do do | do do | | 1895 1896 | | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 33,827 08 34,052 77 | 19,897 32 30,196 38 |
| do | do | d_0 | | 1897 | 10,720 50 | 19,079 11 | 31,461 55 | 29,535 94 |
| | Total | | | | *4,095,043 87 | 286,010 24 | 842,023 68 | 565,845 94 |
| | a rivière Ottaw | | - 1 | | | | | |
| Ecluse Sainte- Canaux de Car Canal de la Cu Canal Rideau Moins dépensé | | | e 16. mpér | ial | | \$4,09 \$4,09 | \$1,1 4,0 5,043 87 1,701 47 | 70,215 63 31,697 30 79,494 46 83,342 40 |
| | Total de | as trove | ıv à (|)ttown | (Capital) | | \$5.7 | 64,749 79 |
| Dépenses ajout | tées sur glissoir | s et esta | cades | avant | la confédérat | ion \$ 71 | 9,247 13 | 01,110 10 |
| Depuis Dépenses ajout | s la confédérati | ion | <u> </u> | | 1 | | 7,243 60 2,950 81 | |
| Dépenses ajout | tées en 1881, in | aux des | Cnat: Diver | s avant s. <i>voir</i> | page 229. pa | non 48 artie ii | 2,990 81 | |
| Comptes F | Publics | | | | | | 1,136 84 | |
| Montant ajou | të transféré, \imath | coir pag | e xxx | xvi des | s Comptes P | ublics, | 9 555 05 | |
| biian de 18 | 381 | | | | | | 3,555 85 1 4 | 44,134 23 |
| | | | | | , | | | |
| | avant la Cor | | ion, 1 | transféi | ré aux comp | tes du | 90,618 28 $$7,2$ | 08,884 02 |
| revenu Moins dépensé | , 1872, sur les | canaux | de Ca | rillon e | et Grenville. | tel que | 0,010 20 | |
| démontré | dans le bilan de | es Comp | tes P | ublics, | page xx, sous | Divers 16 | 5,257 28 | DE 088 20 |
| | | | | | | | 4 | 85,875 56 |
| | | | | | | | | |

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1^{er} novembre 1897.

Correspondant avec le bilan, Comptes Publics, 1897, page xvi......

LEONARD SHANNON,

Comptable.

\$6,723,008 46

ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

ÉCLUSE SAINT-OURS.

| | | | Exercice terminé le 30 juin. | Capital. Renouvellements, imputables sur lerevenu. | | Personnel. | Réparations. |
|--|---|--------------|--|--|--|---|---|
| | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le go do do do do do do do do do do do do do | ouv. avant la e depuis do do do do do do do do do do do do do | onfédération | 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 | 121,537 65 | 17,230 32 5,279 17 4,700 64 17,964 45 24,571 96 21,696 74 3,585 34 | 1,532 75 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,51,4458 09 1,414 48 1,565 80 2,2076 50 2,219 13 1,362 22 1,403 92 1,533 40 1,556 65 1,581 55 1,614 01 1,741 97 2,002 71 2,361 65 2,315 37 2,271 57 2,311 70 2,175 37 2,216 04 2,421 14 2,138 40 2,011 08 2,168 44 2,136 66 2,216 68 2,161 63 2,094 91 2,135 60 | 753 74 1,399 18 1,006 22 1,210 98 1,263 19 1,575 10 2,363 42 1,245 69 1,601 71 750 80 283 77 456 07 705 54 1,299 77 1,902 41 2,188 08 1,494 99 3,652 63 4,143 47 5,864 78 2,801 17 2,002 63 1,935 44 4,460 16 1,944 33 1,994 34 924 55 915 50 1,678 49 707 06 |
| | Total | | | *121,537 65 | 95,028 62 | 57,954 57 | 54,525 21 |

^{*}Y compris le coût total du canal Chambly et de la rivière Richelieu, voir page 20.

 $\begin{array}{c} {\rm LEONARD\ SHANNON.} \\ {\it Comptable.} \end{array}$

Etat indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL CHAMBLY.

| | | | | Exercice ter- miné le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments, imputables sur le revenu. | Personnel. | Réparations |
|----------|--------------------|----------------|-----|--------------------------------------|-------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| T)//1 | | 6 / 3 / | 4.5 | | 094 711 70 | | | |
| | ouvern. avant la c | oniedera do | | 1000 | 634,711 76 | | 0 210 00 | 0.955.70 |
| do do | depuis do | do | | 1868 1869 | | | 8,312 90 8,437 22 | 9,355 70 13,120 97 |
| do | do | do | | 1870 | | | 8,934 41 | 20,180 73 |
| do | do | do | | 1871 | | 2,839 85 | 10,214 71 | 22,426 33 |
| do | de | do | | 1872 | | 1,906 40 | 9,628 50 | 22,327 99 |
| do | do | do | | 1873 | | 759 00 | 10,390 44 | 11,789 27 |
| do | do | do | | 1874 | | 2,810 00 | 11,675 67 | 16,427 19 |
| do | do | do | | 1875 | 2,415 00 | 2,010 00 | 12,201 99 | 16,306 91 |
| do | do | do | | 1876 | | | 10,593 14 | 13,273 56 |
| do | do | do | | 1877 | 80 00 | | 10,281 78 | 10,111 32 |
| do | do | do | | 1878 | | 8 | 10,413 99 | 6,022 96 |
| do | do | do | | 1879 | | | 11,301 53 | 8,809 77 |
| do | do | do | | 1880 | | | 11,516 22 | 12,377 74 |
| do | do | do | | 1881 | | | 13,950 47 | 20,705 17 |
| do | do | do | | 1882 | No. | 31,796 41 | 16,686 78 | 16,843 60 |
| do | do | do | | 1883 | | 21,332 36 | 15,904 38 | 15,182 24 |
| do | do | do | | 1884 | | 41,640 77 | 18,448 85 | 12,003 34 |
| do | do | do | | 1885 | | 21,049 23 | 18,378 55 | 13,046 95 |
| do | do | do | | 1886 | | 14,547 27 | 19,501 28 | 11,999 77 |
| do | do | do | | 1887 | | 17,911 17 | 19,053 62 | 20,071 37 |
| do | do | do | | 1888 | | 65,536 64 | 20,073 60 | 11,823 74 |
| do | do | do | | 1889 | | 51,437 87 | 19,679 22 | 19,392 18 |
| do | do | do | | 1890 | 1 | 23,221 48 | 19,655 38 | 14,399 93 |
| do | do | do | | 1891 | 1 | 43,344 41 | 19,204 76 | 11,399 93 |
| do | do | do | | 1892 | | 38,353 99 | 19,665 22 | 12,976 48 |
| do | do | do | | 1893 | | 21,127 65 | 19,310 29 | 12,451 03 |
| do | do | do | | 1894 | | 8,567 78 | 19,040 93 | 11,920 74 |
| do | do | do | | 1895 | | 6,147 63 | 19,325 49 | 11,779 12 |
| do | do | do | | 1896 | | 3,694 63 | 19,349 65 | 11,801 12 |
| do | do | do | | 1897 | | 12,665 88 | 18,754 17 | 13,128 55 |
| Т | otal | | | | *637,206 76 | 430,690 42 | 449,885 14 | 423,455 70 |

*Canal Chambly et rivière Richelieu.

| Canal Chambly comme ci-dessus | | | 637,206 121,537 | |
|---|--------------------|----|--------------------|----|
| Moins la somme déduite à la confédération, voir Comptes Publics, 1868, partie i, page 9. Dépensé par le gouvern. avant la confédération. Canal Chambly comme ci-dessus\$ Ecluse Saint-Ours, page 19 | | 76 | 758,744 | 41 |
| Rapp. comme actif dans les Comptes Publ., 1868 | 756,249 433,807 | | | |
| | | * | 322,441 | 58 |
| D'accord avec les Comptes Publics, 1897, page xv | i | \$ | 436,302 | 83 |

LEONARD SHANNON, Comptable.

Etat indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL MURRAY.

| | | | | Exercice ter- | juin. | Capital. | Renouvelle- ments, imputables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. |
|---------|----------|-----------------------|----------|---------------|-------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 8 c. | \$ c. | \$ c. | § c. |
| Dépensé | | e gouv. avant la conf | | | | | | | |
| | do | depuis | do | 18 | | | 400 00 | | |
| | do | do | do | 18 | | | | | |
| | do | do do | do do | 18 | | | | | |
| | do | do | do do | 18 | | | | | |
| | do | do | do | 1 10 | | | | | |
| | do | dο do | do | 18 | | | | | |
| | do | do | do | 18 | | | | | |
| | do | do | do | 18 | | , | | | |
| | do | do | do | 18 | | | | | |
| | do | do | do | 18 | | | | | |
| | do | do | do | 18 | | | | | |
| | do | do- | do | 18 | 80 | | | | |
| • | do | do | do | 18 | 81 | | | | |
| | do | do | do | 18 | | 7,135 63 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 84,071 68 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 118,187 43 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 148,902 66 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 179,704 52 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 142,563 66 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 146,754 37 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 215,326 46 | | | |
| | do | do | do | 18 | | 106,760 35 | | 494 31 | 450 50 |
| | do | do | do | 18 | | 61,260 49 | | 5,137 03 | 173 53 |
| | do do | do | do | 18 | | 5,964 22 | | 5,803 48 | 3,505 15 |
| | | do | do | 18 | | 20,838 79 | | 5,499 62 | 5,341 34 |
| | do | do do | do | 18 | | | | 5,667 52 | 5,295 57 |
| | do | do do | do do | 10 | | | | 5,354 97 5,409 10 | 5,063 49 5,410 33 |
| | do | do | do do | 1 40 | | • | | 5,526 87 | 3,966 41 |
| | au | u0 | (to | 18 | 31 | • • • • • • • • • | | 0,020 87 | 3,300 41 |
| | | Total | | | | *1,247,470 26 | 400 00 | 38,892 90 | 28,755 82 |

^{*} D'accord avec les Comptes Publics, 1897, page xvi.

LEONARD SHANNON, Comptable.

Etat indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite. CANAL DE LA TRENT.

| | | | Exercice terminé le le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments, imputables sur le revenu | Personnel. | Réparations. |
|------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | \$ c. | \$ c. | 8 c. | \$ c. |
| Dánanaí nar la a | ouv, avant la conf | édération | | 309,371 31 | | | |
| do | depuis | do . | 1868 | 000,011 01 | | | |
| do | do | do . | 1869 | | | | |
| do | do | do . | 1870 | | | | |
| do | do | do | 1.871 | | | | |
| do | do | do | 1872 | | | | 1 |
| do | do | do . | 1873 | | | | |
| do | do | do . | 1874 | | | | |
| do | do | do . | 1875 | | | | (|
| do | do | do | 1876 | | | | 1 |
| do | do | do | 1877 | | | | |
| do | do | do | 1878 | | | | [|
| do | do | do . | 1879 | | | | |
| do | do | do . | | 561 50 | | 1,188 92 | 3,568 89 |
| do | do | do . | | | | 2,489 93 | 2,233 50 |
| do | do | do . | | | 5,836 51 | 2,011 92 | 8,115 50 |
| do | do | do . | 1883 | 40,767 16 | 9,303 66 | 2,235 50 | 3,047 42 |
| do | do | do . | . 1884 | 120,393 91 | 6,198 57 | 2,208 64 | 5,264 35 |
| do | do | do . | 1885 | 121,382 84 | | 3,303 87 | 4,653 50 |
| do | do | do . | 1886 | 75,103 30 | | 1,639 75 | 5,917 88 |
| do | do | do . | 1887 | 179,541 63 | | 1,938 08 | 6,008 88 |
| do | do | do . | | 114,879 35 | 00.0== 00 | 1,770 29 | 5,151 42 |
| do | do | do , | | 47,592 13 | 29,677 92 | 3,242 05 | 5,935 94 |
| do | do- | do . | . 1890 | 58,644 50 | 11,522 65 | 3,450 99 | 730 55 |
| do | do | do . | | 9,826 49 | 3,164 81 | 3,803 66 | 4,888 98 |
| do | do | do . | 1000 | 4,457 28 | 6,506 97 | 3,695 85 | 4,721 85 |
| do | do | do . | 1004 | 5,962 47 | 10,838 90 20,403 93 | 3,739 86 3,785 47 | 2,087 17 4,988 59 |
| do | do | do . | 1 1005 | 3,412 32 53,907 70 | 20,403 93 | 4,184 18 | 3,374 49 |
| do | do | do . | 1896 | 392,976 08 | 6,185 75 | 4,184 18 | 3,329 97 |
| do do | do do | do . do . | 1897 | 486,575 70 | 13,880 37 | 4,965 39 | 3,497 90 |
| do | do | | 1007 | 400,010 10 | 10,000 01 | 4,000 00 | 0,4.4 00 |
| | ${\bf Total}.\dots\dots$ | | | 2,025,355 67 | 144,663 45 | 54,003 69 | 77,516 78 |

| Total des dépenses sur le capital comme ci-dessus | 2,025,355 67 |
|--|------------------|
| Moins—Dépensé avant la confédération. 309,371 31 "année 1880. 561 50 | 309,932 81 |
| D'accord avec les Comptes Publics, 1897, page xvi | .\$ 1,715,422 86 |

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL TAY.

| | | | | Capital, | Renouvelle- ments, im- putables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. |
|--|--|----------------------------------|--|--|---|---|--------------|
| Dárana a la mar | ivern. depuis la co | antádámatian | 1868 | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c, |
| do do do do do do do do | do do do do do do do do do | do do do do do do do do do do do | 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 | | | | |
| do do do do do do do do do | do do do do do do do do | do do do do do do do do do do do | 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 | 4,831 80 50,878 12 92,473 97 65,561 51 49,617 92 54,166 57 89,486 18 22,226 23 17,114 78 | 748 65 | * | * |
| do do do do do | do do do do do do | do do do do do do | 1892 1893 1894 1895 1896 1897 | 29,771 65 +476,128 73 | 748 65 | * | * * * * * * |

^{*}Compris dans le Canal Rideau. †D'accord avec les Comptes Publics, 1897, page xvi.

| Coût du canal comme ci-dessus | 476,128 73 |
|--|------------|
| Rideau-Estiné final, Wm. Davis et Fils | 10,720 50 |
| Coût total du canal Tay | 486,849 23 |

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE.

| | | | | Exercice terminé le 30 juin. | Capital. | Renouvelle- ments, im- putables sur le revenu. | Personnel. | Réparations. | | |
|--------------------|------------------|-----------|----|------------------------------------|---------------|---|------------|--------------|--|--|
| | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | | |
| Dépensé p. le gouv | ern denuis la co | nfédérati | on | 1868 | | | | | | |
| do | do | do | | 1869 | | | | 1 | | |
| do | do | do | | 1870 | | | | | | |
| do | do | do | | 1871 | | | | | | |
| do | do | do | | 1872 | | 949 35 | | | | |
| do | do | do | | 1873 | | | 1 | | | |
| do | do | do | | 1874 | | | | | | |
| do | do | do | | 1875 | | | | | | |
| do | do | do | | 1876 | - | | | | | |
| do | do | do | | 1877 | | | | | | |
| do | do | do | | 1878 | | | | | | |
| do | do | do | ٠. | 1879 | | | 1 | | | |
| do | do | do | ٠. | 1880 | | | 1 | | | |
| do | do | do | | 1881 | | | | | | |
| do | do | do | | 1882 | 1 | | 1 | | | |
| of | do | do | | 1883 | | | | | | |
| do | do | do | | | | | | | | |
| do | do | do | | 1885 | | | | | | |
| do | do | do | | | | | | | | |
| do | do | do | | | | | | | | |
| do | do | do | | | 8,145 06 | | | | | |
| do | do | do | | | 34,018 95 | | | | | |
| do | do | do | | | 176,568 55 | | | | | |
| do | do | dυ | | | 325,336 33 | | | | | |
| do | do | do | | | 341,474 31 | | | | | |
| do | do | do | | | 589,801 25 | | | | | |
| do | do | do | | | 1,316,529 29 | | | | | |
| do | do | do | | | 466,151 50 | | 3,432 73 | | | |
| do | do | do | | | 189,986 59 | | 16,074 70 | 2,650 17 | | |
| do | do | do | | 1897 | 209,561 82 | | 15,381 59 | 7,671 79 | | |
| 'n | lotal | | | | *3,657,573 65 | 949 35 | 34,889 02 | 10,321 96 | | |

^{*} D'accord avec les Comptes Publics, 1897, page xvi.

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Fin. CANAL SOULANGES.

| | | | | Capital. | Renouvelle- ments, im- putables sur les revenu. | Panaonnal | Réparations. | |
|----------------------|----------------|--------------|--------|---------------|--|-----------|--------------|--|
| | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | |
| Dépensé p. le gouver | rnem. avant la | confédérat'ı | 1 | | | | | |
| do | depuis | do . | | | | | | |
| do | do | do . | | | | | | |
| do | do | do . | | | | | | |
| do | do | do . | | | | | | |
| do | do | do . | | | | | | |
| do | do | do . do . | 1 1074 | | | | | |
| do | do | 1 | 1875 | | | 1 | | |
| do do | do do | 1 | 1000 | | (| | | |
| do | do | 4 | 1077 | | | | | |
| do | do | J. | 1070 | | | | | |
| do | do | a - | 1070 | | | | | |
| do | do | do . | 1000 | | | | | |
| do | do | do . | 1001 | 1 | | | | |
| do | do | do . | 1000 | | | | | |
| do | go | do . | 1000 | | | | | |
| do | do | do . | 1004 | | | | 1 | |
| do | do | do . | 100* | | | | | |
| do | do | do . | 1000 | | | | | |
| do | do | do . | 1005 | | | | | |
| do | do | do . | 1000 | | | | | |
| do | do | do . | . 1889 | 1 | | | | |
| do | do | do . | . 1890 | | | | | |
| do | do | do . | 1001 | | | | | |
| do | do | do . | . 1892 | 54,235 76 | | | | |
| do | do | do . | 1893 | 210,336 24 | | | | |
| do | do | do . | | 723,380 95 | | | | |
| do | do | do . | | 752,016 53 | | | | |
| do | do | do . | | 535,939 07 | | | | |
| do | do | do . | . 1897 | 363,126 06 | | | | |
| To | tal | | | *2,639,034 61 | | | | |

^{*} Compris dans le coût total du fleuve Saint-Laurent et des canaux, roir partie ii, page 9.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

ÉTAT indiquant le montant dépensé pour construction et élargissement des canaux, au 30 juin 1897.

| Canal. | Construction. | Élargissement. | Total. |
|---|---|---|---|
| Saint-Pierre Lachine Beauharnois Fleuve Saint-Laurent et canaux Lac Saint-Louis Cornwall Williamsburg Farran's Point Galops Rapide Plat Williamsburg Welland Sainte-Anne Carillon et Grenville Culloute Rideau Saint-Ours Chambly Murray Trent Tay Saut-Sainte-Marie Soulanges | 248,762 84 2,589,532 85 1,611,690 26 18,442 85 1,945,624 73 1,320,655 54 7,693,824 03 134,456 51 73,053 64 379,494 46 4,095,043 87 121,537 65 687,206 76 1,247,470 26 309,932 81 476,128 73 3,657,573 65 2,639,034 61 | 399,992 80 7,818,491 89 1,141,037 28 127,962 86 4,446,525 31 7,833 76 1,664,158 87 1,701,559 24 2,486 63 16,077,811 73 1,035,759 12 3,968,643 66 | $ \begin{array}{c} 648,755 \ 64 \\ 10,408,024 \ 74 \\ 1,611,690 \ 26 \\ 1,159,480 \ 13 \\ 127,962 \ 86 \\ 6,392,150 \ 04 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{c} 4,696,694 \ 04 \\ 23,771,635 \ 76 \\ 1,170,215 \ 63 \\ 4,031,697 \ 30 \\ 379,494 \ 46 \\ 4,095,043 \ 87 \\ 121,537 \ 65 \\ 637,206 \ 76 \\ 1,247,470 \ 26 \\ 2,025,335 \ 67 \\ 476,128 \ 73 \\ 3,649,952 \ 90 \\ 2,639,034 \ 61 \\ \end{array} $ |
| Total | \$29,189,466 05 | 40,107,686 01 | 69,289,531 31 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.

| Revenu perçn. | \$ c. C. 400,263,32 400,263,32 414,677,02 488,538,70 414,679,59 510,575,99 510,877,71 371,675,99 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,675,13 371,795,67 371,795,97 371 | 11,302,577 27 |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Réparations, | \$ c. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. | 5,282,172 88 |
| Personnel. | \$\epsilon\$ c. \tag{8.5} \tag{7.5} \tag{113,084.50} \tag{9.5} \tag{113,084.50} \tag{9.5} \tag{116,089.70} \tag{124,137.09} \tag{116,089.70} \tag{124,137.09} \tag{116,089.70} \tag{116,089.70} \tag{116,089.70} \tag{116,089.70} \tag{117,081.13} \ta | 6,764,673 31 |
| Revenu. | 8, 37.8 46, 98, 37.8 46, 99, 387.8 46, 99, 387.8 46, 99, 387.8 96, 387.8 96, 387.8 96, 387.8 96, 387.0 96, | 2, 453, 498 27 |
| Capital. | 20, 593, 866, 13 33, 784, 06 126, 898, 20 125, 645, 75 255, 645, 75 255, 645, 75 255, 645, 75 255, 645, 75 255, 645, 75 2, 838, 733, 46 4, 131, 774, 830 3, 964, 698, 61 1, 763, 100 1, 763, 100 1, 773, 900 1, 77 | 69,297,152 06 |
| Exercice ter- nine le 30 juin. | 1868 1885 1870 1871 1872 1873 1873 1885 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 | |
| | t la confédération, y compris le gou- lis la confédération. | |
| | gouvernement avant imperial gouvernement depuis do do do do do do do do do do do do do do do do do do d | Iotal |
| | Dépense par le vernement do vernement do do do do do do do do do do do do do | |

Av.

CANAUX, 1896-97.

Percepteurs des péages sur les canaux—Comptes des recettes.

| Cout du personnel, réparations et bureaux de | perception imputable au revenu. | | 133,783 00 3,740 53 2,302 61 778 00 579 12 211 00 130 00 | 141,524 32 | 173,347 65 1,367 74 2,065 12 1,191 00 2,230 25 7,5543 44 1,197 21 | 188,942 41 | 34,725 38 1,587 80 1,691 00 614 40 | 38,618 58 | 29,923 92 1,063 73 856 15 891 61 32,735 41 |
|--|---|------------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| Total | | ≎ | 133,699 40 51,816 46 624 96 48 99 4,934 89 86 05 | 191,210 75 | 35,504 33 4,349 77 3,503 85 66,196 18 9,500 72 | 122,437 69 | 12,403 13 11,435 86 590 83 | 24,429 82 | 24,913 34 6,541 72 936 14 1,033 76 33,424 96 |
| U CRÉDIT U GÉNÉRAL. | A comptedes loyers de chutes d'ean. | ಲ | 879 50 709 15 318 34 4,209 43 5 00 | 6,121 42 | 2,334 50 4,351 75 3,602 95 24,048 57 | 34,337 77 | 10 00 50 00 | 00 09 | 13 00 3 00 16 00 16 00 |
| Déposé au crédit du receveur général. | A compte du Acomptedes revenu des loyers de canaux. | ≎ | 132,819 90 51,107 31 306 62 48 99 725 46 81 05 | 185,089 33 | 1,048 44 31,152 58 746 82 3,503 85 42,147 61 9,500 72 | 88,099 92 | 12,393 13 11,385 86 590 83 | 24,369 82 | 24,913 34 6,528 72 933 14 1,033 76 33,408 96 |
| DIVISIONS IN DERCEPTION. | | | Canal Welland Port-Colloone Port-Dalhousie Port-Mailland Sainte-Catherine Chippawa. | Totaux | Cancux du Saint-Laurent Beauharnois Cornwall Cardinal Lachine Montréal Kingston | Totaux | Canal Chambly Chambly Saint-Jean Saint-Ours. | Totaux | Canaux de l'Ottava. Ottawa. Carillon Feluse de Sainte-Anne. Totaux. |
| Total | 1,000 | ∴ | 133,699 40 51,816 46 624 96 48 99 4,934 89 86 05 | 191,210 75 | 3,382 84 35,504 33 4,349 77 3,503 85 66,196 18 9,500 72 | 122,437 69 | 12,403 13 11,435 86 590 83 | 24,429 82 | 24, 913 34 6,541 72 936 14 1,033 76 33,424 96 |
| Loyers de chutes | d'eau, etc. | ಲೆ | 879 50 709 15 318 34 4,209 43 5 00 | 6,121 42 | 2,334 50 4,351 75 3,602 95 24,048 57 | 34,337 77 | 10 00 50 00 | 00 09 | 13 00 3 00 11 16 00 11 16 00 |
| Revenu | des canaux. | <i>3</i> € | 132,819 90 51,107 31 306 62 48 99 725 46 81 05 | 185,089 33 | 1,048 34 31,152 58 746 82 3,503 85 42,147 61 9,500 72 | 88,099 92 | 12,393 13 11,385 86 590 83 | 24,369 82 | 24,913 34 6,528 72 933 14 1,033 76 33,408 96 |
| | Autres recettes. | ં | 39 92 20 18 | 60 10 | 975 29 | 15,449 79 | | | 8 00 |
| CANAUX. | Amendes. | ن ن | 00 6F | 89 00 | 20 00 60 00 25 00 | 105 00 | 2 00 | 5 00 | |
| REVENT DES CANAUX. | Quaiage et emmaga- sinage. | ್ ್ | | | 18 54 2,503 80 | 2,522 34 | | | |
| B | Péages. | ં જ | 132,739 98 51,086 13 306 62 48 99 725 46 81 05 | 184,940 23 | 1,028 34 31,092 58 721 82 551 69 31 2,516 31 9,506 72 | 70,022 79 | 12,388 13 11,385 86 11,385 86 590 83 | 24,364 82 | 24,913 34 6,520 72 933 14 1,033 76 33,400 96 |

DT.

| 62,949 44 2,418 05 369 85 483 32 | 66,220 66 | 2,729 58 236 76 | 2,966 34 | 9,78S 52 337 05 | • 10,125 57 | 8,463 29 1 35 36 90 36 90 3 25 10 00 34 28 | 8,549 07 | 24,718 38 | 8,998 46 1,920 05 940 25 3,470 84 | 529,730 34 | | |
|---|-----------|--------------------|----------|----------------------|-------------|--|----------|----------------------------|--|---------------|-----------------------|------------|
| 6,619 82 1,274 53 638 28 | 8,532 63 | 4,542 69 | 4,542 69 | 599 79 | 599 79 | 53 53 452 75 452 75 98 76 20 70 288 37 44 52 | 958 63 | 20 00 | | 386,156 96 | 1,376 43 | 384,780 53 |
| 3,783 25 130 00 80 20 | 3,993 45 | | | 00 🕈 | 4 00 | 54 00 | 27 00 | 10 00 | | 44,599 64 | | |
| 2,836 57 1,144 53 558 08 | 4,539 18 | 4,542 69 | 4,542 69 | 595 79 | 595 79 | 53 53 53 53 452 75 44 76 20 70 285 37 44 52 | 901 63 | 10 00 | | 341,557 32 | : | |
| Canal Rideau. Ottawa. Kingston-Mills. | Totaux. | Canal Saint-Pierre | Totaux | Canal MurrayBrighton | Totaux | Canad de la Vallée de la Trent. Burleigh. Bobeaygeon Trenton-Falls Hastings. Peterborough. | Totaux | Canal du Saut-Sainte-Marie | Dragueurs. Inspection. Département des impressions et de la papeterie. Fin général | Grands totaux | Moins remboursements. | Revenu net |
| 6,619 82 1,274 53 638 28 | 8,532 63 | 4,542 69 | 4,542 69 | 599 79 | 599 79 | 20 70 20 70 20 70 20 70 20 70 44 52 | 958 63 | 20 00 | | 386,156 96 | | |
| 3,783 25 130 00 80 20 | 3,993 45 | | | 4 00 | 4 00 | 3 00 | 57 00 | 10 00 | | 14,599 64 | | |
| 2,836 57 1,144 53 558 08 | 4,539 18 | 4,542 69 | 4,542 69 | 595 79 | 595 79 | 452 75 452 75 44 76 20 70 285 37 41 52 | 901 63 | 10 00 | | 341,557 32 | | |
| 94 50 | 128 42 | 12 00 | 12 00 | | | 118 00 2 90 0 25 0 25 | 121 15 | | | 15,779 46 | | |
| | | | | | | | | 10 00 | | 209 00 | : | |
| 42.76 | 42 76 | | | | | | | | | 2,565 10 | | |
| 2,699 31 1,144 53 524 16 | 4,368 00 | 4,530 69 | 4,530 69 | 595 79 | 595 79 | 53 4 75 20 45 285 37 44 52 | 780 48 | | | 323,003 76 | : | |

LEONARD SHANNON,

LOYERS DE CHUTES D'EAU ET AUTRES.

| Total. | \$4 83 83 83 83 83 84 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 | 104,015 62 |
|--|---|------------|
| Balance due le 30 juin. | \$ 28,307 26 27,307 20 6,706 33 7,500 34 17,726 34 18,4 2,058 69 69 100 00 4 00 0 | 57,100 06 |
| Déposé au crédit du receveur général. | \$ 6.121 42 3.602 95 4.831 75 2.834 75 2.934 75 2.934 75 2.93 75 2.93 75 2.94 948 57 0.00 3.993 45 97 0.00 116 90 146 90 1 | 44,599 64 |
| Diminu- tion. | \$ c. | 2,315 92 |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX. | Canal Welland do Williamsburg do Cornwall do Lachine do Chambly do Raidean do de la Vallée de la Trent do de Sart-Samte-Marie do de Carillon et Grenville Divers canaux Ventes des terres, chemin de fer Intercolonial | Totaux |
| Total. | | 104,015 62 |
| Echus p en d an t l'année expirée le 30 juin 1897. | \$ 6,295 89 6083 3,3191 75 1,657 33 19,485 11 14,500 10 00 116 00 0 4 90 0 | 35,705 06 |
| Balances dues le 1er juillet 1896. | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 68,310 56 |

OTTAWA, 1er novembre 1897. MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX,

LEONARD SHANNON,
Comptable.

ETAT indiquant les remboursements des péages des canaux payés pendant l'exercice 1896-97.

| Date. | A qui payé. | Remboursements de péages sur | Canaux. | Montant. | Total. |
|----------------|---|---|--------------|--|----------|
| 1896. | | | | \$ c. | \$ c. |
| | Cie Canadienne de Transborde- ment et d'Exportation | Houille, trav. du gouvern. | St-Laurent . | 62 21 | |
| 2 do | Cie Canadienne de Transborde- ment et d'Exportation | do do do . | do | 94 38 | |
| 2 do | Cie de Transbordement de Kingston et Montréal | Laissez-passer non empl | do | 18 78 | |
| 30 do | Cle Canadienne de Transbordement et d'Exportation | Houille, trav. dugouvern. | do | 139 01 | |
| 19 nov | Cie de Transbordement de Kingston et Montréal | | do | 104 70 | |
| 19 do 28 do | Cie de Transport de Montréal Cie de houille de George Hall | Ciment do do . | do do | 17 67 62 00 | |
| 28 do | Cie Canadienne de Transborde- ment et d'Exportation. | | do | 89 37 | |
| 28 do | Cie de Transport de Montréal. | | do | 17 78 | |
| 1897. | | | | | |
| 4 janv | H. Muir et Fils Cie Canadienne de Transborde- | Barge "Riley" | do | 20 27 | |
| QO 25 | | Laissez-passer non empl. et payé 2 fois | do | 53 02 | |
| 18 fév . | Kingman, Brown et Cie | Payé en plus sur quaiage. | do | 38 75 | |
| 16 mars. | Ch. de fer de Vermont-Central. | Maïs et blé | do | 34 50 | |
| 30 juin . | Capt. Hefferman do | do do do | do | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | |
| 1896. | (10) | do do do . | | | 1,125 79 |
| | | | | | |
| 9 oct 14 do | Battle et Newman | Matériaux do do . Bois de ser. do do . | Welland | 55 31 152 01 | 207 32 |
| | Total | | | | 1,333 11 |

LEONARD SHANNON.

Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1897.

Et et indiquant les remboursements des loyers payés pendant l'exercice 1896-97.

| Date. | | Montan | ıt. | Total | |
|------------------|-------------|----------|----------|-------|----|
| 1897. 22 janv | Dey Frères. | 8 | c. 66 | . \$ | c. |
| 22 mars. | Dey Frères | 6 | 66 | 43 | 32 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

(Y compris les montants payés au chemin de fer de la Nouvelle-Ecosse et au chemin de fer Européen et Nord-Américain, N.-B.)

| | | - | Annnée. | Construction. | Frais d'exploita- tion, y compris le chemin de fer Embranchement de Windsor. | Revenu perçu, y compris le chemin de fer Embranchement de Windsor. |
|---|--|---|--|--|--|---|
| Dépensé do do do do do do | avant la depuis do do do do do | confédérationdododododododododododododo | 1868 1869 1870 1871 1872 | \$ c. 10,766,725 54 483,353 65 282,615 18 1,729,381 49 2,916,782 13 5,131,141 51 5,201,450 37 | \$ c. 359,961 08 387,548 47 445,208 75 442,993 31 595,076 22 1,011,892 60 | \$ \(\) c. \[\frac{420,752}{58} \) 58 \[\frac{455,022}{67} \) 76 \[\frac{471,245}{69} \) 99 \[\frac{565,713}{622,900} \) 56 \[\frac{703,458}{26} \) 26 |
| do do do do do do | do do do do do do | do do do do do do do | 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 | 3,614,898 81 3,426,099 55 1,108,321 59 1,318,352 19 408,816 74 226,639 19 2,048,014 60 | 1,847,175 24 1,532,589 62 1,277,197 79 1,661,673 55 1,811,273 56 2,010,183 22 1,607,956 70 | 893,430 17 861,593 43 848,861 46 1,154,445 35 1,378,946 78 1,294,099 69 1,520,310 45 |
| do do do do do do | do do do do do do | do do do do do do | 1882 1883 1884 1885 1886 1887 | 608,732 80 585,568 79 1,616,632 96 1,405,377 52 1,195,363 08 544,958 17 823,070 86 719,903 00 | 1,780,353 53 2,080,592 37 2,383,477 20 2,366,719 95 2,460,229 87 2,508,473 10 2,854,158 91 | 1,777,856 76 2,100,315 85 2,395,034 99 2,376,666 19 2,392,605 00 2,406,858 88 2,621,337 41 |
| do do do do do do | do do do do do do do | do do do do do do do | 1889 1890 1891 1892 1893 1894 | 742,203 09 655,228 13 365,246 48 79,929 34 168,101 77 228,984 79 166,362 43 327,034 51 | 3,300,481 94 3,174,785 19 3,500,455 80 3,691,273 65 3,458,891 39 3,062,207 45 2,999,317 07 2,964,940 98 | 2,937,337 40 2,923,736 46 2,958,243 38 3,007,630 51 2,978,950 82 3,099,815 20 3,020,485 74 2,979,795 59 |
| do do do | do do | do do | 1896 | 259,105 23 145,142 00 *48,579,634 49 | 3,029,304 08 2,936,789 71 63,543,182 30 | 2,914,201 93 2,904,201 93 2,906,631 25 57,068,283 46 |

^{*} Y compris \$296,872.90 imputés au fonds consolidé.

Coût total de la construction comme ci-dessus... \$48,579,634 49

Moins montants transférés du capital au fonds consolidé, comme suit :-

Chemin de fer Chemin de fer Européen de la Nouvelle-Ecosse et Nord-Américain

| | ac Ito III | ou voite incoppe. | CU TIOI CE TEINIONIOCCIII. | |
|------|------------|-------------------|----------------------------|--|
| 1868 | | | \$ 11,302 89 | |
| 1870 | | 34,403 45 | 1,749 21 | |
| 1871 | | | | |
| 1873 | | 106,899 59 | 75,311 08 | |
| | _ | 000 500 50 | 2 00 000 10 | |
| | \$ | 208,509 72 | \$ 83,363 18 | |
| | | | 208,509 72 | |

 Chemin de fer du Cap-Breton
 \$48,282,761 59

 do Oxford et New Glasgow
 1,949,063 21

 do Prolcngement-Est
 1,324,042 81

Total du coût du système du ch. fer Intercolonial. \$55,416,157 15 Gouverneur général, wagon "Victoria". 1,290 31
Conforme avec les Comptes Publics, 1897, page xvi. \$55,417,447 46

LEONARD SHANNON,

Comptable.

296,872 90

CHEMIN DE FER DE PROLONGEMENT-EST.

| = | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------|----------|------|--------------|----------------------|---------------------------|---|
| | | | | | Année. | Capital. | Frais d'exploitation. | Revenu perçu. |
| | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dép | ensé par le go | ouvern, avant la c | onfédéra | tion | | | | |
| - | do | depuis | do | | 1868 | | | |
| | do | do | do | | 1869 | | | |
| | do | do | do | | 1870 | | | |
| | do | do | do | | 1871 | | | |
| | do | do | do | | 1872 | | | |
| | do | do | do | | 1873 | | | |
| | do | do | do | | 1874 | | | |
| | do | do | do | | 1875 | | | |
| | do | do | do | | 1876 | | | |
| | do | do | do | | 1877 | | | |
| | do | do | do | | 1878 | | | |
| | do | do | do | | 1879 | | • • • • • • • • • • • • • | |
| | do | do | do | | 1880 | | | |
| | do | do | do | | 1881 | | | • |
| | do | do | do | | 1882 1883 | | | |
| | do | do | do | | 1884 | 1,284,311 97 | 10 099 77 | 20.707.00 |
| | do | do | do | | 1885 | 1,284,311 97 | 10,033 77 | 30,767 66 |
| | do do | do do | do do | | 1886 | 2,05592 18379 | 78,273 65 $94,756 06$ | 73,050 01 66,893 11 |
| | do | do | do | | 1887 | 100 10 | 94,254 04 | 64,107 10 |
| | do | do | do | | 1888 | | 90,954 73 | 70,552 20 |
| | do | do | do | | 1889 | 34,235 73 | 90,719 04 | 72,436 65 |
| | do | do | do | | 1890 | 01,200 10 | 79,102 77 | 84,658 95 |
| | do | do | do | | 1891 | 3,255 40 | * | + |
| | do | do | do | | 1892 | 0,200 10 | * | + |
| | do | do | do | | 1893 | | * | + |
| | do | do | do | | 1894 | | * | + |
| | do | do | do | | 1895 | | * | + |
| | do | do | do | | 1896 | | * | + |
| | do | do | do | | 1897 | | * | + |
| | | | | | | | | |
| | 7 | Γ otal | | | | ‡1,324,042 81 | 538,094 06 | 462,465 68 |
| | | | | | | | | |

^{*} Compris dans les frais d'exploitation du chemin de fer Intercolonial † Compris dans le revenu du chemin de fer Intercolonial. † Compris dans le coût total du réseau du chemin de fer Intercolonial, page 32.

LEONARD SHANNON, Comptable.

CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE CARLETON.

| | | | | Année. | Capital. | Frais d'exploitation. | Revenu reçu. |
|-------------------|--------|------------|----|--------|---|---|--------------|
| | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le go | | onfédérati | on | | | | |
| do | depuis | $_{ m do}$ | | 1868 | | | |
| do | do | do | | 1869 | | | |
| do | do | do | | 1870 | | | |
| do | do | do | | 1871 | | , | |
| do | do | do | | 1872 | | | |
| do | do | do | | 1873 | | | |
| do | do | do | | 1874 | | | |
| do | do | do | | 1875 | | \ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| do | do | do | | 1876 | | | |
| do | do | do | | 1877 | | | |
| do | do | do | | 1878 | | | |
| do | do | do | | 1879 | | | |
| do | do | do | | 1880 | | | |
| do | do | do | | 1881 | | | |
| do | do | do | | 1882 | | | |
| do | do | do | | 1883 | | | |
| do | do | do | | 1884 | | | |
| do | do | do | | 1885 | | | |
| do | do | do | | 1886 | 85,610 69 | | |
| do | do | do | | 1887 | 2,299 62 | | |
| do . | do | do | | 1888 | 500 17 | | |
| do | do | do | | 1889 | | | |
| do | do | do | | 1890 | | | |
| do | do | do | | 1891 | | | |
| do | do | do | | 1892 | | | |
| do | do | do | | 1893 | • | | |
| do | do | do | | 1896 | • | | |
| do | do | do | | 1897 | | | |
| To | otal | | | | *88,410 48 | | |

^{*56} Victoria, chap. 6, a transféré le chemin de fer d'embranchement de Carleton à la ville de Saint-Jean, N.-B., pour la somme de \$40,000, qui fut payée au receveur général en mars 1893.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

CHEMIN DE FER DU CAP-BRETON.

| | | | | Année. | Capital. | Frais d'exploi- tation. |
|----------------------|------------------|-----------|--|--------|---------------|----------------------------|
| | • | | | | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le gouve | rnement avant la | confédéra | tion | 1868 | | |
| do | depuis | do | | 1869 | | |
| do | do – | do | • | 1870 | | |
| do | do | do | •• ••• | 1871 | | |
| do | do | do | | 1872 | | |
| do | do | do | ••••• | 1873 | | |
| do | do | do | | 1874 | | |
| do | do | do | • · • · • · • · • · • · • · • | 1875 | | |
| do | do | do | | 1876 | | |
| do | do | do | • | 1877 | | |
| do | do | do | | 1878 | | |
| do | do | do | • | 1879 | | |
| do | do | do | | 1880 | | |
| do | do | do | •• ••••• | 1881 | | |
| do | do | do | | 1882 | | |
| do | do | do | | 1883 | | |
| do | dο | do | | 1884 | | |
| do | do | do | • | 1885 | | |
| do | do | do | | 1886 | | |
| do | do | do | | 1887 | 76,501 89 | |
| do | do | do | | 1888 | 689,450 50 | |
| do | do | ро | | 1889 | 1,083,276 60 | |
| do | do | дo | | 1890 | 1,170,523 62 | * |
| do | do | do | ••• •••• • • • | 1891 | 521,441 62 | |
| do | do | do | | 1892 | 99,936 96 | |
| do | do | do | | 1893 | 59,982 74 | |
| do | do | do | | 1894 | 158,770 61 | |
| do | do | do | | 1895 | * | |
| do | do | do | | 1896 | * | |
| do | do | do | •• | 1897 | 405 00 | |
| | Total | | | | §3,860,289 54 | + |

^{*}Compris dans le capital du chemin de fer Intercolonial. †Compris dans les frais chemin de fer Intercolonial. § Compris dans le coût total du système du chemin de fer Intercolonial, voir page 32. † Compris dans les frais d'exploitation du

LEONARD SHANNON,

Comptable.

CHEMIN DE FER OXFORD ET NEW-GLASGOW.

| | | | | | Année. | Capit | al. | Frais d | l'exploi- ion. |
|---------|-----------------|-----------------|------------|---|--------|----------|-------|---------|-------------------|
| | | | | | | . \$ | c. | \$ | c. |
| Dépens | é par le gouver | nement avant la | confédérat | ion | 1868 | | | | |
| · chome | do | depuis | do | | 1869 | | | | |
| | do | do | do | | 1870 | | | M | |
| • | do | do | do | | 1871 | | | N | |
| | do | do | dυ | *************************************** | 1872 | | | | |
| | do | do | do | | 1873 | | | | |
| | do | do | do | | 1874 | | | | |
| | do | do | do | | 1875 | | | | |
| | do | do | do | | 1876 | | | | |
| | do | do | do | | 1877 | | | | |
| | do | do | do | | 1878 | | | | |
| | do | do | do | | 1879 | | | | |
| | do | do | do | | 1880 | | | | |
| | do | do | do | | 1881 | | | | |
| | do | do | do | | 1882 | | | | |
| | do | do | do | | 1883 | | | | |
| | do | do | do | | 1884 | | | | |
| | do | do | do | | 1885 | | | | |
| • | do | do | do | | 1886 | | | | |
| | do | do | do | | 1887 | | | | |
| | do | do | do | | 1888 | 280,93 | 32 35 | | |
| | do | do | do | | 1889 | 840,55 | | | |
| | do | do | do | | 1890 | 434,07 | | | |
| | do | do | do | | 1891 | 220,88 | | | |
| | do | do | do | | 1892 | 48,74 | | | |
| | do | do | do | | 1893 | 7.99 | 22 80 | | |
| | do | do | do | | 1894 | 112,38 | | | |
| | do | do | do | | 1895 | * | _ , | 1 | |
| | do | do | do | | 1896 | * | | | |
| | do | do | do | *********** | 1897 | 3,56 | 55 52 | | |
| | | Total | | | | 1,949,06 | 3 21 | + | |

^{*}Compris dans le capital du chemin de fer Intercolonial. †Compris dans les frais chemin de fer Intercolonial. §Compris dans le coût total du système du chemin de fer Intercolonial, voir page 32. †Compris dans les frais d'exploitation du

LEONARD SHANNON, Comptable.

LIGNE DIRECTE ENTRE MONTRÉAL ET L'EUROPE.

| | | | | Année. | Construction | Fraid'exploits | s ation. | Reve perç | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------------|---|-------------|---|-------------|
| | | | | | \$ c | . \$ | c. | \$ | c. |
| Dépensé par le gouv | ernement avar | nt la confé | dération | 1868 | | | | | |
| do | depuis | do | delauton. | 1869 | | • • • • • • • • • | • • • • • | | • • • • • • |
| do | do | do | | 1870 | | • | | | |
| do | do | do | | 1871 | | • | | | • • • • • |
| do | do | do | | 1872 | | | | | |
| do | do | do | | 1873 | | • | | | |
| do | do | do | | 1874 | | •••••• | • • • • • | | |
| do | do | do | | 1875 | | • | | | |
| do | do | do | | 1876 | | | | | |
| do | do | do | | 1877 | | | | • | |
| do | do | do | | 1878 | | | | | • • • • • • |
| do | do | do | | 1879 | | | | | |
| do | do | do | | 1880 | | | | | |
| do | do | do | | 1881 | | | | | |
| do | do | do | | 1882 | | | | | |
| do | do | do | | 1883 | | | | | |
| do | do | do | | 1884 | | | | | |
| do | do | do | | 1885 | 49,587 4 | | | | |
| do | do | do | | 1886 | 135,214 38 | | | | |
| do · | do | do | | 1887 | 24,157 3 | 2 | | | |
| do | do | do | | 1888 | 397 38 | 5 | | | |
| do | do | do | | 1889 | | | | | |
| do | do | do | | 1890 | | | | | |
| do | do | do | | 1891 | 124,568 23 | 3 | | | |
| do | do | do | | 1892 | | | | | |
| do | do | do | | 1893 | | | | | |
| do | do | do | | 1894 | 17 99 |) | | | |
| do | do | do | | 1895 | | | | | |
| do | do | do | | 1896 | | | | | |
| do | do | do | | 1897 | | | | | |
| | Total | | | | *333,942 72 | | | | |
| | 10041 | | • • • • • • • • • | | 000,942 72 | | | • • • • • • • | |

^{*}Conforme avec les Comptes Publics de 1897, page xvi.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

| | | | | Année. | Construction. | Frais d'exploitation. | Revenu perçu. |
|--|---|---|-----------|--|--|---|--|
| | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le gor do do do do do do do do do do do do do | uvernement avar depuis do do do do do do do do do do do do do | nt la confé do do do do do do do do do do do do do | dération. | 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 | 3,114,735 11 46,086 63 42,546 10 200,000 00 6,551 86 40,129 05 16,539 82 402 03 57,186 02 130,663 38 76,956 56 4,668 33 5,800 00 | 750 00 49,344 62 219,930 43 228,595 25 221,599 49 223,313 12 164,640 55 203,122 88 228,259 97 252,808 41 236,428 13 211,207 01 216,744 34 204,237 45 229,639 95 247,559 44 266,485 85 257,990 08 289,706 38 226,422 17 226,891 06 | 24,493 99 118,060 96 130,664 92 135,899 60 125,855 91 113,851 11 131,131 43 137,267 54 146,170 42 144,504 12 158,588 06 155,584 36 155,303 37 158,363 62 171,369 56 160,971 78 174,258 05 157,442 69 162,690 42 158,533 83 |
| do do do | do do do Total | do do do | | 1895 1896 1897 | 3,750,565 38 | 232,905 19 225,138 56 240,489 90 5,104,210 23 | 149,654 78 146,476 54 153,443 13 3,270,580 19 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.

CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE CANADIEN.

| | | | | | Année. | Construction, y compris subvention de \$25,000,000. | Frais d'exploitation. | Revenu perçu. |
|-----|----------|--------------------|---|-------|--------------|--|--------------------------|---|
| | | | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dép | | ouvernem, avant la | | n | 1000 | | | |
| | do | depuis | do | | 1868 | | | |
| | do | do | do | | 1869 | | | |
| | do | do | do | | 1870 | 00 140 00 | | ····· |
| | do | do | do | • • • | 1871 | 30,148 32 | | |
| | do | do | do | • • • | 1872 | 489,428 16 | | |
| | do | do | do | • • | 1873 | 561,818 44 | *********** | • |
| | do | do | do | • • • | 1874 1875 | 310,224 88 1,546,241 67 | | |
| | do | do do | do do | | 1876 | 3,346,567 06 | | |
| | do do | do | do | | 1877 | 1,691,149 97 | | |
| | do | do | do | • • • | 1878 | 2,228,373 13 | | |
| | do | do | do | | 1879 | 2,240,285 47 | | |
| | do | do | do | • • • | 1880 | 4,044,522 72 | 78,892 01 | 104,975 69 |
| | do | do | do | | 1881 | 4,968,503 93 | 236,944 98 | 291,498 06 |
| | do | do | do | | 1882 | (1) 4,589,075 79 | 1,786 20 | 201,100 00 |
| | do | do | do | | 1883 | (2) 10, 033, 800 04 | 266 09 | *********** |
| | do | do | do | | 1884 | (3) 11,192,722 02 | 327 02 | |
| | do | do | do | | 1885 | (4) 9,900,281 53 | 02, 02 | |
| | do | do | do | | 1886 | (5) 3,672,584 81 | | |
| | do | do | do | | 1887 | (6) 915,057 49 | | • |
| | do | do | do | | 1888 | 52,098 65 | | |
| | do | do | do | | 1889 | 86,716 07 | | |
| | do | do | do | | 1890 | 40,980 54 | | |
| | do | do | do | | 1891 | 37,367 00 | | |
| | do | do | do | | 1892 | 66,211 39 | | 0 |
| | do | do | do | | 1893 | 413,836 49 | | |
| | do | do | do | | 1894 | 146,539 87 | | |
| | do | do | do | | 1895 | 49,209 77 | | |
| | do | do | do | | 1896 | 65,669 49 | | |
| | do | do | do | | 1897 | 14,054 50 | | |
| | | Total | • | | | *62,733,469 20 | 318,216 30 | 396,473 75 |

*Ceci s'accorde avec le bilan des Comptes Publics, 1896-97, page xvi.

(1) Comprenant ... \$2,210,000 00 à compte de subvention.

(2) do ... 5,323,076 60 do

(3) do ... 7,254,208 27 do

(4) do ... 6,862,201 00 do

(5) do ... 2,890,427 00 do

(6) do ... 460,087 13 do

*\$25,000,000 00

LEONARD SHANNON, Comptable.

^{*}Voir aussi état n° 3, page 44, pour cette dépense.

CHEMIN DE FER ANNAPOLIS ET DIGBY.

| | | : <u>-</u> | | Année. | Capital. | Frais d'exploitation. |
|-----------------------|-------------------|------------|------|--------|--------------|-----------------------|
| | | | | | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le gouver | nement avant la c | onfédéra | tion | | | |
| do | depuis | do | | 1868 | | |
| do | do | do | | 1869 | | |
| do | do | · do | | 1870 | | |
| do | do | do | | 1871 | | |
| do | do | do | | 1872 | | |
| do | do | do | | 1873 | | |
| do | do | do | | 1874 | | |
| do | do | do | | 1875 | | |
| do | do | do | | 1876 | | |
| do 🐧 | do | do | | 1877 | | |
| do | do | do | | 1878 | | |
| do | do | do | | 1879 | | |
| do | do | do | | 1880 | | |
| do | do | do | | 1881 | | |
| do | do | do | | 1882 | | |
| do | do | do | | 1883 | | |
| do | . do | do | | 1884 | | |
| do | do | do | | 1885 | | |
| do | do | do | | 1886 | | |
| do | do | do | | 1887 | | |
| do | do | do | | 1.888 | | |
| do, | do | do | | 1889 | 9,847 27 | |
| do do | do | do | | 1890 | 381,942 75 | |
| do | do | do | | 1891 | 196,869 36 | |
| do | do | do | * | 1892 | 26,129 39 | |
| do | do | do | | 1893 | 2,190 62 | |
| de | do | do | | 1894 | 1,675 36 | |
| do | do | do | | 1895 | 570 55 | |
| do | do | do | | 1896 | | [|
| do | do | do | * | 1897 | 41,457 29 | |
| Tot | al | | | | * 660,683 09 | |

^{*} De ce montant le parlement a voté en vertu de 52 Vic., chap. 8, la somme de \$500,000 de subvention au chemin de fer des Comtés de l'Ouest, laquelle est aussi indiquée dans l'état des subventions, page 44.

LEONARD SHANNON, Comptable.

ETAT indiquant les sommes dépensées au compte du capital par les chemins de fer.

| Chemins de fer. | | |
|---|--|---|
| Intercolonial Cap-Breton Oxford et New-Glasgow Prolongement de l'Est Wagon "Victoria" du gouverneur général Embranchement de Carleton Montreal and European Short Line Ile du Prince-Edouard Pacifique Canadien Annapolis et Digby Total Memo. re Récapitulation—Chemins de fer. | 1,949,063 21 1,324,042 81 1,290 31 | 55,417,447 46 48,410 48 333,942 72 3,750,565 38 62,733,469 20 660,683 09 |
| Coût total d'après l'état ci-dessus Ajoutez les sommes transférées du capital au fonds consolidé, chemin de fer Voir état page 32 | Intercolonial. | 122,944,518 33 296,872 90 |
| S'accorde avec le coût total de la construction, d'après l'état | | 123,241,391 23 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.

RÉCAPITULATION—CHEMINS DE FER..

| | | | Année. | Construction. | Frais d'exploitation. | Revenu perçu. |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| D. C. C. | | | , | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| Dépensé par le gou | | | | 13,881,460 65 | 950 001 00 | 490 770 70 |
| do do | depuis do | do . do . | 1868 1869 | 483,353 65 282,615 18 | 359,961 08 | 420,752 58 |
| do | do | do . | 1870 | 1,729,381 49 | 387,548 47 | 455,022 76 |
| do | do | do . | 1871 | 2,946,930 45 | 445,208 75 442,993 31 | 471,245 09 565,713 52 |
| do | do | do . | 1872 | 5,620,569 67 | 595,076 22 | 622,900 56 |
| do | do | do . | 1873 | 5,763,268 81 | 1,011,892 60 | 703,458 26 |
| do | do | do . | 1874 | 3,925,123 69 | 1,847,925 24 | 893,430 17 |
| do | do | do . | 1875 | 5,018,427 85 | 1,581,934 24 | 886,087 42 |
| do | do | do . | 1876 | 4,497,434 75 | 1,497,128 22 | 966,922 42 |
| do | do | do . | 1877 | 3,209,502 16 | 1,890,268 80 | 1,285,110 27 |
| do | do | do . | 1878 | 2,643,741 73 | 2,032,873 05 | 1,514,846 38 |
| do | do | do . | 1879 | 2,507,053 71 | 2,233,496 34 | 1,419,955 60 |
| do | do | do . | 1880 | 6,109,077 14 | 1,851,489 26 | 1,739,137 25 |
| do | do | . cb | 1881 | 5,577,236 73 | 2,220,421 39 | 2,200,486 25 |
| do | do | do . | 1882 | 5,175,046 61 | 2,310,638 54 | 2,237,583 39 |
| do | do | do . | 1883 | 11,707,619 02 | 2,636,551 70 | 2,541,205 41 |
| do | do | do . | 1884 | 14,013,074 89 | 2,613,508 87 | 2,551,937 97 |
| do | do | do . | 1885 | 11,224,244 54 | 2,749,710 53 | 2,624,243 07 |
| do . | do | do . | 1886 | 4,443,220 17 | 2,819,973 50 | 2,628,336 35 |
| do | do | do . | 1887 | 1,846,887 18 | 3,152,650 40 | 2,840,747 88 |
| do | do | do . | 1888 | 1,765,582 11 | 3,621,076 62 | 3,166,253 22 |
| do | do | do . | 1889 | 2,709,857 37 | 3,513,063 67 | 3,167,542 67 |
| do | . do | do . | 1890 | 2,392,767 99 | 3,846,044 42 | 3,203,874 11 |
| do | do | do . | 1891 | 1,184,317 34 | 3,949,263 73 | 3,181,888 56 |
| do | do | do . | 1892 | 417,425 73 | 3,748,597 77 | 3,136,393 51 |
| do | do | do . | 1893 | 712,917 44 | 3,288,629 62 | 3,262,505 62 |
| do | do | do . | 1894 | 585,749 01 | 3,226,208 13 | 3,179,019 57 |
| do | do | do . | 1895 | 376,814 83 | 3,197,846 17 | 3,129,450 37 |
| do | do | do . | 1896 | 324,774 72 | 3,254,442 64 | 3,140,678 47 |
| do | do | do . | 1897 | 204,624 31 | 3,195,959 58 | 3,060,074 38 |
| | Total | • • • • • • • • • • • | | 123,280,100 92 | 69,522,382 86 | 61,196,803 08 |

| * Montant total payé pour construction | \$123,280,100 | 92 |
|---|------------------------|----------|
| l'embranchement de Carleton | 40,000 | 00 |
| Total de la construction Ajoutez—dépense pour le wagon "Victoria" du gouverneur général | \$123,240,100 1,290 | 92 31 |
| | \$123,241,391 | 23 |

LEONARD SHANNON,

Comptable.


RÉCAPITULATION—CHEMINS DE FER ET CANAUX.

Dépenses.

| Chemins de fer—Compte du capital, voir état page 41 | 122,944,518 33 69,297,152 06 |
|--|---------------------------------|
| Coût total des chemins de fer et canaux de l'Etat—Compte du capital | 192,241,670 39 |
| 25,500,000 00 | 16,390,887 33 |
| *Dépense totale pour chemins de fer et canaux, — compte du capital, et subventions aux chemins | 000 000 885 55 |
| de fer | 208,632,557 72 |
| Revenu. | , |
| Canaux, revenu reçu depuis le 1er juillet 1867 jusqu'au 30 juin 1897. (Pour détails, voir page 27) | 11,302,577 27 61,196,803 08 |
| Revenu total reçu depuis le 1er juillet 18978 | |
| Memo des frais d'exploitation et d'entretien des chemins de fer | |
| et canaux jusqu'au 30 juin 1897 :— Canaux, imputables sur le revenu | 2,453,498 27 98,378 46 |
| Depuis la confédération (1er juillet 1867) jusqu'au 30 juin 1897 :— | 2,355,119 81 |
| Personnel | 6,764,673 31 5,282,172 88 |
| Total des canaux, voir état, page 27 | 14,401,966 00 69,522,382 86 |
| Total | 83,924,348 86 |


^{*} Cette somme ne comprend pas la subvention annuelle de \$186,600 payable semi-annuellement pendant vingt ans à partir du 1er juillet 1889, à la Compagnie du chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest; non plus que le paiement annuel de \$119,700 au gouvernement provincial de Québec, comme intérêt à 5 pour 100 sur la somme de \$2,394,000 accordée par 47 Vic., ch. 8 (1884), pour la ligne entre Ottawa et Québec, laquelle somme est maintenant transférée à la dette publique comme obligation. (Voir Comptes publics, 1896–97, p. X.) Ces sommes sont administrées par le ministère des finances.

LEONARD SHANNON, Comptable.



PARTIE III

CHEMINS DE FER SUBVENTIONNÉS



Nº 1.

CHEMINS DE FER SUBVENTIONNÉS.

Tibleau des subventions en argent accordées et payées en aide à la construction de chemins de fer.

| | | | Su | R LES CHEMINS | DE FER SUIVANT | s. |
|----------|---|--------------------|------------------|---|---|---|
| | Nom du chemin de fer. | Nombre | Nombre de | Subvention | Subvention | Subvention |
| ro. | TOM DO CHAMIN DIS TAIN | de milles | milles | payée et disponible | payée | payée |
| Numéro. | | cons- truits. | sub- vention- | au 30 juin 1897. | au 30 juin 1897. | au 30 juin 1897. |
| Na | | | nés. | 50 Juin 1057. | | |
| | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| 1 | Albert-Sud | 16 70 | 16 70 | $\begin{array}{c} 50,460 \ 00 \\ 620,000 \ 00 \end{array}$ | 50,460 00 620,000 00 | 50,460 00 620,000 00 |
| 2 3 | Baie-des-Chaleurs | 19.50 | 19.50 | 62,400 00 | 62,400 00 | 62,400 00 |
| 4 | Jonction de Beauharnois | 6.84 | 6.84 | 21,888 00 | 21,888 00 | 21,888 00 |
| 5 | Brantford, Waterloo et Lac-Erié Brockville, Westport et Saut-Sainte- | 18 | 18 | 57,600 00 | 57,600 00 | 57,600 00 |
| | Marie | 44.50 | 44.50 | 105,200 00 | 105,200 00 | 105,200 00 |
| 7 | Bouctouche et Moncton | 31 · 75 54 · 05 | 31·75 54·05 | $\begin{array}{c} 101,600 \ 00 \\ 282,355 \ 20 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 101,600 \ 00 \\ 282,355 \ 20 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 101,600 \ 00 \\ 282,355 \ 20 \end{array}$ |
| 8 9 | Canada-Central | 120 | 120 | 1,525,250 00 | 1,525,250 00 | 1,525,250 00 |
| 10 | Canada-Est. | 107 1,905 | 107 1,905 | 342,400 00 25,000,000 00 | 342,400 00 25,000,000 00 | $342,400 00 \\ 25,000,000 00$ |
| 11 12 | Canadien du Pacifique | 185 | 185 | 1,580,000 00 | 1,580,000 00 | 1,580,000 00 |
| 13 | do do (prolongement)* | 67 | 67 | 224,000 00 | 224,000 00 | 224,000 00 |
| 14 15 | Central (du Nouveau-Brunswick) Vallée de la Cornwallis | 44.50 14 | 59.50 14 | 185,100 00 44,800 00 | 75,639 00 44,800 00 | 137,100 00 44,800 00 |
| 16 | Colombie et Kootenay | 27.75 | 27.75 | 88,800 00 | 88,800 00 | 88,800,00 |
| 17 | Cumberland | 14 4.80 | 14 4·80 | 39,850 00 | 39,850 00 15,360 00 | 39,850 00 15,360 00 |
| 18 19 | Cumberland | 27.44 | 27.44 | 15,360 00 87,808 00 | 87.808 00 | 87,808 00 |
| 20 | †Comtés de Drummond | 89.98 | 135.60 | 433,920 00 | 287,936 00 | 287,936 00 |
| 21 22 | Elgin, Petitcodiac et Havelock Erié et Huron | $\frac{12}{30}$ | $\frac{12}{30}$ | 38,400 00 96,000 00 | 38,400 00 96,000 00 | 38,400 00 96,000 00 |
| 23 | Esquimalt et Nanaïmo | 71 | 71 | 750,000 00 | 750,000 00 | 750,000 00 |
| 24 | Cie de pont et de chemin de fer de Fre- | 1.33 | 1.33 | -30,000 00 | 20,000,00 | 20,000,00 |
| 25 | déricton et Sainte-Marie Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac- | | 1 55 | 50,000 00 | 30,000 00 | 30,000 00 |
| 20 | ↑ Erié | 12:42 | 12.42 | 39,744 00 | 39,744 00 | 39,744 00 |
| 26 27 | Grand-Oriental | 12.50 44.05 | | $\begin{array}{c} 40,345 \ 00 \\ 517,588 \ 00 \end{array}$ | 40,345 00 142,688 00 | $\begin{array}{c} 40,345 \ 00 \\ 142,688 \ 00 \end{array}$ |
| 28 | †Grand-Nord Jonction de Guelph | 15.25 | 15.25 | 46,000 00 | 46,000 00 | 46,000 00 |
| 29 | Embranchement de Harvey | $\frac{3}{48.50}$ | 3 48·50 | 5,553 57 155,200 00 | 5,553 57 | 5,553 57 |
| 30 31 | Hereford | 45 | 50 | 160,000 00 | $\begin{array}{c} 155,200 \ 00 \\ 144,000 \ 00 \end{array}$ | 155,200 00 144,000 00 |
| 32 | International | 49 | 49 | 156,800 00 | 156,800 00 | 156,800 00 |
| 33 34 | Joggins Kingston et Pembroke | 12 15 | 12 15 | $37,500 00 \ 48,000 00$ | 37,500 00 48,000 00 | 37,500 00 48,000 00 |
| 35 | Kingston, Napanee et Ouest | 61.35 | 61.35 | 208 732 80 | 208,732 80 | 208,732 80 |
| 36 | L'Assomption | 3·50 84·04 | 3.50 84.04 | 11,200 00 338,731 00 310,335 95 | 11,200 00 338,731 00 | 208,732 80 11,200 00 338,731 00 |
| 37 38 | Lac-Erié et Rivière-Détroit | 45.84 | 45.84 | 310,335 95 | 310,335 95 | 338,731 00 310,335 95 |
| 39 | Leamington et Lac-Sainte-Claire | 16 | 16 | 51,200,00 | 51,200 00 | 51,200 00 |
| 40 41 | Lotbinière et Mégantic | 30 44.67 | 30 44.67 | 96,000 00 93,757 57 | 96,000 00 93,757 57 | 96,000 00 93,757,57 |
| 42 | Montréal et Lac-Champlain. Montréal et Ouest | 83 | 83 | 103,600 00 | 103,600 00 | 93,757 57 103,600 00 |
| 43 | Montréal et Ouest | 70 12.90 | 70 12 90 | 361,270 00 41,280 00 | 361,270 00 41,280 00 | 361,270 00 |
| 44 45 | Montréal et Lac-Maskinongé Montréal et Ottawa | 33 | 60 | 192,000 00 | 105,600 00 | 41,280 00 105,600 00 |
| 46 | Colonisation de Montfort | 21 | 33 | 171,600 00 | 67,200 00 | 67,200 00 |
| 47 48 | Nakusp et Slocan | 36·80 35·45 | | $\begin{array}{c} 121,600 \ 00 \\ 113,440 \ 00 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 117,760 \ 00 \\ 113,440 \ 00 \end{array}$ | 117,760 00 113,440 00 |
| 10 | | · · · · · | | | | |
| | A reporter | 3,815.71 | 4021 07 | 35,204,669 09 | 34,363,684 09 | 34,425,145 09 |
| | 1012 | | | | | |

Tableau des subventions en argent accordées et payées en aide à la const.—Suite.

| _ | | SUR LES CHEMINS DE FER SUIVANTS. | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Nombre de milles construits. | Nombre de milles sub- vention- nés. | Subvention payée et disponible au 30 juin 1897. | Subvention payée au 30 juin 1897. | Subvention payée au 1er nov. 1897. |
| | | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| | Report | 3,815.71 | 4,021.07 | 35,204,669 09 | 34,363,684 09 | 34,415,145 09 |
| 49 50 51 | Cie de ch. de fer et de h. de NGlasgow Nord et Jonction du Pacifique Central de la Nouvelle-Ecosse | 12.45 110 73.50 | 12.45 110 73.50 | 1,320,000 00 | $39,840 \ 00$ $1,320,000 \ 00$ $230,700 \ 00$ | $39,840 00 \\ 1,320,000 00 \\ 230,700 00$ |
| | Ontario, Belmont et Nord Ontario et Québec | 9·60 61·25 | 10 61·25 | 32,000 00 196,000 00 | 30,720 00 196,000 00 | $30,720 00 \\ 196,000 00$ |
| 55 56 | Montagne-d'Orford | 26·50 7 54 | 26.50 7 54 | 22,400 00 320,000 00 | 22,400 00 284,128 00 | 84,800 00 22,400 00 284,128 00 |
| 57 58 59 | †Ottawa, Arnprior et Parry-Sound Colonisation de Parry-Sound Pontiac et Jonction du Pacifique | 107 47·75 70 | $ \begin{array}{r} 163 \\ 47.75 \\ 70 \end{array} $ | 609,600 00 152,800 00 307,850 00 | 152,800 00 | $\begin{array}{c} 430,400 \ 00 \\ 152,800 \ 00 \\ 193,578 \ 00 \end{array}$ |
| $60 \\ 61 \\ 62$ | †Jonction de Phillipsburg Pontiac et Renfrew Port Arthur, Duluth et Ouest | 6.75 4.25 84.75 | 7·41 4·25 84·75 | $\begin{array}{c} 23,712 & 00 \\ 13,600 & 00 \\ 271,200 & 00 \end{array}$ | 13,600 00 | $\begin{array}{c} 21,600 \ 00 \\ 13,600 \ 00 \\ 271,200 \ 00 \end{array}$ |
| $63 \\ 64 \\ 65$ | Québec-CentralQuébec et Lac-Saint-JeanQuébec, Montmorency et Charlevoix | 74.86 245.85 30 | 74.86 245.85 30 | 348,342 00 1,006,743 50 96,000 00 | 1,006,743 50 | $348,342 00 \\ 1,006,743 50 \\ 96,000 00$ |
| 66 67 68 | Shuswap et Okanagan Norfolk-Sud Sainte-Catherine et Niagara-Central | 51 17 12 | 51 17 12 | 163,200 00 54,400 00 38,400 00 | 163,200 00 54,400 00 | 163,200 00 54,400 00 |
| 69 70 | Tunnel de la frontière Sainte-Claire Saint-Laurent et Basses-Laurentides | 2·23 38·85 | 2·23 38·85 | 375,000 00 217,600 00 | 375,000 00 217,600 00 | $38,400 00 \\ 375,000 00 \\ 217,600 00$ |
| 71 72 73 | St-Louis, Richibouctou et Bouctouche. †Saint-Laurent et Adirondack Témiscouata | $\begin{array}{c c} 7 \\ 20.32 \\ 112.95 \end{array}$ | 112.95 | | 65,001 60 | 22,400 00 65,001 60 645,950 00 |
| 74 75 76 | Mille-Iles †Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique Vallée de la Tobique | 4·33 16 27·88 | 19.50 | 62,400 00 | 51,200 00 | 24,400 00 51,200 00 134,016 00 |
| 77 78 79 | Toronto, Grey et Bruce †Comtés-Unis Jonction de Waterloo | 4·60 59 10·25 | 4.60 65 | 14,656 00 208,000 00 | 14,656 00 187,328 00 | $\begin{array}{c} 131,326 \ 00 \\ 14,656 \ 00 \\ 187,328 \ 00 \\ 32,800 \ 00 \end{array}$ |
| 80 81 | Comtés de l'Ouest | 20 18·75 | 20 18·75 | 500,000 00 60,000 00 | 500,000 00 60,000 00 | 500,000 00 60,000 00 |
| 82 83 84 | Cap de la Madeleine | 3 50 | 17.50 | | 28,635 05 | 7,424 00 38,400 00 9,635 89 |
| | Total | 5,281.19 | 5,573 93 | 43,201,328 19 | 41,738,582 13 | 41,809,808 08 |

*Comprend les 160 milles du chemin de fer de la Rive-Nord.
†Par le 60-61 Vict., chap. 4, une subvention de \$3,200 par mille fut autorisée pour un certain nombre de milles de ce chemin de fer spécifiés dans l'Acte du parlement, ainsi que—à part la somme de \$3,200 par mille—une autre subvention de 50 pour 100 sur tant du coût moyen des milles subventionnés, la dite subvention ne devant pas dépasser en totalité la somme de \$6,400 par mille.

La somme de certaines des subventions autorisées par le parlement qui figure dans cet état comprend la portion déterminée des subventions accordées en vertu du 60-61 Vict., chap. 4, savoir : la somme produite par les \$3,200 par mille ; mais l'autre portion est aujourd'hui une somme indéterminée et ne peut, conséquemment, être indiquée ici.

Voici le nombre de milles des chemins de fer subventionnés par le 60-61 Vict., chap. 4 et mentionnés dans cet état :-

| | MILLES. |
|-----------------------------------|---------|
| Ottawa, Amprior et Parry-Sound | 56 |
| Jonction de Phillipsburg | 0.66 |
| Saint-Laurent et Adirondack | |
| Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique | 3.50 |
| Comtés-Unis. | |
| Grand-Nord | |
| Rive-Nord | |
| Saint-Stephen et Milltown | |
| Comté de Drummond | |
| Contre de Diuminond | 42 00 |

Tableau indiquant les chemins de fer qui reçoivent des subventions en argent de montants fixes, payables annuellement ou semi-annuellement pour une période d'années déterminées.

| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles subvention- nés. | Montant du versement. | Montant payé au 30 juin 1897. |
|---------|---|-------------------------------|--|--|
| | Cie de chemin de fer International (Atlantique et Nord-Ouest) | 252 | \$93,300 par 6 mois pour 20 ans \$3,136 do 21 | \$ 1,492,800 Rien. 1,492,800 |

ÉTAT indiquant les chemins de fer subventionnés par des crédits.

| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Montant de l'emprunt autorisé. | Montant prêté. |
|---------|-----------------------------|---|--|
| 2 | Cie de chemin de fer Albert | \$ 15,000 300,000 500,000 815,000 | \$ c. 14,725 56 300,000 00 433,900 00 748,625 56 |

ÉTAT indiquant les chemins de fer subventionnés au moyen de vieux rails en fer évalués au montant indiqué.

| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Tonnes de rails employés. | Subvention sur la valeur des rails. | |
|-------------|---|---------------------------------|--|--|
| 1 2 3 | Cie du chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick Cie de chemin de fer Elgin, Petitcodiac et Havelock Cie de chemin de fer d'embranchement de Chatham Total | 4,052 2,201 958 7,211 | \$ c. 83,612 54 44,252 82 24,439 84 152,305 20 | \$ c. 83,612 54 44,252 82 24,439 84 152,305 20 |

État indiquant les chemins de fer subventionnés au moyen de vieux rails en fer évalués au montant indiqué.

| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Tonnes de rails. | Valeur des rails prêtés. | Observations. |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|
| 1 2 3 4 | Cie de chemin de fer Kent-Northern. Cie de filature de coton de Halifax Cie d'acier du Canada. Cie de chemin de fer Albert. Total | 2,549 233 597 726 4,105 | \$ c. 58,334 27 4,335 00 11,964 66 14,665 45 89,299 38 | |

ÉTAT indiquant les chemins de fer subventionnés en terres.

| Numéro. | Acte. | Nom du chemin de fer. | Nombre de milles sub- ventionnés. | Acres accordées par mille. | Total d'acres accordées. |
|---------|--|--|---|---|--------------------------------|
| 1 | 48-49 Vic., c. 60 50-51 Vic., c. 22 52 Vic., c. 4 | Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta— Ligne-mère, Dunmore à Lethbridge | 109.50 | 6,400 | 700,800 |
| 2 | \[\begin{pmatrix} 52 \ \text{Vic., c. 4} \\ 52 \ \text{Vic., c. 3} \end{pmatrix} \cdot \text{.} | Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta—De Lethbridge à la frontière internationale | 64.62 | 6,400 | 413,568 |
| 3 | 53 Vic., c. 4 | Ch. de fer de Calgary et Edmonton | 340.00 | 6,400 | 2,176,000 |
| 4 | 44 Vic., c. 1 | Ch. de fer Canadien du Pacifique—Ligne-mère | | | 18,206,986 |
| 5 | 53 Vic., c. 4 | C. C. P.—Embr. de Deloraine et Napinka | 18.01 | 6,400 | 115,264 |
| 6 | 53 Vic., c. 4 | C. C. P.—Embr. de Glenboro' et Souris | 45.24 | 6,400 | 289,536 |
| 7 | $\{ \begin{array}{l} 53 \text{ Vic., c. } 4 \\ 54 \text{ Vic., c. } 10 \end{array} \} \cdots$ | C. C. P.—Emb. de Kenmay et Estevan | 156.86 | 6,400 | 1,003,904 |
| 8 | 57-58 Vic., c. 6 | C. C. P.—Emb. de Pipestone | 31.30 | 6,400 | 200,320 |
| 9 | 49 Vic., c. 11 | Cie de ch. de fer Nord-Ouest-Central | 50.00 | 6,400 | 320,000 |
| 10 | 58 Vic., c. 4 | Cie de ch. de fer et de canal Lac-Manitoba | 125.00 | 6,400 | 800,000 |
| 11 | 48-49 Vic., c. 60 | Ch. de fer du Manitoba et Nord-Ouest—Ligne- mère | 430.00 | 6,400 | |
| 12 | 49 Vic., c. 11 | Ch. de fer du Manitoba et Nord-Ouest—Emb. de Binscarth | 26.00 | 6,400 | 2,918,400 |
| 13 | 53 Vic., c. 4 | Cie de ch. de fer du Manitoba et Sud-Est | 98.00 | 6,400 | 627,200 |
| 14 | {54-55 Vic., c. 10} 48-49 Vic., c. 10} | Cie de ch. de fer de Colonisation du Sud-Ouest du Manitoba. | 218 · 25 | 6,400 | 1,396,800 |
| 15 | ${48-49 \text{ Vic., c. } 60 \atop 50-51 \text{ Vic., c. } 23}$ | Cie de bateaux à vapeur et de ch. de fer de Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan | 253 · 96 | 6,400 | 1,625,344 |
| 16 | \[\begin{cases} 52 \ \text{Vic., c. 4} \\ 54 \ \text{Vic., c. 9} \end{cases} \cdot \cdot \] | Cie de ch. de fer et de houillère de la Vallée du Daim-Rouge. | 55.00 | 6,400 | 352,000 |
| 17 | 57-58 Vic., c. 6 | Cie de ch. de fer Saskatchewan et de l'Ouest | 15.47 | 6,400 | 99,008 |
| 18 | \begin{cases} 47 \text{ Vic., c. 25,} \\ s. 7. \end{cases} | Ch. de fer Winnipeg Great Northern | 900.00 | Div. A., 6,400 do B., 12,800 do C., 6,400 | 8,480,000 |
| | | | 2,937:21 | | 39,725,130 |

Nº2

LISTE DES CHEMINS DE FER SUBVENTIONNÉS PAR LE PARLEMENT.

Note.—Le numéro marginal en regard de chaque subvention coïncide avec la liste alphabétique publiée dans le rapport du ministre et qui rend compte de ce qu'a fait le gouvernement dans le cas où il avait passé contrat avec les compagnies.

Par les actes dont suit la nomenclature, le gouverneur en conseil a reçu l'autorisat on de subventionner, à certaines conditions, les chemins de fer suivants:—

Par l'acte 45 Vic., ch. 14 (1882). (Sanctionné le 17 mai 1882):-

1. Un chemin de fer entre Gravenhurst et Callandar, tous deux dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$6,000 par mille, ni n'exédant en tout.

......... \$660,000 ous deux

2. Un chemin de fer entre Saint-Raymond et le lac Saint-Jean, tous deux dans la province de Québec, une subvention n'exédant pas \$3,200 par mille, ni n'excédant en tout......

3. Un chemin de fer entre un point du chemin de fer Intercolonial à la Rivière-du-Loup ou la Rivière-Ouelle, dans la province de Québec, ou un point situé entre ces deux localités, et Edmundston, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, ni n'excédant en tout.......

240,000

384,000

4. Un chemin de fer entre Oxford et New-Glasgow, tous deux dans la province de la Nouvelle-Ecosse, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, ni n'excédant en tout......

224,000

Les dites subventions devant être accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de terminer les dits chemins de fer, respectivement, dans un délai raisonnable qui sera fixé par arrêté du conseil, et en conformité de plans et devis qui seront approuvés par le gouverneur en conseil sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue entre la compagnie et le gouvernement, et que le gouvernement a la faculté de conclure,— et seront payables à même le fonds consolidé du revenu du Canada, par versements, lors de l'acchèvement de chaque section de dix milles de chemin de fer, en proportion de la valeur de la section ainsi achevée relativement à l'ensemble de l'entreprise, cette proportion devant être établie par un rapport du ministre; pourvu, toujours, que l'octroi de ces bonis ou subventions soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur offrir toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille que le gouverneur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte spécial 45 Vic., ch. 55 (1832). (Sanctionné le 17 mai 1882):-

5. Une subvention à "La Compagnie du chemin de fer de Transport Maritime de Chignectou", pourvu qu'elle construise, entretienne et exploite un chemin de fer à navires, sujet à l'approbation du gouvernement, à travers l'isthme de Chignectou, depuis le golfe Saint-Laurent jusqu'à la baie de Fundy, par année, pendant vingt-cinq

\$150,000

Par l'acte 46 Vic., ch. 25 (1883). (Sanctionné le 25 mai 1883):-

6. A la Compagnie du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs, pour 100 milles de son chemin à partir de Métapédiac, sur le chemin de fer Intercolonial, jusqu'à Paspébiac, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité

320,000

| 7. A la Compagnie du chemin de fer de Caraquette, pour 36 milles de son chemin, à partir d'un point près de Bathurst, jusqu'à Caraquette, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$115,200 |
|---|-----------|
| la première section de 50 miles de son chemin, à partir de la station de Hull, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 9. A la Compagnie du chemin de fer la Grande Ligne Directe entre l'Amérique et l'Europe, pour 80 milles de son chemin, de Canso à Louisbourg ou Sydney, dans la province de la Nouvelle Ecosse, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | 160,000 |
| pas en totalité | 256,000 |
| la frontière internationale, une subvention ne dépassant pas \$3,500 par mille, et n'excédant pas en totalité | 156,800 |
| dans la province du Nonveau-Brunswick, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 102,400 |
| Jérôme, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 160,000 |
| province d'Ontario, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 89,600 |
| la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 80,000 |
| 15. Pour un chemin de fer à partir du chemin de fer Intercolonial, à Petiteodiae, jusqu'à Havelock-Corner, dans la province du Nouveau-Brunswick—12 milles—une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 38,400 |
| 16. Pour un chemin de fer depuis Gravenhurst jusqu'à Callander—100 milles—une subvention ne dépassant pas \$6,000 par mille, et n'excédant pas en totalité. En sus de la subvention accordée par l'acte quarante-cinq Victoria, chapitre quatorze. | 660,000 |
| The work about the community lieu want is to describ the control of | |

Les neuf subventions en premier lieu mentionées devant être accordées respectivement aux compagnies ci-dessus désignées, et les deux subventions en dernier lieu mentionnées devant être accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de terminer les dits chemins de fer respectivement; et les onzes lignes ci-dessus mentionée, ainsi que toutes les lignes de chemins de fer au sujet desquelles il est prescrit par l'acte quarante-cinq Victoria, chapitre quatorze, que des subventions peuvent être accordées, seront commencées sous deux ans à compter du premier jour de juillet prochain et terminées dans un délai raisonnable ne devant pas dépasser quatre ans à compter de l'adoption du présent acte, qui sera fixé par arrêté du conseil, et en conformité de plans et devis qui seront approuvés par le gouverneur en conseil sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue entre chaque compagnie et le gouvernement, et que le gouverneur.

vernement a la faculté de conclure; et toutes les dites subventions autorisées par le présent acte, respectivement, seront payables à même le fonds consolidé de revenu du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de pas moins de dix milles de chemin de fer, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sora établie par un rapport du dit ministre; pourvu toujours que l'octroi de ces subventions soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille, que le gouverneur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte spécial 46 Vic., ch. 26 (1883). (Sanctionné le 25 mai 1883):—

17. Des avances en faveur de la "Compagnie du pont et de prolongement du chemin de fer de Saint-Jean," pour lui permettre de construire un pont de chemin de fer sur la rivière Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, et des raccordements avec l'Intercolonial, les dites avances à être garanties par une hypothèque sur la propriété entière, ne devant pas dépasser 80 pour 100 des dépenses faites pour la construction, ni la somme totale de

Par l'acte 47 Vict., chap. 8 (1884). (Sanctionné le 19 avril 1884):-

18. Au gouvernement de la province de Québec, pour avoir construit le chemin de fer de Québec à Ottawa, formant le raccordement entre les côtes de l'Atlantique et du Pacifique, via les chemins de fer Intercolonial et Canadien du Pacifique, et constituant' comme tel une entreprise d'utilité nationale et non provinciale seulement, une subvention ne dépassant pas \$6,000 par mille, pour la partie entre Montréal et Québec, 159 milles, et n'excédant pas en totalité...... 954,000

- 19. Et pour la partie entre Montréal et Québec, 120 milles, \$12,000 par
- 20. Pour la construction d'un chemin de fer reliant Montréal aux ports de Saint-Jean et d'Halifax, par la route la plus courte et la plus praticable, après un rapport d'ingénieurs compétents, une subvention n'excédant pas \$170,000 par année, pendant quinze ans, ou une garantie de pareille somme pour une période semblable, comme intérêt sur les obligations de la compagnie qui entreprendra les travaux.
- 21. Pour la construction d'un chemin de fer entre la station d'Oxford, sur le chemin de fer Intercolonial, et Sydney ou Louisbourg, une subvention n'excédant pas \$30,000 par année, pendant quinze ans. ou une garantie de pareille somme pour une période semblable, comme intérêt sur les obligations de la compagnie qui entreprendra les travaux, en sus des subventions octroyées antérieurement, et aussi l'affermage ou le transfert à telle compagnie du chemin de fer de Prolongement-Est depuis New-Glasgow jusqu'à Canso, avec son équipement actuel.

22. A la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, pour une ligne de chemin de fer à partir de la jonction de la Beauce jusqu'à la frontière internationale, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité

23. Pour le prolongement du chemin de fer Canadien du Pacifique depuis son terminus à la jonction de Saint-Martin, près Montréal, on depuis quelque autre point du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'au havre de Québec, en telle manière qui sera approuvée par le gouverneur en conseil, une subvention ne dépassant pas \$6,000 par mille, et n'excédant pas en totalité.....

211,200

960,000

24. A la Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa, pour un chemin de fer à partir de l'embranchement sur Victoria du

| | chemin de fer Midland, jusqu'au village de Bancroft, dans le town- ship de Dungannon, comté d'Hastings, une subvention ne dépas- | |
|-------------|---|-----------|
| | sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$160,000 |
| 25. | Au chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique, pour une ligne | µ100,000 |
| ~ | de chemin de fer entre Hull ou Aylmer et Pembroke, pourvu que | |
| | la rivière Ottawa soit traversée à quelque point non à l'est de | |
| | Lapasse, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et | |
| | n'excédant pas en totalité | 272,000 |
| 26 . | A la Compagnie du chemin de fer de la Gatineau, pour une ligne de | |
| | chemin de fer de Kazuabazua au Désert, une subvention ne dépas- | |
| | sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 160,000 |
| 27. | A la Compagnie du chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec, | |
| | pour une voie ferrée de Tamworth à Bogart et Bridgewater, une | |
| | subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | 70,400 |
| 06 | totalité | 10,400 |
| ~ · | une voie terrée partant de l'extrémité de la ligne subventionnée à | |
| | la session maintenant dernière du parlement, et se dirigeant vers | |
| | le Désert, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et | |
| | n'excédant pas en totalité | 160,000 |
| 29. | A la Compagnie du chemin de fer Northern and Western, pour une | ,,,,,, |
| | voie ferrée de Frédéricton à la rivière Miramichi, une subvention | |
| | ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité (au | |
| | lieu de la subvention proposée en 1883) | 128,000 |
| 30 . | A la Compagnie du chemin de fer Erié et Huron, pour une voie ferrée | |
| | de Wallaceburgh à Sarnia, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | 00.000 |
| 0.1 | par mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 31. | A la Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario, pour une voie ferrée de Cornwall à Perth, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | |
| | par mille, et n'excédant pas en totalité | 262,400 |
| 20 | A la Compagnie du chemin de fer Kingston et Pembroke, pour une | 202,400 |
| U ~. | voie ferrée de Mississipi à Renfrew, une subvention ne dépassant | |
| | pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| 33. | A la Compagnie du chemin de fer Grand-Nord, pour la partie de sa | , |
| | ligne entre Saint-Jérôme et New-Glasgow, dans le comté de Terre- | |
| | bonne, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé- | |
| | dant pas en totalité | 32,000 |
| 34. | Pour une ligne de chemin de fer et un pont entre la jonction du che- | |
| | min de fer Union-Jacques-Cartier avec le chemin de fer Canadien | |
| | du Pacifique et la Jonetion Saint-Martin, reliant le chemin de | |
| | fer de la Rive-Nord proprement dit, une subvention n'excédant pas en totalité | 200,000 |
| 35 | Pour une ligne de chemin de fer de Richibouctou à Saint-Louis, une | 200,000 |
| 99. | subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | |
| | totalité | 22,400 |
| 36. | Pour une ligne de chemin de fer de Hopewell à Alma, dans la pro- | <i>'</i> |
| | vince du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépassant pas | |
| | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 51,200 |
| 37. | Pour une ligne de chemin de fer de Saint-André à Lachute, dans le | |
| | comté d'Argenteuil, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | 00.400 |
| 96 | mille, et n'excédant pas en totalité | 22,400 |
| 38. | Pour une ligne de chemin de fer des Grandes-Piles, sur la rivière | |
| | Saint-Maurice, au lac Edouard, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 217,600 |
| 30 | Pour une ligne de chemin de fer d'Annapolis à Digby, dans la pro- | 211,000 |
| | vince de la Nouvelle-Ecosse, une subvention ne dépassant pas | |
| | \$3.200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 64.000 |

40. Pour une ligne de chemin de fer Central, à partir de la tête du Grand-Lac jusqu'au chemin de fer Intercolonial, entre Sussex et Saint-Jean, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-

..... \$128,000

41. A la Compagnie du chemin de fer de Caraquette, pour le prolongement de la ligne du chemin de fer de Caraquette au havre de Shippigan, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité

76,800

42. Pour un embranchement du chemin de fer Intercolonial, partant de Métapédiac et se dirigeant à l'est vers Paspébiac, vingt milles, dans la province de Québec, une somme n'excédant pas en totalité. 300,000

43. Pour un embranchement du chemin de fer Intercolonial, de la station de Derby à Indian-Town, quatorze milles, une somme n'excédant pas en totalité...... 140,000

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement;—les autres subventions seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour de juillet prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par ordre en conseil, à l'exception de la ligne mentionnée dans la quatrième section du présent acte,* qui devra être commencée sous un an, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil, et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds consolidé de revenu du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre. Les subventions à la province de Québec seront capitalisées et l'intérêt en sera payé aux époques et de la manière dont le gouvernement du Canada conviendra avec le gouvernement de la dite province. Les deux subventions en dernier lieu mentionnées dans la liste sont pour des travaux qui seront construits par le gouvernement du Canada;

Pourvu toujours que l'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement, soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniformes par mille, que le gou-

verneur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte spécial 47 Vict., chap. 6 (1884). (Sanctionné le 19 avril 1884):— 44. Relativement à une convention faite avec la Colombie Britannique, autorisation a été donnée, inter alia, d'accorder une subvention à la Compagnie de chemin de fer Esquimalt et Nanaïmo, pour aider à la construction d'une ligne de chemin de fer et de télégraphe—laquelle subvention devant consister en terres en bloc sur l'Île Vancouver, dont les limites sont fixées par l'acte, et en ayant \$750,000

Par l'acte 48-49 Viet., chap. 59 (1885). (Sanctionné le 20 juillet 1885):—45. A la Compagnie de chemin de fer et de pont Ottawa, Waddington et New-York, pour une voie ferrée d'Ottawa à Waddington, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en

^{*}Le prolongement du chemin de fer Canadien du Pacifique depuis son terminus jusqu'à la jonction de Saint-Martin, ou depuis quelque autre point sur ce chemin de fer jusqu'au port de Québec.

| 46. | A la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard, pour une voie ferrée de Sackville au détroit de | |
|-------------|--|----------------|
| 47. | Northumberland, à ou près du Cap Tormentine, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$118,400 |
| | ferrée de Saint-Lambert à Sorel, une subvention ne dépassant pas \$1,600 par mille, et n'excédant pas en totalité | 72,000 |
| 48. | A la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et Sault- Sainte-Marie, pour une voie ferrée de Brockville à Westport, une subvention de dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | |
| 49. | totalité | 128,00) |
| | une voie ferrée depuis sa jonction sur le chemin de fer de la Rive- Nord jusqu'à Saint-Raymond, à condition que la compagnie pro- | |
| | longe sa voie jusqu'à un point 50 milles au nord de Saint-Raymond, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | 0.000 |
| 50 . | pas en totalité | 96,000 |
| | entre Frédéricton et la rivière Miramichi par l'acte 47 Victoria, chapitre 8, jusqu'à Boiestown, une subvention ne dépassant pas | |
| 51 . | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 19,200 |
| | pour une voie ferrée de Brosseau à Dundee, une subvention ne dépassant pas \$500 par mille, et n'excédant pas en totalité | 30,000 |
| 52 . | A la Compagnie du chemin de fer de Colonisation de la Baie-du-Ton- nerre, pour une voie ferrée depuis la station Murillo du chemin de | |
| | fer Canadien du Pacifique jusqu'à l'extrémité est du lac au Poisson- Blanc, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé- dant pas en totalité | 92,000 |
| 53 . | A la Compagnie du chemin de fer Ontario-Central, pour une voie ferrée depuis Coe-Hill ou Rathburn jusqu'à Bancroft, une subven- | 02 ,000 |
| | tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 64 ,000 |
| 54 . | A la Compagnie du chemin de fer Belleville et Hastings-Nord, pour une voie ferrée depuis le village de Madoc jusqu'à sa jonction avec le chemin de fer Ontario-Central à Eldorado, une subvention ne | |
| 55. | dépassant pas \$1,500 par mille, et n'excédant pas en totalité Pour une ligne de chemin de fer depuis le Long-Saut jusqu'au pied | 10,500 |
| | du lac Témiscamingue, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 25,600 |
| 56 . | Pour une ligne de chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de fer Canada-Sud, près Comber, jusqu'au lac Erié, à ou près du village de Leamington, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | |
| 57 . | par mille, et n'excédant pas en totalité | 44,800 |
| | pour une voie ferrée de Tamworth à Bogart et Bridgewater, 16 milles, au lieu de la subvention accordée par l'acte 47 Victoria, | |
| 58 . | A la Compagnie du chemin de fer de la Gatineau, pour une voie | 70,000 |
| | ferrée se dirigeant de la station de Hull vers le Désert, une distance de 62 milles, au lieu des subventions accordées par les actes 46 Victoria, chapitre 25, et 44 Victoria, chapitre 8, une subven- | |
| 59 . | tion de | 320,000 |
| | rivière Saint-Maurice, jusqu'à sa jonction avec le chemin de fer Lac-Saint-Jean, une distance d'environ 50 milles, au lieu de la sub- | |
| | vention accordée par l'acte 47 Victoria, chapitre 8, pour une ligne | |

de chemin de fer des Grandes-Piles, sur la rivière Saint-Maurice, au lac Edouard, une subvention de......\$ 217,600

60. A la Compagnie du chemin de fer Canada-Atlantique, pour une voie ferrée depuis Valleyfield jusqu'à un point à un mille et demi à l'ouest de Johnson, une subvention ne dépassant pas \$1,600 par mille; et depuis son terminus actuel à Ottawa jusqu'aux chutes de la Chaudière, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.....

96,000

61. Pour une ligne de chemin de fer depuis Indiantown, via la vallée de Miramichi, jusqu'à sa jonction avec le chemin de fer Northern and Western à ou près Boiestown, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité...... 140,800

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement; les autres subventions seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par arrêté en conseil, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versement, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativemest à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du ministre.

Pourvu toujours que l'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement, soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille, que le gouver-

neur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte 48-49 Vict., chap. 58 (1885). (Sanctionné le 20 juillet 1885):—

62. Pour un chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de fer Intercolonial, à la Rivière-du-Loup ou à la Rivière-Ouelle, dans la province de Québec, jusqu'à Edmundston, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention n'excédant pas deux mille huit cents piastres par mille pour soixante-quinze milles, et six mille piastres par mille pour huit milles, et n'excédant pas en totalité deux cent cinquante-huit mille piastres-la dite subvention devant être en sus de celle dont l'octroi a été autorisé pour aider à la construction du dit chemin de fer sous l'autorité de l'acte de la quarante-cinquième Victoria, chapitre quatorze, et devant constituer, avec la subvention ainsi autorisée, un octroi n'excédant pas en totalité quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille piastres, et devant être accordé pour le dit chemin de fer aux termes et conditions spécifiés au dit acte, et être payable à même le fonds de revenu consolidé du Canada; et dans le but de constituer en corporation les personnes qui entreprendront la construction du dit chemin de fer, ainsi que celles qui s'associeront à elles dans cette entreprise, le gouverneur pourra leur accorder, sous le nom de corporation qu'il jugera à propos, une charte leur conférant toutes les immunités et tous les privilèges et pouvoirs nécessaires à ces fins, lesquels seront identiques aux immunités, privilèges et pou-

voirs conférés aux compagnies de chemins de fer au cours de la présente session, que le gouverneur jugora les plus utiles ou les plus propres à la réalisation de la dite entreprise; et cette charte étant publiée dans la Gazette du Canada, avec tout arrêté ou tous arrêtés en conseil s'y rattachant, aura la même force et le même effet que si elle était un acte du parlement du Canada.

63. Pour une ligne de chemin de fer partant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, vis à vis ou près de Montréal, et allant aux ports de St-Andrews, Saint-Jean et Halifax, via Sherbrooke, le lac Moose-Head, Mattawamkeag, Harvey, Frédéricton et Salisbury, une subvention n'excédant pas quatre-vingt mille piastres par an pendant vingt ans, formant en totalité avec la subvention autorisée par l'acte de la quarante-septième Victoria, chapitre 8, pour une ligne de chemin de fer reliant Montréal aux dits ports de Saint-Jean et d'Halifax par la route praticable la plus courte possible, laquelle se trouve être la ligne dêcrite ci-dessus, un octroi n'excédant pas en totalité deux cent cinquante mille piastres par an, dont le tout sera versé en aide à la construction de cette ligne pendant une période de vingt ans, ou il sera donné une garantie pour pareille somme pendant une semblable période comme intérêt sur les obligations de la compagnie qui entreprendra les travaux,-la dite subvention devant être accordée aux termes et conditions spécifiés, et payable à même le fonds du revenu consolidé en la manière prescrite par l'acte en dernier lieu mentionné à l'égard de la subvention autorisée par le dit acte pour aider à la construction de la dite ligne de chemin de fer.

64. Le Gouverneur en conseil pourra accorder une nouvelle subvention pour aider à obtenir un libre accès, tel que ci-après décrit, pour les trains et le trafic de la Compagnio du chemin de fer Canadien du Pacifique à partir de la jonction Saint-Martin, près de Montréal, ou de quelque autre point sur le dit chemin de fer qui sera choisi par la compagnie, jusqu'au havre de Québec, en telle manière qui sera approuvée par le gouverneur en conseil, savoir: une subvention additionnelle, n'excédant pas trois cent quarante mille piastres, constituant-avec la subvention autorisée par le dit acte en dernier lieu mentionné pour faciliter le prolongement du chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Québec, et avec la subvention ainsi autorisée par le dit acte, pour aider à la construction d'une ligne reliant le chemin de fer Canadien du Pacifique avec le chemin de fer de la Rive-Nord proprement dit, à la jonction Jacques-Cartier (lesquelles subventions seront applicables au dit objet en premier lieu mentionné)—une somme n'excédant pas en totalité le chiffre d'un million cinq cent mille piastres, payable à même le fonds de

revenu consolidé du Canada.

Le dit acte prescrit en outre :-"S'il était opportun d'en agir ainsi afin de faciliter l'obtention de tel accès, le gouverneur en conseil pourra acquérir le chemin de fer de la R ve-Nord, et pourra affecter la dite somme d'un million cinq cent mille piastres, ou toute partie de cette somme, pour aider à cette acquisition; et après cette acquisition il pourra transférer et céder ou louer le dit chemin de fer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, sujet aux obligations que le gouvernement aura contractées en en faisant l'acquisition.'

Par l'acte 45 Vict., ch. 10 (1886) Sanctionné le 2 juin 1886) :-

65. Pour un chemin de fer partant d'un point à ou près Moneton et allant jusqu'à Bouctouche, dans la province du Nouveau Brunswick, trente milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé: dant pas en totalité....... \$96,000

| | Pour un chemin de fer partant d'Ingersoll via London, et allant à Chatham, dans la province d'Ontario, quatre-vingts milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | 90F6 000 |
|-------------|---|----------|
| 67 . | totalité | |
| | A la Compagnie du chemin de fer de Caraquette, pour dix milles de son chemin à partir de l'extrémité de la partie déjà subventionnée à Caraquette (en bas), jusqu'à Shippigan, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | 32,000 |
| 69. | mille, et n'excédant pas en totalité | 32,000 |
| 70. | sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 118,400 |
| 71. | lité | 179,200 |
| 72. | pas en totalité | 128,000 |
| | par mille, et n'excédant pas en totalité Pour un chemin de fer entre Hereford et le chemin de fer Intercolonial, dans le township d'Eaton, dans la province de Québec, trentequatre milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et | 57,600 |
| 74. | n'excédant pas en totalité | 108,800 |
| 75 . | lité | 32,000 |
| 76. | Pour un chemin de fer à partir d'un point à ou près la station de McCann, sur le chemin de fer Intercolonial, en allant aux Joggins, sur le bassin de Cumberland, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, douze milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | |
| 77. | mille, et n'excédant pas en totalité | 38,400 |
| 78. | A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Occidental, pour soixante-dix milles de son chemin, depuis Saint-Jé:ôme, dans une direction nord-ouest, vers le Désert, dans la province de Québec, | 11,200 |

| | une subvention de \$5,161 par mille, au lieu des subventions accor- | |
|-----|---|---|
| | dées par les actes de la quarante-sixième Victoria, chapitre vingt- | |
| | cinq, et de la quarante septième Victoria, chapitre huil, et n'excédant pas en totalité | \$361,270 |
| 79 | dant pas en totalité | en . |
| | Canadien du Pacifique, à la ville de Lachute où à quelque point | |
| | situé à l'est de cette ville, dans la comté d'Argenteuil, dans la pro- vince de Québec, sept milles, au lieu de la subvention accordée | |
| | par l'acte de la quarante-septième Victoria, chapitre huit, une | |
| | subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | |
| | totalité | 22,400 |
| 80. | A la Compagnie du chemin de fer Canada-Atlantique, pour douze | |
| | milles de son chemin; depuis l'île de Clarke jusqu'à Valleyfield, et à partir de Lacolle, dans la province de Québec, jusqu'à la frontière | |
| | internationale, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille. | |
| | et n'excédant pas en totalité | 38,400 |
| 81. | Pour un chemin de fer de Truio à Newport, dans la province de la | |
| | Nouvelle-Ecosse, quarante-neuf milles, une subvention ne dépassant | 156 909 |
| 82 | pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 156,800 |
| | quatre-vingt-quinze milles de son chemin, à partir d'un point situé | |
| | à cinquante milles au nord de Saint-Raymond, jusqu'au lac Saint- | |
| | Jean, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas | |
| | \$1,961 par mille, et n'excédant pas en totalité (en sus de la subvention accordée par les actes de la quarante-cinquième Victoria, cha- | |
| | pitre quatorze, et de la quarante-sixième Victoria, chapitre vingt- | |
| | cing, de \$3,200 par mille) | 186,295 |
| 83. | A la Compagnie du chemin de fer Cap-Rouge et Saint-Laurent, | |
| | pour douze milles de son chemin, depuis Lorette, via Cap-Rouge, jusqu'à Québec, dans la province de Québec, une subvention ne | |
| | dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 38,400 |
| 84. | Pour la construction de quais et débarcadères sur la ligne de chemin | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | de fer entre le Long-Saut et le pied du lac Témiscamingue, une | 2000 |
| 85 | subvention de. A la Compagnie du chemin de fer Gananoque, Perth et Baie- | 6,000 |
| 90. | James, dix-sept milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | |
| | par mille, et n'excédant pas en totalité | 54,400 |
| 86. | Pour un chemin de fer de Saint-Eustache à Saint-Placide, comté des | |
| | Deux-Montagnes, dix-huit milles, une subvention ne dépassant pas | 57 600 |
| 87. | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité Pour un chemin de fer depuis un point sur le chemin de fer Interco- | 57,600 |
| • | lonial, à travers la vallée de la Stewiacke, sur une ligne qui offrira | |
| | des facilités de communication avec les éstablissements de Iron- | |
| | Mines, Springside, Upper-Stewiacke et Musquodoboit, vingt-cinq | |
| | milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 80,000 |
| 88. | Pour un chemin de fer de Yamaska à la Rivière-Saint-François, dans | 00,000 |
| | la province de Québec, dix milles, une subvention ne dépassant pas | |
| 20 | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 32,000 |
| 59. | Pour un chemin de fer à partir de la station de Perth-Centre, sur le chemin de fer du Nouveau-Brunswick, jusqu'à un point près de | |
| | Plaister Rock Island, dans la province du Nouveau-Brunswick, | |
| | vingt-huit milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | |
| 00 | et n'excédant pas en totalité | 89,600 |
| DU. | Pour un chemin de fer de Frédéricton au village de Prince-William, dans la province du Nouveau-Brunswick, vingt-deux milles, une | |
| | subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | |
| | tot dité | 70,400 |

\$19,200

70,400

11,900

70,000

15,000

92. Pour un chemin de fer depuis un point sur le chemin de fer canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, dans la province d'Ontario, vingt-deux milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.....

93. A la Compagnie du chemin de fer Belleville et Hastings-Nord, pour sept milles de son chemin, depuis le village de Madoc jusqu'à la jonction avec le chemin de fer Ontario-Central à Eldorado, dans la province d'Ontario (en sus de la subvention de \$1,500 par mille accordée par l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du régne de Sa Majesté, sous le chapitre cinquante-neuf), une subvention ne dépassant pas \$1,700 par mille, et n'excédant pas en totalité......

94. A la Compagnie du chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec, pour dix-huit milles de son chemin, depuis Tamworth jusqu'à Tweed, au lieu de la subvention accordée par l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté, sous le chapitre cinquante-neuf, une subvention de....

95. A la Compagnie du chemin de fer Albert, pour son chemin entre Salisbury et Hopewell, dans la province du Nouveau-Brunswick, qui est un tributaire du chemin de fer Intercolonial, sous forme de prêt, remboursable à telle époque, et recouvrable de telle manière que le gouverneur en conseil le déterminera, une subvention de...

"Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement;—les autres subventions seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles les subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds du revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre; pourvu toujours que l'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement soit subordonné à telles conditions ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille que le gouverneur en conseil pourra prescrire."

L'article 2 de cet acte confère au gouverneur en conseil l'autorisation d'accorder à la compagnie une charte lui permettant de construire un chemin de fer entre le

Long-Saut et le pied du lac Témiscamingue.

Par l'acte 50-51 Viet., ch. 42 (1887). (Sanctionné le 23 juin 1887):— 96. A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara, pour douze milles de son chemin à partir de la cité de Sainte-

| 0.00 | Catherine jusqu'au pont sur la rivière Niagara, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant par en totalité A la Compagnie du chemin de Vaudieuil et Prescott, pour trente | \$38,400 |
|-------------|--|------------------------|
| 97. | milles de son chemin à partir de Vaudreuil vers Hawkesbury, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | 06 000 |
| 98, | pas en totalité | 96,000 |
| 99 . | mond-Hill, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 16,000 |
| 100 | trente milles de son chemin, partant de Drummondville en allant vers Nicolet, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 100. | quart de son chemin, à partir de l'extrémité sud de la portion subventionnée en vertu de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, jusqu'aux quais, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | |
| 101. | mille, et n'excédant pas en totalité | 4,000 |
| 100 | subventionnée en vertu de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, jusqu'à Moncton, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 6,400 |
| 102. | A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Beauharnois, pour trente milles de son chemin, à partir de Sainte-Martine et allant vers Saint-Anicet, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 103. | A la Compagnie du chemin de fer Embranchement de Harvey, pour trois milles de son chemin, depuis le terminus sud du chemin de fer Albert jusqu'à Harvey-Bank, une subvention ne dépassant pas | 23,000 |
| 104. | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 9 600 |
| | ford jusqu'au village de Hagarsville, ou au village de Waterford, ou à quelque point intermédiaire sur le chemin de fer Canada-Sud, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | 57 COO |
| 105. | A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Guelph, pour seize milles de son chemin, à partir de sa jonction avec le chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à la ville de Guelph, une subven- | 57,600 |
| 106. | tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. A la Compagnie du chemin de fer Massawippi, pour dix milles de son chemin, à partir d'un point sur le chemin de fer Atlanti- | 51 ,20 0 |
| | que et Nord-Ouest, près du village de Magog, jusqu'à la station d'Ayor's-Flat, sur le chemin de fer Vallée de la Massawippi, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | |
| 107. | A la Compagnie du chemin de fer Napance, Tamworth et Québec, pour quatre milles de son chemin, à partir de l'extrémité nord de | 32,000 |
| | la section subventionnée par l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante-neuf, jusqu'à Tweed, une subvention ne déposent par \$2200 par mille et n'erréédent pas en totalité | 12 200 |
| 108. | tion ne dépassant pas \$3.200 par mille, et n'excédant pas en totalité. A la Compagnie dite Dominion Lime Company, pour sept milles de son chemin, depuis un point sur le chemin de fer Central de Québac dans le township de Dudewell inson'aux carrières de la Compagnie de | 12,800 |

| pagnie de Chaux de Dudswell, une subvention ne dépassant pa \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | . \$22,400 t |
|---|-----------------|
| cédant pas en totalité | 54,400 |
| prolongement et l'achèvement de sa ligne, une subvention de | . 20,000 |
| 111. Pour une ligne de chemin de fer entre Mount-Forest et Walkerton d'une longueur de vingt-quatre milles, une subvention ne dépas sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 76,800 |
| sept milles de son chemin à partir de Port-Oshawa en allant ver | 3 |
| Raglan, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'ex cédant pas en totalité. 113. A la Compagnie du chemin de fer Saguenay et Lac-Saint-Jean, pou | 22,400 |
| trente milles de son chemin, partant du lac Saint-Jean et se diri geant vers Chicoutimi, ou de Chicoutimi en se dirigeant vers la lac Saint-Jean, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille et n'excédant pas en totalité | , |
| 114. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental, pour trente milles de son chemin, depuis la Rivière-Saint-François jusqu'au chemin de fer Arthabaska, à la station de Saint-Grégoire, une subventior | 3 1 |
| ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 115. A la Compagnie du chemin de fer Ontario et Pacifique, pour six milles de son chemin, à partir de l'extrémité nord de la portion | 96,000 |
| subventionnée en vertu de l'acte de la quarante-septième Victoria chapitre huit, jusqu'à la ville de Perth, une subvention ne dépas sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 19,200 |
| 116. A la Compagnie du chemin de fer Caraquette, pour sept milles de son chemin, à partir de la Caraquette, en bas, jusqu'à Shippigan, at lieu de la subvention accordée par l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, une subvention ne dépassant pas en tota | l • |
| lité | |
| viron cinquante milles, une subvention de | 217,600 |
| de Prince-William vers la ville de Woodstock, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 119. A la Compagnie du chemin de fer Lac-Témiscamingue, pour quatre | 70,400 |
| courtes sections de chemin d'environ deux milles de longueur er totalité, pour éviter les rapides de l'Ottawa connus sous les noms de "La Mi-Charge", "La Cave", "Les Erables" et "La Montagne" et pour le construction de quois et débarcadères à cas rapides eficiences. | , |

et pour la construction de quais et débarcadères à ces rapides, afin de relier le chemin de fer Canadien du Pacifique, à Mattawa, avec le lac Témiscamingue, au moyen de vapeurs, voies ferrées et autres travaux (au lieu d'une partie de deux milles de longueur, sur les huit milles de chemin de fer subventionnés aux termes de l'acte

| rante-neuvième années du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante- | |
|---|---------------|
| neuf, en vertu duquel environ six milles de chemin de fer ont déjà | |
| été construits à partir du pied du Long-Saut proprement dit jus- | |
| qu'au pied du lac Témiscamingue, et au lieu aussi de la subvention | |
| accordée par l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix), | |
| une subvention de | \$12,400 |
| 120. A la Compagnie du chemin de fer Carillon et Grenville, pour douze | |
| m lles de son chemin, depuis Saint-Eustache jusqu'au Saut-au- | |
| Récollet, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et | 38,400 |
| n'excédant pas en totalité | 20,400 |
| cinq milles et demi de son chemin, à partir de sa jonction avec le | |
| chemin de fer Joggins, près du pont de chemin de fer de la | |
| rivière Hébert, jusqu'au village de Minudie, une subvention ne | |
| dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 17,600 |
| 122. A la Compagnie de colonisation et de chemin de fer Lac-Témisca- | |
| mingue, pour six milles et demi de son chemin, depuis le Long- | |
| Sault jusqu'au lac Kippewa, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 33,600 |
| 123. A la Compagnie du chemin de fer Leamington et Saint-Clair, pour | 55,000 |
| deux milles de son chemin, à partir de l'extrémité nord de la sec- | |
| tion subventionnée par l'acte passé durant la session tenue dans les | |
| quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa | |
| Majesté, chapitre cinquante-neuf, jusqu'au village de Comber, une | |
| subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | 0.400 |
| totalité | 6,400 |
| 124. A la Compagnie de chemin de fer et de houille de Cumberland, pour quatorze milles de son chemin, à partir d'un point sur le chemin | |
| de fer Spring-Hill et Parrsboro', près de Spring-Hill, jusqu'à un | |
| point sur le chemin de fer entre Oxford et New-Glasgow près du | |
| village d'Oxford, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | |
| et n'excédant pas en totalité | 44,800 |
| 125. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Montréal et Champlain, | 04.000 |
| une subvention de | 64,000 |
| 126. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour | |
| neuf milles de son chemin, distance non couverte par les subven- tions accordées antérieurement, depuis la cité de Québec jusqu'au lac | |
| Saint-Jean, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et | |
| n'excédant pas en totalité | 28,800 |
| 127. A la Compagnie du chemin de fer Témiscouata, pour trente milles de | , |
| son chemin d'embranchement allant d'Edmonton vers la rivière | |
| Saint-François, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | |
| et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 128. A. la Compagnie de chemin de fer de la Vallée de Cornwallis, pour | |
| treize milles de son chemin entre Kentville et Kingsport, une sub- | |
| vention de dépassant pas de \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | 41 600 |
| totalité | 41,600 |
| 129. A la Compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse, pour trente-quatre milles de son chemin, une subvention ne dépassant | |
| pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 108,800 |
| 130. A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, pour quatorze | 200,000 |
| milles de son chemin, depuis la station de Perth-Centre vers | |
| Plaister Rock Island, au lieu de la subvention accordée par l'acte | |
| de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, pour une voie fer- | |
| rée depuis la station de Perth-Centre, sur le chemin de fer du | |
| Nouveau-Brunswick, jusqu'à un point près de Plaister Rock Island, | 00.000 |
| une subvention de | 89,600 |

- 131. Pour un chemin de fer de Woodstock vers Centreville, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité....
- 132. Pour un pont de chemin de fer sur le fleuve Saint-Laurent à Coteau-Landing, sur la ligne du chemin de fer Canada-Atlantique, une subvention de quinze pour cent sur la valeur de la construction, ne

. 180,000

devant pas excéder. 133. A. la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié, Essex et Rivière-Détroit, pour vingt-sept milles de son chemin, au lieu de la subvention accordée par l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix,

"Dans le but de conférer des pouvoirs de corporation aux personnes ou compagnies qui entreprendront la construction des chemins de fer ou de partie des chemins de fer mentionnés à l'article précédent, pour la construction desquels il n'existera pas de pouvoirs corporatifs lors de la sanction du présent acte, le gouverneur en conseil pourra leur accorder, sous le nom de corporation qu'il jugera à propos, une charte leur conférant toutes les immunités et tous les privilèges et pouvoirs nécessaires à ces fins, et qu'il jugera les plus utiles et les plus propres à la réalisation des dites entreprises, et cette charte, étant publiée dan la Gazetie du Canada, avec tout ou tous arrêtés en conseil s'y rattachant, aura la même force et le même effet que si

elle était un acte du parlement du Canada.

"Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement; les autres subventions, y compris celles accordées pour des chemins de fer sur une ligne s'étendant au delà du point auquel aucune des compagnies ci-haut nommément désignées est autorisée à construire son chemin de fer, seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la subvention pour le pont sur le fleuve Saint-Laurent, sur laquelle il sera payé quinze pour cent de la valeur du travail fait, d'après les estimations mensuelles attestées par l'ingénieur en chef et sur approbation du ministre des chemins de fer et canaux.

"L'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'ussurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

"Nonobstant tout ce que contenu dans l'acte de la quarante-cinquième Victoria, chapitre quatorze, et dans l'acte de la quarante-sixième Victoria, chapitre vingt-cinq, les balances des sommes accordées par les dits actes pour un chemin de fer entre Saint-Raymond et le lac Saint-Jean, et la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, respectivement, qui n'ont pas encore été payées par le gouvernement, pourront être payées en tout temps sous un an de la sanction du présent acte, aux conditions mentionnées dans les dits actes."

| Par l'acte 51 Vic., ch. 3 (1888). (Sanctionné le 22 mai 1888):- | - |
|--|-----------|
| 134. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Parry-Sou | nd, |
| pour 22 milles de sa voie, à partir d'un pont sur le cher | |
| de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, au lieu de | 10 |
| subvention octroyée par l'acte de la 43e Victoria, chapitre | |
| pour une ligne à partir d'un point sur le chemin de fer Ca | na- |
| dien du Pacifique jusqu'à Eganville, une subvention ne dép | as- |
| sant pas \$3 200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$ 70,400 |
| 135. A la Compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecos | |
| pour 46 milles de sa voie, dans la province de la Nouve | 110- |
| Ecosse, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille | 145 200 |
| n'excédant pas en totalité | 147,200 |
| 136. A la Compagnie du chemin de for Jonction de Montréal | 19 |
| Champlain, pour 3 milles de sa voie, à partir de l'extrémité | |
| la présente section subventionnée, une subvention ne dépasse | |
| pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 9,600 |
| 137. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Massawip | pı, . |
| pour son chemin de fer à partir d'un point sur le chemin | |
| fer Atlantique et Nord-Ouest, près du village de Magog, j | |
| qu'à la station d'Ayers-Flat, sur le chemin de fer Val | 166 |
| de la Massawippi, au lieu de la subvention octroyée par l'a | |
| des 50° et 51° Victoria, chapitre 24, une subvention de | |
| 138. A la Compagnie de chemin de fer Jonetion de Pontiac | da |
| Pacifique, pour construire des ponts sur les divers chenaux | |
| la rivière Ottawa à la Culbute et à l'onest de ce lieu, une s | |
| vention de \$31,500, à être payée mensuellement au fur e | |
| mesure du prog.ès des travaux, sur le certificat de l'ingénie en chef des chemins de fer de l'Etat, proportionnellement à | ur |
| | |
| valeur des travaux exécutés comparée à la valeur de la to lité de l'entreprise; et pour trois milles de sa voie, depuis | |
| | |
| point situé à trois milles à l'est de Pembroke jusqu'à Pe broke, dans la province d'Ontario, une subvention ne dép | |
| sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité \$9,60 | |
| pourvu que la totalité des travaux subventionnés sur ce cl | |
| min soit complétée dans les quatre ans qui suivront la sancti | |
| du présent acte—la subvention accordée par le présentacte | |
| devant pas excéder en totalité | 41,100 |
| 139. A la Compagnie du chemin de fer Port-Arthur, Duluth et | de |
| l'Ouest, pour 83\frac{3}{4} milles de sa voie, depuis Port-Arthur v | |
| le lac Gun Flint, au lieu des subventions octroyées par | |
| actes des 48° et 49° Victoria, chapitre 59, et 48° Victor | ia. |
| chapitre 10, pour la construction d'un chemin de fer depuis | la. |
| station de Murillo jusqu'au lac Croche, une subvention ne | |
| passant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | |
| 140. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Je | |
| pour 30 milles de sa voie depuis le lac Saint-Jean vers Chic | ou- |
| timi, ou depuis Chicoutimi vers le lac Saint-Jean, étant | un |
| transfert fait à la demande de la Compagnie du chemin de | fer |
| Sagnenay et Lac-Saint-Jean de la subvention octroyée | ar |
| les 50° et 51° Victoria, chapitre 25, une subvention ne dép | as- |
| sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | |
| 141. A la Compagnie du chemin de fer Témiscouata, pour 20 mil | les |
| de son chemin de fer d'embranchement à partir d'Edmon | |
| vers la rivière Saint-François, dans la province de Québec, | |
| lieu de la subvention octroyée par l'acte des 50° et 51° Vic | |
| ria, chapitre 24, une subvention de | 100,000 |
| 142. A la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, pour la co | |
| truction et l'achèvement d'une ligne de chemin de fer dep | ais |

\$288,000

83,612 54

44,252 82

145. A la Compagnie du chemin de fer Kent-Nord, dans le Nouveau-Brunswick, un octroi à titre de subvention (le chemin devant d'abord recevoir de nouveaux rails d'acier ne pesant pas moins que 56 livres par verge linéaire, et après qu'il aura été rendu en conseil un arrêté autorisant leur transfert à la compagnie), de 2,549 tonnes de rails de fer et d'attaches ayant déjà servi et qui ont été prêtés à la compagnie, le-quels rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics pour un montant de.

58,334 27

146. A la Compagnie de coton d'Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, un octroi à titre de subvention (le chemin devant d'abord recevoir de nouveaux rails d'acier ne pesant pas moins que 56 livres par verge linéaire, et après qu'il aura été rendu en conseil un ariêté autorisant leur transfert à la compagnie), de 233 tonnes de rails de for et d'attaches ayant déjà servi et qui ont été prêtés à la compagnie, lesquels rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics pour un montant de.............

4,335

11,964 66

148. A la Compagnie du chemin de fer Albert, dans le Nouveau-Brunswick, un octroi à titre de subvention (la section du chemin devant d'abord recevoir de nouveaux rails d'acier ne pesant

pas moins que 56 livres par verge linéaire, et après qu'il aura

été rendu en conseil un arrêté autorisant leur transfert à la compagnie) de 726 tonnes de rails de fer et d'attaches ayant déjà servi et qui ont été prêtés à la compagnie, lesquels rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics pour un 14,665 45 montant de...... \$ 149. A la Compagnie du chemin de fer Embranchement de Chatham, dans le Nouveau-Brunswick, un octroi à titre de subvention (le chemin devant d'abord recevoir de nouveaux rails d'acier ne pesant pas moins que 56 livres par verge linéaire, et après qu'il aura été rendu en conseil un arrêté autorisant leur transfert à la compagnie), de 958 tonnes de rails de fer et d'attaches ayant délà servi et qui ont été prêtés à la compagnie, lesquels rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics 24,439 84 pour un montant de

Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées devront être commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté rendu en conseil, et devront être aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions devant être approuvés par la gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces subventions, respectivement, payables en argent, seront payées à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement, à la satisfaction de ministre des chemins de fer et canaux, de chaque section du chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée.

| Par l'acte 52 Vict., ch. 3 (1889). (Sanctionné le 2 mai 1889):- | |
|---|------------|
| 150. A la Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario, pour une ligne de chemin de fer entre Cornwall et Ottawa, une subvention n'exédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en | Ø 150 400 |
| totalité 151. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Gatineau, pour une ligne de chemin de fer entre la gare de Hull et le Désert, distance de 62 milles, une subvention ne dépassant pas en | \$ 172,400 |
| totalité | 320,000 |
| n'excédant pas \$3 200 par mille, et ne dépassant pas en totalité. 153. A la Compagnie du chemin de fer de Colonisation de Parry-Sound, pour 40 milles de son chemin, depuis le village de Perry-Sound jusqu'au village de Sundridge ou quelque autre point sur la ligne du chemin de fer Jonetion Nord et Pacifique, dans la province d'Ontario une subvention of the Pacifique, dans la province d'Ontario une subvention province de Pacifique, dans la province d'Ontario une subvention de Pacifique, dans la province d'Ontario une subvention de Pacifique, dans la province d'Ontario une subvention de Pacifique, dans la province d'Ontario une subvention de Pacifique, dans la province d'Ontario une subvention de Pacifique de Pacifica de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifica de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacifique de Pacif | 38,400 |
| province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | 128,000 |
| \$3.200 par mille, et ne dépassant pas en totalité. | 22,400 |

| 155. Pour un chemin de fer depuis Truro, ou un point entre Truro et Stewiacke, jusqu'à Newport ou Windsor, dans la Nouvelle- | |
|--|-----------|
| Ecosse, 49 milles, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | \$156,800 |
| Grand-Lac jusqu'à l'Intercolonial, dans le Nouveau-Brunswick, une subvention n'excédant pas \$3, 00 par mille, et ne dépassant pas en totalité | 128,000 |
| 157. A la Compagnie du chemin de fer Albert-Sud, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte de la 47° Victoria, cha- | |
| pitre 8, n'excédant pas en totalité | 31,771 43 |
| la 49° Victoria, chapitre 18, n'excédant pas en totalité 159. A la Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa, pour une voie ferrée depuis l'embranchement sur Victoria du chemin de fer Midland jusqu'au village de Bancroft, dans le comté d'Hastings, la balance impayée de la subvention accor- | 244,500 |
| dée par l'acte de la 47° Victoria, chapitre 8, n'excédant pas en totalité | 145,000 |
| 160. A la Compagnie du chemin de fer Jonction du Nord et Pacifique, pour une ligne depuis Gravenhurst jusqu'à Callander, la balance impayée des subventions accordées par les actes de la 45° Victoria, chapitre 14, et de la 49° Victoria, chapitre 25, n'excé- | |
| dant pas en totalité | 35,000 |
| Ecosse, distance de 5 milles, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | . 16,000 |
| Huron, une subvention n'excédant pas en totalité | 375,000 |
| rivière Quion, dans la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité 164. A la Compagnie du chemin de fer Québec, Montmorency et Charlevoix, pour 30 milles de son chemin à partir de la rive est de la rivière Saint-Charles jusqu'à un point à ou près du Cap- | 19,200 |
| Tourmente, dans la province de Québec, une subvention n'ex- cédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité 165. A la Compagnie du Pont de Frédéricton et Sainte-Marie, pour un pont sur la rivière Saint-Jean à Frédérieton, dans la province | 96,000 |
| du Nouveau Brunswick, une subvention n'excédant pas en totalité 166. A la Compagnie du chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec, pour sept milles de son chemin, depuis un point à ou près Yarker jusqu'à un point à ou près Harrowsmith, et à une compagnie, pour trois milles de chemin de fer partant d'un point | 30,000 |
| de ou près d'Harrowsmith et allant à un point à ou près Sydenham, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et | 20.000 |
| ne dépassant pas en totalité | 32,000 |

| 168. | sur le lac Okanagan, pour 51 milles de ce chemin, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | \$ 16 3,20 0 |
|------|---|----------------------------|
| 169. | subventionnée par l'acte 50.51 Victoria, chapitre 24, jusqu'à Kingston, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité. A la Compagnie de chemin de fer et de colonisation du Lac-Témiscamingue, pour 15 milles de son chemin, depuis la station de Mattawa, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, vers le Long-Saut, ou depuis le Long-Saut vers la dite station | 3,200 |
| 170. | de Mattawa, dans la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Maskinongé et Nipissingue, pour 15 milles de son chemin depuis un point sur la ligne du | 48,000 |
| 171. | chemin de fer Canadien du Pacifique à ou près Maskinongé ou Louiseville, vers la paroisse de Saint-Michel-des-Saints, sur la rivière Mattawin, dans la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, pour 20 milles de son chemin, depuis la cité de Kingston vers Smith's Falls, dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en | 48,000 |
| 172. | A la Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario-Sud, | 64,00 0 |
| 173. | pour 49½ milles de son chemin, depuis Woodstock jusqu'à Hamilton, dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité Pour un chemin de fer depuis Saint-Césaire jusqu'à Saint-Paul-d'Abbotsford, dans la province de Québec, distance de 5 milles, une subvention n'excédant pas \$,200 par mille, et ne dépas- | 158,400 |
| 174. | A la Compagnie de chemin de fer Grand-Oriental, pour 20 milles de son chemin, partant de l'extrémité est de la ligne subventionnée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, à Saint-Grégoire, et allant vers la station de la jonction de la Chaudière, sur la ligne de l'Intercolonial, dans la province de Québec, une sub- | 16,000 |
| 175. | vention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | 64,000 |
| 176. | pas en totalité | 14,400 |
| 177. | la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | 64,000 |
| | timi, dans la province de Québec, une subvention n'excédant | 64 000 |

178. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc, Baie-Georgienne

| et Lac-Erié, pour 15 milles de son chemin, dépuis le village de Tara, ou quelque point entre Tara et Hepworth, jusqu'à la ville d'Owen-Sound, dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | \$48,0 00 |
|---|------------------|
| 179. A la Compagnie du chemin de fer Hereford, pour 15 milles de | , |
| son chemin, depuis Cookshire jusqu'à un point de raccorde- | |
| ment avec le chemin de fer Québec-Central à Dudswell, dans | |
| la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 | |
| par mille, et ne dépassant pas en totalité | 48,000 |
| 180. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Massawippi, | |
| pour 15 milles de son chemin, depuis Ayers-Flat jusqu'à | |
| Coaticook, dans la province de Québec, une subvention n'excé- | |
| dant pas \$3.200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | 48,000 |
| 181. A la Compagnie de chemin de fer Bockville, Westport et | |
| Saut-Sainte-Marie, pour 20 milles de son chemin, depuis un | |
| point de ou près de Newboro' et allant vers Palmer's Rapids, | |
| dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas | 0.4.000 |
| \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | 64,000 |
| 182. A la Compagnie du chemin de fer des Mille-Iles, pour 4 milles | |

de son chemin, depuis un point près du fleuve Saint-Laurent, dans le village de Gananoque, jusqu'à la jonction du chemin de fer Grand-Tronc à Gananoque, et pour 13 milles de son chemin depuis la jonction de Gananoque du chemin de fer Grand-Tronc jusqu'à un point de raccordement avec le chemin de fer Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie, dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille et ne dépassant pas en totalité.

183. Pour un chemin de fer partant du Cap-Tourmente et allant vers la Malbaie, distance de 20 milles dans la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité......

184. A la Compagnie du chemin de fer Amherstburgh, Lake-Shore et Blenheim, pour 20 milles de son chemin, dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité....

64,000 64,000

54,400

La partie de la subvention de \$3,200 par mille, qui aux termes de l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix-sept, et du présent acte, peut être payée a la Compagnie du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs pour trente milles de son chemin compris entre les soixante-dixième et centième milles, se dirigeant de Métapédiac vers l'est, sera applicable à la section du dit chemin de fer comprise entre les quarantième et soixante-dixième milles de ce chemin, dans une direction est à partir de Métapédiac, au lieu d'être applicable à la dite section de trente milles en premier lieu mentionné, formant six mille quatre cents piastres par mille applicables à la section de trente milles en second lieu mentionnée; mais la disposition qui précède sera sujette à cette condition: que la dite compagnie entreprendra de compléter les trente milles de son chemin, entre les soixante-dixième et centième milles se dirigeant vers l'est à partir de Métapédiac, dans un délai raisonnable ne devant pas excéder quatre ans, qui sera fixé par arrêté du conseil, et sans aucune autre subvention de la part du gouvernement du Canada, et qu'elle déposera entre les mains du ministre des chemins de fer et canaux, comme garantie de la bonne et fidèle exécution de son entreprise, ses obligations pour un montant de deux cent mille piastres.

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies désignées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées à moins qu'elles ne le soient déjà, dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pus dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil, et seront aussi construites en con-

formité de plans et devis, et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolité du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la subvention pour le tunnel sous la rivière Saint-Clair, sur laquelle il sera payé quinze pour cent de la valeur du travail fait d'après les estimations mensuelles attestées par l'ingénieur en chef et sur approbation du ministre des chemins de fer et canaux.

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou de conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uni-

formes par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

Et afin de dissiper tous doutes, il est par le présent déclaré et décrété que la disposition de l'acte passé en la cinquante-unième année du règne de Sa Majesté, sous le chapitre trois, relative à la Compagnie du chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique, étendait et étend les diverses subventions accordées pour aider à la dite compagnie jusqu'à quatre ans à compter de la sanction du dit acte, c'est-à-dire à dater du vingt-deuxième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-huit.

Par l'acte spécial 52 Vic., ch. 5 (1889). (Sanctionné le 2 mai 1889):-

185. Afin de permettre à la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan de compléter sa voie ferrée entre Régina et quelque point sur la rivière Saskatchewan-Sud, à ou près Saskatoon, et de là vers le nord jusqu'à Prince-Albert, le gouverneur en conseil pourra passer contrat avec la dite compagnie pour le transport des hommes, approvisionnements, materiaux et malles, pendant vingt ans, et pourra payer pour ce service, pendant la dite période, quatre-vingt mille piastres par année, de la manière suivante, savoir:—la somme de cinquante mille piastres sera payée annuellement lors de la construction de la voie jusqu'à un point à ou près Saskatoon, ce paiement devant compter à dater de l'achèvement de la voie ferrée jusqu'à ce point; et la balance de trente mille piastres sera payée annuellement lorsque la voie s'étendra jusqu'à Prince-Albert,—le dit paiement devant compter à dater de l'achèvement de la voie en dernier lieu mentionnée; toutefois, si la seconde portion de la dite voie ferrée n'était pas construite et en exploitation jusqu'à Prince-Albert dans les deux ans qui suivront l'achèvement de la voie jusqu'à la Saskatchewan-sud comme susdit, le paiement de cinquante mille piastres cessera jusqu'à ce que la totalité de la voie soit terminée jusqu'à Prince-Albert.

Par l'acte 53 Vict., ch. 2 (1890). (Sanctionné le 16 mai 1890):-

187. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Waterloo, pour 11 milles de sa ligne de Waterloo à Elmira, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.

\$ 96,000

35,200

| 188. | A la Compagnie du chemin de fer Jonction Nord du | |
|--------|--|----------|
| | Pacifique, pour une ligne de Gravenhurst à Callander, la | |
| | balance non payée des subventions accordées par les actes 45 | |
| | Victoria, chapitre 14, et 46 Victoria, chapitre 25, n'excédant | |
| | pas en totalité | 8600 |
| 189. | Pour un chemin de fer de Woodstock, via London, à Chatham, | • |
| | dans la province d'Ontario, 80 milles, au lieu de la subvention | |
| | accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, pour un chemin | |
| | de fer d'Ingersoll, via London, à Chatham, une subvention ne | |
| | dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 256,000 |
| 190 | A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara, | 200,000 |
| 150. | pour 14 milles de sa ligne à partir de l'extrémité est des 20 | |
| | milles subventionnés par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, jusqu'à | |
| | Hamilton, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | |
| | | 44.900 |
| WALW I | et n'excédant pas en totalité | 44,800 |
| 191. | Pour un chemin de fer d'Ottawa à Morrisburg, 52 milles, une sub- | |
| | vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas | 100 100 |
| 100 | en totalité | 166,400 |
| 192. | A la Compagnie du chemin de fer Erié et Huron, pour 22 milles | |
| | de sa ligne, de Petrolia, via Oil-Springs, à Dresden, une sub- | |
| | vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas | |
| | en totalité | 70,400 |
| 193. | A la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et | |
| | Saut-Sainte-Marie, pour une ligne de Brockville à Westport, | |
| | la balance non payée de la subvention accordée par l'acte 48-49 | |
| | Victoria, chapitre 59, n'excédant pas en totalité | 83,000 |
| 194. | A la Compagnie du chemin de fer Manitouline et Rive-Nord, | , |
| | pour 30 milles de son chemin, depuis Little-Current jusqu'à | |
| | l'embranchement sur Algoma du Pacifique Canadien, une sub- | |
| | vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas | |
| | en totalité | 96,000 |
| 195. | A la Compagnie du chemin de fer Port-Arthur, Duluth et | 00,000 |
| 100. | Occidental, pour 5 milles de son chemin, qui est un embran- | |
| | chement de la ligne-mère à Kakabeka-Falls, une subvention ne | |
| | dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 16,000 |
| 106 | A la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit, | 10,000 |
| 100. | pour 50 milles de son chemin sur un parcours à être fixé par | |
| | le gouverneur en conseil, une subvention ne dépassant pas | |
| | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 160 000 |
| | | 160,000 |
| 1377. | A la Compagnie du chemin de fer Lindsay, Bobcaygeon et | |
| | Pontypool, pour 16 milles de son chemin depuis Bobcaygeon | |
| | jusqu'au chemin de fer Midland, une subvention ne dépassant | K1 000 |
| 1400 | pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 51,200 |
| 198. | A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's Falls et | |
| | Ottawa, pour 36 milles de son chemin depuis l'extrémité nord- | |
| | est des 200 milles subventionnés par l'acte 52 Victoria, chapi- | |
| | tre 3, jusqu'à Smith's-Falls, une subvention ne dépassant pas | 117 000 |
| | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 115,200 |
| 199. | A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Parry-Sound, pour | |
| | 30 milles de son chemin depuis Eganville jusqu'à Barry's-Bay, | |
| | une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé- | 1 |
| | dant pas en totalité | 96,000 |
| 200. | A la Compagnie du chemin de fer Belleville et Lac-Nipissin- | |
| | gue, pour 30 milles de son chemin, de Belleville à Tweed et de | |
| | là à Bridgewater, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | |
| | mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 201. | A la Compagnie du chemin de fer Cobourg, Northumberland et | |
| | Pacifique, pour 30 milles de son chemin, de Cobourg au chemin | |
| | - 11 | |

| de fer Ontario et Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$ 96,000 |
|--|------------------|
| et n'excédant pas en totalité | 11,200 |
| 203. A la Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville, pour 6 milles de son chemin, depuis l'extrémité ouest des 20 milles subventionnés par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, jusqu'à la frontière internationale entre la province du Nouveau-Brunswick et l'Etat du Maine, une subvention ne dépas- | |
| sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 204. Pour un chemin de fer depuis un point à ou près Frédéricton, via Oromocto et Gagetown, jusqu'à un point sur le chemin de fer du Nouveau-Brunswick à l'ouest de la station de Westfield, pour 30 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | 19,200 |
| mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 205. A la Compagnie du chemin de fer Central du Nouveau- Brunswick, pour 4½ milles de son chemin, distance non cou- verte par la subvention antérieure, depuis la tête du Grand- Lac jusqu'au chemin de fer Intercolonial, une subvention ne | |
| dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 206. A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Occidental, pour 70 milles de son chemin, depuis Saint-Jérôme, dans une direc- tion nord-ouest vers le Désert, dans la province de Québec, au lieu de la subvention accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, une subvention ne dépassant pas \$5,161 par mille, et n'ex- | 14,400 |
| cédant pas en totalité | 361,270 |

Pourvu que la subvention par le présent accordée à la dite compagnie soit payée par versements lors de l'achèvement de chaque section du chemin de fer, comme suit, savoir:—

| SECTIONS. | Approximative en milles. |
|--|--------------------------|
| De Saint-Jérôme à Shawbridge | 8 |
| De Shawbridge à Saint-Sauveur | . 4 |
| De Saint-Sauveur à Sainte-Adèle | . 6 |
| De Sainte-Adèle au Lac-à-la-Fourche | . 6 |
| Du Lac-à-la-Fourche à Sainte-Agathe | $6\frac{1}{2}$. 14 |
| De Sainte-Agathe à Saint-Faustin | . 14 |
| De Saint-Faustin à Saint-Jovite | |
| De Saint-Jovite au Lac-du-Sommet | |
| Du Lac-du-Sommet à la Chute-aux-Iroquois | . 7 |
| De la Chute-aux-Iroquois vers le Désert | . 3 |

Ces versements devant être proportionnés à la valeur de la partie ainsi complétée comparativement à celle de toute l'entreprise, à être établie comme susdit.

| 207. Pour 75 milles du chemin de fer depuis Shelburne, dans le comté | |
|--|-----------|
| de Shelburne, et depuis Liverpool, dans le comté de Queen, | |
| vers Annapolis, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, à être | |
| entreprise de manière à assurer sa construction jusqu'à Shel- | |
| burne et Liverpool, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | |
| par mille, et n'excédant pas en totalité | \$240,000 |
| 208. A la Compagnie du chemin de fer d'Inverness à Richmond, pour | |
| 50 milles de son chemin depuis Port-Hawkesbury jusqu'à | |
| Broadcove, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | |
| et n'excédant pas en totalité | 50,000 |

| 209. A la Compagnie du chemin de fer International, par un chemin de fer depuis Sherbrooke jusqu'à la frontière internationale, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 46 Victories de la victorie de l | 6 9.040 |
|--|-----------------|
| toria, chapitre 25, n'excédant pas en totalité | \$ 3,840 |
| Lambert jusqu'à Sorel | 40,000 |
| pas en totalité | 24,000 |
| n'excédant pas en totalité | 10,200 |
| construction, n'excédant pas | 37, 500 |
| sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 76,800 |
| dant pas en totalité | 48,000 |
| \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 64, 000 |
| ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 218. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent et Adirondack, pour 18 milles de son chemin, depuis Valleyfield jusqu'à Huntingdon, sur le chemin de fer Jonction de Montréal et | 48, 000 |
| Champlain, une subvention ne dépassant pas en totalité 219. A la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, pour 90 milles de son chemin, depuis la station Saint-François, sur le chemin de fer Québec-Central, jusqu'à un point sur le chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest près de la rivière à l'Orignal, ou depuis un point sur le chemin de fer Québec-Central entre la rivière Chaudière et la station de Tring, jusqu'à un point sur le chemin de fer International à ou près du lac Mégantic, au lieu de la subvention accordée par l'acte 51 Victoria, chapitre 3, une subvention n'excédant pas \$21,191.54 par année pendant 20 ans, ou une garantie de pareille somme pour une période semblable, comme intérêt sur les obligations de la compagnie, la dite subvention annuelle pendant 20 ans repré- | 57, 600 |
| sentant un octroi en argent de | 288,000 |

| 220. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, | |
|---|----------|
| pour un pont de chemin de fer sur la rivière Saint-Charles, pour donner accès dans la cité de Québec, une subvention | |
| n'excédant pas en totalité \$30,000; aussi, pour 12 milles de son | |
| chemin, depuis Lorette via Charlesbourg jusqu'à Québec, une | |
| subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | |
| pas en totalité \$38,400 | \$68,400 |
| 221. Pour un chemin de fer de Summerside à Richmond-Bay, dans la | ₩00,±00 |
| province de l'Ile du Prince-Edouard, 3 milles, une subvention | |
| ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 9,600 |
| 222. A la Compagnie du chemin de fer Colombie et Kootenay, pour | -, |
| 35 milles de son chemin, depuis la décharge du lac | |
| Kootenay jusqu'à un point sur la rivière Colombie aussi près | |
| que possible du confluent des rivières Colombie et Kootenay, | |
| une subvention de dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé- | |
| dant pas en totalité | 112,000 |
| 223. Pour un chemin de fer depuis un point sur l'Intercolonial à travers | |
| la vallée de la Stewiacke, sur un parcours qui donnera des | |
| facilités de communication avec les établissements d'Iron- | |
| Mines, Springside, Upper-Stewiacke et Musquodoboit, 25 | |
| milles, au lieu de la subvention accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | |
| et n'excédant pas en totalité | 20,000 |
| 224. Pour un chemin de fer de Frédéricton au village de Prince-Wil- | 80,000 |
| liam, dans la province du Nouveau-Brunswick, 22 milles, au | |
| lieu de la subvention accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre | |
| 10, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'ex- | |
| cédant pas en totalité | 70,400 |
| 225. A la Compagnie du chemin de fer Vallée du Lac-Saint-Jean | , |
| et Rivière-du-Loup, pour 22 milles de son chemin, depuis | |
| le village de Prince-William vers la ville de Woodstock, au lieu | |
| de la subvention accordée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre | |
| 24, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'ex- | |
| cédant pas en totalité | 70,400 |
| 226. A la Compagnie du chemin de fer Témiscouata, pour 16 milles | |
| de sa ligne, depuis l'extrémité ouest des 20 milles de son em- branchement à partir d'Edmonton, subventionnée par l'acte | |
| • 51 Victoria, chapitre 3, dans la direction de la rivière Saint- | |
| François, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et | |
| n'excédant pas en totalité | 51,200 |
| 227. Pour un chemin de fer depuis l'extrémité nord des 14 milles pour | 01,200 |
| lesquels une subvention a été accordée par l'acte 50-51 Victoria, | |
| chapitre 24, à la Compagnie du chemin de fer Vallée de | |
| la Tobique, depuis Perth-Centre vers Plaister Rock Island, | |
| 11 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | |
| et n'excédant pas en totalité | 35,200 |
| 228. A la Compagnie du chemin de fer Mount-Orford, pour 31 milles | |
| de sa ligne, entre Eastman et Kinsbury, une subvention ne | 00. |
| dépassant pas \$3,200 par mille et n'excédant pas en totalité 229. Pour un chemin de fer depuis la levée de Lachine, sur la ligne du | 99,200 |
| Grand-Trone, depuis un point à ou près la rivière des Prairies, | |
| distance de 15 milles, une subvention ne dépassant pre \$3,200 | 4 |
| par mille, et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordée | |

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement;—les autres subventions, y compris celles accordées pour des chemins de fer, sur une ligne s'étendant au delà du point auquel quelqu'une des compagnies ci-haut nommément désignées est autorisée à construire son chemin de fer, seront accordées à telles com-

pagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour de juillet prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté du conseil, sauf le chemin de fer Erié et Huron, qui sera complété dans les deux ans qui suivront le 1er de juillet prochain; et elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil et sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section du chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée, comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la Compagnie du chemin de fer Erié et Huron, sur laquelle le paiement sera fait seulement lors de l'achèvement des travaux, excepté aussi à l'égard des subventions au chemin de fer Inverness et Richmond, qui seront payées lors de l'achèvement de chaque section de dix milles, conformément, autant que faire se pourra, avec l'arrangement conclu entre la compagnie et la municipalité d'Inverness, et suivant le quatrième article de l'acte de la législature de la Nouvelle-Ecosse, 1890, intitulé: An Act to enable the county of Inverness to borrow money; excepté aussi à l'égard des subventions de la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental pour des ponts sur les rivières Nicolet et Saint-François, et la Compagnie du chemin de fer Lac-Saint-Jean, pour le pont sur la rivière Saint-Charles, sur lesquelles il sera payé 15 pour 100 de la valeur du travail fait, d'après les estimations mensuelles attestées par l'ingénieur en chef et sur approbation du ministre des chemins de fer et canaux; et excepté aussi à l'égard de la subvention accordée à la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, dont le premier paiement sera fait à l'expiration de douze mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement des travaux, et chaque paiement subséquent à l'expiration de chaque douze mois ensuite, pendant une période de vingt ans.

L'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille, que le gouverneur en conseil pres-

crira.

Par l'acte spécial 53 Vic., ch. 5 (1890). (Sanctionné le 16 mai 1890):-

230. Afin de permettre à la Compagnie du chemin de fer Calgary et Edmonton de construire la partie de son chemin qui part d'un point de la ligne de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique dans la ville de Calgary et atteint un point de la rivière Saskatchewan-nord, près d'Edmonton, le gouverneur en conseil pourra passer contrat avec la dite compagnie pour le transport des hommes, approvisionnements, matériaux et malles, pendant vingt ans, et pourra payer pour ce service, pendant la dite période, quatre-vingt mille piastres par année, de la manière suivante, savoir:—la somme de quatre-vingt mille piastres sera payée annuellement lors de la construction de la voie entre Calgary et un point sur la rivière Saskatchewannord, près d'Edmonton, ce paiement devant compter à dater de l'achèvement de la voie ferrée entre ces points; toutefois, le gouverneur en conseil pourra ordonner que cette somme soit payée en versements semi-annuels, et pourra permettre à la compagnie de transporter par voie de garantie de toutes obligations ou valeurs qui pourront être émises par la compagnie au sujet de son entreprise.

| Par l'acte 54-55 Vic., ch. 8 (1891). (Sanctionné le 30 septembre 189 | 1):— |
|--|-----------|
| 231. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Nord, pour un chemin | |
| de fer à partir d'un point de ou près de New-Glasgow ou Saint- | |
| Lin, jusqu'à ou près Montcalm, dans la province de Québec, 18 | |
| milles, la balance impayée de la subvention, n'excédant pas \$3,200 par mille, octroyée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, | |
| et ne dépassant pas en totalité | \$ 28,100 |
| 232. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, | ₩ 20,100 |
| pour le pont de chemin de fer sur la rivière Saint-Charles, | |
| devant donner accès à la cité de Québec, la différence entre le | |
| montant déjà payé à la compagnie et la somme de \$30,000 | |
| mentionnée comme ne devant pas être excédée par l'acte 53 | |
| Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas | 5,250 |
| 233. A la Compagnie du chemin de fer Oshawa, pour sept milles de | , |
| | |
| lieu de la subvention pour un pareil montant accordé par l'acte | |
| 50-51 Victoria, chapitre 24, une subvention n'excedant pas | 00.400 |
| \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité | 22,400 |
| 234. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent, Basses-Lauren- | |
| tides et Saguenay, pour la section de son chemin depuis les | |
| Grandes-Piles, sur la rivière Saint-Maurice, jusqu'à sa jonc- tion avec le chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, la balance | |
| impayée de la subvention octroyée par l'acte 50-51 Victoria, | |
| chapitre 25, ne dépassant pas en totalité | 92,784 |
| 235. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental, pour 30 milles | , |
| de son chemin, depuis la rivière Saint-François jusqu'au che- | |
| min de fer d'Arthabaska, à la station de Saint-Grégoire, la | |
| balance impayée de la subvention, n'excédant pas \$3,200 par | |
| mille, octroyée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, et ne | |
| dépassant pas en totolité | 79,700 |
| 236. A la Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario-Sud, pour | |
| 49½ milles de son chemin de Woodstock à Hamilton, dans la | |
| province d'Ontario, au lieu de la subvention pour un pareil montant octroyée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une sub- | |
| vention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas | |
| en totalité | 158,400 |
| 237. A la Compagnie du chemin de ser Montréal et Ottawa (ci- | 223,200 |
| devant la Compagnie du chemin de fer Vaudreuil et Prescott), | |
| pour 30 milles de son chemin, à partir de Vaudreuil et allant | |
| vers Hawkesbury, la balance impayée de la subvention | |
| octroyée par l'acte 50.51 Victoria, chapitre 24, ne dépassant | 40.046 |
| pas en totalité | 46,040 |
| 238. A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, pour 14 milles de son chemin, à partir de la station de Perth- | |
| Centre, et allant vers Plaister-Rock-Island, au lieu de la sub- | |
| vention pour un pareil montant octroyé par l'acte 50-51 | |
| Victoria, chapitre 24, une subvention n'excédant pas \$6,400 | |
| par mille, et ne dépassant pas en totalité | 89,600 |
| 239. A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et | |
| Ottawa, pour 56 milles de son chemin, depuis la cité de Kings- | |
| ton jusqu'à Smith's-Falls, au lieu des subventions, n'excédant | |
| pas \$179,200, octroyées par les actes 52 Victoria, chapitre 3, | |
| et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention n'excédant pas \$12,534 par année, devant être payée par versements semi- | |
| annuels de \$6,267 chacun, pendant vingt ans, ce qui représente | |
| une subvention en argent de | 179,200 |
| Poursu que lous de l'achèrement de 99 milles du dit chemin de fra | |

Pourvu que lors de l'achèvement de 28 milles du dit chemin de fer, une subvention semi-annuelle puisse être payée en proportion de la valeur de la partie ainsi

complétée comparativement à celle des 56 milles entiers; pourvu aussi que la compagnie puisse déposer au crédit du ministre des finances et receveur général une somme n'excédant pas \$1,170,000, en considération de laquelle il sera payé à la compagnie, pendant vingt ans, une annuité semestrielle calculée sur la base de trois et demi pour cent du montant ainsi déposé; pourvu, en outre, que le gouverneur en conseil puisse permettre à la compagnie de transporter cette subvention et cette annuité à des fidéicommissaires par voie de garantie pour toutes obligations ou valeurs qui pourront être émises par la compagnie au sujet de son entreprise.

\$64,000 20

Pourvu que la subvention ainsi octroyée à la dite compagnie soit payée par versements lors de l'achèvement de chaque section du chemin de fer comme suit:—

| Sections. | Longu en mili | eur les. |
|--|------------------|-------------|
| De près de Newboro' à Westport | •••• | 4 |
| De Westport en allant vers Palmer's-Rapids | | |

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant êre accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement; toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité des plans et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera anssi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes les dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la subvention de la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's Falls et Ottawa, dont le premier paiement semestriel sera fait à l'expiration de six mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement de vingt-huit milles du chemin de fer, et chaque paiement subséquent à l'expiration de chaque six mois ensuite, pendant une période de vingt ans, et excepté aussi à l'égard de la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, dont la subvention sera payée lors de l'achèvement des travaux; excepté aussi à l'égard de la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et Sault-Sainte-Marie, dont la subvention sera payée comme il suit:-lors de l'achèvement de la partie du dit chemin située entre Newboro' ou son voisinage et Westport, distance de quatre milles, la somme de douze mille huit cents piastres, et lors de l'achèvement de seize milles restant à partir de Westport et allant vers Palmer's-Rapids, la somme de cinquante et un mille deux cents piastres.

Dans le mois qui suivra le commencement de chaque session du parlement, tant que quelqu'une de ces sommes sera payée, il sera soumis au parlement un état indiquant tous paiements de ces deniers durant le cours de l'année précédente, les noms des personnes auxquelles ces paiements auront été faits, et les montants qui leur auront été payés respectivement, ainsi que les rapports des ingénieurs sur lesquels les paiements auront été recommandés, et copie de tous contrats entre le gou-

vernement et la compagnie en vertu desquels les paiements des dites subventions

sont par le présent autorisés.

L'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemin de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

| Par l'acte 55-56 Vict., ch. 5 (1892). (Sanctionné le 9 juillet 1892):— | |
|---|----------------------------|
| 241. A la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit, pour 58 milles de sa voie, à partir d'un point à ou près Cedar-Creek jusqu'à la ville de Ridgetown, au lieu des subventions accordées à la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, et à la Compagnie du chemin de fer Amherstburg, Lake-Shore et Blenheim, par l'acte 52 Victoria, chapitre 3. | \$ 224 ,0 00 |
| 242. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, pour 55 milles de sa voie, depuis Barry's-Bay en allant vers le | |
| chemin de fer Jonction du Pacifique-Nord, une subvention ne dépassant pas \$6,400 par mille pour les premiers 27½ milles à partir de Barry's-Bay, et ne dépassant pas \$3,200 par mille pour les seconds 27½ milles, ni n'excédant pas en totalité | 264,000 |
| Compagnie de chemin de fer et de navigation de la Colombie et de | |
| la Kootenay, pour un chemin de fer depuis un point sur le chemin de fer Canadien du Pacifique à ou près Revelstoke jusqu'à la tête du lac Laflèche, pour 25 milles du dit chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 80,000 |
| 244. A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, pour | 00,000 |
| un chemin de fer depuis l'extrémité nord des 11 milles pour les- quels une subvention a été accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, jusqu'à l'île Plaister-Rock, pour 3 milles de ce chemin, une subven- tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 9,600 |
| 245. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Montfort, pour 21 milles de sa voie, depuis Lachute, Saint-Jérôme ou un point à ou près Saint-Sauveur, sur la ligne du chemin de fer Montréal et Occidental, jusqu'à Montfort et vers l'ouest, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 67,200 |
| 246. A la Compagnie du chemin de fer Ontario, Belmont et Nord, pour 10 milles de sa voie, depuis les mines de fer de Belmont jusqu'au chemin de fer Canadien du Pacifique et au chemin de fer Ontario-Central, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | 01,200 |
| mille et n'excédant pas en totalité | 32,000 |
| 247. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Montréal et Champlain, la balance impayée des subventions accordées par les actes 50-51 Victoria, chapitre 24, et 51 Victoria, chapitre 3, une subven- | 45 400 |
| tion de | 15,100 |
| chapitre 24, et n'excédant pas en totalité | 35,4 80 |
| dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 60, 800 |

| 250. | Pour un chemin de fer depuis le village de Saint-Rémi, dans le comté de Napierville, jusqu'à Saint-Cyprien, dans le dit comté, pour 12 | |
|------|---|-----------------|
| 251. | milles de ce chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$38,400 |
| 252. | et aux mêmes conditions, n'excédant pas en totalité | 80,000 |
| 253. | Pacifique à ou près de Spence's-Bridge en allant vers le lac Nicola A la Compagnie du chemin de fer Lotbinière et Mégantic, pour 15 milles de sa voie, depuis un point à ou près Saint-Jean-Deschaillons en allant vers Glen-Lloyd, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | 80,000 |
| 254. | par mille, et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| 255. | pas en totalité | 80,000 |
| 256. | A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental, pour 3 milles de sa voie, depuis un point à ou près Harrowsmith jusqu'à un point à ou près Sydenham, au lieu de la subvention accordée pour cette section du chemin par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 21,600 9,600 |
| 257. | Pour un chemin de fer depuis Cap-Tourmente en allant vers la Malbaie, dans la province de Québec, 20 milles, au lieu de la sub- vention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention | |
| 258. | ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Stewiacke et Lansdowne, pour un chemin de fer depuis Truro ou un point entre Truro et Stewiacke, jusqu'à Newport ou Windsor, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, pour 49 milles de ce chemin, au lieu de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention | 64,000 |
| 259. | ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Ristigouche et Victoria, pour 15 milles de sa voie depuis Campbellton, en allant vers Grand-Falls, | 156,800 |
| 260 | une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| | subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 102,400 |
| 261. | Pour un chemin de fer de Saint-Placide à Saint-André, 8 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 25,600 |

262. Pour un chemin de fer devant compléter le raccordement entre Sydney et Louisbourg, dans le comté du Cap-Breton, pour 28 milles de ce chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et ... \$89,600 n'excédant pas en totalité.....

263. A la Compagnie du chemin de fer Belleville et Lac-Nipissingue, pour 30 milles de sa voie, depuis Belleville jusqu'à Tweed et de là à Bridgewater, au lieu de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité

96,000

264. A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, pour 56 milles de sa voie, depuis la cité de Kingston jusqu'à Smith's-Falls, au lieu des subventions, ne devant pas dépasser \$179,200, accordées par les actes 52 Victoria, chapitre 3, et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention calculée sur le pied de 3½ pour 100 du montant des subventions ainsi accordées, devant être payée par versements semi-annuels pendant telle période, ne dépassant pas 21 ans, que fixera la compagnie, et représentant un octroi en argent de...... 179,200

Pourvu que, lors de l'achèvement de 28 milles du dit chemin, une subvention semi-annuelle puisse être payée proportionnellement à la valeur de la partie ainsi achevée comparée à la valeur des 56 milles entiers; pourvu aussi que la compagnie puisse déposer entre les mains du ministre des finances et receveur général une somme n'excédant pas \$1,170,000 en considération de laquelle il sera payé à la compagnie, pendant telle période, n'excédant pas vingt ans, que fixera la compagnie, une annuité semi-annuelle calculée sur le pied de 3½ pour 100 du montant ainsi déposé; pourvu, de plus, que le gouverneur en conseil puisse permettre à la compagnie de faire cession des dites subventions et annuité à des fidéicommissaires à titre de garantie pour toutes obligations ou valeurs qui pourraient être émises par la compagnie au sujet de son entreprise.

265. A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara-Central, pour 34 milles de sa voie depuis la cité de Sainte-Catherine jusqu'à la cité d'Hamilton, au lieu des subventions n'excédant pas \$108,000, accordées par les actes 52 Victoria, chapitre 3 et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention calculée sur le pied de $3\frac{1}{2}$ pour 100 du montant de ces subventions, devant être payée par versements semi-annuels pendant telle période, ne dépassant pas vingt ans, que fixera la compagnie, et représentant un octroi en argent de \$108,000; pourvu que, lors de l'achèvement de 10 milles du dit chemin, une subvention semi-annuelle puisse être payée proportionnellement à la valeur de la partie ainsi achevée comparée à la valeur des 34 milles entiers; pourvu aussi que la compagnie puisse déposer entre les mains du ministre des finances et receveur général une somme n'excédant pas \$400,000, en considération de laquelle il sera payé par le gouvernement à la compagnie, pendant telle période, n'excédant pas vingt ans, que fixera la compagnie, une annuité semi-annuelle calculée sur le pied de 31 pour 100 du montant ainsi déposé, ou une garantie de pareille somme, comme intérêt sur les obligations de la compagnie; pourvu, de plus, que le gouverneur en conseil puisse permettre à la compagnie de faire cession des dites subvention et annuité à des fidéicommissaires à titre de garantie pour le principal ou l'intérêt de toutes obligations ou valeurs qui pourraient être émises par la compagnie au sujet de son entreprise; et la subvention en dernier lieu ci-dessus mentionnée à la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara-Central sera payée par versements semi-annuels, dont le premier sera effectué à la fin des six mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement des dix premiers milles du chemin de fer, et chaque versement subséquent à la fin des six mois suivants, pendant vingt ans ou moins. C'est une condition de cette subvention que la somme, n'excédant pas \$400,000, ci-dessus mentionnée, sera déposée entre les mains du ministre des finances avant le 1er janvier 1893.

266. A la Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville, pour un chemin de fer depuis Woodstock en allant vers Centreville, 20 milles, au lieu de la subvention accordée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité......

\$64,000

96,800

268. A la Compagnie de forges, de charbonnages et de chemin de fer de New-Glasgow, pour un chemin de fer depuis la jonction d'Eureka, sur le chemin de fer Intercolonial, jusqu'à un point à ou près Sunnybrae, y compris un embranchement sur le haut-fourneau à charbon de Bridgeville, pour 12½ milles de ce chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité....

40,000

269. A la Compagnie du chemin de fer des Mille-Iles, pour un prolongement de sa voie afin de le raccorder avec le chemin de fer Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie, le chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental, le chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, ou les eaux du canal Rideau, et un prolongement à travers l'embouchure de la rivière Gananoque, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, ne dépassant pas en totalité......

44,000

Dont \$14,000 payables lors de l'achèvement du prolongement en dernier lieu mentionné ou prolongement sud, et la balance, qui sera de \$30,000, lors de l'achèvement du prolongement en premier lieu mentionné ou prolongement nord de sa voie.

\$96,000

51,200

240,000

273. A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental, pour 20 milles de sa voie, étant des prolongements ou embranchements dans les comtés d'Hastings, Addington, Frontenac, Peterborough ou Leeds, vers les gisements de fer, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, payable par versements réglés par

| 274. | la longueur de chacun des dits prolongements, additions ou embranchements, et n'excédant pas en totalité | \$64,000 |
|--------------|---|----------|
| 275. | vers la ville de Woodstock, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| 276 . | pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 277. | A la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, pour 22 milles de sa voie, depuis un point sur le chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, au lieu de la subvention accordée par l'acte 51 Victoria, chapitre 3, une subvention ne dépas- | 96,000 |
| 278. | sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 70,400 |
| 279. | chapitre 3, et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 112,000 |
| 280. | par mille en sus de la subvention déjà accordée, et n'excédant pas en totalité | 21,600 |
| | de sa voie, depuis Port-Burwell jusqu'à Tilsonburg, une subvention ne dépassant pas \$3.200 par mille, et n'excédant pas en totalité., A la Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville, pour 6 milles de sa voie, depuis l'extrémité ouest des 20 milles subventionnés par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, jusqu'à la frontière entre la province du Nouveau-Brunswick et l'Etat du Maine, au lieu de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | 51,200 |
| 282. | pas en totalité | 19,200 |
| 28 3. | du pont en bois sur la rivière Ottawa, près de Mattawa, ne dépassant pas \$15,000—et n'excédant pas en totalité | 63,000 |
| 284. | subvention ue dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 99,200 |
| | Jean-de-Matha, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 25,600 |

| 285. A la Compagnie du chemin de fer Bracebridge et Baysville, pour 15 milles de sa voie, depuis Bracebridge en allant vers Baysville, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | |
|---|---------|
| pas en totalité | · |
| mille, et n'excédant pas en totalité | 80,000 |
| par mille, et n'excédant pas en totalité | 160,000 |
| tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. 289. Pour un chemin de fer depuis un point sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, sur l'île Jésus, dans le comté de Laval, en altant vers Saint-Eustache, pour 12 milles de ce chemin, au lieu de la subvention accordée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, à la Compagnie du chemin de fer Carillon et Grenville, pour 22 milles de sa voie, entre Saint-Eustache et le Sault-au-Récollet, une subven- | 172,400 |
| tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. 290. Pour un chemin de fer entre Saint-Eustache et Saint-Placide, dans le comté des Deux-Montagnes, pour 18 milles de ce chemin, au lieu de la subvention accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | 38,400 |
| 291. A la Compagnie du chemin de fer Port-Arthur, Duluth et Occidental, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 51 Victoria, chapitre 3, ne dépassant pas, avec le montant déjà payé, | 57,600 |
| \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 114,125 |
| iusqu'à présent votées pour une voie ferrée entre les dits points, \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 14,720 |
| totalité | 25,024 |

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin seront, si elles sont accordées par le gouverneur en conseil, payées à ces compagnies respectivement; les autres subventions pourront être accordées aux compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et compléter les dits chemins de fer respectivement; toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le 1er jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité de plans

et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le trace de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, secont payables à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du ministre ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard des subventions au sujet desqueltes il est ci-dessus autrement prévu, et aussi à l'égard des subventions accordées à la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's Falls et Ottawa et à la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara-Cen ral, à chacune desquelles le premier paiement semestriel sera fait à l'expiration de six mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement de son chemin de fer, et chaque paiement subséquent à l'expiration de chaque six mois ensuite pendant une période de vingt ans ou moins.

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage

uniforme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira."

294. Nonobstant l'expiration du délai fixé par l'acte 47 Victoria, chapitre 8, et par le contrat passé avec la Compagnie du chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique, le gouverneur en conseil pourra payer la balance impayée de la subvention accordée par le dit acte à la dite compagnie, suivant qu'elle deviendra due et payable, conformément au dit contrat, et sauf les termes et conditions applicables à la dite subvention d'après la teneur du dit acte.

295. Nonobstant l'expiration du délai fixé par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, et par le contrat passé avec la Compagnie du chemin de for Québec et Lac-Saint-Jean, le gouverneur en conseil pourra payer la balance impayée de la subvention accordée par le dit acte à la dite compagnie, suivant qu'elle deviendra due et payable conformément au dit contrat, et sauf les termes et conditions applicables à la dite subvention d'après la teneur du dit acte; et nonobstant ce que contient l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, le gouverneur en conseil pourra aussi payer à la dite compagnie la balance restant impayée de la subvention accordée à la compagnie par le dit acte s'élevant à \$12,800, sur les quatre milles de son chemin depuis l'extrémité nord de la ligne principale subventionnée en allant vers Roberval.

Par l'acte 56 Viet., ch. 2 (1893). (Sanctionné le 1er avril 1893):-

296. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental, pour 20 milles de sa voie, jusqu'à l'extrémité est de la ligne subventionnée par l'acte 50 51 Victoria, chapitre 24, à Saint-Grégoire, en allant à la station de la jonction de la Chaudière, sur l'Intercolonial, dans la province de Québec, au lieu de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria. chapitre 3, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.....

\$64,000

297. A la Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis, pour 32 milles de sa voie, depuis un point à ou près de la ville d'Iberville ju-qu'à Saint-Hyacinthe, et de là vers Sorel, au lieu de la subvention accordée par l'acte 55-56 Victoria, chapitre 5, pour un chemin de fer de Saint Jean à Sainte Rosalie, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.......... 102,400

298. A la Compagnie du chemin de fer Ontario, Belmont et Nord, pour 10 milles de sa voie divisés en deux sections: la première, depuis les mines de fer de Belmont jusqu'au village de Marmora; la

| seconde, depuis le village de Marmora jusqu'à la jonction avec | le |
|---|-------------------------------|
| chemin de fer Ontario-Central, au lieu de la subvention accord par l'acte 55-56 Victoria, chapitre 5, une subvention ne dépass pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | ant \$32,000 de nill |
| et Gilmore, jusqu'à Bancroft, via L'Amable, ou aussi près de là q possible, au lieu de la subvention accordée par l'acte 48-49 V toria, chapitre 59, une subvention ne dépassant pas \$3,200 p mille, et n'excédant pas en totalité. | ic- oar 64,000 |
| 300. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, po 30 milles de sa voie, depuis le lac Saint-Jean en allant vers Chie- timi, la balance restant impayée de la subvention accordée | ou- |
| l'acte 51 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas en totalité 301. A la Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa, po 50 milles de sa voie, depuis l'embranchement sur Victoria chemin de fer Midland jusqu'au village de Bancroft, dans le con de Hastings, la balance restant impayée de la subvention accorde par l'acte 51 Victoria, chapitre 8, et accordée de nouveau par l'acte 51 victoria, chapitre 8, et accordée de nouveau par l'acte 51 victoria, chapitre 8, et accordée de nouveau par l'acte 51 victoria, chapitre 8, et accordée de nouveau par l'acte 51 victoria, chapitre 8, et accordée de nouveau par l'acte 51 victoria, chapitre 8, et accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte 51 victoria et acte de la subvention accordée de nouveau par l'acte de la subvention accordée de la subvention ac | our du nté lée |
| 52 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas en totalité | 145,000 our set, |
| 50-51 Victoria, chapitre 24, et n'excédant pas en totalité 303. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Stephen et Milltown, po 3½ milles de sa voie, depuis la ville de Saint-Stephen jusqu'à ville de Milltown, au lieu de la subvention accordée par l'acte Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 p | 3,500 our la 53 |
| mille, et n'excédant pas en totalité | 11,200 ele- |
| Saint-Charles jusqu'au Cap-Tourmente ou son voisinage, dans province de Québec, la balance restant impayée de la subventi accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas totalité | on en 30,400 |
| 305. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Vallée de la Gatinea pour 62 milles de sa voie, depuis la gare de Hull en allant vers Désert, la balance restant impayée de la subvention accordée p | le oar |
| l'acte 52 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas en totalité 306. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc, Baic-Georgienne Lac-Erié, pour 15 milles de sa voie, depuis le village de Tara, quelque point entre Tara et Hepworth, jusqu'à la ville d'Owe Sound, dans la province d'Ontario, au lieu de la subvention acce | et ou en- |
| dée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention ne dépassa pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | nt 48,000 ou |
| ministre ou du ministre suppléant de la justice, y auront droi pour 80 milles de sa voie, depuis Lunenburg, sur la côte orients de la Nouvelle-Ecosse, en allant vers l'ouest, jusqu'à un point da le district de New-Germany, avec un tronçon de \(\frac{3}{4} \) de mille envirgingu'au quai du chemin de fer de Bridgewater, et depuis un poi \(\frac{33}{4} \) milles de Lunenburg et allant jusqu'à Middleton, sur | t), ile ns on nt |
| chemin de fer Windsor et Annapolis, sur les subventions impayé accordées par les actes 50-51 Victoria, chapitre 24, et 51 Victorichapitre 3, une somme n'excédant pas en totalité | es ia, 4,500 de |

| 309. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Nord, pour 15 milles de sa voie, depuis Montcalm ou le voisinage jusqu'au chemin de fer canadien du Pacifique, entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, au lieu de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | \$25,600 |
|---|--------------------|
| pas en totalité | 48,000 67,200 |
| 311. A la Compagnie du chemin de fer Maskinongé et Nipissingue, pour 15 milles de sa voie, depuis un point sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, à ou près Maskinongé ou Louiseville, et allant vers la paroisse de Saint-Michel-des-Saints, sur la rivière Mattawa, dans la province de Québec, et pour 15 milles de sa voie depuis l'extrémité nord des 15 milles susmentionnés en allant vers la paroisse de Saint-Michel-des-Saints, sur la rivière Mattawa, dans la province de Québec, au lieu des subventions accordées par les actes 52 Victoria, chapitre 3, et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | |
| totalité A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Parry-Sound, pour 40 milles de sa voie, depuis le village de Parry-Sound jusqu'au village de Sundridge, ou quelque autre point sur le chemin de fer Jonction Nord du Pacifique, dans la province d'Ontario, la balance restant impayée de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, | 96,000 |
| chapitre 3, et n'excédant pas en totalité | 97,000 |
| l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, une subvention de | 20,000 |
| Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions son | 22,400 t accor- |

Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain, et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil.

118,400

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera donné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation et des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille que le gouverneur en conseil prescrira.

Toutes les dites subventions, respectivement, seront payées à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versement, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins dê dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre ou lors de l'achèvement de l'entreprise

subventionnée, - excepté comme il suit:-

(a) La subvention à la Compagnie du chemin de fer Ontario et Belmont et Ottawa, qui sera payée comme suit:—lors de l'achèvement de la première section, un versement proportionné à la valeur de la dite section comparée à celle des dix milles par le présent subventionnés, valeur qui sera établie comme susdit, et la balance de la dite subvention lors de l'achèvement de la seconde section:

(b) La subvention à la Compagnie du chemin de fer Oshawa, qui sera payée comme suit:—lors de l'achèvement de la section "de la ville" ou "Nord", un versement proportionné à la valeur de la dite section comparée à celle des sept milles par le présent subventionnés, valeur qui sera établie comme susdit, et la balance de la dite subvention lors de l'achèvement de la section "du lac" du dit chemin de fer.

Par l'acte 57-58 Vict., chap. 4, (1894). (Sanctionné le 23 juillet 1894.) 315. A la Compagnie du chemin de fer Bracebridge à Baysville, pour 15 milles de sa voie partant de Bracebridge et allant vers Baysville, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 des statuts de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'ex-...\$ 48,000 cédant pas en totalité 316. A la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 3 de 1889, ne dépassant pas \$3,200 par mille, et aussi la balance impayée de la subvention accoraée par le chapitre 2 de 1890, qui a été accordée de nouveau par le chapitre 5 de 1892; le tout n'excédant pas..... 86,800 317. A la Compagnie du chemin de fer Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique, pour 16 milles de sa voie de Port-Burwell à Til-onburg, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité...... 51,200 318. A la Compagnie du chemin de fer Brantford, Waterloo et Lac-Erié, pour 18 milles de sa voie, depuis la ville de Brantford jusqu'au village de Hagarsville ou le village de Waterford, ou quelque point intermédiaire sur le chemin de fer Canada-Sud, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 24 de 1887, ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en tota-4,790 lité.. 319. A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara-Central, pour 34 milles de sa voie, depuis la cité de Sainte-Catherine jusqu'à la cité d'Hamilton, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité..... 108,800 320. A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa (ci-devant la Compagnie du chemin de fer Vaudreuil et Prescott), pour 30 milles de sa voie, à partir de Vaudreuil en allant vers Hawkesbury, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 24 de 1887; pour 50 milles de sa voie, depuis l'extrémité occidentale des 30 milles ci-dessus mentionnés en allant vers Ottawa, la balance

impayée de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1890, ne

| 1000 | | |
|--------|--|-----------------|
| 321. I | Nonobstant l'expiration du délai fixé par le chapitre 2 de 1890, et par | |
| | le contrat passé avec la Compagnie du chemin de fer Québec- | |
| | Central, et nonobstant ce que contenu d'ailleurs dans le dit chapi- | |
| | tre 2, le gouverneur en conseil pourra payer la subvention accor- | |
| | dée par le dit chapitre à la compagnie suivant la valeur actuelle | |
| | des vingt paiements annuels mentionnés au dit chapitre (intérêt | |
| | calculé à quatre pour cent), pour et lors de l'achèvement de sa voie | |
| | s'étendant depuis un point entre la rivière de la Chaudière et la | |
| | station de Tring jusqu'à un point sur le chemin de fer International de les Méranties et apparents | |
| | nal au lac ou près du lac Mégantic, et après inspection et accepta- | |
| | tion du dit chemin par l'ingénieur en chef des chemins de fer et | 2000 000 |
| 000 | canaux, une somme totale de | \$288,000 |
| 322. | A la Compagnie du chemin de fer de jonction et des carrières de Philipsburg, pour 670 de mille de sa voie depuis la station de Stan- | |
| | bridge jusqu'à Philipsburg, dans le comté de Missisquoi, et un | |
| | embranchement jusqu'à la baie de Missisquoi, la balance impayée | |
| | de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, ne dépassant | |
| | pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 2,912 |
| 202 | A la Compagnie du chemin de fer Joliette et Saint-Jean-de-Matha, | 2,012 |
| 020 | pour 8 milles de sa voie, entre Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean- | |
| | de-Matha, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de | |
| | 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé- | |
| | dant pas en totalité | 23,600 |
| 324. | A la Compagnie du chemin de fer de colonisation du Lac-Témisca- | 20,000 |
| | mingue, pour 50 milles de sa voie depuis Mattawa jusqu'au pied | |
| | du lac Kippewa, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille | |
| | et n'excédant pas en totalité \$160,000; aussi, 15 pour 100 sur la | |
| | valeur d'un pont en bois sur la rivière Ottawa près de Mattawa, ne | |
| | devant pas dépasser \$15,000 en totalité, au lieu des subventions | |
| | accordces par le chapitre 5 de 1892; -aussi, la balance impayée de | |
| | la subvention accordée par le chapitre 24 de 1887, pour sa ligne | |
| | entre le Long-Saut et le lac Kippewa, une subvention ne dépas- | |
| | sant pas \$3,200 par mille de voie ferrée et 15 pour 100 sur la valeur | |
| | des ponts;—aussi, une somme supplémentaire de \$1,750 par mille | |
| | de sa dite voie depuis Mattawa jusqu'au pied du lac Kippewa; le | |
| | tout n'excédant pas | 274,940 |
| 325. | Pour un chemin de fer de Saint-Placide à Saint-André, 8 milles, au | |
| | lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une sub- | |
| | vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en | OF COO |
| 200 | totalité | 25,600 |
| 320. | Pour un chemin de fer de Saint-Eustache à Saint-Placide, dans le comté des Deux-Montagnes, pour 18 milles de ce chemin, au lieu | |
| | de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une subven- | |
| | tion nedépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 57,600 |
| 327 | Pour un chemin de fer partant d'un point sur la ligne du chemin de | 01,000 |
| 0.2. | fer Canadien du Pacifique, sur l'île Jésus, dans le comté de Laval, | |
| | et allant vers Saint-Eustache, pour 12 milles de ce chemin, au lieu | |
| | de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, à la Compa- | |
| | gnie du chemin de fer Carillon et Grenville, pour 12 milles de | |
| | son chemin, de Saint-Eustache au Sault-au-Récollet, une subvention | |
| | ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 38,400 |
| 328. | Pour un chemin de fer partant de Saint-Rémi, dans le comté de | |
| | Napierville, et allant à Saint-Cyprien, dans le dit comté, pour 12 | |
| | milles de ce chemin, au lieu de la subvention accordée par le cha- | |
| | pitre 5 de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | 20 |
| 0424 | et n'excédant pas en totalité | 38,400 |
| 329. | A la Compagnie de chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifi- | |

| Culbute et à l'ouest de ce point, une subvention de \$31,500, devant | |
|--|----------|
| être payée mensuellement, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sur le certificat de l'ingénieur en chef des chemins de fer de l'Etat, proportionnellement à la valeur des travaux exécutés com- | |
| parée à celle de l'ensemble de l'entreprise;—et pour 3 milles de sa voie s'étendant depuis un point à trois milles à l'est de Pembroke jusqu'à Pembroke, dans la province d'Ontario, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité \$9,600, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 3 de 1888; pourvu que tous les travaux subventionnés sur ce chemin de fer soient complétés dans les quatre ans de la sanction du présent acte,—la subvention accordée par le présent acte ne devant pas excéder en totalité. | \$11 100 |
| 330. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifi- | \$41,100 |
| que, pour la construction ou l'acquisition de 7½ milles de chemin de fer entre Hull et Aylmer, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1890, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 24,000 |
| 331. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique, | 21,000 |
| pour 85 milles de sa voie entre Aylmer et Pembroke, la balance impayée de la subvention accordée pour le chemin de Hull à Aylmer, pourvu que la rivière Ottawa soit traversée à quelque point non à l'est de La Passe, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | |
| par mille, et n'excédant pas en totalité | 73,172 |
| 332. A la Compagnie du chemin de fer Embranchement de Harvey, pour 3 milles de sa voie depuis le terminus sud du chemin de fer | |
| Albert jusqu'à Harvey-Bank, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 24 de 1887, ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 4,046 |
| 333. Pour un chemin de fer partant d'un point sur l'Intercolonial près de | |
| Newcastle, <i>via</i> Douglastown, et allant à un point sur la rivière Miramichi, vis à-vis la ville de Chatham, dans la province du Nou- | |
| veau-Brunswick, 6 milles, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 10 de 1886, une subvention de dépassant pas \$3,200 par | |
| mille, et n'excédant pas en totalité | 19,200 |
| 334. Pour un chemin de fer partant d'un point sur le chemin de fer Joggins, près de la rivière Hébert, et allant jusqu'à Young's | |
| Mills, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, distance de 5 | |
| milles, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 3 de 1889, une subvention de dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas | |
| en totalité | 16,000 |
| 335. A la Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville, pour un chemin de fer allant de Woodstock à la frontière internationale | |
| entre le Nouveau-Brunswick et l'Etat du Maine, 26 milles, au lieu | |
| des subventions accordées par le chapitre 24 de 1887, et le chapitre 2 de 1890, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et | |
| n'excédant pas en totalité | 83,200 |
| 336. Pour 90 milles du chemin de fer de Newport ou Windsor à Truro, ou à un point entre Truro et Stewiacke, et depuis un point sur le | |
| dit chemin de fer jusqu'à un point à ou près Eastville, et d'Eastville, | |
| par la vallée de la rivière Musquodoboit, en allant vers un point de l'embranchement projeté de l'Intercolonial sur Dartmouth, au lieu | |
| de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une subven- | |
| tion ne dépassant pas \$3,200 par mille; et aussi, pour un pont de chemin de fer sur la rivière Shubénacadie, sur la ligne du dit | |
| hemin de fer, une subvention de 15 pour 100 sur la valeur de sa construction; le tout n'excédant pas | 309.000 |
| Continue to the contract of the property of the contract of th | 300,000 |

| 337. | A la Compagnie du chemin de fer Nipissingue à la Baie-James, pour 25 milles de son chemin depuis la station de North-Bay ou les environs, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, | |
|------|---|-----------|
| • | en allant vers la baie James, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; aussi, pour 43 milles de son chemin depuis North-Bay en allant vers le lac Tamagamingue, une subvention ne dépassant | |
| 338. | pas \$3,200 par mille; le tout n'excédant pas | \$217,000 |
| | milles de sa voie, en sus des 15 milles déjà subventionnés et construits, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| 339. | A la Compagnie du chemin de fer du comté de Drummond, pour 30 milles de sa voie allant de Saint-Léonard dans une direction nord vers une jonction avec le chemin de fer Intercolonial à la station | |
| 0.40 | de la Chaudière, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| 340. | Pour un chemin de fer depuis Lime-Ridge, dans le comté de Wolfe, dans la province de Québec, allant dans une direction nord à tra- vers le comté de Wolfe et dans le comté de Mégantic, distance | |
| 241 | n'excédant pas 50 milles à partir de Lime-Ridge, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Strathroy et Comtés de | 160,000 |
| 011. | l'Ouest, pour 25 milles de sa voie à partir de Saint-Thomas et allant à travers les comtés d'Elgin et Middlesex vers la station de Forest ou Park-Hill, sur la ligne du Grand-Tronc, une subvention | |
| 342. | ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Parry-Sound, | 80,000 |
| | pour 20 milles de sa voie à partir de Parry-Sound et allant à l'est, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 64,000 |
| 343. | A la Compagnie du chemin de fer Manitouline et Rive-Nord, pour 10 milles de sa voie depuis Little-Current jusqu'à Nelson, sur l'embranchement d'Algoma de la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 32,000 |
| 344. | A la Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis, pour 32 milles de sa voie depuis Iberville jusqu'à Sorel, en sus des 32 milles déjà subventionnés, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | ŕ |
| 345. | et n'excédant pas en totalité | |
| 346. | mille, et n'excédant pas en totalité | 38,400 |
| | sa voie depuis l'extrémité orientale des 15 milles subventionnés par le chapitre 2 de 1893, jusqu'à un point entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 70,400 |
| 347. | A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour 2 milles de l'embranchement de sa voie sur Chicoutimi, depuis | ,200 |
| | l'extrémité orientale des 50 milles déjà subventionnés et construits dans une direction est jusqu'à l'eau profonde à Chicoutimi, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; aussi, pour 12 milles à | |
| | partir du 52 ^{me} mille, sur l'embranchement de Chicoutimi, jusqu'à la Baie des Ha! Ha!, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; le tout n'excédant pas | 44,800 |
| | mino, 10 00 at it oncodulity publishesses seems seems seems seems seems. | 11,000 |

| 348. | A la Compagnie du chemin de fer Pontiac et Ottawa, pour 23 | |
|---------|--|-----------------|
| O Ler. | milles de sa voie depuis le point de séparation avec le chemin de | |
| | Postiae jusqu'à Ferguson's-Point, une subvention ne dépassant pas | |
| | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$73,600 |
| 249 | A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Vallée de la Gati- | \$15,700 |
| OIO. | neau, pour 20 milles de sa voie depuis l'extrémité orientale des 62 | |
| | milles déjà subventionnés, en allant vers le Dé-ert, une subvention | |
| | ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 64 000 |
| 250 | A la Compagnie du chemin de fer Canada-Est, pour 6 milles | 64,000 |
| oov. | de sa voie depuis la ville de Chatham jusqu'à Black-Brook, une | |
| | subvention ne dépassant pas \$3,700 par mille; au-si, pour 4 millos | |
| | de sa voie pour un embranchement sur le village de Nelson, une | |
| | | 20 000 |
| 13 5 1 | subvention ne dépassant pas \$3,200; le tout n'excédant pas Pour un chemin de fer depuis la station de Cross-Creek, sur le che- | 32,000 |
| 301. | | |
| | min de fer de Canada-Est, jusqu'au village de Stanley, dans le | |
| | comté d'York, dans la province du Nouveau-Brunswick, 6 milles, | |
| | une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant | 10.000 |
| 0=0 | pas en totalité | 19,200 |
| 352. | A la Compagnie du chemin de fer de Ristigouche à Victoria, pour | |
| | 20 milles de sa voie depuis l'extrémité occidentale des 15 milles | |
| | subventionnés par le chapitre 5 de 1892, en allant vers Grand- | |
| | Falls, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé- | 04.000 |
| | dant pas en totalité | 64,000 |
| 353. | A la Compagnie du chemin de fer Nouveau-Bunswick-Central, | |
| | pour 15 milles de sa voie depuis la station de Chipman jusqu'aux | |
| | houillères de Newcastle, une subvention ne dépassant pas \$3,200 | 40.000 |
| | par mille, et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| 354. | A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, pour | |
| | 15 milles de sa voie à partir du terminus actuel à Plaister-Rock en | |
| | allant vers l'est, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, | 40.000 |
| | et n'excédant pas en totalité | 48,000 |
| 355. | Pour restaurer ou renouveler le pont de chemin de fer, sur le che- | |
| | min de fer du Sud-E-t, qui traverse la rivière Yamaska à Yamaska, | |
| | une subvention égale au tiers du coût réel de la reconstruction du | F0 000 |
| | pont, mais la subvention ne devant pas excéder en totalité | 50,000 |
| 306. | A la Compagnie de charbonnage et de chemin de fer Boston et | |
| | Nouvelle-Ecosse, pour 10½ milles de sa voie depuis l'extrémité | |
| | nord de la section déjà subventionnée jusqu'à Broadcove, une sub- | |
| | vention ne dépa-sant pas \$3,200 par mille; aussi, pour 25 milles | |
| | de sa voie depuis un point sur la ligne du chemin de fer du Cap- | |
| | Breton à ou près Orangedale vers Broadcove, au lieu de la subven- | |
| | tion accordée par le chapitre 5 de 1892, une subvention ne dépas- | 112 600 |
| 050 | sant pas \$3,200 par mille; le tout n'excédant pas | 113,600 |
| 307. | Pour un chemin de fer partant de Port-Hawkesbury et allant vers | |
| | Chéticamp, 25 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par | 90.000 |
| 10.50 | mille, et n'excédant pas en totalité | 80,000 |
| 308. | A la Compagnie du chemin de fer du Manitoba-Nord-Ouest, pour | |
| | 100 milles de prolongement de sa ligne principale à partir de son | |
| | terminus occidental actuel en allant vers Prince-Albert,—la com- | |
| | pagnie abandonnant 3,200 acres de sa subvention en terres par | |
| | mille, et tout le chemin devant être exploité comme ligne continue | |
| | sous une direction unique,—une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 320 000 |
| 40 5 40 | Pour un chemin de fer depuis le confluent des rivières de l'Elan et | 320,000 |
| 309. | Kootenay jusqu'à Coal Creek, distance de 34 milles, une subven- | |
| | tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 108 800 |
| 964 | Pour un chemin de fer depuis la station d'Abbotsford, sur l'embran- | 100,000 |
| .,000. | chement de la Mission du chemin de fer du Canadien du Pacifique | |
| | Chomono do la ligissión da chomin de lei da Canadien da Lacinque | |

| 361. | jusqu'à la ville de Chilliwack, 21 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | \$67,2 00 |
|--------------|---|------------------|
| 362. | dant pas en totalité | 89,600 |
| 363. | pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 121,600 |
| 364 . | \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 70,400 |
| 365. | dant pas en totalité | 16,000 |
| 366. | en totalité | ŕ |
| 367. | Pour un chemin de fer partant d'un point sur l'Intercolonial entre les stations de Norton et de Sussex, et allant vers Havelock, 20 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. | 96,000 |
| 368. | Pour un chemin de fer de Saint-Jean à Barneville, sur une distance de 10 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 32,000 |
| 369. | Pour une ligne de chemin de fer partant du Cap de la Madeleine pour se raccorder avec l'embranchement sur les Piles du chemin de fer Canadien du Pacifique, 3 milles, une subvention ne dépas- sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 9,600 |
| 370. | A la Compagnie du chemin de fer Canada-Est, pour un pro- longement d'un mille à partir de l'extrémité occidentale de sa voie, afin de le relier au chemin de fer Canadien du Pacifique, | · |
| 371. | une subvention n'excédant pas | 3,200 |
| 372. | Nipissingue par le chapitre 2 de 1893, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité | 96,000 |
| | | 102.400 |

373. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Montfort, pour 12 milles de sa voie depuis l'extrémité des 21 milles déjà subventionnés, en allant vers l'ouest, jusqu'à un point sur la rivière Rouge, dans le comté d'Argenteuil, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité......

... \$38,400

38,400

01101/20-113

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin seront, si elles sont accordées par le gouverneur en conseil, payées à ces compagnies respectivement; les autres subventions pourront être accordées aux compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et compléter les dits chemins de fer respectivement; toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, convention que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil.

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les ligneainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autredroits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uni-

forme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

Les dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds du revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, —excepté à l'égard des subventions au sujet desquelles il est ci-dessus autrement pourvu, et excepté aussi à l'égard de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1893, pour quinze milles de chemin entre Montcalm et le chemin de fer Canadien du Pacifique, qui sera payée comme il suit: lors de l'achèvement des dix-huit milles de New-Glasgow à Montcalm et de deux milles sur les quinze milles de Montcalm au chemin de fer Canadien du Pacifique, un versement proportionnel à la valeur des dix milles sur le nombre total de milles subventionnés par le chapitre 2 de 1893, qui sera établie comme il est dit ci-haut, et la balance de la dite subvention lors de l'achèvement des treize milles restants du dit chemin de fer.

Il n'a pas été donné de subventions par le 58-59 Vict. (1895), non plus que par le 59 Vict. (1896).

Par l'acte 60-91 Vict., ch. 4, 1897 (Sanctionné le 29 juin 1897).

1. Dans le présent acte, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, l'expression "coût" signifie le coût réel, nécessaire et raisonnable, et comprend le montant dépensé jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille piastres au plus, sur tout pont formant partie de la ligne de chemin de fer subventionnée ne recevant aucun autre boni, mais ne comprend pas les frais d'équipement du chemin de fer, ni le coût des têtes de lignes ou des expropriations de terrains pour le chemin de fer dans aucune cité ou ville incorporée; et ce coût réel, nécessaire et raisonnable sera déterminé par le Gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Chemins

de fer et Canaux et sur le rapport de l'ingénieur en chef des chemins de l'Etat, certifiant qu'il a fait ou fait faire une inspection de la ligne du chemin de fer pour laquelle le paiement de la subvention est demandé, et un examen soigneux du coût du chemin, et qu'à son avis le montant sur lequel la subvention est demandée est raisonnable et n'excède pas le coût véritable, réel et légitime de la construction de ce chemin de fer.

2. Le Gouverneur en conseil pourra accorder une subvention de \$3,200 par mille pour aider à la construction de chacune des lignes de chemins de fer ci-dessous mentionnées (n'excédant en aucun cas le nombre de milles ci-après respectivement énoncé), qui ne coûteront pas plus en moyenne que \$15,000 par mille pour la longueur subventionnée; et pour aider à la construction de chacune des dites lignes de chemin de fer n'excédant pas le nombre de milles ci-après mentionné, qui coûteront en moyenne plus que \$15,000 par mille pour la longueur subventionnée, une autre subvention, en sus de la somme de \$3,200 par mille, de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen du nombre de milles subventionné qui excédera \$15,000 par mille, cette subvention ne devant pas excéder en totalité la somme de \$6,400 par mille:-

375. A la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa à New-York, pour 53;87 milles de son chemin entre Cornwall et Ottawa, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 des statuts de 1892;

376. A la Compagnie du chemin de fer de Kingston, Smith's Falls et Ottawa, pour 101 milles de son chemin entre Kingston, ou un raccordement avec le Grand-Tronc de chemin de fer à Rideau ou quelque autre point près de Kingston, et Ottawa, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892;

377. Pour un chemin de fer depuis un point sur la ligne du Pacifique Canadien, à ou près Welsford ou Westfield, ou entre ces deux points, jusqu'à Gagetown, dans le comté de Queen, Nouveau-Brunswick, n'excédant pas 30 milles, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1890;

378. A la Compagnie du chemin de fer de Cobourg, Northumberland et Pacifique, pour 50 milles de son chemin depuis Cobourg jusqu'au chemin de fer d'Ontario et Québec, au lieu des subventions accordées par le chapitre 5 de 1892;

379. A la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa et de la Gatineau, pour 20 milles de son chemin, depuis l'extrémité du 62° mille subventionné, dans la direction du Désert, au lieu des subventions accordées par le chapitre 4 de

380. A la Compagnie du chemin de fer le Grand-Nord, pour 9 milles de son chemin, pour couvrir une erreur dans le calcul de la distance entre Montcalm et Saint-Tite;

381. A la Compagnie du chemin de fer de Saint-Gabriel-de-Brandon et de Sainte-Emélie-de-l'Energie, pour 15 milles de son chemin entre Saint-Gabriel et Sainte-Emélie-de-l'Energie, et 5 milles depuis un point sur la ligne-mère jusqu'à Saint-Jean-de-Matha, faisant en tout 20 milles, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 4 de 1894;

382. A la Compagnie du chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick, pour 15 milles de son chemin depuis la station Chipman jusqu'aux houillères de Newcastle, comté de Queen, au lieu de la subvention accordée par le cha-

pitre 4 de 1894;

383. A la Compagnie du chemin de fer de la Rive du Golfe, pour 5½ milles de son chemin depuis l'extrémité de la section subventionnée jusqu'à Tracadie et de là jusqu'à la Grande-Tracadie, Nouveau-Brunswick;

384. Pour un chemin de fer depuis Campbellton, sur le chemin de fer Intercolonial, vers Grand-Falls, Nouveau-Brunswick, distance de 20 milles, commençant à Campbellton, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 4 de 1894;

385. A la Compagnie du chemin de fer de Jonction de Pontiac au Pacifique, pour 71 milles de son chemin entre Hull et Aylmer, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1890;

386. A la Compagnie du chemin de fer de Schomberg à Aurora, pour 15 milles de son chemin, à partir d'un point sur le Grand-Tronc de chemin de fer entre King et Newmarket, jusqu'à Schomberg, dans la province d'Ontario;

53

387. A la Compagnie du chemin de fer de Tilsonburg, lac Erié et Pacifique, pour 3,50 milles de son chemin à partir du terminus actuel, en passant par Tilsonburg, jusqu'au chemin de fer du Michigan Central, dans la province d'Ontario;

388. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, pour 52 milles de son chemin, à partir du point d'intersection du chemin de fer de Jonction du Pacifique Nord, jusqu'à 55 milles à l'ouest de la baie de Barry,

et aussi pour 4 milles de son chemin de fer de l'île Parry;

389. A la Compagnie du chemin de fer du Sud de Pembrooke, pour 20 milles de son chemin à partir de Pembrooke jusqu'au lac Golden, dans la province d'Ontario;

390. A la Compagnie du chemin de fer d'Ontario et de la rivière La Pluie, pour 80 milles de son chemin, depuis le chemin de fer de Port-Arthur, Duluth et

l'Ouest jusqu'au lac La Pluie, dans la province d'Ontario;

391. A la Compagnie du chemin de fer de Strathroy et des Comtés de l'Ouest, pour 7 milles de son chemin, commençant à un point à ou près la gare de Cara doc, sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, et s'étendant jusqu'à la ville de Strathroy;

392. A la Compagnie des Carrières et du chemin de fer de Philipsburg, pour 166 de mille de son chemin, à partir de l'extrémité de la section subventionnée

jusqu'au quai de l'Etat à Philipsburg;

393. A la Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis, pour 1 mille de son chemin entre Johnson et la station de Saint-Grégoire, dans la province de Québec;

394. A la Compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et Adirondack, pour 13½ milles de son chemin entre Beauharnois et Caughnawaga, dans la province

de Québec ;

395. A la Compagnie du chemin de fer de la Vallée Est du Richelieu, pour 24 milles de son chemin entre Iberville et Saint-Thomas, frontière du comté de Missisquoi, dans la province de Québec;

396. A la Compagnie du chemin de fer d'embranchement du Portage-du-Fort à Bristol, pour 15 milles de son chemin jusqu'à un point situé à ou près Shaw-

ville, dans le comté de Pontiac;

397. Pour un chemin de fer partant d'un point à ou près la jonetion de Windsor, sur le chemin de fer Intercolonial, et allant à Musquodoboit-d'en-Haut, pour une distance de 40 milles;

398. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Stephen à Milton, pour l 14 mille de de son chemin de Milton à Saint-Stephen, dans la province du Nouveau-

Brunswick;

399. Pour un chemin de fer entre Sunny-Brae et Country-Harbour, et entre un point à ou près Country-Harbour Cross-Roads et Guysboro, dans la province de la Nouvelle Ecosse, distance de 65 milles;

400. Pour un chemin de fer partant de Hawkesbury, Nouvelle-Ecosse, et allant à Port-Hood et Broad-Cove, 53 milles, au lieu de la subvention accordée par

le chapitre 4 de 1894;

- 401. Pour un chemin de fer partant d'un point situé sur le chemin de fer Central, dans le comté de Lunenburg, Nouvelle-Ecosse, et allant à la ville de Liverpool via le village de Caledonia, ou allant au village de Caledoniavia Liverpool, ou pour toute partie de ce chemin, la distance entière n'excédant pas 62 milles;
- 402. Pour un chemin de fer partant d'Indian-Garden, sur la ligne du chemin de fer mentionné en dernier lien, et allant à Shelburne, dans la province de la

Nouvelle-Ecosse, distance de 35 milles;

403. A la Compagnie du chemin de fer de la Côte de la Nouvelle-Ecosse, pour 51 milles de son chemin entre Yarmouth et Port-Clyde, dans la province de la Nouvelle-Ecosse;

104. Pour un chemin de fer partant de la station de Brookfield, sur le chemin de

fer Intercolonial, et allant à Eastville, 30 milles;

405. A la Compagnie du chemin de fer le Grand Nord, pour 35 milles de sa voie depuis Suint-Jérôme, dans la province de Québec, jusqu'à Hawkesbury, dans la province d'Ontario;

406. A la Compagnie du chemin de fer du Comté de Drummond, pour 42½ milles de sa voie depuis Moose-Park jusqu'à la rivière Chaudière; pourvu que le montant de la dite subvention soit remboursé au gouvernement du Canada dans le cas où le chemin de fer de la compagnie entre Sainte-Rosalie et la rivière Chaudière serait acheté ou affermé pour un nombre d'années par le

gouvernement.

- 3. Le Gouverneur en conseil pourra accorder les subventions ci-après mentionnées aux compagnies de chemins de fer et pour aider à la construction des chemins de fer au-si ci-après mentionnés, savoir:—

\$182,400

408. A la Compagnie du chemin de fer de Jonction de Pontiac au Pacifique, pour 85 milles de son chemin entre Aylmer et Pembrooke; aussi pour le construction d'un pont sur l'Ottawa, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 8 de 1894, et par le chapitre 4 de 1894, n'excédant pas

\$114,272

\$35,872

\$300,000

411. A la Compagne du chemin de fer de Colonisation de Montfort, pour 33 milles de son chemin, entre la jonction de Montfort et Arundel, de ns la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$2,000 par mille et n'excédant pas en totalité...

\$66,000

412. A la Compagnie du chemin de fer d'Irondale à Bancroft et Ottawa, la balance impayée de la subvention pour les 5 derniers milles du chemin de fer de la compagnie, le terminus oriental devant être soit au village de Bancroft, soit à quelque point près du chemin d'Hastings, dans le township de Herschell, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1893, n'excédant pas en totalité....

\$16,000

\$52,500

414. Pour un pont de chemin de fer et de trafic sur la rivière Ottawa à la Pointe Nepean, entre la cité d'Ottawa et la cité de Hull, 15 pour 100 sur le montant dépensé pour la dite construction, n'excédant pas.....

\$112,500

4. Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront, si elles sont accordées par le Gouverneur en conseil, payées à ces compagnies respectivement; les autres subventions pourront être accordées aux compagnies qui seront approuvées par le Gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et com-

55

pléter les dits chemins de fer respectivement; toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, après le dit premier jour d'août, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le Gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des Chemins de fer et Canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, convention que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du Gouverneur en conseil.

- 5. L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille, que le Gouverneur en conseil prescrira.
- 6. Les dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds du revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée,—excepté à l'égard des subventions au sujet desquelles il est ci-dessus autrement pourvu.
- 7. Toute compagnie recevant une subvention, ainsi que mentionné plus haut, excédant \$3,200 par mille, sera tenue de transporter gratuitement, sur la partie du chemin de fer subventionnée, les malles de Sa Majesté pendant une période de dix ans.

Par l'acte spécial 60-61 Vic., chap. 5, 1897. (Sanctionné le 29 juin 1897).

1. Sauf les conditions ci-après mentionnées, le Gouverneur en conseil pourra donner à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, une subvention pour aider à la construction d'un chemin de fer entre Lethbridge, dans le distrit d'Alberta, passant par la Passe du Nid-de-Corbeau, et Nelson dans la Colombie-Britannique (lequel chemin de fer est ci-après appelé "la ligne du Nid-de-Corbeau"), à concurrence de onze mille piastres par mille, mais ne dépassant pas en totalité la somme de trois millions six cent trente mille piastres, payable par versements lors de l'achèvement de chaque section du dit chemin de fer d'une longueur de pas moins de dix milles, et le reliquat lors de l'achèvement de tout le chemin de fer; pourvu qu'il soit d'abord passé un contrat entre Sa Majesté et la compagnie, sous telle forme que le Gouverneur en conseil jugera à propos, contenant des stipulations à l'effet suivant savoir:—

De la part de la compagnie:

(a.) Que la compagnie construira ou fera construire le dit chemin par telle route, et suivant tels plans et devis, et dans tel espace de temps, qui seront stipulés au dit

contrat, et, lorsqu'il sera terminé, qu'elle l'exploitera à perpétuité;

(b). Que la dite ligne de chemin de fer sera construite à travers la ville de Macleod, et qu'une gare y sera établie, à moins que la compagnie ne démontre au Gouverneur en conseil qu'il existe de bonnes raisons pour construire le chemin en dehors des limites de la dite ville, dans lequel cas la dite ligne de chemin de fer sera tracée et la gare établie à une distance d'au plus cinq cents verges des limites de la dite ville;

(c). Qu'aussitôt que le dit chemin sera ouvert au trafic jusqu'au lac Kootenay, les tarifs et péages locaux sur ce chemin de fer et sur tout autre chemin de fer employé en correspondance avec lui et aujourd'hui ou à l'avenir possédé ou affermé par la compagnie ou exploité pour son compte, au sud de la ligne-mère de la compagnie, dans la Colombie-Britannique, aussi bien que les tarifs et péages entre tout point de cette ligne ou de ces lignes de chemins de fer et tout point de la ligne-mère de la compagnie dans tout le Canada, ou de tout autre chemin de fer possédé ou affermé par la compagnie, ou exploité pour son compte, y compris ses lignes de bateaux à vapeur

dans la Colombie-Britannique, seront au préalable approuvés par le Gouverneur en conseil ou par une commission de chemin de fer, si cette commission est et lorsqu'elle sera établie par la loi, et ils seront en tout temps et de temps à autre sujets

ensuite à revision et contrôle de la manière susdite;

(d). Qu'une réduction sera faite dans les prix et péages généraux de la compagnie tels qu'aujourd'hui, ou tels que contenus dans son tarif de fret actuel, quels que soient ceux qui sont maintenant les plus bas, par charge de wagon ou autrement, sur les espèces de marchandises ci-dessous mentionnées, allant vers l'ouest, depuis et y compris Fort-William et tous les points à l'est de Fort-William sur le chemin le fer de la compagnie, jusqu'à tous les points à l'ouest de Fort-William sur la ligne-mère de la compagnie, ou sur toute ligne de chemin de fer dans tout le Canada possédée ou affermée par la compagnie ou exploitée pour son compte, soit que les expéditions se fassent entièrement par chemin de fer, ou par eau et chemin de fer, cette réduction devant s'élever aux proportions respectives suivantes, savoir:—

Sur tous les fruits verts et frais, $33\frac{1}{3}$ pour 100;

Huile de charbon, 20 pour 100;

Cordage et ficelle d'engerbage, 10 pour 100;

Instruments aratoires de toutes sortes, montés ou démontés, 10 pour 100;

Fer, y compris le fer en barres et en bandes, la tôle du Canada, la tôle galvanisée, en feuilles, les tuyaux, ajustages de tuyaux, clous, carvelles et ferr à cheval, 10 pour 100;

Fils métaliques de toutes sortes, 10 pour 100;

Vitres, 10 pour 100;

Papiers pour les fins de construction et toitures, 10 pour 100;

Feutre pour toîtures, boîtes et emballage, 10 pour 100;

Bestiaux, 10 pour 100;

Ustensiles en bois, 10 pour 100; Meubles de ménage, 10 pour 100.

Et qu'aucun prix plus élevé que ces prix ou péages réduits ne sera à l'avenir exigé par la compagnie sur aucune de ces marchandises qui seront transportées par la compagnie entre les points susdits; ces réductions devant prendre effet le ou avant

le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-huit;

(e.) Qu'il sera fait une réduction dans les prix du fret actuels de la compagnie sur le grain et la farine, depuis tous les points de sa ligne-mère, de ses embranchements ou correspondances, à l'ouest de Fort-William, jusqu'à Fort-William et Port-Arthur et à tous points à l'est, de trois centins par cent livres, effectuée de la manière suivante: un centin et demi par cent livres le ou avant le premier jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, et un centin et demi de plus par cent livres, le ou avant le premier jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf; et qu'aucun prix plus élevé que ces prix ou péages réduits ne sera exigé sur ces marchandises

après les dates mentionnées, à partir des points susdits;

(f.) Que le comité des chemins de fer du Conseil privé pourra accorder des droits de circulation sur la dite ligne de chemin de fer et tous ses embranchements et correspondances, ou sur aucune de leurs parties, et sur toutes les lignes de chemins de fer maintenant ou à l'avenir possédées ou affermées par la compagnie ou exploitées pour son compte, dans la Colombie-Britannique, au sud de la ligne-mère du chemin de fer de la compagnie, et l'usage nécessaire de ses voies, gares et terrains de gares, à toute autre compagnie faisant cette demande, à telles conditions que ce comité pourra établir et fixer, et selon des dispositions de l'Acte des chemins de fer ou de tous autres actes généraux relatifs aux chemins de fer que le parlement pourra de temps à autre adopter; mais rien dans le présent sera censé impliquer que ces droits de circulation ne pourraient pas être ainsi accordés sans la disposition spéciale contenue au présent;

(g.) Que le dit chemin de fer, lorsqu'il sera construit, ainsi que cette partie du chemin de fer de la compagnie comprise entre Dunmore et Lethbridge, et toutes les lignes de chemins de fer, embranchements, correspondances et prolongements dans la Colombie-Britannique, au sud de la ligne-mère de la compagnie dans la Colombie-Britannique, seront soumis aux dispositions de l'Acte des chemins de fer et de tous

autres actes généraux relatifs aux chemius de fer que le parlement pourra de temps

à autre adopter;

(h.) Que si la compagnie ou toute autre compagnie avec laquelle elle aura fait quelque convention à ce sujet, vient, à raison de la construction du dit chemin ou d'aucune de ses parties, tel que stipulé dans la dite convention, à avoir droit d'obtenir et obtient des terres à titre de subvention de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique, alors ces terres, en en exceptant celles qui, d'après l'opinion du directeur de la Commission géologique du Canada (exprimée par écrit), seront des terres houillères, seront vendues au public par la compagnie ou par telle autre compagnie, conformément aux règlements et à des prix n'excédant pas ceux prescrits de temps à autre par le Gouverneur en conseil, en tenant compte des règlements provinciaux alors existants et pouvant s'y appliquer,—l'expression "terres" comprenant tous les minéraux et le bois qui s'y trouvent, et dont on disposera comme susdit, soit avec

ou sans le terrain, selon que le Gouverneur en conseil le prescrira;

(i.) Que si la compagnie ou toute autre compagnie avec laquelle elle aura fait quelque convention à ce sujet, vient, à raison de la construction du dit chemin ou d'aucune de ses parties, tel que stipulé dans la dite convention, à avoir droit d'obtenir et obtient à titre de subvention de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique, des terres qui, d'après l'opinion du directeur de la Commission géologique du Canada (exprimée par écrit), seront des terres houillères, alors la compagnie fera transférer à la Couronne, pour l'avantage du Canada, une partie de ces terres jusqu'à concurrence de cinquante mille acres, ces terres devant avoir une valeur égale par acre, comme terres à houille, au reste de ces terres,-les dites cinquante mille acres devant être choisies par Sa Majesté d'une manière juste et équitable que déterminera le Gouverneur en conseil; et elles seront des lors possédées ou vendues, ou il en sera autrement disposé par Sa Majesté, selon qu'Elle le jugera convenable, à telles conditions, s'il en impose, que prescrira le Gouverneur en conseil dans le but d'assurer un approvisionnement de houille suffisant et convenable au public, à des prix raisonnables, n'excédant pas deux piastres par tonne de deux mille livres, livrée sans frais sur les wagons aux mines :

Et de la part de Sa Majesté, de payer la dite subvention par versements comme

susdit.

2. La compagnie sera tenue de remplir le dit contrat sous tous rapports, et pourra faire tout ce qui sera nécessaire à cet effet.

3. Afin de faciliter les arrargements financiers qui permettront à la compagnie de terminer le chemin de fer comme susdit, sans retards, et d'acquérir et annexer à son réseau le chemin de fer de Dunmore à Lethbridge, ci-après appelé "l'embranchement d'Alberta", lequel, en vertu du chapitre trente-huit des statuts de 1893, elle exploite maintenant à titre de locataire, et qu'elle est convenue d'acheter, la compagnie pourra émettre des obligations qui deviendront une première charge et un gage sur l'embranchement d'Alberta et la ligne du Nid-de-Corbeau, et qui seront exclusivement garanties par ces lignes, de la même manière et au même effet que si ces deux voies ferrées qui doivent être ainsi annexées à son réseau étaient construites par la compagnie comme embranchements de son chemin de fer, au sens du premier article du chapitre cinquante et un des statuts de 1588, et le dit article s'y appliquera en conséquence, ce premier gage devant être subordonné au paiement du prix d'achat de l'embranchement d'Alberta, ainsi qu'il est stipulé dans la dite convention de l'acheter.

SUBVENTIONS EN TERRES.

Par l'acte 47 Vict., ch. 25, art. 7, (1884). (Sanctionné le 19 avril 1884):—

1. Le gouverneur en conseil est par le présent autorisé, pour aider à la construction d'un chemin de fer entre quelque point du chemin de fer canadien du Pacifique et la baie d'Hudson, à faire une concession gratuite de pas plus de six mille quatre cents acres de terre par chaque mille de chemin de fer dans les limites du Manitoba, et de pas plus de douze mille buit cents acres par chaque mille dans les Territoires du Nord-Ouest.

Par l'acte 48-49 Vict., ch. 60 (1885). (Sanctionné le 20 juillet 1885).-

2. A la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas trois mille huit cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie entre Medicine-Hat et les bancs de houille de la rivière du Ventre, distance d'environ cent dix milles.

3. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation Manitoba-Sud-Ouest, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, entre son point de départ à Winnipeg et son terminus au lac de l'Eau-Blanche (Whitewater

Lake), distance d'environ cent cinquante milles.

4. A la Compagnie du chemin de fer Manitoba et Nord-Ouest, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille de chemin de fer de la compagnie, pour toute la distance comprise entre Portage-la-Prairie et la traverse du bras sud de la rivière Saskatchewan, à vingt milles de Prince-Albert, distance d'environ quatre cent trente milles.

5. A la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de son point de départ, près de Régina, jusqu'aux eaux navigables du lac Long.

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourront être ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les arrêtés en conseil pris à leur sujet, chacune des dites entre-prises étant respectivement sujette à toutes modifications qui pourront à l'avenir y être apportées par le gouverneur en conseil; et excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf seulement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes de ces terres."

Par l'acte 49 Vict., ch. 11 (1886). (Sanctionné le 2 juin 1886):—

- 6. A la Compagnie du chemin de fer Manitoba et Nord-Onest, des terres fédérales d'une étendue de six milles quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer d'embranchement de la compagnie, partant d'un point de la ligne principale de ce chemin à ou près de Todburn, et allant dans une direction nord-ouest, en traversant le comté de Russell, jusqu'à la rivière Assiniboine, près de la ville de Shellmouth, distance d'environ vingt-six milles.
- 7. A la Compagnie du chemin de fer Nord-Ouest-Central, ou à toute autre compagnie qui entreprendra la construction du chemin de fer ou d'un chemin de fer partant d'un point du chemin de fer Manitoba et Nord Ouest, via Rapid-City, et allant à l'ouest, des terres fédérales d'une étendue de six milles quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, pour toute la distance comprise entre la station de Brandon, sur le chemin

de fer Canadien du Pacifique, ou de tel point du chemin de fer Manitoba et Nord-Ouest comme susdit, et Battleford, dans le district provisoire de la Saskatchewan, distance d'environ quatre cent cinquante milles.

S. A la Compagnie du chemin de fer Montagne-de-Bois et Qu'Appelle, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, pour toute la distance à partir d'un point dans le township numéro quatre, dans le rang numéro trente, à l'ouest du second méridien, dans le système d'arpentage des terres télérales, traversant la ville de Fort-Qu'Appelle, et allant rejoindre le chemin de fer Manitoba et Nord-Ouest à un point qui sera fixé par le gouverneur en conseil, distance d'environ deux cent quarante milles.

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourront être ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les autorités en conseil pris à leur sujet, chacune des dites entre-prises étant respectivement sujette à toutes modifications qui pourront à l'avenir y être apportées par le gouverneur en conseil; et, excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf seulement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arbitrage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres."

L'article 5 de cet acte constitue une compagnie revêtue des pouvoirs de construire la ligne depuis Brandon, ou tout autre point indiqué, jusqu'à Battleford, subventionnée par le dit acte.

Par l'acte 50-51 Viet., ch. 22 (1887):-

9. La subvention accordée par l'acte 49 Vict., ch. 60, à la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest, a été augmentée de 3,800 acres par mille à 3,840 acres.

Par l'acte 50-51 Vict., ch. 23 (1837). (Sanctionné le 23 juin 1887):-

10. A la Compagnie du chemir de fer Alberta et Athabaska, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de quelque point sur la rivière aux Arcs ou sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, à ou entre Calgary et Crowfoot-Creek, jusqu'à un point près de l'emplacement de ville d'Edmonton, distance d'environ trois cents milles.

11. A la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs Qu'Appelle, Lac-Long, et Saskatchewan, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de l'extrémité nord de la partie de ce chemin de fer déjà complétée à ou près Long-Laketon, sur les eaux navigables du lac Long, jusqu'au point ou près du point où le cinquante-deuxième parallèle de latitude croise la Saskatchewan-Sud, et de là au coude ou près du coude de la Saskatchewan-Nord, avec des embranehements sur Prince-Albert et Battleford, distance d'environ trois cent vingt-einq milles.

12. A la Compagnie de chemin de fer et de houille de Medicine-Hat, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir d'un point de Medicine-Hat ou du voisinage, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'aux mines de houille, dans ou près les townships douze et treize, rang six, à l'onest du quatrième méridien principal, distance d'environ huit milles; ces terres devant être choisies parmi celles qui sont à la disposition du gouvernement, à proximité de la ligne du chemin de fer de la compagnie.

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourront être ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les arrêtés du conseil pris à leur sujet, chacune des dites

entreprises étant respectivement sujette à toutes modifications qui pourront à l'avenir y être apportées par le gouverneur en conseil; et, excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf seulement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres putentes pour ces terres."

Par l'acte 52 Vict., ch. 8 (1889). (Sanctionné le 2 mai 1889):-

13. A la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), en sus de l'octroi prescrit par le premier article de l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté sous le chapitre soixante, des terres fédérales n'excédant pas en étendue deux mille six cents acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie, depuis la station de Dunmore, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'à Lethbridge, sur la rivière du Ventre, terminus actuel du dit chemin de fer, distance de cent neuf milles et demi, cet octroi additionnel devant être fait seulement si la voie du dit chemin de fer a la largeur réglementaire; et aussi, à la dite Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie depuis Lethbridge jusqu'à la frontière internationale, distance d'environ cinquante milles.

14. A la Compagnie de chemin de fer et de houille Vallée-du-Daim, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres pour chaque mille de chemin de fer de la compagnie, depuis la station de Cheadle, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'à son terminus à un point dans ou près le township vingt-neuf, rang vingt-trois, à l'ouest du

quatrième méridien, distance d'environ cinquante-cinq milles.

15. A la Compagnie du chemin de fer Nord-Ouest du Canada, des terres fédérales n'excédant pas en étendue dix milles acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de Calgary, sur la ligne du chemin de fer canadien du Pacifique en allant vers le nord jusqu'à un point sur la rivière Saskatchewan-Nord à ou près Edmonton, distance d'environ deux cent dix milles; et aussi, à la dite Compagnie du chemin de fer Nord-Ouest du Canada, des terres fédérales n'excédant pas en étendue dix mille acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie à partir de Calgary, en allant au sud vers Lethbridge, distance d'environ cent vingt milles.

16. A la Compagnie de chemin de fer et de canal Lac-Manitoba, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie depuis le Portage-la-Prairie jusqu'à l'extrémité sud

du lac Manitoba, distance d'environ dix-sept milles.

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourrontêtre ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les arrêtés en conseil pris à leur sujet; et, excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf sculement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des

lettres patentes pour ces terres.

"Le gouverneur en conseil pourra rendre l'octroi de terres autorisé par l'article trois de l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre onze, destiné à la ligne du chemin de fer Montagne-de-Bois et Qu'Appelle, d'environ deux cent quarante milles de longueur, applicable à la ligne du chemin de fer de la dite compagnie, telle qu'autorisée par l'acte concernant la Compagnie du chemin de fer Montagne-de-Bois et Qu'Appelle passé durant la présente session du parlement, aux mêmes termes et sujet aux mêmes conditions que ceux auxquels l'octroi ci-dessus mentionné avait été autorisé en faveur de la dite compagnie par l'acte en premier lieu cité au présent article."

Par l'acte 53 Vict., ch. 8 (1890). (Sanctionné le 16 mai 1890):—

- 17. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six milles quatre cents acres par mille, pour un embranchement à construire à partir de Glenboro' et allant dans une direction ouest, sur un parcours d'environ soixante milles, jusqu'à un point sur l'embranchement projeté de la dite compagnie à partir de Brandon et se rendant vers le sud-ouest.
- 18. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six milles quatre cents acres par mille, pour un embranchement à partir d'un point de ou près de Brandon, sur la lignemère du chemin de fer Canadien du Pacifique, en allant vers le sud-ouest jusqu'au township ou près du township trois, rang vingt-sept, à l'ouest du premier méridien principal, et de là vers l'ouest, sur un parcours total de cent milles; et aussi, un octroi semblable, au même taux par mille, pour l'embranchement projeté de la dite compagnie depuis un point sur la ligne qui vient d'être décrite, partant de ou près du township trois, rang vingt-sept, à l'ouest du premier méridien principal, et se dirigeant vers l'est jusqu'à Deloraine, distance d'environ vingt-cinq milles, ce qui por e la longueur totale du chemin de fer auquel s'applique cet octroi à cent vingt-cinq milles.

19. A la Compagnie du chemin de fer Brandon et Sud-Ouest, des terres fédérales au chiffre de pas moins de six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée à partir d'un point dans le township un, dans l'un des rangs vingt-trois ou vingt-quatre, à l'ouest du premier méridien principal et allant jusqu'à Deloraine, distance d'environ dix-sept milles.

20. A la Compagnie du chemin de fer Lac-Seul, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une ligne de chemin de fer à partir d'un point à ou près la station de Shelley, sur la ligne-mère du chemin de fer Canadien du Pacifique, et allant jusqu'à un point sur ou près le lac Vaseux, sur la rivière Winnipeg, distance d'environ dix-huit milles.

21. A la Compagnie du chemin de fer Calgary et Edmonton, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six milles quatre cents acres par mille, pour chaque mille de chemin de fer de la compagnie depuis Calgary jusqu'à un point de ou près d'Edmonton, sur la rivière Saskatchewan-Nord, distance d'environ cent quatre-vingt-dix milles; et aussi, un octroi de six mille quatre cents acres pour chaque mille de la ligne de la compagnie à partir de Calgary jusqu'à un point sur la frontière internationale entre le Canada et les Etats-Unis, distance d'environ cent cinquante milles.

22. A la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), des terres fédérales n'excédant pas en étendue trois mille huit cent quarante acres, pour chaque mille de la ligne de la compagnie entre Lethbridge et la passe du Nid-de-Corbeau, distance d'environ cent milles.

23. A la Compagnie de chemin et de canal Lac-Manitoba, des terres fédérales n'excédant pas une étendue de six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis Portage-la-Prairie jusqu'au lac Winnipégosis, à ou près Portage-des-Prés, distance d'environ cent vingt-cinq milles.

24. A la Compagnie du chemin de fer Manitoba-Sud-Est, des terres fédérales n'excédant pas une étendue de six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée partant de Winnipeg et se dirigeant vers le sud ou le sud-est jusqu'à un point sur le côté ouest du lac des Bois, distance d'environ cent dix milles.

Les dits octrois et chacun d'eux pourront être faits pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par des arrêtés en conseil pris à leur sujet; et sauf ces conditions, les dits octrois seront à titre gratuit, à charge du paiement, par les concessionnaires respectifs, seulement des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres.

Les terres que le présent acte autorise d'octroyer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique seront prises et possédées, et il pourra en être disposé, quittes et nettes de toute charge sur les terres ou propriétés de la dite compagnie créée avant la sanction du présent acte.

Par l'acte spécial 53 Vic., ch. 3 (1890). (Sanctionné le 26 mars 1890):-

25. L'acte 52 Vic., ch. 4, autorisant, par erreur, l'octroi de subventions en terres à la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest, pour 50 milles entre Lethbridge et la frontière internationale, a été modifié, et la dite subvention accordée à la Compagnie de chemin de fer et de houille d'Alberta.

Par l'acte 54-55 Vict., ch. 9 (1891). (Sanctionné le 30 septembre 1891):-

26. Au lieu de la subvention en terres autorisée par l'acte de la cinquante-deuxième Victoria, chapitre quatre, en faveur de la Compagnie de chemin de fer et de houille Vallée-du-Daim, et sauf les conditions mentionnées au dit acte, le gouverneur en conseil pourra concéder à la dite compagnie des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie situé entre la ville de Calgary, dans le district d'Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest, et un point dans ou près le township vingt-neuf, rang vingt-trois, à l'ouest du quatrième méridien, distance d'environ cinquante-einq milles.

Par l'acte 54-55 Vic., ch. 10 (1891). (Sanctionné le 30 septembre 1891):-

27. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation du Manitoba-Sud-Ouest, en sus de la subvention, pour cent cinquante milles de voie ferrée, autorisée par l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté, chapitre soixante, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par mille pour la balance des deux cent douze milles de voie ferrée qui ont été construits et sont en exploitation, c'est-à-dire pour une distance de soixante-douze milles.

28. Aussi, à la Compagnie du chemin de fer de colonisation Manitoba-Sud-Ouest, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par chaque mille de chemin de fer d'embranchement de la compagnie s'étendant de Carmen à Barnsley, distance d'environ six milles et un quart.

29. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, en sus de la subvention autorisée par l'acte de la cinquante-troisième Victoria, chapitre quatre, pour l'embranchement de la compagnie qui se dirige vers le sud-ouest et l'ouest à partir d'un point à ou près Brandon, sur un parcours de cent milles, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par chaque mille du prolongement vers l'ouest du dit embranchement à partir de la limite ouest des dits cent milles, jusqu'à un point à ou près la Roche-Percée, située dans le township un, rang six, à l'ouest du second méridien, distance d'environ soixante milles.

"Les dits octrois et chacun d'eux seront faits pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par des arrêtés en conseil pris à leur sujet; et sauf ces conditions, les dits octrois seront à titre gratuit, à charge du paiement, par les concessionnaires respectifs, seulement des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, aux taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres."

Par l'acte 57-58 Vic., chap., 6. (1894). (Sanctionné le 23 juillet 1894.)

30. A la Compagnie de chemin de fer et de charbonnage des Mentagnes-Rocheuses, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis un point à ou près la station Olds, sur la ligne du chemin de fer Calgary et Edmonton, dans une direction ouest, jusqu'à la rivière La Biche, et de là le long de la dite rivière, dans une

direction ouest, jusqu'aux terrains bouillers, distance d'environ soixante milles.

- 31. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis un point avoisinant Souris, sur l'embranchement du chemin de fer Canadien du Pacifique sur Souris, dans une direction ouest, jusqu'à la vallée de la Pierre-à-Calumet, distance d'envir n trente-deux milles.
- 32. A la Compagnie du chemin de fer de Brandon et Sud-Ouest, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis un point dans le township un, soit dans le rang vingttrois, soit dans le rang vingt-quatre, à l'ouest du premier méridien principal, jusqu'à Deloraine, distance d'environ dix-sept milles.

33. A la Compagnie du chemin de fer Saskatchewan et de l'Ouest, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée entre Minnedosa et Rapid-City, distance d'environ

quinze milles.

Les dits octrois et chacun d'eux pourront être faits pour aider à la construction des dits chemin de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par des arrêtés en conseil pris à leur sujet; et sauf ces conditions, les dits octrois seront à titre gratuit, à charge du paiement, par les concessionnaires respectifs, seulement des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, aux taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres.

Les terres que le présent acte autorise d'octroyer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique seront prises et possédées, et il en pourra être disposé, quittes et nettes de toute charge sur les terres ou propriétés de la dite compagnie créée avant la sanction du présent acte.

PARTIE IV

DIVERS ÉTATS

No

Contrats au sujet de subventions ou aide à la construction de

| N° de la liasse. | Date de la signature. | Nom de la compagnie de chemin de fer. | Ligne de chemin de fer à construire. | Actes du Canada accordant la subvention. |
|------------------|-----------------------|---|--|---|
| | 1896. | | | |
| *12,306 | 3 juillet | Cie de ch. de fer Lot- binière et Mégantic | Amende la subvention de l'entreprise n° 11908 du 19 nov. 1894 en substituant 2½ milles sur l'extré- mité nord de leur ligne pour les 2½ milles de la station Lyster à Lyster. | , , , |
| *12,479 | 30 juillet | Cie de ch. de fer Mid- land. | De Newport ou Windsor à un point sur l'embran- chement proposé du chemin de fer Intercolonial, aussi un pont de chemin de fer sur la rivière | |
| *12,511 | 30 juillet | Cie de chemin de fer de colonisation de Montfort. | | 57-58 V., c. 4 |

^{*} Ces contrats ont été publiés dans le dernier rapport.

Оттама, 30 juin 1897.

1. chemins de fer, passés pendant l'exercice clos le 30 juin 1897.

| Montant Par mille. | du crédit. N'excédant pas. | Nombre de milles subventionnés. | Maximum de rampe, pieds par mille. | Rayon de courbe, au moins. | Largeur du déboise- ment de chaque côté. | Largeur de la tran- chée. | Remblais. | Rails d'acier, livres par verge linéaire. | Date de leur achèvement. |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| \$ | \$ | | Pieds. | Pieds. | Pieds. | Pieds. | Pieds. | Liv. | |
| 3,200 | 48,000 | $2\frac{1}{2}$ | 80 | 1,910 | 50 | 20 | 14 | 56 | 1er juillet 1897. |
| 3,200 | 300,000 | 90 | 65 | 881 | 50 | 20 | 15 | 56 | 1er août 1898. |
| 3,200 | 38,400 | 12 | 175 | 573 | 50 | 19 | . 14 | 56 | ler août 1897. |
| | | | | | | | | | |

WALTER S. DOULL, Greffier en loi.

Nº 2.

LISTE des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1897.

1. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

| 1 | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------|--|
| N° du contrat. | Nom de l'entrepreneur. | Da d la sign | | Description générale. |
| 10556 | Deminion Puides Co. Itd | 19 oodt | 1906 | Une plaque tourn. de 55 pds pour Dartmouth, NE |
| $\frac{12550}{12557}$ | John McDougall et Cie | 1er do | 1896 | The plaque tourn. de 35 pus pour Dartmouth, KE. 1,500 roues de wagons. Fourn. d'huile Sibley et de Galène p. ch. de fer de l'Et Fourniture d'huile pour l'Intercolonial. Canalisation de culées, pont Missaquash (E. de la la la la la la la la la la la la la |
| 12561 | Galena Oil Works, Ltd | 17 sept. | 1896 | Fourn. d'huile Sibley et de Galène p. ch. de fer de l'Et |
| 12562 | do do | 23 do | 1896 | Fourniture d'huile pour l'Intercolonial. |
| | | | | |
| 12584 | Rhodes, Curry et Cie | 1er do | 1896 | Déliv. 1,500 roues de wagons à d'ble plaque de 33 pcs Construire maison de canton. à Lakeside, NB. |
| 12620 | Arthur Wetmore | 4 déc. | 1896 | Construire maison de canton. à Lakeside, NB. |
| | | | | |
| 12625 | W. A. Metzler | 20 do | 1896 | do do do |
| 12641 | George P Rogers | 23 do | 1896 | do do do |
| 12635 | F. Pichette | 31 déc. | 1896 | Vendre des journaux, etc., à la gare de Lévis. |
| 12648 | Charles G. Beaulieu | 8 janv. | 1897 | Enlèvement de roches à la Rivière du-Loup. |
| 12661 | Joseph Gosselin | 26 do | 1897 | Const. hangar à march. et plate-f. à Ste-Flavie, P.Q. |
| 12665 | Alfred Sallison | 6 fév | 1897 | Peint. batiments et ponts pendant l'année 1896. do do do do do do do Vendre des journaux, etc., à la gare de Lévis. Enlèvement de roches à la Rivière du-Loup. Const. hangar à march. et plate-f. à Ste-Flavie, P.Q. Const. une maison de canton. à Sacré-Cœur, P.Q. Const. hangar à houille et déplacer et remonte hangars à marchandises à Picton |
| 12000 | o oseph MeDonald | 0 101. | 1001 | hangars à marchandises à Pictou. |
| 12668 | Peter F. McConnell | 1er do | 1897 | Const. 500 perches linéaires de clôtures paraneige |
| 10000 | 337 FD 11-4 | 05 : | 1007 | entre Oxford-Junction et Pictou. |
| | | | | Const. 300 perches linéaires de clôtures paraneige entre Pointe-Tupper et Sydney. |
| 12670 | J. S. et A. S. Ross | 8 fév. | 1897 | Fournir 50 supports d'aiguilles. |
| 12673 | Charles McNeil | 9 do | 1897 | Fournir 480 barrières de traverses. |
| 12682 | H. Boulay | 25 janv. | 1897 | Fournir 50 supports d'aiguilles. Fournir 480 barrières de traverses. Construire un hangar à marchandises à Causapsca Fournir 44 ouvertures d'aiguilles types. |
| 12688 | Johnston. | 20 iev. | 1897 | Fournir 44 ouvertures d'aiguilles types. |
| 12692 | James Brown | 24 do | 1897 | Prolongement du hangar à marchandises à Truro. |
| 12700 | The Maryland Steel Co. of | 13 avril | 1897 | Prolongement du hangar à marchandises à Truro. Fournir 1,000 ton. de rails d'acier pour le ch. de fe |
| | Baltimore Co. | | | de l'Ile du Prince-Edouard, et 3,000 tonnes pou |
| 10796 | The Control Bridge and En | 94 mong | 1807 | l'Intercolonial. Const. 2 ponts en acier à courte travée près la sta |
| | l minus coninus Co 1 tol | 1 | | tion Pomonot |
| 12737 | L. A. Cloutier | 3 avril | 1897 | Peint. bâtiments et ponts, 1897. |
| 12738 | Joseph Malanfant | 1er do | 1897 | Const. hangar à marchandises à la Rivière-du-Loup |
| 12739 | H. B. Hurley | 6 do | 1897 | Peint. bâtiments et ponts, 1897. Const. hangar à marchandises à la Rivière-du-Loup Peinturer bâtiments et ponts, 1897. Construire 1,000 perches de clôture entre Truro et |
| 12/40 | Edward Crossman | . 15 uo | 1001 | Painsec-Junction et 1,000 perches entre Moncto |
| | | | | et Newcastle (chemins de fer Intercolonial e |
| | | | 4.00= | Windsor). |
| 12747 | Dominion Bridge Co., Ltd | 6 do | 1897 | Construire un pont à Petite-Rivière. |
| 12762 | John Kelly | 124 do | 1091 | Const. 200 perches de clôture entre Windsor-Junctio et Windsor, et 1,300 perches entre Halifax e |
| | | | | Stellarton—ch. de fer Windsor et Annapolis e |
| | | | 400= | ch, de fer Intercolonial. |
| 12764 | Peter P. Doucet | . 19 do | 1897 | Construire 1,000 perches de clôture entre Newcastl |
| 19765 | The American Furniture Co. | . 29 do | 1897 | et Campbellton. Const. maison de cant. à la gare d'évite. Henderson |
| | d'Oxford. | 1 | | |
| | Alphonse Caron | . 12 do | 1897 | Peint. gares de St-Eloi, St-Fabien et St-Anaclet. |
| 12775 | | | | |
| $12775 \\ 12776$ | Célestin Bélanger | . 26 do | 1897 | Construire 3,000 perches de clôture entre Ste-Flavi |
| 12776 | Célestin Bélanger | | | et Rivière-du-Loup. Déplacer le hangar à marchand, de l'Intercolonia |

LISTE des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898.—Suite.

1. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL-Fin.

| N° du contrat. | Nom de l'entrepreneur. | Date de la signature. | | Description générale. | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--|--|--|
| 12781 | Michael Francœur | 26 avril | 1897 | Const. 5,000 perches de clôture entre Campbellton et Sainte-Flavie et 1,760 perches entre Rivière-du- Loup et Lévis. | | |
| 12789 | Smith H. Brown | 11 juin | 1897 | Transp. le bureau de billets de bagage à l'entr. des | | |
| 70010 | | 00 1 | 1005 | march. non réclam. à Moncton, NB. | | |
| 12918 | houille de Cumberland. | 30 do | 1897 | Fournir 45,000 tonnes de charbon, 2,240 liv. chaque; aussi 5,000 tonnes de charbon mou. | | |
| 12919 | | 30 do | 1897 | Fournir 25,000 tonnes de charbon (2,240 liv.) pendant | | |
| | ing Co. | | | 12 mois depuis 1er juillet 1897. | | |
| 12920 | | 30 do | 1897 | Fournir 20,000 tonnes de charbon (2,240 liv.) pendant | | |
| 10001 | way Co. | 20 1- | 1007 | 12 mois depuis 1er juillet 1897. | | |
| | General Mining Association | | | Fournir 25,000 tonnes de charbon, saison 1897-98. | | |
| 12020 | General Mining Masociation. | 00 00 | 1001 | do 5,000 do do | | |
| 2. CANAL CHAMBLY. | | | | | | |
| 12575 | Cie manufactur. de Chambly | 10 nov. | 1897 | Modification du contrat du 31 janv. 1893, moulins de Willett. | | |

| 12575 Cie manufactur. de Chambly 10 nov. 1897 Modification du contrat du 31 janv. 1893, mou Willett. | ins de |
|--|--------|
|--|--------|

3. CANAUX DE CARILLON ET GRENVILLE.

| 12704 Pigott et Ingles | 9 avril 1897 | Approf. et agrand. du prisme, constr. de déversoir, |
|------------------------|--------------|---|
| | | ponts, etc. |

4. CANAL RIDEAU.

| | | | | Culées, conduit de décharge, Smith's Falls. |
|-------|------------------------------|--------|------|---|
| | | | | Piloter partie est de la Deep Cut, Ottawa. |
| 12654 | Central Bridge and Engineer- | 5 fév. | 1897 | Constr. 1 pont tournant en acier, Burritts Rapids, et |
| | ing Co., Ltd. | | | un pont fixe à haut niveau, Newboro'. |
| 12666 | Central Bridge and Engineer- | 26 do | 1897 | Constr. pont en acier, conduit de décharge, Smith's |
| | ing Co., Ltd. | | | Falls. |
| 12676 | Thomas McTiernan | 2 mars | 1897 | Fournit. 4,150 pieds cubes de chêne blanc, 1897-98. |
| | | | | |

5. CANAL DU SAULT SAINTE-MARIE.

| 12460 Lipsett et Gregg 6 juill. 1896 Const. d'une résidence pour le gardien. 5 mars 1897 Réparer et renf. les portes, etc. |
|--|
|--|

LISTE des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1897-Suite.

6. CANAL SOULANGES.

| N° du con- trat. | Nom de l'entrepreneur. | Date de la signature. | | | _ | Description générale. |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|--------------|---|---|
| 12701 12714 12720 | Andrew Underdonk La Cie Rathbun James Battle | 17 12 29 | do do | 1897 1897 | | Nouveau contrat pour la section 12. Nouveau contrat pour les sections 4, 5, 6 et 7. Fournir 25,000 barils de ciment de Portland pour les canaux de Soulanges et Trent. Fournir 27,000 barils de ciment hydraulique de Thorold pour les canaux de Soulanges et Trent. Fournir 23,500 barils de ciment de Portland pour les canaux de Soulanges et Trent. |

7. CANAL TRENT.

| | | 1 | | |
|-------|---|-----------------------|-----------|---|
| 12506 | Larkin et Sangster | 12 août | 1896 | Constr. culées et piles, ch. de fer GT., Otonabi. |
| | | | | do 4 ponts tournants (chemin). |
| | ing Co., Ltd. | | | |
| 12549 | Canadian Bridge and Iron | 22 do | 1896 | do 1 pont fixe (chemin). |
| 19597 | Co., Ltd. Hamilton Bridge Works Co., | 12 nov | 1906 | do pont de chemin de fer à Auburn. |
| 12901 | Ltd. | 15 nov. | 1000 | do pont de chemin de fer a Auburn. |
| 12592 | Canadian Bridge & Iron Co | 9 do | 1896 | do do à Simcoe et Balsam-Lake. |
| | Central Bridge and Engineer- | | | |
| | ing Co., Ltd. | | | |
| 12716 | The Dominion Bridge Co | 5 mai | 1897 | do pont à Simcoe et Balsam-Lake, et 1 pont |
| 19719 | Owen Sound Portland Ciment | 90 o vrnil | 1907 | (chemin) à Portage-Road. Fournir 10,000 barils ciment de Portland. |
| 12/10 | Co., Ltd. | _i 20 aviii | 1001 | Fourini 10,000 barns ciment de 1 ortiand. |
| 12722 | | 29 do | 1897 | do 23,500 barils de ciment de Portland pour les |
| | | | | canaux de Soulanges et Trent. |
| 12734 | | 30 do | 1897 | 1 pont tournant en acier (ch.de f.), traverse du C.C.P. |
| 10749 | ing Co., Ltd. | 10 | 1007 | à Ashburnham. |
| 12/43 | James Boque | 10 mai | 1897 | 1 pile à pivot et culées pour pont tournant à Ash- burnham. |
| 12714 | La Cie Rathbun | 12 avril | 1897 | Fournir 25,000 barils de ciment de Portland pour |
| | | | 200, 1111 | canaux de Soulanges et Trent. |
| 12720 | James Battle | 20 do | 1897 | Fournir 27,900 barils de ciment hydr. de Thorold |
| 10045 | G + 1D:1 1E : | 1 1/ | 1000 | pour canaux de Trent et Soulanges. |
| 12847 | | Ier dec, | 1896 | Constr. 1 pont en acier (chemin) à Norwood-Road. |
| | ing Co., Liu. | | | |
| 12847 | Central Bridge and Engineer- ing Co., Ltd. | ler déc, | 1896 | Constr. 1 pont en acier (chemin) à Norwood-Koad. |

8. CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

| 12744 | Dominion Bridge Co., Ltd | 3 mai | 1897 | Constr. gare de voyageurs, Tignish. Constr. 2 ponts d'acier à courte travée. Rails d'acier. <i>Voir</i> ch. de fer Int. |
|-------|--------------------------|-------|------|---|
|-------|--------------------------|-------|------|---|

9. CONTRATS DU CANAL WELLAND.

| 12630 | John Riley | 16 janv | v. 1897 | | | |
|-------|------------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | 1 | | truire une supe | erstructure en bé | ton. |
| | James Cunningham | | | | | |
| 12642 | John McLean | 2 fév. | 1897 | do bois de con | st., lignes ancien | nes et nouvelles. |
| 12644 | Cooke et Fils | 2 do | 1897 | do | do | do |
| 12646 | Ray et German | 22 mar | s 1897 | do | do | do |
| 12652 | P. D. Gordon et Cie, agents, | 8 fév. | 1897 | do | do | do |
| | B. C. Mills. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | I . | | | | |

Liste des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

10. CANAL WILLIAMSBURG.

| N° du contrat. | Nom de l'entrepreneur. | Date de la signature. | Description générale. |
|----------------------------------|--|---|---|
| 12605 12756 12758 12767 | Dredging Co. W. Davis et Fils. Larkin et Sangster. Wm. Davis et Fils. M. A. Cleveland. | 14 déc. 1896 20 mai 1897 10 do 1897 14 do 1897 | Draguer et approfondir le canal de Farran's-Point. do canal des Galops. Approf., renforcer et agrandir la section d'Iroquois. Agr. le canal des Galops, sect. Cardinal, ligne nord. Améliorer le chenal du nord, fleuve Saint-Laurent, entre le canal des Galops et Prescott. Approfondir, renforcer, agrandir et prolonger le prisme, Farran's-Point, et construire écluse de chute, piles d'entrée, etc. |

WALTER S. DOULL,

Greffier en loi.

Оттама, 30 juin 1897.

Nº ÉTAT

Chutes d'eau et autres propriétés publiques louées par le ministère des

| | 1 | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Date de la signature. | Durée du bail. | Locataire. | Propriété louée. | Superficie de la propriété louée. |
| | | | 1. Canal Beauharnois. | |
| 19 nov. '96. | 4 ans | Cie électrique de Valleyfield. | Part. lot du cad. 830, Valleyfield, entrée du canal. | • • • • • • • • |
| | | | 2. Canaux Carillon ct Grenville. | |
| 18 mai '97. | 21 ans | W. R. Hibbard | 2,000 ch. v., surplus d'eau, avec le choix de 2,000 ch. v., suppl. à Pointe-Fortune. | |
| | 1 | | | |
| 22 do '97. | 21 do | Geo. O. S. Conway | Part. du terr. de la rés. du canal entre le canal Grenville et la rivière Ottawa, sauf un droit de pass. de 20 pds. | 4.14 acres. |
| | | | 3. Canal Cornwall. | 1 |
| 25 juin '96 | 21 anset renou- venable. | M. P. Davis | Pt. lot 1, extrémité d'aval de l'île de Sheik, et privilège hydraulique. | 4.88 acres. |
| 3 do '97. | Dur. bon plai- sir du gouv. | L. A. Ross | Permission de construire un glissoir pour amener billots et bois de const. à sa scierie. | |
| | in ad godi. | | 4. Chemin de fer Intercolonial. | |
| 8 mai '97. | 3 ans | The Canada Railway News Co. | Privilège de vendre des journaux, etc., sur les trains de l'Intercolonial. | |
| | | | 5. Canal Lachine. | |
| 15 nov. '96. | Dur. bon plai- | F. Tremblav | Lot 15, bassin Saint-Gabriel-E., quartier | 16.912 pds c. |
| 10 déc. '96. | sir du gouv. | | Sainte-Anne, côté NO. du canal. 150 pds dans le nouveau hangar n° 1 de Saint- | |
| 14 do '96. | do | | Gabriel, Montréal. Lot 12, bassin Saint-Gabriel, quartier Ste- | |
| 11 mars '97. | do | | Anne, Montréal. Poser un câble élect. à trav.le canal Lachine, | |
| 27 do '97. | | Power Co. | au bout de la rue du Séminaire, Montréal. Lots 23 et 24, et quai aboutissant au canal, | |
| 27 do '97. | | do | côté O. du bassin n° 2. Lot de quai à la tête du bassin n° 2. | 5,250 pds c. |
| 27 avril '97 | | | Parcelle de terrain au pont Napoléon, et privilège de poser une voie d'évitement entre le lot affermé et le Grand-Tronc. | 5,500 pds c. |
| | | | 6. Ch. de fer de l'Ile du Prince-Edouard. | |
| 1er mai '96 | 1 an | Sydney Grev | Permis de vendre journaux sur les trains | |
| | | | 7. Canal Rideau. | |
| *4 juillet '96 | Dur, bon plai- | Michael Keily | Parties nos 1, 2, 3, 4, réserve du canal, | 1.50 acres. |
| *4 do '96. | sir du gouv. | | Deep-Cut, Ottawa. Terrain de réserve, pt. lot de tp. 35, con. lettre B, tp. Nepean. | |
| - | | incoming co. | . 100010 20, Up. 110 power. | |

^{*} Ces propriétés figurent dans le dernier rapport.

8. GÉNÉRAL.

chemins de fer et canaux dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | 1 | 1 | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|--|
| | | | C | onditions des | paiements. | | • |
| A quelle fin employée. | Ferce. | Date du bail. | Revenu annuel. | Montant de chaque versement. | Payable. | Première échéance. | Observations. |
| | | | \$ c. | \$ c. | | | |
| Station de lum. électr. p. l'éclair. de la ville. | 75 ch. v | 1er janv.'96 | \$15 pr terr.; \$300 p. usa- ge de 75 c. v. et \$5 p. chaq c. v. en sus. | | ler janv. et 1er juill. | ler janvier 1896. | Ceci annule le bail n° 8961. |
| Fins de ma- nufacture. | 2,000 ch.v. surplus d'eau et 2,000ch.v. supplém. | | \$2,000 minim ch. v. au-de ch. v. : \$1 p. | um; \$1 pour ess. de 2,000 chaque ch. v. 2,000 ch. v., | ler avril | 1er juillet 1898. | D'avance. |
| do | supplem. | 1er mai '97 | \$ 100 00 | | 1er mai | 1er mai '97 | do |
| | | | | | | | |
| Installati o n de matériel électr., etc. | | 1er juill. '96 | 1,000 00 | 500 00 | 2 janv. et 1er juill. | 1er juillet 1896. | Pas de loyer exigé p. les 2 prem. années, vu la const. des bâti- |
| Amener bil- lots de | | 1er janv. '97 | | 600 | 1er janvier | 1er janvier 1897. | ments nécess., etc. D'avance. |
| sciage. Vente de journaux. | | 1er mai '97 | do \$50 2e ann., \$3 do \$50 3e ann., \$3,8 do \$50 | 00 annonces | 1er mai | 1er mai '97 | |
| Emmagasin. | | 1er déc. '96 | 190 26 | • | 1er déc | 1er déc. '96 | D'avance. |
| de bois do | | | 150 00 | par mois. | mois. | | Résilié par A. du C. 165102. |
| do | | | 106 25 | | 1er déc | | |
| ****** | | 1er janv.'97 | 10 00 | | | 1897. | do |
| ********** | | 1er avr. '97 | 656 00 | | 1er avril | | do |
| Charriage et empilage de bois. | | 1er do '97 1er do '97 | 78 00 50 00 | | ler do . ler do . | 1er do '97 1er do '97 | do do |
| Vente de journaux. | | 1er mai '96 | 300 00 | 25 00 par mois. | 5e jour de ch. mois. | 5 mai 1896 | |
| | | 1er juin '96 | 8 00 | | 1er juin | 1er juin '96 | D'avance. |
| •••••• | | 1er do '96 | 1 00 | | ler do | 1er do '96 | do |
| | | i | | | | | |

ETAT général indiquant les chutes d'eau et autres propriétés publiques

| Date de la signature. | Durée du bail. | Locataire. | Propriété louée. | Superficie de la propriété louée. |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| | • | | Canal Rideau—Fin | |
| *12 août '96. | | Thomas Birkett | Lots de quai 9 et 10, côté O. du canal, entre | 6,000 pds c. |
| *18 sept. '96. | vernement. do | Elisée G. Laverdure. | le pont des Sapeurs et le bassin, Ottawa. Lots de quai 5 et 6, côté O. du bassin du canal, Ottawa. | do |
| 24 mars '97. | do | Francis Hourigon | Partie du lot 2, tp Elmsley S., partie du terrain du canal détaché de la station | 1,500 pds c. |
| 30 do '97. | do | A. G. McCormick | d'écluse de Smith's-Falls, Lots de quai 7 et 8, côté O. du canal Ri- deau, entre le pont des Sapeurs et le bas- | 6,000 pds c. |
| 24 juin '97. | do | John Spendlow | sin, Ottawa. Partie du terrain de réserve, Rideauville, tp de Nepean, comté de Carleton. | $4\frac{3}{4}$ acres. |
| | | | 8. Canal Welland. | |
| * 2 juill. '96. | do | Ontario Peat Fuel Co | Traverse du canal d'alimentation par un | |
| * 3 do '96. | do | Wm L. Rice | pont tournant. Partie du lot 25, 5e conc., Crowland | 0.40 |
| *20 août '96. | do | W. B. Clark | Partie des lots 20 et 21, 2e concession, tp | 15.00 |
| * 6 oct. '96. | | Whitman & Barnes | Lot 14, 7e conc., tp Grantham, lot de l'ancienne maison d'écluse à l'écluse n° 6. | $\frac{1}{2}$ |
| 30 do '96. | une fois seul. 21 ans | The Toronto Rubber Shoe Mfg Co.,Ltd. | Partie du terrain de réserve du canal, comté | Tad'acre. |
| 19 nov. '96. | Durant l'exis- tence corpor. de la Cie. | Port Dalhousie, St. Catharines & Thor- old Street Ry. Co. | Poser une voie pour wagons électriques par les ponts du canal Welland, sur le chemin Queenstown et Grimsby et par la rue | |
| 15 déc. '96. | Plaisir du gou- vernement. | Mutual Natural Gas | Ontario. Poser une conduite d'eau à la scierie Augustine, sous le canal. | |
| 13 janv. '97. | do | Cie de ch. f.Gr.Trouc | Lot de terrain, canal Welland | |
| 2 fév. '97. | | ville de Welland. | Partie du lot 26, 5e conc., ville de Welland, comté de Welland. | |
| 27 mars '97, | | Lincoln Radial Elec- tric Ry. Co. | Pont tournant au-dessus du vieux canal Welland sur la rue St-Paul. | |
| 1er avril '97. | | N. J. Wigle | Partie du lot 21, 5e c., Grantham, avec privi- lège de constr. un quai et un magasin. | 0.82 |
| 16 juin '97 | Plaisir du gou- vernement. | Herbert Reuter | Partie du lot 223, tp Thorold, et partie du lot 60, Welland, comté de Welland. | $6\frac{1}{2}$ acres. |
| 26 do '97. | | Morwood Manufacturing Co. | Partie du lot 26, 5e conc., ville de Welland. | 0.04 |

^{*} Ces propriétés figurent dans le dernier rapport.

30 juin 1897.

louées par le ministère des chemins de fer et canaux, etc.—Fin.

| | 1 | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | Co | nditions des j | paiements. | | |
| A quelle fin employée. | Force. | Date du bail. | Loyer annuel. | Montant de chaque versement. | Payable. | Première échéance. | Observations. |
| | | | \$ c. | \$ c. | | | |
| | | 1er juil. '96 | 54 60 | | 1er juillet. | 1er juil.'96 | D'avance. |
| Charger car- | | 1er mai '96 | 54 60 | | 1er mai | 1er mai '96 | do |
| gaisons. Glacière | • | 1eravril'97 | 3 00 | | 1er avril | 1er avr. '97 | do |
| Emmagasiner la farine. | | 1er nov. '96 | 100 00 | | 1er nov | 1er nov.'96 | do |
| Pâturage | | 1er juin '97 | 9 50 | | 1er juin | 1er juin '97 | do |
| Raccord, av.le | | 1er do '96 | 1 00 | | 1er do | 1er juin '97 | ` do |
| ch. de f. CS. Houille, cour | | 1er juil.'96 | 25 00 | | 1er juillet. | 1er juil.'96 | do |
| p, bois de s. | , | 1er do '96 | 37 50 | * * * * * * * / * * * | ler do . | 1er do '97 | do |
| Farine, mou- | • | 1er oct. '96 | 75 00 | | 1er oct | 1er oct. '96 | do |
| lin à carder. | | 1er do '96 | 10 00 | | ler do | 1er do '96 | do |
| Tram way électrique. | ••••• | 1er juil.'94 | 1 00 | ••••• | 1er juillet. | 1er juil.'94 | do |
| | Tuyau 14 pouce. | 1er déc. '96 | 10 00 | | 1er déc | 1er déc.'96 | do |
| Hutte à sign'x Maison de dé- vidoir à boy. | | 1er oct. '96 1er jan. '97 | 1 00 1 00 | | | | do do |
| Passer leurs chars élec- triques. | •••• | do | 1 00 | ******** | do | 1er do '97 | do |
| Quai et entre- pôt. | | 1er avr. '97 | 15 00 | | 1er avril | 1er avr. '97 | do |
| Pâturage | | 1er mai '97 | 13 00 | • • • • • • • • • • • • | 1er mai | 1er mai '97 | do |
| Cour et empl. p. entrepôt. | | do | 8 00 | | do | 1er do '97 | do |
| | | | | | | | |

WALTER S. DOULL, Greffier en loi.

Propriétés transportées et dommages remboursés au département des chemins de fer et canaux pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Oliservations. | Décharge, dommages. do | | et \$786.40 de fr., barrage. Décharge, jugement. | 150 00 Dommage p. fuite d'eau. | Décharge. | o p | Certificat Torrens. | |
|--------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| Somme payée. | \$ c. 1,310 98 150 00 | 800 00 950 00 | 2,000 00 3,414 79 | 150 00 | } 158 22 | $\left.\begin{array}{c} 1,350\ 00 \\ 1,000\ 00 \end{array}\right.$ | · | 65 00 |
| Etendue de terrain, | | $\begin{array}{cc} 2 \cdot 43 \text{ acres.} \\ 0_{2}^{1} & \text{do} \end{array}$ | | | 18.60 acres. 0 57 do | 0.52 do 0.14 do 0.06 do 3 ac. 2 r. 35 | | 15 pch. 200 p. |
| Comté. | Saint-Jean | Stormont | Saint-Jean Kings, N.B. | Hochelaga | Cumberland { | $\left\{\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | Vaudreuil |
| District. | Canal Chambly. Saint-Luc. do Canal Cornwall. | Cornwall do Checada de for Tatercolonial | Saint-Jean | Canal Lachine. Paroisse de Montréal | Ch. de fer Oxford et New- Glasgow. Oxford | Canal Rideau. Smith's-Falls | Chemin de fer C. P. Embranchement Pembina Canal Soulanges. | Saint-Michel-de-Vaudreuil. |
| Lot. | al. 24, con. 1. Saint-Luc. Saint-Jean. Oanal Cornwall. | \$ 0 19, con. 1 | Pt. du havre | Part. 140 | B. et 9b, etc | Pts. 5, 39 r. 9 | dest., sec. 17, tp. 2, 3e r. Embranchement Pembina | 22 |
| Concessionnaire. | ler sept. 1896. Pierre Lacouture, et al 9 fév. 1897. Alphonse Robert | 2 janv. 1897. John Burns, <i>et ux</i> | 1896. J. M. Robinson. Pt. du havre. Saint-Jean | 7 janv. 1897. J. J. Cook | 1896. Ellen Wood | 25 mars 1897. James H. Gould, et ux Pts. 5, 39 r. 9 Smith's-Falls | 17 sept. 1896. James Bedford | 1896. Timothée Moreau |
| Date de la signature. | ler sept. 1896. 9 fév. 1897. | 2 janv. 1897. 30 avril 1897. | 72 oct. 1896. 14 juin 1897. | 7 janv. 1897. | 13 nov. 1896. | 25 mars 1897. | 17 sept. 1896. | 26 oct. 1896. 19 fév. 1897. |

| | Convention de prendre | M. | о р О | Succ. de Jas. McGregor. Exécuteurs de John Gow. | | Décharge pour dommage. Dommages aux récoltes. | | | Décharge pour dommage. | | 4,040 00 Regu trop tard pour le rapport. | | | |
|--------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|----------------|--------------------------|---|
| | 975 00 | 175 00 600 00 500 00 | 200 00 60 00 475 00 120 00 15 00 | 1,300 00 30 00 250 00 | 950 00 | 3,700 00 150 00 76 00 1,065 00 | 1,000 00 | 2,350 00 | 190 00 8 00 15 00 175 00 | 800 00 200 00 | 4,040 00 | | 2,226 00 | |
| | 64.70 acres. | 4.60 acres. 12.14 do 4.80 do | 5 2.00 do 5.70 do 11 10 do | 47.10 do 9.30 do | op 19.0 | 305 do 11/2 do 30.63 do 57.34 do | 15·10 do 0·90 do | 0.15 do | 8.10 do 0.60 do 0.15 do 0.51 do | | 48.90 do | | $\frac{9.21}{2.04}$ do | 1.10 do |
| | Victoria Peterborough. | Ontario Peterborough. Ontario | do | do | Peterborough. | Victoria Peterborough.do | Ontario | Peterborough. | Victoriado do do do Peterboroush. | | Ontario | | Welland | Lincoln |
| Canal de la Vallée de la | Eldon Nassau, Douro | Thorah. | | do Mara do | Smith | | | Lakefield | Cardon. do Balsover, Eldon Cardon | Doro Lakefield. | ~ | Canal Welland. | Thorold | Grantham |
| | Can. Digue | Part. 12, conc. 9 | Part. 2, conc. A. Pr. 2, conc. B, pt. ½E, de ½N. 9 conc. 10 Pr. 46, ch. sud du Portage. | Lu. 1 11 du Portage, part. 27, conc. 2 et part. 27, conc. 1. Part. 6, conc. B. Part. 1, conc. A et B, allo- | cation pour chemin. Partie O du bloc H. et pt. 27, conc. 8. | Partie 4, conc. 5 Cardon Partie 32, conc. 5 6 Eldon Cave et partie du lot 8 Smith 4 E. 2e conc. 12 Doro Parties 2 et 3 sur la conc. V. Cardon. | | de la lre conc. 27. Pt. 1 E. de la rue Caroline Lakefield. | Part 30 2, conc. 7. Part 30 2, conc. 7. B. 2, coté N. de la rue King Balsover, Eldon Pr. 3, 2, conc. 7. Pr. 4, 2, y, conc. 7. Tr. 1 akefield Smith. | Part. 6, conc. X. Doro Part. 14 et 15, entreles rues Lakefield. | Maria et Catherine. [Part. 1, 2, et 3, conc. XI. Thorah | | Partie 15 | Partie 18, 3e ct 4e conc Grantham |
| | 26 sept. 1896. Robert Lunan, et ux 27 oct. 1896. Banque de Comm. du Can. | 19 juin 1896. Robert Hodgson | sion John Montgomery. Hamilton Provident L. Sy. Alex. F. McRase, et al Mary Ann McQuaig Angus McQonald, et ux | Estner E. Stabback Ben. Madill, et ux John McKay, exécuteur Wm. Kean, et ux, exécuteurs | 1896. Mary A. Robinson <i>et al</i> ex-Partie O du bloc H. et pt. Smith . ecut's Ed. Chamberlin. 27, conc. 8. | 28 nov. 1896. Michael Byrne, ct al | 23 do 1896. W. S. Burns, et ux. 23 jany. 1897. James Steele | | 16 mars 1897, John Barrett 19 do 1897, Patrick Cronan 18 fev. 1897, Eliz. J. Killingsworth. 14 avril 1897, Richard Fitzgerald. | | 18 juin 1896. John McRae, et al | | T . C . do do do for C . | 13 mai 1896, La Ole de ch. de ler vr. 1 |
| | * 26 sept. 1896. 27 oct. 1896. | 19 juin 1896. 10 oct. 1896. 13 juill. 1896. | * 7 do 1896. 14 do 1896. 18 juin 1896. 16 mai 1895. | * 6 août 1896. *10 août 1896. *18 juill. 1896. *23 do 1896. | 31 oct. 1896. | 28 nov. 1896. 10 déc. 1896. 19 do 1896. | 23 do 1896. 23 janv. 1897. | 27 do 1897. | 16 mars 1897. 19 do 1897. 18 fév. 1897. 14 avril 1897. | 28 do 1897. | 18 juin 1896. | | | L3 mai Loao. |

* Publiés dans le dernier rapport.


WALTER S. DOULL, greffer en loi.

Propriérés transportées et dommages remboursés au départ. des ch. de fer et canaux pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| Observations, | | |
|--------------------------|--|---|
| Sommes payées. | \$ c | 2,525 00 |
| Étendue de terrain. | Canald'Iroq. 0.13 acres. 0.20 do 0.06 do 0.08 do 0.22 do 0.23 do 0.24 do 0.25 do 0.25 do 0.25 do 0.25 do 0.25 do 0.26 do 0.29 do 0.29 do 0.29 do 0.29 do 0.29 do 0.29 do | 0·11 do |
| Comté. | Dundas, côtés. Canald Troq. Grenville do do do do 0.13 acres. 0.13 acres. 0.13 acres. 0.10 do do 0.00 do do do 0.32 do do 0.32 do do 0.32 do 0.32 do do 0.24 do do 0.23 do do do 0.23 do do do 0.23 do do do 0.23 do do do 0.23 do do 0.23 do do do 0.23 do do 0.23 do do 0.23 do do 0.22 do do 0.22 do do 0.22 do do 0.22 do do 0.22 do do 0.22 do do 0.22 do 0.22 do do 0.22 do 0.22 do 0.22 do 0.22 do | op |
| District. | bourg bourg | doEdwardsburg |
| Lot. | Partie § D. 24. and do b. côte sud de la rue Morri- son, est de la rue Ouest. I, côte sud de la rue Morri- son, est de la rue Ouest. I, côte sud de la rue Ouest. Part. § E. 7. Part. § E. 7. Part. § E. 7. Part. § E. 7. Part. § E. 7. Part. § E. 7. Force I. Signal Sat. J. Côte Sud de la rue O. Part. § E. VI. Part. § E. 7. Part. § E. VI. Sat. J. Côte Sud de la rue Elgin. Cofte sud de la rue Elgin. Cofte sud de la rue Elgin. Cofte sud de la rue Madell. Lots lettrès R. et S., côte N. de la rue Dundas. 22 et 23, côte S. de la rue N. R. b. lot lettre N., côte N. Pt. lot lettre N., côte N. Pt. lot lettre S., côte S. Pt. lot lettre S. Pt. lotre S. Pt | Morrison, bloc Z. 15, côté N. de la rue Elgin, O. de la rue Basse. Pt. de la pt. ‡ 4 O., 1re conc. Edwardsburg |
| Concessionnaire. | Patrick Keef. John A. Hutchcroft. John A. Hutchcroft. Joseph Cooms et ux. Glas. Wm. Wright, et ux. Chas. Wm. Wright, et ux. Margaret Wylie. Silas Slaver, et ux. Wm. Hiram Bass, et ux. Anson Hawley, et ux. Joseph Scott, et ux. Thomas Hawley, et ux. Andrew Ferguson, et ux. Andrew Ferguson, et ux. John Flass, et ux. John Mills, et ux. Thomas Hunter, et ux. Alex. Fawcett, et ux. John Mills, et ux. Lambert, et di, evecuteurs et idéicommissaires du ci-devant J. P. Lambert. Albert Kelly, et ux. | 30 do 🕏 1897. J. H. Lamson. et ux |
| Date de la signature. | 30 sept. 1896. 31 mai 1897. 4 juin 1897. 6 do do do do do do do do do do do do do | 30 do 🗟 1897. |


OTTAWA, 30 juin 1897.





PARTIE V.

STATISTIQUE DES CANAUX



STATISTIQUE DES CANAUX

POUR LA

SAISON DE NAVIGATION DE 1896.

RECETTES.

Le total des recettes, à l'exclusion des loyers de chutes d'eau pour deux ans, est comme suit :—

| Pour 1895\$ | 283,211 41 |
|-------------|------------|
| | 350,061 03 |

En comparant la statistique de 1895 à celle de 1896, on verra que les recettes brutes ont augmenté de \$66,849.62.

| | Augmentation. | Diminution. |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Sur le canal Welland | . \$56,210 32 | } |
| les canaux du Saint-Laurent | . 10,700 72 | 2 |
| le canal Chambly | | \$ 1,773 93 |
| les canaux de l'Ottawa | | 1,455 58 |
| le canal Rideau | | 986 18 |
| le canal Saint-Pierre | . 4,284 73 | } |
| les canaux de la Vallée de la Trent | | 217 56 |
| le canal Murray | . 77 10 |) |
| le canal du Saut-Sainte-Marie | | |
| | | |
| Total | .\$ 71,282 87 | \$ 4,433 25 |
| Total, augmentation | . 66,849 62 | 2 |
| | - | |

Pour se rendre à la demande renouvelée des expéditeurs de Montréal à l'effet de maintenir la diminution des péages sur certains produits agricoles, Son Excellence le gouverneur général en conseil a autorisé, le 28 avril 1896, la réduction suivante sur les taux des canaux :—

Pour la saison de 1896, les péages des canaux pour le passage des produits alimentaires suivants: blé, maïs, pois, orge, seigle, avoine, graine de lin et sarrasin, allant à l'est par le canal Welland, dix centins par tonne, et pour le passage vers l'est par les canaux du Saint-Laurent seulement, dix centins par tonne; le paiement du tarif de dix centins par tonne pour le passage par le canal Welland donnant droit au passage libre des mêmes produits par les canaux du Saint-Laurent.

Par suite de cette diminution des taux de péages ci-dessus mentionnée, applicable à ces produits alimentaires, qu'elle qu'en fût la destination, on a perçu seulement le tarif réduit de dix centins par tonne, et par conséquent il n'y a pas eu de remises sur ces articles en 1896.

Il est bon d'observer, toutefois, que la diminution des droits de péages de vingt à dix centins par tonne sur les produits en question pour passage par le canal Welland s'élèveà \$68,951.7 0.

10-13****

QUANTITÉ DE GRAIN PASSÉE PAR LE CANAL WELLAND.

La quantité d'orge, maïs, avoine, pois seigle et blé passée par le canal Welland, et partie de ports situés à l'ouest de Port-Colborne, durant une période de quinze années, se décompose comme suit :—

| Out among the state of the stat | | Quantité sur laqu plein | ELLE IL A ÉTÉ PAYÉ PÉAGE. |
|--|--|--|---|
| Quantité expédiée à Montréai | | d'Ontario. | Quantité expédiée de ports des Etats-Unis à des ports des EU. |
| 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1891. 1892. 1893. 1894. 1894. | Tonnes. 180,694 186,814 142,194 96,569 203,940 185,034 160,358 267,769 288,513 (295,509 261,954 501,806 273,651 231,491 | Tonnes. 10,650 12,153 11,909 9,881 11,838 25,599 19,075 16,899 6,805 8,942 25,555 16,699 32,096 | Tonnes. 63,881 121,876 104,537 117,346 151,551 134,868 169,664 213,766 245,932 202,710 201,540 222,958 203,979 133,823 |

Les taux de péages sur le grain passant par le canal Welland, avant 1884, étaient de 20c. par tonne : depuis cette époque, cependant, des réductions ont été faites d'année en année, par arrêtés du conseil, comme suit :—A la demande pressante d'expéditeurs et autres hommes d'affaires ayant des intérêts dans le commerce de grain nne réduction de la moitié du taux ordinaire de péage a été faite sur le grain descendant à Montréal par les canaux Welland et du Saint-Laurent; en 1885 et les années suivantes, 1891 comprise, les péages furent réduits à 2c. la tonne.

En 1892, les péages furent abaissés à 2c. la tonne sur le grain descendu par les

canaux Welland et du Saint-Laurent, et exporté, mais dans ces cas seulement.

En 1893, par arrêté du conseil du 13 février, les péages furent réduits à 10c. la tonne sur le grain expédié à l'est par le canal Welland, quelle que fût sa destination, et les mêmes taux de péage furent maintenus pour 1894 par un arrêté dn conseil du 16 avril 1894.

Pour l'année 1895 (A. C. du 1er avril 1895) les mêmes taux de péage que pour 1894 ont été maintenus.

Pour l'année 1896 (A. C. du 23 avril 1896) les mêmes taux de péage que pour 1895 ont été maintenus.

Taux pour les canaux du Saint-Laurent seulement, 10 centins la tonne.

Il est à remarquer que les marchandises ayant acquitté pleins péages sur le canal Welland peuvent passer par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal sans avoir

d'autres droits à payer.

Durant les dix dernières années, la quantité de produits agricoles, comme il est dit ci-haut, passée par le canal Welland et les canaux du Saint-Laurent et envoyée à Montréal, a été portée de 185,034 en 1887 à 461,049 tonnes en 1896; la quantité de ces mêmes produits passée par le canal Welland provenant de ports des Etats-Unis et en destination de ports des Etats-Unis, a augmenté de 134,868 à 160,372 tonnes.

^{*}De la quantité de grain descendue à Montréal, il a été transbordé à Ogdensburg, en 1891, 17,817 tonnes ; en 1892, 4,341 tonesn ; en 1893, 71,445 tonnes ; en 1894, 23,030 tonnes ; en 1895, 18,987 tonnes, et en 1896, 77,355 tonnes.

La quantité d'orge, maïs, avoine, pois, seigle et blé arrivée à Montréal par la voie des chemins de fer Grand-Tronc et Pacifique Canadien, durant une période de 13 années, se décompose comme suit :—

| | Tonnes. |
|---------|---------|
| En 1884 | 142,231 |
| 1885 | 160,821 |
| 1886 | 165,613 |
| 1887 | 191,760 |
| 1888 | 113,794 |
| 1889 | 94,943 |
| 1890 | 119,208 |
| - 1891 | 184,410 |
| 1892 | 291,680 |
| 1893 | 147,610 |
| 1894 | 60,666 |
| 1895 | 51,114 |
| 1896 | 153,717 |

La quantité des mêmes produits passée sur l'entier parcours des canaux du Saint-Laurent et destinée à Montréal, pendant la même période, a été :—

| | Tonnes. |
|---------|---------|
| En 1884 | 174,496 |
| 1885 | 134,824 |
| 1886 | 272,133 |
| 1887 | 237,881 |
| 1888 | 166,191 |
| 1889 | 275,414 |
| 1890 | 242,571 |
| 1891 | 320,434 |
| 1892 | 302,899 |
| 1893 | 532,084 |
| 1894 | 288,015 |
| 1895 | 247,550 |
| | 495,898 |

Les expéditions comparatives de grain faites par la route du Saint-Laurent, ainsi que par voie ferrée et voie navigable à travers l'Etat de New-York, sont comme suit :—

QUANTITÉ DE GRAIN ENVOYÉE AUX PORTS OCÉANIQUES PAR DES VOIES CONCURRENTES.

La quantité de grain et de pois passée sur l'entier parcours des canaux du Saint-Laurent en destination de Montréal, se décompose comme suit:—

| | Tonnes. |
|------------------------------|---------|
| En 1895 | 247,550 |
| 1896 | |
| - | |
| Accusant une augmentation de | 248,348 |

La quantité de grain et de pois transportée à Montréal par les voies ferrées le Grand-Tronc et le Pacifique Canadien, figure au tableau suivaut :—

| En 1895 1896 | |
|------------------------------|---------|
| Accusant une augmentation de | 102,603 |

La quantité de grain transportée aux ports de marée par les canaux de New-York se décompose comme suit :—

| En 1895 | Tonnes. 380,431 753,039 |
|------------------------------|-------------------------|
| Accusant une augmentation de | 372,608 |

La quantité de grain transportée aux ports de marée par les chemins de fer de New-York se décompose comme suit :—

| En 1895 | |
|------------------------------|-------------|
| Accusant une augmentation de | . 1,523,681 |

Les augmentations et diminutions de 1896, comparées à celles de 1895, sur les différentes routes qui se font concurrence pour le commerce de transport aux ports océaniques, se décomposent comme suit :—

| | Augmentation. | Diminution. | Augmentation. | Diminution. |
|---------------------------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|
| Sur les canaux du Saint-Laurent | 248,348 102,603 372,608 1,523,681 | | 100·32 200·08 97·95 65·08 | |

En consultant l'annexe U, on constatera que la quantité du fret transportée de ports situés à l'ouest de Port-Colborne à des ports des Etats-Unis, Oswego, Ogdensburg, etc, etc., a augmenté de 165,543 tonnes en 1894, à 311,349 tonnes en 1896; et la quantité des ports d'Ontario, entre Port-Dalhousie et Cornwall, a augmenté de 100,425 tonnes en 1884, à 112,950 tonnes en 1896. La quantité descendue à Montréal accuse une augmentation allant de 168,716 tonnes en 1884, à 479,442 tonnes en 1896.

TRANSBORDEMENT DE GRAIN.

La quantité de grain transportée par le canal Welland dans des vaisseaux canadiens et américains à destination de Kingston a été, pendant treize ans, comme suit:—

Dans les navires canadiens, il y a eu en

| 70 | s les navire | es canadiens. | , II y a eu en . | | |
|----|--------------|---------------|---------------------|-----|---------|
| | | | • | | Tonnes. |
| | 1884, 111 | cargaisons, | quantité d'ensemble | | 70,475 |
| | 1885, 75 | do | do | | 45,639 |
| | 1886, 244 | do | do | | 143,330 |
| | 1887, 284 | do | do | | 178,233 |
| | 1888, 182 | do | do | | 143,025 |
| | 1889, 208 | do | do | | 165,117 |
| | 1890, 203 | do | do | | 184,275 |
| | 1891, 209 | do | do | | 190,664 |
| | 1892, 158 | do | do | | 159,018 |
| | 1893, 146 | do | do | | 148,962 |
| | 1894, 125 | do | do | | 159,145 |
| | 1895, 123 | do | do | . , | 136,617 |
| | 1896, 196 | do | do | | 227,912 |
| | , | | t: | | |

Dans les navires américains il y a eu en-

| | | | | Tonnes. |
|-----------|-------------|------------------|---------|---------|
| 1884, 117 | cargaisons, | quantité d'enser | mble | 75,787 |
| 1885, 79 | do | do | | 55,982 |
| 1886, 97 | do | do | | 62,222 |
| 1887, 19 | do | do | | 12,477 |
| 1888, 60 | do | do | | 43,667 |
| 1889, 114 | do | do | | 108,358 |
| 1890, 35 | do | do | ******* | 35,560 |
| 1891, 77 | do | do | | 90,153 |
| 1892, 89 | do | do | | 109,812 |
| 1893, 257 | do | do | | 328,269 |
| 1894, 84 | do | do | | 106,236 |
| 1895, 56 | do | do | | 73,987 |
| 1896, 158 | do | do | | 217,978 |

Trois navires ont transporté des cargaisons intactes de 1,176 tonnes à Montréal en 1896, quatre cargaisons de 1,344 tonnes en 1895, deux cargaisons de 810 tonnes en 1894, aucune en 1893, deux de 924 tonnes en 1892, et trois de 1,441 tonnes en 1891. Seize navires ont rompu charge en 1896, contre six en 1995, 19 en 1894, 34 en 1893, 25 en 1892, et 44 en 1891. 335 navires ont déchargé leur cargaison totale à Kingston en 1896, contre 169 en 1895, 188 en 1894, 369 en 1893, 220 en 1892, et 293 en 1891.

La quantité de grain transbordée à Port-Colborne en 1896 et pendant les quatre

années précédentes est donnée ci-dessous.

Le nombre total des vaisseaux chargés de grain qui ont rompu charge à ce port en 1896 a été de 238 contre 162 l'année précédente.

Voici la quantité de grain transbordée :-

| Produits. | 1892. | 1893. | 1894. | 1895. | 1896. |
|-----------|---|--|---|---|---|
| Blé | Boisseaux. 68,736 576,289 2,467 102,529 | Boisseaux. 47,558 759,000 11,540 35,353 | Boisseaux. 104,827 260,657 Nil 63,412 | Boisseaux. 322,662 870,705 Nil 71,648 21,003 | Boisseaux. 660,190 908,833 8,197 79,585 6,377 |

CANAL WELLAND.

La quantité totale du fret qui a passé par le canal Welland pendant la saison de 1896 a été de 1,279.987 tonnes; sur cette quantité, le fret intérimaire ou local compte pour 36,392 tonnes.

Il y a eu 988,718 tonnes de fret allant à l'est, et 291,269 tonnes en destination de l'ouest.

Fret à destination de l'est et de l'ouest.

La quantité totale de fret qui a passé sur l'entier parcours du canal Welland, durant la saison de 1896, a été de 1,243,595 tonnes.

Sur cette quantité, il y a eu 957,928 tonnes en destination de l'ouest, et 285,667

tonnes en destination de l'est.

Quant au fret dirigé vers l'est, les vaisseaux canadiens en ont transporté 325,839 tonnes, et les vaisseaux américains, 632,089 tonnes; pour le fret de l'ouest, les vaisseaux canadiens en ont transporté 15,291 tonnes, et les vaisseaux américains, 270,376 tonnes—soit un total de 341,130 tonnes pour les vaisseaux canadiens, et un total de 902,465 tonnes pour les vaisseaux américains.

CANAUX DU SAINT-LAURENT.

Sur la quantité totale de fret transportée sur ces canaux durant 1896, il y en a eu 1,113,690 tonnes qui étaient à destination de l'est, et 217,167 tonnes à destination de l'ouest.

Fret à destination de l'est et de l'ouest.

La quantité totale de fret d'entier parcours a été de 739,168 tonnes ; sur cette quantité 709,834 tonnes étaient à destination de l'est et 29,334 à celle de l'ouest.

Fret intermédiaire.

Sur la quantité totale du fret intermédiaire, 186,689 tonnes étaient à destination de l'est, et 187,833 tonnes à celle de l'ouest.

TRAFIC D'ENTIER PARCOURS ENTRE MONTRÉAL ET LES PORTS DES LACS ÉRIÉ, MICHIGAN, ETC.

La quantité totale de fret destinée à l'est et à l'ouest, passant sur le canal Welland et les canaux du Saint-Laurent, du lac Erié à Montréal, dans le cours de quinze années, se décompose ainsi :—

| | A l'est, à Montréal. Tonnes. | A l'ouest, de Montréal. Tonnes. |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1882 | 108,835 | 24,488 |
| 1883 | 205,394 | 27,488 |
| 1884 | 168,715 | 9,425 |
| 1885 | 132,968 | 16,115 |
| 1886 | 244,514 | 16,801 |
| 1887 | 213,834 | 14,075 |
| 1888 | 183,899 | 19,310 |
| 1889 | 298,197 | 25,370 |
| 1890 | 231,746 | 31,951 |
| 1891 | 309,593 | 14,060 |
| 1892 | 263,144 | 9,452 |
| 1893 | 508,016 | 16,545 |
| 1894 | 292,191 | 9,439 |
| 1895 | 266,659 | 10,555 |
| 1896 | 480,077 | 10,050 |
| | • | , |

FRET DE PORTS DES ÉTATS-UNIS À DES PORTS DES ÉTATS-UNIS.

La quantité totale de fret à destination de l'est et de l'ouest, sur le canal Welland, provenant de ports des Etats-Unis et allant à des ports des Etats-Unis, pendant une période de quinze années, se décompose comme suit :—

| o do quinto distribuição do decomposo do | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | A l'est. Tonnes. | A l'ouest. Tonnes. | Total. Tonnes. |
| 1882 | 110,286 | 172,520 | 282,806 |
| 1883 | 174,912 | 257,699 | 432,611 |
| 1884 | 163,998 | 243,081 | 407,079 |
| 1885 | 168,212 | 216,297 | 384,509 |
| 1886 | 224,916 | 239,562 | 464,478 |
| 1887 | 189,427 | 151,074 | 340,501 |
| 1888 | 221,062 | 213,689 | 434,751 |
| 1889 | 297,353 | 266,231 | 563,584 |
| 1890 | 318,259 | 215,698 | 533,957 |
| 1891 | 306,257 | 247,543 | 553,800 |
| 1892 | 300,733 | 240,332 | 541,065 |
| 1893 | 384,559 | 247,108 | 631,667 |
| 1894 | 361,319 | 230,948 | 592,267 |
| 1895 | 255,259 | 214,520 | 469,779 |
| 1896 | 385,695 | 267,518 | 653,213 |
| | 0 | | |

La quantité totale de fret transportée sur le canal Welland, provenant de ports des Etats-Unis et allant à des ports des Etats-Unis, accuse une augmentation de 183,434 tonnes comparée à l'année précédente, et une augmentation de 370,407 tonnes comparée à 1882.

Le relevé suivant fait voir le nombre total des navires et la quantité totale de fret qui est passée par le canal Welland, ainsi que la quantité passée entre des ports des Etats-Unis depuis 1867 jusqu'à 1896, inclusivement :

| Exercice. | Nombre total de navires. | Quantité totale transportée par le canal Welland. | Quantité passée entre des ports des Etats-Unis. |
|---|--|--|--|
| 1867 1868 1869 1870 | Nombre. 5,405 6,157 6,069 7,356 7,729 | Tonnes. 933,260 1,161,821 1,231,903 1,311,956 1,478,122 | Tonnes. 458,386 641,711 688,700 747,567 772,756 |
| Saison de navigation. 1872 1873 1874 1875 1876 1876 1877 1887 1889 1880 1881 1881 1882 1883 1844 11885 1886 1887 1887 1888 | 6,063 6,425 5,814 4,242 4,789 5,129 4,429 3,960 4,104 3,332 3,334 3,267 2,138 2,738 2,785 2,785 2,647 2,975 | 1,333,104 1,506,484 1,389,173 1,038,050 1,099,810 1,175,398 968,758 865,664 819,934 686,506 790,643 1,005,156 837,811 784,928 980,135 777,918 878,800 1,085,273 | 606,627 656,208 748,557 447,809 488,815 493,841 373,738 284,043 179,605 194,173 282,806 432,611 407,079 384,509 464,478 340,501 434,753 563,584 |
| 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 | 2,883 2,594 2,615 2,843 2,412 2,222 2,766 | 1,016,165 975,013 955,554 1,294,823 1,008,221 869,595 1,279,987 | 533,957 553,800 541,065 631,667 592,267 469,779 653,213 |

La quantité totale du fret transportée sur les différentes divisions des canaux pendant la saison de 1896 se décompose comme suit :—

| | Bétail. | Produits forestiers. | Objets fabriqués. | Marchan-dises. | Produits agricoles. | Total. |
|---|------------------------------|--|--|---|--|--|
| Welland Saint-Laurent Chambly Ottawa Rideau Saint-Pierre. Murray. Vallée de la Trent. | Nombre. 38 1,163 328 900 21 | Tonnes. 160,232 106,053 221,853 490,482 46,102 6,332 2,489 20,650 | Tonnes. 38,579 65,461 11,239 134 3,540 | Tonnes. 287,776 343,473 99,522 6,566 20,297 51,137 6,122 160 | Tonnes. 793,362 597,540 11,993 3,964 3,347 8,039 2,846 64 | Tonnes. 1,279,987 1,113,690 344,935 502,046 73,307 65,508 13,056 21,145 |

La quantité totale de fret transportée sur le canal Welland a été de 1,279,987 tonnes, dont 793,362 se composaient de produits agricoles.

Sur les canaux du Saint-Laurent, la quantité totale de fret transportée a été de 1,113,690 tonnes, dont 597,540 se composaient de produits de l'agriculture et 343,473 de marchandises.

Sur les canaux de l'Ottawa, la quantité de fret transportée a été de 502,046 tonnes, dont 490,482 se composaient de produits forestiers.

COMPARAISON STATISTIQUÉ DES DIFFÉRENTES ROUTES DES ÉTATS-UNIS.

Les comparaisons statistiques données au sujet des quantités des principaux articles transportés par le canal Welland et de ceux transportés en concurrence par les routes des Etats-Unis ont été continuées jusqu'à ce jour.

En consultant le relevé H, qui fait connaître la quantité des denrées alimentaires transportées aux ports maritimes, on verra que la quantité transportée par les canaux de New-York a été de 957,182 tonnes en 1896; 602,505 tonnes en 1895; 1,400,129 en 1894; 1,452,563 en 1893; 937,999 en 1892, et 1,092,355 en 1891.

Les quantités de denrées alimentaires transportées par les chemins de fer New-York-Central, Erié et New-York, et West-Shore et Buffalo, ont été:

| | | Tonnes. | Tonne | es. |
|----|-------|-----------|-----------------|-----|
| En | 1896 | 5,183,540 | En 1887*3,847,7 | 66 |
| | 1895 | | 1886*3,802,2 | |
| , | 1894 | | 18854,105,5 | |
| | 1893 | | 18843,639,8 | 305 |
| | 1892* | | 18834,422,4 | 61 |
| | 1891 | | 18823,888,5 | 557 |
| | 1890 | | 18804,732,3 | 85 |
| | 1889 | | 1869 | |
| | 1888 | | | |

^{*} Farine et grain seulement.

Les chiffres suivants expriment les quantités de denrées alimentaires transportées aux ports maritimes par les canaux et chemins de fer de l'Etat de New-York, dans le cours de vingt-huit ans :—

| | Canaux. | Chemins de fer. | Total. | Proportions par les canaux. |
|------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| | Tonnes. | Tonnes. | Tonnes. | |
| 1869 | 1,302,613 | 1,087,809 | 2,390,342 | .545 |
| 1870 | 1,295,010 | 1,766,457 | 3,061,467 | •423 |
| 1871 | 1,850,198 | 2,205,589 | 4,055,787 | *456 |
| 1872 | 1,674,320 | 1,870,614 | 3,544,934 | .472 |
| 1873 | 1,745,171 | 2,036,992 | 3,782,163 | •461 |
| 1874 | 1,767,598 | 2,791,517 | 4,559,115 | .387 |
| 1875 | 1,305,550 | 2,343,241 | 3,648,791 | *357 |
| 1876 | 1,064,293 | 2,875,803 | 3,940,096 | 270 |
| 1877 | 1,498,984 | 2,493,683 | 3,992,667 | .375 |
| 1878 | 1,912,734 | 3,695,764 | 5,608,498 | *341 |
| 1879 | 1,833,399 | 4,353,617 | 6,187,016 | •296 |
| 1880 | 2,371,090 | 4,732,385 | 7,103,475 | .333 |
| 1881 | 1,116,561 | 4,983,722 | 6,100,283 | .183 |
| 1882 | 1,118,776 | 3,885,557 | 5,004,333 | . `223 |
| 1883 | 1,379,000 | 4,422,461 | 5,801,461 | · 237 |
| 1884 | 1,236,986 | 3,639,805 | 4,876,791 | 253 |
| 1885 | 1,063,310 | 4,105,594 | 5,168,904 | •205 |
| 1886 | 1,489,886 | 3,802,262 | 5,292,148 | .281 |
| 1887 | 1,539,403 | 3,847,766 | 5,387,169 | .285 |
| 1888 | 1,166,958 | 3,197,734 | 4,364,692 | 267 |
| 1889 | 1,296,896 | 3,654,984 | 4,951,880 | 262 |
| 890 | 1,167,901 | 4,336,199 | 5,504,100 | .212 |
| [891 | 1,092,355 | 3,565,381 | 4,657,736 | .234 |
| 892 | 937,999 | 5,913,013 | 6,851,012 | 137 |
| 893 | 1,452,563 | 5,107,426 | 6,599,989 | *284 |
| 894 | 1,400,129 | 4,281,056 | 5,681,185 | 327 |
| 895 | 602,205 | 3,798,574 | 4,401,079 | 159 |
| 896 | 957,182 | 5,183,540 | 6,140,722 | •156 |

ÉTAT COMPARATIF DU TRAFIC PAR LES CHEMINS DE FER ET LES CANAUX $vi\hat{a}$ L'ÉTAT DE NEW-YORK.

En consultant les rapports faits par les chemins de fer aux autorités administratives de l'Etat de New York, et la statistique des canaux présentée à la législature de l'Etat, je constate que du tonnage total de fret transporté par les canaux et les chemins de fer, les canaux de l'Etat ont transporté:—

| Pour-ce | nt. Pour-cent. |
|-------------------------|--------------------------------|
| En 1859 68: | 9 En 1883 18·7 |
| 1869 47 · (| 1884 |
| 1870 | $9 \mid 1885 \dots 17 \cdot 1$ |
| 1871 | 1886 |
| 1872 40 : | 1887 16.3 |
| 1873 34 · 9 | 1888 18.8 |
| 1874 31 · ′ | $7 \mid 1889 \dots 15 \cdot 1$ |
| 1875 | 1890 |
| 1876 | $3 \mid 1891 \dots 13 \cdot 4$ |
| 1877 28:3 | $3 \mid 1892 \dots 9 \cdot 8$ |
| 1878 27 · 1 | 1893 |
| $1879 \dots 23 \cdot 7$ | $7 \mid 189410 \cdot 2$ |
| 1880 | $18959\cdot 7$ |
| 1881 | $5 \mid 18968 \cdot 5$ |
| 1882 19 · (| |

La quantité de fret transportée par les canaux et les chemins de fer a été, en 1896, de 7,585,712 tonnes plus grande que la quantité transportée en 1895, et accuse une augmentation de 31,302,877 tonnes sur 1869.

Voici quelles ont été les quantités transportées :-

| A OIG | er queries ont ete les quantités transportées :— | | |
|-------|--|--|--------------------|
| | | ////////////////////////////////////// | Proportion |
| | | Tonnage total. | par les canaux. |
| En | 1859 | 5,485,076 | :6890 |
| | 1869 | 12,453,174 | .4705 |
| | 1870 | 15,148,274 | 3895 |
| | 1871 | 15,844,152 | .3896 |
| | | 16,631,609 | .4012 |
| | 1000 | | • 3497 |
| | | 18,200,208 | |
| | 1874 | 18,283,547 | · 3174 |
| | 1875 | 17,101,758 | • 2841 |
| | 1876 | 16,948,627 | $\cdot 2462$ |
| | 1877 | 17,489,770 | $\cdot 2833$ |
| | 1878 | 19,017,301 | $\cdot 2719$ |
| | 1879 | 22,590,766 | $\cdot 2373$ |
| | 1880 | 25,706,586 | $\cdot 2512$ |
| | 1881 | 27,857,394 | $\cdot 1859$ |
| | 1882 | 28,693,054 | $\cdot 1905$ |
| | 1883 | 30,167,119 | $\cdot 1877$ |
| | 1884 | 26,293,844 | $\cdot 1905$ |
| | 1885 | 27,543,948 | .1718 |
| | 1886 | 31,168,744 | .1698 |
| | 1887 | 34,029,791 | $\cdot 1632$ |
| | 1888 | 26,244,610 | .1883 |
| | 1889 | 35,466,042 | .1514 |
| | 1890 | 37,624,199 | .1394 |
| | 1891 | 38,524,179 | .1343 |
| | 1892 | 43,618,569 | .0982 |
| | 1893 | 42,953,233 | .1009 |
| | | 37,916,412 | .1024 |
| | | | .0967 |
| | | 36,170,339 | 000. |
| | 1896 | 43,756,051 | $\cdot 0849$ |

11

Prix moyens du transport du grain, de Chicago à Buffalo:-

| Année. | Blé. | Année. | Blé. |
|--------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1878 | $3 \cdot 1$ | 1889 | $2 \cdot 5$ |
| 1879 | $4 \cdot 7$ | 1890 | 1.9 |
| 1880 | | 1891 | $2\cdot 5$ |
| 1881 | $3 \cdot 2$ | 1892 | $2 \cdot 2$ |
| 1882 | $2 \cdot 5$ | 1893 | 1.6 |
| 1883 | $3 \cdot 5$ | 1894 | |
| 1884 | $2 \cdot 1$ | 1895 | $1 \cdot 9$ |
| 1885 | | 1896 | $1 \cdot 7$ |
| 1886 | $3 \cdot 6$ | - | |
| 1887 | | Moyenne pour 19 années. | $2 \cdot 7$ |
| 1888 | $2 \cdot 7$ | | |

ÉTAT comparatif du trafic par le canal de St. Mary's-Falls, E.-U., et par le canal canadien du Saut-Sainte-Marie, pendant les saisons de 1895 et 1896.

| | TRAFIC | TRAFIC DE 1896. | TOTAL DU TRAFIC DE 1896. | AFIC DE 1896. | AUGMENTATION. | DIMINUTION. |
|--|---|--|--|---|--|--|
| | Canal des Etats-Unis. | Canal canadien. | Saison de 1896. | Saison de 1895. | Montant. | Montant. |
| Navires. Eclusages. Tomage, inscrit Tomage, inscrit Tomage, fret Tomage, fret Tomnes nettes. Houille (anthracite) Earnine (bitumineuse) Farine (bitumineus | 13,441 6,423 12,896,988 12,679,024 22,438 1,780,546 7,073,174 44,151,539 21,158,325 11,1 | 5,136 3,042 4,395,156 4,577,399 14,658 153,369 11,797,708 11,312,277 6,556,940 2,492,005 2,492,005 30,233,800 | 18,577 9,665 17,292,144 17,292,144 17,256,423 37,006 435,838 2,592,525 8,870,882 63,463,876 27,715,265 119,871 7,895 7,895 117,697 7,895 117,697 7,895 117,697 7,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 17,895 117,697 117,731 117,731 117,731 117,731 117,731 117,731 117,731 117,731 117,731 | 17,984 7,738 16,839,404 15,067,485 33,2485 2,123,904 8,898,161 46,091,767 8,542,210 10,2513 271,073 271,073 107,452 8,064,355 741,015,144 100 23,910 458,379 | 593 1,927 452,740 2,188,938 3,860 117,372,100 19,173,055 27,358 10,245 52,141,344 52,141,344 62,687 | 13,609 27,279 27,198 169,284 5,179 |
| † Compris dans le fret non classé pour,— | Tonnes. | | 1896. | | Tonnes. | |
| Laine Peaux | 2,250 | Laine Peaux . | | | 2,358 31 | |

Le canal des Etats-Unis a été ouvert à la navigation pendant les saisons de-

| | 1889 | | | . 234 jours. |
|-----|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------|
| | 1890 | | | . 228 do |
| | 1891 | | | . 225 do |
| | 1892 | | | . 233 do |
| | 1893 | | | . 219 do |
| | 1894 | | | . 234 do |
| | 1895 | | | . 231 do |
| | 1896 | | | . 232 do |
| ۲ م | aanal aanad | lion a átá ouver | rt à la navigation pendant les sai | aona do |
| Le | canai canac | iten a ete ouver | i o a la navigación pendano les sar | sons de— |
| | 1895 | | | . 87 jours. |
| | 1896 | | | 218 do |

Durant la saison complète de 1896 la moyenne, par jour, des navires qui ont passé par les deux canaux, a été de 41.

R. DEVLIN,

Compilateur de la statistique des canaux.

Ottawa, 16 octobre 1897.

Exportations, par les lacs, du port de Chicago en 1896. D'après le rapport du Board of Trade, Chicago.

| Marchandises. | Quantité. | Valeur. |
|--|---|--|
| Blé boisseaux. Maïs " Avoine. " Seigle " Rails d'acier tonnes. Cornières " Billettes d'acier " Tiges métalliques. " Fer en gueuse et fer corroyé " Machines pièces. Marchandises. colis. | 549,500 5,276,550 575,668 42,000 21,608 1,499 306 3,563 1,497 10 | \$ c. 326,701 00 1,399,617 00 110,813 00 15,120 00 477,959 00 34,691 00 4,049 00 67,451 00 15,295 00 520 00 6,000 00 2,458,216 00 |

Expéditions de grain (en transit et pour l'exportation) de Chicago, par les lács, en 1896. D'après le rapport du Board of Trade, Chicago.

| | Ма | ïs, BOISSEA | UX. | Avoine, be | OISSEAUX | Blé, Bois- Seaux. | SEIGLE, BOIS- SEAUX. | Тотаих. | |
|------------------|--------------------|--|--|------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|---|--|
| | Transit. | Exporta- | Totaux. | Transit. | Exper tation. | Exportation. | Exportation. | TOTAUX. | |
| Collingwood, Ont | 198,350 899,287 | 2,248,349 678,553 2,325,398 24,250 5,276,550 | 42,968 89,740 2,248,349 1,296,436 2,325,398 118,350 899,287 24,250 7,124,778 | 2,045,502 | | 246,361 116,969 186,170 | 42,000 | 42,968 89,740 2,536,710 1,413,405 3,087,236 198,356 2,944,789 24,250 10,337,448 | |

Voici quels ont été les prix courants du transport du blé et du mais de Chicago à Buffalo, Kingston, Ogdensburg et Montréal, par vapeur; à New-York par le lac et le canal Erié, durant chaque semaine de la navigation de 1896. PRIX DU TRANSPORT DU GRAIN PAR LES LACS, SAISON DE 1896.

| RK, LAC ET. ES PRIX | Maïs, par boisseau. | 0 |
|--|---------------------------|--|
| CHICAGO À NEW-YORK, LAC ET CANAL, Y COMPRIS LES PRIX DE BUFFALO. | Blé, par boisseau. par | 0 |
| | Maïs, par boisseau. | ं क्षेत्र क्षेत्र के के के के के के के के के के के के के |
| CANAL ERIÉ, BUFFALO À NEW-YORK. | Blé, par boisseau. | යා යා යා යා යා යා යා යා යා යා යා යා යා ය |
| Montréal. (vapeur.) | Maïs, par boisseau. | े । । । । प्राप्त क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष |
| A Montrée (vapeur.) | Blé, par boisseau. | ଓ ଜାନ୍ତର ଜାନ୍ତର ଜନ୍ମ କ୍ରମ୍ବର ଜନ୍ମ କ୍ରମ୍ବର ଜନ୍ମ କ୍ରମ୍ବର ଜନ୍ମ କ୍ରମ୍ବର ଜନ୍ମ କ୍ରମ୍ବର ଜନ୍ମ କ୍ରମ୍ବର ଜନ୍ମ କ୍ରମ୍ବର ଜନ୍ମ |
| STON. | Maïs, par boisseau. I | ୍ ପ୍ରେମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପ ଜୀବାନ୍ୟ କ୍ଷୟ ପ୍ରସ୍ତ ପ |
| A KINGSTON. | Blé, par boisseau, | Q C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 |
| AOGDENSBURG | Maïs, | ი 4 4 4 6 8 8 8 8 8 4 4 4 4 8 6 8 8 8 8 9 6 1 6 1 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| | Maïs, par boisseau. | |
| A BUFFALO. | Blé, par boisseau. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| - | | 18 avril 25 mai 16 juin. 18 avril 19 2 mai 10 min. 11 mai 12 min. 13 oct. 14 juillet. 15 sept. 16 min. 17 mov. 17 mov. 18 min. 19 min. 10 min. 11 min. 12 min. 13 min. 14 juillet. 15 min. 16 min. 17 min. 18 min. 19 min. 10 min. 11 min. 11 min. 12 min. 13 min. 14 juillet. 15 min. 16 min. 17 min. 18 min. 19 min. 10 min. 11 min. 12 min. 13 min. 14 min. 15 min. 16 min. 17 min. 18 min. 19 min. 10 min. 11 min. 12 min. 13 min. 14 min. 15 min. 16 min. 17 min. 18 min. 18 min. 19 min. 10 min. 11 min. 12 min. 13 min. 14 min. 15 min. 16 min. 17 min. 18 min. 19 min. 10 min |

PRIX DU TRANSPORT DU BLÉ ET DU MAIS, PAR LES LACS, DE CHICAGO À BUFFALO.

ÉTAT indiquant les dates des changements des prix courants du transport du blé et du maïs, par les lacs, de Chicago à Buffalo, en 1896 (tels que donnés par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo):—

| 1896. | Blé, boisseau. | Maïs, boisseau. | 1896. | Blé, boisseau. | Maïs, boisseau. |
|---|---|---------------------------------------|---|--|---|
| A l'ouverture. | c. | c. | A l'ouverture. | с. | с. |
| 8 avril. 10 do 14 do 20 do 22 do 28 do 5 mai. 6 do 7 do 9 do 11 do 12 do 15 do 6 do 20 do 23 do 29 do 21 juin 3 do 4 do 8 do 9 do 17 do 9 do 17 do 29 do 20 do 20 do 20 do 21 juin 3 do 4 do 8 do 9 do 17 do 9 do 17 do 18 do 19 do 20 do 20 do 21 juin 3 do 4 do 8 do 9 do 10 do 10 do 10 do 10 do 11 do 11 do 12 do 15 do 16 do 17 do 17 do 18 do 19 do 10 do | 15 15 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 24 août. 26 do 27 do 28 do 29 do 5 sept. 16 do 18 do 22 do 25 do 2 oct. 5 do 8 do 9 do 11 do 22 do 30 do 5 nov 6 do 7 do 9 do 12 do 13 do 14 do 16 do 18 do | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 14-4-14-14 11-3 14-3 14-4-31-4-31-4-31-4-31-4-31-4- |
| 10 do | 1½ 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21 do | 2 1 ⁷ / ₈ à 2 1 ⁷ / ₈ 2 ¹ / ₄ | 2 13 14 bid 2 2 2 218 |

Maximum pour l'avoine, $1\frac{1}{2}$ c.; minimum, $\frac{7}{8}$ c. par boisseau.

Note.—Le maïs, de Chicago à Kingston, à varié de $2\frac{1}{2}$ c. à $4\frac{1}{8}$ c., et le blé, de 2c. à 3c. le boisseau durant la saison. Le maïs pour Port-Huron, de 1 à $2\frac{1}{4}$ c., et l'avoine, 1c. à $1\frac{1}{8}$ c., et pour Ogdensburg, 13 juin, $2\frac{3}{4}$ c. le boisseau. Le blé à Toledo, de $\frac{1}{8}$ c. à $1\frac{5}{8}$ c. le boisseau ; le maïs à Oswégo en juillet, $2\frac{1}{2}$ c. le boisseau ; le blé à Erié, en mai, 2c. le boisseau ; le blé à Détroit, en avril, $1\frac{5}{8}$ c. le boisseau.

Les taux de Milwaukee sont à peu près les mêmes que ceux de Chicago.

PRIX MOYEN DU TRANSPORT PAR LES LACS.

L'état qui suit donne les prix moyens du transport du blé et du maïs par les lacs entre Chicago et Buffalo, durant chaque mois des dix dernières années, le prix le plus élevé et le plus bas du transport du blé, chaque année, et le prix moyen du transport du blé, chaque année, en centins, par boisseau:—

(Extrait du rapport du secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo.)

| Contraction to the contraction of the contraction o | Mai. | Juin. | Juillet. | Août. | Sept. | Oct. | Nov. |
|---|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Grain, boisseau. | Cents. | Cents. | Cents. | Cents. | Cents. | Cents. | Cents. |
| 1887 { Blé | 3·4 3·1 | 5·1 4·7 | 3·8 3·5 | 3·5 3·3 | 4·1 3·8 | 4·7 4·4 | 3.6 3.6 |
| Prix le plus élevé, blé, 1887, 6 | c.; le plus | s bas, 3c.; | prix moy | en pour la | a saison, | 4·1c. | |
| 1888 { Blé | 2:1 | 1.9 1.7 | 2·2 1·9 | 3·2 2·9 | 3.5 3.2 | $2.4 \\ 2.1$ | 2·5 2·3 |
| Prix le plus élevé, blé, 1888, | 4c.; le p | olus bas, : | 2c.; prix | moyen po | our la sai | ison, 2.7d | |
| $1889 \Big\{ egin{matrix} 	ext{Bl\'e} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Mais} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma$ | 2.2 | 2·0 1·8 | 2·1 1·9 | 2·7 2·4 | $\frac{3.0}{2.7}$ | 3·0 2·7 | $\frac{2.5}{2.3}$ |
| Prix le plus élevé, blé, 1889, | | | | | | | ŏc. |
| $1890 egin{cases} 	ext{Bl\'e} 	ext{Ma\"is}. 	ext{.} \end{aligned}$ | 1.8 1.6 | $\begin{array}{c} 2.2 \\ 2.0 \end{array}$ | 2·3 2·0 | 1.5 1.3 | $\frac{2.0}{1.8}$ | 1.8 1.6 | 2.0 1.8 |
| Prix le plus élevé, blé, 1890, | $2\frac{1}{2}$ c.; le | plus bas, | 1.5c.; pri | ix moyen | pour la | saison, 1 | .•9c. |
| 1891 { Blé | 1.4 | 1.2 1.1 | $\begin{array}{c} 2.1 \\ 2.0 \end{array}$ | $\frac{2.7}{2.5}$ | 3·3 3·3 | $\frac{2.2}{2.1}$ | 4·1 3·8 |
| Prix le plus élevé, blé, 1891, | | | | | | ison, 2.4 | c. |
| 1892 { Blé | 1.9 | 1.8 1.6 | 2·0 1·8 | $\frac{2.3}{2.1}$ | 2·3 2·1 | $\frac{2.3}{2.1}$ | 2·6 2·3 |
| Prix le plus élevé, blé, 1892, | | | | | | | |
| $1893 \Big\{ egin{matrix} 	ext{Bl\'e\'i} \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\'is} &$ | 1.3 | 1.8 1.6 | $\frac{1.2}{1.1}$ | 1:3 1:2 | 1.7 1.5 | 2·1 1·9 | 2.0 1.8 |
| Prix le plus élevé, blé, 1893, | 2_4^3 c.; le | plus bas, | 1c.; prix | moyen p | our la sa | ison, 1.6 | c. |
| $_{ m 1894} ig\{ egin{matrix} { m Bl\'e} \\ { m Ma\"{i}s} & \end{matrix}$ | 1.4 | 1·2 1·1 | 0.9 | 1.0 0.9 | 1.4 1.3 | $^{1\cdot1}_{1\cdot0}$ | 1·3 1·3 |
| Prix le plus élevé, blé, 1894, | 3c.; le p | lus bas, $\frac{7}{8}$ | c.; prix r | noyen po | ar la sais | on, 1.2c. | |
| $1895 igg\{ egin{matrix} 	ext{Bl\'e} ert . & \dots & \dots & \dots \ 	ext{Ma\'is} . & \dots & \dots \end{matrix}$ | 1.2 | $^{1.2}_{1.1}$ | 1·1 1·0 | 1.6 1.4 | 2·1 1·9 | 3·0 2·9 | 3·0 2·7 |
| Prix le plus élevé, blé, 1895, | 3c.; le 1 | olus bas, | lc.; prix | moyen p | our la sa | ison, 1.90 | 2. |
| 1896 { Blé ! | 1.6 | 1.5 1.3 | 1.2 1.1 | 1·3 1·2 | 1·4 1·2 | 2.0 1.9 | 2·1 1·9 |
| Prix le plus élevé, blé. 1896, | | | | | | | 7c. |

Prix du transport du blé par les lacs de Duluth à Buffalo (tels que cités par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo, N.-Y.)

Le relevé suivant montre les prix ordinaires du transport du blé par les lacs de Duluth à Buffalo, pour chaque semaine de la navigation en 1896:—

| 1896. | Blé, boisseaux. | 1896. | Blé, boisseaux. |
|---|---|--|--|
| Ouverture de la navigation au 5 mai. 6 mai au 10 mai. 11 do au 15 do 16 do au 18 do 19 do au 18 juin 19 juin 23 do au 29 do 30 do 1er juillet au 4 juillet 5 do au 8 do 9 do au 10 do 11 do au 14 do 15 do au 27 do 28 do au 27 do 28 do au 31 do 1er août au 9 août 10 do au 21 do 22 do au 21 do 21 do au 22 do 23 do au 22 do 23 do au 24 do 25 do au 26 do 25 do au 26 do | c. 323 224 22 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27 août au 28 août. 29 do au 2 septembre. 3 septembre au 7 septembre. 8 do au 24 do 25 do au 27 do 28 do 29 do au 1er octobre. 2 octobre au 4 octobre 5 do au 7 do 8 do au 13 do 14 do au 20 do 21 do 22 do 23 do au 3 novembre 4 novembre au 8 novembre 9 do au 15 do 11 do au 15 do 16 do au 18 do 19 do 20 do au 26 do 27 do à la clôture | c. $\frac{38.49947-9244-924}{1111111222223} \stackrel{3.4-594}{2} \stackrel{4.4-594}{2} \stackrel{4.4-594}{2} \stackrel{3.4-5924}{2} |

En 1885, les prix de transport du blé, de Duluth à Buffalo, ont été de $1\frac{1}{2}$ à 5 c.; en 1886, de $3\frac{1}{4}$ à 8 c.; en 1887, de 5 à 8 c.; en 1888, de 2 à 5 c.; en 1889, de 2 à 5 c.; en 1890, de 2 à 5 c.; en 1891, de $1\frac{1}{4}$ à $9\frac{1}{2}$ c.; en 1892, de $2\frac{1}{4}$ à 4 c.; en 1893, de $1\frac{1}{4}$ à $3\frac{1}{2}$ c.; en 1894, de $1\frac{1}{4}$ à 3 c.; en 1895, de 2 à 6 c.; et en 1896, de $1\frac{1}{4}$ à 3 c. le boisseau.

Le premier départ de Duluth par le lac en 1896 a eu lieu le 22 avril, et en 1895 le 27 avril. Les premières arrivées ou premiers départs de Duluth par le lac en 1894, 19 avril; en 1893, 8 mai; en 1892, 21 avril; en 1891, 30 avril; en 1890, 26 mars; en

1889, 20 avril; en 1888, 12 mai; en 1887, 4 mai; et en 1886, 7 mai

En 1887, on a transporté le blé à Kingston, Canada, durant la saison de navigation, à raison de $6\frac{1}{4}$ à $7\frac{3}{4}$ c.; en 1888, de 4 à 5 c.; en 1889 de———; en 1890, $5\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{4}$ et 4 c.; en 1891, en mai, $3\frac{3}{4}$, $3\frac{1}{2}$ et $2\frac{1}{2}$ c.; en juin, 3c; et le 25 juillet, $2\frac{1}{2}c$.; en 1892, 5 c. en avril; de 5 à $5\frac{1}{4}$ c. en mai; 4 c. en juin; $4\frac{1}{2}$ c. en juillet; 3 c. en août; de 6 à $6\frac{1}{4}$ c. en octobre. En 1893, à raison de $5\frac{1}{2}$ à $4\frac{1}{2}$ c. en avril; de $4\frac{1}{2}$ à $4\frac{3}{4}$ c. en septembre; pas de cote après cette date. En 1894, à raison de $3\frac{1}{4}$ à $3\frac{1}{2}$ c. en mai; $3\frac{1}{2}$ c. en juin; $2\frac{1}{2}$ c. en juillet; de $2\frac{1}{2}$ à $3\frac{1}{4}$ c. en août; 4 c. en septembre, et $4\frac{1}{4}$ c. en octobre. Au 25 août et au 3 novembre 1894, pour Ogdensburg, blé à $3\frac{1}{4}$ et $4\frac{1}{2}$ c. respectivement. En 1895, on a transporté le blé à Kingston à raison de 3 à 5 c., selon la période de la saison. En 1896 on a transporté le blé à Kingston à raison de 3 à $5\frac{1}{2}$ c., selon la période de la saison.

PRIX DE TRANSPORT DU BLÉ PAR LES LACS DE TOLEDO À BUFFALO.

Le tableau suivant indique les prix ordinaires du transport du blé par les lacs, de Toledo à Buffalo, durant la saison de 1896, aux dates spécifiées (tels que cités par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo):

| Date, 1896. | Blé, boiss. | Date, 1896. | Blé, boiss. |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ouverture jusqu'au 16 mai | C. $\frac{1\frac{1}{2}}{1\frac{1}{4}}$ $\frac{1}{1\frac{1}{2}}$ | Du 5 au ⁻ 9 novembre | c. 1 <u>5</u> 8 1 ³³ |

La variation de 1886 a été de $1\frac{3}{4}$ à 3c.; en 1887, $2\frac{1}{4}$ à 3c.; en 1888, $1\frac{1}{2}$ à $2\frac{1}{3}$ c.; en 1889, $1\frac{3}{4}$ à 2c.; en 1890, $1\frac{1}{2}$ à 2c.; en 1891, 1 à 3c.; en 1892, $1\frac{1}{2}$ à $2\frac{1}{2}$ c.; en 1893, de 1 à 2c.; en 1894, de 1 à 2c.; en 1895, 1 à $2\frac{1}{4}$ c.; et en 1896, de $1\frac{1}{4}$ à $1\frac{3}{4}$ c. par boisseau.

En 1887, l'expédition du blé et du maïs s'est faite de Toledo à Ogdensburg, à raison de 6 à 7c.; en 1888, $4\frac{1}{2}$ à 6c. pour le blé et 5c. pour le maïs; et en 1889, 5 à $5\frac{7}{4}$ c. pour le blé, par boisseau. Le 8 octobre 1887, on a expédié du maïs de Toledo à Kingston à $3\frac{1}{2}$ c. le boisseau, et le 12 novembre à $4\frac{1}{2}$ c. En 1888, pour le maïs de Toledo à Kingston, $4\frac{1}{2}$ à 3c., et le blé, $3\frac{1}{2}$ à 3c. En 1889, le blé de Toledo à Kingston, 3c., et en 1891, le seigle, de Toledo à Kinsgton à 3c. le boisseau. De Toledo à Montréal, le 2 juin 1887, pour le blé, par propulseurs, à $6\frac{1}{2}$ c.; le 14 juin, maïs au même prix; mais le 26 septembre, le tarif pour le maïs n'a été que de 5c. le boisseau. En 1888, maïs, de Toledo à Montréal, de 6 à $5\frac{3}{4}$ c., et le blé à $5\frac{1}{2}$ c. le boisseau. De 1889 à 1896, on n'a pas de rapport au sujet des consignations pour Montréal ou autres endroits en Canada.

PRIX DU TRANSPORT ENTRE BUFFALO ET NEW-YORK

Le tableau suivant indique les changements dans les taux ordinaires de transport du fret de Buffalo à New-York, aux dates mentionnées en 1895 (tels que cités par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo):

| Date, 1896. | Blé, boiss. | Blé, boiss. | Date, 1896. | Blé, boiss. | Blé, boiss. |
|-------------|---|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| 1er mai | $\begin{array}{c} \text{c.} \\ 3\frac{7}{8} \\ 3\frac{3}{4} \\ 4 \end{array}$ | C. 34555 34555 355 | 18 novembre | C. 31 31 31 31 31 38 | $\begin{array}{c} { m c.} \\ { m 3}_{14}^{4} \\ { m 3} \\ { m 2}_{8}^{7} \end{array}$ |

Le tarif de transport pour l'avoine a varié de $2\frac{1}{8}$ à $2\frac{3}{4}$ c. le boisseau. On a expédié de Buffalo et Tonawanda à New-York du bois de pin aux taux suivants pour 1,000 pieds: à l'ouverture \$2.00; changement du 2 novembre à \$2.25, et a continué à ce taux jusqu'à la fermeture. Pour Albany, 50c. par 1,000 pieds de moins que les chiffres précédents.

MOYENNE DES PRIX DE TRANSPORT PAR VOIE DES CANAUX.

DE BUFFALO À NEW-YORK.

L'état qui suit donne le prix moyen du transport de blé et du maïs entre Buffalo et New-York, durant chaque mois des dix années dernières, le prix le plus élevé du transport du blé, le prix le plus bas, et le prix moyen chaque année :—

| Comin | Mai. | Juin. | Juill. | Août. | Sept. | Oct. | Nov. |
|---|---|------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grain. | | Cents. | Cents. | | Cents. | Cents. | Cents. |
| 1887 { Blé | 5·1 4·6 | 4·5 4·1 | 3·8 3·4 | 4·0 3·6 | 4.5 4.1 | 4·8 4·4 | 5·8 5·3 |
| Prix le plus élevé, 1887, 7c.; | | | | | | 6e. | |
| 1888 { Blé | 3·4 3·1 | 2·5 2·3 | 2·5 2·3 | 4·1 3·8 | 3·9 3·6 | 3·7 3·4 | 3·5 3·2 |
| Prix le plus élevé, blé, 1888, 4 | | | | | | n, 3·4c. | |
| 1889 { Blé | 4.0 | 3·8 3·4 | 4·0 3·6 | 4·4 3·9 | 5·0 4·5 | 5·0 4·5 | 5.0 4.4 |
| Prix le plus élevé, blé, 1889, | õc. ; le plu | ıs bas, 3.7 | c.; prix 1 | noyen pou | r la saiso | n, 4.8c. | |
| 1890 $\left\{egin{matrix} 	ext{Bl\'e} & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\"is} & \dots & \dots \end{matrix}\right.$ | 3.9 | 3·8 3·4 | 3.6 3.2 | 3·8 3·4 | 3·9 3·5 | 4·0 3·6 | 3.5 3.1 |
| Prix le plus élevé, blé, 1890, | 4°2c.; le p | lus bas, 3 | c.; prix r | noyen pou | r la saiso | n, 3.8c. | |
| $1891 \left\{ egin{matrix} 	ext{Bl\'e} & \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\"is} & \dots & \dots & \dots \end{matrix} ight.$ | 2.8 2.5 | 2·9 2·6 | 2·8 2·5 | 3·8 3·5 | 4·2 3·8 | 4.6 4.2 | 4·0 3·6 |
| Prix le plus élevé, blé, 1891, | 3\frac{3}{4}c.; le p | lus bas, 2 | 5c.; prix | moyen po | ur la sais | on, 3.5c. | |
| $1892 egin{cases} 	ext{Bl\'e} \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots \end{cases}$ | $\begin{array}{ccc} \dots & 2.7 \\ \dots & 2.4 \end{array}$ | 2·2 2·0 | $\frac{2.4}{2.2}$ | 3·0 2·6 | 3·8 3·4 | 4·7 4·4 | 4.6 4.3 |
| Prix le plus élevé, blé, 1892, | 6c.; le plu | us bas, $2\frac{1}{8}$ | e.; prix n | noyen pou | r la saisoi | a, 3.5c. | |
| $1893 egin{cases} 	ext{Bl\'e} 	ext{Ma\"is} 	ext{.} \end{cases}$ | 4.8 4.4 | 4·8 4·4 | 4.6 4.3 | 4.6 4.2 | 4·0 3·6 | 4.7 4.3 | 4·8 4·5 |
| Prix le plus élevé, blé, 1893, | | | | | | | |
| $1894 \Big\{ egin{matrix} 	ext{Bl\'e} 	ext{Ma\"is} 	ext{} \Big\}$ | 3·1 2·8 | 2·9 2·6 | 3·3 3·3 | 3·4 3·1 | 3·6 3·6 | 2·9 2·6 | 3·0 2·7 |
| Prix le plus élevé, blé, 1894, | 4c.; le plu | us bas, 2.6 | Sc.; prix | moyen pou | ır la saiso | n, 3·2c. | |
| $1895 egin{cases} 	ext{Bl\'e} 	ext{Maïs}$ | 1·9 1·7 | 1:7 1:5 | 2.0 1.7 | 2.0 1.7 | $\frac{2.1}{2.0}$ | $\frac{2.5}{2.2}$ | $\frac{2.7}{2.5}$ |
| Prix le plus élevé, blé, 1895, | | | | | | n, 2·2c. | |
| 1896 $\left\{ egin{matrix} 	ext{Bl\'e} \dots & \dots & \dots \\ 	ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right.$ | 3·7 3·5 | 3·7 3·5 | 3·7 3·5 | 3·7 3·5 | 3·7 3·5 | 3.7 3.5 | 3·8 3·6 |
| Prix le plus élevé, blé, 1896, | | | | | | | |

Note.—Passage du canal exempt de péages depuis 1882.

TARIF DU TRANSPORT, PÉAGES, PRIX DE L'USAGE DES ÉLÉVATEURS ET DE L'EMMAGA-SINAGE, COMPARÉS.

L'état qui suit indique la quantité de grain et de graine de lin arrivée à Buffalo, le prix moyen du transport du blé par canaux, les péages sur le blé jusqu'à New-York, et les prix de l'usage des élévateurs et de l'emmagasinage à Buffalo durant un certain nombre d'années:—

| Année. | Grain reçu. | Prix moyen du transport du blé par canaux. | Péages sur le blé. | Elévateurs y compris l'emmaga- sinage. |
|---|--|--|---|--|
| 1870 1871 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885* 1886* 1886* 1886* 1887* | Boisseaux. 32,208,039 61,319,313 58,703,666 65,498,955 55,660,198 52,833,451 44,207,121 61,822,202 78,828,443 75,089,768 105,133,009 56,389,827 51,501,503 65,722,080 58,011,800 52,671,090 75,570,850 87,073,570 73,977,390 | c. 11 2 12 6 13 0 11 4 10 0 7 9 6 6 7 4 6 0 6 8 6 5 4 7 5 4 4 9 4 9 4 9 4 10 3 8 5 0 4 6 3 4 | c. 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 1·0 1·0 1·0 1·0 1·0 do do do do do | sinage. |
| 1889* 1890* 1891* 1892* 1893* 1893* 1894* 1895* | 92,290,550 91,994,680 135,315,510 138,872,560 140,796,410 105,435,577 121,225,497 161,470,745 | 4.8 3.8 3.5 3.5 4.6 3.2 2.2 3.7 | do do do do do do do | ;-\::X:-\::0:-\::X:-\::0:-\::X:-\::X:-\::0:-\::X:-\:X:-\::X: |

Note.—Avant 1870 les péages étaient de 6·21 centins le boisseau, et les frais pour l'usage de l'élévateur 2 centins le boisseau.

^{*}Y compris graine de lin.

MOYENNE DES PRIX DU TRANSPORT PAR BOISSEAU.

Pour le transport du blé et du mais de Chicago à New-York pendant un certain nombre d'années.

(Extrait du rapport de la Chambre de Commerce de Chicago.)

| | | Maïs. | | | Blé. | |
|--------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | 2.222.0 | | | DEE. | |
| | Par lac | Par lac | Par | Par lac | Par lac | Par |
| | et | et | voie ferrée | et | et | voie ferrée |
| | canal. | voie ferrée | seulement. | canal. | voie ferrée | seulement. |
| | | | | | | |
| 1858 | · 127 | | .3619 | 1550 | | .3861 |
| 1859 | 1570 | | *3248 | 1663 | | 3480 |
| 1860 | a : 0833 | | 3248 | a* 095 | | 3480 |
| 1861 | a.1062 $a.0957$ | | · 3881 · 4480 | a.1210 a.1062 | | ·4158 ·4800 |
| 1862 | a 063 | | 4592 | $a \cdot 1002$ | | 4920 |
| 1864 | a · 005 | | .5600 | a · 0952 | | .60 |
| 1865 | a · 0864 | | •4188 | a · 0894 | | •4488 |
| 1866 | a · 1075 | | 4312 | a · 1377 | | 4620 |
| 1867 | a · 0511 | | 4176 | a · 08 | | 4475 |
| 1868 | a.0604 | | 3532 | a · 0802 | | 3784 |
| 1869 | a.0584 | .2355 | 3320 | a · 0651 | .2520 | *3557 |
| 1870 | a · 16 | •2220 | . 28 | a 0677 | 2250 | .30 |
| 1871 | a.0754 | .2372 | 2968 | a · 0687 | .2542 | 3180 |
| 1872 | a.1072 | *2660 | 3266 | a · 1110 | 2950 | 3499 |
| 1873 | a:0816 | 2298 | 2893 | a:0917 | 2461 | 3102 |
| 1874 | a · 0382 | 1388 | $^{\circ}2450 \\ ^{\circ}2240$ | a:0400 | 1709 | 2625 |
| 1875 1876 | a · 034 b · 0875 | ·1303 ·1079 | 1574 | a · 0378 b · 0982 | 1389 | · 2400 · 1686 |
| | b.0959 | 1406 | 1890 | b·1109 | 1546 | 2050 |
| 1877 | b·0883 | 1053 | 1652 | 9.0996 | 1209 | 1770 |
| 1879 | b·1049 | 1220 | 1456 | b·1187 | 1313 | 1774 |
| 1880 | b·1341 | 1443 | 1748 | b·1313 | 1580 | 1980 |
| 1881 | b · 0777 | .0942 | 1340 | b·0867 | 1049 | 1440 |
| 1882 | b.0672 | 1028 | 1350 | b·0723 | .1091 | 1447 |
| 1883 | p.0803 | ·11 | 1512 | b·0901 | 1163 | 1620 |
| 1884 | b.0655 | .085 | 1232 | b·07 | .10 | 1320 |
| 1885 | b.063 | .0801 | 1232 | b·0654 | .0902 | 1320 |
| 1886 | b:0845 | 11120 | 14 | 6.0910 | 12 | 1500 |
| 1887 | b:0850 | 1120 | 1470 | b:0950 | 12 | 1575 |
| 1888 | $b.0671 \\ b.0632$ | 1026 | 1354 126 | $b.0705 \\ b.0692$ | 1114 | 1450 1500 |
| 1889 | b·0593 | 0013 | 1136 | b·0676 | 0852 | 1430 |
| 1891 | b·0632 | 0753 | 1130 | b·0695 | 0857 | 1500 |
| 1892 | b·0595 | 0721 | 1296 | b·0645 | 0759 | 1380 |
| 1893 | b·0718 | 0797 | 1365 | b·0766 | .0848 | 1463 |
| 1894 | b·0493 | 0650 | 1232 | 6.0511 | .0700 | 1320 |
| 1895 | b.0450 | .0640 | 1029 | b.0486 | .0696 | ·1189 |
| 1896 | b.0575 | .0615 | 1050 | b:0619 | .0661 | 1200 |
| | | | | | | |

a A Buffalo seulement. b Y compris taux et péages.

TARIF DE TRANSPORT POUR LES PORTS ÉTRANGERS.

MOYENNE annuelle des prix pour le transport du grain, de la farine et des provisions (par 100 livres), de Chicago à des ports européens, par voie ferrée seulement jusqu'à l'océan, et de là par steamers.

| Expédiés à | Articles. | 1896. | 1895. | 1894. | 1893. |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | - | \$ | \$ | \$ | \$ |
| do do Glasgow do do Londres do | Grain Farine en sac Provisions Grain Farine en sac Provisions Grain Farine en sac Provisions Grain Farine en sac Provisions do do do do do do do do do do do do do | 3350 3430 4491 3422 3650 4997 3348 3528 4715 4969 5100 5200 5812 6937 5812 6413 | 3200 3400 4181 3419 3625 4969 3329 3513 4603 4828 5000 5000 4800 5531 6656 5531 6413 | 3250 3316 4406 3463 3503 4659 3288 3493 4575 4688 5000 5000 5531 6656 5531 6250 | 3410 3515 4547 3585 3625 4828 3760 3794 4828 5250 5000 5531 6656 5531 6000 |

FRET PAR VOIE DES LACS SUR LA HOUILLE DE BUFFALO À CHICAGO ET AUTRES PORTS.

Le tableau suivant fait connaître les taux ordinaires pour le transport de la houille par tonne nette, de Buffalo aux ports nommés, durant la saison de 1895, pour la semaine terminée aux dates mentionnées.

| Ashland. | |
|--|---|
| .urashburn. | 20.20 |
| Bay-City. | ं अक्रिक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक |
| .vanize2 | .a .8 .9 .9 .8 .8 .8 .8 .8 .8 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 |
| . Вясіпе, | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Détroit. | |
| Toledo. | ន្ត្រាង នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ |
| Shebogan. | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 |
| .9notsbaf6 | ୍ଷ : |
| Baie Verte. | 9 GIG 15 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| Duluth et ports du lac Supérieur. | នន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទន្ទ |
| . Мізмячкее. | 0 0 6 75 75 78 8 8 9 9 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| .ogsoidO | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| 1896. Semaine terminée le | 25 aviil 16 do 9 25 aviil 17 do 9 26 aviil 18 do 9 27 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 18 do 9 aviil 19 aviil 19 |

Norr.—Toute la houille transportée sur les lacs est chargée et déchargée sans aucun frais au navire.

Valeur totale des articles de commerce reçus de l'Amérique Britannique du Nord pour passer en transit immédiat sur le territoire des Etats-Unis, pour être transbordés dans des ports des Etats-Unis, en destination de l'Amérique Britannique du Nord, et expédiés ainsi, durant chaque année de 1873 à 1896 inclusivement.

| | | PAY | PAYS DE PROVENANCE | ANCE. | | | Pays | Pays de destination | rion. | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Année expirée le 30 juin. | | Amériqu | Amérique Britannique du Nord | e du Nord. | | | Amérique | Amérique Britannique du Nord | du Nord. | |
| | NEcosse, Nouveau- Brunswick, et l'Ile du Prince- Edouard. | Québec, Ontario, Mani- toba et les Terri- toires du Nord-Ouest, | Colombie- Britannique | Terreneuve et le Labrador. | Total. | NEcosse, Nouveau- Brunswick, et l'He du Prince- Edouard. | Québec, On- tario, Mani- toba et les Terri- toires du Nord-Ouest. | Colombie- Britannique | Terreneuve et le Labrador. | Total. |
| | S. | €€ | € | 6 | € | ₩ | | 6 | 00 | € |
| 1873 1874 | 495,289 | 12,894,164 | 5,240 | | 13,394,693 | 5,282,290 | 21,320,174 | 181,720 | | 26,784,184 |
| 1875. 1876 | 443,570 | 17,342,933 | 256,074 | 1 137 | 18,042,577 | 8,999,596 | 20,283,639 | 517,060 | | 29,800,295 |
| 1877 | 160,658 | 12,002,619 | 218,418 | | 12,471,695 | 2,879,422 | 15,551,238 | 544,018 | 2,475 | 18,977,15 |
| 1879 | 194,129 | 11,627,114 | 412,966 280,079 | 70. | 12,204,058 | 951,268 889,539 | 11,436,470 | 524,013 | 934 | 12,912,685 |
| 1880 | 215,131 | 16,782,315 | 137,271 | | 17,134,717 | 1,643,716 | 14,866,663 | 531,436 | 288 | 17,042,10 |
| 1881 | 171,383 | 16,758,108 | 72,555 | | 17,002,046 | 1,778,836 | 20,857,827 | 719,268 | 333 | 23,356,26 |
| 1883 | 561,791 | 29,204,031 | 36,973 | 25.0 | 29,802,820 | 2,455,557 | 35,878,389 | 971,307 | 7,335 | 39.312.56 |
| 1884. | 656,233 | 12,574,953 | 188,041 | | 13,419,227 | 1,740,900 | 19,717,466 | 1,475,833 | 5,186 | 22,939,38 |
| 1886 | 1.165.973 | 9.303.864 | 359 104 | 633 39 070 | 13,523,613 | 1,635,442 | 16,448,942 | 1,615,293 | 781 | 19,700,458 |
| 1887 | 1,684,730 | 9,606,175 | 213,816 | 20,10 | 11,504,721 | 1.621.748 | 19,930,296 | 635.841 | 70 70 | 22,187,95 |
| 1888 | 1,525,048 | 6,417,701 | 372,934 | 27,134 | 8,542,817 | 1,781,028 | 13,459,169 | 370,322 | 1,137 | 13,611,650 |
| 1889 | 2,596,233 | 8,355,178 | 294,859 | 89,853 | 11,336,123 | 2,484,787 | 18,993,957 | 665,527 | 2,704 | 22,146,978 |
| 1891 | 3.859.079 | 15,310,945 | 499,806 | 187 640 | 19,780,470 | 5,605,614 | 91,140,138 | 517 144 | 4,090 34 973 | 97, 663, 201 |
| 1892 | 4,303,062 | 19,005,704 | 201,373 | 328,116 | 23,928,255 | 2,079,783 | 24,189,181 | 428.188 | 6,969 | 26,704,114 |
| 1893 | 1,009,597 | 16,404,425 | 89,565 | 381,986 | 17,885,573 | 2,052,357 | 20,232,400 | 409,055 | 26,289 | 22,720,111 |
| 1894 | 1,070,676 | 15,649,881 | 348,069 | 273,467 | 17,342,093 | 1,831,417 | 17,880,688 | 463,471 | 6,640 | 20,182,216 |
| 1899 | 1,199,782 | 18,774,108 | 411,557 | 236,415 | 19,621,862 | 1,834,745 | 19,320,714 | 558,991 | 7,844 | 21,722,29 |
| | 1,110,100 | 100,000,001 | 202,403 | 404,020 | 20,143,605 | 1.5/2./83 | 19.441.273 | 77.586 | 200 | 21.788.416 |

A. 1898

Valeur totale des articles de commerce reçus des principaux pays étrangers et autres pour passer en transit immédiat sur le territoire des Etats-Unis ou pour être transbordés immédiatement dans des ports des Etats-Unis en destination d'autres pays étrangers, et ainsi expédiés, pour chaque année de 1868 à 1896, inclusivement.

| Valeur | totale des articles reçus et expédiés, | € | 21, 516, 604 22, 191, 960, 984 21, 095, 984 21, 095, 984 21, 186 28, 3191, 860 38, 886, 187 38, 886, 188 28, 886, 188 28, 886, 188 28, 886, 188 28, 886, 188 28, 886, 188 28, 886, 188 28, 887, 744 38, 887, 744 38, 348, 538 38, |
|---------------------|---|----------------|---|
| | Autres pays. | 60 | 1, 304, 875 1, 204, 861 205, 861 207, 845 1, 777, 496 1, 777, 496 1, 777, 498 1, 775, 498 1, 775, 598 |
| | Cuba. | €€ | 116,527 172,875 345,224 345,224 173,520 177,520 177,520 177,34 |
| TINATION. | Mexique. | 9€ | 481, 643 321, 331 338, 303 338, 303 338, 113 338, 1 |
| Pays de destination | Possessions de l'Amérique Britannique du N. | € | 14, 375, 419 15, 033, 821 18, 668, 037 18, 668, 1037 28, 734, 184 27, 314, 188 28, 356, 258 12, 388, 587 12, 888, 587 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, |
| | Alle- magne. | 90 | 3, 212, 123 2, 116, 245 1, 547, 602 1, 647, 602 1, 486, 642 1, 108, 238 1, 108, 238 1, 108, 238 1, 108, 238 1, 108, 238 1, 238, 572 1, 238, 573 1, 238 |
| | Grande- Bretagne et Irlande. | \$ | 2,025,023 2,946,053 4,011,319 2,743,494 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 17,223,912 18,911,862 18,914,865 18,9 |
| | Autres pays. | ₩ | 1,576,137 2,049,422 2,049,422 1,284,492 1,284,492 1,284,492 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,733 1,460,633 1,460, |
| | Cuba. | € | 4, 263, 621 2, 373, 474 2, 373, 474 2, 227, 422 3, 301, 227 4, 563, 869 1, 065, 451 1, 064, 957 1, 064, 957 1, 064, 957 1, 064, 957 1, 064, 957 1, 064, 958 1, 106, 968 1, 106, 106 1, 106, 277 1, 106 |
| VENANCE. | Mexique. | \$6 | 14,967 66,715 103,977 174,104 174,104 115,527 115,822 126,815 128,822 128,822 128,822 128,823 121,444 188,822 121,320 221,320 221,320 221,320 221,320 221,320 221,320 221,320 221,320 221,320 221,320 221,332 221,332 221,332 221,332 221,332 221,332 221,332 221,332 221,332 221,444 231,332 231,444 |
| PAYS DE PROVENANCE | Possessions de l'Amé- rique Britan- nique du N. | eso . | 4.864,209 7,255,678 7,554,060 9,276,169 18,394,693 18,169,257 22,591,902 12,471,695 12,471,695 12,481,288,373 11,562,982,820 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,419,227 13,429,237 14,542,693 16,002,384 17,382,938 19,739,470 23,383,255 17,382,938 19,739,470 23,383,255 17,382,938 19,739,470 23,383,255 17,383,773 17,383, |
| | Alle- magne. | w w | 132, 074 150, 382 282, 306 382, 110 227, 232 250, 704 221, 1907 282, 683 2837, 887 281, 1907 282, 683 280, 704 1721, 344 1721, 344 1721, 344 1731, |
| | Grande- Bretagne et Irlande. | oo. | 10,664,576 10,891,698 11,9210,455 11,931,2915 11,931,2915 11,944,815 11,304,197 11,304,197 11,304,197 11,808,692 11,808,692 11,808,692 11,408,693 11,408,693 11,408,694 11,977,290 11,977,290 11,977,290 11,977,290 11,977,200 |
| Anmée | | | 1868 1870 1871 1871 1871 1872 1873 1873 1873 1873 1883 1883 1883 1883 |

26

COMMERCE DE TRANSPORT ÉTRANGER.

Valeur des importations et des exportations des Etats-Unis, transportées respectivement en chemins de fer et autres moyens de voiturage, dans des navires américains et dans des navires étrangers, durant chacun des exercices 1857 à 1896, inclusivement, avec la proportion transportée dans des navires américains (le numéraire et l'or en lingots sont compris de 1857 à 1879, inclusivement), vu qu'on ne peut donner séparément le mode de transport des espèces et des articles de commerce.

| Proportion transportée | navires américains. | | 70.5 | 6.99 6.23 | 65.5 | 50.0 | 27.5 | 27.7 | 7. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 8. | 35.1 | 93.1 | 30.00 31.00 | 7 io. 867 87. 887 | 25.8 | 26.7 | 8 C. X | 26.5 | 25.9 | 22.6 | 0T /T | 10.22 | 15.54 | 16.60 | 14.76 | 15·01 13·80 |
|--------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| rales. | Total. | € | 723,850,823 607,257,571 | 695,557,592 | 55, | 435,710,714 | 669,855,034 | 604,412,996 | 1,010,938,552 | 848,527,647 | 876,448,784 | 991,896,889 | 1,212,328,233 | 1,340,899,221 | 1,312,680,640 | 1,113,434,544 | 1,194,045,627 | 1,210,519,399 | 1,202,708,609 | 1,505,535,404 | 1,040,041,974 | 1,479,181,891 | 1,408,211,302 | 1,319,717,084 | 1,314,960,966 |
| IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS TOTALES | Par des navires étrangers. | ¢9 | 213,519,796 160,066,267 | 229,816,211 | 203,478,278 | 218,015,296 | 485,793,548 | 437,010,124 | 585,226,691 | 550,546,074 | 586,492,012 | 788,927,488 | 839,346,362 | 966,723,651 | 939,206,106 | 884,788,517 | 859,920,536 | 876,991,129 | 911,269,232 | 1,224,200,434 | 1,209,002,983 | 1,212,978,769 | 1,127,798,199 | 1,079,518,566 | 1,073,911,113 |
| STATIONS ET EX | Par des navires américains. | € | 510,331,027 | 465,741,381 | 381,516,788 | 217,695,418 | 184,061,486 | 167,402,872 | 325,711,861 297,834,904 | 297,981,573 | 289,956,772 | 352,969,401 | 345,341,101 | | | 311 076 171 | | | 272,015,692 | | | 221,229,145 | | | 197,349,503 |
| IMPOF | En ch. de fer et autres nioy. de voit. | ≎ | | | | | | | | | | : | 27,650, | | 23,022,540 | 20,388,235 | 17,464,810 | | | | | | | 45,332,775 | 43,700,350 |
| | Par des navires etrangers. | €€ | 111,745,825 81,153,133 | 107,171,509 | 69,372,180 | 104,517,667 | 237,442,730 | 262,839,588 | 351,754,928 | 301,886,491 | 285,979,781 | 329,786,978 | 393,929,579 | 494,915,886 | 533,885,971 | 501,838,949 | 530,354,703 | 569,583,564 | 600,769,633 | 120,77,027 | 641,102,714 | 694 331 348 | 615,287,007 | 636,004,765 | 581,973,477 621,802,292 |
| Exportations | Par des navires américains. | € ₽ | 251,214,857 243,491,288 | 249,617,953 | 179,972,733 | 125,421,318 | 102,849,409 | 93,017,756 | 213,671,466 | 175,106,348 | 153,154,748 | 199,732,324 | 168,044,799 | 171,566,758 | 174,424,216 | 106,389,066 | 164,826,214 | 166,551,624 | 128, 425, 339 | 109,029,209 | 110,955,324 | 104 418 210 | 98,652,828 | 82,001,691 | 78,406,680 |
| K | En ch. de fer et autres moy. de voit. | € | | | | : | | | | | | 7 700 156 | 10,015,089 | 10,799,430 | 8,509,205 | 7,304,356 | 6,767,170 | 7,511,365 | 7,439,862 | 0,858,928 | 8,209,308 | 95 080 844 | 26,573,774 | 24,183,299 | 19,144,667 21,389,666 |
| | Par des navires étrangers. | € | 101,773,971 78,913,134 | 122,644,702 | 134,106,098 | 113,497,629 | 248,350,818 | 174,170,336 | 333,471,763 | 248,659,583 | 300,512,231 | 309,140,510 | 445,416,783 | 471,806,765 | 405,320,135 | 382, 949, 568 321 139 500 | 329,565,833 | 307,407,565 | 310,499,599 | 503,434,313 | 491,840,209 | 564 175 576 | 512,511,192 | 443,513,801 | 491,937,636 543,392,216 |
| Importations | Par des navires américains. | €9 | 259,116,170 203,700,016 | 216,123,428 | 201,544,055 | 92,274,100 | 81,212,077 | 74,385,116 | 112,040,395 | 122,965,225 | 136,802,024 | 153,237,077 | 177,286,302 | 174,739,834 | 176,027,778 | 157,872,726 | 151,834,067 | 146,499,282 | 143,590,353 | 149,517,508 | 150,051,140 | 136,002,920 | 135,046,207 | 112,864,052 | 118,942,817 121,365,493 |
| I | En ch. de fer et autres moy. de voit. | € | | : | | | | : | | | | 15 197 254 | 17,635,681 | 17,070,548 | 14,513,335 | 13,083,859 | 10,697,640 | 12,965,999 | 11,983,823 | 12,142,400 | 017,135,215 | 22,654,940 | 20,140,294 | 21,149,476 | 24,555,683 |
| Exercice | j. | | 1857 | 1859 | 1861. | 22 1863 | 1864 | 1865 | 1867 | 1868. | 1869 | 1870 | 1872 | 1873 | 1874 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1001 | 1001 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 |

VALEUR des importations et des exportations des Etats-Unis, transportées respectivement en chemin de fer et autres moyens de

| Pproportion transportée | dans des navires américains. | | 13.44 | 13.70 | 11.94 | | | | | 12.00 | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| fations. | Total. | € | 1,419,911,621 | 1,487,533,027 | 1,047,159,035 | 1,857,680,610 | 1,714,066,116 | 1,547,135,194 | 1,589,508,130 | 1,662,331,612 | |
| Total des importations et exportations. | Par des navires étrangers. | % | 1,174,697,321 | 1,217,063,541 | 1,450,101,087 | 1,564,559,651 | 1,428,316,568 | 1,273,022,456 | 1,285,896,192 | 1,377,973,521 | |
| DES IMPORTAT | Par des navires américains. | G ⊊ | | | 206,439,725 | | _ | | | 187,691,887 | |
| Total | En ch. de fer et autres. moy. de voit. | € | | | 72.856.194 | | - | | | 96,666,204 | |
| zô. | Par des navires étrangers. | \$ ⊕ | | | 773.589.324 | | | | | 751,083,000 | |
| Exportations. | Par des navires américains. | se- | | | 78.968.047 | | | | | 70,392,813 | |
| í | En ch. de fer et autres moy. de voit. | ≎ ⊕ | 22,147,368 | 28,436,517 | 31.923.439 | 33,220,629 | 43,862,947 | 49,221,427 | 49,902,754 | 61,131,125 | |
| | Par des navires étrangers. | €G- | 568,222,357 | | | | | _ | | | |
| [MPORTATIONS. | Par des navires américains. | es. | 123,525,298 | | | | | _ | | | |
| | En ch. de fer et autres moy. de voit. | V. | 32,209,459 | 38,227,861 | 40,932,755 | 39,726,595 | 44,121,094 | 29,623,095 | 33,201,988 | 35,535,079 | |
| Exercice | expire le 30 juin. | | 1888 | 1889 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 28 |

Notes.—1 Les quantités transportées en wagons et autres voitures par terre n'étaient pas mentionnées séparément avant le 1er juillet 1870. 2. De 1862 à 1879, inclusivement, les exportations comprennent l'or et les espèces.

ÉTAT indiquant la valeur totale des marchandises étrangères transportées en transit et transbordées entre les Etats-Unis et les possessions britanniques de l'Amérique, chaque année, de 1871 à 1896.

| xercice terminé le 30 juin. | dement reçu | s pour transit es des possess l'Amérique d | ions britan- | Expédiées en transit ou transbordées destination des possessions britanniques de l'Amérique du Nord. | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| | Par terre. | Par eau. | Total. | Par terre. | Par eau. | Total. | | | |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 8 | | | |
| 1871 1872 | 6,035,585 8,237,859 | 1,918,475 1,038,310 | 7,954,060 9,276,169 | 15,624,591 19,357,342 | 2,781,884 4,685,448 | 18,406,475 24,042,790 | | | |
| 1873 1874 | 11,700,787 12,695,590 | 1,693,906 1,468,100 | 13,394,693 14,163,690 | 20,178,666 20,572 299 | 6,605,518 6,938,430 | 26,784,184 27,510,739 | | | |
| 1875 1876 | 16,890,022 21,301,262 | 1,152,555 $1,290,640$ | $18,042,577 \\ 22,591,902$ | 23,794,129 19,369,958 | 6,006,166 5,049,930 | 29,800,295 24,419,888 | | | |
| 1877 1878 | 10,835,642 10,314,534 | 1,636,053 $1,889,524$ | 12,471,695 12,204,058 | 17,066,855 11,914,321 | 1,910,298 998,364 | 18,977,153 $12,912,685$ | | | |
| 1879 1880 | 10,098,998 15,265,177 | 1,982,097 1,869,570 | 12,081,095 17,134,747 | 12,030,635 16,388,673 | 858,952 653,430 | 12,889,587 17,042,003 | | | |
| 1881 1882 | 15,200,967 24,665,029 26,382,370 | 1,801,079 $3,878,149$ $3,420,450$ | 17,002,046 $28,543,178$ $29,802,820$ | 22,828,270 36,613,465 38,389,318 | 527,994 982,019 923,250 | 23,356,264 37,595,484 39,312,568 | | | |
| 1883 | 13,043,498 12,755,686 | 375,729 $767,927$ | 13,419,227 13,523,613 | 22,120,587 19,105,476 | 818,798 594,982 | 22,939,385 19,700,458 | | | |
| 1886 1887 | 9,593,344 | 1,267,676 2,127,680 | 10,861,020 11,504,721 | 19,428,867 20,178,365 | 812,212 $2,009,590$ | 20,241,079 22,187,955 | | | |
| 1888 | 6,309,024 | 2,033,793 3,032,952 | 8,342,817 11,336,123 | 13,347,876 19,299,966 | 2,063,780 $2,849,263$ | 15,611,656 22,149,229 | | | |
| 1890 1891 | 13,524,298 | 2,477,612 1,714,545 | 16,001,910 19,780,470 | 24,788,152 25,185,706 | 2,547,052 2,697,317 | 27,335,201 27,883,023 | | | |
| 1892 | 21,346,413 13,807,662 | 2,581,842 4,077,911 | 23,928,255 17,885,573 | 23,989,746 20,151,432 | 2,714,368 $2,568,679$ | 26,704,114 22,720,111 | | | |
| 1894 | 13,501,664 14,068,922 | 3,840,429 5,552,940 | 17,342,093 19,621,862 | 17,974,332 18,752,226 | 2,207,884 2,970,068 | 20,182,216 21,722,294 | | | |
| 1896 | 13,408,578 | 6,735,027 | 20,143,605 | 18,335,373 | 3,453,043 | 21,788,416 | | | |

Note.—Ce mouvement ne fait pas partie du commerce d'importation et d'exportation.

C.—Tableau indiquant le tonnage de certains articles transportés

| Années. | | | | Céréales. | | | - |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| AAALES. | Farine. | Blé. | Maïs. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Autres céréales.* |
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| 1869 | 71,051 | 670,534 | 256,475 | 99,012 | 92,309 | 13,489 | 99,743 |
| 1870 | 54,978 | 658,524 | 193,129 | 123,191 | 117,941 | 19,520 | 127,727 |
| 1871 | 41,211 | 748,549 | 672,057 | 113,992 | 129,891 | 34,563 | 109,935 |
| 1872 | 20,534 | 403,903 | 902,753 | 120,061 | 92,959 | 13,357 | 120,753 |
| 1873 | 19,307 | 803,064 | 637,296 | 70,586 | 70,023 | 30,160 | 114,735 |
| 1874 | 29,134 | 772,163 | 519,203 | 98,654 | 59,408 | 8,215 | 280,821 |
| 1875 | 17,635 | 744,293 | 282,031 | 104,475 | 62,717 | 8,309 | 86,090 |
| 1876 | 9,290 | 416,376 | 365,254 | 96,494 | 52,147 | 19,949 | 104,783 |
| 1877 | 8,923 | 448,043 | 723,458 | 139,453 | 66,045 | 35,948 | 77,114 |
| 1878 | 5,904 | 844,555 | 734,993 | 89,534 | 85,029 | 64,613 | 88,106 |
| 1879 | 7,164 | 949,466 | 621,180 | 96,144 | 23,164 | 59,210 | 77,071 |
| 1880 | 8,266 | 966,052 | 1,156,619 | 106,247 | 20,893 | 26,340 | 86,673 |
| 1881 | 6,926 | 444,832 | 475,823 | 81,587 | 30,321 | 15,484 | 61,588 |
| 1882 | 9,372 | 642,215 | 251,687 | 96,650 | 22,180 | 43,372 | 53,300 |
| 1883 | 9,047 | 573,740 | 522,978 | 58,787 | 51,607 | 95,246 | 67,595 |
| 1884 | 7,251 | 790,409 | 198,216 | 65,008 | 52,696 | 71,462 | 51,944 |
| 1885 | 6,869 | 565,922 | 359,982 | 64,587 | 8,234 | 10,211 | 47,505 |
| 1886 | 9,005 | 993,129 | 354,765 | 62,854 | 7,278 | 3,073 | 59,782 |
| 1887 | 4,089 | 936,840 | 446,617 | 75,458 | 35,365 | 6,717 | 47,678 |
| 1888 | 3,287 | 491,419 | 499,218 | 41,100 | 70,315 | 12,532 | 49,087 |
| 1889 | 4,429 | 484,141 | 592,550 | 66,110 | 63,674 | 36,329 | 49,663 |
| 1890 | 3,489 | 353,738 | 616,702 | 90,754 | 48,438 | 21,657 | 33,123 |
| 1891 | 3,126 | 756,101 | 142,141 | 71,903 | 16,362 | 68,771 | 33,951 |
| 1892 | 4,879 | 620,768 | 150,269 | 51,596 | 72,444 | 4,236 | 33,807 |
| 1893 | 2,367 | 1,093,927 | 252,283 | 49,651 | 24,714 | 6,518 | 20,656 |
| 1894 | 2,909 | 903,361 | 275,377 | 89,700 | 100,874 | 5,288 | 22,620 |
| 1895 | 2,240 | 280,550 | 94,403 | 77,868 | 87,839 | 205 | 59,400 |
| 1896 | 7,963 | 408,872 | 100,227 | 109,967 | 197,713 | 77.210 | 55,230 |

^{*} Poinnes, farines de toutes sortes, pois, pommes de terre.

sur les canaux de l'Etat de New-York, pendant une période de vingt-sept années.

| p | | ٦ | Iarchandises i | LOUDDES | | |
|-----------|-------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | TARCHAMDISES I | LOURDES. | | |
| Total. | Fer pour chemin de fer. | Autre fer. | Sel. | Houille. | Minerai». | Total. |
| Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| 1,302,613 | 137,677 | 79,652 | 263,333 | 1,324,408 | 183,992 | 1,989,062 |
| 1,295,010 | 135,930 | 89,708 | 266,740 | 1,558,185 | 238,802 | 2,289,365 |
| 1,850,198 | 178,269 | 100,310 | 248,709 | 1,194,037 | 289,952 | 2,011,277 |
| 1,674,320 | 161,667 | 96,996 | 248,558 | 1,462,590 | 377,592 | 2,347,403 |
| 1,745,171 | 53,363 | 62,581 | 216,706 | 1,625,859 | 415,968 | 2,374,477 |
| 1,767,598 | 24,511 | 82,955 | 173,590 | 1,413,162 | 232,544 | 1,926,762 |
| 1,305,550 | 36,603 | 95,305 | 186,785 | 1,217,091 | 283,219 | 1,819,003 |
| 1,064,293 | 11,691 | 69,450 | 114,070 | 1,036,698 | 173,530 | 1,405,439 |
| 1,498,984 | 10,341 | 58,828 | 156,918 | 1,286,881 | 250,573 | 1,763,541 |
| 1,912,734 | 8,385 | 65,642 | 139,927 | 889,873 | 210,078 | 1,313,905 |
| 1,833,399 | 27,634 | 99,568 | 136,021 | 971,074 | 314,411 | 1,548,708 |
| 2,371,090 | 93,613 | 139,993 | 144,487 | 959,342 | 370,884 | 1,709,319 |
| 1,116,561 | 78,650 | 205,005 | 113,756 | 1,092,003 | 337,873 | 1,827,287 |
| 1,118,776 | 58,921 | 122,786 | 108,040 | 1,228,435 | 364,361 | 1,882,543 |
| 1,379,000 | 46,553 | 47,412 | 190,392 | 1,152,849 | 293,892 | 1,731,098 |
| 1,236,986 | 28,513 | 54,471 | 161,788 | 954,288 | 210,610 | 1,400,670 |
| 1,063,310 | 12,215 | 38,726 | 161,272 | 1,025,941 | 195,750 | 1,433,904 |
| 1,489,886 | 10,878 | 152,030 | 112,002 | 857,884 | 269,914 | 1,402,708 |
| 1,552,764 | 21,368 | 224,979 | 124,054 | 905,424 | 243,578 | 1,539,403 |
| 1,166,958 | 2,596 | 43,881 | 106,344 | 1,219,680 | 259,269 | 1,631,770 |
| 1,296,896 | 3,278 | 78,135 | 112,100 | 1,094,897 | 234,948 | 1,523,358 |
| 1,167,901 | 5,800 | 26,804 | 93,181 | 830,154 | 202,072 | 1,157,291 |
| 1,092,355 | 1,960 | 36,770 | 81,232 | 881,502 | 215,686 | 1,217,150 |
| 937,999 | 524 | 40,073 | 93,216 | 832,397 | 136,612 | 1,102,822 |
| 1,450,116 | 536 | 25,204 | 52,094 | 741,934 | 102,275 | 922,043 |
| 1,400,129 | 267 | 22,614 | 70,353 | 609,368 | 37,641 | 740,243 |
| 602,505 | 4,263 | 59,402 | 71,334 | 766,723 | 144,076 | 1,045,798 |
| 957,182 | 1,568 | 74,651 | 83,309 | 682,167 | 89,998 | 931,693 |

D.—Tableau indiquant le tonnage de certains articles transportés sur le canal

| Années. | - | | | Céréales | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | Farine. | Blé. | Maïs. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Autres articles. |
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| 1869* | 45,674 | 313,825 | 120,599 | 20,951 | | 904 | 1,937 |
| 1872 | 26,651 | 239,998 | 254,902 | 6,035 | 7,752 | 64 | 2,745 |
| 1873 | 30,665 | 355,847 | 180,169 | 8,225 | 1,194 | 3 | 3,777 |
| 1874 | 24,019 | 413,212 | 181,151 | 18,871 | 5,954 | 513 | 8,677 |
| 1875 | 13,964 | 253,835 | 103,749 | 35,751 | 3,383 | 917 | 6,337 |
| 1876 | 15,778 | 201,906 | 144,501 | 18,455 | 24,496 | 1,454 | 3,198 |
| 1877 | 13,558 | 253,953 | 169,196 | 19,870 | 2,810 | 2,439 | 2,355 |
| 1878 | 9,121 | 191,982 | 185,931 | 10,979 | 3,088 | | 2,302 |
| 1879 | 10,710 | 274,570 | 144,506 | 4,655 | 1,239 | 440 | 2,444 |
| 1880 | 12,679 | 242,020 | 163,738 | 17,772 | 477 | 1,016 | 1,480 |
| 1881 | 9,959 | 127,832 | 101,075 | 24,509 | | 1,844 | 2,086 |
| 1882 | 12,261 | 215,056 | 54,799 | 20,126 | 611 | 3,226 | 403 |
| 1883 | 13,471 | 152,794 | 182,269 | 10,436 | 731 | 1,642 | 10,983 |
| 1884 | 13,683 | 144,851 | 118,811 | 7,155 | 10,746 | 1,320 | 9,168 |
| 1885 | 13,334 | 124,206 | 117,536 | 15,801 | 1,116 | | 1,912 |
| 1886 | 19,474 | 154,169 | 219,442 | 1,595 | 4,911 | 564 | 14,657 |
| 1887 | 23,949 | 221,927 | 114,938 | 9,574 | 12,050 | | 12,533 |
| 1888 | 16,983 | 160,963 | 194,886 | 5,906 | 26,629 | 811 | 13,608 |
| 1889 | 7,931 | 126,664 | 353,595 | 4,272 | 28,356 | 2,673 | 18,552 |
| 1890 | 14,461 | 118,002 | 327,394 | 10,830 | 27,728 | 1,549 | 20,876 |
| 1891 | 13,517 | 198,658 | 185,180 | 8,113 | 52,959 | 65,888 | 28,042 |
| 1892 | 17,046 | 232,019 | 192,548 | 6,433 | 37,173 | 9,392 | 32,815 |
| 1893 | 15,235 | 258,392 | 441,092 | 18,599 | 31,283 | 3,671 | 36,981 |
| 1894 | 33,628 | 270,993 | 169,233 | 28,353 | 27,962 | 567 | 60,673 |
| 1895 | 44,044 | 203,088 | 164,894 | 8,689 | 18,236 | 1,007 | 46,463 |
| 1896 | 42,465 | 320,563 | 320,444 | 11,368 | 28,178 | 9,409 | 56,591 |

^{*} Exercice.

[†]Pommes, farine, toutes sortes, pois, pommes de terre.

Welland, pendant une période de vingt-six années qui ont fini le 31 décembre 1896.

| | | | | | | | - WHE AL- |
|-----------|-------------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Marc | CHANDISES LO | URDES. | | |
| Total. | Fer pour chemin de fer. | Autre fer. | Sel. | Fer et sel ayant payé pleins péages sur l. canaux du St-Laur. | Houille. | Minerais. | Total. |
| Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| 503,860 | 68,064 | 16,924 | 91,575 | 37,153 | 103,126 | 58,781 | 275,623 |
| 538,147 | 26,217 | 17,141 | 50,540 | 44,243 | 186,932 | 98,605 | 423,678 |
| 579,880 | 6,923 | 20,754 | 40,850 | 17,157 | 339,016 | 118,685 | 543,387 |
| 647,397 | 6,032 | 12,068 | 23,309 | 9,579 | 323,503 | 56,825 | 431,316 |
| 417,936 | 1,517 | 7,588 | 13,509 | 9,962 | 321,306 | 43,683 | 397,565 |
| 409,788 | 51 | 7,997 | 30,300 | 20,327 | 288,211 | 81,654 | 378,540 |
| 464,181 | 9,630 | 9,696 | 9,173 | 3,983 | 323,869 | 42,758 | 399,109 |
| 403,403 | 10 | 11,518 | 3,980 | 12,686 | 295,318 | 15,229 | 338,741 |
| 438,564 | 2,782 | 5,797 | 7,174 | 17,796 | 192,957 | 19,164 | 245,670 |
| 442,182 | 5,360 | 4,812 | 413 | 22,273 | 109,986 | 34,139 | 176,983 |
| 269,395 | 4,585 | 7,013 | 10 | 30,682 | 128,113 | 18,785 | 189,188 |
| 306,482 | | 5,348 | 50 | 17,327 | 237,559 | 23,700 | 283,984 |
| 373,326 | 1,237 | 7,922 | 66 | 17,037 | 307,058 | 31,785 | 365,105 |
| 305,734 | 698 | 652 | 461 | 3,242 | 274,471 | 53,205 | 332,729 |
| 273,905 | 78 | 2,055 | 597 | 14,243 | 248,272 | 26,728 | 291,973 |
| 414,812 | 166 | 6,123 | 48 | 12,324 | 271,356 | 27,447 | 317,464 |
| 394,971 | 1,351 | 5,636 | | 6,715 | 145,193 | 13,866 | 172,761 |
| 419,786 | 93 | 3,220 | 316 | 13,617 | 223,871 | 16,872 | 257,989 |
| 542,043 | 47 | 2,479 | 1,254 | 20,269 | 268,305 | 2,435 | 294,789 |
| 519,291 | | 753 | 1,027 | 28,047 | 202,384 | 8,138 | 240,349 |
| 367,177 | 127 | 1,610 | 2,567 | 7,953 | 224,644 | 3,415 | 240,316 |
| 527,426 | 163 | 1,567 | 878 | 3,666 | 211,616 | 355 | 218,245 |
| 805,253 | 6 | 2,075 | 374 | 8,139 | 233,096 | | 243,690 |
| 591,409 | • • • • • • • • • • | 3,072 | 159 | 977 | 203,608 | | 207,816 |
| 486,421 | 185 | 6,245 | 54 | 2,819 | 158,866 | 1,140 | 169,309 |
| 789,018 | 1,192 | 6,332 | 82 | 3,264 | 223,445 | 1,158 | 235,473 |
| | | | | | | | |

E.—Tableau indiquant les quantités de certains articles acquittés à Buffalo et Tonawanda, en transit par le canal Erié, pendant les vingt-huit dernières années.

CÉRÉALES.

| Année. | Farine. | Blé. | Maïs. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Autres articles. | Total. | Augmenta- tion. | Diminution. |
|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x, | | |
| 1869 | 5,609 | .490,904 | 219,874 | 1,978 | 63,728 | 2,150 | 2,193 | 786,436 | | |
| 1870 | 8,258 | 502,158 | 165,577 | 19,944 | 89,156 | 10,593 | 6,906 | 802,592 | 2.05 | |
| 1871 | 5,607 | 570,849 | 579,709 | 19,810 | 106,391 | 27,622 | 5,705 | 1,315,693 | 67:59 | |
| 1872 | | 330,032 | 866,169 | 41,515 | 73,572 | 5,900 | 88 | 1,317,276 | 67.50 | |
| 1873 | 6 | 737,167 | 611,675 | 8,636 | 51,615 | 22,441 | 634 | 1,432,174 | 82.10 | |
| 1874 | | 650,161 | 459,728 | 3,192 | 44,079 | 112 | 237 | 1,157,509 | 47.18 | |
| 1875 | 5,859 | 695,315 | 273,006 | 1,156 | 36,609 | 2,242 | 3,372 | 1,017,559 | 29.38 | |
| 1876 | 231 | 377,317 | 356,064 | 6,334 | 24,488 | 12,205 | 4,691 | 783,331 | | 0.39 |
| 1877 | 1,710 | 398,416 | 709,723 | 26,351 | 52,559 | 27,365 | 4,976 | 1,223,100 | 55.52 | |
| 1878 | 987 | 775,953 | 718,714 | 21,665 | 69,256 | 51,064 | 6,662 | 1,644,301 | 109:08 | |
| 1879 | 1,239 | 892,404 | 602,171 | 7,193 | 14,537 | 40,471 | 7,528 | 1,565,543 | 99:07 | |
| 1880 | 2,743 | 897,603 | 131,857 | 434 | 16,154 | 12,137 | 4,256 | 2,065,184 | 162.06 | |
| 1881 | 1,491 | 386,605 | 458,318 | 86 | 24,751 | 107 | 7,484 | 878,842 | 11.75 | |
| 1882 | 1,123 | 586,019 | 241,406 | 1,858 | 9,046 | 19,158 | 6,216 | 864,826 | 9.96 | |
| 1883 | 538 | 535,150 | 517,219 | 6,816 | 47,190 | 79,010 | 6,051 | 1,191,974 | 51.06 | |
| 1884 | 520 | 767,784 | 194,368 | 4,910 | 47,060 | 57,856 | 4,411 | 1,078,909 | 37.18 | . , |
| 1885 | 323 | 540,533 | 356,737 | 3,317 | 5,610 | 6,405 | 5,427 | 918,352 | 14:36 | |
| 1886 | 488 | 955,851 | 351,272 | 6,799 | 5,180 | | 4,001 | 1,353,591 | 72.11 | |
| 1887 | 334 | 914,152 | 438,069 | 15,207 | 32,907 | 4,612 | 44,693 | 1,449,984 | 85.64 | |
| 1888 | 534 | 469,965 | 494,110 | 6,589 | 68,922 | 10,997 | 1,717 | 1,052,834 | 33 87 | |
| 1889 | 845 | 457,922 | 579,526 | 16,380 | 61,175 | 34,167 | 5,160 | 1,155,175 | 46.88 | |
| 1890 | 195 | 329,531 | 498,641 | 58,563 | 45,202 | 16,903 | 4,362 | 953,397 | 21 · 23 | |
| 1891 | 1,071 | 733,967 | 137,679 | 43,779 | 14,803 | 66,278 | 2,594 | 1,000,171 | 27.18 | |
| 1892 | 2,485 | 611,177 | 141,506 | 37,570 | 70,363 | 3,997 | 3,472 | 870,570 | 10.69 | |
| 1893 | 424 | 1,086,834 | 240,767 | 38,986 | 21,981 | 6,156 | 243 | 1,395,391 | 77:43 | |
| 1894 | 327 | 887,908 | 265,947 | 69,707 | 99,898 | 5,191 | 2,123 | 1,331,101 | 69 · 26 | |
| 1895 | . 98 | 271,957 | 83,611 | 71,185 | 85,507 | 205 | 15 | 508,596 | | 35.21 |
| 1896 | 6,971 | 402,114 | 89,726 | 101,154 | 194,442 | 77,162 | 5,575 | 877,144 | 11.53 | |

^{*} Pommes, farines de toutes sortes, pois et pommes de terre.

SUPPLÉMENT du tableau E, indiquant les chargements à Oswégo pendant la même période.

CÉRÉALES.

| Namée Farine Blé. Mais. Orge. Avoine Seigle. Autres Autres Total. | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 1869. 7,361 141,360 28,585 66,794 1,113 8,569 14,033 207,815 1870. 114,440 115,732 10,120 77,906 3,953 7,402 11,628 238,181 11 of 1871. 10,043 123,173 70,218 72,675 1,806 6,250 13,259 297,424 11 o5 1872. 4,773 57,865 27,148 62,172 684 6,751 10,425 169,818 36 59 1873. 4,061 53,361 10,578 46,337 670 6,019 10,739 131,765 50 80 1874. 108,288 46,127 77,007 1,103 7,053 3,747 243,525 9 14 1875. 1,728 32,699 3,034 75,083 3,308 4,989 5,931 126,763 52 67 1876. 967 21,899 1,324 63,366 117 5, | Année. | Farine. | Blé. | Maïs. | Orge. | Avoine. | Seigle. | articles. | Total. | Augmenta- | Diminution. |
| 1876 11,440 115,732 10,120 77,906 3,953 7,402 11,628 238,181 11 ob 1871 10,043 123,173 70,218 72,675 1,806 6,250 13,259 297,424 11 ob 1872 4,773 57,865 27,148 62,172 684 6,751 10,425 169,818 36 59 1873 4,661 53,361 10,578 46,337 670 6,019 10,739 131,765 50 80 1874 108,288 46,127 77,007 1,103 7,053 3,747 243,325 9 14 1875 1,728 32,690 3,034 75,083 3,308 4,989 5,931 126,763 52 67 1876 967 21,890 1,324 63,336 117 5,703 6,638 99,975 62 67 1877 855 28,955 3,380 80,306 316 6,603 6,556 126,899 522 93,149 <td></td> <td>Tonn'x.</td> <td>Tonn'x.</td> <td>Tonn'x.</td> <td>Tonn'x.</td> <td>Tonn'x.</td> <td>Tonn x.</td> <td>Tonn'x.</td> <td>Tonn'x.</td> <td></td> <td></td> | | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn x. | Tonn'x. | Tonn'x. | | |
| 1871 10,043 123,173 70,218 72,675 1,806 6,250 13,259 297,424 11 05 1872 4,773 57,865 27,148 62,172 684 6,751 10,425 169,818 36 59 1873 4,661 53,361 10,578 46,337 670 6,019 10,739 131,765 50 80 1874 108,288 46,127 77,007 1,103 7,053 3,747 243,525 9 14 1875 1,728 32,690 3,034 75,083 3,308 4,989 5,931 126,763 52 67 1876 967 21,890 1,324 63,336 117 5,703 6,638 99,975 62 67 1877 855 28,955 3,308 80,306 316 6,603 6,559 3,149 65 21 1878 1,394 24,171 1,383 50,381 10,5 | 1869 | 7,361 | 141,360 | 28,585 | 66,794 | 1,113 | 8,569 | 14,033 | 267,815 | , | |
| 1872. 4,773 57,865 27,148 62,172 684 6,751 10,425 169,818 36 59 1873. 4,061 53,361 10,578 46,337 670 6,019 10,739 131,765 50 80 1874. 108,288 46,127 77,007 1,103 7,053 3,747 243,325 9 14 1875. 1,728 32,690 3,034 75,083 3,308 4,989 5,931 126,763 52 67 1876. 967 21,890 1,324 63,336 117 5,703 6,638 99,975 62 67 1877. 855 28,955 3,308 80,366 316 6,603 6,556 126,899 52 61 1878. 1,394 24,171 1,383 50,881 10,598 5 222 93,149 65 21 1880. 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49 43 1881. 758 25,352 8,064 <td>1870</td> <td>11,440</td> <td>115,732</td> <td>10,120</td> <td>77,906</td> <td>3,953</td> <td>7,402</td> <td>11,628</td> <td>238,181</td> <td></td> <td>11.06</td> | 1870 | 11,440 | 115,732 | 10,120 | 77,906 | 3,953 | 7,402 | 11,628 | 238,181 | | 11.06 |
| 1873. 4,661 53,361 10,578 46,337 670 6,019 10,739 131,765 50 80 1874. 108,288 46,127 77,007 1,103 7,053 3,747 243,525 9 14 1875 1,728 32,690 3,034 75,083 3,308 4,989 5,931 126,763 52 67 1876. 967 21,890 1,324 63,336 117 5,703 6,638 99,975 62 67 1877. 855 28,955 3,308 80,306 316 6,603 6.556 126,899 52 61 1878. 1,394 24,171 1,383 50,881 10,598 5 222 93,149 65 21 1880. 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49 43 1881. 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56 82 1882. 813 20,274 4,401 | 1871 | 10,043 | 123,173 | 70,218 | 72,675 | 1,806 | 6,250 | 13,259 | 297,424 | 11.05 | |
| 1874 108,288 46,127 77,007 1,103 7,053 3,747 243,525 9 14 1875 1,728 32,690 3,034 75,083 3,308 4,989 5,931 126,763 52·67 1876 967 21,890 1,324 63,336 117 5,703 6,638 99,975 62·67 1877 855 28,955 3,308 80,306 316 6,603 6.556 126,899 52·61 1878 1,394 24,171 1,383 50,381 10,598 5 222 93,149 65·21 1879 734 25,740 9,268 71,693 16,623 3,110 127,168 52·51 1880 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49·43 1881 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56·82 1882 813 20,274 4,401 70,862 < | 1872 | 4,773 | 57,865 | 27,148 | 62,172 | 684 | 6,751 | 10,425 | 169,818 | | 36.59 |
| 1875 1,728 32,690 3,034 75,083 3,308 4,989 5,931 126,763 52 67 1876 967 21,890 1,324 63,336 117 5,703 6,638 99,975 62 67 1877 855 28,955 3,308 80,306 316 6,603 6.556 126,899 52 61 1878 1,394 24,171 1,383 50,381 10,598 5 222 93,149 65 21 1879 734 25,740 9,268 71,693 16,623 3,110 127,168 52 51 1880 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49 43 1881 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56 82 1882 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 62 65 1883 432 22,634 535 32,5 | 1873 | 4,061 | 53,361 | 10,578 | 46,337 | 670 | 6,019 | 10,739 | 131,765 | | 50.80 |
| 1876. 967 21,890 1,324 63,336 117 5,703 6,638 99,975 62 °67 1877. 855 28,955 3,308 80,306 316 6,603 6,556 126,899 52 °61 1878. 1,394 24,171 1,383 50,381 10,598 5 222 93,149 65 °21 1879. 734 25,740 9,268 71,693 16,623 3,110 127,168 52 °51 1880. 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49 °43 1881. 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56 °82 1882. 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 62 °65 1883. 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73 °00 1884. 404 5,932 413 48,391 | 1874 | | 108,288 | 46,127 | 77,007 | 1,103 | 7,053 | 3,747 | 243,325 | | 9:14 |
| 1877. 855 28,955 3,308 80,306 316 6,603 6,556 126,899 52 61 1878. 1,394 24,171 1,383 50,381 10,598 5 222 93,149 65 21 1879. 734 25,740 9,268 71,693 16,623 3,110 127,168 52 51 1880. 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49 43 1881. 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56 82 1882. 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 52 65 1883. 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73 00 1884. 404 5,932 413 48,391 12,173 2,819 70,132 73 43 1885. 519 6,484 22 45,264 4,613 | 1875 | 1,728 | 32,690 | 3,034 | 75,083 | 3,308 | 4,989 | 5,931 | 126,763 | | 52.67 |
| 1878. 1,394 24,171 1,383 50,381 10,598 5 222 93,149 65 21 1879. 734 25,740 9,268 71,693 16,623 3,110 127,168 52 51 1880. 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49 43 1881. 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56 82 1882. 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 62 65 1883. 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73 00 1884. 404 5,932 413 48,391 12,173 2,819 70,132 73 43 1885. 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77 62 1886. 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59 | 1876 | 967 | 21,890 | 1,324 | 63,336 | 117 | 5,703 | 6,638 | 99,975 | | 62 · 67 |
| 1879 734 25,740 9,268 71,693 16,623 3,110 127,168 52·51 1880 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49·43 1881 758 25,352 8,664 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56·82 1882 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 52·65 1883 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73·00 1884 404 5,932 413 48,301 12,173 2,819 70,132 73·43 1885 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77·62 1886 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77·88 1887 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82 02 1888 384 2,206 168 6,237 2,196 | 1877 | 855 | 28,955 | 3,308 | 80,306 | 316 | 6,603 | 6,556 | 126,899 | | 52.61 |
| 1880. 951 17,466 15,656 82,743 12,598 5,996 135,410 49·43 1881. 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56·82 1882. 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 52·65 1883. 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73·00 1884. 404 5,932 413 48,391 12,173 2,819 70,132 73·43 1885. 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77·62 1886. 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77·88 1887. 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82·02 1888. 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95·82 1889. 473 8,902 8,950 40,096 16 1,405 | 1878 | 1,394 | 24,171 | 1,383 | 50,381 | | 10,598 | 5 222 | 93,149 | | 65.21 |
| 1881 758 25,352 8,064 62,793 200 14,444 4,027 115,638 56·82 1882 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 62·65 1883 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73·00 1884 404 5,932 413 48,391 12,173 2,819 70,132 73·43 1885 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77·62 1886 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77·88 1887 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82·02 1888 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95·82 1889 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77·61 1890 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635< | 1879 | 734 | 25,740 | 9,268 | 71,693 | | 16,623 | 3,110 | 127,168 | | 52.51 |
| 1882. 813 20,274 4,401 70,862 416 22,265 7,773 126,804 52·65 1883. 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73·00 1884. 404 5,932 413 48,391 12,173 2,819 70,132 73·43 1885. 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77·62 1886. 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77·88 1887. 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82·02 1888. 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95·82 1889. 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77·47 1891. 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85·28 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 <t< td=""><td>1880</td><td>951</td><td>17,466</td><td>15,656</td><td>82,743</td><td></td><td>12,598</td><td>5,996</td><td>135,410</td><td></td><td>49.43</td></t<> | 1880 | 951 | 17,466 | 15,656 | 82,743 | | 12,598 | 5,996 | 135,410 | | 49.43 |
| 1883. 432 22,634 535 32,557 14,384 1,967 72,507 73·00 1884. 404 5,932 413 48,391 12,173 2,819 70,132 73·43 1885. 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77·62 1886. 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77·88 1887. 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82·02 1888. 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95·82 1889. 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77·61 1890. 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79·47 1891. 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85·28 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 1 | 1881 | 758 | 25,352 | 8,064 | 62,793 | 200 | 14,444 | 4,027 | 115,638 | | 56:82 |
| 1884 404 5,932 413 48,391 12,173 2,819 70,132 73 43 1885 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77 62 1886 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77 88 1887 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82 02 1888 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95 82 1889 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77 61 1890 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79 47 1891 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85 28 1892 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93 07 1893 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 | 1882 | 813 | 20,274 | 4,401 | 70,862 | 416 | 22,265 | 7,773 | 126,804 | | 52.65 |
| 1885. 519 6,484 22 45,264 4,613 2,945 59,847 77 · 62 1886. 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77 · 88 1887. 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82 02 1888. 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95 82 1889. 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77 · 61 1890. 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79 · 47 1891. 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85 · 28 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93 · 07 1893. 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93 · 43 | 1883 | 432 | 22,634 | 535 | 32,557 | | 14,384 | 1,967 | 72,507 | | 73.00 |
| 1886. 737 9,579 154 42,261 1,671 4,814 59,216 77 88 1887. 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82 02 1888. 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95 82 1889. 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77 61 1890. 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79 47 1891. 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85 28 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93 07 1893. 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93 43 1894. 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84 84 1895. | 1884 | 404 | 5,932 | 413 | 48,391 | ., | 12,173 | 2,819 | 70,132 | | 73 43 |
| 1887. 790 675 2 44,580 716 1,370 48,133 82 02 1888. 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95 82 1889. 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77 61 1890. 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79 '47 1891. 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85 '28 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93 '07 1893. 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93 43 1894. 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84 '84 1895. 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94 '23 | 1885 | 519 | 6,484 | 22 | 45,264 | | 4,613 | 2,945 | 59,847 | | 77 62 |
| 1888. 384 2,206 168 6,237 2,196 11,191 95 82 1889. 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77 61 1890. 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79 47 1891. 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85 28 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93 07 1893. 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93 43 1894. 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84 84 1895. 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94 23 | 1886 | 737 | 9,579 | 154 | 42,261 | | 1,671 | 4,814 | 59,216 | | 77.88 |
| 1889 473 8,002 8,950 40,096 16 1,405 1,003 59,945 77 61 1890 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79 47 1891 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85 28 1892 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93 07 1893 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93 43 1894 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84 84 1895 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94 23 | 1887 | 790 | 675 | 2 | 44,580 | | 716 | 1,370 | 48,133 | | 82 02 |
| 1890. 545 10,378 10,408 26,639 8 4,635 2,356 54,969 79 ' 47 1891. 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85 ' 28 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93 ' 07 1893. 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93 ' 43 1894. 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84 ' 84 1895. 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94 ' 23 | 1888 | 384 | 2,206 | 168 | 6,237 | • • • • • • • • | | 2,196 | 11,191 | | 95 82 |
| 1891 292 4,298 1,652 27,418 2,130 3,620 39,410 85·28 1892 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93·07 1893 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93·43 1894 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84·84 1895 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94·23 | 1889 | 473 | 8,002 | 8,950 | 40,096 | 16 | 1,405 | 1,003 | 59,945 | | 77 61 |
| 1892. 273 4,806 5,657 5,283 199 2,340 18,558 93·07 1893. 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93·43 1894. 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84·84 1895. 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94·23 | 1890 | 545 | 10,378 | 10,408 | 26,639 | 8 | 4,635 | 2,356 | 54,969 | | 79.47 |
| 1893. 119 2,036 3,968 8,476 237 2,784 17,620 93 43 1894. 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84.84 1895. 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94.23 | 1891 | 292 | 4,298 | 1,652 | 27,418 | | 2,130 | 3,620 | 39,410 | | 85.28 |
| 1894 8 10,293 10,514 17,160 2,609 40,584 84·84 1895 66 3,073 7,352 1,900 1,816 258 14,465 94·23 | 1892 | 273 | 4,806 | 5,657 | 5,283 | | 199 | 2,340 | 18,558 | | 93.07 |
| 1895 66 3,073 7,352 1,900 1,816 | 1893 | 119 | 2,036 | 3,968 | 8,476 | | 237 | 2,784 | 17,620 | | 93 43 |
| 2 400 40 300 | 1894 | 8 | 10,293 | 10,514 | 17,160 | | | 2,609 | 40,584 | | 84.84 |
| 1896 1,825 7,778 552 2,468 19,623 93·01 | 1895 | 66 | 3,073 | 7,352 | 1,900 | 1,816 | | 258 | 14,465 | | 94.23 |
| | 1896 | | 1,825 | 7,778 | 552 | | ••••• | 2,468 | 19,623 | | 93.01 |

^{*} Pommes, farines de toutes sortes, pois, pommes de terre.

F.—Tableau indiquant les quantités de certains articles acquittés à la descente sur le canal Welland, pendant les vingt-quatre années qui ont pris fin le 31 décembre 1896.

CÉRÉALES.

| Année. | Farine. | Blé. | Maïs. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Autres articles.† | Total. |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|
| | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. | Tonn'x. |
| 1869* | 44,110 | 310,090 | 119,541 | 3,920 | | 680 | 1,541 | 479,882 |
| 1872 | 26,648 | 231,056 | 254,534 | 693 | 7,594. | 64 | 2,300 | 524,889 |
| 1873 | 30,660 | 345,720 | 180,042 | 643 | 1,188 | 3 | 3,557 | 563,813 |
| 1874 | 24,017 | 406,157 | 181,128 | 377 | 5,953 | | 3,301 | 620,933 |
| 1875 | 13,930 | 248,555 | 103,477 | 813 | 3,383 | 500 | 4,304 | 374,962 |
| 1876 | 15,735 | 194,559 | 144,501 | 1,110 | 24,496 | 1,454 | 2,949 | 384,807 |
| 1877 | 13,588 | 248,894 | 169,185 | 10,216 | 2,810 | 2,405 | 1,833 | 448,931 |
| 1878 | 8,854 | 188,106 | 185,931 | 1,217 | 3,088 | | 2,100 | 389,296 |
| 1879 | 10,588 | 271,545 | 114,276 | 803 | 1,196 | | 2,387 | 430,795 |
| 1880 | 12,467 | 240,601 | 162,891 | | 477 | | 1,418 | 417,853 |
| 1881 | 9,655 | 121,393 | 103,075 | 252 | | 6 | 1,371 | 235,752 |
| 1882 | 12,205 | 205,876 | 54,797 | 537 | | 1,954 | 225 | 275,594 |
| 1883 | 13,256 | 146,741 | 182,143 | 975 | 731 | 518 | 10,971 | 355,335 |
| 1884 | 13,626 | 135,804 | 118,811 | | 10,746 | 477 | 9,018 | 288,752 |
| 1885 | 13,322 | 114,090 | 117,536 | 618 | 1,116 | | 1,628 | 248,310 |
| 1886 | 19,418 | 146,151 | 218,897 | | 4,891 | | 14,581 | 403,928 |
| 1887 | 23,940 | 210,755 | 114,938 | 1,711 | 12,050 | | 12,149 | 375,543 |
| 1888 | 16,973 | 150,833 | 194,886 | 555 | 26,629 | 811 | 13,358 | 404,045 |
| 1889 | 7,922 | 120,498 | 353,595 | 197 | 28,356 | 1,918 | 18,273 | 530,759 |
| 1890 | 14,461 | 114,924 | 327,394 | 6,519 | 27,728 | 1,121 | 20,836 | 512,983 |
| 1891 | 13,517 | 196,326 | 185,177 | 8,113 | 52,959 | 65,071 | 27,895 | 549,058 |
| 1892 | 17,046 | 229,569 | 192,548 | 6,433 | 37,173 | 9,392 | 32,548 | 524,709 |
| 1893 | 15,232 | 257,203 | 441,092 | 18,461 | 31,283 | 3,671 | 36,981 | 803,923 |
| 1894 | 33,628 | 270,514 | 169,233 | 28,353 | 27,962 | | 60,587 | 590,277 |
| 1895 | 43,895 | 202,636 | 164,894 | 8,689 | 18,236 | | 46,435 | 484,785 |
| 1896 | 42,159 | 319,388 | 320,444 | 11,368 | 28,178 | 8,970 | 54,031 | 784,538 |
| | | | | | | | | |

^{*} Exercice financier.

[†]Pommes, farines de toutes sortes, pois, pommes de terre.

G.—Tableau indiquant les quantités de certains articles transportés sur le canal Welland en transit entre des ports des Etats-Unis, pendant les vingt-six années qui ont pris fin le 31 décembre 1896.

| | Total. | Tonneaux. | 35,962 | 292,176 | 00,895 44 451 | 27,844 | 39,975 78,723 | 48,741 | 92,954 07,954 | 27,161 | 29,471 | 27,187 | 15,059 06,813 | 87,828 | 77,288 | 31,163 | 04,063 | 39,342 | 04,477 | 10,00 | 49,917 | 07,494 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Mine- T | Tonn'x. Tor | | 62,942 | | | | | | | | | | | | | 1,620 | | -i c | : | | |
| S LOURDES. | Houille. | | | 170,242 6 | | | | | | | | | | | | | | | 100,330 | 188,591 | 149,490 | 207,348 |
| MARCHANDISES LOURDES. | Sel. I | Tonn'x. Tonneaux. | | 10,507 | | | | | | : : | 00 | : | - | | | 968 | | | | : | | |
| Mai | Autre fer. | Tonn'x. | 14,334 | 13,826 | 4.123 | 5,531 | 10,713 | 3,648 | 3,515 | 4.076 | 6,901 | 599 | 5,398 | 4,406 | 1,601 | 1,587 | 100 | 202 | 344 | 206 | 246 | 146 |
| | Fer pour chemin de fer. | Ponneaux. | 68,064 | 4,659 | 0,142 | | 9,9,6 | 2,405 | 4,743 | 1,010 | 1,209 | 869 | 156 | 15 | 63 | : | | : | : | | 181 | : |
| | Total. | Tonneaux. Tonneaux. Tonneaux. | 337,530 | 243,366 | 177.908 | 162,405 | 128,361 | 87,826 | 48,580 | 64,002 | 132,496 | 114,422 | 179,888 | 157,530 | 189,825 | 236,208 | 270,019 | 500,444 | 311 380 | 198 358 | 209,802 | 300,407 |
| | Autres articles.* | Fonneaux. | 1,006 | 392 | 1.920 | 403 | 341 | 11 | 10 | 14 | 8,579 | 8,170 | 13 901 | 10,859 | 11,598 | 17,225 | 20,497 | 20,110 | 36,359 | 60,462 | 46,316 | 46,456 |
| | Seigle. | Tonn'x. | 299 | · en | | 525 | 807 | | : | 684 | : | : | : | | 179 | : | : | : | 864 | 100 | | 490 |
| ES. | Avoine. | Tonn'x. | 7.40.1 | 1,188 | 2.946 | 1,905 | 2,314 | 464 | 596 | | 731 | 9,874 | 4 790 | 12,050 | 26,510 | 27,492 | 27,050 | 96,025 | 93,820 | 97,691 | 17,020 | 16,137 |
| Céréales | Orge. | Tonn'x. | 2,942 | 1,920 | 2.641 | | 1,603 859 | | 1,551 | 537 | 735 | | 707 | 1.732 | 22 | | 0,013 | 6,110 | 16.751 | 28,002 | 7.904 | 11,128 |
| | Maïs. | Fonneaux. | 91,149 | 101,329 | 54,188 | 58,138 | 65,260 60,026 | 33,401 | 16,122 | 32,433 | 66,128 | 53,707 | 01,025 | 83,431 | 102,974 | 147,045 | 180,842 | 191 999 | 198,777 | 10,539 | 100,512 | 175,094 |
| | BIé | Fonn'x. Tonneaux. Tonneaux. | 211,085 | 127,727 | 113.832 | 96,247 | 107,396 | 53,791 | 30,611 | 30.227 | 54,382 | 40,956 | 53,250 | 37.678 | 39,999 | 39,229 | 31,027 | 92,097 | 98,330 | 23,52 | 27,881 | 34,878 |
| | Farine. | Tonn'x. | 30,681 | 10,805 | 2,750 | 5,187 | 3,342 | 159 | : | 107 | 2,041 | 1,715 | 151 7 | 11,780 | 8,563 | 5,017 | 4,204 | 0,802 | 6 588 | 17.795 | 10,169 | 16,224 |
| | Annee. | | 698 | 1873 | 875 | 876 | 27.5 | 879 | 880 | 882 | 883 | 1884 | 988 | 00000 | 888 | 888 | 890 | | 2002 | 1801 | 2895 | |

* Pommes, farines de toutes sortes, pois, pommes de terre.

H.—Tableau indiquant les quantités des céréales transportées sur chacune des lignes de canaux, et sur les deux principaux chemins de fer qui leur font concurrence pour le commerce de transport entre le lac Erié et la mer, pendant les vingt-six années qui ont pris fin le 31 décembre 1896.

| | - | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Année. | Total sur les canaux de New-York. | Total sur le canal Welland. | Total sur les chemins de fer New- York-Central et Erié. | Quantité acquittée à Buffalo et Tonawanda par le canal Erié. | Quantité acquittée à Oswégo par le canal. | Quantité acquittée par le canal Welland en transit entre des ports des Etats-Unis, |
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| 1869* | 1,302,613 | 503,860 | 1,087,809 | 786,436 | 267,815 | 337,530 |
| 1872 | 1,674,320 | 538,147 | 1,870,614 | 1,317,276 | 169,818 | 234,337 |
| 1873 | ι,745,171 | 579,880 | 2,036,992 | 1,432,174 | 131,765 | 243,366 |
| 1874 | 1,767,598 | 647,397 | 2,791,517 | 1,557,509 | 243,325 | 374,226 |
| 1875 | 1,305,550 | 417,936 | 2,343,241 | 1,017,559 | 126,763 | 177,908 |
| 1876 | 1,064,293 | 409,788 | 2,875,803 | 783,331 | 99,975 | 162,405 |
| 1877 | 1,408,984 | 464,181 | 2,493,683 | 1,223,100 | 126,899 | 180,586 |
| 1878 | 1,912,734 | 403,403 | 3,695,764 | 1.644,301 | 93,149 | 128,361 |
| 1879 | 1,833,399 | 438,564 | 4,353,617 | 1,565,543 | 127,168 | 87,826 |
| 1880 | 2,371,090 | 442,182 | 4,732,385 | 2,065,184 | 135,410 | 48,580 |
| 1881 | 1,116,561 | 269,395 | 4,983,722 | 878,842 | 115,638 | 65,285 |
| 1882 | 1,118,776 | 306,482 | 3,885,577 | 864,826 | 126,804 | 64,002 |
| 1883 | 1,379,000 | 372,236 | 4,422,461 | 1,191,974 | 72,507 | 132,496 |
| 1884 | 1,236,986 | 305,734 | 3,639,805 | 1,078,909 | 70,132 | 114,422 |
| 1885 | 1,063,310 | 273,905 | 4,105,594 | 918,352 | 59,847 | 118,203 |
| 1886 | 1,489,886 | 414,812 | 3,802,262 | 1,353,591 | 59,216 | 172,888 |
| 1887 | 1,552,764 | 394,971 | 3,847,766 | 1,449,984 | 48,133 | 157,530 |
| 1888 | 1,166,958 | 419,786 | 3,197,734 | 1,052,834 | 11,191 | 189,825 |
| 1889 | 1,296,896 | 542,043 | 3,654,984 | 1,155,175 | 59,945 | 236,208 |
| 1890 | 1,167,901 | 519,291 | 4,336,199 | 953,397 | 54,969 | 275,619 |
| 1891 | 1,092,355 | 367,177 | 3,565,381 | 1,000,171 | 39,410 | 253,444 |
| 1892 | 937,999 | 527,426 | 5,913,013 | 870,570 | 18,558 | 244,550 |
| 1893 | 1,452,563 | 805,250 | 5,107,426 | 1,395,391 | 17,620 | 311,389 |
| 1894 | 1,400,129 | 590,409 | 4,281,056 | 1,331,101 | 40,584 | 293,148 |
| 1895 | 602,505 | 486,421 | 3,798,574 | 508,596 | 14,465 | 209,802 |
| 1896 | 957,182 | 798,018 | 5,183,540 | 877,144 | 19,623 | 300,407 |
| | | | | | | |

^{*} Exercice financier.

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, ayant pris le canal à Port-Colborne, pendant les saisons de 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 et 1896.

| | | | | | == | | | | | |
|--|-----------|---|-------|--|-----|--|------|---|-----|---|
| | : | Navires (| CANAD | DIENS. | | Navires A | MÉRI | CAINS. | . 1 | Готаь. |
| Articles. | A | vapeur. | A | voiles. | A | vapeur. | A | voiles. | | peurs et oiliers. |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 199 | 67,461 | 347 | 80,828 | 81 | 35,613 | 350 | 106,873 | 977 | 290,775 |
| | To | nneaux. | То | nneaux. | To | onneaux. | To | nneaux. | То | nneaux. |
| 1885. | | | | | | | | | | |
| Blé Maïs. Orge. | | 26,025 16,046 | | 3,153 $2,462$ 228 | | 6,882 20,589 | | 72,478 78,439 | | $108,538 \\ 117,536 \\ 228$ |
| Orge Avoine. Pois. Seigle. Houille | | ₁₁ | | | | | | 665 | | 882 11 |
| Bardeaux, artic. en bois, etc Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charppds cubes. Douvesnombre. | 7 | 223 7,725,105 601,516 104,000 | 8 | 20,318 3,689 9 ,681,081 ,849,526 44,000 | | 1,111 53 0,381,654 20,692 83,500 | | 18,560 1,086 58 0,935,270 113,682 | 46 | 39,883 7,827 343 ,723,110 ,585,416 231,500 |
| Bois de chauffagecordes | | m | 3T 1 | 783 | | | | | | 783 |
| | | Tonnage. | | Tonnage. | | Tonnage. | | Tonnage. | | |
| 4000 | 261 | 95,928 | 426 | 123,297 | 118 | 86,937 | 358 | | | 414,506 |
| 1886. | | nneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. |
| Blé | | 38,984 48,547 | | 30,834 33,315 | | 2,937 $36,852$ | | 70,019 99,644 | | 142,774 218,358 |
| Orge Avoine Pois | • • • • • | 6 450 | | 41 158 | | 4,331 | | 572 459 | | 572 4,837 608 |
| Pois Seigle Houille Diverses marchandises. Bardeaux, artic. en bois, etc Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charp pds cubes. Douves nombre. Bois de chauffage cordes. | | 4,007 2,936 329 ,915,390 564,827 221,280 | 15, 2 | 45,018 6,728 719,631 335,205 697,933 390 | 8 | 23,687 252 ,953,478 | 18 | 11,647 281 215 ,405,961 35,500 | 2, | 60,672 33,622 1,152 994,460 935,532 919,213 390 |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 250 | 86,344 | 372 | 101,745 | 107 | 94,029 | 163 | 46,152 | 892 | 328,270 |
| 1887. | To: | nneaux. | Tor | nneaux. | То | nneaux. | To | nneaux. | Tor | nneaux. |
| Blé. Maïs. Orge Avoine Pois Seigle. | | 80,757 12,341 | | 81,652 14,775 1,376 362 | | 200 65,981 9 11,098 | | 46,186 20,582 575 279 | | 208,796 113,679 584 12,753 362 |
| Houille Diverses marchandises. Bardeaux, artic. en bois, etc Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charppds cubes. Douvesnombre Bois de chauffagecordes | 2, | 1,436 2,179 1,716 ,894,767 498,770 | 1, | 25,165 4,609 1,081 329,728 285,594 266,697 466 | 4 | 24,395 26 ,161,349 | | 2,108 415 ,091,355 | 34, | 28,709 31,598 2,823 477,199 784,364 266,697 765 |

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, etc.—Suite.

| | | | | | | | * | | | |
|---|-----------|--|------|--|-----|---|-----------|--|---------|--|
| | | NAVIRES O | ANAD | IENS. |] | Navires a | MÉRIC | CAINS. | Г | OTAL. |
| Articles. | A | vapeur. | A | voiles. | A | vapeur. | A | voiles. | | peurs et |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 242 | 86,838 | 339 | 93,450 | 114 | 104,505 | 219 | 60,500 | 914 | 345,293 |
| 1888. | To | nneaux. | То | nneaux. | То | nneaux. | То | nneaux. | То | nneaux. |
| Blé | | 45,481 38,620 | | 60,379 $14,251$ | | 1,353 71,988 | | 40,779 71,175 | | 147,992 196,024 |
| Avoine. Pois Seigle. | | 672 | | 54 | | 24,967 57 71 | | 1,311 | | 26,950 111 703 |
| Houille. Diverses marchandises. Bardeaux, artic. en bois, etc | | 1,603 $2,165$ 66 | | 20,064 3,291 84 | | 22,719 141 | | 4,208 3,722 6 | | 25,897 31,875 297 |
| Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charppds cubes. | | 5,262,700 687,728 | | ,977,905 ,555,307 | 4 | 4,451,360 19,000 | 12 | 2,539,672 | | ,230,637 ,262,035 |
| Douves,nombre. Bois de chauffagecordes | | 106,972 179 | | 211,436 201 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 34,000 | | 352,408 380 |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 317 | 106,048 | 427 | 118,071 | 208 | 172,873 | 268 | 92,442 | 1220 | 489,434 |
| 1889. | То | nneaux. | То | nneaux. | То | nneaux. | To | nneaux. | То | nneaux. |
| Blé | | 38,127 60,218 | | 28,054 43,819 | - | 1,679 152,858 | | 46.767 96,700 | | 114,627 353,595 |
| Avoine Pois. | | 320 | | • • • • • • • • • • | | 25,347 | | 2,145 | | 27,812 |
| Seigle | | 948 3,976 | | 634 21,148 | | 336 712 | | 1,664_ | | 1,918 $27,500$ |
| Diverses marchandises. Bardeaux, artic. en bois, etc | | 6,339 | | 5,749 | | 25,082 | | 3,030 | | 40,200 52 |
| Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charppds cubes. Douvesnombre. | 5 | 5,789,226 924,645 35,700 | | ,632,330 2,934,989 194,649 | 11 | 1,792,850 | 21 | 1,026,211 | | 0.240,617 $0.859,634$ $0.220,349$ |
| Bois de chauffagecordes. | | | | 46 | | | | | | 46 |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 342 | 110,056 | 443 | 117,400 | 202 | 204,542 | 142 | 50,622 | 1129 | 482,620 |
| | То | onneaux. | То | nneaux. | То | mneaux. | То | nneaux. | То | nneaux. |
| 1890. | | | | | | | | | | |
| Blé | | 43,308 63,095 | | 35,633 51,439 | | 7,514 $172,756$ $3,304$ | | 32,239 $40,104$ $3,215$ | | 118,694 327,394 6,519 |
| Avoine | | 479 | | 73 | | 27,030 14 | | | | 27,582 14 |
| Seigle | | 1,121 1,049 | | 21,732 | | | | 615 | | 1,121 $23,396$ |
| Diverses marchandises Bardeaux, artic. en bois, etc | | 3,146 15 | | 5,683 1,266 | | 32,194 8 | | | | 43,533 $1,289$ |
| Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charppds cubes. | | 5,921,240 ,141,194 | | 0,167,201 $0,395,832$ | |),274,335 | 14 | ,290,800 | | ,653,576 ,537,026 |
| Douvesnombre Bois de chauffagecordes. | | 12,255 15 | | 19,947 566 | | | | | | 32,202 581 |
| Bois de chauffagecordes. 1890. Blé | 342 To | Tonnage. 110,056 mneaux. 43,308 63,095 479 1,121 1,049 3,146 6,921,240 4,141,194 12,255 | | Tonnage. 117,400 nneaux. 35,633 51,439 73 21,732 5,683 1,266 ,167,201 3,395,832 19,947 | | 7,514 172,756 3,304 27,030 14 32,194 8 9,274,335 | 142 To | 50,622 mneaux. 32,239 40,104 3,215 | 1129 To | Tonr 4822 mmea 118, 327, 6, 27, 1, 23, 43, 1, 653, 35537, 32, 32, |

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, etc.—Suite.

| | 1 | | | | 1 | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|--|
| |] | NAVIRES (| CANA | DIENS. | : | Navires a | MÉRI | CAINS. | Т | OTAL. |
| Articles. | A | vapeur. | A | voiles. | A | vapeur, | A | voiles. | | apeurs voiliers. |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 256 | 107,575 | 173 | 68,061 | 241 | 241,317 | 130 | 50,063 | 800 | 467,016 |
| 1891. | To | nneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. | То | nneaux. |
| Blé. Maïs Orge Avoine | 62,859 20,510 | | 56,953 9,550 | | 36,425 137,852 5,444 50.212 | | 33,853 17,039 4,061 1,076 | | | 190,090 184,951 9,505 51,288 |
| Pois Seigle Houille Diverses marchandises | | 390 29,581 158 8,369 | | 11,296 20,388 6,007 | ••• | 16,361 37,537 | | 7,343 3,851 2,578 | | 390 64,581 24,397 54,491 |
| Bardeaux, art. en bois, etc Bois de service, scié, pds M. P. Bois de charp pds cub. Douves | | ,268,874 449,406 1,000 | | ,648,824 566,109 | | 3,067,351 | | 5,745,628 | 35 1 | ,730,677 ,015,515 1,000 |
| | Nol | Tonnage. | No. | Toppage | Nol | Tonnage. | No | Tonnago | No.1 | Tonnage |
| | | 100,324 | 186 | 73,140 | | 248,837 | 134 | | 804 | 474,388 |
| 1892. | | nneaux. | | nneaux. | | nneaux. | | nneaux. | | nneaux. |
| B é. Maïs Orge Avoine | | 74,578 17,477 | | 54,764 7,369 | | 60,364 146,080 3,995 36,935 | | 36,898 21,631 2,438 | | 226,604 192,548 6,433 36,935 |
| Pois . Seigle . Houille . Diverses marchandises Bardeaux, art. en bois, etc | | 524 5,066 775 2,139 | | 13,350 2,786 | | 3,718 44,117 45 | | 608 1,365 | | 524 9,392 15,490 49,042 55 |
| Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charppds cub. Douvesnombre Bois de chauffagecordes | | ,278,253 754,213 46,800 | | ,504,256 ,421,260 32,838 | 10 | ,494,692 2,601 | 26 | ,832,564 1,310 | | ,109,765 ,179,384 ,79,638 |
| | No. | Tonnage. | No. [| Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 193 | 100,107 | 143 | 58,652 | | 375,682 | | 122,326 | | 656,767 |
| | Tonneaux. | | To | nneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. |
| 1893. | | | | | | | | | | |
| Blé Maïs Orge Avoine Pois | 83,4 ⁴ 7 23,817 1,527 223 | | | 31,185 12,946 183 | | 72,671 313,246 16,189 27,903 | | 68,628 91,083 562 3,038 | | 255,931 441,092 18,461 31,164 |
| Seigle. Houille Diverses marchandises. Bardeaux, art. en bois, etc. Bois de service, scié, pds M.P. | | 638 6,179 3,750,267 | | 13,580 286 15 2,748,941 | | 3,216 $44,976$ 22 $7,359,573$ | | 455 5,849 1,647 1,863,852 | 7 | 3,671 $20,067$ $53,088$ 37 $5,722,633$ |
| Bois de charp pds cub. Douvesnombre Bois de chauffagecordes | | 836,048 | | 1,437,893 18,484 | | 5,133 | | | | 2,279,074 18,484 |

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, etc.—Suite.

| |] | Navires (| CANA: | DIENS. | | Navires a | MÉRIO | CAINS. | 7 | COTAL. |
|---|-----|--|-------|---|-----|--|-------|---|-----|--|
| ARTICLES. | A | vapeur. | A | . voiles. | A | vapeur. | A | voiles. | | apeurs voiliers. |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 199 | 104,649 | 112 | 57,668 | 287 | 279,621 | 144 | 63,770 | 742 | 505,708 |
| 1894. | To | onneaux. | To | onneaux. | To | onneaux. | To | onneaux. | То | nneaux. |
| Blé | | 98,586 $10,368$ 258 175 | | 54,444 5,614 | | 79,715 122,211 28,095 27,621 | | 37,095 31,040 | | 268,840 169,233 28,353 27,903 |
| Pois Seigle Houille Diverses marchandises. Bardeaux, art. en bois, etc. | | 1,483 16,949 22 | | 1,892 664 | | 61 83,198 | | 11,109 1,977 | | 14,545 102,788 22 |
| Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charp pds cub. Douves | | | | 279,330 1,578,981 | | 11,719,664 | | 31,891,456 | 1 | 52,313,745 2,350,309 |
| Bois de chauffagecordes | | | | | | | | • • • • • • • • • | | |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 209 | 108,776 | 151 | 73,895 | 205 | 223,743 | 101 | 41,327 | 666 | 447,741 |
| 400* | To | onneaux. | To | onneaux. | T | onneaux. | To | onneaux. | To | nneaux. |
| 1895. | | | | | | | · | | | |
| Blé. Mais Orge Avoine Pois | | 72,895 16,854 798 1,531 | | 68,935 3,724 162 246 | | 29,345 126,943 7,729 16,442 | | 30,723 17,369 | | 201,898 164,890 8,689 18,219 |
| Seigle | 1 | 37,356 20 1,057,146 1,027,913 | | 3,984 2,361 248,071 2,049,368 | | 67,705 863 9,385,890 | | 4,426 1,324 1,079 1,929,734 35,000 | | 8,412 108,746 1,962 5,620,841 5,112,281 |
| Douvesnombre Bois de chauffagecordes | | | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · |
| | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. |
| | 224 | 122,521 | 181 | 82,543 | 343 | 337,983 | 163 | 96,506 | 911 | 639,553 |
| 1896. | To | onneaux. | To | onneaux. | To | onneaux. | To | nneaux. | To | nneaux. |
| Blé. Maïs. Orge Avoine. Pois Seigle. Houille. Diverses marchandises. Bardeaux, art. en bois, etc. Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charppds cub. | | 113,331 9,360 240 441 1,403 5,035 7 29,820 134 2,123,213 942,923 | | 90,979 3,855 1,270 1,354 644 11,106 1,452 ,649,145 | 18 | 78,741 218,315 11,128 24,847 2,837 1,255 82,319 22 8,259,810 | 27 | 34,476 88,914 1,620 273 454 629 4,374 7,796,146 246,024 | | 317,527 320,444 11,368 28,178 3,030 8,970 12,997 117,965 156 4,179,169 8,838,092 |
| Douvesnombre Bois de chauffagecordes | | | | | | | | 55 | | 55 |

Tableau indiquant la quantité du fret monté par le canal Welland sur des navires canadiens et américains, pendant la saison de navigation en 1896.

| | Г | | | | |
|---|--|----------------|------------------------------|----------------|---|
| | Navires (| CANADIENS. | Navires a | MÉRICAINS. | Total. |
| ARTICLES. | A vapeur. | A voiles. | A vapeur. | A voiles. | Vapeurs et voiliers. |
| | No. Tonnage. | No. Tonnage. | No. Tonnage. | No. Tonnage. | No. Tonnage. |
| | 216 120,614 | 184 81,618 | 331 327,911 | 163 95,791 | 894 625,934 |
| 1896. Classe nº 3. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Ciment et chaux hydraulique. Poisson | 1,363 11 1,687 28 906 822 | 323 | 200 477 146 | | 1,586 488 1,687 28 1,070 822 |
| Acier Articles non énumérés Classe nº 4. | 191 | 493 | 3,438 | 17 | 4,139 |
| Faïence et poterie | 84 | | 138 | | 222 |
| Marbre Manille Clous Peinture Poix et goudron Sucre Etain Marchandises non énumérés | 336 42 56 1,869 195 3,009 | 79 9 40 | 29 7,128 247 50,626 | | 3 415 51 125 8,997 442 53,731 |
| Classe no 5. | | | | | |
| Articles en bois | 697 | 2,890 | 119 148,443 672 | 58,210 486 | 163 210,240 1,158 |
| Total | 11,343 | 3,948 | 211,663 | 58,713 | 285,667 |

| Les navires à | vapeur | canadiens | out transpor | té | 11,343 (| tonnes. |
|---------------|--------|------------|--------------|----|--------------|---------|
| do | voiles | do | do | | 3,948 | do |
| do | vapeur | américains | do | | 211,663 | do |
| do | voiles | do | do | | 58,713 | do |

FRET PASSÉ PAR LE CANAL WELLAND—RÉCAPITULATION.

CANAL WELLAND—ALLANT & L'OUEST.

La quantité de fret qui a monté le canal Welland sur des navires canadiens et américains pendant la saison de navigation en 1896, est comme suit :—

| Sommaire. | Tonneaux. | Tonneaux. |
|---|-------------------|-----------|
| Vapeurs canadiens Voiliers do Quantité totale, navires canadiens. | | 15,291 |
| Vapeurs américains Voiliers do | 211,663 58,713 | |
| Total, navires américains | | 270,376 |
| Grand total de la quantité de fret qui a monté le canal Welland sur des navires canadiens et américains | | 285,667 |

Sommaire de la quantité de fret passé sur le canal Welland pendant la saison de navigation en 1896.

| | Sommaire. | Tonneaux. | Tonneaux. |
|----------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| Vapeurs canad | diens, montée descente. Total, vapeurs canadiens | 11,344 182,180 | 193,523 |
| Voiliers canad | liens, montée | 3,948 143,659 | 130,320 |
| | Total, voiliers canadiens | | 147,607 |
| | Quantité totale, navires canadiens | , | 341,130 |
| Vapeurs améri do | icains, montée | 211,663 449,911 | |
| | Total, vapeurs américains | | 661,574 |
| Voiliers améri do | cains, montéedescente | 58,713 182,178 | |
| | Total, voiliers américains | | 240,891 |
| | Quantité totale, navires américains | | 902,465 |
| | Total, navires canadiens et américains | | 1,243,595 |
| | | Allant à | Allant à |
| | ienscains | l'est. 325,839 632,089 | l'ouest. 15,291 270,376 |
| | Total | 957,928 | 285,667 |
| | | | |

K.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'est du lac Erié, sur tout le parcours des canaux Welland et du Saint-Laurent, jusqu'à Montréal, pendant les saisons de navigation en 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 et 1896.

| 1896. | Ton'x. | 2, 020 542 542 500 | 1,263 | 182,330 11,964 | 8,323 20,823 20,823 | 255,198 | 1 | - | 477,541 | 94 | 9 |
|----------|--------|--|-----------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| 1895. | Ton'x. | 7.9 1,766 394 | | 70,235 30,916 65 1,654 | | 158,643 | 1 | | 264,740 | 37 | 100 |
| 1894. | Ton'x. | 195 | 50 50 258 | 60,661 16,503 4 | | 212,557 | | 717 | 291,151 | 19 | .63 |
| 1893. | Ton'x. | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 009 | 278,564 5,514 | 3,669 | 209,212 | : | | 507,321 | 23 | |
| 1892. | Ton'x. | | 54 | 53,689 2,874 16 | 9,119 75 | 194,281 | 20 | 103 | 260,757 | 17 | - |
| 1891. | Ton'x. | 371 | | 52,539 3,324 67 | 390 64,978 2 | 159,785 | 100 | 201 | 281,762 | 40 | Ø = |
| 1890. | Ton'x. | | | 139,798 3,065 222 479 | 1,120 | 75,515 | en . | 221 | 220,545 | 70 | |
| 1889. | Ton'x. | | | 195,350 6,841 148 320 | 1,284 | 70,815 | 2 | 1,220 | 276,813 | 107 | |
| 1888. | Ton'x. | 418 | | . 66,443 3,865 100 | 12 | 93,915 | 0.2 | 265 | 165,113 | 85 | ପାର |
| 1887. | Ton'x. | | 33 | 24,609 6,140 87 | 362 | 160,063 | 1 | 418 | 191,759 | 113 | 6 |
| 1886. | Ton'x. | 172 | 49 | 116,517 2,934 125 | 933 | 86,815 | п¢ | 986 | 208,148 | 44 | 6 |
| 1885. | Ton'x. | 2 | 513 | 2,874 16 | 11 42 | 52,157 | | 30 | 100,058 | 26 | 10 |
| 1884. | Ton'x. | | 06 | 55,552 | 433 | 84,822 | | 318 | 152,171 | 98 | 10 |
| Articles | | Classe n° 3. Ciment et chaux hydraulique Fer, en gueuse do tout autre Acier | Pommes | Orge. Maior de farine. Fraines, toutes sortes. | Avone Pois Seigle Grames, toutes sortes. | Tabac, brut. Blé Tous autres produits agricoles, | Peaux vertes et sal., cornes et sab. | Sandoux et nuie de sandoux Lard d Tous autres produits agricoles, animaux. | Total, classe n° 3 | Classe n° 4. | Faience Meubles Verrerie, toutes sortes Mélasses. |

K.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'est du lac Erié, sur tout le parcours des canaux Welland et du Saint-Laurent, jusqu'à Montréal, etc.—Fin.

| 884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. | on'x. Ton'x. | | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\frac{4}{317}$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 480 138 193 236 198 324 246 426 60 28 351 801 679 | | 19 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 6,064 32,772 36,173 21,839 18,588 15,690 3,580 9,588 2,327 667 689 1,118 1,857 | | | 139 968 |
|--|---|------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------|--|---|--|------------------|---------|----------------|
| 18%6. | Ton'x. | | : | | : | | | 18,707 332 287 | 1,330 15,410 | 36,173 | | : | 244,514 |
| 1884. 1885. | Ton'x. Ton'x | | : : | 317 | | | | 37 1531 200 88 863 | = | 16,064 32,77 | | | 168.715 132.96 |
| Articles. | | Classe n° 4—Fin. | Clous. Huile Peinfute Poix et gondron | Guenilles Sucre Pierre, brute | Terebenthine Whisky, bière, et autres spiritueux. Marchandises non énumérées | Total, classe n° 4 | Classe n° 5. | Barils, vides. Bois de service, scié Douves, pipes et barils. An Index occident, et pipes. | Articles en bois | Total, classe n° 5 | Classe spéciale. | Houille | Grand total |

833

12

107

86

 $\frac{\infty}{\infty}$

31

110

112

336

164

89-16

226 10

47

Cendre, potasse et perlasse.....

Faïence et poterie

jusqu'au lac Érié, pendant les saisons de navigation en 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1884, 1895 15 1,686 5,080 1,687 28 727 822 66 L.—Tableav indiquant la quantité de fret passée à l'ouest de Montréal, sur tout le parcours des canaux du Saint-Laurent et Welland Ton'x. 1896. ,831 932 528 5,432 124 28 Ton'x. 1895. 4,335 20: 114 843 248 15 : 83 70 10 Ton'x. 1894 6,576 25 543 995 426 12,202Ton'x. 1893. 6,345 1,171 74 387 2,034 269 145 ,570 240 426 Ton'x. 1892. 2,855 112 595 4,391 52 ପ୍ରଧ 11,071 Ton'x. 1891. 100 88 7,440 12 13332 28,675 Ton'x. 1890. :01 215 823 15,513 250290 13 21,498Ton'x. 1889. .22 9,148 573 297 3,599 24 35 15,247 Ton'x. 1888. 3 1,740 134 95 :00 9,125153 368 1,997 4,197 423 Ton'x. 1887. 6,629 10 76 5,609 9 99 12,897Ton'x. 1886. 498 44 12,356 23 290 1,574 14,428 Ton'x. 1885. 366 802 142 45 3,849 200 2,031 43 Ton'x. 1884. Tous autres articles non énumérés. Poisson Produits agricoles non énumères, Sel. GAcier Pierre, pour la taille Avoine Pommes de terre Peaux vertes Briques Ciment et chaux hydraulique... Lard Laine légumes Chevaux Saindoux et huile de saindoux... Gypse.
Fer, chemin de fer.
do en gueuse.
do tout autre Argile, chaux et sable Fleur de farine Total, classe 3. Grames, de toutes sortes Farine. Classe 4. Articles. Classe 3. Foin et 1896.

L.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'ouest de Montréal, sur tout le parcours des canaux du Saint-Laurent et Welland, jusqu'au lac Erié, etc.—Fin.

| 1896. | Ton'x. | | 394 612 | 20 1 49 409 | | 84 74 | 30 1,873 96 395 | <u>:</u> | 51 51 51 51 51 51 | <u>.</u> | | | | | | : | 55 10,050 |
|----------|--------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| 1895. | Ton'x. | | | 1,1 | 75 | | 1,430 | • | 1.268 | 5,123 | | | | | | | 10,555 |
| 1894. | Ton'x. | | 175 | 500 | 152 | 94 | 2,724 | | 900 23 | 5,104 | | | | | | | 9,439 |
| 1893. | Ton'x. | | 365 | 43 | 102 102 103 | 85 | 2,218 | 35 | 1386 1986 | 4,343 | | : | | | | | 16,545 |
| 1892. | Ton'x. | | 152 | 32 276 | 15.2 | 352 | 1,320 | : e ; | 220 | 3,125 | | | | | | : | 9,470 |
| 1891. | Ton'x. | | 30 | 560 | 228 | 377 | 412 | က္ခ | 294 810 | 2,989 | | | | | | : | 14,060 |
| 1890. | Ton'x. | | 23 | 453 | 1221 | 1 554 | 551 | | - | (m) | | | | | | | 31,951 |
| 1889. | Ton'x. | | 7.1 | 56 736 | 49 | 992 | 480 | L1 44 € | 124 | 3,870 | | 23 | | 2 | | | 25,370 |
| 1888. | Ton'x. | | 77 | 578 | 226 | 1,196 | 198 | 2 2 | 228 | 4,063 | | : | | | | | 19,310 |
| 1887. | Ton'x. | | | 147 | 1 80 | 1,116 | 2,225 | ⊣ 4 t | 287 | 4,950 | | | | | | | 14,075 |
| 1886. | Ton'x. | | 39 | .889 89 89 89 | 36.2 | 976 | 316 549 | ⊣ ಣ | 1,008 | 3,677 | | 227 | | 227 | | | 16,801 |
| 1885. | Ton'x. | | 35 | 205 | 24 | 164 | 64 10 | 0 | 259 712 | 1,725 | | : | 2 | 2 | | | 16,155 |
| 1884. | Ton'x. | | 160 | 160 | 161 | 1,427 | 290 1,832 | es | 364 1,001 | 5,545 | | | 3 | 8 | | 28 | 9,425 |
| Arrioles | | Classe 4-Fin. | Verrerie, toutes sortes | | Peinture Poix et goudron | GCendre de soudre OPierre taillée | Sucre. Etain | Blanc de plomb. Blanc de cérnse | Whisky, bière etc Marchandises non énumérées | Total, classe 4 | Classe 5. | Barils, vides Bois de service, scié sur navires | Articles en bois | Total, classe 5 | Classe spéciale. | Houille | Grand total |

M.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'est par le canal Welland, de ports américains à des ports américains, dans les saisons de navigation depuis 1884 jusqu'à 1896, inclusivement.

| , , | 1887. 1888. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. | Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. | | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 3,201 10,726 11,598 17,224 20,482 26,096 31,724 36,352 60,390 46,316 46,456 | 4,790 12,050 26,510 27,492 27,030 52,823 36,935 23,870 27,621 16,442 16,137 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 86 18 452 1,237 70 80 1,484 1,536 | 174,359 157,820 189,986 237,188 275,893 255,553 244,433 311,647 294,654 211,300 303,665 | 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
|-----|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | 1884. | Ton'x. Ton'x. | | 40 | 1,715 | 8,170 | 9,874 | 10,956 53,235 | 6. 6. 7. 4 | П | 115,092 117,470 | 9 F |
| | Articles. | | Clusse 3. | Briques Ciment et chaux hydraulique Poisson Fer, chemin de fer do tout autre Sel Sel Priere, nour la taille | | Four, presse Tarines, de toutes sortes | A Volume Powmer de forme | | Peaux vertes et salées, etc. Chevaux. Saindoux et huile de saindoux, etc. Viandes, autres que le lard. | Moutons Laine | | Classe 4. Instruments aratoires. Poble is et falencerie. |

M.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'est par le canal Welland, de ports américains à des ports américains, dans les saisons de navigation depuis 1884 jusqu'à 1896, inclusivement—Fin.

| 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. | Ton'x. Ton'x. Ton'x. Ton'x. T | 200 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 88 | Marchandises non enunérées. 21 63 151 151 824 469 1,453 | 812 2 916 573 1,638 | 43,713 44,668 43,776 29,845 28,333 | Traverses de ch. de fer, sur navires 76 111 463 6 | 11 2 26 1 | 43,800 44,779 44,241 29,871 28,562 | 4,293 4,974 5,400 1,163 878 | 4,203 4,974 5,400 1,163 878 | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-----|---|---------------------|------------------------------------|---|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1889. 188 | Ton'x. Ton'x. | | 62 | $\begin{vmatrix} 190 \\ 1,679 \end{vmatrix} = 1,$ | 1,902 2, | 55,074 38, | 51 | 333 | 55,458 38, | 1,124 1,681 1, 681 1, | 2,805 2, | 207,353 318,259 306,257 |
| 1890. 1891. | 1'x. ¨: on'x. | | ಣ | $\begin{array}{c c} 1 \\ 228 \\ 1,822 \\ 1,865 \end{array}$ | 2,075 2,041 | 38,030 45,504 | | · ∞ | 38,038 45,508 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2,253 3,155 | 259 306,25 |
| 1892. | Ton'x. | | 4 | 7 7 46 5 1,331 | 1 1,422 | 4 54,173 | | 4 54 | 8 54,227 | 2 651 | 5 651 | 7 300,733 |
| 1893. | Ton'x. | | | 83 1,693 | 1,782 | 9 885 | 13 | | 69,007 | 2,123 | 2,123 | 384,559. |
| 1891. | Ton'x. | 29 | | 2,976 | 3,033 | 62,905 | | | 62,905 | 727 | 727 | 361,319 |
| 1895. | Ton'x. | | 59 | 7,656 | 7,762 | 41,674 | 446 | 200 | 42,920 | 603 | 603 | 262,585 |
| 1896. | Ton'x. | 1 005 | 165 | 3,990 | 5,160 | 10 165 75,515 | | 12 | 75,702 | 1,255 | 1,255 | 385,782 |

N.—Tableau indiquant le nombre de navires et leurs cargaisons de blé, partis du canal Welland à destination de ports à l'ouest de Port-Colborne; la quantité transbordée à Kingston et Prescott, et la quantité de chaque cargaison passée par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal, pendant la saison de navigation en 1896.

| Noms des navires. | Première cargaison passee par le canal Welland. | Quantité transbordée à Kingston et Prescott. | Cargaison passée par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal. |
|---|---|---|--|
| Vapeur canadien "Acadia" " " " " " " " " " " " " " " " " " | 447 628 1,201 496 420 504 1,221 1,170 1,245 | Tonueaux. 203 201 665 188 145 183 451 687 421 852 | Tonneaux. 433 325 427 536 308 275 321 770 483 824 629 |
| Total | 9,449 | 3,996 | 5,331 |

N.—Tableau indiquant le nombre de navires et leurs cargaisons de maïs, partis du canal Welland à destination de ports à l'ouest de Port-Colborne; la quantité transbordée à Kingston et Prescott, et la quantité de chaque cargaison passée par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal, pendant la saison de navigation en 1896.

| Noms des navires. | Première cargaison passée par le canal Welland. | Quantité transbordée à Kingston et Prescott. | Cargaison passée par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal |
|--|--|---|---|
| Vapeur canadien "Acadia". "Arabian". "Cuba". "" "" "" "" "" "" "Melbourne". Voilier canadien "Winnipeg". | Tonneaux. 611 1,143 672 504 392 392 392 1,501 | Tonneaux. 157 597 284 198 | Tonneaux 45 544 388 306 392 392 392 392 659 |
| Total | 5,607 | 2,078 | 3,529 |

RÉCAPITULATION du nombre de navires passés par le canal Welland avec cargaisons de grain à destination de Montréal, la quantité transbordée à Kin_sston, et la quantité transportée à Montréal, pour la saison de 1896.

| | Nombre de cargaisons. | Total. |
|---|-----------------------------|-----------|
| Blé | 11 8 | |
| Total | | 19 |
| Quantité de blé passée par le canal Welland à destination de Montréal | Tonneaux. 9,449 5,607 | Tonneaux. |
| Total passé par le canal Welland | | 15,056 |
| Quantité des susdites cargaisons transbordées à Kingston et Prescott :— Blé Maïs | 3,996 2,078 | |
| Total transbordé | | 6,074 |
| Quantité des susdites cargaisons transportées à Montréal sans transbordement à Kingston et Prescott :— Blé | 5,331 3,529 | |
| Total de la quantité à Montréal. | | 8,860 |
| Total. | | 14,934 |

O.—Tableau indiquant la quantité de grain qui a descendu le canal Welland jusqu'à Kingston sur les navires canadiens et américains, ayant pris le canal à Port-Colborne, pendant la saison de navigation de 1896.

| | NAVIRES CANADIENS. | | | | | Navires américains. | | | | Total. | |
|--------|--------------------|----------|-----------|----------|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------|--|
| | A vapeur. | | A voiles. | | A vapeur. | | A voiles. | | Vapeurs et voiliers. | | |
| _ | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | No. | Tonnage. | |
| | 116 | 80,893 | 80 | 49,016 | 109 | 105,441 | 49 | 35,743 | 354 | 271,093 | |
| | To | onneaux. | Tonneaux. | | Tonneaux. To | | onneaux. | Tonneaux. | | | |
| Orge | | 240 | | | | | | | | 240 | |
| Maïs | | 9,360 | | 3,855 | 1 | 84,832 40,923 | | 40,923 | 138,970 | | |
| Avoine | | 441 | | 1,270 | | 8,710 | | 1,620 | | 12,047 | |
| Pois | | 1,403 | | 1,354 | | | | 273 | | 3,030 | |
| Seigle | | 5,035 | 644 | | | 2,347 | | 454 | | 8,480 | |
| Blé | | 112,431 | 91,879 | | 54,568 | | | 24,251 | | 283,129 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | 128,910 | | 99,002 | | 150,457 | | 67,521 | | 445,890 | |

| 116 | cargaisons | sur des | vapeurs | canadiens, | quantité | totale | 128,910 | ton'x |
|-----|------------|---------|---------|------------|----------|--------|---------|-------|
| 80 | do | | | dowi | | | | |
| 109 | do | do | vapeurs | américains | s do | | 150,457 | do |
| 49 | do | do | d | 0 | do | | 67,521 | do |

P.—Quantité totale de grain arrivée à Kingston sur des navires qui ont passé par le canal Welland pendant la saison de navigation de 1896.

| . Résumé. | Tonneaux. | Tonneaux. |
|--|-----------|-------------------|
| Vapeurs canadiens—116 cargaisons de grain | | |
| Total, navires canadiens | | 227,912 |
| Vapeurs américains—109 cargaisons de grain | | |
| Total, navires américains | | 217,978 |
| Total, navires canadiens et américains | | 445,890 |
| Distribuées comme suit :— 19 cargaisons arrivées à Kingston et Prescott dans des navires canadiens avec un chargement de | 15,056 | |
| Quantité transportée à Montréal sans transbordement à Kingston et Prescott Nav. arr. à Kingston et Prescott et qui ont déchargé toutes leurs carg. comme suit: 177 cargaisons dans des navires canadiens | | 8,982 |
| Quantité moyenne déchargée | 430,834 | |
| Quantité transbordée à Montréal | 372,183 | |
| Total, quantité transbordée de Kingston et Prescott à Montréal | | 378,657 58,251 |
| Total | | 445,890 |

Q.—ETAT COMPARATIF de la quantité de grain qui a descendu le canal Welland jusqu'à Kingston et Prescott pour les saisons de navigation de 1895 et 1896.

| | 189 | 95. | 1896. | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | Nombre de cargaisons. | Tonneaux. | Nombre de cargaisons. | Tonneaux. | |
| Quantité arrivée à Kingston et Prescott dans des navires canadiens | · 123 56 | 136,617 73,987 | 196 158 | 227,912 217,978 | |
| Total | 179 | 210,604 | 354 | 445,890 | |
| Quantité transbordée à Kingston et Prescott dans des navires canadiens pour Montréal Quantité transportée à Montréal sans transbordement à Kingston et Prescott Quantité restant à Kingston et Prescott | | 203,658 4,488 2,458 | | 378,257 8,982 58,651 | |
| Total | | 210,604 | | 445,890 | |

3 navires ont transporté leurs cargaisons sans transbordement en 1896, contre aucun en 1895. 16 navires ont allégé leurs cargaisons en 1896, contre 4 en 1895. 335 navires ont déchargé toutes leurs cargaisons en 1896, contre 169 en 1895.

R.—ÉTAT indiquant le nombre de navires, leur tonnage, le nombre de passagers et la quantité de tonneaux de fret descendus par les canaux des rapides du Saint-Laurent pendant la saison de navigation de 1896.

| Destination. | Numéro de section. | Nombre de navires. | Tonnage de navires. | Nombre de passagers. | Classe trois. | Classe quatre. | | Péages. |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------|--------|------------|
| | | | | | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | \$1c. |
| Prescott à Montréal | 4 | 82 | 46,478 | 7,887 | 557 | 836 | | 1,388 31 |
| do Lachine | 3 | 21 | 11,475 | 1,062 | 629 | 247 | | 252 45 |
| do Valleyfield | 2 | 18 | 11,644 | 1,484 | 198 | 138 | | 146 68 |
| Dickinson's-Landing à Montréal | 3 | 4 | 2,270 | 173 | | 10 | | 27 29 |
| do do Lachine | 2 | 1 | 691 | | | 170 | | 2 60 |
| Valleyfield à Montréal | 2 | 39 | 23,749 | 2,310 | 82 | 172 | ; | 228 08 |
| do Lachine | 1 | 181 | 21,908 | 1,877 | 1,025 | 278 | 1 | 143 18 |
| Lachine à Montréal | 1 | 298 | 62,377 | 19,240 | 628 | 272 | | 544 22 |
| Total | | 644 | 180,592 | 34,033 | 3,119 | 1,953 | 1 | \$2,732 81 |

S.—QUANTITÉ de houille passée par le canal Welland depuis 1895 jusqu'à 1896 inclusivement, et le montant des péages perçus sur cette houille, sont comme suit:—

| Année. | | De ports canadiens à des ports canadiens. | àc | américains des à des néricains. De ports américains à des ports canadiens. | | des à des néricains. ports canadiens. | | Total, | Montant des péages perçus. Taux, |
|----------------------|-----------|--|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Montée. | Descente. | Montée. | Descente. | Montée. | Descente. | | 20 c. par tonneau. | |
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | | \$ c. | |
| 1885 1886 1887 | | | 193,442 184,564 81,617 | 4,974 5,400 1,163 | 10,321 22,187 26,775 | 31,350 49,724 25,968 | 240,087 261,875 135,523 | 48,017 40 52,375 00 27,104 60 | |
| 1888 1889 1890 | 80 | | | 878 1,124 615 | 17,365 12,036 17,280 | 27,183 25,931 22,781 | 217,807 265,443 202,372 | 43,561 40 53,188 60 38,222 30 | |
| 1891 | | | 185,190 183,244 204,704 | 1,382 651 2,123 | 17,374 12,391 8,325 | 20,698 15,330 17,944 | 224,644 211,616 233,096 | 44,928 20 42,284 13 46,619 20 | |
| 1894 | | 210 | 187,794 148,887 206,093 | 727 603 1,255 | 1,269 1,565 4,127 | 13,947 7,807 11,740 | 203,737 158,866 223,445 | 40,789 93 31,773 05 44,668 20 | |

Note.—Les péages sur la houille bitumineuse passée par le canal Welland pendant la saison de 1890 ont été réduits de 20 à 10 centins le tonneau, par A.C. du 11 mai 1890, pour la saison de 1890 seulement, le taux pour 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 et 1896 étant de 20 centins le tonneau pour le passage soit à l'est ou à l'ouest.

T.—ÉTAT indiquant la quantité de houille passée par les canaux du Saint-Laurent pendant les saisons de 1895 à 1896, inclusivement.

| Année. | Quantité passée en franchise. | Quantité descendue à Montréal. | Quantité totale montée et descendue. | Montant des péages perçus sur la quantité descendue à Montréal. |
|---|--|---|--|--|
| | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. | \$ c. |
| 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. | 3,301 7,579 8,341 5,360 6,538 7,951 7,543 2,285 16,213 | 122,829 118,802 121,618 123,050 124,290 135,168 141,701 157,134 147,139 169,552 165,151 | 127,864 122,103 129,197 131,391 129,650 141,706 149,652 164,677 149,424 185,765 165,151 162,240 | 18,424 35 17,820 70 18,242 70 18,423 90 18,604 90 20,275 20 21,255 15 23,570 10 22,070 85 25,432 80 24,772 65 24,232 65 |

Note.—La houille monte en franchise les canaux du Saint-Laurent.

U.—Etat comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland, indiquant la quantité destinée à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall, et la quantité destinée à des ports américains, Oswégo, Ogdensburg, etc., sur le côté sud du lac Ontario, pour les années 1895 à 1896, inclusivement.

| Articles. cendue jusqu'à entre due à des | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Alcalis, potasse et perlasse 97 Pommes 513 Produits agricoles, non énumérés, légumes 1 do do Orge. 228 Houille 31,350 4,974 Mais 44,401 9,906 63,229 Poterie et faiencerie 1 124 Fleur de farine 2,874 124 Meubles 5 11 Chevaux 2 1 Fer, en gueuse 100 0 do tout autre 7 0 Minerai de fer 987 0 Saindoux et huile de saindoux 2 1 Farines, de toutes sortes 16 882 Huile, en barils 7 568 Pois 11 1 Peinture 68 1 Lard 30 68 Lard 30 68 Lard 30 8 Graines, de toutes sortes 42 10 Spiritueux, biè | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | cendue jusqu'à | descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et | Quantité descen- due à des ports américains. |
| Produits agricoles, non énumérés, légumes 1 | . 1885. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Articles en bois | Pommes. Produits agricoles, non énumérés, légumes do do animaux Orge. Houille Mais Poterie et faïencerie Fleur de farine Meubles Chevaux Fer, en gueuse. do tout autre Minerai de fer Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes Avoine. Huile, en barils Pois Peinture Lard Sel Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes Spiritueux, bière, etc. Suif Blé Marchandises, non énumérées Barils, vides. Bois de chauffage, sur navires Bois de service, scié. Douves et fonds de barils Bardeaux | 513 1 2 44,401 1 2,874 5 2 7 16 7 11 30 42 42 52,157 28 128 19,945 856 | 31,350 9,906 11 1 1 100 2 568 68 407 3,749 8 10 25 4 2,003 8 8 540 6,774 604 | 987 882 53,235 2 |
| Total | | | , | |
| | Total | 132,968 | 125,762 | 173,333 |

Une remise de 10 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, l'avoine, les pois, l'orge et le seigle à destination de Montréal, par A. C. du 17 juin 1885, et une remise de 18 centins par tonneau du ler juillet 1885, par A. C. du 4 juillet 1885.

U.—Etat comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité descen- due jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descen- due à des ports amèricains. |
|---|--|--|--|
| 1886. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Alcalis, potasse et perlasse | 44 | 10 | 11 |
| Produits agricolés, non énumérés, légumes | 49 | 1 | |
| Briques | | | 41 |
| Ciment et chaux hydraulique | | 40.504 | 26 |
| Houille | 116,517 | 8,871 | 5,400 93,503 |
| Fleur de farine | 2,934 | | 7,591 |
| Meubles | 6 | 15 | $\frac{21}{2}$ |
| Chevaux | 1 | | 1 |
| Peaux vertes et salées, etc | | 617 | 414 |
| do tout autre | 15 | 12 | 1 |
| Saindoux et huile de saindoux | 22 125 | 9 18 | $13 \\ 13,201$ |
| Viandes, autres que le lard | 67 | 64 | 15,291 |
| Marbre | | 2 | |
| Mélasse Clous | 20 | | 4 |
| Avoine | | 41 | 4,790 |
| Huiles | 6 608 | 28 | 6 |
| Lard | 936 | 407 | 106 |
| Peinture | 1 | 1 | 13 |
| Sel | | 29 | 1 |
| Pierre, pour la taille do ouvrée. | | 4,314 | 38 |
| Graines, toutes sortes. | 33 | 3 | 236 |
| Sucre | | 12 | $\frac{3}{21}$ |
| Spiritueux, bière, etc. Tabac, brut | 25 | | <u> </u> |
| Suif | · 1 | 969 | 53.258 |
| Blé Laine | 86,815 | 909 | 1,125 |
| Marchandises, non énumérées | 100 | 46 | 793 |
| Barils, vides Flottes. | | 2 20 | |
| Bois de service, scié, sur navires | 18,707 | 7,546 | 53,124 |
| Mâts, espars, etc. Douves et fonds de baril. | •••• | 22 57 | |
| do do pipes | 332 | 339 | |
| de do Indies occidentales | 287 | 444 12 | 463 |
| Bois de construction, carré | 16,740 | 44,335 | |
| Articles en bois | 101 | 45 | 2 |
| Total | • 244,514 | 118,127 | 234,254 |
| | | | |

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, l'avoine, l'orge et le seigle, à destination de Montréal, par A. C. du 21 avril 1886.

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| ${ m Articles}.$ | 'Quantité descendue jus- qu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains. |
|--|---|--|---|
| 1887. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Alcalis, potasse et perlasse | 113 33 | | |
| Produits agricoles, non énumérés, légumes | | | $\frac{2}{9}$ 1,709 |
| Houille | 24,609 | 25,968 6,898 | $1,163 \\ 83,431$ |
| Poisson | 6,140 9 | 9 | $11,\!780 \\ 24 \\ 2$ |
| Fer, en gueuse | | 1,137 | 170 |
| "tout autre Saindoux et huile de saindoux. Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. | 87 29 | 6 42 15 | 14 10,726 18 |
| Clous | 1 | | 12,050 |
| Huile | $\begin{array}{c} 14 \\ 17 \\ 362 \end{array}$ | 190 | 8 |
| Lard | 418 | 86 3,531 | 108 |
| " ouvrée | $\begin{array}{c c} & 12 \\ & \ddots \\ & 15 \end{array}$ | 543 4 | 44 1 |
| Spiritueux | 160,063 | 99 4,940 | 63 37,678 86 |
| Toutes autres marchandises non énumérées Barils, vides | 72 88 | 123 | $\frac{468}{24}$ |
| Bois de service, scié. Douves et fonds, barils " "pipes | 7,001 | 1,816 27 | 44,733 |
| " "Indes occidentales. Bois de construction, carré. Articles en bois et bois en partie ouvré. | 131 14,390 45 | 838 21,351 1 | 2 |
| Total | 213,834 | 67,632 | 204,315 |

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge et le seigle à destination de Montréal, par un arrêté en conseil du 20 avril 1888.

U.—ETAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité descendue jus- qu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains. |
|--|---|--|---|
| 1888. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Alcalis, potasse et perlasse Pommes Orge Ciment et chaux hydraulique. Houille. Maïs. Faïencerie et poterie Fleur de farine. Meubles. Verrerie, de toutes sortes. Foin, pressé Chevaux Peaux, vertes et salées. Fer, en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine. Huile. Pois. Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée. Graines, de toutes sortes Acier. Sucre. Spiritueux Spiif | 85 66,443 3,865 2 3 2 418 54 100 39 265 | 549 490 12 6 3 54 61 632 6,535 126 1 | 2 4 878 102,974 1 8,563 30 39 39 18 11,598 14 26,510 19 14 179 48 3 4 151 120,990 |
| Blé. Laine Tous autres effets et marchandises non énumérés Barils, vides. Bois de service, scié | 93,915 105 40 5,174 | 14,365 34 4,515 | 39,999 18 1,435 133 45,818 |
| Douves et fonds, barils do pipes do Indes occidentales do saloirs | 15 124 1,623 1 | 7 13 1 23 660 | 6 |
| Bois de construction, carré, sur navires | 11,586 | 33,669 | 8 |
| Total | 183,899 | 113,801 | 238,467 |

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge et le seigle à destination de Montréal, par un arrêté en conseil du 20 avril 1888.

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens. entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains. |
|---|--|---|---|
| 1889. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Alcalis, potasse et perlasse | 107 195,350 | . 1 | 1,124 147,045 1 |
| Poisson | 6,841 | 5 | 5,017 30 |
| Chevaux Fer, en gueuse " tout autre | 2 | 613 | 520 |
| Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes Viandes, autres que le lard | 148 32 | $\frac{5}{2}$ | 19 17,224 3 88 |
| Mélasse. Avoine | 320 4 798 | 2 | 27,492 |
| Pommes de terre Lard. Seigle. | 1,220 1,284 | 114 634 | 1 21 |
| Sel . Pierre pour la taille . do ouvrée | | 11 | 2 1,681 |
| Graines, de toutes sortes. Spiritueux, bière, etc Suif. | 3 | 8 | 151 190 13 |
| Blé | 70,815 | 7,241 | 39,229 452 |
| Marchandises Barils, vides, | 193 | 129 | 1,591 173 |
| Bois de service, scié Mâts, espars, etc. Traverses de chemin de fer | 6,118 | 4,669 220 852 | 71,055 |
| Bilots Douves et fonds, barils. | | | 158 |
| do pipesdo Indes occidentales | 202 | 304 559 | 51 |
| Piquets, etc Bois de construction, carré Articles en bois, etc | 9,302 | 70,579 | 240 |
| Total | 292,827 | 130,584 | 313,574 |

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge et le seigle à destination de Montréal, par un arrêté en conseil du 18 mars 1889.

U.-ÉTAT COMPARALIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jusqu'à Montreal. | Quantité descen- due à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains. |
|--|--|--|---|
| 1890. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Alcalis. Tous autres produits, animaux. do légumes | 70 14 1 | | 6,519 |
| Briques Houille Maïs. | 134,966 | 22,781 11,584 | 615 180,842 |
| Poisson . Fleur de farine . Meubles . Verre, de toutes sortes . | 3,065 1 1 3 | 1 | 9,204 21 |
| Chevaux Fer, tout autre Cryolithe Saindoux et huile de saindoux | 000 | 1,280 | 1 1,620 30 |
| Farine Viandes Avoine Huile, en barils | 479 6 | 73 | 20,482 15 27,030 |
| Peinture Pois Lard Pommes de terre. | 2 | 19 | 3 14 88 |
| Seiglesel | 1,120 | 1 701 5,761 | 1 |
| Graines, de toutes sortes Spiritueux, etc. Suif Blé. | $\begin{array}{c} 2 \\ 26 \\ 54 \end{array}$ | 639 | 18 135 228 |
| Blanc de plomb Marchandises. Barils, vides Bois de chauffage, sur navires | 75,515 | 5,241 | 31,527 1 $1,822$ 7 |
| Bois de service, scié, sur navires. do en radeaux Douves et fonds, pipes | 3,195 384 | 1,398 3,767 | 47,590 |
| Bardeaux Bois de construction, carré, sur navires | | 73,112 | 14 |
| Articles en bois, | 219,539 | 17,683 | 327,833 |
| Avoine | 16,433 | | *16,433 |
| Total | 235,972 | 144,301 | 311,400 |

* Cette quantité de grain a été transbordée à Ogdensburg et descendue par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal.

Une remise de 18 centins des péages sur le canal Welland a été accordée sur le blé, le maïs, les pois. l'orge, le seigle et l'avoine (pour l'exportation), à destination de Montréal ou quelque port à l'est de ce point, par arrêtés en conseil du 28 février et du 5 mai 1890.

U.—Etat comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. Quantité descendue à descendue à descendue à des centre Montréal. Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et C rnwall. Tonneaux. Tonneaux. | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|---|--------------------------|
| Alcalis | Articles. | cendue jusqu'à | descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et | descendue à des ports |
| Produits agricoles 2 42 Orge. | 1891. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Mais | Produits agricoles | | | 42 |
| Poisson | Maïs | | 5,144 20,698 | 127,494 $1,382$ |
| Verre. 1 2 2 3 Foin. 21 21 3 Fer, en gueuse. 371 128 4 do tout autre. 1,036 10 10 16 10 Saindoux et huile de saindoux 100 16 10 10 26,096 10 10 10 12 20 18 10 10 12 </td <td>Poisson</td> <td>3,324</td> <td> 2</td> <td>1</td> | Poisson | 3,324 | 2 | 1 |
| Fer, en gueuse. 371 128 do tout autre. 1,036 10 Saindoux et huile de saindoux 100 16 10 Farines de toutes sortes. 67 26,096 Viandes, autres que le lard. 1 2 Mélasse. 20 18 Avoine. 52,823 1 Huile. 201 73 Guenille. 60 1 Guenilles. 60 60 Seigle. 64,978. 969 Graines, de toutes sortes. 2 2 256 Sel 1,861 494 Pierre, pour la taille. 6,602 | Verre Chevaux | | 2 | 1 |
| Farines de toutes sortes 67 26,096 Viandes, autres que le lard 1 2 Mélasse 20 18 Avoine 52,823 1 Huile 1 1 Pois 390 1 Lard 201 73 Guenilles 60 60 Seigle 64,978 969 Graines, de toutes sortes 2 256 Sel 1,861 494 Pierre, pour la taille 6,602 3 do brute 7 7 Tabac 1 9 8 Blé 9 8 Blé 159,785 692 32,097 Douves, pipes 8 8 Whisky et toutes autres liqueurs 105 57 167 Laine 1,237 1,773 Marchandises 278 6 1,773 Gryolithe 1,098 1,773 Bois de service, sur navires 2,991 1,300 56,456 do en radeaux 5,680 | Fer, en gueuse. do tout autre | | 128 1,036 | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Farines de toutes sortes | 67 | 1 | 26,096 2 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Avoine. Huile | | | 52,823 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Lard | 201 | | |
| Pierre, pour la taille 6,602 do brute 7 Tabac 1 Suif 9 8 Blé 159,785 692 32,097 Douves, pipes 8 Whisky et toutes autres liqueurs 105 57 167 Laine 1,237 Marchandises 278 6 1,779 Cryolithe 1,998 1,773 Bois de service, sur navires 2,991 1,300 56,456 do en radeaux 917 5680 14,638 Barils 4 291,776 54,315 317,209 Maïs 12,169 5,648 17,817 *17,817 | Graines, de toutes sortes | 4 | 969 | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Pierre, pour la tailledo brute | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Suif Blé | | 692 | 32,097 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Whisky et toutes autres liqueurs | 105 | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Marchandises. Cryolithe | 278 | 1.098 | 1,773 |
| Maïs 12,169 291,776 54,315 317,209 Blé 5,648 17,817 *17,817 | do en radeaux | 917 | | 4 |
| Blé | | 291,776 | 54,315 | 317,209 |
| Total | | 17,817 | | *17,817 |
| | Total | 309,593 | 54,315 | 299,392 |

^{*} Cette quantité de grain a été transbordée à Ogdensburg et descendue par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal.

Une remise de 18 centins par tonneau des péages sur le canal Welland a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge, le seigle et l'avoine (pour l'exportation) à destination de Montréal ou quelque port à l'est de ce point, par arrêté en conseil du 25 mars 1891.

U.—Etat comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jus au'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains. |
|--|---|--|---|
| 1892. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Alcalis, potasse et perlasse | 17 54 | 2 | |
| Orge | 53,689 | 7,637 14,839 | 6,433 131,222 651 |
| Fleur de farine. Poisson. | 2,874 9 | | 11,018 |
| Meuble Peaux, vertes et salées Chevaux | 1 20 2 | | 7 |
| Fer, chemin de ferdo tout autre | | 100 765 | 1 |
| Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard | 16 94 | | $ \begin{array}{c c} 31,724 \\ 29 \\ 36,935 \end{array} $ |
| HuilePois | 524 | 7 | |
| Pommes de terre. Lard. Seigle. | 9,119 | 273 · | 44 |
| Sel | 75 | 865 | 50 |
| Acier Pierre, pour la taille | | 1,264 | 20 |
| Blé | 194,281 6 | 5,373 15 | 26,950 46 70 |
| Marchandises non énumérées | $\begin{array}{c} 36 \\ 1 \end{array}$ | 13 | 1,304 29 |
| Bois de service, scié, sur navires | $^{1,678}_{440}$ | 150 42,768 89 | 83,403 440 |
| Douves et fonds, pipes do Indes occidentales. Bardeaux. | 200 | 76 | 25 |
| *Blé | 263,144 +4,341 | 74,227 $-4,341$ | 330,403 |
| Total | 267,485 | 69,886 | 330,403 |

* Cette quantité de blé a été prise de Kingston à Ogdensburg et emmagasinée dans les élévateurs, et subséquemment transbordée à Montréal.

Une remise de 18 centins par tonneau des péages sur le canal Welland a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge, le seigle, l'avoine, la graine de lin et le sarrasin, descendus sur toute la longueur des canaux de Welland et du Saint-Laurent, jusqu'à Montréal, ou autres ports à l'est de Montréal, et tels produits exportés du pays, et dans ces cas seulement.

U.—ETAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | | | | |
|---|---|----------------|---|---|
| Alcalis, potasse et perlasse 23 Orge 600 1,110 16,751 Briques 1,251 1 Mais 278,564 5,752 156,776 Houille 17,944 2,123 Fleur de farine 5,514 6,588 Poisson 5 5 Meubles 6 6 Chevaux 1 1 2 Fer en gueuse 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100 11 100 100 100 11 100 100 100 11 100 100 100 100 11 100 100 100 11 100 100 100 100 100 11 100 100 | Articles. | cendue jusqu'à | descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et | descendue à des ports |
| Orge 600 1,110 16,751 Briques 1,251 1,251 Maris 278,564 5,752 156,776 Houille 17,944 2,123 Fleur de farine 5,514 6,588 Poisson 6 6 Chevaux 1 1 2 Fer en gueuse 1 1 2 Fer en gueuse 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 36,352 Viandes, autres que le lard 1 1 1 200 1 1 1 1 1 1 200 1 < | 1893. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Poisson 5 Meubles 6 Chevaux 1 1 2 Fer en gueuse 100 6 do tout autre 2 2 Farines, de toutes sortes 1,025 36,352 Viandes, autres que le lard 1 1,090 20,313 Lard 9,761 1,090 20,313 1 1 Seigle 3,669 1 1 1 2 2 3 6 2 3 6 2 3 6 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 1,693 3 4 2 1,693 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 < | Orge Briques Maïs Houille | 600 278,564 | 1,251 5,752 | 156,776 2,123 |
| Farines, de toutes sortes 1,025 36,352 Viandes, autres que le lard 1 1,090 20,313 Lard 9,761 1,090 20,313 Lard 52 52 Seigle 3,669 1 1 Sel 286 6 16 Blé 209,212 17,602 29,117 Whisky, bière, etc 1 83 Laine 80 80 Marchandises non énumérées 4 2 1,693 Barils, vides 9 9 Bois de chauffage (en radeaux) 15 123,665 Bois de service, scié, sur navires 667 1,981 123,665 Bardeaux 13 13 13 Bois de construction, carré 45,605 10 Douves et fonds, barils 12 12 do pipes 7 1 do Indes occidendales 53 10 | Poisson Meubles Chevaux Fer en gueuse | 1 | 1 | 5 6 2 100 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Farines, de toutes sortes | 9,761 | 1,090 | $ \begin{array}{c} 36,352\\ 1\\ 20,313\\ 52 \end{array} $ |
| Marchandises non enumerees 4 2 1,693 Barils, vides 9 9 Bois de chauffage (en radeaux) 15 15 Bois de service, scié, sur navires 667 1,981 123,665 Bardeaux 13 13 Bois de construction, carré 45,605 13 Bois de construction, carré 45,605 12 Douves et fonds, barils 12 12 do pipes 7 12 do Indes occidendales 53 13 | Graines, de toutes sortes | 209,212 | | 29,117 83 80 |
| Douves et fonds, barils | Barils, vides Bois de chauffage (en radeaux) Bois de service, scié, sur navires | 667 | 15 | 9 123,665 |
| Total | Douves et fonds, barils do pipes. | | 12 7 | |
| | Total | 508,016 | 93,737 | 393,748 |

Il n'y a eu aucune remise de taux de péage sur le grain passé par le canal Welland et descendu à Montréal pendant la saison de navigation de 1893.

Les péages ont cependant été réduits par arrêté du conseil du 13 février 1893, comme suit:—"Pour la saison de 1893, les taux de péage pour le passage des articles suivants : blé, maïs, pois, orge, seigle, graine de lin et sarrasin, allant à l'ouest par le canal Welland, 10 cts le tonneau; et allant à l'ouest par les canaux du Saint-Laurent, 10 cts le tonneau; mais les articles ayant payé le droit de 10 cts sur le canal Welland passeront exempts de droits sur les canaux du Saint-Laurent."

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains. |
|--|--|--|---|
| 1894. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Pommes Alcalis Orge Briques. Houille. Mais Bois de teinture et matières tinctoriales | 50 19 258 60,661 | 552 13,818 3,243 4 | 28,095 727 105,329 2 |
| Poisson Fleur de farine Meubles Chevaux Fer, en gueuse do tout autre Farines, de toutes sortes Clous | 16,503 2 1 195 1 4 | 41 3 2 2,170 183 | 60,390 57 |
| Avoine Tourteaux oléagineux | 175 29 | 107 | 27,621 |
| Huile, en barils. Lard Sel Spiritueux, bière, etc. Sucre Blé | 717 212,557 | 133 3 13.349 | 56 52 42,934 |
| Blanc de plomb. Laine Marchandises non énumérees. | 16 | 10,040 | 1,484 |
| Marchandises non enumerees Barils, vides Bois de service, scié, sur navires. Bois de construction, carré, sur navires Articles en bois | 683 | 16 47,030 | 2,889 |
| Total | . 292,191 | 80,681 | 373,070 |

Il n'y a eu aucune remise des taux de péages sur le grain passé par le canal Welland et descendu à Montréal pendant la saison de navigation de 1894.

Les péages ont cependant été réduits par arrêté du conseil du 13 février 1893, comme suit :—"Pour la saison de 1894, les taux de péages pour le passage des articles suivants : blé, maïs, pois, orge, seigle, graine de lin et sarrasin, allant à l'ouest par le canal Welland, 10 ets le tonneau ; et allant à l'ouest par les canaux du Saint-Laurent, 10 ets le tonneau ; mais les articles ayant payé le droit de 10 ets sur le canal Welland passeront exempts de droits sur les canaux du Saint-Laurent."

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de frét descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains. |
|---|--|--|---|
| 1895. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Pommes | 28 34 959 | 15 | 7,730 |
| Briques Houille Maïs Fleur de farine | 70,235 30,916 | 651 7,809 2,912 1,824 | 603 91,743 10,265 |
| Meubles. Verre. Chevaux Peaux, etc | 1 | 12 1 1 | 2 |
| Fer, chemin de fer. do en gueuse. do tout autre. Saindoux et huile de saindoux. | 1,766 | 1,994 1,408 | 181 214 6 |
| Farines, de toutes sortes Viandes, autres que le lard Mélasse. Avoine. | 100 1,654 | 123 | 46,316 30 ,16,442 |
| Huile, en barils Lard Peinture Sel. | 6 | 41 | 30 87 |
| Pierre, pour la taille | 394 | 430 | 14 |
| Acier | 101 | 84 | 462 59 15 |
| Tabac Blé Laine Marchandises non énumérées | 158,643 | 16 29,061 | 17,908 1,536 |
| Baril, vides. Bois, scié, sur navires | 558 1 1,117 | 1,302 | 7,656 |
| Traverses de chemin de fer Bardeaux Bois de construction, carré, sur navires | | 19 63,715 | 1,942 |
| Total | 266,659 | 111,946 | 247,035 |

^{*} De ce montant 3,469 tonnes sont descendues à Kingston en 1894, furent emmagasinées là et transportées à Montréal en 1895, et 245 tonnes sont descendues à Ogdenburg en 1894, emmagasinées là et transbordées à Montréal en 1895.

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américans. |
|--|--|--|--|
| 1896. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Tous autres (légumee) | 29 †1,263 | | |
| Alcalis Orge Ciment et chaux hydraulique | $\begin{array}{c} 94 \\ 240 \\ 12 \end{array}$ | | 11,128 |
| Houille | 182,330 | 11,742 19,688 | $1,255 \\ 118,426$ |
| Verrerie Poisson Fleur de farine | 5 11,964 | 13,846 | 16,224 |
| Meubles Verre Foin, pressé | 9 | 3 3 563 | |
| Peaux, etc Chevaux | 1 | 1 | 41 3 |
| Fer, chemin de fer do en gueuse do tout autre | 5 2,020 | 1,192 1,559 1,725 | |
| Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Mélasse | 167 | 500 | 1,348 46,456 |
| Avoine. Huile, en barils. | 12,373 23 3,020 | 1,454 | 14,351 1,005 |
| Pois Lard Guenilles | $\frac{1}{4}$ | | 390 |
| Seigle Sel Graines, de toutes sortes. | 8,323 | 647 80 | 78 |
| Acier. Sucre. Tabac | 542 1 - | 11,317 | 498 165 |
| Blé Laine | *254,763 | 51,587 | 16,467 900 |
| Marchandises non énumérées. Barils, vides. Bois de chauffage, sur navires. | 376 | 54 | 3,990 10 165 |
| Bois, scié, sur navires Bardeaux Bois de construction, carré, sur navires | 657 | 1,286 94 55,588 | 78,397 40 |
| do en radeaux | 1,200 | | 12 |
| Total | 479,442 | 172,950 | 311,349 |
| 1.7.2 | / 1 . / | | 2 277 22 2 4 |

^{† 523} tonnes de cette quantité de pommes ont payé pleins péages par sections sur le canal Welland, et conséquemment n'apparaissent pas à l'état d'entier parcours du canal Welland.

* De ce montant 5,290 tonnes sont descendues à Kingston en 1895, furent emmagasignées là et transbordées à Montréal en 1896.

U.—ÉTAT indiquant la quantité de fret descendue par le canal Welland à des ports canadiens, etc.—Suite.

RÉCAPITULATION.

| $egin{array}{c} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & 	ext{Articles.} & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$ | Quantité des- cendue jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité descendue à des ports américains, sur le côté sud du lac Ontario. |
|---|--|--|--|
| 1885. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Orge | 44,401 | 9,906 | 228 63,229 882 |
| Pois | 52,157 | 2,003 | 53,235 |
| Total du grain | 96,569 36,399 | 11,909 113,853 | 117,574 55,759 |
| Total | 132,968 | 125,762 | 173,333 |
| 1886. Orge | | | |
| Maïs | 116,517 608 | 8,871 41 | 93,503 4,790 |
| Pois. Seigle. Blé | 86,815 | 969 | 53,258 |
| Total du grain | 203,940 40,574 | 9,881 108,246 | 151,551 82,703 |
| Total | 244,514 | 118,127 | 234,254 |
| 1887. Orge, | | | 1,709 |
| Maïs *Avoine Pois | 24,609 | 6,898 | 83,431 12,050 |
| Seigle | 160,063 | 4,940 | 37,678 |
| Total du grain | 185,034 28,800 | 11,838 55,794 | 134,868 69,447 |
| Total | 213,834 | 67,632 | 204,315 |
| 1888. | | | |
| Orge. Maïs. Avoine | 66,443 | 25,469 | $ \begin{array}{r} 2 \\ 102,974 \\ 26,510 \end{array} $ |
| Pois Seigle. Blé | 93,915 | 54 632 14,365 | 179 39,999 |
| Total du grain. Autree articles | 160,358 23,541 | ‡40,520 73,281 | 169,664 68,803 |
| Total | 183,899 | 113,801 | 238,467 |
| | | | |

^{*} Il n'y a pas eu de remise sur l'avoine pour 1887.
† Il n'y a pas eu de remise sur l'avoine pour 1888.
‡ En conséquence d'une crevasse dans le canal Cornwall, 14,921 tonneaux sur la quantité du grain ci-dessus ont été transbordés à Montréal par les chemins de fer Canadien du Pacifique et Grand-Tronc, et une remise de 18 centins par tonneau allouée.

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité du fret descendue par le canal Welland, etc.—Fin.

RÉCAPITULATION-Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité des- cendue à des ports américains, sur le côté sud du lac Ontario. |
|--|--|--|---|
| 1889. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Orge | 195,350 320 | 11,200 | 147,045 27,492 |
| Pois. Seigle. Blé. | 1,284 70,815 | 634 7,241 | 39,229 |
| Total du grain. Autres articles | 267,769 25,158 | 19,075 111,509 | 213,766 99,808 |
| Total | 292,927 | 130,584 | 313,574 |
| 1890. Orge | 150,999 879 | 11,584 | 6,519 180,842 27,030 14 |
| Seigle Ble | 1,120 75,515 | 5,241 | 31,527 |
| Total du grain Autres articles | 228,513 7,459 | 16,899 127,402 | +245,932 81,901 |
| Total | 235,972 | 144,301 | 327,833 |
| 1891. | | | |
| Orge. Mais. Avoine | 52,539 | 5,144 | 8,113 127,494 52,823 |
| Pois Seigle Blé | 390 64,978 159,785 | 969 | 32,097 |
| Total du grain. Transbordé à Ogdensburg pour Montréal | 277,692 +17,817 | 6,805 | 220,527 - 17,817 |
| Total | 295,509 14,084 | 47,510 | 202,710 96,682 |
| Grand total | 309,593 | 54,315 | 299,392 |
| 1892. | | | |
| Orge. Maïs Avoine | 53,689 | 7,637 | 6,433 131,222 36,935 |
| Pois. Seigle. Blé. | 524 9,119 194,281 | 273 5,373 | 26,950 |
| Total du grain | 257,613 | 13,283 | 201,540 |
| Quantité prise à Ogdensburg et transbordée à Montréal | ‡ 4,341 | 4,341 | |
| Autres articles | 261,954 5,531 | 8,942 60,944 | 201,540 128,863 |
| Total | 267,485 | 69,886 | 330,403 |

^{*} Il n'y a pas eu de remise sur l'avoine pour 1889. † Sur cette quantité de grain, 16,433 tonneaux ont été transbordés à Ogdensburg pour Montréal. ‡ Cette quantité de blé a été transportée de Kingston à Ogdensburg et emmagasinée dans les élévateurs, et subséquemment transbordée à Montréal.

U.—ÉTAT indiquant la quantité de fret descendue par le canal Welland à des ports canadiens, etc.—Suite.

RECAPITULATION—Suite.

| Articles. | Quantité des- cendue jusqu'à Montréal. | Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. | Quantité des- cendue à des ports américains sur le côté sud du lac Ontario. |
|----------------------------------|---|--|---|
| 1893. | Tonneaux. | Tonneaux. | Tonneaux. |
| Orge Maïs | 600 278,564 9,761 | 1,110 5,752 1,090 | $\begin{array}{c} 16,751 \\ 156,776 \\ 20,313 \end{array}$ |
| Seigle Blé | 3,669 209,212 | 17,602 | 29,117 |
| Total du grain | 501,806 6,210 | 25,555 68,182 | 222,958 170,790 |
| Total | 508,016 | 93,737 | 393,748 |
| 1894. | | | |
| Orge Maïs Avoine Pois | 258 60,661 175 | 3,243 107 | $\begin{array}{c} 28,095 \\ 105,329 \\ 27,621 \end{array}$ |
| Seigle. Blé | 212,557 | 13,349 | 42,934 |
| Total du grain | 273,651 18,540 | 16,699 63,982 | 203,979 169,091 |
| Total | 292,191 | 80,681 | 373,070 |
| 1895. | | | |
| Orge Mais Avoine Sainte | 959 70,265 1,654 | 2,912 123 | 7,730 91,743 16,442 |
| Seigle Blé | *158,643 | 29,061 | 17,908 |
| Total du grain | 231,491 35,168 | 32,096 79,850 | 133,823 113,212 |
| Total | 266,659 | 111,946 | 247,035 |
| 1896. | | | |
| Orge Maïs Avoine Pois Seigle Ble | 240 182,330 12,373 3,020 8,323 254,763 | 19,688 1,454 10 647 51,587 | 11,128 118,426 14,351 |
| Total du grain | †461,049 18,393 | 73,386 99,564 | 160,372 150,977 |
| Total | 479,442 | 172,950 | 311,349 |

^{*} De ce montant, 3,469 tonnes sont descendues à Kingston en 1894, furent emmagasinées là, et transportées à Montréal en 1895, et 245 tonnes sont descendues à Ogdensburg en 1894, furent emmagasinées là et transbordées à Montréal en 1895.

† De ce montant, 5,290 tonnes sont descendues à Kingston en 1895, furent emmagasinées là, et transbordées à Montréal en 1896.

REVENU DES ÉTAT COMPARATIF pour les années

| | | | LTAT COMPA | RATIF POUL | ries annees |
|--|--------------|----------|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Janvier. | Février. | Mars. | Avril. | Mai. |
| Canal Welland, 1895 | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. 6,983 48 6,793 42 | \$ c. 28,483 66 31,815 72 |
| Augmentation | 10 00 | | | 190 06 | 3,332 06 |
| Canaux du Saint-Laurent, 1895 | 45 00 | | | 588 15 673 41 | 11,497 90 12,404 26 |
| Augmentation | 45 00 | | | 85 26 | 906 36 |
| Canal Chambly, 1895do 1896 | | | | 13 81 3 71 | 3,736 20 3,867 66 |
| Augmentation | | | | 10 10 | 131 46 |
| Canaux d'Ottawa, 1895 | | **.*. | | 253 82 214 53 | 5,919 43 5,594 19 |
| Augmentation | | | | 39 29 | 325 24 |
| Canal Rideau, 1895do 1896 | | | | 76 80 | 663 81 972 34 |
| Augmentation Diminution | | | | 76 80 | 308 53 |
| Canal Saint-Pierre, 1895 | 2 52 6 72 | | 1 24 | 111 15 | 346 90 |
| Augmentation | 4 20 | | 1 24 | 111 15 | 346 90 |
| Canal de la Vallée de la Trent, 1895 do 1896 | | | | 6 57 37 39 | 99 19 129 87 |
| Augmentation | | | | 30 82 | 30 68 |
| Canal Murray, 1895 | | | | 7 83 10 76 | 57 38 65 33 |
| Augmentation | | | | 2 93 | 7 95 |
| Canal du Saut-Ste-Marie, 1895do 1896 | | ••••••• | | | |
| Augmentation | | | | | |
| Total, augmentation | 59 20 | | 1 24 | 86 09 | 4,738 70 |

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

CANAUX. terminées le 31 décembre 1895 et 1896.

| | ic of decel | 1010 1000 (| 1000. | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Juin. | Juillet. | Août. | Septembre. | Octobre. | Novembre. | Décembre. | Total. |
| \$ c. 21,300 41 21,976 30 | \$ c. 17,125 12 23,219 71 | \$ c. 19,547 05 32,789 47 | \$ c. 17,080 89 27,803 99 | \$ c. 13,783 13 28,309 10 | \$ c. 13,220 03 19,903 30 | \$ c. 1,349 24 2,462 32 | \$ c. 138,873 01 195,083 33 |
| 675 89 | 6,094 59 | 13,242 42 | 10,723 10 | 14,525 97 | 6,683 27 | 1,113 08 | 56,210 32 |
| 12,781 05 12,872 88 | 12,517 14 13,722 58 | 13,266 32 13,047 00 | 9,929 21 12,831 32 | 9,610 42 14,238 48 | 7,801 99 8,976 73 | 172 62 53 86 | 78,164 80 88,865 52 |
| 91 83 | 1,205 44 | 219 32 | 2,902 11 | 4,628 06 | 1,174 74 | 118 76 | 10,700 72 |
| 3,343 24 4,107 45 | 4,717 02 4,446 08 | 3,852 81 3,555 09 | 4,395 10 2,633 83 | 3,916 14 3,564 17 | 1,955 35 1,980 50 | 0 25 | 25,929 67 24,155 74 |
| 764 21 | 270 94 | 297 72 | 1,761 27 | 354 97 | 25 15 | 0 25 | 1,773 93 |
| 5,416 84 5,912 36 | 5,771 97 5,541 65 | 4,194 62 4,333 95 | 4,425 84 3,834 09 | 4,339 48 3,246 53 | 1,648 14 1,837 26 | | 31,970 14 30,514 56 |
| 495 52 | 230 32 | 139 33 | 591 75 | 1,092 95 | 189 12 | | 1,455 58 |
| 1,354 79 1,099 69 | 1,431 00 992 46 | 965 96 832 86 | 788 59 557 24 | 620 85 410 84 | 247 34 297 53 | | 6,149 14 5,162 96 |
| 255 10 | 438 54 | 133 10 | 231 35 | 210 01 | 50 19 | | 986 18 |
| 358 26 | 378 64 | 417 59 | 416 76 | 428 96 | 201 79 336 26 | 222 32 1,908 89 | 426 63 4,711 36 |
| 358 26 | 378 64 | 417 59 | 416 76 | 428 96 | 134 47 | 1,686 56 | 4,284 73 |
| 158 18 159 46 | 213 99 182 08 | 250 51 181 98 | 211 13 117 92 | 164 97 87 35 | 65 54 56 47 | | 1,170 08 952 52 |
| 1 28 | 31 91 | 68 53 | 93 21 | 77 62 | 9 07 | | 217 56 |
| 96 76 80 06 | 100 15 101 62 | 118 75 133 13 | 76 03 87 76 | 54 45 57 97 | 14 70 67 66 | 1 89 0 75 | 527 94 605 04 |
| 16 70 | 1 47 | 14 38 | 11 73 | 3 52 | 52 96 | 1 14 | 77 10 |
| • | 10 00 | | | | | | 10 00 |
| ••••• | 10 00 | | | | | | 10 00 |
| 2,115 19 | 6,718 43 | 13,095 05 | 11,376 12 | 17,850 96 | 8,300 83 | 2,679 99 | 66,849 62 |
| | | | | | r l'année 1898 r l'année 1896 | | 283,211 41 350,061 03 |

ETAT COMPARATIF indiquant les quantités de grains et de bois passées par les canaux pendant les années expirées le 31 décembre 1895 et 1896.

| | | | | | - | | - | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Céréales. | | | | Bois. | Total. |
| | FARINE. | Bré. | Maïs. | ORGE. | Avoine. | SEIGLE. | Toutes Autres. | | |
| | Ton'v. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. |
| Canal Welland, 1895 do 1896 | 44,044 | 205,088 320,563 | 164,894 320,444 | 8,689 | 18,236 28,178 | 1,007 | 46,463 56,591 | 45,760 83,995 | 532,181 872,969 |
| Augmentation. Diminution. | 1,619 | 117,475 | 155,550 | 2,679 | 9,942 | 8,398 | 10,128 | 38,235 | 340,788 |
| அளின் du Saint-Laurent 1895 | 35,375 15,605 | 164,310 | 78,593 200,971 | 2,084 | 2,305 | 456 | 20,353 | 43,192 | 346,668 |
| Augmentation. | 19,770 | 103,535 | 122,378 | 1,841 | 29,230 | 9,339 | 34,962 | 1,548 | 279,967 |
| Canal Chambly, 1895. | 649 | - | | 16 | 1,621 | | 878 1,682 | 92,241 76,411 | 94,761 80,344 |
| Augmentation. | 82 | | | 43 | 644 | | 804 | 15,830 | 14,417 |
| Canaux de l'Ottawa, 1895 | 63 | 275 | 1 | $\frac{1}{36}$ | 249 | 67 67 | 223 387 | 368,168 362,170 | 368,713 363,510 |
| Augmentation Diminution | 53 | 275 | 1 | 35 | 381 | | 158 | 5,998 | 5,203 |
| Canal Rideau, 1895 | 385 396 | 1,550 | 16 | 62 | 45 20 | 4 | 213 367 . | 37,238 28,700 | 38,726 31,043 |
| Augmentation. | 11 | 783 | 10 | | 25 | 4 | 154 | 8,538 | 7,683 |

| Canal Saint-Pierre, 1895 | 2,533 | | | | | | | 441 6,332 | 1,128 8,865 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------------|
| Augmentation | 1,846 | | | | | | | 5,891 | 7,737 |
| Canal de la Vallée de la Trent, 1895 | | 201 | | | | | | 2,712 | 2,913 2,491 |
| Augmentation. Diminution | | 137 | | | | | | 285 | 422 |
| Canal Murray, 1895 | 4 | 261 | : | 293 180 | : : | 374 266 | 515 | 377 996 | 1,824 |
| Augmentation. | 4 | 261 | 1 | 113 | | 108 | 1,419 | 619 | 1,553 |
| Canal du Saut-Ste-Marie, 1895 | 18,378 199,792 | 135,550 579,427 | 6,175 | 5,947 39,093 | 247 | 1,610 10,388 | 830 | 19,618 46,879 | 182,180 941,888 |
| Augmentation Diminution | 181,414 | 443,877 | 6,175 | 33,146 | 42,497 | 8,778 | 16,560 | 27,261 | 759,708 |
| Total, augmentationTotal, diminution. | 161,747 | 665,547 | 284,093 | 37,569 | 82,669 | 26,411 | 64,185 | 39,807 | 1,362,028 |
| | | | Total pour l'année 1895 do 1896 | l'année 189 o 189 | 6. | | | | 1,569,094 2,931,122 |

*La grande augmentation pour 1896 est due au fait que le canal n'a été ouvert que durant trois mois en 1895, savoir : du 9 septembre au 4 décembre.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

N° (A) 1.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| Montant total des péages. | | ಲೆ ⊛ | 18 80 596 81 | 32 05 | 1,136 80 10 83 | 44,668 20 32,044 40 | 21 85 | 71 95 44 40 8,424 30 3 77 | 9 40 | 3 25 |
|--|-------------------|---------|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---------|
| Montant des péages. Descente. | | ಳ | 18 80 308 80 | 25 80 | 1,136 80 | 2,620 20 32,044 40 | 1 00 | 40 8,419 30 62 | 2 42 112 60 | 1 19 |
| Montant des péages. Montée. | | ಲೆ % | 288 01 | 6 25 | 10 83 | 39 28 39 28 65 55 42,048 00 | 20 85 | 71 55 44 40 5 00 3 15 | 86 9 | 2 06 |
| Total, tonneaux. | | | 94 6,604 | 471 | 11,368 | 384 507 223,445 320,444 | 144 | 479 296 42,425 25 | 63 563 | 37 |
| Tonneaux. | Montée. Descente. | | 94,045 | 429 | 11,368 | 13,205 320,444 | . ro | 42,159 | 13 563 | 12 |
| Ton | Montée. | | 2,559 | 42 | 68 | 372 507 210,240 | 139 | 477 296 266 21 | 50 | 25 |
| e ports ains à des ports Canada. | Des- cente. | | 108 | 23 | | 12 11,740 144,671 | | 25,810 | 563 | 2 |
| De ports américains à ports du Canada. | Montée. | | | | | 4,127 | | | | |
| De ports américains à des ports américains. | Des- cente. | | | : | 11,128 | 1,255 | | 16,224 | | |
| De parentes poi saméria | Montée. | | 1,784 | : | | 200 367 206,093 | 138 | 296 | 1 | 2 |
| oorts da à des rts sains. | Des- cente. | | | 400 | | | | | | |
| De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | 25 | 38 | | | | 19 | 239 | 4 |
| e ports nada à des ports Canada. | Des- cente. | | $\frac{14}{3,937}$ | | 240 | 210 | | 125 | 9 | 2 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 723 | 41 | 68 | 172 140 20 | | 266 | 20 | 16 |
| Articles. | | | Alcalis, potasse et perlasse Ponmes | Produits agricoles, non énu- merés, légunes. Produits agricoles, non énu- | Instruments aratoires Orge. Briques. | Soufre Sarrasin Ciment et chaux hydrauliq. Argile, chaux et sable. Houille | Bestraux Coton (brut) Faiencerie et poterie | Poisson Lin et chanve. Fleur de farine. | Gypse Verrerie (de toutes sortes). Foin (pressé). | Cochons |

| 8 35 | 238 40 318 90 807 15 57 90 | 270 39 9,391 35 15 | 45 110 07 1 38 2,817 80 226 87 | 303 00 80 49 | 9 75 1 25 962 85 | 30 16 04 | 72 45 67 49 20 00 | 2,471 40 1,103 29 23 67 20 | | 32,051 90 15 10 $181 60$ | 8,499 66 |
|--|---|--|--|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 8 20 | 238 40 312 80 749 27 | 269 62 9,391 20 | 33 2,817 205 | 303 00 | 897 00 | 16 00 | 54 35 19 60 | 2,471 40 | 2 40 | 31,899 09 | 919 44 |
| 15 | 6 10 6 10 57 88 57 90 | 77 15 15 | 76 67 1 38 21 27 | 2 25 | 9 75 65 85 85 85 | 30 | 72 45 13 14 40 | | | 152 81 15 10 | 7,580 22 |
| 42 | 1,192 1,888 1,888 4,414 1,158 | 1,362 46,957 | 28,178 1,182 | 3,030 | 9,409 | 82.23 | 1,312 112 | 13,357 7,368 163 | • | 320,563 1 5 908 | 58,181 |
| 41 | 1,192 1,564 3,759 | 1,349 | 28,178 1,028 | 3,030 | 8,970 | 08 | 1,087 | 12,357 | | 319,388 | 5,793 |
| - | 324 685 1,158 | 13 | 512 31 154 | 15 | 65 24 439 | .0.0 | 483 225 14 | 7,201 | 118 248 | 1,175 | 52,388 |
| : | 1,192 1,564 3,522 | 200 | 16,513 | 3,030 | 8,480 | | 200 | 11,859 | | 129,171 | 261 |
| | | | | | | | | | | | |
| 41 | | 1,348 | 16,137 | 3300 | | | 282 | 498 | | 34,878 | තේ : : |
| | 146 | | 505 | | 29 | | 482 | 7,073 | 118 | | 49,450 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1,158 | | | 9 | 16 | | | 19 27 | | 885 | 260 |
| | 237 | | 1.528 | | | 08 | 1,087 | | 96 | 155,339 | 1,542 |
| | 324 | 12 | 30 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 | 6 | 20 24 24 439 | | 225 13 | 13 109 22 | 201 | 290 | 2,678 |
| Peaux vertes et salées, cornes et sabots | Glace Fer, chemin de fer. do en grueuse. do toute autre. Mineral de fer. Cryolithe ou min. chimique | et autre min. exc. le fer. Saindoux et huile de saind. Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. | Marible Manille Mélasse Clous Avoine Huile, en barils. | Tourteaux oleagmeux Pois Pommes de terre Lard | Peinture Poix et goudron 4. Guenilles 6. Seigle | Graine de lin Résine Sel. | Pierre, pour la taille do brute do impropre à la taille, non ouvree Graines, de toutes sortes | Moutons. Cendre de soude Acier. Sucre. Spiritueux, bière, etc | Tabac, brut. Suif. Etain. | Blé. Blanc de plomb Blanc de céruse. | Tous autres effets et marchandises non énumérés. Ecorce |

N° (A) 1.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

| Montant total des péages. | | ပ် \$€ | 10 81 | 672 10 | 14,882 45 | | | 106 00 | | 105 47 | 8,514 31 | 52 40 | 51,931 48 119,805 95 171,737 43 |
|--|----------------|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------------|
| Montant des péages. Descente. | | ပံ •⊕ | 2 01 | 672 10 | 14,816 90 | | | 92 00 | | 105 47 | | 4 80 | 119,805 95 |
| Montant des péages. Montée. | | ပ် ∳ | 8 80 | | 5 55 | | | 14 00 | | | | 47 60 | |
| Total, | | | 69 | 17,007 | 83,995 | | | 2,280 | | 159 | 56,788 | 131 | 988,716 1,269,937 |
| Tonneaux: | Des- cente. | | 15 | 17,007 | 83,801 | | | 1,972 | | 159 | 56,788 | 12 | |
| Tom | Montée. | | 48 | | 194 | | | 308 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 281,219 |
| orts ns à des ts nada, | Des- cente. | | | | 1,943 | | | | | 99 | 47,286 | | 402,642 |
| De ports américains à des ports du Canada, | Montée. | | | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 4,127 |
| orts ns à des ts sains. | Des- cente. | | 10 | 165 | 75,515 | | | | | | | 12 | 385,782 |
| De ports américains à des ports américains. | Montée. | | | | | | | | | • | | 119 | 6,015 267,518 385,782 |
| orts nada à oorts cains. | Des- cente. | | | 2,115 | 2,882 | | | 578 | | 40 | | | |
| De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | 29 | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 2,652 |
| orts lada à orts nada. | Des- cente. | | ũ | 14,727 | 3,461 | | | 1,394 | | 533 | 9,502 | | 194,279 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 19 | | | | | 308 | | | | | 6,922 |
| Articles, | | | Barils, vides | | | spars et po | Liens de ch. de fer, sur nav. | ots de sciage | do do Indes oc- cidentale | Bardeaux. Piquets et perches pour clô- | Piquets et perches pour cilo- tures, en radeaux Bois de con., carré, sur nav. | Articles en bois et bois en partie fabriqué | Total, fret payant péages |

| | 22,740 43 491 47 | 194,969 33 114 00 | 195,083 33 |
|---|---|----------------------|---|
| | 11,571 25 249 97 | 63,342 16 131,627 17 | |
| | 11,169 18 | 63,342 16 | |
| 1,686 83 11 612 1,687 727 727 727 727 727 727 727 727 727 7 | \$1,507.50 | | |
| 811/886 | | | Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau |
| 1,686 83 11,687 1,687 1,687 1,687 1,687 1,187 1, | | es. | rs de chut |
| 402,642 | es ranchise. | Total des péages | rt les loye |
| 4,127 | yes sur navires | Total | otal, à pa |
| 385,782 | ages sur navin passagers | | Revenu t |
| 2000 2000 2007 177.773 | Total des péages sur navires do passagers do articles en franchise | Amendes | |
| 987 883 883 589 589 589 589 753 753 749 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 | To | Ar *D | |
| Tr o | | | |
| 194,279 | | | |
| 1699 699 699 11,684 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | | | |
| Articles en franchise ayant pauje pleins pelages sur les canaux du St. Laurent — Briques — Ciment et chaux hydrauliq. Fajencerie et poterie. Poisson. Vererie, de toutes sortes. Chevaux Fer, chemin de fer. " en gueuse. " tout autre Mélasse. Clous Huile — Pois et goudron Sel Graines, de t utes sortes. Gendre de soude. Fierre, pour la taille — Sucre — Pierre, pour la taille — Sucre — Sucre — Etain — Sucre — Etain — Sucre | | | |

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

* Montant des dommages non compris ci-dessus, \$2,497.32.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX,
OTTAWA, 16 octobre 1897.

ANNEXE A.—Suite.

N° A (2).—Tableav indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| | Montant total des péages. | | ં | 18 80 417 25 | 11 95 | 1,136 80 | 32 40 32 40 | | 21 85 | 71 95 44 40 8,406 80 3 75 | 0 30 112 60 | 2 80 |
|---|--|----------------|----------|-------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|---------|
| | Montant des péages. Descente. | | ಲ % | 18 80 148 00 | 5 80 | 1,136 80 | 2 40 | 2,599 40 32,044 40 | 1 00 | 8,406 80 0 60 | 2 40 112 60 | 1 00 |
| | Montant des péages. Montée. | | ಲ ••• | 269 25 | 6 15 | 09 9 | 30 00 | | 20 85 | 71 55 44 40 3 15 | 06 9 | 1.80 |
| | Total, tonneaux. | | | 94 2,535 | 20 | 11,368 | | 23,237 320,444 | 144 | 479 296 42,034 24 | 588 | 17 |
| | Tonneaux. | Des- cente. | | 94 740 | 230 | 11,368 | 12 | 12,997 320,444 | 2 | 42,034 | 12 563 | ٠ |
| | Toni | Montée. | | 1,795 | 41 | 44 | 200 | 210,240 | 139 | 477 296 296 | 46 | 12 |
| | orts ains à orts nada. | Des- cente. | | 80 108 | 29 | | 12 | 11,740 | | 25,810 | 563 | |
| | De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | | | | | 4,127 | | | | |
| | orts ains à orts cains. | Des- cente. | | | | 11,128 | | 1,255 | | 16,224 | | |
| | De ports américains à des ports américains. | Montée. | | 1,784 | : | | 200 | 206,093 | 138 | 296 | 1 | 5 |
| | oorts nada à oorts cains. | Des- cente. | | | | | | | | | | |
| | De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | 11 | 88 | | | | | 19 | 29 | 4 |
| | De ports du Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | | 14 632 | | 240 | | 679 | | 5 | 5 | |
| | De ports du Canada des ports du Canada | Montée. | | | က | 44 | | | | | 16 | · 60 |
| 8 | Articles, | | | Alcalis, potasse et perlasse. | o formerés, légumes Produits agricoles, non éminérés agricoles, non éminérés agricoles, non | Instruments aratoires. Orge. Briques. Os | Soufre Sarrasin Ciment etchaux hydrauliq. | Arighe, chaux et saole. Houille Mais Bestianx | Coton, brut. Faiencene et poterie. Bois de teint et mat tinet | Poisson Lin et chanvre. Fleur de farine Meubles. | Verrerie, de toutes sortes Foin, pressé Cochons | Chevaux |

| 8 35 | 238 40 312 80 800 45 57 90 | 270 20 9,391 35 0 15 | $\begin{array}{c} 0.45 \\ 110 05 \\ 0.90 \\ 2.817 80 \\ \end{array}$ | 303 00 | 80 45 0 30 9 75 | 962 85 | 0 30 | 72 45 | 19 75 | 2,471 40 1,101 80 23 55 | 17 70 7 05 7 05 | 31,885 45 0 15 | 181 60 8,424 35 |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------|
| 8 20 | 238 40 312 80 749 00 | 9,391 20 | 33 40 | 303 00 | | 897 00 | 16 00 | | 19 60 | 33 20 | | 31,752 70 | 181 60 |
| 0 15 | 51 45 | 0 60 0 15 0 15 | 76 65 0 90 | Z1 | 2 25 0 30 9 75 | 65 85 | 0 30 | | 0 15 | 1,068 | 17 70 7 05 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 7,540 35 |
| 42 | 1,192 1,564 4,088 1,158 | 1,352 46,957 | 678 678 28,178 | : | 406 | 9,409 | 80.2 | | 8 | 12,357 7,290 157 | 118 | 318,412 | 54,689 |
| 41 | 1,192 | 1,348 | 167 | <u>:</u> | 391 | 8,970 | 08 | | 86 | 12,357 | | 317,527 | 4,420 |
| - | 343 | :4-1 | 5113 | ::: | 15 22 65 | 439 | 81 | 483 | | 7,124 | 118 | 885 | 50,269 |
| | 1,564 | 200 | 16,513 | 3,030 | | 8,480 | | | 50 | 11,859 | T : : | 129,171 | 261 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 1,348 | 16,137 | C00,1 | 330 | 490 | | | 78 | 498 | | 34,878 | 3,990 |
| : | 146 | | 203 | 7, | 68 | | 67 | 482 | | 7,073 | 118 | | 49,450 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,158 | | | 4 | 6 16 | | | | 7 | 19 | | 885 | 260 |
| | 523 | | 1,528 | | | | 08 | | | | | 153,478 | 169 |
| | 86 : | : | • 6/4 ± 70 | :: | | 439 | | | | 32 | | | 559 |
| Peaux vertes et salées, cornes et sabots | Glace Fer, chemin de fer do en guense. Afineral de fer Mineral de fer Cryolithe ou mineral chim. | et autre min., exc. le fer. Saindoux et huile de saind. Farines, de toutes sortes Viandes, autres que le lard | Maribre Manille. Mélasse Clous. Avoine | Hulle, en barils Tourteaux oléagineux Pois | Lard Peinture Poix et goudron | & Seigle Graine de lin | Résine | do inpropre à la taille, | Graines, de toutes sortes. Moutons. | Acier Sucre Spiritueux, bière, etc. | Labac, orut. Suif Ftain | Blé Blanc de plomb | Diano de ceruse |

N° (A) 2.—Tableau indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

| Montant total des péages. | | \$ cts. | 10 58 | 11 00 | 14,454 24 | | | | | | 94 92 | | | 8,514 31 | | 52 40 | 169,995 85 |
|--|-------------------|---------|---------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---|--|------------------|----------|-----------------|-----|---|--|--|-----------------|----------------------------|
| Montant des péages. Descente. | | \$ cts. | 1 90 | 11 00 | 14,454 24 | | | | | | 94 92 | | | 8,514 31 | | 4 80 | 118,225 27 |
| Montant des péages. Montée. | | & cts. | 89 8 | | | | | | | | | | | | | 47 60 | 51,770 58 118,225 |
| Total, tonneaux. | | | 54 | 165 | 80,310 | | | | | | 134 | | | 56,788 | | 131 | 1,233,545 |
| Tonneaux. | Montée. Descente. | | 10 | 165 | 80,340 | | | | | | 134 | | | 56,788 | : | 12 | 957,928 |
| Tom | Montée. | | 44 | | | | | | | | | | | | | 119 | 275,617 |
| De ports américains à des ports du Canada. | Des- cente. | | | | 1,943 | | | | | | 99 | | | 47,286 | | | 402,642 |
| De l améric des l du Ca | Montée. | | | | | : | | | | | | | | | | | 4,127 |
| De ports néricains à des ports méricains. | Des- cente. | | 10 | 165 | 75,515 | | | | | | | | | | | 12 | 385,782 |
| De ports américains à des ports américains. | Montée. | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 267,518 |
| De ports Canada à des ports méricains. | Des- cente. | | | | 2,882 | | | | | | | | | | | | 2,922 |
| De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | 29 | | | | | | | | | | | | | | 2,611 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | | | | | | | | | | | | | 9,502 | | | 166,582 |
| De ports du Canada à c ports du Canada. | Montée. | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 1,361 |
| Articles. | | | Barils, vides | Flottes Bois de chauffage, sur nav. | houb | do en radeaux de | Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux | Traver. de ch. de f., sur nav. do en rad | sciage fonds, | do pipes | Douves, saloirs | 4 3 | Piquets et perches pour clôtures, en radeaux. | Bois de const., car., sur nav. do en rad | Traverses. Articles en bois et bois en | partie fabriqué | Total, fret payant péages. |

84

| | 22,014 84 64 15 |
|---|---|
| • | 10,843 57 11,171 27 36 65 27 50 36 65 65 65 62,641 65 129,433 19 |
| | 10,843 57 27 50 |
| 1,686 83 83 1,687 727 727 727 727 727 727 727 727 727 7 | 1,507 50 |
| 957,928 | |
| 1,686 886 1,686 1,087 1,087 1,247 1,873 1,873 1,873 1,873 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 | 9968 |
| 402,642 | naviresarticles en franchise Total des péages |
| 72.14 | navires . passsagers articles en Tota |
| 3 385,782 | Total, péages sur navires do passsagei do articles e Toi |
| 2 267,773 | Total, pe |
| 987 987 111 188 198 180 180 180 180 180 180 180 18 | |
| F \pi | |
| 166,582 | |
| 15 069 089 1,684 1,684 138 138 145 177 177 177 177 177 177 177 17 | |
| Articles en franchise ayant payé pleins reages sur les canaux du St-Laurent Briques. Climent et chaux hydr'lique Faiencerie et poterie. Poisson. Cheraux na de fer Rijencerie et poterie. Poisson. Cheraux de toutes sortes. Cheraux en gueuse du toute autre Mélasse Clous. Huiles Peinture Poix et goudron Sel. Grames, de toutes sortes. Cendre de soude. Prierre, pour la taille Pierre, pour la taille Sucre Ekann Blanc de plomb Blanc de plomb Combine de céruse Whisky, etc Whisky, etc Whisky, etc Whisky, etc | |

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

ANNENE A.—Suite.

N° (A) 3.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| Montant total des peuges. | | ં | 179 56 20 10 | 4 23 | 9 28 | 10 50 20 80 | | 17 50 | 10 | 45 |
|---|----------------|-----------|--|------------------------------------|---|---|---|--|--|---------|
| Montant des léages. Descente. | • | ಲ ಈ | 160 80 | | | 20 80 | | 12 50 | 00 | |
| Montant des péages. Montée. | | ပ် ∳⁄9 | 18 76 | 4 23 | 9 28 | | | 2 00 | 80 | 92 |
| Total, tonneaux. | | | 4,069 | 45 | 172 | 208 | | 391 | .Ω | 30 |
| Tonneaux. | Descente. | | 3,305 | | | 208 | | 125 | | 2 |
| Ton | Montée. | | 764 | 45 | 172 | 140 | | 266 | 4 | 13 |
| orts ns à des ts nada. | Des- cente. | | | | | | | | | |
| De ports américans à des ports du Canada. | Montée. | | | | | | | | | |
| De ports ricains à des ports nericains. | Des- cente. | | | | | * | | | | |
| De ports américans à des ports américains. | Montée. | | | | | | | : : : | | |
| De ports Janada à des ports mericains. | Des- cente. | | 400 | | | | | | | |
| du (| Montée. | | 41. | | | | | | | |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | | 3,305 | | | 208 | | 125 | | 2 |
| De ports du Canada à ports du Canada | Montée. | | 723 | 45 | 172 | | | | 4 : | 13 |
| Articles. | (| | Alcalis, potasse et perlasse. Pommes Produtts gritooles, non enu- produtts gritooles, non enu- produtts gritooles, non enu- | Instruments aratoires Orge Briques | Source Sarrasm Ciment et chaux hydr'ljoue | Argile, chaux et sable. Houille. Maïs. Bestiaux | Faïencerie et poterie Bois de teint. et mat. tinct. Poisson | Lin et chanvre Fleur de farine Meubles | Verrerie, de toutes sortes Foin, pressé | Cochons |

| | 6 10 6 70 | 19 | | 27 | 05 | 45 | 04 | 67 49 25 | 25 1 49 12 | 66.45 | 75 31 |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|--------|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | • | | | |
| | 27 | 0.5 | | | 04 | | | 54 35 | 00. | 2 40 | 35 44 |
| | 6 10 | 17 | 002 | 27 | 0.0 | 45 | 04 | 13 14 25 | | 3 78 | 39 87 |
| | 324 356 | 10 | 25 | 14 | .67 | 24 | .01 | ,312 13 | 13 78 6 | 297 | 3,492 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | 61 | | | 1,087 | | 96 | 1,373 |
| | 324 | 6 | 25 | . H | | 24 | | 225 13 | 13 | 201 | 2,119 |
| | | | | | | | | | | | |
| • • • | | | | | | | -: : : | | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | 1,087 | | 96 | 1,373 |
| • | 342 | 6 | 25 | | | 77 | 67 | 225 | 13. | 201 | 2,119 |
| Peaux vertes et salées, cor- nes et sabots | | | | | | Actionalles Useigle Graine de lin. | | " ouvree " impropre à la taille, non ouvrée Graines, de toutes sortes | Moutons. Cendre de soude. Acier. Sucre. | Tabac, brut. Suif Etain Tréebenthine. | Blanc de pilomb Blanc de ceruse Laine Tous autres effets et mar- chandises non énumérés |

N (A) 3.—Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—l'in.

| Montant total des péages. | | ં % | 0 23 | 661 10 | 368 21 | | | 106 00 | | |
|--|----------------|----------|--|--|---------|--|--|-------------------|---|--|
| Montant des péages. Descente. | | ಲೆ | 0 11 | 661 10 | 362 66 | | | : | 1 00 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Montant des péages. Montée. | • | ಲೆ %≎ | 0 12 | | 5 | | | 14 00 | : : | |
| Total, tonneaux. | | | 6 | 16,842 | 3,655 | • | | 2,280 | | |
| Tonneaux. | Des- cente. | | , C | 16,842 | 3,461 | • | | 1,972 | g _ m | |
| Tonr | Montée. | | -1 1 | | 194 | : | | 308 | | |
| orts ins à orts nada. | Des- cente. | | | | | | | | | |
| De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | | | | : | | | | |
| orts as à des ts cains. | Des- cente. | | | | | | | | | |
| De ports américains à des ports américains. | Montée. | | | | | | : : | | | |
| ts du oda ports ains. | Des- cente. | | | 2,115 | | | | 578 | | |
| De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | | | | | | | | |
| De ports du Canada des ports du Canada. | Des- cente. | | ũ | 14,727 | 3,461 | | : ; | 1,394 | g . es . | |
| De ports du Canada à des port du Canada. | Montée. | | 4 | | 194 | | | 308 | | |
| Articles. | | | Barils vides 4 Courbes pour bâtiments | Flottes. Bois de chauff., sur navires | Cercles | Mâts, espars et poteaux de télegraphe, sur navires. Mâts, espars et noteaux de | télégraphe, en radeaux Liens de c. de f., sur navires | Billots de sciage | Piquets et perches pour clô- tures, sur navires. | riquets et perches pour cio- tures, en radeaux Bois de con., carré, sur nav. en rad. Traverses |

| 41 3,093 | 27,697 |
|---|--------|
| Total, péages sur navires do passagers | |
| Total, péages | |

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 16 octobre 1897.

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

NEXE A.—Suite.

N° (A) 4.— Tableau indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| Montant total des peages, | | ပ် မေ | 7 40 1,137 99 | 129 67 | | 294 57 378 51 | | | | | | 29 96 19 05 | 21 22 3 75 | 208 36 | 18 55 | 291 73 47 86 | 30 65 |
|--|-------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------|--------|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---|----------------|---------------------|---|------------------|
| Mo tots | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant des péages, Descente. | | ಳ | $\frac{7}{1,136}$ | 80 01 | 356 96 | 293 27 253 27 | 79 21 | 199 93 | | 25,250 25 | | 1 15 | 2 06 | | | 11 70 40 37 | |
| Montant des péages, Montée, | | ີ ວໍ ຍ≑ | 1 51 | 49 66 | | 375 98 | | 63 83 | 653 06 594 51 | 12.09 | 3 24 | 28 81 19 05 | | | 18 17 | 280 03 7 49 | 12.86 |
| Total, | | | 7,754 | 915 | 3,311 | 3,685 | 804 | 653 | 5,406 | 178,946 | 319 | 165 | 203 | 3,641 | 1,314 | 1,543 | 18 640 |
| Tonneaux. | Montée. Descente. | | 7,738 | 548 | 2,997 | 3,633 | 804 | 4 118 | 11 998 | 178,942 | 262 | 9 | 95 | 2,715 | 10 | 134 | $\frac{18}{420}$ |
| Tom | Montée. | | 16 | 367 | 314 | 0 10 0 | | 653 | 5 303 | | 57 | 159 | 157 | 956 | 1,304 | 1,409 | 220 |
| orts ains à orts nada. | Des- cente. | | 33: | : | : | | | : | | 141,315 | 00 1 % | | | | | | |
| De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | | | | 306 | | | 144 | | | | | | | | |
| orts ains & orts | Des- cente. | | | | | | | : | | 330 | | | | | | : : | |
| De ports américains & des ports américains. | Montée. | | | : | : | | - : | : | | | | | | | | | |
| orts lada à orts | Des- cente. | | | : | 905 | | 513 | : | | | | | | | | | |
| De ports du Canada à des ports américains, | Montée. | | . 60 | : | | | | : | 1,054 | 4 | | 88 | ======================================= | | | 530 | |
| ports mada à ports anada. | Des- cente. | | 7,705 | 548 | 2,095 | 3,633 | 291 | 4 110 | 103 | 37,297 | 14,040 | 9 | 46 | 2,715 | 10 | 134 | 18 420 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 13 | 367 | 314 | 22.00 | 0,141 | 653 | 4,105 | 10,000 | <u>ي.</u> | 92 | 146 | 950 | $\frac{276}{1,304}$ | 879 188 | 220 |
| Articles. | | | Alcalis, potasse et perlasse. | Produits agricoles, non enu- | Produits agricoles, non enu- mérés, animaux | Instruments aratoires | Briques | Soufre | Ciment et chaux hydrauliq. | Houille | Bestiaux | Faïencerie et poterie | Poisson | Lin et chanvre | Meubles | Verrerie, de toutes sortes Foin, pressé. | Cochons |

| 6 19 282 79 211 56 1,259 32 | 46 P55 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 546 178 1,652 2 2 44 44 93 | 7 | 255 47 255 47 14 01 248 96 177 91 1,164 45 90 21 | | 1,905 30 |
|--|---|---|---|---|--|------------------------|
| 6 19 1 77 192 84 142 42 | | 542 59 66 25 0 78 1,650 61 20 60 20 40 25 95 | | 113 40 10 34 113 93 12 85 12 85 77 95 12 80 | 98 2 45 2 60 2 60 1,048 76 15 55 | 743 87 |
| 281 02 18 72 1,116 90 | | | 43 08 20 12 19 58 117 11 117 11 40 39 4 82 19 88 19 88 | 245 13 0 08 246 11 176 54 1,156 50 62 41 1 20 | | 1,161 43 |
| 45 1,996 1,528 17,776 | 295 893 84 19 19 954 1,722 | 19,162 1,133 1,133 38,236 31 490 678 | 9410 341 1,472 1,472 2,801 1,160 1,225 | 4,324 5,508 1,322 1,310 1,310 10,078 | 31 2,091 181 181 148 148 646 646 | 13,145 |
| 45 1,395 2,777 | 249 715 3 3 210 689 | 19,028 454 454 10 38,186 31 245 330 | 60 190 1,211 56 94 1,650 6,884 | 4,174 149 184 184 522 222 157 195 | 28 49 49 12,087 12 | 5,360 |
| 1,931 1,931 14,999 | 178 178 31 19 174 1,033 | 134 679 8 50 50 545 348 | 350 2 261 2 2075 3,707 110 341 | 1,270 1,288 1,288 9,921 375 1288 | 2,063 132 560 145 637 | 7,785 |
| | | 260 | | | 1,532 | 14 |
| 1,722 | 397 | 12: | 17.1 18 2,049 20 | 27. | 130 | 747 |
| | | | | | | 354 |
| | 10 | | | | | 246 |
| ₹ 2 | | | 119 | | | 29 |
| 288 | 148 | 26 | 753 | 92 50 1,544 25 | 183 | 808 |
| 1,395 | 249 715 3 | 18,768 454 10 10 38,186 31 245 320 | 60 171 1,211 | 4,174 149 184 184 52 22 22 157 195 | 28 45 10,555 9 9 | 4,925 |
| 1,981 | 21 178 21 19 19 346 885 | 134 638 83 30 50 245 316 | 164 133 133 261 2,934 106 336 | 150 5,267 1,193 1,288 3,072 350 | 23 1,880 2 2 550 558 2 | 5,984 |
| Penux vertes et salées, cornes et sabots Glace Fer, chemin de fer do en gueuse Minerai de fer Cryolithe ou minerai chim. | et autremin'rai, exc. le fer Saindoux et buile de saind. Farines, de toutes sortes. Viandes, antres que le lard. Marbre. Manille Mélasse Olous | Avoine Huile, en barils. Tourteaux oléagmeux. Pois Pounnes de terre Lard Peniture | Poix et goudron 6. Gramlles 1 Seigle Grame de lin Résine Sel Pierre, pour la taille do ouvrée | Graines, de toutes sortes. Moutons Cendre de soude Acier Sucre Sylvitueux, bière, etc. Tabae, brut | Suif Etain Terebenthine. Blé Blé Blanc de plomb Blanc de ceruse Laine. Tons entres effets et nor | chandises non énumérés |

N° (A) 4.—Tableau indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, etc.—Fin.

| Montant total des péages. | | \$ c. 30 08 | 53 69 233 67 1 88 | 2,223 19 | 508 00 35 21 2 50 341 10 0 35 | 0 20 | 10 25 160 20 18 85 22 40 | 47,315 19 |
|--|----------------|---------------|---|---|--|--|---|--|
| Montant des péages. Montée. | | \$ c. | 52 64 121 22 1 88 | 1,876 76 32 66 | 508 00 5 38 2 50 341 10 | | 146 70 146 70 18 85 4 80 | 38,273 71 |
| Montant des péages. Montée. | | \$ c. | 1 05 | 346 43 | 29 83 | 0 20 | 0 50 13 50 17 60 | 9,041 48 |
| Total, | | 276 | 3,084 13,531 90 | 40,260 | 20,440 981 63 14,940 | 67 | 6,230 3,060 69 | 529,067 |
| Tonneaux. | Des- cente. | 46 | 3,024 6,784 90 | 25,359 | 20,440 235 63 14,940 | | 750 5,798 3,060 14 | 412,641 |
| Ton | Montée. | 230 | 6,747 | 14,901 | 746 | | 432 | 116,426 |
| De ports antéricains à des ports du Canada, | Des- cente. | | | 866 | | | | 147,948 |
| 1 | Montée. | | | | | | | 12,668 |
| De ports américains à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | 684 |
| De j américa po améri | Montée. | | | | | | | 257 |
| De ports du Canada à des ports américains. | Des- cente. | | | 1,196 | | | | 2,742 |
| De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | 63 | | | | | | 6,213 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | 46 | 3,024 6,784 90 | 23,165 | 20,440 235 63 14,940 | | 750 5,798 3,060 | 261,267 |
| De po Car à des p | Montée. | 228 | 60 | 14,901 | 746 | | 432 | 97,288 |
| Articles. | | Barils, vides | Flottes. Bois de chauff., sur navires do en radeaux Houblon | Echalas à houblon Bois de serv., scié, sur nav. do en rad. Mâts, espars et potcaux de | Tankis, espars et poteurx de telegraphe, en radeaux. Traverses, sur navires do en radeaux. Billots de sciage Douves et fonds, barils do do Indes occ | Douves, saloirs. Bardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur navires Piquets et perches pour clôtures, en padount clotures en padount cl | Bois de con carré, sur nav. do do Traverses. Articles en bois et bois en partie fabriqué. | Total, fret payant péages Articles en franchise ayant payé pleins péages sur le canal Welland:— Pommes |

| | 20,040 61 2,648 44 | 70,004 24 78 00 2,666 25 16,117 03 | 88,865 52 |
|---|--|--|---|
| | 8,873 54 1,948 57 | 49,095 82 | |
| | 11,167 07 699 87 | 20,908 42 | |
| 240 240 11,324 11,964 11,964 11,764 12,376 12,376 12,376 12,376 11,373 12,000 12,000 11,754 12,000 12,000 11,113,690 | \$54,614.70 | | |
| 294 11 12 13 11 9 9 9 11 13 13 14 14 13 13 13 14 14 14 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | navires passagers articles en franchise \$554,614.70 | | |
| 100,735 | anchise | | Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau |
| 56,384 56,384 56,384 1,503 1,503 1,503 1,503 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,503 | navires passagers | | oyers de |
| 30,751 | s sur navi pass artic | agasinage. | part les l |
| 684 | Total des péages sur navires passagers articles en | Total des péages | ı total, à |
| 166 | Total d | Total d Amend *Domn Quaiag Autres | Revent |
| 2,742 | | 15 | .5. |
| 6,213 | | 8994 | lls, godine |
| 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,625 2,625 2,625 2,625 1,200 1,200 1,754 | | - E | is cr-uess |
| av. av. bad. bar 69,984 | | | n compr |
| Cendres Orge Ciment, etc Ciment, etc Bit-d'inde Poterie, etc Farine Verre Chevaux Fer agueuse Warchandises Melasse Avoine Huiles Pois Lard Guenilles Grains, toutes sortes Acter Sucre Légumes, tous autres. Mais Bois de serv, scié, sur nav. Commandille, en franchise par arrêde en conseil Art en fr. pour la const. des canaux, p. arr. en e. 1884: Fierre, pour la taille. Marchandilses Grand brute. Marchandilses Grand brute. Grand total, fret. 167,278 | - | *Montant due dummorus non gonning of duren. (29)4 05 | Monteur des dommages m |

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

ANNEXE A-Suite.

N (A) 5.—Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| Montant total des péages. | | ં % | $\frac{7}{1,126} \frac{40}{35}$ | 122 25 | 182 70 | 269 90 31 80 | 4 65 0 45 | 24,232 65 191 70 24,232 65 1,53 65 | | 23 40 9 20 14 55 | | 276 40 | 1 50 8 55 |
|---|----------------|--------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|--------------|---|--------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|
| Montant des péages. Descente. | | ಲೆ | $\frac{7}{1,125} \frac{40}{90}$ | 07 77 | 182 70 | 269 90 0 30 | 4 65 | 35 90 53 10 24,232 65 | 1,105 50 | 1 00 | - 0. 0. | 5 60 | 1 50 6 60 |
| Montant des péages. Montée. | | ಲ್ | 0 45 | 44 55 | : | 31 50 | 0.45 | 491 | 0 30 | 22 40 9 20 14 55 | 33 20 | 270 80 | 1 95 |
| Total, tonneaux. | | | 37 7,509 | 815 | 1,218 | 2,6 | 931 | | 11,050 | 117 46 97 | 413 717 | 1,382 | 10 57 |
| Tonneaux. | Des- cente. | | 37 7,506 | 518 | 1,218 | 2,699 | 31 | 359 354 161,551 | 11,050 16 | 10 · 2 | 413 551 | 28 | 10 |
| Tonr | Montée. | | · co | 297 | : | 210 | | , co : | 2 | 112 46 97 | 166 | 1,354 | 133 |
| De ports américains à des ports du Canada, | Des- cente. | | | : | : | | | 126,618 | 3,100 | | | | |
| De ports américains des ports du Canada. | Montée. | | | | | | | | | | | : : | |
| De ports néricains à des ports méricains. | Des- cente. | | | : | : | | : | | | | | | |
| De ports américains des ports américains. | Montée. | | : : | | | | | | | | | | |
| De ports du Canada à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | : | | | | | | |
| De ports du Canada des ports américains. | Montée. | | | | : | | : | 1,054 | | 83 | | 530 | |
| ports anada à ports anada. | Des- cente. | | 37,473 | 518 | 1,218 | 2,699 | 31 | 359 34,933 | 91 | | 413 551 | 28 | 10 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | | 297 | : | 210 | | 2,224 | | 29 86 86 | 166 | 824 | 13 |
| Articles. | | | | Produits agricoles non enu- | r Produits agricoles non enu- mérés, animaux | OrgeBriques | O.S. | Sarrasin. Ciment et chaux hydrauliq. Argile, chaux et sable | Bestiaux | Farencerie et poterie Bois de teint. et mat. tinct. | Lin et chanvre | Verrerie, de toutes sortes. | Cochons |

| 274 35 203 70 732 15 | 15 60 | 3 60 165 20 81 50 124 60 | 927 60 0 75 1 14 70 68 40 30 20 40 20 60 10 | | | 4 20 398 60 0 20 995 40 24 60 116 00 1,299 00 |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 1 50 187 35 47 70 | 14 40 | 812 57 | 927 60 0 75 14 70 12 60 30 40 | 0 | 23 0 | 0 775 1 40 0 20 995 40 1 80 508 60 |
| 272 85 16 35 16 35 084 45 | 1 20 | | | | 236 60 167 85 727 60 28 40 | 397 397 24 116 790 |
| 1,829 | 104 | | | Т | 1,184 1,123 3,638 3,638 | 28 1,993 12 123 580 120 6,494 |
| 1,249 | 39. | 111 815 289 | 9,276 5 98 98 63 152 | | 118 | 9,954 |
| 1,819 | | 815 815 | 279 151 49 | 1,549 | 389 1,183 1,119 3,638 142 | |
| | | 266 | | | | 1,532 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 288 | | 148 | 332 | | 92 50 1,544 25 | 183 |
| 1,249 318 | 96 | 11 555 289 | 9,276 | | | 8,422 |
| 1,819 | : xx : xx | 17 667 308 | 247 136 49 | 1 19 796 796 | 297 1,133 1,119 2,094 117 | 23 1,803 114 501 3,146 |
| Peaux vertes ct salées, cornes et sabots. Glace Fer, chemin de fer. do en gueuse do tout autre Mineral de fer. Cyclithe on mineral chim. | Saindoux et hu'le de saind. Farines, de toutes sortes Viandes, autres que le lard | Marbre Manille Melasse Clouis Avoine Hulle, en barils | Tourteaux oléagineux Pois Poinnes de terre. Lard Penhure. Poix et goudron. | Sergie. Résaine de lin Résaine. Sel Pierre, pour la taille. do ouvrée. do impropre à la taille, | Graines, de toutes sortes Moutons. Cendre de soude. Sucre. Sucre. Shirt of the control of th | Suff Etain Etain Tréebenthine Blanc de plonb Blanc de céruse Laine Tous autres effets et mar- chandises non énumérés. Ecorce |

N° (A) 5.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, etc.—Fin.

| Montant total des péages. | | <u>ပံ</u> | 14 08 | | | 1,640 10 | | • | | | | | | | | | | 10.90 | 36,977 18 |
|--|----------------|-----------|---------------|------------------------------|---------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|------|-------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|----------------------------|
| Montant des péages. Descente. | | ပ် % | | | | 1,640 10 | | | | | | | | | | | : | 4 40 | 31,920 |
| Montant des péages. Montée. | | ပ် မ⊕ | 14 08 | | | | • | • | | | | | | | | | : | 14 80 | 5,057 |
| Total, tonneaux. | | | 22 | | | 18,197 | | | | | | | | | | | : | 48 | 259,037 |
| Tonneaux. | Des- cente. | | | | | 18,197 | : | | | | | | | | | | • | | 230,392 |
| Tom | Montée. | | 75 | | | | • | | | | | | | | | | : | 37 | 28,645 |
| orts vins à orts nada. | Des- cente. | | | | | 866 | : | • | | | | | | | | | *: | | 132,565 |
| De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | | | : : | | | | | | : | | | : | | | : | | 2 |
| orts ains à orts sains. | Des- cente. | | | | | | | | | | : | | | | | | : | | 2 |
| De ports américains à des ports américains. | Montée. | | | | | | • | | | | | | | | | | : | | |
| orts nada à orts sains. | Des- cente. | | | | | | | | | | : | | | | | | : | | |
| De ports du Canada à des ports aucéricains. | Montée. | | | | | | | | | | : | | | : | | : | : | | 6,207 |
| orts nada à orts nada. | Des- cente. | | | | | 17,199 | | | | | : | | | : | | : | : | 11 | 97,825 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 73 | : : | | | | | : | | | | | : | | : | : | 37 | 22,436 |
| Articles. | | : | Barils, vides | Bois de chauff., sur navires | Houblon | Bois de serv., seié, sur nav. | Mâts, espars et poteaux de télégraphe, sur navires | Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux | Liens de ch. de fer, sur nav. | iage | Douves et fonds, barils | oriolog | Bardeaux Dianote of nombre morn of | tures, sur navires | Piquets et perches pour clô- tures, en radeaux | nav. | Traverses | Articles en bois et bois en partie fabriqué. | Total, fret payant péages. |

| | | | | | | | 14,950 47 1,604 40 | 53,532 05 |
|---|--|--|---|--|--|-------------------|--|---------------|
| | • | | | | | | 7,436 44 1,287 50 | 40,644 09 |
| | • | | | | | | 7,514 03 316 90 | 12,887 96 |
| - | 1,263 94 240 12 182,330 | 11,964 9 | 2,020 376 167 12,373 | 3,020 1 8,323 20 5,42 | 254,763 254,763 657 1,200 689 | 739,168 | \$48,905 73 | |
| | 1,263 94 240 12 182,330 | 11,964 | 2,020 376 167 12,373 | 3,020 3,323 2020 5,420 5,420 | 254,763 254,763 657 1,200 | 709,834 | | ges |
| | | | | | 689 | 29,334 | Total, péages sur naviresdo passagersdo articles en franchise. | Total, péages |
| | 108 53 | 9,041 | 138 108 108 1,503 23 | 395 1 2 2 1,457 412 | 19,687 | 222,381 | sur navire passag article | |
| | | | | | | 61 | , péages s do do | |
| | | | | | | 61 | Total | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 6,207 | | |
| | 1,155 41 240 12 125,946 | 2,923 | 1,571 238 59 10,870 | 2,625 | 235,076 657 1,200 | 487,451 | | |
| | | | | | 689 | 23,125 | | |
| Articles en franchise ayant payé pleins peages sur le canal Welland:— | Pommes. Alcalis Orge. Ciment, etc. Mais. | Faience, etc Fleur de farine. Verre. Chevaux. Fer. en granse | ", tout autre. Marchandises. Mélasse. Avoine Hulles. | Pois. Cochons Guenilles. Seigle Graines, de toutes sortes. Acier | Legumes, tous autres. Ble Bois, soités, sur navires. Bois de const., carré, enrac. Houille, en franchise, par ordre en conseil. | Grand total, fret | | |

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des cananx.

> Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 16 octobre 1897.

ANNEXE A.—Suite.

N° (A) 6.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| Montant total des peages. | and the control of th | e cts. | 11 64 | 7 42 | 189 30 8 58 | 24 67 346 71 | | | | 1,01,75 261 21 19 20 | 6 56 | 29 9 | 146 41 | 18 55 15 33 | 47 86 0 62 31 10 |
|--|--|--------------------|--|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------|---|----------|------------------------------|---|----------------------------|
| Montant des péages. Descente. | | ప % | 10.58 | 2 31 | | 23 37 22 23 | | 94 03 | 456 08 | 260 52 16 26 | 0 15 | 2 06 | 88 11 21 00 | 0 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 20 0 8 20 0 8 20 0 8 |
| Montant des péages. Montée. | | ပ် % | 1 06 | 5 11 | 15 04 8 08 | ಣ | 63 38 | 191 | 582 66 | 2 0 69 2 94 | 6 41 9 85 | 4 61 | | 18 17 9 23 | |
| Total, tonneaux. | | | 245 | 100 | 2,093 | 986 8,961 | 773 | 3,759 9,128 | 26,634 | 7,586 301 | 103 | 106 | | 1,314 | |
| Tonneaux. | Montée. Descente. | | | 30 | 1,779 | 934 | | | | 7,577 | | 46 | 2,302 | 100 | 828 876 876 |
| Tonz | Montée. | | 13 | 02 | 314 | 8,902 | 650 | 9.095 | 15,0 | 55.9 | 47 | 09 | 926 | 1,304 | 887 |
| De ports américains à des ports du Canada. | Des- cente. | | | : | | | | | 14 697 | 989 | | | | | |
| De J améric des J du Cs | Montée. | | | : | | 365 | | 144 | 1,549 | | 6 | ` : : | | | |
| De ports anéricains à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | | 088 | 000 | | | | | |
| De ports américains des ports américains | Montée. | | | : | | | | | | | | | | | |
| De ports du Canada à des por s américains. | Des- cente. | | | | 306 | | 513 | | | | | | | | |
| De ports du Canada des por s américains | Montée. | | | | | | | | | * : : | | | | | |
| oorts nada à oorts nada. | Des- cente. | | 232 | 30 | 877 | • | 260 | 3,759 | 11, | | | 46 | 2,302 | | |
| De ports du Canada des ports du Canada. | Montée. | | 13 | 02 | 314 | 52 8,537 | 650 | 1.881 | 13,511 | | 47 | 09 | 926 | 1,304 | |
| Articles. | | | Alcalis, potasse et perlasse. Pommes. | mérés, légumes. | mérés, animaux Instruments aratoires | Orge. Briques | Os. Soufre. | | Argile, chaux et sable | Maïs Bestiaux | Coton, brut. Faiencerie et poterie Bois de teint. et mat. tinctor | Poisson | Fleur de farine. Meubles. | Gypse | Cochons |

98

| 6 19 | 8 44 7 86 527 17 | 9 45 40 50 20 16 3 61 | 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | | 116 11 211 63 43 62 666 20 | 116 40 190 97 12 16 12 16 12 9 46 88 21 120 | | 06 909 |
|--|------------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| 6 19 | 0 27 5 49 94 72 | 6 01 30 57 | 10 60 34 00 461 09 8 45 0 78 723 01 7 1 91 | | 2 80 3 59 39 40 649 75 | 113 40 13 40 13 93 2 65 0 77 7 95 4 20 | 0 22 2 40 153 2 40 0 55 0 0 55 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 | 235 27 |
| | 8 17 2 37 432 45 | 3 44 9 93 2 16 3 61 | | | 113 31 208 04 4 22 4 22 16 45 | 3 00 186 78 0 08 0 08 9 51 8 69 8 428 90 34 01 1 20 | 12.56 6 79 21 00 24 00 10 11 0 15 | 371 03 |
| 45 | 167 170 12,895 | 191 893 28 191 | 18,347 18,347 18,347 28,960 | | : | 1,324 1,324 1,835 1,385 1,87 1,87 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,9 | 2,693 2,693 25 25 25 26 26 26 | 6,651 |
| 45 | 2,459 | 153 | 210 678 678 18,213 165 10 28,910 28,910 | 267 267 60 38 520 | 1,050 6,883 | 4,174 108 108 184 51 18 187 77 | 2,133 | 2,818 |
| | 162 24 10,436 | 38 178 28 19 | 726 728 218 134 345 36 50 | 69 102 102 261 | 2,056 2,158 106 324 | 150 4,970 10 87 163 6,283 233 12 | 132 132 560 22 22 27 27 | 3,833 |
| | | | | | | | | |
| | 1,720 | | 397 | 171 | 2,049 | 5,305 | 130 | 747 |
| | | | | | | | | 352 |
| | | 10 | | | | ::1 | | 246 |
| 45 | | | | 19 | | | | 29 |
| | | | | | * | | | 22 |
| | 2,459 | 153 | 210 678 18,213 165 10 28,910 26,26 | 267 60 19 520 | 56 94 1,050 6,883 | 4,174 108 1084 1184 51 157 777 | 21 48 48 2,133 9 | 2,399 |
| : | 162 24 8,716 | 38 178 18 19 | 2129 2128 134 330 34 50 50 | 8 7 E | 2,138 106 324 | 150 4,970 60 169 978 233 12 | 560 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 | 2,838 |
| Peaux vertes et salées, cornes et sabots | Fer, chemin de fer | Cryolithe ou mineral chim., et autre min., exc. le fer. Saindoux et huile de saind. Farine, de toutes sortes Viandes, autres que le lard. Marbre. | Mélasse. Clous Avoine. Huile, en barils Tourteaux oléagmeux. Pois. Ponnues de terre. | Peinture Poix et goudron Guenilles Scigle Graine de lin | Résine Sel. Pierre, pour la taille ouvree '' impropre à la faille | Graines, de toutes sortes. Moutons. Cendre de soude. Sucre. Sucre. Spirituenx, bière, etc. | Etain Térébenthine. Ble. Blanc de plomb Blanc de ceruse Laine | Tous autres effets et mar- chandises non énumérés. Ecorce |

N° (A) 6.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

| Montant tatal des péages. | | ပ် 9 ≑ | 16 00 | 53 69 233 67 1 88 | 583 09 | 508 00 35 21 2 50 341 10 0 35 | 0 20 10 25 160 20 18 85 |
|--|----------------|----------------------|---------------|--|--------|---|--|
| Montant des péages. Descente. | | ပ ဲ ∳ | 3 12 | 52 64 121 22 1 88 | 236 66 | 508 00 5 38 2 50 341 10 | 9 75 146 70 18 85 |
| Montant des péages. Montée. | | ပံ % | 12 88 | 1 05 | 346 43 | 29 83 | 0 20 0 50 13 50 |
| Total, tonneaux. | | | 201 | 3,084 13,531 90 | 22,063 | 20,440 981 63 14,940 | 2 .77 .77 6,230 3,060 |
| Tonneaux. | Des- cente. | | 46 | 3,024 6,784 90 | 7,162 | 20,440 | 750 5,798 3,060 |
| Tonn | Montée. | | 155 | 60 | 14,901 | 746 | 20 20 432 |
| orts vins à orts nada. | Des- cente. | | : | | | | |
| De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | : | | | | |
| orts ins à orts | Des- cente. | | : | | | | |
| De ports américains à des ports américains. | Montée. | | | | | | |
| orts ada à orts ains. | Des- cente. | | : | | 1,196 | | |
| De ports du Canada à des ports aniéricains. | Montée. | | : | | | | |
| ports nada à ports anada. | Des- cente. | 4 | 46 | 3,024 6,784 90 | 5,966 | 20,440 235 63 14.940 | 750 5,798 3,060 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 155 | 60 6,747 | 14,901 | 746 | 432 |
| Articles, | | | Barils, vides | Flottes. OBois de chauff., sur navires en radeaux | | | tures, sur navires Piquets et perches pourcho- tures, en radeaux Boisde const., car., sur nav. "raverses." en rad. |

| 3 20 | 10,338 01 | | | | | | | 5,090 14 1,044 04 | 16,472 19 |
|---|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------------|--|------------------|
| 0 40 | 6,353 56 | | | | | | | 1,437 10 | 8,451 73 |
| 2 80 | 3,984 45 | | , | | | | | 3,653 04 | 8,020 46 |
| 21 | 270,030 | | 435 | | 200 1,754 6 | 2,051 | 014,922 | \$5,708 97 | |
| es- | 182,249 | | 435 | | 1,754 | 2,051 | 100,003 | nise | |
| 18 | 87,781 | | 100,046 | | 9 | 107 099 | 11,494 101,099 | navires | Total des péages |
| | 15,383 | | | | | 2,051 | 16,494 | navires passaget articles | es péage |
| | 12,666 | | 30,751 | | | 717 712 | 40,411 | oéages sur | Total d |
| | 685 | | | | | 609 | 700 | Total des péages sur navires do passagers do articles er | |
| | 257 | | | | | 987 | 107 | T | |
| | 2,742 | | • • | | | 0 7.40 | 2,142 | | |
| | 9 | | | | | | 0 | | - |
| 60 | 163,442 | | 435 | | 1,754 | 165 221 | 100,001 | | |
| 18 | 74,852 | | 69,295 | | 9 | 144 153 | 144,100 | | |
| Articles en bois et bois en partie fabriqué | Total, fret payant péages | Articles en franchise ayant payé pleins péages sur le canal Welland: | Blé Houille, en franchise, par arrêté du conseil | Articles en franchise pour la construction des canaux, A.C., 1884: | Pierre, pour la taille do impropre à la taille | Grand total frat | Orania total, 1166 | | |

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

101

ANNEXE A—Suite.

N° 7.—Tableau indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux de l'Ottawa, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| Montant des péages. | | ಲೆ ∜ ≎ | 1 34 2 56 1 02 104 06 0 58 3 51 | 0 49 | 0 30 0 10 151 22 0 12 | 30 81 | 0 99 2 71 | 124 24 2 28 2 28 7 49 1 86 0 10 |
|--|----------------|----------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Total, ton- neaux. | | , | 8 40 11,231 36 | 5 | 6,070 | 412 | 10 | 1,296 1,296 31 148 19 |
| saux. | Des- cente. | | 8 40 17 1,231 36 | . 20 | 6,070 | 412 | 1000 | 1,296 |
| Tonneaux. | Montée. | | | | | | | |
| De ports anéricans à des ports du Canada. | Des- cente. | | | | | | | |
| | Montée. | | | | | | | |
| De ports américains à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | |
| De américa po améri | Montée. | | | | | | | |
| De ports du Canada à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | |
| De 1 du Cana po améri | Montée. | | | | | | | |
| e ports nada à des ports Canada. | Des- cente. | | 8 40 17 1,231 36 | 5 | 6,070 | 412 | 10 | 1,296 31 133 133 19 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | | | | | | 15 |
| Articles, | | | Alcalis, potasse et perlasse Pommes. Produits agricoles, non énumérés, légumes. O Instruments aratoires DOrge DORge | Osarfino Company | Source. Sarrasin Ciment et chaux hydraulique. Argile, chaux et sable. Mewille | Bestraux Coton (brut). Potenie et Afriacorette. Rois de teinture et matières tinctoriales. | Poisson Lin et chanvre Fleur de farine. | Vy psec Vy psec Vy psec Foin (pressé) Cochons Chevaux Peaux vertes et salées, cornes et sabots. Glace Fer, chemin de fer. |

| 46 48 20 20 | 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 8 8 8 8 8 8 | 27 27 39 | 34 | 16 49 | 69 30 7 45 361 16 748 41 2 54 |
|--|---|--|--|--|---|---|
| 0 | | H 0 | 26 0 | 2 : 1 | 16 | 69 36 347 |
| <u> </u> | 630 5 180 152 22 22 152 | 88:3 | 309 | 14 | 275 | 421 59 143,240 21,432 27 |
| | • | | | | | 43 |
| 1001 | | 68 | 309 | 14 | | 408 59 43,240 21,432 |
| | | | | | 270 | 133 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | <u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : </u> | | | | |
| 2002 | 630 180 152 22 122 | 688 | 3097 | 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: | :20 | 59 59 59 57 72 |
| | | | | • | | 113 |
| | | | | | 270 | |
| do en gueuse. do tout autre. Wineral de fer. Cryolithe, mineral chim, et autre min, except. le fer Sandoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. Marbre. Manhle. | Avoine Avoine Huile, en barils Tourteaux oléagineux Poin Lard Lard Pennines | Poix et goudron Guenilles Seigle Grame de lin Résine Résine Pierre, pour la taille | do ouvree do impropre à la taille, non ouvrée Graines, de boutes sortes. Moutons. | Sucre Spiritneux, bière, etc Tabac, brut | Disalt Térèbenthine Blé Blanc de plomb Rlanc de périose | Laine. Tous autres effets et marchandises non enumerés. Foorce. Baris, vides. Courbes pour bâtiments. Flottes. Bois de chauffage, sur navires. do en radeaux. |
| do en gueu do tout au Minerai de Cryolithe,m Sandoux et Farmes, de Viandes, au Marbre Manille | Avoine Avoine Huile, en bi Tourteaux o Pois Pommes de Lard Lard | Poix et gou Guenilles Seigle Graine de li Résine Sel | do ouvr do impi Graines, de Moutons Cendre de s | SucreSpiritneux, Tabac, brut Suif | Térébenthir Blé Blanc de ple | Laine Tous autres Ecorce Barils, vide Courbes pou Flottes Bois de chaa do Cercles |

N' (A.) 7.—Tableau indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux de l'Ottawa, et le montant du revenu perçu, etc.—Fin.

| Montant des péages. | | \$ c. 25,111 85 | 124 95 288 35 130 88 | 41 10 | 97 65 97 65 2 25 2 25 | 27,570 38 | |
|--|----------------|-------------------------------------|---|--|--|--|---|
| Total, tonneaux. | | 361,459 | 587 5,408 5,396 | 63 | 9,300 340 340 | 458,876 | 120 143 250 200 1,000 |
| eaux, | Descente. | 361,378 | 5,408 5,396 | 63 | 9,300 9,300 940 9 | 458,495 | 120 143 250 200 1,000 |
| Tonneaux. | Montée. | 81 | | | | 381 | |
| De ports léricains à des ports du Canada. | Des- cente. | | | | | | |
| De j américai po du Öş | Montée. | | | | | | |
| De ports éricains à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | |
| De 1 américai po améri | Montée. | | | | | | |
| e ports nada à des ports éricains. | Des- cente. | 41,648 | 546 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | | 42,232 | |
| De ports du Canada à ports américains. | Montée. | | | | | | |
| ports nada à des ports Sanada. | Des- cente. | 319.730 | 5,408 5,396 | 25 | 9,300 340 9 | 416,263 | 120 143 250 200 1,000 |
| De ports Ou Canada à des du Canada à des américains à des ports ports ou Canada. De ports ports ports américains. du Canada. du Canada. | Montée. | 188 | | | | 381 | |
| Articles. | | Bois de service, scié, sur navires. | Mûts, espars et poteaux de telegraphe, sur navires. Control of do en radeaux. Billots de scia de en radeaux. En radeaux. Control of tend. | Douves of forms, oarns do Indes occidentales. Bardeaux. Brocks, of tendos | Inquess et percues pour cooures, sur navires. Bois de construction, carré, sur navires. O Traverses. Articles en bois et bois en partie fabriqué. | Total du fret payant péages Articles en franchise, pour la construction du canal, | Flottes Flottes Bois de service, scie, en radeaux. Mâts et espars, en radeaux. Bois de construction, carre, sur navires do en radeaux. |

| | | | 2,771 07 165 11 8 00 30,514 56 |
|---|---|-------------------|--|
| _ | 21,540 5,426 5,426 4,321 1,000 8,570 | 502,046 | des péages sur navires. do passagers do articles en franchise. \$875 00 mages. s recettes. Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau. |
| | 21,540 568 5,426 32 4,321 1,000 8,570 | 501,665 | r navires. passagers articles en franchise\$875 00 |
| | | . 381 | navires. passagers articles en franchise. |
| _ | | | navires. passagers articles en |
| | | | Total des péages sur navires do passagers do articles en l'Dommages Auties recettes |
| _ | | | Total des péages do do *DommagesAutres recettes Revenu to |
| _ | | 42,232 | |
| - | | | |
| | 21,540 5,426 5,426 4,321 1,000 8,570 | 459,433 | |
| | | . 381 | |
| En franchise par arrête en conseil, 27 juin 1890. | Flottes Bois de service, soié, en radeaux. Traverses de chemin de fer, en radeaux Mâts et espars, en radeaux Bois de construction, carré, en radeaux Piquets, etc., en radeaux | Fret, grand total | |

*Montant des dommages non compris ci-dessus, \$27.35.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux

ANNEXE A—Suite.

N° (A) 8.—Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Chambly, et le montant de revenu perçu pençu pençu pencant la saison de navigation de 1896.

| | Montant des péages. | | \$ cts. | 2 40 0 70 0 70 1 97 29 30 | 66 05 452 81 8,598 15 | 5 13 | 2 60 | 0 10 470 18 3 18 | 60 94 |
|---|--|----------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Total, tonneaux. | ļ | 1,460 | 24 7 7 989 293 | 3,643 87,245 | 129 | 57.1 | 7,734 | 635 |
| | saux. | Des- cente. | 1,460 | 59 | 3,643 87,245 | 113 | 2 : : 2 : : : : : : : : : : : : : : : : | 2,264 | 258 |
| | Tonneaux. | Montée. | | 24 | 827 | 16 | 544 | 5,474 | 77 |
| | orts ains à oorts nada. | Des- cente. | 39 | 777 | 3,643 87,245 | | SS : : : | | 258 |
| 000 | De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | | | | | | |
| perçu penuant la saison de navigadon de 1000. | De ports méricains à des ports méricains. | Des- cente. | | | | | | | |
| 14 v 18 d v 1 | De ports américains à des ports américains. | Montée. | | | | | | | |
| an mas | oorts nada à oorts cains. | Des- cente. | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | 9 | |
| ाक ठका व | De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | 24 | | | | 5,474 | |
| bennan | orts lada à orts nada. | Des- cente. | 1,421 | 50 | | 113 | 27 | 2,204 | |
| beren | De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 212 | 827 | 16 | 541 | 16 | 7.7 |
| | Articles. | | Alcalis, potasse et perlasse | Froduits agricoles, non enumeres, legumes do animaux Instruments aratoires Orge Briques Sourfies | Sarrasm. Ciment et chaux hydraulique. Argile, chaux et sable Houille. | Antis Balanx. Coton, brut Faïence et poterie | Loss de tenture et matieres tinctoriales Poisson Lin et chanvre Fleur de farine Vivalidae | Gypse Verre, de toutes sortes. Colon, pressé. Cochons. | reaux vertes et salees, cornes ot sabous. Glace. Fer, chenin de fer. , en gueuse. , tout autre. |

| 80 | 38. | 5.70 | 30 | 88%381 | 22 | : 88 : | .08 | . 8 | 0,7 | 2 06 2 40 3 87 | 82 |
|----------------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 13 | | , ñ | 54. 33. | 21 0 0 1 1 1 1 1 | 257 | :04 | 530 80 | . :4 : | | 2 | 1,424 |
| | | :: | | | | : : | | | | , T | 4 |
| 138 | | : : : | :57. | 2112 24 68 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | : 68 : | | : 82 : | · · · · · · · · | - : : : : : | . 25 : 21 | : := : := : : |
| 13 | | : | 1,621 | <u> </u> | 2,576 | :: - : | 5,308 | = | 7,5 | 43,45 | 6,41 |
| | | | | | | | | | | : 7 | [- |
| - | · · 4 · | :: | : - - | · · හැ <u>අ</u> මීම : : | 9 - 1 | · | | | | 4 . | |
| | | 387 | 1,621 | ::: %" | 2,576 | 112 | 5,308 | | | 3,714 | # # ! |
| : | | :: | | = : | | <u>: : :</u> | | | | | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 138 | | | | 211: | 538 | : : : 27 | | | 5,132 | | 253 |
| | | | | | | | | | | 139 | 7.6 |
| : | · · · · | | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | | 576 | ; : ea : : | 308 | : | 159 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9 |
| | | : | | | 22, 50,51 | | . v | | | | |
| - | | : : | : : : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| : | : : : : | : : : | :::: | | | : : : : | : : : | | | | : : : : |
| | : : : : | : : : | | | | : : : : : | : : : | | | | |
| ÷ | : : : : | : : : | | | | <u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : </u> | : : : | | | · · · · · · | : : : : |
| | | | | | | | | | | | |
| <u>:</u> | : : : : | : : : | | | | : : : : : | : : : | | ::: | | : : : : |
| : | | | : : : | | | | : : : | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 138 | : : : : | : : : | :::: | 503 | · · · · · · | | | | | | 63:: |
| _ | | | | . :01 : : : : | | | | | 4,0 | 138,2 | 11,12 |
| | | : : : | : : : | | <u>: : : : :</u> | | : : : | | <u> </u> | | : |
| | | | 1,621 | | | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | | | 251 | 3,714 | 152 |
| | | | :- | | | | | | 4 1 | | |
| Ŧ | | : : : | : ; ; | | | | : : : | : : : : | ,128 | 19 6 ,437 | 5,090 |
| : | : : : | | : : : | | | | ::: | | : : - | : - | , řÇ |
| : | | | : : : | | : : : : : : : | <u> </u> | | · · · · · | | | |
|] o f. | | | | | | | | | és | | |
| | Toronto. | | | | | | | | mér | | |
| | | | | | | | | | énu | | |
| : | | | | | | vré, | | | non | | |
| | | | | | | no 1 | | | ses | | |
| 1 | aux. | | | | | ion : | | | · · · · · | es | |
| | indo indo | | | | | ille, | | | rchs | avii dea | ires |
| | sai ortes | | : : : ; | | | a ta | | | ma | nents sur navires en radeaux | nav ade |
| | e de | | | | ille | 38 SC | , etc | | set | tim e, si | on sur navires en radeaux |
| r | huil oute | 3 | ils) | erre ron | 1 | ee . opre oute | ière | 1 | use. | r bâ | uble lee, |
| le fe | et de t | | bar | de t | e lir | uvr mpr de t | (x, b) | rute) | céri céri res (| rides pour pour chau | h hour ervic |
| raic | loux les, | lle. | ne | nes nes ure et g | e d. : | do ouvrée do impropre à la taille, non ouvre annes, de toutes sortes outons. | tuen | c (D | o de | s, vi bes es de c | alas alas de si de si do |
| Mineral de fer | Cryontine ou min. chim. et aucre min. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes | Marille. Melasse | Clous. Avoine Huile (en barils). | Tourceaux oreagineux Pois Pommes de terre Lard Feinture Poix et goudron Guenilles | Deigle Graine de lin Résine Sel Pierre, pour la taille | do ouvrée do impropre à la taille, non ouvre Chraines, de toutes sortes | Acter. Sucre. Sprittueux, biere, etc. | Tabad (prut). Suif Btain. Térébenthine. Blé. | Diane de ceruse Laine Tous autres effets et marchandises nor | Leotree Barils, vides Courbes pour bâtiments Flottes Bois de chauffage, sur navires do en tadeaux | Cereles. Echalas à houblon. Bois de service, sur navires. do do en radeaux |
| 7,0 |) | 444 | OAHE | HHHHHU | NO MAN | 107 | o < wwe | | THHE | HOHH | OMA |

107

Nº (A) 8.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Chambly, et le montant de revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896. - Fin.

| | Montant des Péages. | | ပ် <i>ဖ</i> ေ | 0 10 | | 3 28 | | 20,977 92 | 3,112 86 59 96 5 00 | 24,155 74 |
|---|--|----------------|------------------|---|---|---|--|---------------------------|---|--|
| | Total, tonneaux. | | | 1,953 | | 57 | | 344,935 | | : |
| | saux. | Des- cente. | | | | 4 | | 113,729 | | |
| | Tonneaux. | Montée. | | 1,953 | | 53 | | 231,206 | | |
| 1 | oorts aims à oorts nada. | Des- cente. | | | | | | 103,890 | | Rrevenu total, à part les loyers de chutes d'eau |
| | De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | | | | | | | le chutes |
| | De ports néricains à des ports méricains. | Des- cente. | | | | | | | sur navires | s loyers d |
| | De ports américains à des ports américains. | Montée. | | | | | | | Total, péages sur navires do passagers | à part le |
| | orts ada à orts ains. | Des- cente. | | | | | | | péages s lo l des | nu total, |
| | De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | 1,953 | | | | 221,526 | Total, péa do Amendes. | Rreve |
| | orts ada à orts nada. | Des- cente. | | | | 4 | | 9,779 | | |
| 1 | De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | | | 22. | | 9,680 | | |
| Y in the second | Δ rticles. | | | Mâts, espars et poteaux de télégraphe, sur navires. On do en radeaux. Praverses de chemin de fer, sur navires | Dinots are scrage. Douves et fonds de barils do do pipes. do do Indes occidentales | A Douves, saloirs Bardeaux Pardeaux Piquets et perches pour clôtures, sur navires De do do en radeaux | Does de conscruccion, carre, sur navires Traverses. Articles en bois et bois en partie fabrique. | Total, fret payant péages | | |

R. DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 18 novembre 1896.

N° (A) 9.-Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Rideau, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896. ANNEXE A-Suite.

| | Montant des péages. | | S | 1 69 8 06 8 55 8 55 8 55 | 9 | 12 30 0 05 | 4.6 | 28 20 37 42 142 142 | 0 | 0 | 4 40 | 0 53 | | | . ee ê | | 0 21 | | 0 11 1 37 |
|---|--|----------------|----------|---|------------------------|---|---------------|--|--------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-------------------------|---|-------|-----------|
| | Total, tonneaux. | | | 340 340 23 | | 326 | 101 | 1,600 | 10,000 | 21 | 49 | 21 | 396 | | 330 | 205 | D | | 4.44 |
| | Tonneaux. | Des- cente. | - | 336 10 10 136 | 3 | 199 | 101 | 295 - 54 - 54 | 9 | T : | 35 | | 285 | | ಣ | | .υ. | | |
| | Tonn | Montée. | | 4.61 | g G | 127 | | 610 1,546 | | 11 | 14 | 21 | III | 2 20 | 98 | 205 | 62 | | 4.4 |
| | De ports américains à des ports du Canada. | Des- cente. | | | | | | | 147,51 | | | | | : | | | | | |
| | De J amérides J des J du Ca | Montée. | | | | | : : | | | | | | | | | | | | |
| | De ports américains à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | De l amérie des j améri | Montée | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De ports du Canada à des ports américains. | Des- cente. | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | | |
| , in the second | De ports du Canada des ports américains, | Montée. | | | | | | | | | | | | : | | | | | |
| ı | De ports lu Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | | 336 | | 199 | 101 | 292 | 1,202 | 1 | 35 | | 285 | Π | ಣ | | .σ. | : | |
| F - 3 | De ports du Canada des ports du Canada | Montée. | | 4 8 5 | 90 | 127 | | 610 1,546 | | | 14 | 21 | 111 | 27.2 | 36 | 205 | C) | | 77 |
| | Articles, | | | Alcalis, potasse et perlasse Pomnes. Produtts agricoles non émmérés, légumes. | Instruments aratoires. | OS. OS. OS. OS. OS. OS. OS. OS. OS. OS. | Soutre, Drut. | Cument et chaux hydraulique Argile, chaux et sable | Maïs | Bestiaux Coton, Brut | Faiencerie et poterie | Poisson Tim of changes | Fleur de farine | Meubles | Verrerie, de toutes sortes | Foun, presse Cochons | Chevaux vertes et salées cornes et sabots | Glace | e e |

N° (A) 9).—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

| | | | | | | | · | |
|---|----------------|-------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|
| Montant des péages. | | \$ c. | 24 50 0 71 0 66 0 66 1 14 | 9 45 10 79 0 50 25 07 | 0.21 | 6 81 9 33 0 36 0 36 0 10 | 52 52 30 09 0 18 17 41 | 0 06 0 71 1 21 68 34 9 69 0 43 |
| Me | | | | | : | | | |
| Total, ton-neaux. | | 493 | 29 28 18 17 13 | 107 110 20 20 270 | 6 | | 2,032 | 449 757 103 14 18 |
| eaux. | Des- cente. | . 12 | 49 1 1 | 2 | | 126 | 334 195 2 2 527 | |
| Tonneaux | Montée. | 478 | 14 14 16 16 | 110 111 111 111 | 6 | 31 34 | 1,698 | 2 7 7 699 689 14 14 |
| des américams à des ports de Canada. | Des- cente. | | | | | | | |
| De j américai po du Ca | Montée. | | | | | | | |
| De ports éricains à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | |
| De ports américains à ports américains. | Montée. | | | | | | | |
| De ports du Canada à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | |
| De ports du Canada des ports américains. | Montée. | | | | | | | |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | 15 | 490 15 17 17 | 91 | | 126 | 334 195 2 2 527 | 1 :83 |
| De ports du Canada des ports du Canada | Montée. | 478 | | 110 110 111 119 | . G | 129 34 4 : : : | 1,698 | 699 689 681 141 |
| Articles. | | toute autre | Intracting the principal country of the princi | danule felasse Voine tuile, en barils, | Out beauty of against an output | ounties de Gette and einture. Oux et goudron. thenilles. reine de lin | tesine of the pour la taille do ouvrée do impropre à la taille, non ouvrée | Contons endre de soude ceier uore piritueux, bière, etc uif. |

| 36 18 36 18 3 22 3 49 | 98 16 0 49 2 17 | 26 95 246 19 | 1,903 24 | 75 07 8 67 2 93 | 29 78 0 55 | 2 66 5 07 | 3,516 92 | | 1,421 31 72 87 51 36 100 50 | 5,162 96 |
|---|---|---|--|-----------------------|--|--|---------------------------|-------------------|--|---|
| 1,550 28 40 | 1,058 | 13,611 | 28,700 | 912 82 129 | 153 | 140 | 72,851 | 73,307 | \$15. | |
| 1,550 | 441 | 618 | 6,127 | :=: | 282 | 50 | 25,915 | 25,915 | | • |
| 28 40 | 617 | 12,993 | 22,573 | 912 82 811 | 75 | 120 | 46,936 | 47,392 | | ites d'eau |
| | ିଟେ : : | | | | | | 12,250 | 12,250 | | * Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau |
| | | | | | | | | | | rt les loye |
| | | | | | | | | | unchise | otal, à pa |
| | | | | | | | | | ur navires passagers houille en franchise gasinage | Revenu t |
| | | | 3,290 | | | | 3,290 | 3,290 | : 55 - 32 : | * |
| | 4 | 456 | 15,354 | 208 | | | 16,022 | 16,022 | Total des péage do do Quaiage et emm Autres recettes | |
| 1,550 | 438 | 618 | 2,837 | | 78 | 20 | 10,375 | 10,375 | To Qu Au | |
| 288 | 613 | 1,540 | 7,219 | 704 82 118 | 77 | 120 | 30,914 | 31,370 | | 6 |
| Térébenthine Blé. Blanc de plomb Blanc de ceruse. | Tours autres effets et marchandises non enumérés. Ecorre Barils, vides | Courbes pour batunents Flottes. Bois de chauffage, sur navires. do en radeaux | Cercles Echalas à houblon Bois de service, soié, sur navires do do en radeaux Mâts, espars et noteaux de télégeranhe, sur navires. | | do Indes occidentales. Douves, saloirs. Bardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur navires. do do en radeaux. | Bois de construction, carré, sur navires. do en radeaux Traverses Articles en bois et bois en partie fabriqué | Total, fret payant péages | Grand total, fret | | |

RICHARD DEVLIN,
Compilateur de la statistique des canaux.

* Montant des dommages non compris ci-dessus, \$32.00. MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 10.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Saint-Pierre, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| l, Montant des K. péages. | | ಲ % | 108 | 3,377 33 77 63 32 77 63 32 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 | 312 | 4,056 28 | 4,711 39 |
|--|----------------|--------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Total, ton- neaux. | | | | | | | : |
| eaux. | Des- cente. | | Ä., | 135 191 191 610 | l | | |
| Tonneaux. | Montée. | | 81 2,523 | 3,186 3,186 5,722 | 16,883 | | |
| oorts ns à des rts nada, | Montée. Des- | | | | | vires | |
| De ports américains à des ports ports ports américains, du Canada, | Montée. | | 1,216 | 211 | 1,427 | Total des péages sur navires. | Total du revenu |
| e ports cains à des ports ericains. | | | | | | des péag | du reven |
| De ports américains à c ports américains. | Montée. Cente. | | | | | Total | Total |
| e ports nada à des ports éricains. | | | 4 100 | | 4,100 | | |
| De ports du Canada à c ports américains. | Montée. Cente. | | | | | | |
| orts la à des ts nada. | Des- cente. | | 10,804 1,530 10 | 135 191 610 | 44,525 | | |
| De ports du Canada à des du Canada à des ports ports au Canada. | Montée. | | 1,307 | 5,371 2,975 5,722 | 15,456 | | |
| Articles. | | | Argile, chaux et sable Poisson Farine Gynse | Tous autres légumes Marchandises Robis de service, scié, sur navires Houitle | Total, fret payant péages. | | |

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX OTTAWA, 16 octobre 1897.

RICHARD DEVIIN, Compilateur de la statistique des canaux.

N° (A) 11.--Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux de la Vallée de la Trent, et le montant des péages perçus pendant la saison de navigation de 1896.

ANNEXE A.—Suite.

| | and and and | des pegges pervans permante a saison de navigamen de 1000. | | | | - | |
|--|--|--|--|---|--------------|--------------------|---------------------------|
| Articles, | De ports du Canada à des ports du Canada. | De ports du Canada à des ports ports américains. | De ports américains à des ports américains. | De ports américains à des ports du Canada. | Tonneaux. | Total, | Montant des péages. |
| | Montée. Desc'te. | Montée. Desc'te. | | Montée. Desc'te. Montée. Desc'te. Montée. Desc'te. | Montée. Desc | te. | |
| | | | | | | | ပ <u>ံ</u> |
| Alcalis, potasse et perlasse | | | | | | | |
| Instruments aratoires | | - 00 | | | | | 60 0 8 |
| coorge Briques | 130 3 | 36 | | | 130 | 36 166 | 6 2 31 |
| Solution. | | | | | | | |
| Santasan Santasan Argile, chaux et sable | | | | | | | |
| Hounile Mais | · | | | | | · · · | 0.03 |
| Coton, brut | | | | | | - | |
| raiemente et poterie. | | | | | | | |
| Lin et chanvre. | | | | | | | |
| Fleur de farine. | 4 | | | | 4 | : | 4 0 12 |
| Gypse Verrerie, de toutes sortes | | | | | | | |
| Foin, pressé | | | | | | | |
| | 98 | | | | 86 | 3 | 98 0 98 |
| Peaux vertes et salées, cornes et salots | | | | | | | |
| (*lace | ٠ ٠ | | | | 5 | : : : : : | 5 0 0 05 |
| | | | | | | | |

N° (A) 11.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

| Articles. | De ports du Canada à des ports du Canada. | De ports du Canada des ports du Canada. | De ports du Canada à des ports américains, | rts du ada ports cains. | De ports américains des ports américains. | orts vins à orts cains. | De ports américains à des ports du Canada. | orts ains à orts nada. | Tonneaux | eaux. | Total, tonneaux. | Montant des péages. |
|--|--|--|---|----------------------------------|--|---|---|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|
| | Montée. | Des- cente. | Montée. | Des- cente. | Montée. | Des- cente. | Montée. | Des- cente. | Montée. | es- cente. | | |
| | | | | | | | | | | | | ಲೆ ಈ |
| Fer en gueuse. do tout autre. Mineral de fer | | | | | | | | : : : | | | | |
| Saindoux et hulle de saindoux Farines, de toutes sortes. | | | | | | | | | | | | |
| Values, autres que le tata Manithe. Manille | | | | | | | | | | | | |
| Mélasse Clous | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | | | |
| Fourteaux oléagineux Pois | | : | | | | | | | | | | |
| Pommes de terre | | | | | | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | | | |
| Penture | | | | | | | | | | | : : | |
| Guenilles | | | | | | | | | : : | | | |
| Graine de lin | | | | ; ; | | | | | | | | |
| Resime Resime Sell. Sell. | | | | | | | | | | | |
| do ouvrée | 98 | | | | | | | | : : & : : : | | 88 | 0 18 |
| Grantes, de foutes sortes. Moutons. Candre de soude. | : eo : | | | | | | | | . 60 | | e0 | 0 03 |
| Acier Sucre. | | | | | | | | | | | | |
| Spiritueux, bière, etc. Tabac, brut | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | • | : | - : : : | | - | - | | |

| 952 52 | na | nutes d'ea | ers des cl | Revenu total, à part les loyers des chutes d'eau | total, à p | Revenu | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|----------------|--|------------|--|--|-----------------|---|----------|----------------|--|
| 449 33 126 03 128 90 | | | | | esgers | Total, péages sur navires do passagers Autres recettes | Total, péages su do Autres recettes. | Total, Autre | | | | |
| 248 26 | 21,145 | 4,658 | 16,487 | : | | | | | | 4,658 | 16,487 | Total, fret payant péages |
| | | | | | | | | | | | | Articles en bois et bois en partie fabriqué. |
| | | | | | | | | | | | | Lors ut coulout to carre, sur navires. Traverses |
| | | | | | | | | | | | | en radeaux |
| 76.8. | 107 | . 69 | 104 | | | | | | | er: | 104 | Douves, satoirs Bardeaux Piquets et perches nonre lôtures, sur navires |
| | | | | | | | | | | | | pipes. Indes occidentales |
| 46 42 | 5,475 | 1,458 | 4,017 | | | | | | | 1,458 | 4,017 | Billots de sciage Douves et fonds, barils |
| : | 305 | | 305 | | | | | | | | 305 | Traverses de chemins de fer, sur navires |
| | | | | | | | | | | | | Mâts, espars et poteaux de télégraphe, sur navires |
| | | | 7,7 | | | | | | | | | ", en radeaux |
| 48 47 | 9.497 | 959 | 9.175 | | | | | | | 252 | 2,175 | Februsa à houblon. Bois de service, seié, sur navires. |
| | 9,198 | ₽ R : | 9,168 | | | | | | |) : : | 0,100 | Compose the radeaux |
| 18 42 | 3,037 | 2,796 | 241 | | | | | | | 2,796 | 241 | Courbes, pour bâtiments Fluttes, a chauffage ann maines |
| 3 62 | 1 6 | ಣ | 91 | : | : | : | | | | | 16 | Ecorce Barils, vides |
| 8 | 611 | 73 | 46 | - 1 | | | | | | 73 | 46 | Lanne Tous autres effets et marchandises non énumérés. |
| | | | | : : | * : | | | | | | | Blanc de céruse |
| 0.64 | 64 | | 1 9 | | | | | | | | 1 9 | Let continue Ble |
| | | | : | | : : : : : | | | : : : : : | : | : | : | Full 1 |

115

RICHARD DEVLIN, Compilateur, statistique des canaux.

Département des chemins de fer et canaux, Ottawa, 16 octobre 1897.

ANNENE A.—Suite.

N° (A) 12.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Murray, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896.

| - | Montant des c. peages. | | €€ | 518 10 01 13 0.26 11 0 22 | | 232 4 36 197 3 72 0 04 | 1 0 02 1 0 02 | 43 1 08 8 0 16 | 260 6 91 | | 0 | 10 19 |
|---|---|----------------|----|---|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| | Total, tonneaux. | | | | | : | | | | | | |
| | eaux. | Des- cente. | | 368 | 180 | 228 | | | 62 | | | |
| | Tonneaux. | Montée. | | 150 13 4 | 42 | 197 | | 8 | 181 | f : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | | 10 |
| | ports aims à des corts Sanada. | Des- ceute. | | | - : : : | | | | | | - : : | |
| | De port De ports du Canada à des du Canada à des ports ports ports De ports De ports De ports ports ports anéricains. | Montée | | | | | | | | | | |
| | ports sams à des ports ports ericains. | Des- cente. | | | | ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | | | | | | |
| 0 | De ports américains à ports ports américains. | Montée. | | | | | | | | | | |
| | be ports mada à des ports éricains. | Des- cente. | | | | | | | | | | |
| | De ports du Canada à ports amèricains. | Montée. | | | | | | | 2 | | 4. TO | |
| | e port nada à des ports Canada. | Des- cente. | | 368 | 180 | 5528 | | | 78 | | 24 | |
| 1 | De port du Canada à c ports du Canada. | Montée. | | 150 13 4 | 42 | 197 | | 43 | 174 | +3 | | 10 |
| | Articles. | | | Alcalis, potasse et perlasse. Ponnues. Produits agricoles, non énumérés, légumes. | Instruments aratoires. Orge Briques Os | Sourre. Sarrasin. Ciment et chaux hydraulique. Argile, chaux et sable. | Houtile Mais. Bestiaux Coton lunt | Faiencerie et poterie. Bois de teinture et matières tinctoriales Poisson Lin et chanvee | Fleur de farine Meubles Gypse | Verreme, de toutes sortes. Fom, pressé. Cochons | Chevaux Che | Fer, chemin de fer. |

| 33 | : :9 | : : | : | | g .5 | 3 : 28 | : :8 | :82 | : :2 | · :88 88 | .55 | :런 : | · 65 65 | 52.53.53 | 288 | : : : | : : | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|--|---|-----------------|---|--|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| :9 | : :c | | : | | ÷ • | 22.28 | ::0 | 0 33 | 5 10 | 15 58 0 29 | :- | 5 | 0 69 1 93 | 90- | 0 106 | | | |
| : | | | | | | | | | | | : | | | : | | | : : | |
| : 8 | · | : | : | | 2 : 2 | | 34 | : :899 | 99 | | | <u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : </u> | : 457 | :634 | 202 | : : : | :: | : : : |
| | | | | | to : [| 1,13 | | . X | : : : : : : | 1,5 | | . 23 | 34 | : : | 4,2,2 | | | |
| | | | | | : | | | : | | · · | : | | | | | | | |
| 1: | | · : : | : | : : : | 106 | 127 | : : : | 10: | 226 | | : 4 | . : : | : : : | 125 | 2,068 | : : : | : : | |
| | · i | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | : : : | : : | : : | | 30. | 57 | | 238 | . : . 40 | ,558 | :9 | 226 | 34 | 245 10 54 | 164 | : : : | : : | : : : |
| | | | | | | | | | | : :î | | | | : | ર્ણ | | | |
| 1 | : : : | | : : | : : | :: | : : : | : : : | : : : | 164 | | : ; | : : : | : : : | : : : | . en cn | : : : | : : | |
| : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>:</u> : : | : : : | 1 : : | | : : : | | : : | : : : | : : : | | : : : | | : : | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : :: | : : : | - <u>: :</u> | : : | <u>:</u> | <u>: :</u> | : : : | : : : | : : : | | · · · | : : | : : : | <u> </u> | : : : | | · · · | : : | |
| | | | | | | | | | | | : : | | | | | | | |
| :: | : : : | :: | : : | : : | : : | : : : | ::; | : : : | | | : : | : : : | : : : | : : : | : : : | : : : | : : | : : : |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| :: | : : : | : : | : : | : | : : | : : : | :::: | : : : | | | : : | : : : | : : : | | | : : : | : : | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| :: | : : : | : : | : : | : | : : | 54 | : : : | · ~ · | | | : : | : : : | : : : | | - | : : : | :: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| :1- | : :70 | :: | : : | : | 90 | ,127 | : : : | 100 | | | : 🔻 | | : : : : | 125 | ,059 | : : : | : : . | |
| : | | : : | | | | | | : | | | | | | | ર્ય | | | |
| 311 | : : : | : : | : : | - 55 | - 65 | :00 | 34 | 238 | - 04 | 15 | : 9 | 226 | 34 | 245 10 54 | 2,163 | | : : | |
| | | | | : | : | | | | | 1. T | | | | | જ, | | | |
| :: | fer | : ; | :: | | | : : | :::: | ::: | | | :: | : : : | | | | | :: | |
| | p. le | | : : | | | | | | | | | | | | nérés | | | |
| | exce | | | | | | | | | | | | | | énun | | | |
| | in. | | | | | | | | | rée. | | | | | nou | | | |
| | re m | : : | | | | | | | | ono. | | | | | ises 1 | | : : | |
| | t aut | : : | | | | | | | | non, | | | | | and | | sur navires | |
| | n., e | es | | | | | | | | aille | | | | - | arch | | navi | |
| | chir de s | s sort | : : | | | ···· | | | iie. | a la t rtes. | | etc | | | et n | imer | sur en 1 | |
| en gueuse | min. | es di | | | ils | éagir | erre. | u 00 | a tai | ouvrée impropre à la taille, non ouvré s, toutes sortes | nde. | ère, | | nb | ffets | r bât | Tage | blor |
| auti | ou et b | de te | | | bar | lo xı | a : : | s | | uvré npro tout | le so | o ,xı | rut hine | plon céru | res e | ides. | haut | hor. |
| en g tout | lithe | nes, | ore. | sse. | me | rtean | Lard Peinture | et g nilles le | Résine Sel. Pierre, pour la taille. | ". ouvrée | Cendre de soude | Sucre Spiritueux, bière, etc | Tabac, brut Suif Etain Terebenthine | Blé. Blanc de plomb Blanc de céruse. | LaineTous autres effets et marc | ls, v. | Bois de chauffage, sur navires | les. |
| es es | Cryolithe ou min. chim., et autre min Saindoux et hulle de saindoux | Farines, de toutes sortes | Marbre. Manille. | Mélasse | Avoine. Huile, en barils | Tourtéaux oléagineux Pois | Formmes we befre | Forx et goudron Guenilles. Seigle Graine de lin | Résine. Sel. Pierre, pour la taille. | " Grain Monte | Cenc | Sucre Spiritueux, bière, etc | Tabac, brut Suif. Etain. | Blé Blanc de plomb Blanc de céruse | LaineTous autres effets et marchandises no | Barils, vides. Courbes, pour bâtiments | r lot Bois | Cercles Echalas à houblon |
| | 17 | | | ** | | | | | 1 | 17 | | | | | | | | |

N° (A) 12.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Murray, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896—Fin.

| Montant des péages. | | 11 47 | | | | | | 96 | | 18 00 | | 249 55 | 217 40 138 09 | 605 04 |
|---|----------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|
| Total, tonneaux. | | 966 | | | | | | 13 | | 1,480 | | 13,056 | | Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau |
| | Des- cente. | 12 | | | | | : | 9 | | 1,480 | | 6,147 | | eau |
| Tonneaux. | Montée. | 984 | | | | | : | 2 | | | | 6,909 | | chutes d |
| orts ns à des ts nada. | Des- cente. | | | . ; | | | *** | | | | | 179 | | loyers de |
| De ports américans à des ports du Canada. | Montée. | | | | | | : | | | | : ; | | Total des péages sur navires do passagers | part les |
| orts as à des ts | Des- cente. | | | | | | | | | | | | es sur na pas | u total, à |
| De ports américans à d ports américains. | Montée. | | | | | | : | | | | : : | | des péag do | Reven |
| orts la à des rts cains. | Des- cente. | | | | | | : | | | | | | Total | |
| De ports du Canada à de ports américains. | Montée. | 099 | | | | | | 4 | | | | 739 | | |
| ports nada à des ports Canada. | Des- cente. | 12 | | | | | ·: | 9 | | 1,480 | | 5,968 | | |
| De ports du Canada à des du Canada à des ports ports ports américains à des ports ports américains. | Montée. | 324 | | | | | : | 60 | | | | 6,170 | | |
| Λ rticles. | | Bois de service, scié, sur navires | Mâts, espars et poteaux de telegraphe, sur navires. | Traverses, de chemin de fer, en radeaux | Billots de soiage | Douves et fonds, barils | indes occidentales | Douves, salons. Bardeaux | riquets et perenes pour ciourres, sur navires. | Bois de construction, carre, sur navires | Traverses. Articles en bois et bois en partie fabriqué | Total, fret payant péages | | |

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

> MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

N° (A) 13—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal du Saut-Sainte-Marie, pendant la saison de navigation de 1896.

ANNEXE A.—Suite.

| Total, | | 1,670 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 636 1,737 811,980 | | 105 | 2 199,792 | 93 | 2 0 0 40 | 6,763 |
|--|----------------|--|---|--|---|---|-----------|-------------------------------------|--|--|
| Tonneaux. | Descente. | | 39,093 | 1,705 | 6,174 | 099 | 199,792 | | 204 | 6 19,735 |
| Tonn | Montée. | 1,670 | 1,859 | 636 | 153,369 1 3 | 105 | 24 | 93 | 13 | 6,757 |
| De ports américains à des ports du Canada, | Descente. | | 24 | | | 43 | 35,488 | * * | | 9 |
| De pamérical américal pol du Ca | Montée. | | | 59,715 | 6,849 | | | 10 | | 1,303 |
| De ports pricains à des ports mèricains. | Descente. | | 38,350 | | 6,174 | | 128,651 | 16 | | 19,735 |
| De ports américains à des ports américains. | Montée. | 1,202 | 1,849 | 479 | 146,510 | | | | | 4,549 |
| De ports du Canada à des ports amèricains. | Des- cente. | | | 450 | | 511 | | | | |
| De J du Cans po po amér | Montée. | 248 | | 116 | : :01 | | 24 | 40 20 20 | 67 | |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | | 719 | 1,255 | | 901 | 35,653 | | 40 | |
| De ports du Canada à e ports du Canada. | Montée. | 220 | 10 | 41 2,972 | 10 | 105 | | 53 | 10 | 905 |
| Articles. | | Alcalis, potasse et perlasse Ponmes. Produits agricoles non énumérés, légumes. | Instruments aratoires Orge Briques Drones | Sarrasin Sarrasin Ciment et chaux hydraulique Argile, chaux et sable Houille, bitumineuse. | do anthracite Mais. Bestiaux. Coton but | Faiencerie et poterie. Bois de teinture et matières tinctoriales. Poisson | | Of the Courtes sortes. Foin, pressé | Chevanx Chevanx, vertes et salées, comes et sabots. | Grace Fer, chemin de fer " en gueuse |

N° (A) 13,—Tableau cénéral indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal du Saut-Sainte-Marie, etc.—Fin.

| Total, tonneaux. | | $2,492,905 \\ 14,692$ | 20 15,701 | 768 | 259 42,744 4,117 | 629 10 9 | 95 | 10,388 | 2,793 1,140 1,642 | 1 125 3,344 312 |
|--|----------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|
| | Descente. | 2,492,905 14,692 | 15,701 | | | 629 | | 10,388 43,567 | 1,140 | |
| Tonneaux | Montée. | 944 | 20 | 892 | 259 | 101 | 96 | 2,000 | 2,793 | 125 3,344 3,312 |
| De ports aueéricains à des ports du Canada. | Descente. | Ž. | | | 17 | | | 953 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| De ports américains à c ports du Canada. | Montée. | | | | 300 | | | | | |
| orts ns à des ts | Descente. | 2,492,905 | 15,394 | | 38,667 | 599 | | 10,388 | 1,140 | |
| De ports américans à des ports américains. | Montée. | 380 | | | 65 | 10 | | | 1,871 | 1,074 |
| De ports du Canada à des ports américains. | Des- cente. | | | | | | | 2,000 | | |
| De J du Cana po poi amèri | Montée. | 23 | 20. | | 30 | | 35 | | 267 | 1,145 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Des- cente. | 223 | 307 | | 4,055 | 98 | | | | |
| De du Cana | Montée. | 491 | | 768 | 164 | 6 | 09 | 2,000 | 655 | 25 1,125 1,76 |
| Articles. | | Fer, tout autre. Mineral de fer. Creolitheon miner chim et autrenin even le fer | Sandoux et huile de sandoux. Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. | Marbre Manille Manille | October Avoine Huite, en barils. | Tourteaux oléagineux. Pois Pommes de terre. | Lard Peinture Poix et goudron | Guentlies Lin et chanvre Seigle. Résine | Sel Pierre, pour la taille onvrée impropre à la taille, non ouvrée | Graines, de toutes sortes Moutons Cendre de soude Acier Sucre Spiriteux, bère, etc. |

| | 629 | 49 49 | 330 | 13 13 | 221 820 9,495 11,553 675 | 24 | 44,126 46,787 | 25 25 | 3,922 3,972 | | 2,401 2,401 | 6,193 7,261 | 108 | 301 4,557,399 |
|--------------------------------|----------------|------------------|--|--|---|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------|-----------------------------|--|--|---------------|
| 85 | 579,427 | · · · | | : | | 34 | | | 50 3, | | | :: | <u>S</u> | 8 3,537,301 |
| | | ` : : | 37,985 | | 2,058 675 | | 2,661 | - | : | | | 1,068 | | 1,040,098 |
| | 63,601 | | 145 | - | | | 1,596 | | 368 | | 178 | 5,680 | | 108,177 |
| | | | 980 | | | : | | | | | | | | 68,562 |
| | 297,606 | 255 | 808 | | 144 | | 40,928 | | | | 2,156 | 100 | | 3,149,675 |
| | | | 14,554 | | 234 | | 2,126 | | | | | | | 929,215 |
| | 33,312 | 24 | 5 | | 5,750 | : | 17 | | | | : : | | | 42,080 |
| | | | 1,445 | | 22 | : | 534 | | 1.679 | | | 33. | | 6,623 |
| | 184,908 | 36 | 547 | 01 | 3,745 | : | 1,585 | . 22 | 3,554 | | 29 | ###################################### | | 237,369 |
| | | | 21,606 | | 343 2,058 675 | 23 | • | : | 0.2 | | | 734 | | 35,698 |
| Sulf. Etain Terébenthine | Blane de plomb | Blanc de ceruse. | Tous autres effets et marchandises non énunérés. | Beorge Barils, vides Country ways 1844 | Flottes. Bots de chauffage, sur navires. do en radeaux. | Cercles. Echalas à houblon | Bois de service, seié, sur navires do en radeaux | Mâts, espars et poteaux de télégraphe, sur navires. do do do | Billots de sciage | do do pipes | Douves, saloirs Bardeaux | Figures, sur navires, contrest, sur navires do do do en radeaux Bois de construction, carré, sur navires | Traverses. Articles en bois et bois en partie fabriqué | Total, fret. |

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

> MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 novembre 1897.

ANNEXE

 N° (A) 14 Détails du mouvement du trafic sur les canaux sous-mentionnés

| | | - | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--|---|------------------|--------------------|
| Articles. | Canal V | Velland. | Canaux o | | Canal Cl | nambly. |
| | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. |
| Classe n° 1. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| Navires à vapenr canadiens américains | 399,329 667,313 | 4,377 86 10,012 90 | | 4,327 84 161 33 | 65,617 596 | $202 63 \\ 7 11$ |
| Voiliers canadiens | | 3,993 74 4,355 93 | 1,225,146 | 14,514 46 1,036 98 | 33,789 $200,725$ | 380 21 2,522 91 |
| Total, classe n° 1 | 1,453,447 | 22,740 43 | 2,044,253 | 20,040 61 | 300,727 | 3,112 86 |
| Classe nº 2. | Nombre. | | Nombre. | | Nombre. | |
| Passagers | 34,594 | 491 47 | | 2,648 44 | | 59 96 |
| Classe n° 3. | Tonneaux. | | Tonneaux. | | Tonneaux. | |
| Brique | 89 | 10 83 | 9,173 | 378 51 | 989 | 96 90 |
| Soufre. Ciment et chaux hydraulique | 384 | 41 68 | | 657 04 | 936 | 66 05 |
| Argile, chaux et sable | 479 | 65 55 71 95 | 203 | | | |
| Gypse | 1,192 | 238 40 | 1,314 1,996 | | | |
| " en gueuse" tout autre | | | | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 60 94 |
| Sel | 82 | | 3,801 | 443 98 177 91 | 909 | |
| Acier | | | 1,160 | 44 22 | | 199 64 |
| Pommes. Orge | 11,368 | | 3,685 | 294 57 | 59 | |
| Sarrasin Maïs | | 32,044 40 | 4,118 18,641 | | | |
| Coton, brut. Lin et chanvre | | | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 3 75 | | |
| Fleur de farine Foin, pressé | 42,425 | 8,424 30 | 3,641 | 208 36 | 571 | 18 96 470 18 |
| Farines, de toutes sortes | 46,957 | | 893 | 40 50 | 11 | 0 38 |
| Tourteaux oléagineux | 28,178 | | | 546 01 | 1,621 | 54 10 |
| Pois | | 303 00 | . 31 | 2 66 | 211 | 21 10 |
| Seigle. Graine de lin. | | 962 85 | | 101 69 15 | | |
| "toutes sortes | 112 | 20 00 | 5,508 | 255 47 | 3 | 0 30 |
| Blé | 320,563 | 32,051 90 | 12,647 | 1,069 76 | | |
| Tous autres produits agricoles, légumes. | | 32 08 | 804 | 79 21 | 293 | |
| Bestiaux Cochons | | | 319 18 | 2 12 | | 5 13 |
| Peaux vertes et salées, cornes et sabots Chevaux | | 8 35 3 25 | | | 85 | 3 18 |
| Saindoux et huile de saindoux | 1,362 | 270 39 | 295 | 25 05 | | |
| Lard | . 408 | 80 49 | 490 | 44 53 | 2 | 0 08 |
| Moutons | 118 | | 31 | 4 43 | | 4 03 |
| Tous autres produits agricoles, animaux | 908 | 181 60 | 0.011 | $\frac{1}{372} \frac{95}{00}$ | | 2 40 |
| Total, classe n° 3 | 814,719 | | - | 12,266 14 | 19,433 | 1,498 17 |

A—Suite.

et montant des péages perçus pendant la saison de navigation de 1896.

| Canal M | Murray. | Canaux de | e l'Ottawa. | Canal l | Rideau. | Canal Sai | nt-Pierre. | Can de la Va Tre | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|------------------------|----------------------------|
| Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Ton'x. | Péages. |
| 169,183 111 6,240 66 | \$ c. 182 43 1 00 32 97 1 00 217 40 | 138,227 128,052 19,842 286,121 | \$ c. 599 42 1,715 13 456 52 2,771 07 | 104,408 1,827 38,813 5,482 150,530 | \$ c. 695 68 19 20 594 82 111 61 1,421 31 | 114,707 6,080 70,043 6,985 197,815 | \$ c. 2,393 82 121 60 1,401 16 139 70 4,056 28 | 32,588 | \$ c. 322 93 126 40 449 33 |
| Nombre. 12,316 | 138 09 | Nombre. 13,838 | 165 11 | Nombre. 3,239 | 72 87 | Nombre. | | Nombre 20,186 | 126 03 |
| Tonneaux. | 2 11 | Tonneaux. | | Tonneaux. | 12 30 | Tonneaux. | | Tonn'x. 166 | 2 31 |
| 197 2 8 | 3 72 0 04 0 16 | 6,070 | 0 10 151 22 | 905 1,600 21 5 | 28 50 37 42 0 53 0 12 | | 108 04 | | |
| 318 266 | $\begin{array}{c} 0 & 19 \\ \vdots \\ 6 & 03 \\ 5 & 10 \\ \end{array}$ | 5 | 0 10 | 41 493 2,032 | 0 11 1 37 14 59 52 52 | | | 5 | 0 05 |
| 518 180 232 | 10 01 3 38 4 36 | 40 36 3 | 2 56 3 51 0 30 | 49 195 340 | $\begin{array}{c} 1 & 21 \\ 30 & 09 \\ 8 & 06 \\ \dots \\ 4 & 72 \end{array}$ | | | | |
| 1 | 0 02 | | | 6 | 0 18 | | | | |
| | | $10 \\ 1,296 \\ 10 \\ 1$ | 0 99 124 24 0 98 0 10 | 396 362 18 | 10 63 13 85 0 66 | | | | |
| 1,184 | 22 28 | 630 180 152 2 | 55 58 14 90 9 99 0 20 | $ \begin{array}{c} 20 \\ 9 \\ \dots \\ 4 \end{array} $ | 0 50 0 21 0 10 | | • | | |
| 15 370 | 0 29 | 7 275 | 0 57 | $\frac{14}{1,550}$ | 0 43 36 18 | | | 64 | 0 64 |
| 13 | 0 26 | 17 5 412 31 | $\begin{array}{c} 1 & 02 \\ 0 & 49 \\ 30 & 81 \\ 2 & 28 \end{array}$ | 23 2 12 | 0 55 0 05 0 33 | 5,506 | 55 06 | 4 86 | 0 04 0 86 |
| 5 14 5 | $\begin{array}{c} 0 \ 10 \\ 0 \ 29 \\ 0 \ 10 \\ \cdots \\ \end{array}$ | $ \begin{array}{c} 19 \\ 148 \\ 15 \\ 2 \end{array} $ | 1 86 7 49 1 48 0 20 | $\begin{array}{c} 1 \\ 7 \\ 29 \\ 17 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 03 \\ 0 & 21 \\ 0 & 71 \\ 0 & 49 \\ 6 & 81 \end{array}$ | | | | |
| 34 12 | 0 69 0 26 0 22 | 22 369 12 | 0 20 1 23 26 27 1 17 | 255 2 | 6 81 0 06 | | | 3 | 0 03 |
| 3,774 | $\frac{0\ 22}{71\ 60}$ | 1,231 | 104 06 560 65 | 9,040 | $\frac{6 59}{270 11}$ | 24,554 | 245 54 | 328 | 3 93 |

 ${
m N^{\circ}}$ (A) 14—Détails du mouvement du trafic sur les canaux sous-

| | 1 | | 1 | | ı | |
|---|--|--|--|---|--------------------|--|
| Articles. | Canal V | Velland. | Canaux o Laur | | Canal C | hambly. |
| | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. |
| Classe n° 4. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| Alcalis, potasse et perlasse | 144 | 18 80 21 85 3 77 9 40 | 37 65 165 149 1,162 1,543 19 | 7 40 8 58 29 96 19 05 180 24 291 73 3 61 | 7 12 26 | 0 70 1 20 2 60 |
| Manille Mélasse Clous Huile, en barils. Peinture Poix et goudron Guenilles. Késine | 3 679 31 1,182 3 65 28 | 0 45 110 07 1 38 226 87 0 32 9 75 1 25 0 30 | 954 1,722 1,133 678 410 341 2,131 | 83 95 235 83 178 37 93 41 46 08 54 17 119 91 | 387 | 38 70 3 30 0 37 18 90 1 90 257 60 |
| Cendre de soude Sucre. Pierre, ouvrée. Ferblanc Térébenthine Blanc de plomb Blanc de céruse | 13 7,368 483 344 1 5 | 0 25 1,103 29 72 45 13 23 0 15 0 10 | 1,322 10,078 7,225 2,091 181 148 646 | 248 96 1,164 45 669 80 412 21 9 39 28 75 126 66 | 5,308 | 530 80 |
| Whisky, et tous autres spiritueux Marchandises, non énumérées Total, classe n° 4 | 58,181 68,877 | $ \begin{array}{r} 23 & 67 \\ 8,499 & 66 \\ \hline 10,117 & 01 \end{array} $ | $\frac{13,145}{45,915}$ | $ \begin{array}{r} 90 & 21 \\ 1,905 & 30 \\ \hline 6,008 & 02 \end{array} $ | 7,542 | 662 07 1,532 24 |
| Classe n° 5. | | | - | | | |
| Ecorce Barils, vides Courbes pour bâtiments Flottes Bois de chauffage, sur navires | | | 3,084 13,531 | 30 08 53 69 233 67 | 21 6 143,425 | 2 06 0 40 4,748 87 |
| Bois de service, scié, sur navires | 83,995 | | 90 40,260 727 | 1 88 2,223 19 32 66 | 76,411 | 4,424 85 |
| Cercles Traverses de chemins de fer, sur navires "en radeaux Mâts, espars et poteaux de télégraphe, sur navires | | | 981 63 | 35 21 2 50 | 1,953 | 156 00 |
| Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux | 56,788 | 8,514 31 | 20,440 770 | 508 00 10 25 | | |
| Articles en bois et bois en partie fabriqué. Bardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur nav. | 131 159 3 | 1 00 | 6,230 69 2 | 160 20 22 40 0 20 | 57 | 3 28 |
| Billots de sciage. Douves et fonds, barils. " " pipes " Indes occidentales | 2,280 | 106 00 | 14,940 18 | 341 10 0 35 | | |
| Douves, saloirs Traverses Echalas à houblon. | | | 3,060 | 18 85 | | |
| Total, classe nº 5 | 160,426 | 24,284 54 | 104,541 | 3,674 23 | 221,874 | 9,335 56 |

mentionnés, et montant des péages perçus, etc.—Suite.

| Canal M | Aurray. | Canaux de | l'Ottawa. | Canal I | Rideau. | Canal Sai | nt-Pierre. | de la Va Tre | aux llée de la nt. |
|-----------------|---|------------------|---|---|--|-----------|------------|-----------------|--------------------------|
| Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Ton'x. | Péages. |
| | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| 1 | 0 03 | 8 4 1 | 1 34 0 58 0 19 | 10 69 49 | 1 69 6 27 4 40 | | | 3 | 0 09 |
| 43 260 43 | $\begin{array}{c} 1 & 08 \\ 6 & 91 \\ 1 & 10 \end{array}$ | 21 | 2 71 0 19 | 38 39 13 | 3 48 3 58 1 14 | | | 4 | 0 12 |
| 34 | 0 85 | | | $\begin{array}{c} 2 \\ 107 \\ 110 \end{array}$ | 0 18 9 45 10 79 | | | | |
| 144 34 13 | 3 61 0 89 0 33 | 5 | 0 95 0 19 11 92 | $ \begin{array}{r} 270 \\ 35 \\ 4 \\ 28 \end{array} $ | 25 07 3 33 0 36 3 30 | | | | |
| 64 226 | $\begin{array}{c} 1 & 62 \\ 5 & 71 \end{array}$ | 3 | 0 39 | 8 757 2 | 0 71 68 34 0 18 | | | | |
| 77 | 1 93 0 25 | | • | 18 1 28 | $\begin{array}{c} 1 & 70 \\ 0 & 09 \\ 3 & 22 \end{array}$ | | | | |
| 4,232 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 14 421 | 2 34 69 30 | 103 1,058 | 3 49 9 69 98 16 | 3,377 | 33 77 | 119 | 3 57 |
| 5,235 | 94 | 547 | 90 10 | 2,789 | 258 62 | 3,377 | 33 77 | 1 26 | 3 78 |
| | • • • • • • • • • | 59 | 7 45 | 6 33 | | | | 94 | 3 62 |
| | | 43,240 21,432 | 361 16 748 41 | 1,540 13,611 | 26 95 246 19 | | | 3,037 9,198 | 18 42 102 33 |
| 996 | 11 47 | 361,459 | 25,111 85 2 54 | 28,700 | 1,903 24 | 6,332 | 63 32 | 2,427 | 48 45 |
| | | 587 5,408 | 124 95 288 35 | 912 82 | 75 07 8 67 | | | 7 305 | 0 13 12 00 |
| 1,480 | 18 00 | 60 9,300 | 2 07 97 65 | 140 | 2 66 | | | | |
| 1,400 | 0 96 | 9,300 | 2 25 41 10 | 153 | 29 78 | | | 107 | 8 97 |
| | | ъ,396 | 130 83 | 129 | 2 93 | | | 5,475 | 46 42 |
| | • | 240 | | 800 | | | | | |
| 2,489 | 30 43 | 340 | 0 85 26,919 51 | $\frac{22}{46,135}$ | $ \begin{array}{r} 5 & 07 \\ 3 & 00 \\ \hline 2,306 & 77 \end{array} $ | 6,332 | 63 32 | 20,650 | 240 34 |

 $m N^{\circ}$ (A) 14.—Détails du mouvement du trafic sur les canaux sous-

| Articles. | Canal V | Velland. | Canaux (Lau | | Canal C | hambly. |
|--|-----------|------------|------------------|-----------------|-----------|----------|
| 110000 | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. |
| Classe speciale. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| Houille | 223,445 | 44,668 20 | | | 87,245 | |
| Cryolithe ou minerai chimique Minerai de fer Pierre, impropre à la taille, non ou- | 1,158 | 57 90 | | • • • • • • • • | 138 | 13 80 |
| Vrée | 1,312 | 67 49 | 4,324 | | | |
| Total, classe spéciale | 225,915 | 44,793 59 | 183,270 | 25,366 80 | 87,383 | 8,611 95 |
| Total, fret et péages Bois de construction et autres bois, en fr. | | 194,969 33 | 529,067 1,857 | | 344,935 | |
| Blé, maïs, fleur de farine, fer, sel, houille, etc., en franchise | 10,050 | 1,507 50 | 582,766 | 54,435 19 | | |
| Grands totaux, passagers et ton- nage de navires non compris | 1,279,987 | 196,476 83 | 1,113,690 | 124,618 94 | 344,935 | 24,150 7 |

Ministère des chemins de fer et canaux, OTTAWA, 18 novembre 1897.

mentionnés, et montant des péages perçus, etc.—Fin.

| Canal I | Murray. | | Canaux de | e l'Ottawa. | Canal 1 | Rideau. | Canal Sai | nt-Pierre. | de la Va | naux llée de la ent. |
|-------------------|---------|----|-------------------|---------------------|---------------|--|-----------------|------------|----------|----------------------------|
| Tonneaux. | Péages | s. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonn'x. | Péages. |
| | \$ | c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| | | | 7 | 0 12 | 13,509 490 | $\begin{array}{c} 639 \ 51 \\ 24 \ 50 \end{array}$ | 31,245 | 312 45 | 3 | |
| 1,558 | 15 | 58 | | | 888 | 17 41 | | | 38 | 0 18 |
| 1,558 | 15 | 58 | 7 | 0 12 | 14,887 | 681 42 | 31,245 | 312 45 | 41 | 0 21 |
| 13,056 | 605 | | 458,876 43,170 | 30,506 56 875 00 | | 5,011 10 | 65,508 | 4,711 36 | 21,145 | 823 62 |
| • • • • • • • • • | | | | | 456 | 12 12 | • • • • • • • • | | | |
| 13,056 | 605 | 04 | 502,046 | 31,381 56 | 73,307 | 5,023 22 | 65,508 | 4,711 36 | 21,145 | 823 62 |

RICHARD DEVLIN, Compilateur, statistique des canaux.

ANNEXE

 $\rm N^{\circ}$ (A) 15.—Sommaire du mouvement du trafic sur les canaux sous-mentionnés totale de chaque article transporté,

| | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---|---------------|----------|
| Articles. | Canal W | Velland. | Cana Saint-I | ux du aurent. | Canal Cl | nambly. |
| At titles. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. |
| | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| Navires de toutes sortes | 1,453,447 | 22,740 43 | 2,044,253 | 20,040 61 | 300,727 | 3,112 86 |
| Passagers | Nombre. 34,594 | 491 47 | Nombre. 63,160 | 2,648 44 | Nombre. 4,009 | 59 96 |
| Produits de la forêt. | Tonneaux. | | Tonneaux. | | Tonneaux. | |
| Ecorce | | | | | | |
| FlottesEn franchise | | | 3,084 | | 1 | 0 40 |
| Bois de chauffage | 17,007 | 672 10 | 13,621 | | 143,425 | |
| Bois de service, sciéEn franchise | 83,995 | 14,822 45 | 40,987 657 | 2,255 85 | 76,411 | 4,424 85 |
| Mâts, espars, etc | | | 20,440 | 508 00 | 1 | 0 10 |
| Traverses de chemins de fer | | | 1,044 | 37 71 | | 156 00 |
| Billots de sciage En franchise | 2,280 | 106 00 | 14,940 | 341 10 | | |
| do En franchise Douves, de toutes sortes | | | 18 | | | |
| Bardeaux. Piquets et perches | 3 | $\begin{array}{c} 105 \ 47 \\ 1 \ 00 \end{array}$ | 2 | 0 20 | | 3 28 |
| do En franchise Bois de construction, carré | 56,788 | | 7,000 | | | |
| do En franchise | | | 1,200 3,060 | | | |
| Total | 160,232 | 24,221 33 | 106,053 | 3,621 75 | 221,853 | 9,333 50 |
| Animaux. | | | | | | |
| Bestiaux | | | 319 | | | 5 13 |
| Cochons | 37 | 3 25 | $\begin{array}{c} 18 \\ 640 \end{array}$ | $\begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 39 & 65 \end{bmatrix}$ | | 3 18 |
| do En franchise | | | 185 | 14 01 | 114 | 4 03 |
| Total | 38 | 3 25 | 1,163 | 77 68 | 328 | 12 34 |
| Produits des animaux. | | | | | | |
| Os | | | 804 | | | 29 30 |
| Corn. et sab., peaux vert. et sal., bruts Saindoux et huile de saindoux | | | 295 | 25 05 | | |
| Viandes, autres que le lard | 408 | 0 15 80 49 | | $\begin{array}{c} 3 & 06 \\ 44 & 53 \end{array}$ | 2 | 0 08 |
| doEn franchise Suif | 118 | 17 70 | 31 | 4 43 | | |
| LaineProduits agricoles non énumérés, ani | . 908 | | | | | |
| maux | | | 3,311 | 372 00 | 24 | 2 40 |
| Total | 2,839 | 558 68 | 5,025 | 536 42 | 319 | 31 78 |
| | | 128 | | | | |

A-Suite.

pour la saison de navigation terminée le 31 décembre 1896, indiquant la quantité et le montant des péages perçus.

| | | | | | | | | Can | aux |
|-------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|-----------|---|-----------------|------------|
| Canal I | Murray. | Canaux de | l'Ottawa. | Canal 1 | Rideau. | Canal Sai | nt-Pierre. | de la Va Tre | llée de la |
| Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Ton'x. | Péages. |
| | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| 175,600 | 217 40 | 286,121 | 2,771 07 | 150,530 | 1,421 31 | 197,815 | 4,056 28 | 69,333 | 449 33 |
| Nombre. 12,316 | 138 09 | Nombre. 13,838 | 165 11 | Nombre. 3,239 | 72 87 | Nombre. | • | Nombre 20,186 | 126 03 |
| Tonneaux. | | Tonneaux. | | Tonneaux. | | Tonneaux. | | Ton'x. | |
| | | | | 6 | 0 49 | | | 94 | 3 62 |
| | | 43,240 | 361 16 | 1,540 | 22 95 | | | 3,037 | 18 42 |
| | • | $\begin{array}{c} 21,660 \\ 21,432 \end{array}$ | 748 41 | 13,611 | 246 19 | | | 9,198 | 102 33 |
| | | 27 | 2 54 | 22 | 3 00 | 0.000 | 40.00 | | |
| 996 | 11 47 | 361,459 711 | 25,111 85 | 28,700 | 1,903 24 | 6,332 | 63 32 | 2,427 | 48 45 |
| | | 282 | | | | | | | |
| ••• | | 5,995 | 413 30 | 994 | 83 74 | | | 312 | 12 13 |
| | | 5,426 5,396 | 130 88 | 129 | 2 93 | | | 5,475 | 46 42 |
| : | | 8,570 | | | | | | | |
| 13 | 0 96 | 63 | 41 10 | 153 7 | 29 78 0 55 | | | 107 | 8 97 |
| | | 1,000 | | | 1 | | | | |
| 1,480 | 18 00 | 5,521 | 99 72 | | | | | | |
| | | 340 | 0 85 | 800 | 5 07 | | | | |
| 2,489 | 30 43 | 490,482 | 26,909 81 | 46,102 | 2,304 60 | 6,332 | 63 32 | 20,650 | 240 34 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 0 02 | 412 | 30 81 | 12 | 0 33 | | | 4 | 0 04 |
| 14 | 0 29 | 31 148 | 2 28 7 49 | 7 | 0 21 | | | 86 | 0 86 |
| | | 309 | 26 27 | 2 | 0 06 | | | 3 | 0 03 |
| 15 | 0 31 | 900 | 66 85 | 21 | 0 60 | | | 93 | 0 93 |
| | | | | | | - | | | |
| | | 5 | | | | | | | |
| 5 5 | 0 10 0 10 | | 1 48 | 29 | 0 71 | | | | |
| | | 2 22 | 0 20 | 17 | 0 49 | | | | |
| 34 | | | 1 17 | | | | | | |
| . 12 | | | 1 17 | | | | | | |
| 11 | 0 22 | 1 | 104 06 | 198 | 6 59 | | | | |
| • 67 | | | | | 14 68 | | | | |
| | 1 01 | 1,000 | | 1002 | 1 | | | | |

ANNEXE

N° (A) 15.—Sommaire du mouvement du trafic sur les canaux sous-mentionnés,

| Articles. | Canal V | Velland. | Can d Saint-L | u | Canal C | hambly. |
|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
| ZEOLOGOS. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. |
| Produits agricoles. | | \$ c. | | \$ c | | \$ c. |
| Produits agricoles non énumérés, légumes | 471 | 32 05 | | 129 67 | | |
| " en fr. | 6,604 | 596 81 | 7,754 | 1,137 99 | 1,460 | 132 64 |
| Orge | 11,368 | 1,136 80 | 1,263 3,685 | 294 57 | 59 | 1 97 |
| Sarrasin en fr. Blé-d'inde | 320,444 | 32,044 40 | $ \begin{array}{r} 240 \\ 4,118 \\ 18,641 \end{array} $ | 129 93 1,366 71 | | |
| Lin et chanvreen fr. | 296 | 44 40 | 182,330 25 | 3 75 | | |
| Graine de lin | 42,425 | 8,424 30 | $3,641 \\ 11,964$ | $\begin{array}{c} 0 & 15 \\ 208 & 36 \end{array}$ | 571 | 18 96 |
| Foin, pressé | 563 46,957 | $\begin{array}{c} 112 \ 60 \\ 9,391 \ 35 \end{array}$ | 1,014 893 | 47 86 40 50 | 7,738 11 | 407 18 0 38 |
| Manille | 28,178 | 0 45 2,817 80 | 19,162 12,373 | 546 01 | 1,621 | 54 10 |
| Pois | 3,030 | 303 00 | 38,236 3,020 | 1,652 13 | • | • • • • • • • • • |
| Pommes de terre | 9,409 | 962 85 | $\begin{array}{c} 31 \\ 1.472 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 2 & 66 \\ 101 & 69 \end{array}$ | 211 | 21 10 |
| Graines, lin, trèfle et herbeen fr. | 112 99 | 20 00 | 8,323 5,508 20 | 255 47 | 3 | 0 30 |
| Tabac, brut | $\frac{33}{1}$ 320,563 | 0 20 32,051 90 | 12 $12,647$ | $\begin{array}{ccc} & 1 & 20 \\ 1,069 & 76 \end{array}$ | | • • • • • • • • • |
| •en fr. | •••••• | | 255,198 | | •••• | |
| Total | 790,523 | 87,938 91 | 592,515 | 6,988 41 | 11,674 | 699 63 |
| $Produits\ fabriqu\'es.$ | | | | | | |
| Alcalis, potasse et perlasseen fr. | 94 | 18 80 | 37 94 | | | |
| Instruments aratoires | 63 | 10 81 | 65 276 | 8 58 30 08 | $\begin{array}{c} 7 \\ 21 \end{array}$ | 0 70 2 06 |
| Briquesen fr. | 89 15 | 10 83 | 9,173 | 378 51 | 989 | 96 90 |
| Ciment et chaux hydrauliqueen fr. Faïencerie et poterieen | 1,686 144 | 41 68 21 85 | 5,406 12 165 | 657 04 | $ \begin{array}{c} 936 \\ 12 \end{array} $ | 66 05 |
| " en fr. Meubles | 83 25 | 3 77 | 1,162 | 180 24 | | |
| Verre, toutes sortesen fr. | 63 612 | 9 40 | 1,543 | 291 73 | 1 | 0 10 |
| Fer, chemin de feren fr. | $1,192 \\ 1,687$ | 238 40 | 1,996 | 282 79 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Fer, en gueuseen fr. | 1,888 28 | 318 90 | 1,528 5 $17,776$ | 211 56 | 695 | 60.04 |
| Fer, tout autre | $\begin{array}{c} 4,444 \\ 727 \\ 679 \end{array}$ | 807 15 | $\begin{bmatrix} 17,776 \\ 2,020 \\ 954 \end{bmatrix}$ | 1,259 32 | 635 | 60 94 |
| Clous | 1 31 | 1 38 | $\begin{bmatrix} 167 \\ 1,722 \end{bmatrix}$. | 235 83 | | |
| " en fer | $\frac{409}{1,182}$ | 226 87 | 1,133 | 178 37 | 34 | 3 30 |
| "en fr. | 33 | | $\begin{bmatrix} 23 \\ 13 \end{bmatrix}$. | 1 01 | | |

A—Suite. durant la saison de navigation expirée le 31 décembre 1896, etc.—Suite.

| | | | | | | 1 | | 1 | |
|------------|--------------|------------|---|-----------------|---|-----------|---|-------------------|----------------------------|
| Canal N | Aurray. | Canaux de | e l'Ottawa. | Canal | Rideau. | Canal Sai | nt-Pierre. | de la Va Tre | naux llée de la ent. |
| Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Ton'x. | Péages. |
| | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| 13 | 0 26 | 17 | 1 02 | 23 | 0 55 | 5,506 | 55 06 | | |
| 518 | 10 01 | 40 | 2 56 | 340 | 8 06 | | | | |
| 180 | 3 38 | 36 | 3 51 | | | | | | |
| | 4 36 | 3 | 0 30 | 101 | 4.70 | | | | |
| 232 | 0 02 | 0 | | $\frac{101}{6}$ | 4 72 0 18 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 10 | 0 99 | 200 | 10.69 | 0 200 | o≈ 90 | | |
| | | 10 | | 396 | 10 63 | 2,533 | 25 33 | | |
| | | 1,296 10 | 124 24 0 98 | 362 18, | 13 85 0 66 | | • | | |
| | | | | 2 | 0 18 | | | | |
| | | 630 | 55 58 | 20 | 0 50 | | | | |
| 1,184 | 22 28 | 180 | 14 90 | 9 | 0 21 | | | | |
| | | 152 | 9 99 | | 0.4 | | | | |
| 266 | 5 00 | 2 | 0 20 | 4 | 0 10 | | | | |
| 15 | 0 29 | 7 | 0 57 | | | | | | |
| | | | | 14 | 0 43 | | | | |
| 370 | 6 97 | 275 | 16 49 | 1,550 | 36 18 | | | 64 | 0 64 |
| 2,779 | 50 57 | 2,658 | 231 33 | 2,845 | 76 25 | 8 090 | 90. 90 | C1 | 0.04 |
| 2,119 | 52 57 | 2,056 | | 2,040 | | 8,039 | 80 39 | 64 | 0 64 |
| | | | | | | | | | |
| | | 8 | 1 34 | 10 | 1 69 | | | | |
| ********** | | | | | | | | | |
| 1 | 0 03 | 4 59 | $\begin{array}{c} 0 58 \\ 7 45 \end{array}$ | 69 | $\begin{array}{c} 6 & 27 \\ 2 & 17 \end{array}$ | | | 3 | 0 09 |
| 112 | 2 11 | | | 326 | 12 30 | | | 166 | 2 31 |
| 197 | 3 72 | 1 | 0 10 | 905 | 28 50 | | | | |
| | | ·····i | 0 19 | 49 | 4 40 | | | | |
| 000 | | 21 | | | | | | | 0.10 |
| 260 43 | 6 91 1 10 | 1 | $\begin{array}{ccc} 2 & 71 \\ 0 & 19 \end{array}$ | 38 39 | 3 48 3 58 | | | 4 | 0 12 |
| 10 | 0 19 | i i | 0 10 | 4 | 0 11 | | | | 0 05 |
| | | | | | | | | | |
| ****** | | | | 44 | 1 37 | | | | |
| 318 | 6 03 | 5 | 0 46 | 493 | 14 59 | | | • • • • • • • • | |
| | | | | 107 | 9 45 | | | | |
| 34 | 0 85 | | | 110 | 10 79 | | | | |
| 144 | 3 61 | 5 | 0 95 | 270 | 25 07 | | | | |
| | | | | | | ,. | | | |
| ********* | ***/***** | 1 | 0 10 | 131 | | | | • • • • • • • . ' | ****** |

 N° (A) 15.—Détails du mouvement du trafic sur les canaux sous-mentionnés

| ${ m Articles}.$ | Canal V | Velland. | Canaux (| | Canal C | hambly. |
|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| ZH HORS. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. |
| Produits fabriqués—Fin. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. |
| Peinture | 3 | 0 32 | 678 | 93 41 | 4 | 37 |
| Poix et goudron en fr. | 49 65 | 9 75 | 410 | 46 08 | 189 | 18 90 |
| Résine | 60 2 13 | 0 30 0 25 | 2,131 1,322 | 119 91 248 96 | 2,576 | 257 60 |
| Spiritueux, whisky, etc | 74 163 | 23 67 | 570 | 90 21 | | |
| Acieren fr. | 51 12,357 | 2,471 40 | 1,310 542 | 177 91 | | |
| Sucre | 7,368 | 1,103 29 | 10,078 | 1,164 45 | 5,308 | 530 80 |
| Ferblanc | 1,873 344 | 13 23 | 2,091 | 412 21 | | |
| Térébenthine | 395 | 0 15 | 181 148 | 9 39 28 75 | | 14 00 |
| Blanc de céruse | 10 5 | 0 10 | 646 | 126 66 | | |
| Articles en boisen fr. | 56 131 | 52 40 | 69 | 22 40 | | |
| Total | 38,579 | 5,494 77 | 65,461 | 6,376 71 | 11,239 | 1,091 62 |
| Marchandises. | | | | | | |
| Soufre, brut Argile, chaux et sable Houille | 507 223,445 | 65 55 44,668 20 | | 63 83 1,103 69 25,250 40 | 3,643 | 452 81 8,598 15 |
| Bois de teinture et matières tinctoriales Poisson | 479 | 71 95 | 149 203 | 19 05 21 22 | | 2 60 |
| Gypse | 11 1,158 | 57 90 | 1,314 | is 55 | 138 | 13 80 |
| Marbre Guenilles | 1,138 | 1 25 | 19 | 3 61 54 17 | | 1 90 |
| " en fr. | 82 | 16 04 | 3,801 | 443 98 | | 77 72 |
| " en fr. | 822 1,795 | | 12,709 | 830 42 | | |
| Pierre, de toutes sortesen fr. Tous autres effets et marchandises non | 21 | | 1,954 | | | |
| énumérés en fr. | 58,181 1,247 | 8,499 66 | 13,145 382 | 1,905 30 | 7,542 | 662 07 |
| Total | 287,776 | 53,520 49 | | 29,714 22 | | 9,809 05 |
| Grands totaux (passagers et tonnage | | | | | | |
| des navires non compris) | 1,279,987 | 194,969 33 | 1,113,690 | 70,004 24 | 344,935 | 24,150 74 |

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

et montant des péages perçus, etc.—Fin.

| Canal N | Murray. | Canaux de | e l'Ottawa. | Canal I | Rideau. | Canal Sai | nt-Pierre. | Can de la Va Tre | llée de la |
|-----------|---|-----------|----------------|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|---|
| Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonneaux. | Péages. | Tonn'x. | Péages. |
| | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | | \$ c. | - | 8 c. |
| 34 | 0 89 | 1 | 0 91 | 35 | 3 33 | | | | |
| | | | | 4 | 0 36 | | | | |
| | | | | | 0.64 | | | | |
| 64 | 1 62 | 3 | 0 39 | 8 | $\begin{array}{c} 0.71 \\ 0.69 \end{array}$ | | | | |
| | | 14 | 2 34 | 103 | | | | | |
| | | | | 49 | 1 21 | | | | |
| 226 | 5 71 | | | 757 | 68 34 | | | | |
| 77 | 1 93 | | | 18 | 1 70 | | | | |
| | | | | 1 | 0 09 | | | | |
| 10 | 0 25 | | | 28 | 3 22 | | | | • |
| 54 | 1 36 | | | 40 | 3 49 | | | | |
| | • | 9 | 2 25 | | | | | | |
| 1,584 | 36 31 | 134 | 19 34 | 3,540 | 215 91 | | | 178 | 2 57 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 181 00 | 1 600 | | 10.004 | 100.04 | | |
| 2 | 0 04 | 6,070 | 151 22 0 12 | 1,600 13,509 | 37 42 639 51 | 10,804 $31,245$ | 108 04 312 45 | 3 | 0 03 |
| 43 | 1 08 | | | 456 | | | | | |
| 8 | 0 16 | | | 21 | 0 53 | 1,611 | 16 11 | | |
| | | | | 5 490 | $\begin{array}{c} 0 & 12 \\ 24 & 50 \end{array}$ | 4,100 | 41 00 | | |
| 10 | 0.00 | | 11 00 | . 13 | 1 14 3 30 | | | | |
| 13 | 0 33 | 68 | 11 92 | 28 | | | | | |
| 266 | 5 10 | | | 2,032 | 52 52 | | | | |
| 1,558 | 15 58 | | | 1,085 | 47 68 | | | 38 | 0 18 |
| 4,232 | 106 27 | 421 | 69 30 | 1,058 | 98 16 | 3,377 | 33 77 | 119 | 3 57 |
| 6,122 | 128 56 | 6,566 | 232 56 | 20,297 | 904 88 | 51,137 | 511 37 | 160 | 3 78 |
| 13,056 | 605 04 | 502,046 | 30,506 56 | 73,307 | 5,011 10 | 65,508 | 4,711 36 | 21,145 | 823 62 |

RICHARD DEVLIN,

Compilateur, statistique des canaux.

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 16.—Tableau indiquant le montant des péages perçus chaque mois pendant la saison de navigation expirée le 31 décembre 1896.

| Total. | ಲೆ ಆ⊊ | 77 30 130,552 44 63,218 19 262 96 30 15 828 29 | 194,969 33 | | 1,026 05 824 82 30,271 63 | | 70,004 24 | | 11,469 51 12,099 34 581 89 | 24,150-74 |
|--------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Décembre. | ಲ % | 2,395 90 49 22 | 2,462 32 | | 23 92 | 8 21 | 43 86 | | 0 25 | 0 25 |
| Novembre Décembre. | ಲ | 4 53 12,564 39 7,262 02 1 91 50 69 95 | 19,903 30 | | 88 02 151 97 3,379 29 | | 7,618 15 | | 1,197 29 689 54 93 67 | 1,980 50 |
| Octobre. | ಲೆ ∜ ≑ | 15,791 95 10,330 71 78 37 3 00 3 00 79 88 | 28,299 10 | | 238 74 111 74 4,686 49 | 2,594 04 278 88 3,468 92 | 11,378 81 | | 1,916 61 1,525 21 114 35 | 3,556 17 |
| Septembre | ಲೆ % | 20,694 11 6,960 79 18 57 100 25 | 27,793 99 | | 223 48 80 89 4,112 35 | | 9,804 12 | | 1,400 49 1,153 74 79 60 | 2,633 83 |
| Août. | ပ် % | 10 83 22,505 19 10,064 88 61 39 0 25 136 93 | 32,779 47 | | 200 48 85 56 4,484 30 | 1,435 55 493 84 3,953 03 | 10,652 76 | | 2,010 28 1,468 46 76 35 | 3,555 09 |
| Juillet. | ئ چە | 12 06 17,778 64 5,222 04 72 29 17 30 93 38 | 23,195 71 | | 113 03 136 23 4,394 01 | | 10,098 36 | | 1,993 32 2,373 30 79 46 | 4,446 08 |
| Juin. | ಲ % | 14 42 15,952 28 5,820 22 25 9 10 130 03 | 21,926 30 | | 92 90 41 12 4,588 52 | | 9,967 36 | | 1,855 28 2,171 15 81 02 | 4,107 45 |
| Mai. | ວ່ ເຄ | 16,717 70 14,910 55 30 18 | 31,815 72 | | 69 40 193 39 4,614 94 | 1,040 40 238 61 3,610 67 | 9,767 41 | | 1,095 99 2,717 94 53 73 | 3,867 66 |
| Avril. | ပ် % | 4,152,28 2,597,76 | 6,793 42 | | | 673 41 | 673 41 | | 3.71 | 3 71 |
| Mars. | ° | | | | | | | | | |
| Janvier. | o. | | | | | | | | | |
| Canaux et bureaux. | CANAL WELLAND. | Chippawa Colborne Dalhousie Dumnville Martland Sante-Catherine | Total, canal Welland | CANAUX DU SAINT-LAURENT. | Beauharnois. Cardinal. Cornwall | Kingston Lachine Montréal | Total, canaux du Saint-Laurent | CANAL CHAMBLY. | Chambly Saint-Jean Saint-Ours. | ıbly |

| | 19,768 82 69 02 9,632 40 1,036 32 | 30,506 56 | | 1,263 80 3,240 33 506 97 | 5,011 10 | | 4,711 36 | | | 50 47 51 86 23 45 | | 823 62 | | 605 04 | 330,781 99 |
|---------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | 1,908 88 | | : : | | | | | 0 75 | 4,416 06 |
| | 1,315 42 4 87 480 47 36 50 | 1,837 26 | | 34 37 232 17 29 99 | 296 53 | | 336 26 | | 11 75 0 50 | | 14 97 | 28 47 | | 99 29 | 32,068 13 |
| | 2,209 25 10 93 918 66 107 69 | 3,246 53 | | 72 76 262 17 73 21 | 408 14 | | 428 96 | | | 1 75 1 50 1 50 | | 81 35 | | 57 97 | 47,457 03 |
| | 2,714 56 7 08 946 99 165 46 | 3,834 09 | | 180 68 295 03 65 53 | 541 24 | | 416 76 | | | 7 4 4 49 1 50 | | 110 32 | | 97 78 | 45,222 11 |
| | 2,554 31 34 51 1,551 04 194 09 | 4,333 95 | | 245 80 485 32 100 64 | 831 76 | | 417 59 | | | 16 53 10 87 3 95 | | 179 18 | | 133 13 | 52,882 93 |
| | 3,345 09 $4 01$ $1,938 88$ $253 67$ | 5,541 65 | | 283 77 568 17 104 72 | 956 66 | | 378 64 | | | 11 13 25 25 25 25 | | 177 33 | | 101 62 | 44,896 05 |
| | 3,768 86 3 85 1,952 36 187 29 | 5,912 36 | | 271 23 721 20 75 36 | 1,067 79 | | 358 26 | | | 7 47 12 07 5 50 | | 152 71 | | 90 08 | 43,572 29 |
| | 3,860 20 2 32 1,644 88 86 79 | 5,594 19 | | 175 19 676 27 57 52 | 86 806 | | 346 90 | | | , 11 55 1 70 75 1 | | 86 87 | | 65 33 | 52,453 06 |
| | 1 13 1 45 199 12 4 83 | 206 53 | | | | | 111 15 | | 3 14 | 2 00 | | 7 39 | | 10 76 | 7,806 37 |
| | | | | | | | 1 24 | | | | : | : | | : | 1 24 |
| | | | | | | | 6 72 | | : : | | : | | | : | 6 72 |
| CANAUX DE L'OTTAWA. | Ottawa Carillon Grenville Sainte-Anne. | Total, canaux de l'Ottawa | CANAL RIDEAU. | Kingston-Mills. Ottawa Smith's-Falls. | Total, canal Rideau | CANAL SAINT-PIERRE. | Saint-Pierre | CANAUX DE LA VALLÉE DE LA TRENT. | BobcaygeonBuckhorn | Burleigh. Fenelon-Falls Hastings | | Total, can. de la Vallée de la Trent. | CANAL, MURRAY | Brighton | Grand total |

135

RICHARD DEVLIN, Compilateur, statistique des canaux.

> MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1897.

ANNEXE A.—Suite.

N° (A) 17.—Tableau sommare indiquant le nombre, le tonnage et la nationalité des navires qui ont passé par tous les canaux durant la saison de navigation expirée le 31 décembre 1895, et le montant des péages perçus sur iceux.

| bre total. | ೨್ಡ - ∣ | du Canada à des ports ports du Canada. | De ports du Canada à des ports américains. | | De ports américains à des ports américains. | | De ports américains à des ports du Canada. | e ports cains à des ports Canada. | Tonneaux. | aux, | Total, tonneaux. | Montant des péages. |
|--------------------------------|---------|--|--|----------------|---|-------------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nontée. | | e. Des- | Montée. | Des- cente. | Montée. | Des- | Montée. | Des- cente. | Montée. | Des- cente. | | |
| 1,098 122,921 578 60,770 | | 21 129,176 70 58,766 | 73,780 | 1,242 | 157 | :: | 1,705 | 70,348 | 198,563 96,138 | 200,766 97,874 | 399,329 194,012 | \$ c. 4,377 86 3,993 74 |
| 1,676 183,691 | | 187,942 | 107,000 | 2,845 | 157 | : | 3,853 | 107,853 | 294,701 | 298,640 | 593,341 | 8,371 60 |
| 758 171 | : 3 | | 44,277 29,118 | 641 | 283,732 66,673 | 232,647 52,425 | 500 | 105,336 44,329 | 328,689 95,791 | 338,624 | 667,313 | 10,012 90 4,355 93 |
| 1,090 171 | 7 | | 73,395 | 688 | 350,405 | 285,072 | 509 | 149,665 | 424,480 | 435,626 | 860,106 | 14,368 83 |
| 2,766 183,862 | 52 | 187,942 | 180,395 | 3,734 | 350,562 | 285,072 | 4,362 | 257,518 | 719,181 | 734,266 | 1,453,447 | 22,740 43 |
| | | | | | | | | | | | | 40 |
| 4,231 354,710 5,769 624,632 | 10 | 294,807 443,030 | 20,706 44,739 | 316 | | | 262 | 22,584 112,167 | 375,416 669,633 | 317.391 555,513 | 692,807 $1,225,146$ | 4,327 84 14,514 46 |
| 10,000 979,342 | 42 | 737,837 | 65,445 | 316 | | | 262 | 134,751 | 1,045,049 | 872,904 | 1,917,953 | 18,842 30 |
| 405 240 690 632 | 32 | 386 15,477 | 3,994 29,161 | 84 1,417 | 6,011 | 6,244 | 547 32,353 | 5,590 22,596 | 10,792 62,834 | 12,304 40,370 | 23,096 103,204 | 161 33 1,036 98 |
| 1,095 872 | 72 | 15,863 | 33,155 | 1,501 | 6,699 | 7,124 | 32,900 | 28,186 | 73,626 | 52,674 | 126,300 | 1,198 31 |
| 11,095 980,214 | 14 | 753,700 | 98,600 | 1,817 | 6,699 | 7,124 | 33,162 | 162,937 | 1,118,675 | 925,578 | 2,044,253 | 20,040 61 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 411 31,952 512 9,172 | 52 | 33,391 9,586 | 6,032 | | | | | 261 8,999 | 31,965 15,204 | 33,652 18,585 | 65,617 33,789 | 202 63 380 21 |
| 923 41,124 | 0 | 4 42,977 | 6,045 | | | | | 9,260 | 47,169 | 52,237 | 99,406 | 582 84 |
| | | | | | | | - | | | | | |

| 116 | 05 | 98 | | 13 | 55 | 525 | 52 | 20 | | 68 | 20 | 61 | 81 | 31 | | 82 | 98 | 92 | 30 | 82 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| $\frac{7}{2,522}$ | 2,530 | 3,112 | | 599 1,715 | 2,314 | 456 | 456 | 2,771 | | 695 594 | 1,290 | 15 111 | 130 | 1,421 | | 2,393 | 3,794 | 121 | 261 | 4,056 |
| 596 200,725 | 201,321 | 300,727 | | 138, 227 128, 052 | 266,279 | 19,842 | 19,842 | 286,121 | | 104,408 38,813 | 143,221 | 1,827 | 7,309 | 150,530 | | 114,707 70,043 | 184,750 | 6,080 | 13,065 | 197,815 |
| $\frac{320}{112,242}$ | 112,562 | 164.799 | | 98,404 123,973 | 222,377 | 16,087 | 16,087 | 238,464 | | 52,583 19,848 | 72,431 | 1,032 | 4,082 | 76,513 | | 56,161 | 89,844 | 2,431 | 2,647 | 92,491 |
| 276 88,483 | 88,759 | 135,928 | | 39,823 4,079 | 43,902 | 3,755 | 3,755 | 47,657 | | 51,825 18,965 | 70,790 | 2,432 | 3,227 | 74,017 | | 58,546 36,360 | 94,906 | 5,864 | 10,418 | 105,324 |
| 302 110,394 | 110,696 | 119,956 | | | | | : | | | 612 6.170 | 6,782 | 868 872 | 1,740 | 8,522 | 2 | : : | | | | |
| | | : | | :: | | 307 | 307 | 307 | | | | | | | | | | 2,146 4,554 | 6,700 | 6,700 |
| 181 | 163 | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | . :2 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | 96 | | $\frac{181}{1,793}$ | 1,974 | 15,634 | 15,634 | 17,608 | | 66 | 66 | 1,284 | 1,284 | 1,383 | | | | 118 2,431 | 2,549 | 2,549 |
| 271 86,844 | 87,115 | 93,160 | | | | | | | | 6,170 | 6,419 | 395 1,140 | 1,535 | 7,954 | | | | | | |
| 1,607 | 1,607 | 44,584 | | 98,223 122,180 | 220,403 | 453 | 453 | 220,856 | | 51,971 13,579 | 65,550 | 164 894 | 1,058 | 809,99 | | 56,161 | 89,844 | 86 | 86 | 89,942 |
| $\frac{5}{1,639}$ | 1,644 | 42,768 | | 39,823 4,079 | 43,902 | 3,354 | 3,354 | 47,256 | | 51,576 12,795 | 64,371 | 1,292 | 1,692 | 66,063 | | 58,546 36,360 | 94,906 | 3,718 | 3,718 | 98,624 |
| 2,042 | 2,062 | 2,985 | | 839 | 1,871 | 203 | 202 | 2,073 | | 1,318 | 1,988 | 94 | 158 | 2,146 | | $870 \\ 1,334$ | 2,204 | 20 | 35 | 2,239 |
| Navires américains, à vapeurdo | Total, Etats-Unis | Grand total, canal Chambly | CANAUX DE L'OTTAWA. | Navires canadiens, à vapeurdo | Total, du Canada | Navires américains, à vapeur do do | Total, Etats-Unis | Grand total, canaux de l'Ottawa | CANAL RIDEAU. | Navires canadiens, à vapeur do à volles | Total, du Canada | Navires américains, à vapeurdo | Total, Etats-Unis | Grand total, canal Rideau | CANAL SAINT-PIERRE. | Navires canadiens, à vapeurdo | Total, du Canada | Navires américains, à vapeur do à voiles | Total, Etats-Unis | Grand total, canal Saint-Pierre |

Nº (A) 17.—Tableau géneral indiquant le nombre, le tonnage et la nationalité des navires, etc.—Suite.

| Navires. | re total. | De ports du Canada à ports du Cana | orts la à des Canada. | De ports du Canada à des du Canada à des ports du Canada. ports américains. | | De ports américains à des ports américains à des ports ports américains. | orts is à des ricains. | De ports américains à des ports du Canada. | orts ns à des Canada. | Tonneaux | aux. | 'Fotal, | Montant des péages. |
|---|------------|--|-----------------------------|---|----------------|--|------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Montée. | Des- cente. | Montée. | Des- cente. | Montée. | Des- | Montée | Des- cente. | Montée. | Des- cente. | | |
| CANAUX DE LA VALLÉE DE LA TRENT. | | | | | | | | | | | | | ಲೆ €≑ |
| Navires canadiens, à vapeur do do | 1,183 | 18,471 | 18,274 16,523 | | | | | | | 18,471 16,065 | 18,274 16,523 | 36,745 32,588 | 322 93 126 40 |
| Total, du Canada | 1,710 | 34,536 | 34,797 | | | | | | | 34,536 | 34,797 | 69,333 | 449 33 |
| Navires américains, à vapeur. | | | | : : | | | | | | | | | |
| Total, Etats-Unis | | | | | | | | | : | | | | |
| ∞Grand total, canal de la vallée de la Trent. | 1,710 | 34,536 | 34,797 | | | | | | | 34,536 | 34,797 | 69,333 | 449 33 |
| CANAL MURRAY. | | | | | | | | | | | | | |
| Navires canadiens, à vapeur do voiles | 452 148 | 103,461 $2,424$ | 38,418 2,574 | 14,413 | | | | | 12,891 | 117,874 3,394 | 51,309 2,846 | 169,183 | 182 43 32 97 |
| Total, du Canada | 009 | 105,885 | 40,992 | 15,383 | | | | | 13,163 | 121,268 | 54,155 | 175,423 | 215 40 |
| Navires américains, à vapeurdo | 44 | 14 | 14 | 587 | | - 1 | | | 83 | 14 | 26 | 111 | 1 00 |
| Total, Etats-Unis | 000 | 45 | 14 | 28 | | 7 | | | . 83 | 80 | 97 | 177 | 2 00 |
| Grand total, canal Murray | 809 | 105,930 | 41,006 | 15,411 | : | 7 | | | 13,246 | 121,348 | 54,252 | 175,600 | 217 40 |
| | | - | | | | 1 | , | | | | | | Management of the last of the |

N° (A) 17.—Tableau général indiquant le nombre, le tonnage et la nationalité des navires, etc.—Fin.

RÉCAPITULATION.

| Montant des péages. | | ಲೆ % | 8,371 60 18,842 30 582 84 2,314 55 1,290 50 3,794 98 4,44 98 4,44 98 335 4,54 98 | | 14,368 1,198 2,530 2,530 456 130 | 2 00 | 18,947 79 | 54,809 29 |
|--|--|--|---|-------------------|---|--------|-------------------|---|
| Total, | . | | 593,341 1,917,953 99,406 266,279 143,221 184,750 69,333 | 3,449,706 | 860,106 126,300 201,321 19,842 7,309 13,065 | 177 | 1,228,120 | 4,677,826 |
| suix. | Descente. | | 298,640 872,904 522,377 722,377 724,31 89,844 84,797 54,155 | 1,697,385 | 435,626 52,674 112,562 16,087 4,082 2,647 | 26 | 623,775 | 2,321,160 |
| Tonneaux | Montée. | | 294,701 1,045,049 47,169 48,502 70,730 94,906 34,536 121,268 | 1,752,321 | 424,480 73,626 88,759 3,755 3,227 10,418 | 08 | 604,345 | 2,356,666 |
| orts ns à des ts nada. | Desc'te. | | 107,853 134,751 9,260 6,782 | 271,809 | 149,665 28,186 110,696 1,740 | 83 | 290,370 | 562,179 |
| De ports américains à des ports du Canada. | Montée. Desc'te. Montée. Desc'te. Montée. Desc'te. | | 3,853 | 4,115 | 32,900 32,900 307 6,700 | | 40,416 | 44,531 |
| De ports ricains à des ports méricains. | Desc'te. | | • | | 285,072 7,124 163 | | 292,359 | 292,359 |
| De ports américains à des ports américains. | Montée. | | 157 | 157 | 350,405 | t- | 357,205 | 357,362 |
| De ports Janada à des ports méricains. | Desc'te. | | 2,845 316 1,974 99 | 5,234 | 889 1,501 15,634 1,284 1,284 2,549 | | 21,953 | 27,187 |
| De ports du Canada à des ports américains. | Montée. | | 65,445 6,045 6,045 6,419 7 | 1 00 | 73,395 33,155 87,415 1,535 | 28 | 195,228 | 395,520 |
| orts da à des ts nada. | Descente. | | 187,942 737,837 42,977 220,403 65,550 89,844 34,797 40,999 | 1,420,342 | 15,863 1,607 1,008 1,058 98 | 17 | 19,093 | 1,439,435 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 183, 691 979,342 43,902 64,371 94,906 34,536 87,536 | 1,547,757 | 171 872 1,644 3,354 1,692 3,718 | 45 | 11,496 | 1,559,253 |
| nbre total. | 10N | | 1,676 10,000 923 1,871 1,988 1,710 1,710 | 20,972 | 1,090 1,095 2,062 158 158 | · x | 4,650 | 25,622 |
| Navires. | | NAVIRES CANADIENS. A vapeur et à voiles. | Welland Saint-Laurent Chambly Ottawa Rideau Saint-Pierre Vallee de Trent | Total, canadiens. | Navires américains. A rapeur et à roiles. Welland Saint-Laurent Chambly Ottawa Rideau Saint-Pierre Voult, de la fraction | Murray | Total, américains | Grand total des navires canadiens et américains |

Compilateur de la statistique des canaux. RICHARD DEVLIN,

OTTAWA, 16 octobre 1897. MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX,

ANNENE A.—Suite.

N (A) 18.—Tableau comparatif du grand total du fret passé par les canaux sous-mentionnés, pendant les saisons de navigation de 1895 et 1896, ainsi que le montant des péages perçus sur iceux, y compris les péages sur les navires et les passagers.

| Montant des péages. | | ಲೆ % | 138,713 64 61,143 66 25,920 67 31,959 29 5,670 26 426 63 1,042 08 527 94 | 265,413 17 | 194,969 33 70,004 24 24,150 74 30,506 56 5,011 10 655 08 823 62 605 04 | 326,725 71 |
|---|-------------------|---------|--|-------------------|--|-------------|
| Total, tonneaux. | | | 869,595 828,228 359,027 541,220 88,753 9,828 32,266 11,324 595,837 | 3,336,078 | 1,279,987 1,113,690 344,935 502,046 73,307 65,508 21,145 13,056 4,577,399 | 7,991,073 |
| eaux. | Montée. Descente. | | 635,712 596,771 116,491 541,047 31,677 6,410 10,349 6,252 415,432 | 2,360,141 | 988,718 896,523 1113,729 501,665 25,915 48,625 4,658 6,147 3,637,301 | 6,123,281 |
| Топпезацх | Montée. | | 233,883 231,457 221,457 242,536 173 57,076 3,418 21,917 5,072 180,405 | 975,937 | 291,269 217,167 231,206 47,392 16,883 16,487 6,909 1,040,098 | 1,867,792 |
| orts is à des ts nada. | Montée, Descente. | | 271,375 177,000 109,556 . 15,899 | 590,140 | 402,729 239,815 103,890 12,250 179 | 867,040 |
| De ports américains à des ports du Canada. | Montée. | | 1,565 43,838 1 279 258 16,344 | 62,285 | 43,419 43,419 1,427 (88,562 | 117,535 |
| orts ns à des ts cains. | Montée. Descente. | | 263,163 922 | 608,778 | 385,695 684 | 3,536,054 |
| De ports américains à ports américains. | Montée. | | 214,520 | 362,637 | 267,773 | 1,197,245 |
| e ports nada à des ports ericains. | Montée. Descente. | | 4,126 1,102 63,805 2,959 | 91,177 | 6,015 2,742 60 42,232 3,230 4,100 4,100 | 100,519 |
| De ports du Canada à des ports amèricains. | Montée. | | 12,470 12,569 236,594 18,193 5,804 | 286,191 | 8,536 6,213 221,526 16,022 739 6,623 | 259,659 |
| orts la à des ts nada. | Montée. Descente. | | 97,048 417,747 6,935 477,242 12,819 6,410 10,349 5,926 35,570 | 1,070,046 | 194,279 653,282 9,779 450,375 10,375 4,658 5,968 25,968 | 1,619,668 |
| De ports du Canada à des ports du Canada. | Montée. | | 5,328 174,771 5,947 173 38,882 3,139 21,917 4,253 10,419 | 264,824 | 10,833 167,278 9,680 831,370 15,456 16,487 6,170 85,698 | 293,353 |
| Сапаих. | | 1895. | Welland. Saint-Lauvent. Chambly Ottawa. OSant-Piere Nallée de la Trent. Murray. Savt-Sainte-Marie. | Grand total 1896. | Welland. Saint-Laurent. Chambly Ottawa Ridean. Saint-Pierre Vallée de la Trent Murray Saut-Sainte-Marie. | Grand total |

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX. OTTAWA, 16 octobre 1897.

Compilateur de la statistique des canaux.

RICHARD DEVLIN,

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires qui ont passé par les canaux durant la saison de navigation en 1896.

CANAL WELLAND.

| | | 7 | | | | Amério | | |
|--|------------------|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|
| | | Canadiens. | | | - | AMERIC | AINS. | |
| | Vapeurs. | | Voil | liers. | Vapeurs. | | Voiliers. | |
| Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. |
| 8 10 15 20 | 7 1 2 1 | 56 10 30 20 | 16 6 1 3 | 128 60 15 60 | 5 2 5 4 | 40 20 75 80 | 7 | 56 |
| 25 30 35 40 | 1 5 6 | 25 150 210 | | 35 80 90 | 1 | 30 | 3 | 120 |
| 45 50 55 60 65 | 2 1 2 | 100 60 130 | 1 | 50 | 1 1 | 55 60 | 1 1 1 | 50 60 65 |
| 70 75 80 85 90 | 1 1 1 | 75 85 90 | 1 | 90 | L | 70 | 2 | 150 |
| 95 100 110 120 125 | 1 | 95 100 | 1 1 | 100 | 2 | 250 | 2 | 240 |
| 125 135 146 145 150 160 | 1 | 135 | $\begin{array}{c} 1\\1\\2 \end{array}$ | 140 145 300 | | | 1 1 | 145 150 |
| 165 175 180 190 200 | 2 1 | 320 165 400 | 2 2 2 3 | 360 380 600 | 1 | 175 | | 200 |
| 210 220 225 230 | 2 1 3 | 210 660 | 2 | 460 | 1 | 210 225 | 1 | 230 |
| 245 260 265 270 275 | 1 1 | 245 260 | 1 | 245 270 550 | | | 1 | 265 |
| 280 285 290 295 | 1 | 295 | $\begin{bmatrix} 2\\2\\2\\2\\\cdots\\1 \end{bmatrix}$ | 560 570 295 | 1 | 280 | 1 1 1 1 | 275 280 285 290 295 300 |
| 300 305 310 315 320 | 2 | 610 | 1 1 2 | 305 315 640 | $\begin{bmatrix} & & 1 \\ & & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix}$ | 300310640 | 1 1 1 3 2 | 305 310 945 640 |
| 325 330 335 360 | 1 | 360 | 4 3 4 | 1,300 990 1,340 | 1 | 360 | 1 | 325 |

N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires, etc:—Suite.

CANAL WELLAND—Suite.

| | | Canadiens. | | • | | Améric | CAINS. | |
|--------------------------|----------|----------------|---------|----------------|--|-------------------|--|------------------------------|
| | Vapeurs. | Vapeurs. Voi | | iliers. Vap | | peurs. | Voil | iers, |
| Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. |
| 365 375 | | | | | 1 | 365 | i | 375 |
| 390 400 405 | 2 | 810 | | | | | 1 1 | 390 400 |
| 415 425 430 | ī | 415 | | | 1 1 | 425 430 | | |
| 435 440 450 | 2 | 880 | | | | | 1 | 435 450 |
| 455 460 465 | 1 | 455 465 | 2 1 | 910 | 1 | 455 | | |
| 470 480 485 490 | 1 1 | 480 485 | 1 | 480 | 1 | 490 | 1 | 470 |
| 495 500 505 | 2 | 1,000 | | | 1 | 495 | | 1,000 505 |
| 510 515 520 | 1 | 510 | 3 | 1,560 | | , | 1 1 | 515 520 |
| 525 530 540 | 1 | 530 | | | $\begin{vmatrix} & & 1 \\ & & 2 \end{vmatrix}$ | 525 1,080 | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 1,080 |
| 545 555 560 570 | 1 | 560 | 1 | 545 | 1 | 570 | 1 | 555 |
| 575 580 585 | 1 | 575 | 1 | 585 | | 585 | 1 1 | 580 585 |
| 590 595 600 | 1 | 600 | 1 1 | 590 | 1 | 590 | 1 1 2 | 585 1.770 595 1,200 |
| $605 \\ 615 \\ 620$ | | | | | 1 1 1 | 605 615 620 | | |
| 625 635 64) | | | 1 | 640 | 1 | 625 | 1 1 1 | 625 635 640 |
| 645 655 660 665 | | | | | 1 1 1 | 645 655 660 | 1 | 665 |
| 680 685 695 | | | 1 | 685 | 1 | 680 | 1 2 1 | 680 1,370 695 |
| 700 707 710 | | | | | 1 | 700 | 1 1 1 | 700 707 710 |
| $719 \\ 722$ | 1 | 722 | 1 | 719 | | | | |

 N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires, etc.—Suite.

CANAL WELLAND—Suite.

| | | Canadiens. | | | · Américains. | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--|
| | Vapeurs. Voilie | | liers. Vapeur | | urs. Voi | | liers. | | |
| Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | |
| 725 730 740 | | | 1 | 740 | | | $\frac{1}{2}$ | 730 1,480 | |
| 760 769 771 775 | 1 1 | 769 771 | | | 1 | 760 | | | |
| 780 784 787 790 796 | | | | | 1 1 1 | 784 790 796 | 1 | 780 | |
| 797 800 802 837 | | | i | 802 | 1 2 | 797 | 1 1 | 800 802 | |
| 838 859 870 873 880 | | | ,· | | | | 1 1 2 1 | 838 859 1,740 873 | |
| 882 891 892 898 | 1 | 892 | | | 1 | 882 892 | 1 | 891 | |
| 904 908 911 915 | | | 1 | 908 | 2 | 1,822 915 | 1 1 | 915 | |
| 917 918 928 929 940 | 1 | 929 | | | 1 1 1 | 928 929 940 | 1 | 917 | |
| 944 950 960 962 | | | | | 1 | 944 950 | 1 | 960 | |
| 968 977 978 985 989 | 1 | 977 | | 4 | 1 | 978 | | | |
| 989 994 997 1,013 1,014 1,022 | | 700 | | | 1 1 | 997 1,013 | 2 | 1,988 | |
| 1,029 $1,030$ 1.035 | i | 1,035 | | | 1 1 1 | 1,022 1,029 1,030 | | | |
| 1,038 1,040 1,041 | | | 1 | 1,041 | 1 | 1,040 | | | |

 $\rm N^{\circ}$ (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires, etc.—Fin.

CANAL WELLAND-Fin.

| | (| Canadiens. | | | Américains. | | | | |
|---|----------|----------------|---------|----------------|---|--|---------|----------------------------------|--|
| | Vapeurs. | | Voi | liers. | Vape | eurs. Vo | | iliers. | |
| Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | |
| 1,053 1,054 1,068 1,072 1,075 1,083 1,085 1,086 1,103 1,111 1,118 1,123 1,168 1,170 1,172 1,180 1,182 1,189 1,203 1,203 1,204 1,425 1,441 1,548 1,550 | 1 | 1,172 | | | 1 | 1,053 1,054 1,068 1,072 1,075 1,083 1,103 3,333 1,118 1,123 1,172 1,182 1,172 1,189 1,203 1,206 1,425 1,441 1,547 1,548 1,558 1,558 | 1 1 1 | 1,053 1,085 1,168 1,180 | |
| 1,553 1,565 Total | 75 | 21,232 | 90 | 21,313 | 1 102 | $ \begin{array}{r} 3,106 \\ 1,565 \\ \hline 68,591 \end{array} $ | 98 | 48,011 | |

ANNEXE A.—Suite.

N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires qui ont passé par les canaux durant la saison de navigation 1896.

CANAUX DU SAINT-LAURENT.

| | | Canadiens. | | | | Améric | AINS. | | |
|---|---|---|---|--|---------|--|---|--|--|
| | Vapeurs. | | Voil | Voiliers. | | Vapeurs. | | Voiliers. | |
| Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | |
| 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 65 70 75 80 65 100 105 110 115 120 125 130 145 150 165 170 175 180 185 190 205 210 200 205 210 220 230 255 260 275 285 | 26 12 13 6 10 11 3 10 3 6 3 6 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | 208 120 195 120 250 330 105 400 135 360 65 70 225 160 255 90 95 300 125 260 140 435 155 380 170 230 230 | 31 15 1 8 6 7 2 7 2 13 7 42 1 18 8 3 7 4 2 2 7 9 9 9 9 7 4 4 4 8 8 7 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 248 150 15 160 150 210 70 280 90 650 385 2,520 65 560 225 560 270 1,140 2,700 945 990 1,035 840 500 520 1,080 980 1,450 2,550 4,495 2,400 2,148 850 700 1,080 520 1,080 980 1,450 2,555 60 390 1,450 2,555 760 390 400 205 220 1,150 255 780 530 270 | | 40 20 75 20 30 35 40 50 60 65 80 | 1 1 2 2 2 2 5 9 47 87 14 9 12 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 25 40 55 140 150 425 810 4,465 8,700 1,470 990 1,380 720 125 320 205 210 | |
| 285 290 300 305 310 315 | 1 | 290 | 1 4 6 3 2 | 290 1,200 1,830 930 630 | | | 1 | 285 290 | |

 $\rm N^{\circ}$ (A) 20.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires, etc.—Fin.

CANAUX DU SAINT-LAURENT-Fin.

| | | CANADIENS. | | | | Améric | PAINS. | |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|--|---------|---|---------|----------------|
| | Vapeurs. | | Voil | liers. | Val | peurs. | Voil | iers. |
| Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. |
| | | | | | | | | |
| $\frac{320}{325}$ | 1 | 325 | 3 5 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | | | | • • • • • • |
| 330 | | 020 | $\overset{\circ}{2}$ | 1,625 660 | | | , | |
| 335 | 1 | 335 | 3 | 1,005 | | | | |
| 340 | | 045 | 3 | 1,020 | | | | |
| 345 350 | 1 | 345 | $\frac{z}{2}$ | 690 700 | | | 1 | 345 |
| 360 | | | $\frac{1}{2}$ | 720 | 1 | 360 | | |
| 365 | | | 3 | 1,095 | | | , | |
| 370 375 | | | 3 | 1.110 | | | | |
| $\frac{375}{390}$ | | | 2 | 750 390 | | | | |
| 395 | | | 3 | 1,185 | | | | |
| 411 | . 1 | 411 | | | | | | |
| 415 | | | 2 | 830 | | | | |
| 433 436 | | 436 | | | | | 1 | 433 |
| 439 | 1 | 450 | | | | | 1 | 439 |
| 440 | | | 2 | 880 | | | | |
| 442 | | | 1 | 442 | | | | |
| 450 | | | 1 | 450 | | | | |
| 454 471 | 1 1 | 454 471 | | | | | | |
| 471 473 475 | | 212 | | 3 | | | 1 | 473 |
| 475 | | | 1 | 475 | | | | |
| 487 | | ~~~~ | 1 | 487 500 | | | | |
| 500 508 | 1 1 | 500 508 | 1 | 900 | | • | | |
| 509 | 1 | 509 | | | | | | |
| 516 | | | 2 | 1,032 | | | | |
| 518 | | | 1 | 518 | | | | |
| 520 539 | | | 1 1 | 520 539 | | | | |
| 541 | 1 | 541 | 1 | 541 | | | | |
| 543 | | | 1 | 543 | | | | |
| 575 586 | 1 | 575 | | 1 150 | | | | |
| 586 590 | 1 | 586 | $\begin{array}{c} 2 \\ 1 \end{array}$ | $1{,}172 \\ 590$ | | | | |
| 593 | 1 | 593 | | 5.50 | | | | |
| 599 | î | 599 | | | | | | |
| 628 | | | 1 | 628 | | | | |
| $\frac{639}{678}$ | 1 | 678 | | | | | 1 | 639 |
| 681 | | 010 | 1 | 681 | | | | |
| 690 | 1 | 690 | | | | | | |
| 715 | 1 | 715 | | | | | | |
| 771 803 | • • • • • • • • • | | $\frac{1}{1}$ | 771 803 | | | | |
| 912 | | | 1 | | 1 | 912 | | |
| 989 | 1 | 989 | | | | | | |
| 1,167 | | | | | | | 1 | 1,167 |
| Total | 162 | 17,568 | 462 | 68,228 | 25 | 2,287 | 209 | 24,601 |

ANNEXE A—Suite.

N° (A) 21.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires qui ont passé par les canaux durant la saison de navigation de 1896.

RIDEAU, OTTAWA ET CHAMBLY.

| | • | CANADIENS. | | | | Améric | AINS. | | |
|--|---|--|---|--|----------|--|--|---|--|
| | Vapeurs. | | Voiliers. | | Vapeurs. | | Voiliers. | | |
| Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage total. | Nombre. | Tonnage. | Nombre. | Tonnage total. | |
| 8 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 80 85 90 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 175 180 185 190 195 200 228 245 256 262 324 332 | 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 400 70 165 60 250 150 240 200 165 180 75 80 170 95 200 105 140 290 155 165 165 | 164 17 7 8 4 5 2 8 1 5 1 3 5 2 5 4 10 3 5 2 5 4 17 12 17 23 14 12 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 | 1,312 170 105 160 100 200 90 400 55 300 70 225 400 170 450 380 1,000 315 550 230 600 500 650 135 980 1,740 2,550 3,565 2,240 1,980 850 350 350 360 185 190 195 200 245 256 | 1 | 40 50 105 40 40 140 85 95 | 1 1 2 1 2 3 2 2 10 20 106 168 42 29 21 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 272 25 40 100 55 130 210 150 160 850 1,800 10,070 16,800 4,410 3,1900 2,415 1,080 130 170 | |
| 397 691 Total | $\frac{1}{1}$ | 397 691 6,159 | 376 | 24,453 | 22 | 555 | 456 | 42,207 | |

ANNEXE A-Fin.

N° (A) 22.—Relevé du tonnage classifié des différents navires qui ont passé par les canaux durant la saison de navigation de 1896.

CANAL WELLAND.

| į | Tonnage. | 46,495 430 150 385 325 226 | 48,011 |
|------------|--------------|--|----------|
| | Nom- bre. | 75 12 12 12 12 | 86 |
| ď | Voiliers. | 250 à 1,180 ton'x 200 : 249 : 150 : 199 : 50 : 99 : M'ns de 50 : | Total |
| CAIN | Classe. | 1004709 | |
| AMÉRICAINS | Tonnage. | 67,301 435 175 250 185 245 | 68,591 |
| r | Nom- bre. | 77 22 12 24 71 | 102 |
| | Vapeurs. | 240 à 1,565 ton'x 200 249 150 149 50 99 M'ns de 50 | Total |
| | Classe. | 1004700 | |
| | Tonnage. | 17,800 1,305 1,040 1,040 205 205 468 | 21,313 |
| | Nom- | 04 09 48 8 8 11 81 | 06 |
| | Voiliers. | 250 à 1,941 ton'x 200 249 150 199 50 99 M'ns de 50 | Total |
| NADIENS | .9sseIO | 1084700 | |
| CANAI | Tonnage. | 17,861 1,515 485 235 635 635 | 21,232 |
| | Nom- bre, | # 1-0000 et | 75 |
| | Vapeurs. | 250 à 1,172 ton'x. 200 : 249 : 150 : 149 : 50 : 99 : Moins de 50 : | Total |
| | Classe. | -0164700 | <u>.</u> |

CANAUX DU SAINT-LAURENT.

| 250 à 989 ton'x. 22 11,075 1 250 à 803 ton'x. 80 31,027 1 250 à 912 ton'x. 3 1,547 1 250 à 1,167 ton'x. 8 200 " 249 " 249 " 249 " 249 " 249 " 249 " 250 " 199 " 250 " 199 " 250 " 250 " 249 " 250 " 249 " 250 " 250 " 249 " 250 " 249 " 250 " 249 " 250 " 250 " 249 " 250 " 250 " 249 " 250 " | 4,071 | 415 320 | 13,385 6,045 | 65 | 24,301 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | ପସ | | 22 | 500 |
| 22 11,075 1 250 à 803 ton'x. 80 31,027 1 250 à 912 ton'x. 3 2 430 2 200 249 9 1,975 2 200 259 11 1,380 4 100 149 98 11,948 4 100 149 27 1,785 5 50 99 79 1,973 6 88 6 99 16 94 1,863 6 M'ns de 50 79 1,373 6 M'ns de 50 16 162 17,568 Total 79 68,228 Total 70 1,373 6 Total 25 25 | 250 à 1,167 ton'x | 200 249 150 199 | 100 " 149 " 50 " 99 " | M'ns de 50 " | Total |
| 22 11,075 1 250 à 803 ton'x. 80 31,027 1 250 à 912 ton'x. 3 2 430 2 200 249 9 1,975 2 200 259 11 1,380 4 100 149 98 11,948 4 100 149 27 1,785 5 50 99 79 1,973 6 88 6 99 16 94 1,863 6 M'ns de 50 79 1,373 6 M'ns de 50 16 162 17,568 Total 79 68,228 Total 70 1,373 6 Total 25 25 | | 2/100 | — 4 დ | 9 | |
| 22 11,075 1 250 à 803 ton'x. 80 31,027 2 200 a 259 200 259 1,975 2 200 a 259 1.0 11 1,380 4 100 a 149 9 11,040 4 100 a 149 100 102 100 149 100 27 1,785 5 50 a 99 79 79 1,373 5 50 a 99 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 149 100 140 140 140 140 140 140 140 100 140< | 1,547 | | 225 255 | 260 | 2,287 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 21 4 | 16 | 25 |
| 22 11,075 1 250 3,803 10,375 1 2 430 2 200 249 9 1,975 2 6 1,635 3 150 199 1 94 15,928 3 11 1,380 4 100 149 94 11,040 4 27 1,775 5 5 50 99 1 6,885 5 94 1,863 6 Mins de 50 79 1,373 6 162 17,568 Total 462 68,228 | ್ಡಿ | = = | 100 " 149 " 50 " 99 | M'ns de 50 " | Total |
| 22 11,075 1 250 à 803 ton'x 80 6 1,035 3 150 1199 11 1,380 4 100 1149 11 1,863 5 50 10 199 11 1,863 6 M'ns de 50 11 162 17,568 Total 462 | H | 0100 | 470 | 9 | |
| 22 11,075 1 250 à 803 ton'x 6 1,035 3 150 199 11 11 1,785 5 50 1,99 11 162 17,568 Total Total | 31,027 | 1,975 15,928 | 11,040 $6,885$ | 1,373 | 68,228 |
| 22 11,075 1 250 803 \text{ ton'x} \) 2 1430 2 200 1 290 1 199 1 1 1,380 4 100 1 149 1 1,785 5 50 1 99 1 1 1,588 6 Mns \text{ de 50 } 1,7568 \) 2 17,568 Total | 08 | 6 8 | 102 | 62 | 462 |
| 22 11 22 12 27 27 27 162 | ж 803 | 249 | 4 100 " 149 " 5 50 " 99 " . | 6 M'ns de 50 " | Total |
| | 11,075 | ,430 1,035 | 1,380 | 1,863 | 17,568 |
| 989 ton'x. 249 " 1199 " 99 " 50 " | 22 | 0.0 | 127 | | 162 |
| 250 à 200 250 250 250 250 250 250 250 Moins de | 250 à 989 ton'x. | 200 " 249 " | . 149 | Moinsde 50 " | Total |

RIDEAU, OTTAWA ET CHAMBLY.

| zggg: | 77 |
|--|--------|
| 320 28,025 13,525 13,525 337 | 42,207 |
| 270 148 36 | 456 |
| ton'x. | : |
| 199 199 149 99 e 50 | al |
| 250 à t 200 ;; 249 150 ;; 199 100 ;; 149 50 ;; 99 Moins de 50 | Total |
| 1004700 201132 | |
| 2820 | 555 |
| :::; | |
| 18 | 22 |
| ton'x. | |
| 249 199 14.) 99 1e 50 | sal |
| 1 250 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Total. |
| 1004700 9911 | |
| 256 445 445 6,700 2,450 2,137 | 24,453 |
| 12000 | 24 |
| 1 78 54 34 207 | 376 |
| ton'x. | |
| 256 249 199 149 99 de 50 | tal |
| 250 à 200 " 150 " 150 " 50 " Moins | Total |
| 1384700 2311 V | |
| 2,006 428 320 1,105 1,335 | 3,159 |
| | |
| 1 | 125 |
| ton'x. | |
| 691 249 199 149 99 3e 50 | tal |
| 250 à 691 200 " 249 150 " 199 100 " 149 250 " 99 Moins de 50 | Tot |
| 니 10 4 10 0 의 의 니 그 있 것 | |

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 16 octobre 1896.

R. DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

REVENU DES

TARIF REVISÉ DES

Sec. 1.

N° 22.—DROITS DE PÉAGES À PRÉLEVER SUR LES

CANAUX DE WELLAND, SAINT-LAURENT, RIDEAU, OTTAWA, CHAMBLY ET MURRAY.

(A. du C. 18 avril 1873.)

| Les droits de péages se subdivisent en six classes et se computent par tonne, à moins qu'autrement spécifié. | lland, allant à | | | Sanal Welland, allantà l'est | | Montréal. | Canaux du Saint-Laurent. | montée et descente. | v et éclu | urs, montée et | Rideau, montée et | | le l'Ottawa et | Sainte-Anne, et descente. | Saint-Jean.mon- | tée et descente. | Janal Murray montée et | |
|--|-----------------|----------------------------------|-----|---------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Canal Welland. | l'ouest. | | Canal We | | Lac Erié à | Canaux d | montée | Canal Ch | Saint-Ours, descente. | Canal Ri | descente. | Canaux de | écluse ; montée et | Ottawa à | tée et d | Canal Mu | descente |
| Classe n° 1. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. | \$ | c. |
| Vapeurs par tonneau. Voiliers et autres | 0 | $01\frac{1}{2} \\ 02\frac{1}{4}$ | 0 0 | $01\frac{1}{2}$ $02\frac{1}{4}$ | 0 | $02\frac{1}{4}$ $3\frac{3}{4}$ | 0 0 | $00\frac{3}{4}$ $01\frac{1}{2}$ | 0 0 | $00\frac{3}{4}$ $01\frac{1}{4}$ | 0 0 | $01\frac{1}{2} \\ 02\frac{1}{4}$ | 0 0 | $00\frac{5}{8}$ | | $01\frac{1}{2}$ $02\frac{5}{8}$ | | |
| Classe n° 2. Passagers, 21 ans et plus | 0 0 | 10 05 | | 10 05 | | 20 10 | | 10 05 | | 05 02 | | 08 04 | 0 0 | $02\frac{1}{4}$ $01\frac{1}{4}$ | 0 0 | 09을 04일 | | 1½ 0§ |
| Classe n° 3. Briques, ciment et chaux | | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 07 | 0 | 06 | 0 | 193 | 0 | 178 |
| Classe n° 4. Autres articles, non spécifiés | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 29 | C | $2\frac{1}{2}$ |

CANAUX

DROITS DE PÉAGES

CANAUX DU DOMINION EN 1896.

CANAUX DE LA VALLÉE DE LA TRENT.

(A. du C. 25 juillet 1888.)

| 2E SECTION. | 3E SECTION. | 4E SECTION. | PARCOURS ENTIER. | Peterborough |
|--|---|--|--|--|
| Bobcaygeon à | Buckhorn | Burleigh à | Chutes Fénelon à | Hastings, montée et descente. |
| Buckhorn. | Burleigh. | Lakefield. | Lakefield. | Péages exigés à |
| Péages exigés | Péages exigés | Péages exigés | Péages exigés | Peterborough et |
| Bobcaygeon. | Buckhorn. | Burleigh. | Chutes Fénelon. | Hastings. |
| \$ c. | \$ c. | 8 c. | \$ c. | \$ c. |
| $\begin{array}{ccc} 0 & 00\frac{3}{16} \\ 0 & 00\frac{1}{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 00 \frac{3}{16} \\ 0 & 00 \frac{1}{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 00_{\frac{3}{16}} \\ 0 & 00_{\frac{1}{4}} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 00\frac{3}{4} \\ 0 & 01 \end{array}$ | $\begin{array}{ccc} 0 & 00\frac{3}{1} \\ 0 & 00\frac{1}{4} \end{array}$ |
| | | | | |
| 0 01 | 0 01 | 0 01 | 0 04 | 0 01 |
| $0 \ 00\frac{1}{2}$ | $0 \ 00\frac{1}{2}$ | $0\ 00\frac{1}{2}$ | 0 02 | $0\ 00\frac{1}{2}$ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 01 | 0 01 | 0 01 | 04 | 0 01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 03 | 0 03 | 0 03 | 0 12 | 0 03 |
| | Bobcaygeon & Buckhorn. Péages exigés & Bobcaygeon. \$ c. 0 00 3 0 00 4 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 | Bobcaygeon Buckhorn Burleigh. | Bobcaygeon Buckhorn Burleigh Lakefield. | Bobcaygeon Buckhorn Burleigh Lakefield. Chutes Fénelon Lakefield. Lakefield. |

TARIF DES PÉAGES SUR LES

CANAUX WELLAND, SAINT-LAURENT, RIDEAU, OTTAWA, CHAMBLY ET MURRAY.

| Canal Welland, allant à l'ouest. | Canal Welland, allant à l'est. | Du lac Erié à Montréal. | Canaux du Saint-Laurent, montée et descente. | Canal Chambly et écluse Saint- Ours, montée et descente. | Canal Rideau, montée et descente | Canaux de l'Ottawa et écluse de Sainte-Anne, montée et desc. | Ottawa à Saint-Jean, montée et descente. | Canal Murray, montée et descente. |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 0 20 0 02 0 05 1 40 0 20 0 25 0 25 | 0 20 0 02 0 05 1 40 0 20 0 25 0 25 | 0 20 0 02 0 05 1 40 0 20 0 25 0 25 | 0 15 0 02 0 02 1 40 0 20 0 25 0 20 | 0 10 0 02 0 02 1 20 0 10 0 15 0 15 | 0 07 0 02 0 02 1 05 0 15 0 19 0 15 | 0 06 0 01 0 01 0 50 0 08 0 09 0 10 | $\begin{array}{c} 0 \ 19\frac{1}{4} \\ 0 \ 03\frac{1}{2} \\ 0 \ 03\frac{1}{2} \\ 2 \ 05 \\ 0 \ 23 \\ 0 \ 30\frac{1}{4} \\ 0 \ 30 \\ \end{array}$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 0 15 | 0 15 | 0 15 | 0 05 | 0 05 | 0 08 | 0 07 | $0 \ 13\frac{1}{4}$ | 0 005 |
| 0 20 0 01 0 02 | 0 20 0 01 0 02 | 0 20 0 01 0 02 | $\begin{array}{c} 0 \ 10 \\ 0 \ 00\frac{1}{2} \\ 0 \ 01 \end{array}$ | $ \begin{array}{c c} 0 & 10 \\ 0 & 00\frac{1}{2} \\ 0 & 01 \end{array} $ | $\begin{array}{c} 0 \ 15 \\ 0 \ 00\frac{3}{4} \\ 0 \ 02 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \ 10 \\ 0 \ 00\frac{3}{4} \\ 0 \ 01 \end{array}$ | $\begin{array}{ccc} 0 & 22\frac{1}{2} \\ 0 & 01\frac{3}{8} \\ 0 & 02\frac{1}{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 01\frac{1}{4} \\ 0 & 0\frac{1}{16} \\ 0 & 00\frac{1}{8} \end{array}$ |
| 0 30 | 0 30 | 0 30 | 0 15 | 0 10 | 0 114 | 0 063 | 0 20 | 0 017 |
| 0 60 3 00 4 50 | 0 60 3 00 4 50 | 0 60 3 00 4 50 | 0 30 1 00 2 00 | 0 20 1 00 2 00 | 0 19 0 56 1 12 | 0 09 0 44 0 63 | 0 36½ 1 69 3 13 | $\begin{array}{c} 0 & 03\frac{3}{4} \\ 0 & 12\frac{1}{2} \\ 0 & 25 \end{array}$ |
| 0 40 0 06 0 40 0 80 0 08 0 40 1 50 0 75 | 0 40 0 06 0 40 0 80 0 08 0 40 1 50 0 75 | 0 40 0 06 0 40 0 80 0 08 0 40 1 50 0 75 | 0 40 0 06 0 40 0 80 0 08 0 20 1 00 0 60 | 0 25 0 04 0 20 0 40 0 05 0 15 1 00 0 25 | $\begin{array}{c} 0 \ 30 \\ 0 \ 04\frac{1}{2} \\ 0 \ 23 \\ 0 \ 38 \\ 0 \ 06 \\ 0 \ 15 \\ 0 \ 75 \\ 0 \ 45 \\ \end{array}$ | $ \begin{vmatrix} 0 & 20 \\ 0 & 02\frac{1}{2} \\ 0 & 12 \\ 0 & 17 \\ 0 & 06 \\ 0 & 10 \\ 0 & 50 \\ 0 & 25 \end{vmatrix} $ | 0 55 0 08 0 42 0 77 0 13 0 30 1 75 0 65 | $ \begin{vmatrix} 0 & 05 \\ 0 & 00\frac{3}{4} \\ 0 & 05 \\ 0 & 10 \\ 0 & 01 \\ 0 & 02\frac{1}{2} \\ 0 & 12\frac{1}{2} \\ 0 & 07\frac{1}{2} \end{vmatrix} $ |
| 0 08 0 50 2 00 | 0 08 0 50 2 00 | 0 08 0 50 2 00 | 0 04 0 50 2 00 | 0 03 0 40 1 50 | 0 03 0 38 1 50 | 0 02 0 15 0 65 | $\begin{array}{c} 0 & 06 \\ 0 & 67\frac{1}{2} \\ 2 & 65 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 00\frac{1}{2} \\ 0 & 06\frac{1}{4} \\ 0 & 25 \end{array}$ |
| | | | | | | | | |
| $\begin{array}{ccc} 0 & 15 \\ 0 & 20 \end{array}$ | 0 05 | 0 20 | 0 05 0 15 | Vers 0 10 | ouest. 0 08 | 0 05 | 0 173 | 0 0178 |
| 0 75 0 05 0 05 | 0 75 0 05 0 05 | 0 75 0 05 0 05 | 0 60 0 05 0 05 | $\begin{bmatrix} 0 & 37\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 05 \end{bmatrix}$ | 0 28 0 05 0 05 | 0 24 0 05 0 05 | $\begin{bmatrix} 0 & 77\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 11 \end{bmatrix}$ | $\begin{array}{ccc} 0 & 07\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 05 \end{array}$ |
| | 0 20 0 02 0 05 1 40 0 25 0 25 0 15 0 20 0 30 0 30 0 40 0 30 0 40 0 40 0 80 0 40 0 80 0 40 0 75 0 20 0 75 0 05 | 0 20 0 20 0 20 0 02 0 05 1 40 1 40 0 20 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 | 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 05 0 05 0 05 | Table Tabl | O. C. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. | Olice of the color | O. C. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. | O. 20 |

CANAUX DU CANADA-Fin.

CANAUX DE LA VALLÉE DE LA TRENT.

| 1re section. | 2E SECTION. | 3E SECTION. | 4E SECTION. | PARCOURS ENTIER. | Peterborough | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Chutes Fénelon. à Bobcaygeon. | . Bobcaygeon Buckhorn à Buckhorn. Burleigh. | | Burleigh à Lakefield. | Chutes Fénelon à Lakefield. | Peterborough à Hastings, montée et descente | | |
| Péages exigés aux Chutes Fénelon. | Péages exigés à Bobcaygeon. | Péages exigés à Buckhorn. | Péages exigés à Burleigh. | Péages exigés aux Chutes Fénelon. | Péages exigés à Peterborough et Hastings. | | |
| \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | \$ c. | c. | | |
| $\begin{array}{c} 0 \ 01 \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 13 \\ 0 \ 03 \\ 0 \ 04 \\ 0 \ 02 \\ \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \ 01 \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 13 \\ 0 \ 03 \\ 0 \ 04 \\ 0 \ 02 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 01 \\ 0 & 00\frac{1}{4} \\ 0 & 00\frac{1}{4} \\ 0 & 13 \\ 0 & 03 \\ 0 & 04 \\ 0 & 02 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \ 01 \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 13 \\ 0 \ 03 \\ 0 \ 04 \\ 0 \ 02 \end{array}$ | 0 04 0 01 0 01 0 02 0 10 0 14 0 08 | $ \begin{array}{c} 0 \ 01 \\ 0 \ 000\frac{4}{4} \\ 0 \ 000\frac{4}{4} \\ 0 \ 13 \\ 0 \ 03 \\ 0 \ 04 \\ 0 \ 02 \\ \end{array} $ | | |
| 0 02 | 0 02 | 0 02 | 0 02 | 0 08 | 0 02 | | |
| $\begin{array}{c} 0 & 01 \\ 0 & 00\frac{1}{8} \\ 0 & 00\frac{1}{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \ 01 \\ 0 \ 00\frac{1}{8} \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \ 01 \\ 0 \ 00\frac{1}{8} \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 01 \\ 0 & 00\frac{1}{8} \\ 0 & 00\frac{1}{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0.04 \\ 0.001 \\ 0.01 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 01 \\ 0 & 00\frac{1}{8} \\ 0 & 00\frac{1}{4} \end{array}$ | | |
| 0 03 | 0 03 | 0 03 | 0 03 | 0 10 | 0 03 | | |
| $\begin{smallmatrix} 0 & 04 \\ 0 & 07 \\ 0 & 14 \end{smallmatrix}$ | 0 04 0 07 0 14 | $\begin{smallmatrix} 0 & 0.4 \\ 0 & 0.7 \\ 0 & 14 \end{smallmatrix}$ | 0 04 0 07 0 14 | 0 14 0 28 0 56 | 0 04 0 07 0 14 | | |
| $\begin{array}{c} 0 \ 04 \\ 0 \ 00\frac{3}{4} \\ 0 \ 03 \\ 0 \ 05 \\ 0 \ 00\frac{3}{4} \\ 0 \ 02 \\ 0 \ 10 \\ 0 \ 05\frac{1}{2} \\ \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \ 04 \\ 0 \ 00_{4}^{3} \\ 0 \ 03 \\ 55 \\ 0 \ 00_{3}^{3} \\ 0 \ 02 \\ 0 \ 10 \\ 0 \ 05_{2}^{1} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 04 \\ 0 & 000\frac{3}{4} \\ 0 & 03 \\ 0 & 05 \\ 0 & 000\frac{3}{4} \\ 0 & 02 \\ 0 & 10 \\ 0 & 05\frac{1}{2} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 04 \\ 0 & 00\frac{3}{4} \\ 0 & 03 \\ 0 & 05 \\ 0 & 00\frac{3}{4} \\ 0 & 02 \\ 0 & 10 \\ 0 & 05\frac{1}{2} \end{array}$ | 0 16 0 03 0 12 0 20 0 03 0 08 0 40 0 22 | $\begin{array}{c} 0 04 \\ 0 00_{4}^{3} \\ 0 03 \\ 0 05 \\ 0 00_{4}^{3} \\ 0 02 \\ 0 10 \\ 0 05_{2}^{1} \\ \end{array}$ | | |
| $\begin{array}{ccc} 0 & 00\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 20 \end{array}$ | $\begin{array}{ccc} 0 & 00\frac{1}{2}, \\ 0 & 05 \\ 0 & 20 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 00\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 20 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 & 00\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 20 \end{array}$ | 0 02 0 20 0 80 | $\begin{array}{c} 0.00\frac{1}{2} \\ 0.05 \\ 0.20 \end{array}$ | | |
| En franchise. | En franchise. | En franchise. 0 01 | En franchise. 0 01 | En franchise. | En franchise 0 01 | | |
| $\begin{array}{c} 0.03\frac{1}{2} \\ 0.00\frac{3}{4} \\ \text{En franchise.} \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 0 & 03\frac{1}{2} \\ 0 & 00\frac{3}{4} \\ \text{En franchise.} \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 0 & 03\frac{1}{2} \\ 0 & 00\frac{3}{4} \\ \text{En franchise.} \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 0 & 03\frac{1}{2} \\ 0 & 00\frac{3}{4} \\ \text{En franchise.} \end{array}$ | 0 14 0 03 En franchise. | $\begin{array}{c} 0 \ 03\frac{1}{2} \\ 0 \ 00\frac{3}{4} \\ \text{En franchise} \end{array}$ | | |

Canal Saint-Pierre.

Sec. 2. Sur chaque vaisseau passant par le dit canal, 2 centins par tonneau du vaisseau et 1 centin par tonne de fret, montée et descente. Arrêté du conseil du 23 juin 1883. Arrêtés du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 109.

RÈGLEMENTS SPÉCIAUX SE RAPPORTANT AUX TAUX DE PÉAGE SUR QUELQUES-UNS DES CANAUX.

- Sec. 3. La houille peut passer dans tous les canaux, à l'exception du canal Welland, franc de port. Arrêté du conseil, 6 juin 1869. Arrêtés du conseil rev. du 26 octobre 1889, sec. 83.
- Sec. 4. Les bois en grume, bois manufacturé, ou autres produits de l'industrie forestière, peuvent passer sans péages le Chippawa Creek entre l'Aqueduc et Port-Robinson. Arrêté du conseil, 18 mai 1863. Arrêtés du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 84.
- Sec. 5. (a) Par suite de la construction du barrage à travers la rivière Ottawa à Carillon, lequel a rendu la descente des rapides, à cet endroit, difficile et même à certaines époques impraticable, il semble nécessaire, à cause de la difficulté qui se rattache toujours à la descente par le glissoir construit dans le barrage, que l'on puisse se servir du canal pour le mouvement des radeaux, et que jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement on accorde un passage libre aux radeaux dans le canal de Carillon, aux conditions imposees par le ministère des chemins de fer et canaux en vue du revenu à percevoir sur le trafic de ce canal. Arrêté du conseil, 6 juillet 1888.
- Sec. 5. (b) "A part les cas spéciaux où il est donné une permission privilégiée on n'accorde pas de passage aux radeaux ou parties de radeaux dans le canal de Grenville." Arrêté du cons., 27 juin 1890.

Canal du Saut-Sainte-Marie.

- Sec. 6. Le passage de tous les vaisseaux et du fret sera exempt de péages dans le canal du Saut-Sainte-Marie jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.
- Sec. 7. (a) Il y aura passage libre pour toutes les marchandises qui ont acquitté un péage total pour tout le parcours des canaux du Saint-Laurent ou par le canal Lachine, l'écluse de Sainte-Anne et les canaux sur les rivières Ottawa et Rideau qui passeront dans le canal Welland; et si tous les droits de péages ont été soldés au canal Chambly, ces droits seront remis aux expéditeurs à Montréal ou à Kingston-Mills, et si tous les droits de péage ont été soldés pour le passage dans le canal Welland, il sera permis aux waisseaux de passer sans péage additionnel dans les canaux du Saint-Laurent ou ceux de la rivière Ottawa; pourvu toujours que:—Le trafic ayant le privilège des exemptions ci-dessus mentionnées fera le parcours en descendant jusqu'à Montréal ou remontera tout le long du parcours par les canaux du Saint-Laurent ou de l'Ottawa et de la rivière Rideau jusqu'au lac Ontario.

(b.) Tous les articles, effets ou marchandises nou énumérés ci-dessus doivent être placés dans la classe n° 4. A. du C., 18 avril 1873. Arrêté du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 86.

- Sec. 8. Les colis expédiés d'aucun des ports à l'ouest des canaux du Saint-Laure
- Sec. 8. Les colis expédiés d'aucun des ports à l'ouest des canaux du Saint-Laurent et qui ont acquitté les droits de péages voulus pour le passage par ces canaux peuvent être réexpédiés des mêmes ports et passer par le canal Welland franc de port, de la même manière que s'ils avaient été expédiés en ligne directe dès le commencement du parcours ; et les colis prenant la direction de l'est et qui ont acquitté les droits de péages du canal Welland peuvent être réexpédiés d'aucun des ports sur le lac Ontario et passer ensuite sans autres droits à payer à travers les canaux du Saint-Laurent comme s'ils avaient pris une feuille de route d'entier parcours dès leur point de départ. Arr. du C., 23 juin 1883. Ar. du C. revisés, 26 octobre 1889, sec. 87.
- Sec. 9. Le minerai de fer, le kryolite ou les minerais chimiques peuvent passer dans l'une des subdivisions susmentionnées ou dans toutes les divisions à raison de cinq centins par tonneau.
- Sec. 10. On ne donnera pas de laissez-passer à aucun remorqueur ou petit vaisseau à moins de vingt-cinq centins, comme droit minimum; mais tels vaisseaux ne transportant ni fret ni passagers pourront obtenir une passe générale à raison de \$30 par saison, au moyen de laquelle ils pourront monter et descendre les canaux aussi souvent que besoin sera. Arr. du C., 18 avril 1873. Arrêté du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 86.
- Sec. 11. Tous les bateaux appartenant à des personnes qui ont des entreprises pour le gouvernement, soit au point de vue de l'élargissement des canaux ou des réparations ou autrement, occupés à enlever et transporter les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux voylus, auront droit de passage gratis sur tous les dits canaux. Arr. du C. du 22 avril 1884. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 35.
- Sec. 12. Les dragueurs de l'Etat et leurs chalans pourront passer dans les canaux sans payer de droits, pourvu toujours que ces dragueurs ou ces chalans ne nuiront en aucune manière à la libre navigation des autres vaisseaux ayant à faire le même trajet. Arr. du C., 18 mai 1891.

TARIF DES PORTS.

Sec. 13. Les vaisseaux qui embarquent ou déchargent du fret sur les terrains du chemin de fer Welland aux ports Dalhousie et Colborne seront exempts de droits de port; mais tous les autres vaisseaux qui embarquent ou déchargent des marchandises à Port-Dalhousie, Port-Colborne ou à Port-Maitland devront payer deux centins pour chaque tonne de fret ainsi embarqué ou déchargé. Arr. du C. rev., 26 oct. 1889.

PÉAGES, MONTÉE ET DESCENTE.

Sec. 14. Les péages suivants doivent être prélevés sur les vaisseaux et propriétés qui se servent des divisions suivantes de canaux.

Canat Welland.

| | | Tarif. |
|-----|--|---------------|
| 1. | Depuis Port-Maitland, Dunnville et Port-Colborne jusqu'à Port-Robinson ou Allan- | |
| | burg, ne se servant pas de l'écluse, montée et descente | $\frac{1}{2}$ |
| 2. | De la coupe Chippawa, ou de tout autre point du parcours à Dunnville, Port-Mait- | |
| _ | land ou Port-Colborne. | 58 |
| 3. | De Dunnville à Port-Colborne | $\frac{1}{2}$ |
| 4. | De Thorold à Sainte-Catherine ou Port-Dalhousie | $\frac{1}{2}$ |
| 5. | De Maitland, Dunnville, Colborne ou Port-Robinson, à Marshville et les points | |
| | intermédiaires | 38 |
| 6. | De Marshville ou des points intermédiaires à Port-Maitland, Dunnville. Port-Col- | |
| _ | borne et Port-Robinson. | 2018 |
| 7. | De Port-Robinson à Allanburg ou Thorold. | 38 |
| 8. | De Port-Robinson à Sainte-Catherine ou Port-Dalhousie | $\frac{1}{2}$ |
| 9. | De Sainte-Catherine à Port-Dalhousie | $\frac{1}{8}$ |
| 10. | De Dunnville à Maitland | 1/4 |
| 11. | De Port-Robinson par l'écluse et la coupe Chippawa | 1 |
| 12. | De Port-Colborne à Port-Maitland | $\frac{1}{2}$ |
| 13. | De la conpe Chippawa par l'écluse à Port-Robinson. | 4 |
| 14. | De Colborne, Dunnville, Maitland et Marshville à Thorold | 58 |
| 15. | De Colborne, Dunnville, Maitland et Marshville à Sainte-Catherine | $\frac{7}{8}$ |
| 16. | A travers la coupe Chippawa seulement. | 1/8 |
| 17. | A travers l'écluse de Port-Robinson seulement | 18 |

Canaux du Saint-Laurent.

Sec. 15. La navigation est divisée en quatre sections, savoir : Cardinal, Cornwall, Beauharnois et Lachine. La perception des péages sur tous les bâtiments et propriétés se fait en proportion du nombre de sections traversées.

Canal Chambly.

| | Tarif. |
|--|---------------|
| Sec. 16. Les navires et propriétés allant de Sorel à Chambly doivent payer | $\frac{1}{3}$ |
| Les navires et propriétés allant de Chambly à Saint-Jean doivent payer | 2/3 |

Canaux de l'Ottawa.

Sec. 17. La navigation est divisée en trois sections, savoir, Grenville, Carillon et Sainte-Anne. La perception des péages sur les bâtiments et propriétés se fait en proportion du nombre de sections traversées.

Canal Rideau.

Sec. 18. La navigation sur ce canal est divisée en trois sections, savoir, Ottawa, Smith's-Falls et Kingston-Mills. Les vaisseaux et le fret qui traversent une de ces sections payent un tiers; deux sections deux tiers. Arr. du conseil, 18 avril 1873. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sections 77, 78, 79, 80 et 81.

Le canal Tay fera partie du canal Rideau, et les taux de péage suivants seront prélevés sur la

dite branche Tay du canal Rideau, savoir :--

De Perth à Smith-Falls, une section ou un tiers du tarif du canal Rideau, montée et descente.

De Perth à Kingston, deux sections, deux tiers du tarif du canal Rideau, montée et descente. De Perth à la rivière Ottawa, trois sections, tarif entier du canal Rideau, montée et descente. Arr. du C., 27 septembre 1890.

Observations générales.

Sec. 19. (a.) Toute partie d'une tonne de fret devra être payée le prix d'une tonne, et les parties de sections seront considérées comme section entière sur tous les canaux plus haut mentionnés.

(b.) Le passage de bois en grume ou autre bois dans aucun des canaux ou sections plus haut mentionnées devra toujours être contrôlé par les règlements y relatifs. Arr. du C., 18 avril 1873. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 82.

155

Sec. 20. Echelle de calcul pour estimer le poids des colis qui passent par les canaux.

| | Tonnes. | _ | Tonnes. |
|---|---------------|---|---|
| 2,000 liv. avoir du poids | | Pierre, 12 pieds cubes valent | 1 71 |
| Par mesure de planche, mille pieds Par mille, par mille pièces | | Pierre, 1 corde vaut | 71/2 |
| Fruits verts, 9 barils valent | 1 | Barils vides, 10 valent | 1 |
| Cendre, 3 barils valent | | Cercles de barils, 10 mille | 1 |
| Ecorce, 4 cordes valent | 1 | Planche et autre bois scié, 600 pieds me- | |
| Beenf, 7 barils valent | 1 1 | sure de planche valent. | 1 |
| Biscuits secs, 9 barils valent | $\frac{1}{2}$ | Courbes de navires, 4 valent | $\frac{1}{3}$ |
| Beurre, 22 seaux ou 7 barils valent | ī | Echalas, 60 ou 40 pieds cubes valent | í |
| Bestiaux, 3 valent | 1 | Bardeaux, 12 mille ou caisses valent | 1 |
| Ciment et chaux hydraulique, 7 barils valent | | Pieux et piquets de clôtures, 1 mille | 1 |
| Brique réfractaire, 1,000 valent | 3 | Douves et fonds de pipes, 1 mille des I.O., un m. vaut | 8 4 |
| Farine, 9 barils valent. | 1 | " fonds de barils, un mille vaut | 21 |
| Gypse et manganèse, 6 barils valent | î | " saloirs " | $\begin{array}{c} 2\frac{1}{2} \\ 0\frac{1}{2} \\ 0\frac{7}{8} \end{array}$ |
| Chevaux, 2 valent | 1 | Billots, long. type, un billot valant | $0\frac{7}{8}$ |
| Graisse et suif, 9 barils ou 22 seaux valent. | 1 | Bois carré, 50 pieds cubes valent | 1 |
| Boissons et liqueurs spirit., 215 gall. valent. Boissons, autres, spiritueuses, 215 gall. valent | | Poteaux de télégraphe, 10 ou 40 pieds cubes | 1 |
| Noix, 9 barils valent | 1 | valent Mâts et espars, 40 pieds cubes valent | 1 |
| Huîtres, 6 barils valent | 1 | Traverses de ch. de fer, 16 ou 50 pds c. val. | 1 |
| Lard, 7 barils valent | 1 | Tout autre bois ouvré ou en partie ouvré, | |
| Sel, 7 barils valent | 1 | 40 pieds cubes valent | |
| Grains, 9 barils valent | 1 | Traverses, 40 pieds cubes ou 5 pièces valent Pièces d'estacade, 50 pieds linéaires valent. | |
| | | | |

Note.—Par l'Acte des poids et mesures, chapitre 104 des Statuts revisés du Canada, section 14, tous

NOTE.—Par l'Acte des poids et mesures, chapitre 104 des Statuts revisés du Canada, section 14, tous les articles ci-dessous mentionnés devront être cotés d'après le poids quintal de 100 livres du pays.

Les poids qui équivalent à un boisseau sont comme suit:—Blé, 60 livres; blé d'Inde, 56 livres; seigle, 56 livres; pois, 60 livres; orge, 48 livres; avoine, 34 livres; fèves, 60 livres; graine de trèfle, 60 livres; d'herbe, 48 livres; sarrasin, 48 livres; graine de lin, 50 livres; graine de gazon, 14 livres; de chanvre, 44 livres; malt, 36 livres; fèves blanches, 40 livres; pommes de terre, navets, carottes, panais, betteraves et oignons, 60 livres; houille bitumineuse, 70 livres.

TARIFS AUX HANGARS DU BASSIN DU CANAL LACHINE.

Sec. 21. On prélèvera les tarifs suivants sur les effets déposés dans les hangars du bassin du canal Lachine :-

| | 00 | ntins. |
|--|----|-----------------|
| Blé et autres grains, par semaine, par boisseau | | 1 |
| Maïs do par baril | | 4 |
| Lard, bouf, beurre et saindoux, par semaine, par baril | | 5 |
| Sucre, brut, par semaine, par futaille, 10 centins, par baril | | 5 |
| Liqueurs do par pipe, 15 centins, par petite futaille | | 12 |
| do par futaille, 10 do par quart de fut | | 7 |
| Fer en barre do par tonne | | 24 |
| Fer en gueuse do do | | 12 |
| Sel, excepté aux hangars St-Gabriel, par semaine, par 100 minots | | 36 |
| Sel, aux hangars St-Gabriel, Montréal, après 48 heures, par semaine, par sac | | $\frac{1}{2}$ |
| Colis, caisses, boîtes, par semaine, par tonne de poids et de mesure | | $2\overline{4}$ |
| Houille, par chaudron | | 12 |

Sec. 22. (a.) On ne prélèvera aucun droit sur les effets déposés dans les hangars du bassin du canal Lachine pour les premières quarante-huit heures d'occupation, après laquelle période, excepté pour la farine, on devra imposer, prélever et percevoir les taux courants établis pour l'usage des hangars.

(b.) Les articles non énumérés seront cotés aux prix ei-haut mentionnés d'une manière aussi approximative que possible.

(c.) Tout article placé dans les hangars et y demeurant après les premières quarante-huit heures sera passible du taux d'une semaine, même au cas ou il n'occuperait les hangars que pour une partie de ce temps, et ainsi de suite pour chaque semaine subséquente.

d.) La main-d'œuvre utilisée pour le débarquement d'articles dans les hangars et la livraison de ces articles sera fournie aux frais des propriétaires des dits articles ou par eux ou leurs agents.

(e.) Tout article placé dans ces hangars y demeurera sujet au risque du propriétaire pour tout

dommage causé par le feu ou autrement.

(f.) Tous les taux provenant de l'emmagasinage devront être payés avant que l on enlève les effets. Arr. du con., 21 août 1846, Arr. du C. rev., 28 octobre 1889, sec. 90 et 91.

Sec. 23. (a.) On permettra que la farine reste dans les hangars pendant deux jours entiers gratis. (b.) Si elle reste emmagasinée plus de deux jours ou de 48 heures, la dite farine sera passible du tarif de un centin par jour pour chaque baril pendant les quatre premiers jours qui suivront les quarante-huit heures d'exemption.

(c.) Si la farine est gardée dans les hangars plus de quatre jours à raison de un centin par jour par baril, elle sera passible d'un tarif de deux centins par baril pour chaque journée qui suivra l'expi-

ration des dits quatre jours.

(d.) Toute partie d'une journée sera considérée comme journée entière. Arr. du C., 31 mai 1856. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 92.

QUAIAGE SUR LA HOUILLE POUR USAGE LOCAL À MONTRÉAL.

SEC. 24. On prélèvera un taux de cinq centins par tonne sur le charbon débarqué sur le terrain du canal entre le port de Montréal et la Côte Saint-Paul, et venant de navires autres que les vaisseaux océaniques et qui entrent dans le canal Lachine par le port de Montréal.

La poussière de houille payera 3 centins la tonne. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 93. Arr.

du C., 18 mai 1892.

QUAIAGE POUR LE BJIS DE CHAUFFAGE DÉPOSÉ SUR LES QUAIS ET BERGES DU CANAL LACHINE.

Sec. 25. Les taux de péage suivants seront prélevés comme mentionné ci-dessous, à savoir :— (a.) Le bois de chauffage déposé sur les quais ou berges du canal Lachine, ou sur les bateaux, barges ou autres embarcations occupant l'un des bassins situés entre le pont de la rue Wellington et l'écluse n° 3, quatre centius par corde, et pour chacun des jours pendant lesquels le bois devra rester dans le canal ou le bassin ou sur les quais ou berges après les cinq premiers jours, un taux additionnel de quatre centins par corde. Arr. du C., 7 août 1860. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 94.

(b.) La section précédente ne s'appliquera pas seulement à la perception des taux pour le bois de chauffage des quais de Lachine, du canal et du bassin de Lachine, mais s'étendra et sera rendue applicable aux levées et terrains de la Côte Saint-Paul et à Lachine. Arr. du C., 27 janvier 1862. Arr.

du C. rev., 1889, sec. 94.

BASSINS DU CANAL DANS LE PORT DE MONTRÉAL.

Sec. 26. Vu qu'en vertu des règlements actuels pour la perception des droits de péage sur les canaux, les navires allant dans la direction de l'est et qui ont acquitté les droits de plein parcours par le canal Welland, ils devront payer les droits sur une section du canal seulement en rentrant de nouveau dans le canal Lachine.

Et attendu que les navires chargés de grain en destination du havre de Montréal allègent fréquemment une partie seulement de leur cargaison sur des navires océaniques dans le port, et repassent de nouveau dans le canal Lachine dans le but de déposer la balance de leur cargaison soit dans des éléva-

teurs ou des meuneries érigés le long des bassins du canal;

Il a été décidé que les bassins du canal Lachine, en dedans des limites de la cité de Montréal, seront considérés comme une partie intégrante du port de Montréal seulement quant à ce qui concerne la perception des péages pour la classe des vaisseaux que nous venons de mentionner et qui remoutent de nouveau cette partie du canal en vue d'alléger la balance de leur cargaison, mais que ce règlement ne s'appliquera pas aux navires qui reviendront au port pour prendre charge, parce que, dans tel cas, la charge ordinaire de péages sera exigée contre ces vaisseaux au moment de leur sortie du canal pour une deuxième fois dans la direction du port. Arr. du C., 8 août 1878. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 95.

PHOSPHATES.

SEC. 27. Attendu que des navires chargés de grain en destination du port de Montréal portent fréquemment des charges de pont de phosphates, et qu'étant obligés de se rendre immédiatement au port pour la livraison du grain, ils ont à payer des droits jusqu'à ce point, mais ensuite remontent le canal Lachine pour déposer les phosphates, et que comme conséquence, en vertu des règlements

actuels, ils ont à payer des péages nouveaux pour cette deuxième entrée dans le canal;

Il a été décidé que les bassins du canal Lachine dans les limites de la cité de Montréal seront considérés comme formant partie du port de Montréal en vue de la livraison des phosphates transportés par ces navires à part leur cargaison de grain, tel que mentionné dans cette section ; il est toutefois prévu que dans le cas de leur retour au port pour prendre charge, les taux de péages ordinaires seront exigés de la part de tels vaisseaux au moment de leur sortie du canal. Arr. du C., 12 juillet 1881. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 96.

QUAIAGE EXIGÉ DE LA PART DE TOUS LES NAVIRES OCÉANIQUES PASSANT PAR LES BASSINS DU CANAL DE LACHINE.

Sec. 28. Les commissaires du havre de Montréal conserveront le privilège de prélever les droits de passage sur l'ancien bassin du canal Lachine, mais l'Etat aura le plein contrôle des nouveaux travaux et du nouveau bassin de ce canal, ainsi que des revenus qui proviendront de leur usage.

Tous les colis livrés ou embarqués par les navires océaniques dans les bassins du canal Lachine

(à l'exception de l'ancien bassin inférieur), auront à payer les droits suivants.

| | Par tonne. |
|---|------------|
| Tous les articles et colis non autrement spécifiés | 25 c. |
| Foin, paille, fer en gueuse et perlasse | 20 c. |
| Pommes, paniers et leurs contenus, farine et farine de maïs, poisson, conserves, poix, | |
| pommes de terre, goudron, chevaux, bestiaux, moutous, pourceaux | 15 c. |
| Ballast, argile, brique réfractaire, gypse, chaux, marbre, phosphates, sable, sel | 10 c. |
| Tarif spécial—briques, 10 c. par mille; bois de chauffage, 5 c. par corde; bois marchand, | |
| 10 c. par mille pieds mesure de planche. | |
| Lingots Fra | |
| Poussière de charbon | 3 c. |
| | |

Le droit d'entrée ne sera pas moindre que cinq centins dans chaque cas.

Toutes les marchandises déposées sur les jetées du canal pour transbordement, ou transbordées

dans le canal, ne paieront qu'un seul quaiage.

Quant au bois marchand qui aura payé les péages sur le canal Lachine et qui sera remis à bord de vaisseaux océaniques, la charge sera égale au tarif d'une section de canal, savoir : 3\frac{3}{4} centins par mille pieds mesure de planche. Arr. du C., 26 janvier 1888. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sections 98, 99, 100 et 101. Arr. du C., 18 mai 1892.

Sec. 29.—Echelle de mesurage pour l'estimation des poids.

| Cendre, perlasse | 3 barils à la to | nne. |
|--------------------------------------|------------------|------|
| Pommes, fleur, maïs, pommes de terre | 9 " | |
| Poissons, viandes, poix, goudron | 7 " | 66 |
| Chevaux | 2 à la tonne. | |
| Bestiaux | 3 " | |
| Moutons | 15 " | |
| | | |
| Noutons. Pourceaux. | 19 | |

Arr. du C., 1er avril 1881. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, section 102.

DROITS DF PÉAGE SUR LE BOIS FLOTTÉ, ETC., QUI ENTRE AU BASSIN À LACHINE.

Sec. 30. Le tableau suivant indique les taux à percevoir sur le bois flotté, le bois marchand et le bois de chauffage qui entrent au bassin à Lachine et dans le canal Lachine :--

| Espèces de bois. | Pour le débarquement du b. marc., etc., y comp. le droit de bassin et du quai pendant l'espace d'un mois. | Pour chaque mois successif de la saison de navigation. | Pour hivernage dans le bassin ou au quai. |
|---|---|--|--|
| | Cents. | Cents. | Cents. |
| Bois, rond ou carré, de toutes espèces, de plus de 12 x 12, par mille pieds cubes | 25 | 20 | 35 |
| Bois, rond ou équarri, de toutes espèces, de moins de 12 x 12, par mille pieds cubes | 20 | 15 | 30 |
| Madriers et planches, y inclus tous les bois sciés, en radeau, par mille pieds, mesure de planche | 3 | 2 | 3 |
| Billots de douze pieds de long, si plus long, d'après la longueur du billot. Flottes, par cent | $\frac{1}{10}$ | $5 \\ 5$ | $\frac{2}{10}$ |
| Traverses, par cent | 10 | 5 | 10 |
| Poteaux et perches de clôtures, par mille | $\begin{array}{c} 10 \\ 8 \\ 8 \end{array}$ | 5 4 | $\begin{array}{c} 10 \\ 8 \\ 8 \end{array}$ |
| Douves, à pipes, par mille | 8 8 | 4 | 8 |
| Douves des Indes Occidentales, par mille | 3 | - | |
| adosi sur leo quais du passin du canar a Dacume | | | |

Remaranes.

Sec. 31. (a.) On ne tiendra pas compte des fractions de saison de l'hivernage. (b.) Le bois de chauffage sera cordé le long de la berge en laissant le bateau de la manière et aux

endroits déterminés par l'ingénieur surintendant.

(c.) Les taux de péage relatifs au bois marchand deviendront en vigueur aussitôt que l'on aura terminé les escatades dans le canal Lachine. Arr. du C., 8 juin 1860. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, secs. 103 et 104.

TARIFS POUR LES NAVIRES EN QUARTIERS D'HIVER DANS LE CANAL LACHINE.

Sec. 32. Les navires ayant à passer l'hiver dans le canal Lachine auront à acquitter les droits suivants, savoir: Pour chaque bateau, barge, chalan, ou autre embarcation jaugeant dix tonneaux ou moins, 70 centins par embarcation, pour l'hiver entier, et pour chaque dix tonneaux en sus des premiers dix tonneaux, huit centins additionnels. Arr. du C., 22 août 1879. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 97.

TARIF D'HIVERNAGE DANS LE CANAL RIDEAU.

Sec. 33. Le tarif pour l'hivernage des vaisseaux dans le bassin du canal à Ottawa ou autres points situés le long de la ligne du canal Rideau sera comme suit :

| Dans le bassin du canal, | Ottawa, | vapeurs, p | ar saisoi | o | | \$ 8 00 |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|---|------|---------|
| 6.6 | 6.6 | barges | 6.6 | | | 4 00 |
| En dedans des écluses | 6.6 | vapeurs | 6.6 | | | 50 00 |
| " à d'autres end | droits | ~ 66 | 6.6 | | | 15 00 |

Si le ministre des chemins de fer et canaux le juge à propos, il a le pouvoir de garantir la propriété du gouvernement contre les dommages qui pourraient être causés par des incendies par le moyen de cautionnements à consentir par les propriétaires de vaisseaux en hivernage. Arr. du C., 19 mars 1887. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 105.

TARIF D'HIVERNAGE DES VAISSEAUX DANS LES CANAUX ET LES ÉCLUSES DE LA RIVIÈRE OTTAWA.

Sec. 34. Les péages à solder pour les vaisseaux qui hivernent sur les canaux et les écluses de la rivière Ottawa, sont réglés comme suit :

| Dans le canal de | Carillon, vapeurs, par saison | .\$ 8 00 |
|------------------|---|----------|
| 66 | " barges, " | . 4 00 |
| Canal de Grenvil | e, vapeurs, par saison | . 8 00 |
| 66 | barges " | . 4 00 |
| En dedans des e | cluses des canaux de Sainte-Anne, Carillon et Grenville | , |
| | saison | |
| En dedans des éc | uses du canal de la Culbute, par saison | . 15 00 |

L'on prendra telles sécurités contre le feu au moyen de cautionnements que le ministre des chemins de fer et canaux jugera à propos. Arr. du C., 14 octobre 1892.

Sec. 35. On ne prélèvera aucun droit sur les vaisseaux qui prennent leurs quartiers d'hiver en dehors des écluses d'aucun des canaux du gouvernement. Arr. du C., 12 décembre 1889.

TARIF POUR LA RÉPARATION DES VAISSEAUX SUR LES BERGES DES CANAUX,

Sec. 36 (a.) Les personnes se servant des berges du canal Lachine comme emplacement pour faire des réparations à leurs vaisseaux seront sujettes à une charge de quatre dollars, payable d'avance, pour chaque vaisseau; la période que comprend chaque paiement est de six mois, et la permission pour entreprendre les opérations devra être obtenue de l'officier contrôleur, en conformité des règlements des canaux en vigueur.

(b.) A défaut d'enlever les vaisseaux occupant ainsi les berges à l'expiration de la période mentionnée, si l'on n'a pas obtenu de nouvelle permission, tels vaisseaux seront vendus en vertu de la 16e section des règlements des canaux. Arr. du C., 5 mars 1880. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889,

sec. 106.

Sec. 37. Règlements concernant la réparation des vaisseaux sur les berges des canaux Lachine, Beauharnois et Chambly :-

(a.) On n'exécutera de réparations qu'aux endroits indiqués et approuvés par l'ingénieur surin-

tendant.

(b.) A part et en sus des autres charges on imposera, sur chaque vaisseau halé ou placé sur la berge pour réparations, un tarif de un dollar, comportant le privilège de demeurer un mois à tel endroit, et un tarif additionnel d'un dollar sera prélevé pour chaque mois ou partie de mois additionnel pendant lequel le vaisseau y demeurera.

159

(c.) Toutefois, au cas où un vaisseau amené sur la berge pour réparations y demeure durant tou l'hiver, on ne chargera que quatre dollars (en sus des tarifs d'hivernage ordinaires), la période ains. comprise étant du ler novembre an ler juin inclusivement.

(d.) Tout vaisseau demeurant sur la berge du canal, après y avoir passé l'hiver, sera taxé d'un

dollar par mois ou fraction de mois pendant lesquels il prolongera son séjour.

(e.) Chaque vaisseau qui resterait plus d'une année amarré à la berge du canal payera un tarif de deux piastres par mois ou fraction de mois, calculé sur la période d'une année entière.

(f.) Tous les taux de péage seront payables au bureau du percepteur, d'avance, le premier jour de

chaque mois.

(q.) Ces règlements doivent être compris comme s'appliquant à tous les cas où l'on se servira de la berge des canaux pour réparations de vaisseaux, que ces vaisseaux soient halés ou non. Arr. du C., 6 août 1881. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 107.

TARIFS DES CALES SÈCHES.

Canal de la Vallée de la Trent.

Sec. 38. Les tarifs qui suivent seront imposés pour l'usage de la cale sèche de Bobcaygeon, et de toute partie des écluses du canal de la Vallée de la Trent, pendant l'hiver ou autre période plus courte

| • | Pour les vaisseaux. | Hivernage. | Par jour. | Par semaine. |
|------|--------------------------|------------|-----------|--------------|
| | De plus de 15 tonneaux | | \$4.00 | \$12.00 |
| | De 15 tonneaux ou moins | | 3.00 | 10.00 |
| Arr. | du C., 31 octobre 1890.) | | | |

Canal Lideau.

Sec. 39. Les règlements suivants régissant les péages sont maintenant établis et seront maintenus pour le service de la cale sèche du canal Rideau à Ottawa :-

| (1) | Vapeurs entrant dans la cale sèche | \$8.00 |
|-----|--|--------|
| | Pour toute journée ou partie de journée suivant celle de l'entrée | 2.50 |
| (2) | Barges, entrée dans la cale sèche | 5.00 |
| . , | Pour toute journée ou partie de journée suivant celle de l'entrée | 2.50 |
| (3) | Yatchs à vapeur ou chaloupes | 5.00 |
| | Pour toute journée ou partie de journée suivant celle de l'entrée | 2.50 |
| (4) | Navires hivernant dans la cale sèche, depuis la fin de la navigation | |
| | jusqu'au printemps suivant | 50.00 |
| | Pour toute journée on partie de journée pendant lesquelles tel | |
| | bateau demeure dans la cale sèche après l'ouverture de la navi- | |
| | gation | 8.00 |

(5) Aucun navire, de quelque classe que ce soit, ne pourra demeurer dans le bassin de radoub après une période de 6 jours, du moment qu'avis par écrit aura été donné par le maître du port au propriétaire de ce navire, à l'effet que l'on a besoin du bassin de radoub pour un autre navire, à moins qu'une convention soit intervenue entre les parties intéressées.

(6) Les honoraires d'entrée soldent tous les droits d'entrée et de décharge des vaisseaux.

(7) A moins de raisons spéciales, il n'est pas permis, pendant la durée de la navigation, d'assécher les écluses à Ottawa ou Hartwell dans le but de réparer les vaisseaux.

Les propriétaires de vaisseaux, de quelque classe que ce soit, seront tenus de prêter l'aide néces-

saire pour l'ouverture et la fermeture des portes sous le contrôle de l'ingénieur surintendant.

Les propriétaires de vaisseaux seront dans tous les cas tenus de fournir tous les blocs, etc., pour tenir leurs vaisseaux sur lit durant les réparations nécessaires, et ils devront enlever tous débris à la satisfaction complète du maître-éclusier avant de sortir du bassin. (Arr. du C., 28 décembre 1893.) Sec. 40. Il nc sera pas permis de se servir de chevaux pour le halage entre l'entrée inférieure du

canal de Cornwall et l'écluse n° 20 durant les travaux d'élargissement de cette partie du canal.

(Arr. du C., 20 août 1890.)

Scc. 41. Attendu que la défense de se servir de chevaux pour les fins de halage entre l'entrée inférieure du canal de Cornwall et l'écluse n° 20, dans le cours des travaux pour l'élargissement du canal, a nécessité l'emploi de remorqueurs, et comme conséquence causé des dépenses additionnelles aux intéressés, il a été résolu que l'on donnerait passage libre à tous les remorqueurs employés exclusivement au remorquage sur cette section entre l'entrée inférieure du canal et l'écluse n° 20, jusqu'à ce que les travaux mentionnés soient terminés. (Arr. du C., 27 septembre 1890.)

TAUX SPÉCIAUX POUR LA SAISON 1894.


Sec. 42. Pour la saison de 1894 les taux de péage suivants ont été déterminés pour le trafic des comestibles suivants: Blé, maïs, pois, seigle, avoine, graine de lin et sarrasin, pour la descente du canal Welland, 10 centins par tonne; et pour la descente à travers les canaux du Saint-Laurent seulement 10 centins par tonne; ces péages de 10 centins par tonne pour le passage dans le canal Welland donnent droit à ce que ces produits aient passage libre à travers les canaux du Saint-Laurent. (Arr. du C., 23 avril 1896.)

Sec. 43. Qu'à l'exception du cas de vapeurs spécialement engagés pour le transport d'excursionnistes descendant et remontant le même jour pendant la saison de navigation de 1894, on n'exigera que la moitié des péages ordinaires pour le passage dans les canaux du gouvernement. (Arr. du C.,

23 avril 1896.)

PARTIE VI

STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER



STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER

DI

CANADA

Pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

Compilée par Thomas Ridout, I. C., de rapports assermentés fournis par les différentes compagnies de chemins de fer.

COLLINGWOOD SCHREIBER,

Député du ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

Tableau indiquant le développement des chemins de fer du Canada, d'année en année, depuis l'ouverture de la première ligne en 1836.

| Année. | Milles en exploitation. | Année. | Milles en exploi- tation. |
|--|---|--|---|
| 1835 1836 1837 1838 1838 1839 1840 1841 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1858 1858 | 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 54 54 54 54 66 159 205 506 764 877 1,414 1,863 1,994 2,065 2,146 2,189 2,189 | 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1877 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 | 2,278 2,278 2,278 2,524 2,617 2,695 2,899 3,613 3,832 4,331 4,804 5,218 5,782 6,126 6,858 7,194 7,331 8,697 9,577 10,273 11,793 12,184 12,585 13,151 13,838 14,564 15,005 15,627 15,977 |
| 1864 1865 1866 | 2,189 2,240 2,278 | 1896 1897 | 16,270 16,550 |

| | | | | 16 |
|---------------|--------------|----------|---|---------|
| • | , | | en milles, | 2 |
| | s de fer, li | gnes-me | ères | |
| 44 | d'acier | 66 | ••••• | 16 |
| 6.6 | 6.6 | 4.6 | double voie | |
| Capital versé | (y compri | s les qu | natre item suivants)\$ | 921,858 |
| Primes payée | s par les g | | ements (fédéral et provinciaux)\$ | 159,241 |
| Prêts faits | | ٠. | \$ | 21,569 |
| Actions sous | rites par le | es gouv | vernements (provinciaux seulement)\$ | 300 |
| Subventions | municipale | es payé | es\$ | 15,610 |
| Milles de che | min de fer | en exp | loitation | 16 |
| Recettes bru | tes | | \$ | 52,353 |
| Frais d'explo | itation | | | 35,168 |
| Recettes nett | es | , | \$ | 17,184 |
| Voyageurs tr | ansportés. | | | 16,171 |
| Tonnes de ma | rchandise | s trans | portées | 25,300 |
| Milles parcou | rus par les | trains | | 45,780 |
| Voyageurs tu | és | | | |
| Nombre d'élé | vateurs | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Passages à ni | veau, gard | és | | |
| " | non | gardés | | 11 |
| Ponts au-dess | sus de la v | oie | ., | |
| Passages à ni | veau d'aut | res che | mins de fer | |
| Raccordemen | ts avec | | 66 | |
| " | des | embra | nchements | |
| Locomotives, | en propri | été | *************************************** | 2 |
| 6.6 | louées. | . , | | |
| Wagons-lits | et wagons- | salons, | en propriété | |
| " | 61 | | loués | |
| Voitures de 1 | re classe, | en proj | priété | 1 |
| 66 | 6.6 | louées. | · | |
| 44 6 | e classe et | d'imm | igrants, en propriété | |
| 44 | 66 | 6.6 | louées | |
| Wagons à ba | gages, wag | ons-pos | ste et des messageries, en propriété | |
| ** | | " | " loués | |
| Wagons à be | stiaux et w | agons | fermés, en propriété | *34 |
| 66 | | " | loués | 2 |
| Wagons plate | es-formes. | en prop | oriété | 15 |
| " | | | | |
| | | | | |

^{*} Comprenant 33,585 wagons à marchandises fermés, 300 wagons réfrigérants, 942 fourgons de conduceurs, 112 wagons à outillage.

CAPITAL nominal acquitté au 30 juin 1897.

| _ | Milles construits. | Somme. | Par mille. | Observa- tions. |
|----------------------------|--|---|--|---|
| Capital-actions ordinaires | . 16,687 16,687 16,687 . 6,626 . 3,293 . 1,408 . 929 . 1,772 . 6,626 . 3,293 . 1,408 . 929 . 1,772 . 1,408 . 929 . 1,408 . 929 . 1,772 . 1,770 . 1,770 | \$ c. 260,376,516 63 107,234,531 06 348,834,085 68 149,930,386 24 7,119,065 63 15,409,440 01 4,462,670 71 1,517,108 53 2,625,561 77 37,500 00 11,890,364 37 2,569,218 62 336,500 00 181,685 00 595,600 00 37,500 00 8,691,497 74 921,858,231 99 | \$ c. 15,603 55 6,426 23 20,904 54 8,985 40 1,074 41 4,679 45 3,169 51 1,633 05 1,672 33 42 66 1,794 50 780 20 238 99 195 57 379 36 42 66 520 85 55,244 10 | Egal à une moy-Egal à une moyem de \$935.51 enne de \$1,868 par mille sur par mille sur tout le parcours. |

Prêts du gouvernement et des municipalités, bonis, etc., promis à des chemins de fer terminés ou don la construction est commencée, jusqu'au 30 juin 1897 :—

| Gouvernement | fédéral\$ | 155,627,345 74 |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| do | de l'Ontario | 7,357,116 63 |
| do | de Québec | 16,672,870 38 |
| do | du Nouveau-Brunswick | 4,500,590 71 |
| do | de la Nouvelle-Ecosse | 2,280,116 53 |
| do | du Manitoba | 2,626,611 77 |
| do | de la Colombie-Britannique | 37,500 00 |
| Municipalités | de l'Ontario | 12,420,753 78 |
| do | de Québec | 4,359,074 00 |
| do | du Nouveau-Brunswick | 356,500 00 |
| do | de la Nouvelle-Ecosse | 261,685 00 |
| do | du Manitoba | 595,600 00 |
| do | de la Colombie-Britannique | 37,500 00 |
| do | des Territories du Nord-Ouest | |
| | Total\$ | 207,133,264 54 |

Accidents suivis de mort pendant l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | Voyageurs tués. | Employés tués. | Autres tués. | Total tués. |
|--|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| Tombés des wagons ou des locomotives | 3 | 24 3 3 | 12 13 | 39 19 3 |
| En attelant les wagons Collisions et déraillements Frappant contre les ponts | 1 | 6 11 | | $\begin{array}{c} 0$ |
| En marchant ou étant sur la voie. Explosions | | 12 | 82 | 94 |
| Autres causes | | | 23 | 40 |
| Total | 7 | 76 | 130 | 213 |

Concessions de terrains par les gouvernements à des chemins de fer construits ou en voie de construction, jusqu'au 30 juin 1897.

| Nom des chemins de fer. | Gouvernement. | Acres. | Acres vendues. | Montant réalisé. |
|--|---------------|---|--------------------------|--|
| Cie de chemin de fer et de houille et d'Alberta- Dunmore à Lethbridge. Lethbridge à la frontière internationale. Calgary et Edmonton Pacifique Canadien. | Fédéral | 700, 800 413,568 2,176,000 26,611,520 Emplacemen (autres qu de terrain nets. | | \$ c. 1,101,733 * 11,918,196 10,189,521 1,396,265 |
| Grand Nord-Ouest-Central. Manitoba et Nord-Ouest. Saskatchewan et Ouest Colonisation du Manitoba et du Sud-Ouest Manitoba et Sud-Est. | do | | } 644,927 259,719 | 735,703 1,174,607 |
| Qu'Appelle, Lac-Long et SaskatchewanGrand-Nord de WinnipegCie de ch. de fer et de canal du lac Manitoba Yarmouth et AnnapolisColombie et KootenayEsquimalt et NanaïmoNelson et Fort-SheppardKaslo et Slocan. | do | 1,625,344 8,480,000 800,000 150,000 200,000 1,900,000 614,400 198,240 | Emp. de ville 258,820 | 95,697 810,011 |

[†] Vendus au gouvernement fédéral à raison de \$1.50 l'acre.

^{*} Après des efforts réitérés pour obtenir un état des montants réalisés de la vente de ces terres, les compagnies ont manqué de donner l'information—en conséquence, le rapport dans ce sens est incomplet.

Tableau indiquant où sont sitnés les chemins de fer du Canada, au 30 juin 1897.

| Nom du chemin de fer. | Description. | | Distance. | |
|---|--|---|-----------------------|--|
| | | Milles. | Total. | |
| Cie de chemin de fer et de houille d'Alberta. | De Lethbridge, dans le district d'Alberta, T.NO., à Coutts, sur la front. intern., largeur de la voie, 3' La partie de Dunmore à Lethbridge, 109½ milles, a | | 64.62 | |
| Albert-SudBaie-des-ChaleursCie de chemin de fer et de navigation de la Baie-de-Quinté | été changée à 4'-8½" et affermée au chemin de fer du Pacifique Canadien le 29 novembre 1893. Embranchement de la jonction Harvey à Alma, NB. De Métapedia Station sur C.C.P. à Caplin | | 16:00 80:00 | |
| Berlin et Waterloo (électrique) Bouctouche et Moncton Brockville, Westport et Saut- | jonction Deseronto, chemin de fer du Grand-Tronc. De Berlin à Waterloo | | 3:00 3:00 32:00 | |
| Sainte-Marie. Calgary et Edmonton | De Brockville à Westport, Ont De Calgary à Edmonton | 190.97 | 45·00 295·07 | |
| Canada-Atlantique Comtés du Centre | De la cité d'Ottawa à sa jonction avec le Grand-Tronc à Lacolle. Traverse le Saint-Laurent à Coteau sur un pont. Se raccorde au chemin de fer Grand-Tronc au Coteau et à Lacolle De Glen-Robertson, sur le Canada-Atlantique, à Hawkesbury, Ont | | 138:00 | |
| Canada-Sud | De South-Indian, sur le Canada-Atlant., à Rockland. Ligne mère—De Windsor, Ont., au pont suspendu Emb. d'Amherstburg—De Essex-Centreà Amherstburg | 226 · 18 16 · 83 | 38.00 | |
| Affermédo | Emb. de St-Clair—De la jonct. St-Clair à Courtright. Emb.de Fort-Erié—De Fort-Erié à la jonct, de Wella'd Emb. Erié à Niagara—Du vieux Fort-Erié à Niagara. Emb. de Oil-Springs—De Oil-Springs à Oil-City Sarnia, Chatham et Erié—Oil-City à Petrolia Leamington et Saint-Clair—De Comber à Leamington | 62.63 17.50 30.60 5.50 7.00 | 382.19 | |
| Canada-Est | Ci-devant Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick— De Gibson, en face de la cité de Frédéricton, à Chatham-Junction, sur l'Intercolonial De Chatham-Junction à Chatham et Logieville via Nelson De Blackville à Indiantown. | 107.00 | 136.00 | |
| Canadien du Pacifique: En propriété | Emb.—De la jonction des Piles aux Grandes-Piles do de Berthier à Berthier do do de Joliette à Saint-Félix do do de Ste-Thérèse à St-Jérôme do do do à St-Eustache do do de Saint-Lin à Saint-Lin do De Buckingham au village de Buckingham do De Hull à Aylmer | 223.60 120.30 159.80 26.90 2.00 16.80 13.60 | | |
| | do De Sudbury au Saut-Sainte-Marie do De Sudbury aux Mines de Cuivre. do De Winnipeg-Junction à Emerson do De Winnipeg-Junction à Manitou. do De Rosenfeldt à Gretna. do De Winnipeg à Selkirk-Ouest. do De la jonction Air Line à Stonewall. do De Kemnay à Estevan. do De Glenboro' à Souris. do De Deloraine à Napinka. | 182·50 5·60 64·80 101·10 14·00 22·50 18·20 156·20 45·20 | | |

| 1 | , | | |
|---------------------------------|---|--|--------|
| Nom du chemin de fer. | Description. | Dista | Total. |
| Canadien du Pacifique—Suite. | Emb. —De la jonction Menteith à Reston | 31·50 160·50 | |
| Colonisat. du Lac Témiscamingue | do De la jonction de New-Westminster à New-Westminster. do De Mattawa à Kippewa do De Mission-Junction à Mission do De Revelstoke au Làc-La-Flèche do De Vancouver à Coal-Harbour do De Trois-Fourches à Sandon | $\begin{array}{c} 8 \cdot 20 \\ 45 \cdot 80 \\ 10 \cdot 10 \\ 27 \cdot 80 \\ 1 \cdot 20 \\ 4 \cdot 20 \end{array}$ | |
| | Total des milles possédés | | |
| Lignes affermées | Atlantique et Nord-Ouest (en Canada)— De l'extrémité sud du pont de Lachine à la frontière du Maine, Qué | 207.00 | |
| | Saint-Lawrence et Ottawa— D'Ottawa à Prescott, Ont | 205.40 | |
| | Ontario et Québec— De Mile End-Junction à l'extrémité sud du pont de Lachine | | |
| | Credit-Valley— De Toronto-Junction à Saint-Thomas 116·10 De Streetsville Junct. à Melville-Junction. 31·70 De Cataract à Elora | | |
| | Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock. Toronto, Grey et Bruce— De Toronto-Junction à Owen-Sound | 26 60 | |
| | De Glenaman à Wingham 5:00 | 191.30 | |
| | Guelph-Junction— De Guelph-Junct.,ch. de f. Credit-Valley, à Guelph | 15.00 | |
| | Montréal et Ouest— De Saint-Jérôme à Labelle | 70.00 | |
| | Montréal et Lac Maskinongé — De Saint-Félix à Saint-Gabriel-de-Brandon | 12.90 | |
| | Montréal et Ottawa— De Vaudreuil à Alfred | 52.8 | |
| | Chemin de fer New-Brunswick (en Canada)— De Vanceboro' à McAdam-Junction . 6 · 30 De McAdam-Junction à Saint-Jean. 83 · 80 De Fairville à Carleton . 4 · 00 De Frédéricton-Junction à Frédéricton . 22 · 10 De McAdam-Junction à Saint-Stephen . 33 · 90 De Watt do Saint-André. 27 · 50 De McAdam do Woodstock. 51 · 80 Debec-Junction à la frontière du Maine. 5 · 00 Woodstock à la frontière du Maine. 59 · 40 De Newbury-Junction à Frédéricton. 58 · 40 De Newbury-Junction à Eduumston . 57 · 20 | | |

| Now do about a de for | Description | Distance. | |
|---|---|--------------------|----------------------|
| Nom du chemin de fer. | Description. | Milles. | Total. |
| Canadien du Pacifique—Suitz. Lignes affermées | Colonisation du Sud-Ouest du Manitoba— De Manitou à Deloraine | 215 · 20 | |
| | De Nelson à Robson | 28.50 | |
| | De la jonction avec le C.C.P. à Sicamous au lac Okanagan Nakusp et Slocan— | 51.00 | |
| , | De Nakusp, sur le lac Laflèche, aux trois fourches du creek Carpenter, CB | 36.90 | |
| | Dunmore à Lethbridge, T.NO | 109.50 | |
| 100 | De la ligne-mère du C.C.P. à la jonction avec embranchement des Piles au Cap de la Madeleine Saint-Stephen et Milltown, NB.— | 2.30 | |
| | De la jonction avec le C.C.P. à Saint-Stephen à Mill- town Toronto, Hamilton et Buffalo— | 4.64 | |
| | De Hamilton Junction à Hamilton Tobique-Valley— | 2.70 | |
| | Perth-Centre à Plaster-Rock | 28.00 | 0.104.00 |
| | Total des milles affermésdo possédés | | 2,164·26 4,119·10 |
| Chemins de fer de l'Etat | do réseau du Pac. Can Intercolonial— | | 6,283*36 |
| | Ligne-mère—Alberton à Charlottetown. 105 30 Royalty-Junction à Georgetown. 41 00 Embranch—Mount-Stewart à Souris. 38 40 do Alberton à Tignish. 13 30 do Emerald à Cap-Traverse. 12 00 | 1,150·50 210·00 | |
| Caraquette | De Gloucester-Junction, sur l'Intercolonial, à 5 milles au sud de la station de Bathurst, en allant vers l'est la long de la station de la bai de Challeurs, ive- | | 1,360.50 |
| Carillon et Grenville | le long de la rive sud de la baie des Chaleurs, jusqu'à Shippigan-Harbour, NB | | 68.00 |
| | de la voie, 5 pds 6 pcs) | | 13.00 |

| Nom du chemin de fer. | Description. | Distance. | |
|---|---|------------------------|----------------|
| | | Milles. | Total. |
| Ontario-Central | De Picton, comté de Prince-Edouard, Ont., aux mines de fer de Coe-Hill, Wollaston, comté de Hastings ; se relie au Grand-Tronc à Trenton, Midland, à 2 milles à l'Ouest de Stirling, et à l'Ontario et Québec, dans le township de Rawdon | | 104.00 |
| Chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick | De Norton-Station, sur le chemin de fer Intercolonial, à Chipman | 45·00 30·00 | H7.00 |
| Ligne de la côte, Nouv-Ecosse Cie de houille et de chemin de fer | Yarmouth à Lockeport, 98 milles, duquel 28°25 milles de rails ont été posés | | 75·66 28·25 |
| de Cumberland (ci-dev. Spring- Hill et Parrsboro') | De Spring-Hill-Junction, chemin de fer Intercolonial, aux mines de Spring-Hill, NE., et Parrsboro', sur la baie de Fundy Embranchement de Spring-Hill et Oxford, des mines de Spring-Hill au village d'Oxford, sur le chemin de | 32.00 | |
| | fer Oxford et New-Glasgow, ch. de fer Intercolonial. Windsor à Annapolis, NE. Annapolis à Yarmouth Embranchements— | 84·00 87·00 | 46.00 |
| | Wilmot à Forbrook. De Kentville à Kingsport, sur le bassin de Minas (ci-devant ch. de fer de la Vallée de la Cornwallis. Embr. deWindsor du ch. de f. I.—Windsor à la jonct. Windsor, chemin de fer Intercolonial, 14 milles d'Halifax. | 3·50 14·00 32·00 | 990.50 |
| Cointé de Drummond | De Sainte-Rosalie, Qué., raccordement avec le Grand- Tronc à Saint-Léonard, de là au parc de l'Orignal jusqu'à la Chaudière. De Saint-Léonard à Nicolet et au quai de Ball, sur le Saint-Laurent | 72·97 17·06 | 220.50 |
| Elgin et Havelock | Mitchell à Burrill's-Mill. D'Elgin, comté d'Albert, NB., à la jonction Peticodiac, ch. de fer Intercolonial; de ce dernier endroit | 50 | 90.53 |
| Erié et Huron | à Havelock, comté de King De Rondeau, lac Erié, Out., à Sarnia, passant par la ville de Chatham, Ont., se relie aux chemins de fer Canada-sud et Grand-Tronc et Lac-Erié et Rivière- | | 27.00 |
| Esquimalt et Nanaïmo | Détroit Victoria à Wellington, île de Vancouver | | 76·75 78·00 |
| Frédéricton et pont du chemin de | | | 1.33 |
| Grand-Tronc (en propriété)— Ligne-mère. | De la Pointe-Edouard à la Pointe-Lévis et la frontière Vermont. Des Chutes-Niagara à Windsor. | 719·33 229·32 | |
| Embranchements | Raccordements à Toronto avec le GO. ct N., et NO. Montréal à Dorval. | 4·75 10·12 | |

| 1 | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------|
| Nom du chemin de fer. | Description. | Distance. | |
| | | Milles. | Total. |
| | | | |
| Grand-Tronc— Embranchements—Fin. | Prolongement de Sarina—Pointe-Edouard à Sarina De Montreal-Landing aux quais | 3·13 0·83 | |
| | D'Arthabaska à Doucet's-Landing (emb. de TRivières) De Kingston—Ligne principale à la cité de Kingston. | 35·34 2·25 | |
| | De Waterloo et Berlin à Galt | 14.85 | |
| | De Saint-Marie à London | 22.00 | |
| | Saint-Isidore à la ligne provinciale. De Blackwell au tunnel Saint-Clair | 65·50 5·00 | |
| | De Port-Dover à Wiarton, Durham et Port-Rowan | 189.75 | |
| | De Brosseau à Dundee et Valleyfield | 81·14 6·54 | |
| | De Waterloo à Elmira. De Belleville à Midland | 10·17 163·96 | |
| | De Lindsay a Scarboro Junction | 60.35 | |
| | do Haliburton | 54·20 33·73 | |
| | De Lakefield-Junction à Lakefield | 11.66 22.21 | |
| | De Blackwater à Coboconk | 36.35 | |
| | De Port-Hope à Omemee. De Millbrook à Peterboro' | $32.05 \\ 12.35$ | |
| | De Stouffville au lac Simcoe. Peterboro' au lac Chemong | 26·46 8·22 | |
| | De Coldwater à l'extrémité de la voie | 1.50 | |
| | Raccordement, Merritton do Stoney-Creek | $0.17 \\ 2.08$ | |
| | Lignes auxiliaires (div. N. et NO.) De Hamilton à Toronto. | 0.48 36.64 | |
| | Ligne auxiliaire—Embranchement | 0.36 | |
| | Raccordement, Burlington, Est | $0.13 \\ 0.21$ | |
| | De Harrisburg à Guelph | 27·18 0·11 | |
| | D'Harrisburg à Brantford Embranchem. de la jonct. de Brantford avec le G. T | 7·76 0·13 | |
| | De Komoka à Sarnia | 50.85 | |
| | De Wyoming à Petrolia De Fort-Erié à Glencoe | $\frac{4}{145.55}$ | |
| | Raccordement, Welland-Junction, Est do Ouest | $0.26 \\ 0.50$ | |
| | do Canfield-Junction | 0.19 | |
| | do Simcoe (G. B. et L. E.) York-Est, Saint-Thomas | 0·24 0·32 | |
| | D'Allanburg à Clifton-Junction. De Port Colborne à Port-Dalhousie | 8·33 25·14 | |
| | De Glencoe à Kingscourt-Junction | 21.04 | |
| | De Guelph à Southampton De Palmerston à Kincardine | 101 · 26 66 · 67 | |
| | do raccordement De Hyde-Park à Wingham-Junction | 0·20 68·88 | |
| | Raccordement, Clinton-Junction Ligne auxiliaire de Brantford | $0.13 \\ 34.78$ | |
| | Ligne de ceinture de Toronto, Swansea à Carleton | 4:37 | |
| | do Don à la jonction de Fairbank De Toronto à Gravenhurst | 8:33 | |
| | D'Allandale à Collingwood | 31·76 93·82 | |
| ٠ | do à Port-Dover | 40.25 | |
| | De Collingwood à Meaford De Elmvale à Hillsdale | $ \begin{array}{r} 20.50 \\ 8.28 \end{array} $ | |
| | De Beeton-Junction à CollingwoodDe Gravenhurst à la jonct. de Nipissingue avec le C.C.P. | 39·83 111·37 | |
| | De Colwell à Penetanguishene | 33.34 | |


| | ; | | |
|--|---|----------------|-----------------------|
| Nom du chemin de fer. | Description. | Distance. | |
| | | Milles. | Total. |
| Grand-Tronc— Embranchements—Fin. | De Park-Head à Owen-Sound. De Cobourg à Harwood | 12:42 15:00 | 2,049.58 |
| | Total, possédé | | 2,998.23 |
| | Affermé et en partie possédé— Buffalo et Lac-Huron, de Fort-Erié à Goderich | 162.00 | |
| | Affermé ou loué— Embranchement des quais, Montréal | 1.75 | 163.75 |
| | Total de milles en exploitation | | 3,161.98 |
| Approches du tunnel Saint-Clair. | Sur la rivière Saint-Clair, entre Sarnia et Port- Huron, reliant le Grand-Tronc à d'autres chemins de fer dans l'Etat du Michigan. (Longueur du tunnel d'une ouverture à l'autre, 6,000 pieds, de coupe cylindrique d'un diamètre intérieur | | 2.23 |
| Grand-Oriental | de 19'10 pieds). Construit depuis le point de raccordement avec le ch. du Sud-Est à Yamaska jusqu'à la riv. St-François Construit depuis Nicolet jusqu'au point de raccorde- ment avec le Grand-Tronc à Saint-Grégoire | 6.00 | |
| Grand-Nord | De Saint-Jérôme à Montcalm . De la jonction avec le chemin de fer des Basses-Laurentides vers l'ouest à Sainte-Flore . | 28.00 | |
| Grand-Nord-Ouest-Central | Depuis le point de raccordement avec le C.C.P. à Chater vers l'ouest jusqu'à Hamiota | | 38.00 |
| Rive du Golfe | Raccordement avec le ch. de fer de Caraquette à Pokemouche jusqu'à Tracadie—14 milles en construction. | | |
| Hamilton, Grimsby et Beams- ville (électrique) | De Hamilton à Grimsby | | 23:00 6:00 3:00 |
| | Dudswell | 48.50 4.80 | ×0.00 |
| Electrique de Hull | De Hull à Aylmer | | 6.30 23.30 |
| Irondale, Bancroft et Ottawa Joggins, maintenant Cie de ch. de fer et de houille du Canada | | | 45·00 12·00 |
| Kaslo et Slocan | De Kaslo à Sandon Du raccordement à Cody | 28·80 3·00 | |
| Kent-Northern Saint-Louis et Richibouctou | De Richibouctou, NB., au ch. de fer Intercolonial De Richibouctou à Saint-Louis | 27·00 7·00 | |
| Kingston et Pembroke | Ligne-mère—De Kingston à Renfrew | 103.10 | 34.00 |
| | mines de William, à la baie Cameron (Relié au Grand-Tronc à Kingston, au C.C.P. au Lac-Sharbot et à Renfrew.) | 4.75 | 112.85 |

| Nom du chemin de fer. | Description. | Distance. | |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | Milles. | Total. |
| Kingston, Napanee et de l'Ouest. | Amalgamé avec le chmin de fer de la Baie de Quinté: Napanee à Tamworth. Yarker à Harrowsmith. Tamworth à Tweed. Harrowsmith à Sydenham. | 28·50 7·00 20·95 4·37 | 40.00 |
| Lotbinière et Mégantic L'Assomption Lac-Erié et Rivière Détroit | Station de Lyster, Grand-Tronc, à Sainte-Philomène Station de L'Epiphanie, C.C.P., à L'Assomption De Walkerville, Ont., à Ridgetown | 84.05 | 60 · 82 30 · 34 3 · 00 |
| Cie de Canal et de chemin de fer du Lac-Manitoba. | Embranchem.—des moulins Foster aux moul. Decew. De la jonction du Manitoba et Nord-Ouest à Glad- stone et Sifton | 4.00 | 88·05 100 74 |
| London et Port-Stanley Basses-Laurentides (ci-devant St- Laurent, Basses-Laurentides et Saguenay). | London à Port-Stanley, sur le Lac-Erié | | 23.75 |
| Manitoba et Nord-Occidental | le chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean | 223 · 05 11 · 45 | 39.50 |
| Manitoba et Sud-Est | Rapid-City Dans une ditection sud-est de Winnipeg au côté ouest | | 249 9 |
| Central de la NouvEcosse (ci-devant de la Vallée de Stewiacke). Colonisation de Montfort | du lac des Bois; 8 milles en voie de construction 90 milles en voie de construction Du point de raccord. avec le Montréal et Occident., près de St-Sauveur à Montfort et allant à l'ouest | | 21.00 |
| Vallée de la Massawippi | De Lennoxville à la frontière du Vermont, se reliant au chemin de fer Connecticut and Passumpsic Rivers: se relie aussi au Grand-Tronc et au C.C.P. à Len- noxville. Embranch.—De Stanstead-Junction à Stanstead | 32·00 2·00 | |
| Montréal et Vermont-Junction | Du point de raccord, avec le chemin de fer Stanstead, Shefford et Chambly, à 2½ milles à l'est de Saint- Jean, P.Q., au raccordement avec le Vermont et | | 36.00 |
| Montréal, Portland et Boston, maintenant ligne de Montréal et Provinciale | Canada, à la frontière du Vermont; se relie aussi au chemin de jonction Lac-Champlain et Saint-Laurent à Stanbridge | | 23 · 60 |
| Montréal et Atlantique (ci-devant | Du point de raccordement avec le Grand-Tronc à Saint- Lambert à Farnham | 32:00 8:60 | 40.60 |
| Sud-Est) | Ligne-mèreFarnham-Ouest à Richford, sur la fron- tière internationale | 33·80 95·50 | |
| | Canada | 140.10 | |
| | Affermée—Lac-Champlain et Jonction St-Laurent— Stanbridge à Saint-Guillaume | 61.40 | 201 · 50 |
| Parc et Île de Montréal (électriq.) Ligne de Ceinture de l'île de Mont- | (Se relie au chem. de fer Connecticut et Passumpsic, au Grand-Tronc et au Stanstead, Shefford et Chambly) Cité de Montréal et faubourgs | | 40.88 |
| réal (électrique) | Du bras ouest du lac Kootenay, près de Nelson, à Fort- | | 11.60 |
| Troubon of Port-Sheppard | Sheppard, sur la frontière internationale, CB | | 59.40 |

| Description. | Distance. | |
|--|---|--|
| | Milles. | Total. |
| | | |
| De la Jonction Ferrona, ch. de fer Int., à Sunny-Brae. | | 12:50 |
| De Sackville-Station, ch. de fer Intercolonial, au Cap- Tourmente | | 36·00 13·68 |
| Portage-Junction à Portage-la-Prairie | 52·52 145·42 | |
| Du lac Nosbonsing au lac Nipissingue De Middleton, sur le chemin de fer Windsor et Anna- | | 265·11 5·50 |
| tique, NE. De Shelburne à New-Germany, 11 milles en voie de const. | | 74.00 |
| Eastman, sur le C.C.P., à Kingsbury, Qué | | 9.60 26.50 |
| fer du Grand-Tronc et à travers la ville d'Oshawa | | 8.20 |
| | | 56.50 |
| D'Ottawa à la Pointe-Rose, Parry-Sound Lachute, sur le C.C.P., à St-André. sur la riv. Ottawa. | | 260·30 7·00 |
| et Vermont-Central à Philipsburg, C. de Missisquoi. | | 6.75 |
| De la Jonction avec le C.C.P., à Aylmer, Qué., à | | 4.25 |
| De PArthur à Gunflint-Lake, sur la fr. du Minnesota. (Se raccorde avec le C.C.P. à Port-Arthur et Fort- | **** | 85.20 |
| Du chem. de fer Canad. du Pacifiq. à Régina, vers le | | 253 · 96 |
| De Québec à Roberval De la jonction de Chambord à Chicoutimi | 192.00 53.85 | |
| Intercolonial, 5 milles de Lévis, Qué | | 245.85 |
| Embr d'Angus-D'Angus-Est aux moulins d'Augus | 1.00 | |
| (Relié au Grand-Tronc, C.C.P., et au Boston et Maine, à Sherbrooke.) | | 213.50 |
| De Hedleyville, paroisse de St-Roch, Québec, au Cap- | | 30.00 |
| De la Ligne frontière Internationale, CB., à Rossland | | 9.53 |
| Junction, près de St-Jean, Qué., à l'est vers Waterloc | | 43.00 |
| . De Saint-Jean à St-Stephen, NB | | 82.20 |
| De Sainte-Catherine, Ont., aux Chutes-Niagara | 1 | 12:35 |
| Jean aux chutes par un pont en acier, et relie l'In- tercolonial aux chemins de fer du Nouveau-Bruns- | | 2.00 |
| | De la Jonction Ferrona, ch. de fer Int., à Sunny-Brae. De Sackville-Station, ch. de fer Intercolonial, au Cap- Tourmente | De la Jonction Ferrona, ch. de fer Int., à Sunny-Brae. De Sackville-Station, ch. de fer Intercolonial, au Cap-Tourmente |

Tableau indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Fin.

| Nom du chemin de fer. | Description, | Dista | nce. | |
|--|---|----------------|----------------------------------|--|
| Nom du chemm de ler. | Description. | Milles. | Total. | |
| Vallée de Saint-Jean et Rivière-du-Loup | De Frédéricton, NB., à Woodstock, NB. (6 milles en voie de construction) Salisbury à Albert, NB De la jonction avec le Canada-Atlantique, près de Valleyfield, à la frontière internationale De Beauharnois à la jonction avec le C.C.P. à la jonction Adirondack. | 19·80 13·20 | 45.00 | |
| Rive-Sud (ci-devant Montréal et Sorel) | De la jonction avec le Grand-Tronc à Saint-Lambert à Sorel, ouest | | 33·00 44·67 65·90 | |
| Mille-Iles Témiscouata | De Gananoque, sur le fleuve Saint-Laurent, à Gananoque-Station, GT De la Rivière-du-Loup, Qué., sur l'Intercolonial, à Edmundston, NB., sur le ch. de fer NouvBrunswick. Embr.—Edmundston à Connors, sur la riv. St-Jean. | 81.00 32.00 | 4:33 | |
| Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique. Toronto, Hamilton et Buffalo, y compris Brantford, Waterloo et Lac-Erié | | 79·93 4·00 | | |
| Comtés-Unis Victoria et Sidney Winnipeg et Bd'Hudson, maintenantWinnipeg et Grand-Nord | De la jonction d'Iberville avec le C.C.P. à Saint-Hyacinthe, de là à la jonction de Saint-Robert avec le Montréal et Atlantique, 4½ milles de Sorel | | 83·93 61·00 16·26 40·00 | |



ÉTAT SOMMAIRE DU CAPITAL

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1897

A. Note.—Relativement aux subventions accordées par le parlement fédéral, 60-61 Vict.

Par 60-61 Vict., chap. 4.—Une subvention de \$3,200 par mille a été autorisée en faveur d'un certain nombre de milles de ce chemin spécifié dans l'acte du parlement, et à part cette somme de \$3,200 par mille, une autre subvention de cinquante pour cent sur le coût moyen du nombre de milles spécifiés excédant \$15,000 par mille,—la dite subvention ne devant pas dépasser en totalité la somme de \$6,400 par mille.

Les montants de quelques-unes des subventions autorisées par le parlement, 60-61 Vict., indiqués dans cet état, comprennent la partie déterminée des subventions, c'est-à-dire les sommes produites par les \$3,200 par mille; mais l'autre partie, qui est aujour-d'hui une somme déterminée, ne peut être indiquée ici.

Des chemins de fer portés dans cet état, voici le nombre de milles subventionnés en vertu de la dite loi :—

| Chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick | 15 | milles |
|--|--------------------|--------|
| Chemin de fer de la Côte de la Nouvelle-Ecosse | 61 | " |
| Cobourg, Northumberland et Pacifique | 50 | " |
| Comté de Drummond | $42\frac{1}{2}$ | 44 |
| Grand-Nord | 44 | " |
| Gulf-Shore | $5\frac{1}{2}$ | " |
| Kingston, Smith's-Falls et Ottawa | 101 | " |
| Ottawa, Arnprior et Parry-Sound | 56 | " |
| Ottawa et Gatineau | 20 | " |
| Jonction de Philipsburg | $0_{\frac{6}{10}}$ | 6 " |
| Pontiac et Jonction du Pacifique | $7\frac{1}{2}$ | " |
| St-Lawrence et Adirondack | $13\frac{1}{2}$ | " |
| St-Stephen et Milltown | $2\frac{1}{10}$ | 4 " |
| Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique | $-3\frac{1}{2}$ | " |
| Comtés-Unis | 1 | " |
| | | |

ÉTATS SOMMAIRES

CONCERNANT LES FRAIS DE TRACTION, PARTICULARITÉS DE CONSTRUCTION DES CHEMINS, MATÉRIEL ROULANT, VOYAGEURS ET MARCHANDISES TRANSPORTÉS, RECETTES, FRAIS D'EXPLOITATION ET ACCIDENTS.

N° 2.—Particularités de construction, etc.

| = | | IN 2 | | TRITEU | LARITES | de cor | istructi | on, etc., |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | Lor | ngueur | de la li | gne. | garage. | Poids pa | ar verge. |
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Complétée. (Lisses posées.) | En voie de construction. | Lisses de fer. | Lisses d'acier. | Longueur de voie de garage | Lisses de fer. | Lisses d'acier. |
| | | Milles. | Milles | Milles | Milles. | Milles. | Liv. | Liv. |
| 2 | Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta Albert-Sud Atlantique et Lac-Supérieur, y compris— | 64.62 | | | 64.62 16.00 | 4·00 ·47 | | 30 à 56 56 |
| 4 | Baie-des-Chaleurs 80 00 Grand-Oriental 13 00 Vallée de l'obravia 7 00 Ciach de fet de rousia hoise de Orieté (400) | 100.00 | 102.00 | | 100.00 | 3.00 | | 56 |
| | Ciech. de f. et de navig., baie de Quinté 4 00 \ Kingston, Napanee et Ouest60 82 | 1 | | | 64.82 | 7.00 | | 50, 56, 60 |
| 6 7 8 | Berlin et Waterloo (électrique) Brockville, Westport et Saut-Ste-Marie Bouctouche et Moncton Calgary et Edmonton Canada-Atlantique | 45.00 32.00 295.07 | | | $ \begin{array}{r} 3.00 \\ 45.00 \\ 32.00 \\ 295.07 \end{array} $ | 2.50 | ••••• | 56 |
| | Comtés du Centre 38.00 ∫ | | | | 176.00 | | | 1 |
| 11 | Canada-Est. bCanada-Sud. Ch. de fer du gouvernement canadien— | 136·00 382·19 | | | 136·00 382·19 | 6.50 165.72 | | $56\frac{1}{2}$ à 60 60, 65, 80 |
| 12 13 14 | cIntercolonial (non compris l'embranche- ment de Windsor) | 1,150·50 210·00 | | 72.00 | 1150·50 138·00 | 158·75 15·71 | 38 et 50 | 56,57 1 67 52 |
| | Lignes affermées— 22 40 Frédéricton. 22 40 Nouveau-Brunswick. 175 00 NouvBrunswick et Canada. 118 00 Saint-Jean et Maine. 92 00 Pont de St-Jean, prol. de ch. de f. 2 00 St-Stephen et Milltown. 4 64 Vallée de la Tobique. 28 00 Cap de la Madeleine. 2 32 Montréal et Lac-Maskinongé. 12 90 Montréal et de l'Ouest. 70 00 Atlantique et Nord-Ouest. 205 00 Montréal et Ottawa. 52 80 Ontario et Québec. 469 00 Saint-Laurent et Ottawa. 58 40 Credit-Valley. 175 10 Jonction de Guelph. 15 00 Toronto, Hamilton et Buffalo. 2 70 Toronto, Grey et Bruce. 191 30 Pacifique d'Ontario-Ouest. 26 60 Colonisation Manitoba 20 Ouest. 215 20 Cie ch, de fer et de h. d'Alberta 20 90 Nakusp et Slocan. 36 90 | 6,283°36 | 43.00 | | 6,283:36 | 714 · 83 | 45 à 56 | 56 à 72 |
| 16 17 | Shuswap et Okanagan | 68.00 13.00 28.25 | | 13.00 | 68.00 | 3·25 ·25 1·75 | 65 | 50 |
| 19 | Ontario-Central | 113.60 | | | 113.60 | 11.00 | | 42 et 56 |
| 20 21 | Central du Nouveau-Brunswick Cie de ch. de fer et de houille de Cumberland | | | | 75.66 | 2.50 | | 52 et 56 |
| | (y c. l'embr. Springhill, d'Oxford, 14 milles) | | | | 46.00 | 10.00 | • • • • • • • • | 56 et 67 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Nomb, de traverses par mille. | Attaches des lisses. | Nombre d'élévateurs. | pas | Non gardés. | Nombre de ponts au-dessus de la voie. | Hauteur des ponts au-dessus de la voie. | Croisements avec d'autres chemins de fer. | Nombre de jonctions avec d'autres chemins de fer. | Nombre de jonctions avec des embranchements. | Rayon maximum des courbes. | Maximum de la rampe au mille. | Largeur de la voie. | Numéro. |
|--|---|----------------------|-----|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------------------|--|----------------------|
| 2640 2640 | Eclisses do | | | 2 11 | | Pieds. | | 2 2 | | Pds. 573 955 | 53 120 | Pds 3 4·8½ | 1 |
| 2640 | Eclisses | | | 34 | 3 | 22 | | 4 | | 717 | 67 | 4.81 | 3 |
| 3000 2348 2640 2640 2640 3000 2640 3000 | T7 1' | 2 | 6 | 35 | 3 | 22 | 1 2 1 6 1 16 | 4 2 2 4 4 9 | 1 2 1 10 | 955 35 717 816 1146 1433 955 913 | 264 58 74 528 64 80 | $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ | 5 6 7 8 9 10 |
| 2640 2640 | Eclisses et cornièresdo | | 9 | | 29 | $18\frac{1}{2} - 35$ $17 \cdot 6$ | 8 | 24 | 21 | 694 396 | 65 | $\frac{4.81}{3.6}$ | 12 |
| 2640 and 3168 | Eclisses et cornières | 10 | 33 | 3575 | 77 | 18 to 24 | 55 | 67 | 55 | 295 | 253 | 4.85 | 14 |
| 2600 1760 2640 2640 | Eclisses. Coussinets. Cornières Eclisses. do | • • | 1 | 8 21 102 | 1 | 17 | 3 2 | | 1 | 1000 1910 955 955 816 | 100 5 79 4 105 4 | $1.8\frac{1}{2}$ | 16 17 18 19 |
| 2600 | do | | | 13 | | | | | | 820 | 160 4 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | | ı | | | | | | _ |

d 14.2 milles de voie double.

N° 2.—Particularités de construction, etc.,

| | Lor | ngueur | de la li | gne. | e garage. | Poids pa | r verge. |
|---|--|--------------------------|----------------|---|----------------------------|----------------|--|
| Nom du chemin de fer. | Complétée (lisses posées). | En voie de construction. | Lisses de fer. | Lisses d'acier. | Longueur de voie de garage | Lisses de fer. | Lisses d'acier, |
| 22 Dominion-Atlantic, y compris— | milles. | milles | milles | milles. | milles. | liv. | liv. |
| Windsor et Annapolis | 220.50 | | 3.20 | 217:00 | 10.00 | 56 | 56 & 72 |
| Embr. de Windsor, Intercolonial. 32 00 23 | 90 53 27 00 76 75 78 00 1 33 | | | 90·53 27·00 76·75 78·00 1·33 | | | 56 & 60 56 54 & 56 50 & 54 56 |
| Grand-Occidental | 3161 · 98 | | 26 · 25 | 3135 · 73 | 688.00 | 56 to 65 | 56 to 80 |
| Jonction de Beauharnois 19 50) 29 Grand-Occidental | 38·00 50·93 | | | 38·00 50·93 | 2·50 1·99 | | 56 56 |
| 31 Rive du Golfe. 32 Hamilton, Grimsby et Beamsville (électriq. 33 Hamilton et Dundas (électrique). 34 †Embranchement d'Harvey. 35 Hereford. 36 f Hull (électrique). 37 Irondale, Bancroft et Ottawa 38 Joggins, (Cie de houille et ch. de fer du Can | 6.00 3.00 53.30 6.30 45.00 12.00 31.80 | | 4.75 | 23·00 1·25 3·00 53·30 6·30 45·00 12·00 31·80 | 50 •20 5•51 •22 | | 56 to 69 42 56 56 56 56 56 56 45 |
| 40 Kent-Nord, comprenant Saint-Louis et Richibouctou | 34·00 112·85 | | 3·50 9·75 | 30·50 103·10 | 3·00 21·00 | | 56 56 |
| 42 L'Assomption | 3.00 | 1 | | 3.00 | ·25 | 56 | 56 & 67 |
| 44 Cie de canal et de ch. de f. du Lac-Manitoba 45 Lotbinière et Mégantic | 100 · 74 30 · 34 249 97 | | | 100·74 30·34 249·97 | | | 56 56 56 |
| Saskatchewan et Ouest | 36.00 | 8.00 | | 36.00 | | | 50 & 60 |
| | 1 | 1 | | | | | |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Suite.

| Nombre de traverses par mille | Attaches des lisses. | lévateurs. | pass | nbre le ages i | Nombre de ponts au-dessus de la voie. | Hauteur des ponts au-dessus du niveau des rails. | Nombre de croisements avec d'autres chemins de fer. | Nombre de jonctions avec d'autres chemins de fer. | Nombre de jonctions avec des embranchements. | Rayon maximum des courbes. | Maximum de la rampe au mille. | la voie. | |
|--|--|---------------------|---------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| Nombrede | | Nombre d'élévateurs | Gardés. | Non gardés. | Nombre de de la voie | Hauteur de du niveau | Nombre de d'autres d | Nombre de | Nombre de des embr | Rayon max | Maximum mille. | Largeur de la voie. | Numéro. |
| 2640 | Eclisses | | 1 | 109 | 2 | pds. | | 3 | 2 | pds. | | pds. | |
| 2640 2000 2640 2992 2564 | Eclisses et cornières | | | 46 24 111 15 6 | | 23 | 2 1 5 | $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 6 \\ \cdots \\ 2 \end{bmatrix}$ | 2 | 717 717 661 573 1433 | 63·36 90 52 80 50 | | |
| 2640 | Eclisses et cornières | 10 | 85 | 2736 | 238 | 15·10 to 29·10 | 60 | 76 | 78 | 1110 c600 | 53 c105 | 4.85 | 28 |
| 2640 2640 2600 2200 2000 2640 2800 2640 3000 2640 2640 | Eclisses et cornières Eclisses do Eclisses et cornières Eclisses do do do do do Cornières. | 9 | 1 | 24 24 45 2 28 3 14 7 13 | | 14 | 1 2 1 | 2 1 2 3 2 1 1 | 3 1 1 | 574 955 127 573 717 955 191 1000 955 193 | 324 237 200 53 66 264 60 79 171 | 4·8½ 4·8 4·8 4·8 4·8 4·8 4·8 4·8 4·8 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
| 2640 2500 3000 2600 2640 2700 | Eclisses et cornières Eclisses et cornières Cornières Eclisses et cornières do | 6 27 | 1 | 56 1 126 76 8 188 | 6 | 16 to 21 | 7 | 6 1 8 1 | 13 | 955 955 955 1433 2865 819 955 | 79 20 53 70 80 | 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ | 41 42 43 44 45 |
| 2800 | Eclisses. | | 1 | 20 | i | 19 | i | 2 | i | 488 | 76 | 4·8½ | |

c Embranchements.

N° 2.—Particularités de construction, etc

| | | N 2 | 2.—P | ARTICU | LARITÉS | de con | structio | on, etc., |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|----------------|---|---|----------------|----------------------------------|
| | | Lon | gueur | de la lig | gne. | legarage. | Poids pa | ar verge. |
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Complétée (lisses (posées.) | En voie de construction. | Lisses de fer. | Lisses d'acier. | Longueur de la voie degarage | Lisses de fer. | Lisses d'acier. |
| 40 | Colonisation de Montfort | Milles. 21 · 00 | | Miles. | Milles. | $_{ m 120}$ | liv. | liv. |
| | Montréal et Atlantique, ci-devant Sud-Est 140·10 | 201.50 | | 6.60 | 194.90 | 31.99 | | 56, 60, 72 |
| E1 | Saint-Laurent 61.40 | 40.88 | | | 40.88 | .98 | | 56 |
| 52 53 | f Parc de Montréal et de l'Île (électrique) Ch. de fer de ceinture de Montréal (électr) Jonction de Montréal et Vermont | 11.60 23.60 | | | 11.60 23.60 | .50 2.00 | | 56 60 & 72 |
| 55 56 57 58 59 60 | Montréal, Portland et Loston (maintenant Montréal et Ligne Provinciale). Nelson et Fort-Sheppard. NouvBrunswick et Ile du Prince-Edouard. g Parc des chutes de la riv. Niagara (électr.) Pacifique-Nord et Manitoba Nosbonsingue et Nipissingue Central de la Nouvelle-Ecosse | 40.60 59.40 36.00 13.68 265.11 5.50 74.00 | | | 32·00 59·40 36·00 13·68 265·11 5·50 74·00 | 1:00 3:79 1:50 89 30:98 1:25 3:50 | | 56 56 56 56 56 56 |
| 62 63 64 | Sud de la Nouvelle-Ecosse. Cie d'acier de la NouvEcosse, ci-dev. Cie de ch. de f., de h. et de fer de New-Glasgow Montagne-d'Orford Chemin de fer électrique d'Oshawa. Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, y com- | 12·50 26·50 8·50 | | | 12:50 26:50 8:50 | | | 56 56 64 |
| 66 67 68 69 | pris Colonisation du Parry-Sound | 6.75 4.25 71.00 85.50 | | | 260 30 56 50 6 75 4 25 71 00 85 50 | 75 3·50 | | |
| $\frac{71}{72}$ | Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan Québec-Central | 213.50 | | | 253 96 213 50 | 20.50 | | 56 & 70 |
| 74 | Basses-Laurentides 39 50 Québec, Montmorency et Charlevoix | 285·35 30·00 | | | 285·35 30·00 | 2.00 | | 56 & 60 56 |
| 76 77 78 79 80 | Montagne-Rouge Salisbury et Harvey Ligne riveraine, Nouveau-Brunswick. Stanstead, Shefford et Chambly Sainte-Catherine et Niagara-Central. h Tunnel Saint-Clair, cour et abords | 9:53 45:00 82:50 43:00 12:35 2:23 | | 12:00 | 82.50 | 5.75 2.50 2.00 1.00 11.00 | 60 | 50 60 |
| 82 | Vallée de la Saint-Jean et Rivière-du-Loup. Saint-Laurent et Adirondack Vallée de Stewiacke et Lansdowne, mainte- nant Midland. | 33.00 | | | 33:00 | | | 72 & 80 |
| 84 | Sydney et Louisbourg (Cie houill.du Can.) | 65.90 | | 10.13 | 55.77 | 29.50 | 50 | 80 & 56 |
| - 86 - 87 - 88 | Rive-Sud, (ci-devant Montréal et Sorel) Témiscouata Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique Mille-Iles iToronto, Hamilton et Buffalo, y compris | 4:33 | | | 44.67 113.00 16.00 4.33 | 1.25 | | 56 56 56 56 |
| 90 91 | Brantford, Waterloo et Lac-Erié | 83·93 61·00 | | | 83 · 93 61 · 00 16 · 26 | 4.50 | | 60 to 80 56 50 |
| 92 | Grand-Nord de Winnipeg, ci-devant Winni- nipeg et Baie-d'Hudson | 40.00 | | | 40.00 | 2.00 | | 50, 56 |
| | | 16687 : 37 | 394.25 | 210.08 | 16477 29 | 2218 · 58 | | |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| raverses par | Nature des lisses. | ateurs. | pass | nbre le sages à eau. | ponts au-dessus | Hauteur des ponts au-dessus de la voie. | avec d'autres fer. | jonctions avec mins de fer. | onctions avec | Rayon maximum des courbes. | la rampe au | voie. | |
|--|---|----------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|----------------------------|
| Nombre de traverses mille. | Nature des fisses. | Nombre d'élévateurs. | Gardés. | Non gardés. | Nombre de la de la voie. | Hauteur des I de la voie. | Croisements chemins de | Nombre de jonctions av d'autres chemins de fer. | Nombre de jonctions des embranchements. | Rayon maxim | Maximum de mille. | Largeur de la voie. | Numéro. |
| 2620 | Eclisses | | | 14 | 1 | Pieds. | | | | Pds. 573 | 132 | Pds 3·0 | 49 |
| 2640 | Eclisses et cornières | | | 163 | 1 | 19.6 | 8 | 8 | 2 | 520 | 83 | $4.8\frac{1}{2}$ | 50 |
| 2640 2640 3000 | Cornières do Eclisses | | 1 | 23 5 51 | | | 3 | 3 | | 950 | 26 | $4.8\frac{1}{2}$ $4.8\frac{1}{2}$ $4.8\frac{1}{2}$ | 52 |
| 3000 2640 2400 2640 2640 2800 2640 | Eclisses et coussinets Cornières Eclisses. Cornières do Eclisses. Cornières | 25 | 1 6 | 21 26 16 262 2 32 | 2 | 14.22 | 3 6 1 | $\begin{array}{c c} 1\\1\\2\\2\end{array}$ | 2 1 3 | 478 750 115 574 955 819 | 66 300 63 132 | 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ | 56 57 58 59 60 |
| 2640 2640 2640 2640 3000 | Cornières do do do do | | 4 | 28 | 7 | | 1 2 | 1 1 1 2 | 1 | 955 955 80 955 | $\frac{74}{211}$ | $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ | 63 64 |
| 2640 2816 2640 2640 2640 2640 | Eclisses. do do Cornières Eclisses. Cornières | | | 5 53 | | | 3 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 | 573 955 717 1146 573 1146 | 52 106 * 53 95 65 | $\frac{4.81}{4.81}$ | 67 68 69 70 71 |
| 2640 2640 | do | 1 | | 85 10 | | | | | 2 2 | 882 717 1433 | 105 | $4.8\frac{1}{2}$ $4.8\frac{1}{2}$ $4.8\frac{1}{2}$ | 73 74 |
| 2640 2600 2992 2640 2640 | do do do Cornières | | | 30 15 42 20 | 5 | 23 18 | 3 3 | 1 3 4 | | 717 573 717 717 | 85 | 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ 4·8½ | 77 78 79 80 |
| 3000 | Cornières | | | 26 | 1 | 22 | $\frac{1}{2}$ | 3 | | 1146 | | 4.81 | |
| 2640 | Cornières | | | 26 | 2 | 18 | | 1 | 7 | 1433 | 70 { | *3.0 | OA |
| 2640 2640 2640 3000 | Eclisses. Eclisses et cornières | :: | | 15 38 14 8 | | 21 | ``i | | | 1910 819 717 660 | 28 79 52 | 4 8½ 4 8½ 4 8½ 4 8½ 4 8½ 4 8½ | 85 86 87 |
| 3000 2640 2464 | Eclisses et cornières | ļ | | 116 50 13 | | 21 | 1 4 | 3 5 | | 674 717 637 | 40 | $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ | 90 |
| 2640 | do | | | 6 | | | | 1 | | 1910 | 26 | 4.81 | 92 |
| • • • • • • | | 93 | 167 | 11239 | 421 | | 230 | 327 | 219 | | ••••• | | |

g 11.43 voie double.

^{*} Embranchements des houillères.

N° 3.—Particularités du matériel roulant, etc.,

| _ | N 3.—1 | ARTICULA | ARITES O | u m | ater | iei r | ouia | nt, e | etc., |
|----------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------|--------------------|------------|--------------------|---------|
| | Nom du chemin de fer. | Longuey voi | | Nombre de loco- | motives. | Nombre de wa- | gons-lits. | 1 4 | |
| Numéro. | | Terminée. | En voie de cons- truction | En pro- priété. | Louées. | En pro- priété. | Louées. | En pro- priété. | Louées. |
| 1 | Cie houillère et de chemin de fer d'Alberta | Milles. 64.62 | Milles. | 12 | | | | 2 | |
| 2 | Albert-Sud Atlantique et Lac-Supérieur, y compris— | 16.00 | | 1 | • • • • | . • • ^ | | | |
| | Baie-des-Chaleurs Grand-Oriental Vallée de l'Ottawa Chemin de fer de la Baie-de-Quinté. | 100.00 | 102.00 | 6 | •••• | | | | |
| 5 | Kingston, Napanee et de l'Ouest | 64·82 3·00 | | | | | | | |
| 7 8 | Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie | 45 · 00 32 · 00 295 · 07 | | $\begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ \cdots \end{array}$ | | | | | |
| | Canada-Atlantique. 138 00 | | | 27 9 | | , | | 1 | 2 |
| 11 | Canada-Sud | 382·19 | | 127 | 7 | | +26 | 2 | |
| 12 | Chemin de fer du gouvernement canadien— Intercolonial | 1,150.50 | , | 204 | • • • • | 15 | | 5 | |
| 13 | Il du Prince-Edouard | 210.00 | | 21 | | | | †1 | |
| 14 | Pacifique Canadien 4,119 10 Ligne affermées— 22 40 Frédéricton 22 40 Nouveau-Brunswick 175 00 Neuveau-Brunswick et Canada 118 00 Saint-Jean et Maine. 92 00 Pont de St-Jean et prol. de ch. de fer 2 00 St-Stephen et Milltown 4 64 Vallée de la Tobique 28 00 Cap de la Madeleine 2 32 Montréal et Lac-Maskinongé 12 90 Montréal et Ouest 70 00 Atlantique et Nord-Ouest 205 00 Montréal et Ottawa 52 80 Ontario et Québec 4 69 Saint-Laurent et Ottawa 58 40 Credit-Valley 175 10 Jonction de Guelph 15 00 Toronto, Hamilton et Buffalo 2 70 Toronto, Grey et Bruce 191 30 Pacifique d'Ontario-Ouest 26 60 Colomisation du Sud-Ouest du Manitoba 215 20 Cie houillère et de ch. de fer d'Alberta 100 50 Colombie et Kootenay 28 50 Nakusp et Slocan 36 90 <td>6,283 · 36</td> <td></td> <td>586</td> <td>20</td> <td>84</td> <td></td> <td>*40</td> <td></td> | 6,283 · 36 | | 586 | 20 | 84 | | *40 | |
| 16 17 18 | Shuswap et Okanagan. 51 '00) Caraquet. Carillon et Grenville. Ligne Côtière, NE. Cobourg, Northumberland et Pacifique. Ontario-Central. 104 '00) Ontario, Belmont et Nord 9 '60 } | 68 00 13 00 28 25 113 60 | 2·75 49·00 | 3 | | | | | |
| 20 21 | Central du Nouveau-Brunswick | 75·66 46·00 | | 8 | | | | | |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Nombre de voitu- | res de 1re classe. | Nombre de voitu- | et pour les imni- | Nombre de wagons à bagage, malle- | poste et messa- geries. | Nombre de wagons | marchandises. | Nombre de wagons | plates-tormes. | Nombre de wagons | a bascule. | | Observations. |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------|----------------------|--|
| En pro- | Louées. | En pro- | Louées. | En pro- | Loués. | En pro- | Loués. | En pro- | Loués. | En pro- | Loués. | Nombre. | |
| 2 | | 1 | | 2 | | *33 | | 8 | 1 | 246 | | | *Y compris 7 fourgons de conducteurs et 1 wagon d'équipe. 6 réservoirs en fer, propriété de la com- pagnie, 3 chasse-neige, 2 #angers. |
| 1 7 *13 | | 2 | | 3 | | *18 | | | | +12 | | 4 | 1 chasse-neige, 1 flanger. *Y comp. 3 fourg. de cond. †Wag. à min. Possède aussi 1 chneige et 2 flangers. *Y compris 5 wagons-moteurs. |
| 1 2 | | 1 1 15 | | 6 | | 20 5 *667 | | 17 30 | 7 | 46 | | 6 7 8 9 | 1 chasse-neige. Matériel roulant fourni par le C. C. P. *Y comp. 10 fourgons de cond, 1 wagon d'éq., aussi 4 chasse-neige et 1 #anger. |
| 41 | | 22 | | 30 | | *14 | | 88 214 | | | | 11 | *Y comp. 2 fourg. de cond., possède aussi 5 chasse-neige et 1 flanger. *Y compris 75 fourg. de cond., wagonsrestaur. et d'équipe. ‡Wagréserv. à huile. †Wagons-dort. et wagsalon Wagner venant d'autres chem. de fer. |
| 92 15 | | | | 63 | ••• | *2,273 | | 2,319 | | 2,075 | | | *Y compris 99 fourg. de cond., 37 wagons-réfrigérateurs. Aussi 56 chasseneige et 21 flangers. *Y compris 3 fourg. de cond. †Wagon officiel. Aussi 8 chasse-neige et 7 flangers. |
| +226 | 4 | 186 | | 205 | 5 | §11,632 | 1290 | 4,072 | 8 | 90 | | 14 | *Y compris 15 wagbuftet, 10 wsal. et 15 woffic. et w. du payeur, aussi 86 chasse-neige et 44 flangers. †Y compris la photographie,3 observat., 1 exhibition, 1 rue, 1 commissaire, et 1 wagon à école. \$Y comp. 244 wagréfrig., 30 à meubl., 6 réserv. à huile et 305 fourg. de cond. et 37 wagons d'équipe. Divers en construction et service à neige non compr. dans le tableau, 2 char. à neige, 1 wagpelle, 26 pelles à vap., 22 grues, 15 sonnettes, 3 auxiliaires, 1 charrue à ballast, 1 scie à lisses, 15 restaurants, 8 à eau, 1 magasin, 2 coupe-bancs de neige, 1 fossoyeur, 1 scie de bois, 207 à gravier, faisant 306 divers. |
| $\begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 7 \\ \cdots \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{array}$ | | 3 | | 1 2 3 | | 2 2 4 *37 2 | | 15, 2 20 82 20 28 | ······································ | | | 16 17 18 19 | 1 chasse-neige. *Y comp. 2 fourg. cond. et 1 w. d'équipe 1 chasse-neige et un flanger. chasse-neige et un flanger. |

Nº 3.—Particularités du matériel roulant, etc.,

| _ | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|------------------------------------|--|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|
| | Nom du chemin de fer. | Longueu voie | | Nombre de loco- | motives. | Nombre de wagons | dortoirs. | Nombre de wagons- | Deservo |
| Numéro. | | Terminée. | En voie de cons- truction | En pro- priété. | Louées. | En pro- priété. | Loués. | En pro- priété. | Loués. |
| 99 | Dominion-Atlantic, comprenant— | Milles. | Milles. | | | | | | |
| 22 | | 220 · 50 | | 21 | | | | *3 | |
| 23 | Embranchement de Windsor, Intercolonial 32.00 Comté de Drummond | 90.53 | 43.00 | 6 | | , | | | |
| 24 | Elgin et Havelock | | | 2 5 | | | | | |
| 26 | Erié et Huron Esquimalt et Nanaïmo. Esquimalt et Nanaïmo. | 78:00 | | 0 | | | | | |
| 28 | Frédéricton et Cie du pont de ch. de fer de Ste-Marie. Grand-Tronc 884*25 Grand-Occidental 561*80 Brantford, Norfolk et Port-Burwell 34.78 Brantford, Norfolk et Port-Burwell 34.78 Buffalo et Lac-Huron 162*00 Grand-Tronc, Baie-Georgienneet Lac-Erié 172.75 Embranchement d'Owen-Sound 12.42 London, Huron et Bruce 69*01 Jonction de Waterloo 10.25 Norfolk-Sud 17.00 Wellington, Grey et Bruce 168*13 Nord 172*10 Simcoe-Nord 33*34 Hamilton et Nord 173*90 Nord et Jonction du Pacifique 111*37 Ligne de ceinture de Toronto 12*70 Midland 166*78 Grande-Jonction 85*40 Toronto et Nipissingue 85*00 Jonction du Lac-Simcoe 26*50 Victoria 53*25 Whitby, Port-Perry et Lindsay 46*50 Cobourg, Blairton et Marmora 15*00 Union Jacques-Cartier 6*50 Montr | 3,161.98 | | | | | | | |
| 30 | Grand-Nord Grand-Central du Nord-Ouest | 38·00 50·93 | | | 1 | | | | |
| -32 | Rive du Golfe Hamilton, Grimsby et Beamsville (éléctrique) | 23.00 | 14.00 | | | | | | |
| 33 | Hamilton et Dundas | 3.00 | | 3 | | | | | |
| 35 | Hereford. Electrique de Hull | 53:30 | | *9 | 3 | | | 1 | |
| 37 | Irondale, Bancroft et Ottawa | 45.00 | | 3 | | | | | |
| | Joggins, maint. Cie de charb. et de ch. de fer du Canada Kaslo et Slocan | 31 80 | | 3 | | | | | |
| | Kent-Nord, y compris Saint-Louis et Richibouctou | | | 2 | | | | | |
| 42 | Kingston et Pembroke | | | | | | | | |
| 43 | Lac-Erié et Rivière-Détroit | 1 | | 8 | | 1 | | | |
| | Chemin de fer et Cie du canal du Manitoba. Lotbinière et Mégantic. | 100·74 30·34 | | $\frac{3}{2}$ | | | | | |
| 46 | Manitoba et Nord-Ouest 234.50 | 249 · 97 | | 4 | | 5 | | 1 . | |
| 47 | Manitoba et Sud-Est | | 8.00 | | | | | | |
| 49 | Vallée de la Massawippi. Colonisation de Montford | 36:00 21:00 | | $\begin{vmatrix} 7 \\ 2 \end{vmatrix}$ | | | | | |
| 50 | Montréal et Atlantique, autrefois Sud-Est 140 10 Lac-Champlain et Jonction du St-Laurent. 61 40 | 201.50 | | 18 | | 2 | | | |

30

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Suite.

| Nombre de voi- | tures de 1re classe. | Nombre de voitures de 2e classe | et pour les immigrants. | Nombre de wagons à bagage, malle- | poste et message- ries. | Nombre de wagons à bestiaux et à | marchandises. | Nombre de wagons | places:101mes. | Nombre de wagons- | bascules. | | Observations. |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|--|----------------|-------------------|-----------|--|--|
| En pro- | Louées. | En pro- priété. | Louées. | En pro- priété. | Loués. | En pro- priété. | Loués. | En pro- priété. | Loués. | En pro- | Loués. | Numéro. | |
| 15 1 1 8 7 | | 10 | | 11 1 1 5 3 | | 149 9 1 25 *15 | | 20 8 17 72 | | 21 | | 23 24 25 | *Y compris 3 fourgons de conducteurs. |
| 362 | | 216 | | 224 | | +15970 | | 4,963 | | 1,416 | | 28 | *Y compris 7 wagons officiels et 3 buffets. † Y compris 13 réfrigérateurs, 370 fourgons de conducteurs, 64 wagons d'équipe. Possède aussi 66 chasse-neige, 33 flangers. |
| †8 6 †14 2 1 5 2 2 5 2 | 22 | 1 5 6 | | 1 1 1 1 1 5 1 | | 50 2 1 *18 1 22 *23 *52 2 | | 31 31 4 150 195 31 5 | 50 | 5 | | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 2+Wagons-moteur. 3 5 * Electrique. + Wagons à moteur. 1 7 chasse-neige. 8 1 chasse-neige. 8 * Y compris 1 wagon de cond., et possède aussi 3 chasse-neige, 3 flangers. 9 2 chasse-neige et 1 flanger. 1 2 chasse-neige et 2 flangers. 8 * Y nompris 3 fourgons de conducteurs et 2 wagons d'équipe. 1 1 chasse-neige. * Y compris 2 wagons 1 1 chasse-neige. [de conducteurs. * 2 réfrigérateurs, 4 wagons-pension et 1 1 fourgon de conducteur, y compris 1 |
| 5 1 13 | | 15 | | 4 1 17 | | | | 19 | 1 | | | | wagon d'équipe. +3 fourgons de con- ducteurs. 1 chasse-neige. 1 chasse-neige, |

N° 3.—Particularités du matériel roulant, etc.,

| = | | | - | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 1 | Nom du chemin de fer. | Longueur | Nombre de loco- | motives. | Nombre de wagons- | dortoirs. | Nombre de wagons- | palais. | |
| Numéro. | | Terminée. | En voie de construction Milles. | En pro- prieté. | Louées. | En pro- priété. | Loués. | En pro- priété. | Loués. |
| 52 53 | Parc de Montréal et de l'Île (électrique) Ligne de ceinture de l'Île de Montréal. Montréal et Jonction du Vermont Montréal, Portland et Boston, à présent Montréal et | 11.60 | Milles. | | | | | | |
| 55 56 57 | Ligne Provinciale Nelson et Fort-Sheppard Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard Parc des Chutes et Riv. Niagara et ch. de fer électrique. Pacifique-Nord et Manitoba | 12.68 | | 3 | | | | 1 | |
| 59 60 61 62 | Nosbonsing et Nipissin ue Central de la Nouvelle-Ecosse Sud de la Nouvelle-Ecosse Cie d'acier de la Nouvelle-Ecosse, ci-devant Cie de ch. de fer, de fer et de houille de New-Glasgow | 74.00 | 11.00 | | | | | | |
| 65 | Montagne d'Orford. Chemin de fer électrique d'Oshawa. Ottawa, Arnprior et Parry-Sound. Ottawa et Gatineau. | 26.50 8:50 260:30 | | *2 | 20 | | | | |
| | Chemin de fer et carrière de Philipsburg | 6.75 | | 1 | | | | | |
| 69 70 71 | Pontiac et Renfrew. Jonction de Pontiac et du Pacifique. Port-Arthur, Duluth et Ouest. Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan Québec-Central. | 71 · 00 85 · 50 253 · 96 | | 4 | | | | 1 | |
| 74 75 | Québec et Lac-Saint-Jean 245 85 Basses-Laurentides 39 50 J Québec, Montmorency et Charlevoix Montagne-Rouge Salisbury et Harvey. | 30·00 9·53 | | 4 | | | | | |
| 77 78 79 80 | Ligne Riveraine. Stanstead, Shefford et Chambly. Sainte-Catherine et Niagara-Central. Cour et approches du tunnel Saint-Clair | 82·50 43·00 12·35 2·23 | | 5 5 1 4 | | | | | |
| 82 83 | Vallée de Saint-Jean et Rivière-du-Loup | | 90.00 | | 7 | | | | |
| 85 86 | Sydney et Louisbourg (Cie houillère Dominion) Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel Témiscouata | 44.67 | | | | | | *1 | |
| 87 | Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique | 4:33 | | 1 | | | , | +1 | |
| 91 | Comtés-Unis . Victoria et Sydney, CB. Grand-Nord de Winnipeg, autrefois Winnipeg et Baie- d'Hudson . | 61.00 | | 5 2 | 1 | | | | |
| | | 16,687 · 37 | 394.25 | | | 105 | | | 10 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| _ | | | | | | | | | | | | | • |
|---|--------------------|--------------------|---------|--|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------------|--|
| Nombre de voitu- | res de 1re classe. | | | Z | | Nombre de wagons à bestiaux et à | marchandises. | Nombre de wagons à plates-formes | découvertes. | Nombre de wagons | pascules. | | Observations. |
| En pro- | Louées. | En pro- priété. | Louées. | En pro- priété. | Loués. | En pro- prieté. | Loués. | En pro- priété. | Loués. | En pro- priété. | Loués. | Nombre. | |
| †30 *8 | +8 i2 | | | | 5 | *1 | | 16 | | | | 54 | †Wagons à mot. *Wag. d'équipe. Aussi *Wagons à moteur. [3 chasse-neige. Exploité par le ch. f. Vermont-Central. |
| 2 1 *40 3 | 4 | 1 1 5 | | | 1 | 2 2 *291 | | 33 179 | | 5 | | 55 56 57 58 | 1 flanger. 1 chasse neige. *Wagons à moteur. *Y compris 6 fourgons de conducteurs. |
| 4 | | 1 *1 | | ····· 2 | | *1 13 2 | | | | • • | | 60 61 | *1 wagon d'équipe. 1 chasse-neige. *Wagou combiné. |
| 4 9 2 | | 9 | | 1 4 2 | | *3 | 13 | 132 | 85 | | | 65 66 | *1 moteur et 1 chasse-neige. *Fourgons de conducteurs; 3 chasse-neige, 1 *ftanger. *Y compris 1 fourg. de conduct. Aussi 1 chasse-neige eu propriété, 1 *ftanger. Le matériel roulant pour le fret a été |
| 1 2 | | 1 | | 1 2 | | 5 *14 *260 | | | | | | 68 69 70 71 | fourni par le C. C. P. 1 chasse-neige et 1 flanger. *Y comp. 4 fourg. de conduct.; 1 flanger. Exploité par le C. C. P. |
| 6 4 1 | | 10 18 | | 5 | • • • • • | *78 5 10 | | 23 10 | | | | 73 74 75 | *Y comp. 6 fourg. de conduct. et 1 wag. d'équipe; 5 chasse-neige, 1 flanger. *Y comp. 5 fourg. de cond., 1 w. d'équipe. Aussi 1 flanger en prop., 7 chasneige. 1 chasse-neige. |
| 1 5 8 1 | | | | 3 2 1 | | *77*0 | | | | | | 77 78 79 | |
| | | | | | | | *4 | | | •••• | | 81 82 83 | *3 fourg.de cond., 1 wag.d'équipe. Aussi 1 chasse-neige en propriété, 1 flanger. |
| $\begin{array}{c} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{array}$ | 1 1 | 1 | | $egin{array}{c} 1 \ 2 \ 2 \end{array}$ | | *3 2 40 | | | 20 | | | 85 | *Y compris 2 fourg. de conduct. Aussi 1 chasse-neige en propriété, 1 flanger. 1 chasse-neige, 1 flanger. 4 chneige, 2 flangers. *Wagon officiel |
| 6 | | 6 | | 4 | | *66 | | 33 9 | | | | 89 | *Y compris 3 fourg. de conduct., 1 wag- d'équipe. †Wagon officiel. 1 chasse-neige et flanger. |
| 1047 | 38 | | | 663 | 11 | | | 15 | | 4,931 | | 91 | |
| 1011 | | 301 | 1 | | | 1 2,000 | | | | | | | |

 N° 4.—État sommaire des opérations de l'année, et du

| _ | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Nombre de | MILLES PARC | COURUS PAR | LES TRAINS. |
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Convois de voyageurs | Convois de marchan dises. | Trains omnibus. | Total de milles parcourus. |
| 1 | Cie houillère et de ch. de fer d'Alberta | 64.62 | | | 33,066 | 33,066 |
| 2 3 | Albert-Sud | 16.00 | •• •••• | 1,440 | 480 | 1,920 |
| 10 | Grand-Oriental (pas de trafic) | 80.00 | 16,513 | 5,637 | • | 22,150 |
| | Ch. de fer et de nav., Baie de Quinté. Kingston, Napanee et de l'Ouest | 64·82 3·00 | 72.760 | | 133,536 | 133,536 72,760 |
| 6 7 | Brockville, Westport et Saut-Ste-Marie. Bouctouche et Moncton | 45.00 32.00 | 1,078 | 1,220 | 20,672 | 32,808 20,672 |
| 9 | Canada-Atlantique | 295·07 176·00 | 223,281 | $4,257 \\ 270,582$ | 69,377 31,234 | 73,634 525,097 |
| 10 11 | Canada-Est | 136·00 382·19 | $\substack{91,104\\1,139,707}$ | 83,309 2,211,589 | | $\begin{array}{c} 212,678 \\ 3,507,420 \end{array}$ |
| 12 13 | Intercolonial | 1,150·50 210·00 | 1,304,657 89,134 | 2,537,845 161,191 | | 3,842,502 250,325 |
| 14 | C. f. Canadien du Pacifiq., prop. 4,119·10 Lignes affermées— Frédéricton | 6,280 · 26 | 5,429,998 | 7,610,614 | 1,120,476 | 14,161,088 |
| 16 | Caraquette | 68.00 13.00 | 5,800 | 200 | 34,100 | 34,100 6,000 |
| | Ontario-Central | 113 · 60 75 · 66 . | 14,074 | 6,372 | 81,974 | 102,420 |
| 19 | Cie de ch. de f. et de houille de Cumberland Dominion-Atlantic, y compris— | 32.00 | | | 43,200 66,643 | 43,200 66,643 |
| | Windsor et Annapolis | 220 · 50 | 209,896 | 276,806 | | 486,702 |
| 21,0 | Comté de Drummond | $ \begin{array}{c c} 90.53 \\ 34 \end{array} $ | 40,985 | 5,000 | 48,710 | 94,695 |

nombre de milles parcourus, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Nombre de milles parcourus par les locomotives. | Nombre total des voyageurs transportés. | Nombre de tonneaux de 2,000 liv. de marchan- dises manu- tentionnées. | Moyenne de la vitesse des convois de voyageurs—Milles à l'heure. | Moyenne de la vi- tesse des convois de marchandises— Milles à l'heure. | Numéro. | Observations. |
|---|--|--|--|---|----------|---|
| 61,329 | 1,016 | 43,997 | 1 | 14 | 1 | De Lethbridge à Coutts, sur la frontière inter- nationale—cette partie du chemin de fer de Dunmore à Lethbridge, 109 50 milles, est |
| 1,920 | 80 | 5,616 | | 16 | 2 | exploitée à bail par le C.C.P. [Une partie seulem. du ch. de fer Atlantique] |
| 27,418 | 4,211 | 2,070 | 16 | | 3 | et Supérieur (Métapédia à Caplin, section Baie-des-Chaleurs, 80 milles) fut exploitée durant l'année finissant le 30 juin 1897, et ces 80 milles ne furent exploités que 3 mois. |
| 133,536 | 50,884 211,735 | 189,788 | | 6 | 4 5 | |
| 34,102 $21,703$ | 211,735 27,792 10,240 9,476 | 16,410 | 20 16 | | 5 6 7 | |
| 74,746 623,679 | 187,887 | 27,018 643,293 | 17 35 | 15 | 8 9 | |
| 219,432 4,390,776 | 54,095 491,071 | $\begin{array}{c} 100,980 \\ 3,522,052 \end{array}$ | 30 43 | 18 27 | 10 11 | |
| 4,714,661 353,991 | 1,501,690 121,498 | $\begin{array}{c c} 1,296,028 \\ 52,147 \end{array}$ | 25 20 | 15 14 | 12 13 | |
| 18,683,856 | 2,987,163 | 4,640,578 | 28 | 17 | 14 | (St-Stephen et Milltown exploité 2 mois seu- lement, expiré le 30 juin 1897. Le ch. de fer du Pac, Can. a affermé des droits de parcours sur la ligne du Grand Tronc de Toronto à la Jonction d'Hamilton. |
| 34,100 6,500 | 5,572 6,335 | | | 15 20 | 15 16 | |
| 102,420 | 53,599 | 83,903 | 25 | 20 | 17 | |
| 43,200 117,346 | 10,754 18,776 | 18,978 329,694 | | 15 20 | 18 | |
| 486,702 | 212,347 | 159,148 | 30 | 15 | 20 | Droits de parcours sur l'Intercolonial depuis Halifax jusqu'à la Jonction de Windsor, 14 |
| 96,430 | 22,593 | 126,040 | 20 | 15 35 | 21 | |

N° 4—Etat sommaire des opérations de l'année, et du

| _ | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------------------------|---|
| _ | | | Nombre de | MILLES PARC | COURUS PAR I | LES CONVOIS. |
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Convois de voyageurs. | Convois de marchan- dises. | Trains omnibus. | Total de milles parcourus. |
| 23 24 25 | Elgin et Havelock Erié et Huron Esquimalt et Nanaïmo Cie de pont etc.f. Frédéricton et Ste-Marie Grand-Tronc Grand-Occidental. 561:80 | 27·00 76·75 78·00 1·33 | 61,610 | 36,98 | 16,902 49,087 | 16,902 158,199 135,897 |
| | Brantford, Norfolk et Port- Burwell | 3,146.98 | 5,516,050 | 9,000,545 | 1,795,645 | 16,312,240 |
| 28 29 30 31 32 33 34 35 | Grand-Nord. Grand-Central du Nord-Ouest. Hamilton, Grimsby et Beamsville. Hamilton et Dundas (électrique) Hereford. Hull (électrique) Irondale, Bancroft et Ottawa. Joggins, act. Cie ch. de f. et houille du Can. Kaslo et Slocan Kent-Nord, y compris Saint-Louis et | 28.00 50.93 23.00 6.00 53.30 6.30 45.00 12.00 31.80 | 237 192,952 38,544 35,407 196,616 1,200 5,379 | 73,765 9,601 1,200 4,665 | | 17,808 12,952 192,952 38,544 109,172 206,217 27,800 16,800 32,674 |
| 37 | Richibouctou. Kingston et Pembroke. L'Assonption | 34·00 112·85 3 00 | 65,312 | 5,456 | 18,366 63,004 6,194 | 18,366 $133,772$ $6,194$ |
| 39 | Lac-Erié et Rivière-Détroit 88'05 London et Port-Stanley 23'75 Cie de canal et de ch. de f. du Lac-Manitoba | 111·80 100·74 | 153,366 | 6,310 | 65,481 17,548 | 225,157 17,548 |
| | Lotbinière et Mégantic | 30:34 | | | 9,360 | 9,360 |
| | Saskatchewan et Ouest | 249 · 97 36 00 | 45,207 71,808 | | 33,525 | 118,844 177,402 |
| | | 1 | | | | |
| | Colonisation de Montfort | 21.00 | 129,607 | 4,315 187,010 | 105,830 | 13,206 422,447 |
| 46 | Lac Champlain et Jonetion du Saint-Laurent | 11.60 | 95,738 | 107,010 | 100,000 | 95,738 |
| 47 | Parc et Ile de Montréal (electrique) | 40.88 | 456, 253 | | | 456,253 |
| 49 | Montreal et Ligne Provinciale Montreal et Jonction de Vermont Nelson et Fort Sheppard | 40.60 23.60 59.40 | 32,311 68,436 36,004 | $\begin{array}{c} 19,604 \\ 100,687 \\ 21,681 \end{array}$ | 11,094 1,514 | 63,009 170,637 57,685 |
| | Nouveau-Brunswick et Ile du Prince- Fdouard | 36·00 | 4,296 | 8,499 | 22,500 | 35,295 |

nombre de milles parcourus, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Suite.

| Nombre de milles parcourus par les locomotives. | Nombre total des voyageurs transportés. | Nombre de tonneaux de 2,000 liv. de marchan- dises manu- tentionnées. | Moyenne de la vi- tesse des convois de voyageurs — Milles à l'heure. | Moyenne de la vitesse des convois de marchandises—Milles à l'heure. | Numéro. | Observations. |
|---|---|--|---|---|--|--|
| 16,902 173,022 135,897 | 4,338 90,827 40,467 | 8,161 106,666 34,112 | 25 27 | 16 15 20 | 22 23 24 25 | Compris dans le ch. de fer Canada-Est, dont les convois traversent ce pont, payant droit de passage. |
| 19,229,011 | 5,559,105 | 7,948,998 | 35 | 20 | 26 | Traction des convois sur l'embranchement de la Chaudière de l'Intercolonial, 6 milles. Le Cobourg, Blairton et Marmora non en exploitation. |
| 17,976 16,136 | 6,688 3,861 227,157 172,402 10,749 347,461 4,683 9,035 28,307 | 6,713 28,517 1,000 109,946 44,680 23,190 53,407 23,754 | 20 15 10 20 25 20 12 | 17 12 18 | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | |
| 18,366 133,772 6,194 298,200 | 5,602 32,279 5,597 253,387 | 9,077 80,677 487 174,021 | 18 25 35 | 18 18 15 25 | 36 37 38 39 | |
| 19,423 9,360 | 4,557 4,513 33,331 | $ \begin{array}{r} 7,837 \\ 20,093 \\ 146,912 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} 18 \\ 25 \\ \hline 27 \end{array} $ | $ \begin{array}{c c} & 18 \\ & 25 \\ & 15 \end{array} $ | 40 41 42 | |
| 155,467 177,402 | 73,277 | 159,778 | 25 | 12 | | Traction des convois sur le Grand-Trone, de |
| 15,389 | 3,121 | 5,139 | 15 | | 44 | Sherbrooke à Lennoxville, 3 milles. |
| 503,784 | 158,572 | 540,813 | 30 | 18 | 45 | |
| | 121,841 918,118 | | 14 8 | | 46 47 | |
| 63,009 170,637 57,982 | 66,217 107,617 28,948 | 39,028 702,007 38,587 | 30 40 20 | 12 15 12 | 48 49 50 | |
| 39 980 | 16,609 | 29,795 | 20 | 37 37 | 51 | |
| 10- | - 3***** | | | | | |

N° 4-ÉTAT sommaire des opérations de l'année, et du

| _ | | | | | | |
|---------|---|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | Maller | Nombre de | MILLES PARCO | URUS PAR L | ES CONVOIS. |
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Convois de voyageurs. | Convois de marchan- dises. | Trains omnibus. | Total de milles par- courus. |
| 52 | Parc des Chutes et RivNiagara et ch. de fer électrique. | 13.68 | 225,639 | 480 | | 226,119 |
| | Pacifique-Nord et Manitoba | 265 11 | 88,201 | 87,048 | 33,570 | 209,819 |
| | Nosbonsing et Nipissingue | $\begin{bmatrix} 5.50 \\ 74.00 \end{bmatrix}$ | 11,319 | 12,190 | 48,704 | $12,190 \\ 60,023$ |
| | Cie d'acier de la NE., ci-devant Cie de fer, | | 11,010 | | | ĺ í |
| 57 | de houille et de ch. de fer de New-Glasgow Montagne-d'Orford | $\frac{12.50}{26.50}$ | 17,584 | 6,328 | 15,700 8,599 | $15,700 \\ 32,511$ |
| 58 | Chemin de fer électrique d'Oshawa | 8.50 | 33,336 | 10,955 | | 44,291 |
| 59 | Ottawa et Gatineau | 56.50 | 20,998 $198,926$ | | 34,315 12,193 | 56,254 |
| | Ottawa, Arnprior et Parry-Sound Cie de ch. de f. et de carrière de Philipsburg | 260·30 6·75 | 720 | | | 363,771 906 |
| 62 | Jonction Pontiac du Pacifique | 71.00 | 955 | | 47,119 | 50,315 |
| 64 | Pontiac et Renfrew | 4·25 85·50 | 1.412 | | 14,466 | 15,878 |
| 65 | Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan | 253.96 | | | 54,734 | 54,734 |
| 66 | Québec et Lac-Saint-Jean | 281.50 | 88,369 | 42,477 | 67,735 | 198,581 |
| 67 | Québec-Central. | 213.50 | 142,225 | 233,034 | 39,849 | 415,108 |
| 68 | Quétec, Montmorency et Charlevoix | 30.00 | 49,861 | 4.341 | | 54,202 |
| | Montagne-Rouge | 9.53 | 3,027 | | | 8,774 |
| 70 | Salisbury et Harvey | 45.00 | | | 28,170 | 28,170 |
| 71 | Ligne Riveraine | 82.20 | | | 51,645 | |
| | Stanstead, Shefford et Chambly Tunel Saint-Clair | $\begin{array}{c} 43.00 \\ 2.23 \end{array}$ | | 34,491 | 8,703 | 78,674 |
| 74 | Sainte-Catherine et Niagara-Central | 12:35 | 12,000 | | | |
| 75 | Saint-Laurent et Adirondack | 33.00 | 103,574 | 4,189 | 51,403 | 159,166 |
| | | | | | | |
| 76 | Sydney et Louisbourg | 65.90 | 36,400 | | | 131,630 |
| 77 | Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel | 44.67 | | | 28,170 | |
| 79 | Témiscouata. Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique | 113·00 16·00 | | | 83,260 7,000 | |
| 80 | Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique Milles-Iles | 4.33 | | | 17,850 | 17,850 |
| | Toronto, Hamilton et Buffalo Comtés-Unis | 83·93 61·00 | 115,992 41,784 | 48,881 | 1,978 $41,316$ | |
| | Victoria et Sydney, CB | 16.26 | | | 23,808 | 1 |
| | | 16,550 17 | 17,237,974 | 23,595,000 | 4,947,877 | 45,780,851 |
| | | 10,000 17 | 11,201,314 | 20,000,000 | 1,011,011 | 40,700,601 |

nombre de milles parcourus, etc.—Suite.

| Nombre de milles parcourus par les locomotives. | Nombre total des voyageurs transportés. | Nombre de tonneaux de 2,000 liv. de mar- chandises manu- tentionnées. | Moyenne de vitesse des convois de voyageurs—Milles à l'heure. | Moyenne de vitesse des convois de marchandises — Milles à l'heure. | Numéro. | Observations. |
|---|--|---|---|--|----------------------------|--|
| 216,935 13,762 66,200 | 336,954 36,241 36,341 | 2,095 138,531 264,320 22,276 | 27 | 8 13 20 | 52 53 54 55 | |
| 15,700 32,511 44,291 56,267 478,885 | 8,113 5,794 93,216 45,636 92,419 | 31,269 22,086 16,936 | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 15 15 20 12 | 56 57 58 59 60 | |
| 906 50,551 16,018 55,420 | 363 20,740 3,486 3,135 | $\begin{array}{c} 1,019 \\ 15,828 \\ 1,000 \\ 15,538 \end{array}$ | $\begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ \dots \\ 20 \end{bmatrix}$ | 20 15 17 | 61 62 63 64 65 | |
| 276,657 | 130,009 | 150,346 | 22 | 12 | 66 | |
| 442,332 54,449 | 132,086 203,916 | 260,880 11,547 | 25 21 | 15 21 | 68 | Traction des convois sur l'Intercolonial, de la Jonction d'Harlaka à Lévis, 5 milles. |
| 8,774 | 15,286 | 29,242 | 10 | 8 | 69 | Exploité du 19 décembre 1896 au 30 juin 1897. |
| 30,850 53,666 78,674 44,906 | 9,701 12,885 128,101 | 33,910 10,988 654,630 | 18 25 23 | 18 20 12 | 70 71 72 73 | |
| 20,000 187,453 | 15,561 72,942 | 74,107 147,345 | 25 40 | 20 25 | 74 | Traction des convois sur le Grand-Trone, Valleyfield à Beauharnois, 13·20 milles; aussi sur le Pacifique Canadien, de la Jonction d'Adirondack à Montréal, 8·70 miles. |
| 136,800 59,040 92,950 25,000 | 47,511 91,229 14,693 21,000 | 1,207,238 9,116 28,995 6,341 | 25 30 22 30 | 17 22 16 30 | 76 77 78 79 | , o , o Amicol |
| 17,850 320,208 84,600 | 19,557 100,275 28,426 | 12,323 98,403 29,281 | 20 40 30 | 20 20 18 | 80 81 82 | Traction des convois sur le Montréal et Atlan- |
| 23,968 | 18,242 | 16,646 | 25 | 25 | 83 | tique, Jonction de Saint-Robert à Sorel, 5 milles. |
| 54,729,490 | 16,171,338 | 25,300,331 | | | | |

N° 5.—ÉTAT sommaire du transport des marchandises

| _ | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------|
| 0, | Nom du chemin de fer. | Longueur de la voie. | Fari | ne. | Grai | n. | Bes |
| Numéro. | | | Barils. | Tonn'x. | Boisseaux. | Tonn'x. | Nombre. |
| 2 | Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta Albert-Sud | 64·62 16·00 | 450 85 | 45 8 | 3,520 | | j |
| 3 | Atlantique et Lac-Supérieur, y comp.— Baie-des-Chaleurs | 80.00 | 2,341 | 234 | 6,806 | 115 | 6 |
| | Vallée de l'Ottawa do Cie de chemin de fer et de navigation de la Baie de Quinté Kingston Napanee et de l'Ouest | 64.82 | 27,480 | 2,748 | 85,455 | 2,350 | 5,090 |
| 6 | Kingston, Napanee et de l'Ouest. J Berlin et Waterloo (électrique) Brockville, Westportet Saut-Ste-Marie. Bouctouche et Moncton | 3·00 45·00 32·00 | 23,683 | 2,373 | 139,863 | 4,196 | 7,370 |
| 8 | Calgary et Edmonton | 295.07 | 18,457 | 1,846 | 234,235 | 4,638 | 15,479 |
| 9 | Canada-Atlantique138 00 \\ Comtés du Centre38 00 \\ | 176:00 | 101,080 | 10,108 | 1,497,100 | 29,942 | 24,488 |
| 10 11 | Canada-Est | 136·00 382·19 | 63,807 1,721,110 | 6,380 172,111 | 129,698 25,896,905 | 2,204 585,788 | |
| 12 13 14 | Intercolonial Ile du Prince-Edouard Pacifique Canadien4,119 10) | 1,150·50 210·00 | 847,701 16,213 | 84,770 1,723 | 1,093,499 728,622 | 19,315 12,371 | |
| | Frédéricton | 6,280 · 26 | 3,061,015 | 306,101 | 31,038,819 | 808,364 | 614,053 |
| 18 16 | Caraquet Carillon et Grenville | 68.00 | 7,200 150 | | | 17 | 130 |
| | Ontario-Central | 113.60 | 9,398 | | | 6,248 | |
| -19 | Central du Nouveau-Brunswick Cie de ch. de f. et de houil.,Cumberland Atlantique du Canada, y compris— | 75.66 | 7,929 | | | 560 | |
| | Windsor et Annapolis 87 50 Vallée de la Cornwallis 14 00 Yarmouth et Annapolis 87 00 Embranchement Windsor | 220.50 | 90,434 | 9,043 | | | 9,183 |
| 21 | de l'Intercolonial 32 00) Comté de Drunmond; | . 90·53 4 | | 2,302 | 24,552 | 417 | 7 37 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| | | | r. | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| tiaux. | Bois de sortes, excep de chaut | té le bois | Boisdec | hauffage. | Articles fabri- qués. | Tous autres articles. | Total du poids trans- porté. | 0. | Observations. |
| Ton'x. | Pieds, M.P. | Ton'x. | Cordes. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Numéro. | |
| | | | | | | | | | |
| | 371,300 3,700,000 | 650 5,550 | | | 25 | *43,189 58 | 43,997 5,616 | | Y compris 42,982 ton- neaux de houille. |
| 3 | 596,565 | 757 | | | 686 | 275 | 2,070 | 3 | Exploité par le gou- vernement fédéral |
| | •••• | | | | | | | | pour 5 mois expirés le 31 mai 1897. |
| 2,036 | 45,521,714 | 79,663 | 16,296 | 24,444 | 44,363 | 34,184 | 189,788 | | |
| 1,296 | 458,088 | 684 | 4 91 4 | 7,775 | 4,907 | 1,127 *2,104 | 14,583 | | |
| 7,196 | 4,210,000 1,225,086 | 5,101 1,569 | | 505 | 1,430 5,682 | 5,582 | 16,410 27,018 | 8 | |
| 6,122 | 273,816,000 13,964,655 | 376,497 20,946 | | 41,985 16,827 | 22,001 27,654 | | 643,293 100,980 | | *Marchandises géné- rales, lard, houille et foin. |
| 176,449 | 233,000,000 | 350,008 | | | 440,957 | 1,759,708 | 3,522,052 | | et iom. |
| 11,578 963 | 243,355,725 2,270,626 | $304,194 \\ 3,525$ | 14,971 2,055 | 26,200 3,879 | 313,818 29,686 | 536,153 | 1,296,028 52,147 | | |
| 157,506 | 744,932,013 | 1,030,782 | 183,121 | 314,452 | 1,128,505 | 894,868 | 4,640,578 | 14 | |
| | | | | | | | | | |
| $\begin{array}{c} 22 \\ 60 \end{array}$ | 5,000,000 | 6,200 | 2 50 | 360 | 600 50 | 2,310 135 | 10,229 260 | | **** |
| 1,856 | 11,858,000 9,500,000 | 14,823 11,256 | 13,574 10,857 | 27,149 1,901 | 28,655 | *4,251 *5,821 | 83,903 18,978 | | *Y compris 1,713 ton. de minerai de fer. *Y comp. 1,133 ton.h. |
| 25 | 9,656,000 | 12,070 | 10,001 | 1,901 | 5,269 | *310,978 | | 19 | *Houille. |
| 2,015 | 15,467,800 | 23,201 | 2,505 | 3,758 | 36,163 | *84,968 | 159,148 | 20 | *Y compris pommes, pommes de terre, |
| 41 | 21,275,641 | 31,067 | 13,387 | 17,896 | 6,297 | 68,020 | 126,040 | 21 | foin, minéraux, etc |

41

N° 5.—ÉTAT SOMMAIRE du transport des

| = | | | 11 0 | | SUMMAIRE | uu orans | port des |
|----------------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------------|
| | Nom du chemin de fer. | Milles | Fari | ine. | Grai | in. | Bes |
| Numéro. | | | Barils. | Tonnes. | Boisseaux. | Ton'x. | Nombre. |
| 23 24 25 | Elgin et Havelock Erié et Huron Esquimalt et Nanaïmo Cie de chemin de fer et pont de Frédéricton et Sainte-Marie Grand-Tronc Grand-Occidental. 561-80 | 27·00 76·75 78 00 1·33 | 1,839 202,343 2,970 | 183 20,234 297 | 1,152 642,708 11,500 | 19 16,113 343 | |
| | Brantford, Norfolk et Port- Burwell | 3,146 98 | 4,180,650 | 418,065 | 43,773,320 | 1,094,333 | 1,841,135 |
| 28 | Champlain | 28:00 50:93 | 15,403 650 | | 7,500 650,000 | 194 21,859 | 11 2,158 |
| | Beamsville | 23·00 6·00 | | | | | • • • • • • • • |
| 31 | Hereford | 53.30 | 8,880 | | 37,371 | 662 | |
| | Electrique de Hull | 6·30 45 00 | 600 5,638 | | 88,200 3,780 | $15,000 \\ 64$ | 1,500 427 |
| 34 | Joggins, m. Cie de h. et de c. de f. du Can Kaslo et Slocan | 12:00 31:80 | 1,527 900 | 155 90 | 12,435 9,625 | $ \begin{array}{r} 207 \\ 155 \end{array} $ | 11 648 |
| | Kent-Nord | 34.00 | 5,463 | | 706 | 15 | 26 |
| | Saint-Louis et Richibouctou | 112.85 | 9,450 | | 29,500 | 885 | 60 |
| | L'Assomption Lac-Erié et Rivière-Détroit 88.05) | 3.00 | 900 | 1 | 505 004 | 16 019 | 95 905 |
| 40 | London et Port-Stanley 23.75 Cie de C.F. et de canal, Lac-Manitoba. | 100.74 | 11,764 3,640 | | 585,994 139,015 | 16,913 3,873 | 25,895 165 |
| 41 | Lotbinière et Mégantic. Manitoba et Nord-Ouest234.50 | 30.34 | 830 | | 2,000 | 30 | |
| | Saskatchewan et Ouest 15.47 | 249 97 | 85,366 | | 2,829,713 | 74,350 | 15,360 |
| 44 | Vallée de Massawippi | 36.00 | $6,310 \\ 2,677$ | 631 295 | 280,000 1,016 | 5,600 20 | 3,000 |
| 45 | Montréal et Atlantique, ci- devant Sud-Est | 201 · 50 | 239,577 | 23,958 | 3,014,010 | 53,981 | 28,814 |
| 40 | Ligne de ceinture de l'He de Montréal Parc et He de Montréal, électrique | 11.60 40.88 | | | | | |
| | Montréal, Portland et Boston, main- | | 4 910 | 401 | 0.000 | 970 | |
| | tenant Montréal et Ligne Provinciale | 40.60 | , | 431 | 9,290 | 279 | |

marchandises pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Suite.

| | | | 4 | | | | 1 | | 1 |
|------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| tiaux. | Bois de tout excep le bois de ch | oté | Bois de c | hauffage. | Articles fabriqués | Tous autres articles. | Total du poids transporté | | Observations. |
| Ton'x. | Pieds, M.P. | Ton'x. | Cordes. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Numéro. | |
| 48 5,461 508 | 3,702,000 18,487,000 4,019,075 | 6,170 23,359 6,736 | 174 | 425 291 5,305 | 1,092 8,203 2,828 | 224 *33,005 18,095 | 8,161 106,666 34,112 | 23 24 | *Y compr. 3,989 ton. de son. |
| | | | | | | , | | 25 | Compris dans le ch. de fer Canada-Est. |
| | | | | | | - | | | |
| 940 007 | 466 457 500 | 099 015 | 194 164 | 100 940 | 816,654 | 4 190 550 | 7 0 10 000 | 96 | |
| 368,227 | 466,457,500 | 932,915 | 124,164 | 186,246 | 010,004 | 4,132,558 | 7,948,998 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 527 | 520,000 950,500 | 510 2,007 | 1,400 2,500 | | 625 1,446 | 1,217 1,744 1,000 | 6,713 28,517 1,000 | $\frac{28}{29}$ | Marchandises et fruits. |
| 707 500 124 5 | 5,535,014 17,020,000 3,505,822 660,000 | 79,887 25,350 5,359 1,193 | 343 2,000 2,550 | 324 3,000 5,100 | 1,813 498 11,873 819 | | 109,946 44,680 23,190 53,407 | 31 32 33 34 | *Y compr.50,902 ton. |
| 97 11 | 713,866 126,000 | 1,071 780 | 1,198 | 1,290 | 3,127 6,435 | 19,214 | 23,754 9,077 | | de houille. |
| 30 | 25,000,000 30,000 | 37,500 36 | 83,281 | 15,375 | 24,712 73 | 1,230 288 | 80,677 487 | 37 38 | |
| 7,056 59 | 41,600,000 414,510 | 62,417 356 | 18,200 | 9,101 | 76,264 2,216 | 969 | 174,021 7,837 | | |
| 5,654 | 9,160,000 6,591,500 | 14,044 8,045 | | 320 695 | 12,522 | 5,616 37,109 | 20,093 146,912 | 41 | |
| 600 | 45,120,000 1,881,000 | 62,040 3,292 | | 948 | 2,425 272 | *88,482 312 | | 43 | *Y compr. 22,500 ton. de matte de cuivre. |
| 5,936 | 104,239,740 | 140,685 | 19,708 | 29,562 | 135,475 | 151,216 | 540,813 | 45 | |
| | | | | | | | | 46 47 | , |
| 10 | 3,121,000 | 3,907 | 136 | 195 | 2,423 43 | 31,783 | 39,028 | 48 | Y c. 15,212 ton. foin |

N° 5.—Etat sommaire du transport des

| ٥٠ | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Fari | ine. | Grai | Bes | |
|-----------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| Numero. | | | Barils. | Tonn'x. | Boisseaux. | Tonn'x. | Nombre. |
| 50 | Jonction de Montréal et du Vermont. Nelson et Fort-Sheppard Nouveau-Brunswick et Ile du Prince- | 23·60 59·40 | 364,720 2,630 | 36,472 263 | | 164,075 71 | 581,052 |
| | Edouard | 36.00 | 18,847 | 1,884 | 21,540 | 334 | 828 |
| 53 54 | (électrique) | $ \begin{array}{r} 13.68 \\ 265.11 \\ 5.50 \end{array} $ | 12,490 | 1,249 | 1,466,485 | 42,557 | 1,982 |
| 55 | Central de la Nouvelle-Ecosse | 74.00 | 11,153 | 1,115 | 1,646 | 20 | 265 |
| | Glasgow, maint.Cie d'acier de la N.E | 12.50 | 515 | | _, | 26 | |
| 58 59 | Montagne-d'Orford. Chemin de fer électrique d'Oshawa Ottawa et Gatineau Ottawa, Amprior et Parry-Sound | 26 50 8 50 56 50 260 30 | 5,270 13,537 18,830 | 1,356 | | 747 951 1,053 7,690 | $\frac{3}{1,977}$ |
| 62 | Cie de ch. de fer et carr.de Philipsburg Jonction du Pacifique à Pontiac Pontiac et Renfrew | 6.75 71.00 4.25 | 3,880 | 388 | 221,300 | | |
| 64 | Port-Arthur, Duluth et Ouest Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatche- | 85.20 | | | | | 35 |
| | wan. Québec et Lac-Saint-Jean242 00 \ | 253·96 281·50 | 7,320 57,354 | 732 5,735 | | 8,139 661 | 2,318 1,369 |
| | Basses-Laurentides 39.50 \\ Québec-Central | 213 50 | 126,524 | 12,652 | 31,274 | 938 | 10,580 |
| 69 | Québec, Montmorency et Charlevoix Montagne-Rouge Salisbury et Harvey | 30.00 9.53 45.00 | 3,792 2,060 4,866 | $ \begin{array}{r} 378 \\ 206 \\ 486 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} 10,107 \\ 2,000 \\ 29,527 \end{array} $ | $\begin{array}{c} 216 \\ 101 \\ 501 \end{array}$ | 250 214 |
| $\frac{71}{72}$ | Ligne Riveraine | 82·50 43·00 | 6,242 373,490 | 624 | 8,950 | 149 162,003 | |
| 74 75 | Tunnel Saint-Clair. Sainte-Catherine et Niagara-Central. Saint-Laurent et Adirondack. Sydney et Louisbourg. | 2:23 12:35 33:00 65:90 | 1,392 10,370 4,500 | | 24,038 93,000 | 480 2,325 | |
| 78 79 | Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel Témiscouata Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique | 44.67 113.00 16.00 | 1,153 14,257 1,120 | | 11,107 1,610 | $\frac{122}{42}$ | 168 400 |
| 81 82 | Mille-Iles. Toronto, Hamilton et Buffalo. Comtés-Unis. Victoria et Sydney, CB | 4:33 83:93 61:00 16:26 | 1,300 8,730 13,390 725 | 873 1,339 | 99,375 | 380 2,988 531 333 | 5,000 242 |
| | | 16,550 · 17 | 11,816,797 | 1,191,564 | 127,021,990 | 3,184,339 | 4,808,885 |

marchandises pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| tiaux. | Bois de toutes sortes, excepté le bois de chauffage. Ton'x. Pieds, M.P. Ton'x. | | Bois de cl | Bois de chauffage. | | Tous autres articles. | Total du poids transporté | | Observations |
|-----------------|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| Ton'x. | | | Cordes. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Ton'x. | Numéro. | |
| | | | | | | | | | |
| 87,245 543 | 67,240,000 1,800,000 | 84,156 2,444 | 398 95 | 569 90 | 72,728 4,297 | 256,762 *30,879 | | | Y c. 64,127 t. de foin. *Y c. 18,254 t. mine. |
| 53 | 12,294,000 | 17,192 | 1,429 | 2,523 | 2,274 | 5,535 | 29,795 | 51 | |
| 1,090 | 13,030,000 | 16,288 264,320 | 18,976 | 33,209 | 6,965 | 2,095 37,173 | 2,095 138,531 264,320 | 53 | |
| 32 | 4,786,096 | 13,224 | 2,735 | 3,755 | 2,845 | 1,285 | 22,276 | 55 | service. |
| 2 | 1,648,800 | 2,061 | 15 | 30 | 942 | *159,170 | 162,283 | 56 | *Y comp. min., fer, houille, scories, etc. |
| 104 1 501 | 13,280,000 1,202,285 | 13,308 2,104 | 8,118 111 | *11,338 166 | 1,661 12,137 | 3,584 6,727 *3,814 | 22,086 | 58 | *Y comp. 3,678 ton'x |
| 3,112 | 1,182,495 96,134,000 | 1,850 $132,185$ | 2,537 | 4,186 | 8,362 1,553 | *32,767 | 183,376 | 60 | Marchandises géné- |
| 508 | $ \begin{array}{c} 65,000 \\ 1,601,040 \end{array} $ | 80 2,430 | 2,548 | 3,530 | 107 4,195 | 832 701 | 1,019 15,828 | 62 | houille, etc. |
| 26 | 1,706,460 | 6,825 | 4,282 | 6,423 | 175 | 1,000 $2,089$ | 1,000 15,538 | | Minerai de fer. |
| 970 | 1,083,553 | 1,373 | 1,285 | 1,929 | 2,317 | 769 | 16,229 | 65 | |
| 195 | 50,892,000 | 74,271 | 25,620 | 46,116 | 7,805 | 15,563 | 150,346 | | |
| 2,277 38 | 111,692,981 813,760 | 167,540 1,223 | 638 1,904 | 1,197 1,656 | 4,330 2,968 | *71,946 5,068 | 11.547 | 68 | *Y c. min., briq,pul., chaux, asbest., etc. |
| 277 107 | 3,600,000 14,770,000 | 6,071 18,462 | 1,500 1,754 | 2,740 3,288 | 2,319 315 | *17,528 *10,751 | 33,910 | 70 | *Y c. 10,761 t. min. *Y c. plâtre et foin. |
| 132 87,181 | 4,200,000 $36,936,000$ | 4,200 46,228 | 96 1,056 | 136 1,509 | 2,462 $67,460$ | 3,285 *252,900 | 10,988 654,630 | $\frac{71}{72}$ | *Y c. 49,002 t. foin. |
| 41 | 435,000 | 1,176 | 98 | 182 | 8,564 | 63,525 | | 73. | |
| 838 30 | 25,491,333 600,000 | 38,237 1,200 | 1,666 | 1,111 | 15,623 65 | 88,174 *1,205,493 | 147,345 | 75 | *Y comp. 1,192,993 t. |
| 70 | 281,000 | 422 | 74 | 112 | 1,324 1,723 | 6,751 | 9,116 | 77 | noune. |
| 84 37 | 12,109,510 650,000 | 14,837 814 | 2,948 75 | 5,798 81 | 2,750 5,191 | 5,006 2,503 | 28,995 6,341 | 79 | |
| 471 1,151 | $625,714 \\ 1,500,000$ | 1,095 $2,155$ | 2,600 | 1,319 | 15,777 | 74,140 | 12,323 98,403 | .81 | |
| 121 61 | 5,532,571 130,300 | 9,682 228 | 6,453 | 454 12,906 | 2,820 598 | 14,334 2,448 | 29,281 16,646 | 82 83 | |
| | 2,885,347,612 | | | | | 10,927,976 | | | |
| | | | | | | | | I | |

N° 6.--Etat sommaire des recettes

| = | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|---|---|--|
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Transport des voyageurs. | Transport des marchandises. | Malles-poste et marchan- dises par messagerics. |
| | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| $\frac{1}{2}$ | Cie de chemin de fer d'Alberta | 64·62 16·00 | 2,949 56 4 10 | 34,055 08 1,178 37 | 678 92 |
| 3 | Atlantique et Lac-Supérieur, comprenant— Baie-des-Chaleurs | 80.00 | 3,079 91 | 3,617, 87 | 27 30 |
| | Ch. de f. et Cie de nav. de Baie de Quinté) Kingston, Napanee et de l'Ouest | 64.82 | 18,353 71 | 101,029 10 | 8,598 10 |
| 6 7 | Berlin et Waterloo (Electrique) | 3.00 45.00 32.00 295.07 | 8,928 93 12,061 23 4,344 43 38,965 74 | 14,067 42 9,190 50 90,377 49 | 2,562 63 18 22 4,926 06 |
| 9 | $ \begin{array}{cccc} \text{Calgary et Edmonton} & & & & \\ \text{Canada-Atlantique.} & & & 138\cdot00 \\ \text{Comt\'es du Centre.} & & & 38\cdot00 \\ \end{array} $ | 176.00 | 160,725 20 | 492.747 30 | 17,918 70 |
| | Canada-Est Canada-Sud Chemins de fer de l'Etat— | 136·00 382·19 | 33,273 79 964,088 57 | 86,606 16 3,312,558 80 | 4,281 84 240,519 63 |
| 12 13 14 | Intercolonial | 1,150·50 210·00 | 979,005 57 62,695 07 | 1,687,050 42 69,872 66 | 199,972 03 20,522 90 |
| | Lignes affermées— Frédéricton | 6,280 · 26 | 4,941,486 32 | 13,036,789 69 | 1,046,675 94 |
| 16 | Caraquette | 68.00 | 4,624 63 1,581 96 | 15,206 71 202 48 | 1,974 45 |
| 17 | Ontario-Central | 113.60 | 25,303 55 | 57,949 93 | 9,213 31 |
| 19 | Nord | 75.66 32.00 | 5,851 86 9,049 03 | 10,357 97 13,751 32 | 280 38 2,337 70 |
| 20 | Dominion-Atlantic, comprenant— Windsor et Annapolis | 220.50 | 273,859 60 | 238,806 54 | 36,266 62 |
| $\frac{22}{23}$ | Embranch. de Windsor, Intercolonial 32 00 Comté de Drummond Elgin et Havelock | 90.53 27.00 76.75 78.00 | 14,018 46 1,324 88 39,479 49 48,308 20 | 81,692 48 5,557 12 60,048 67 37,109 53 | 3,916 20 704 95 7,954 70 2,929 68 |

46

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Autres sources. | Recettes brutes. | Recettes nettes. | Proportion des re- cettes avec les frais d'exploitation. | Recettes par mille de parcours. | Numéro. | Observations. |
|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------|---|
| \$ c. | 8 c. | \$ c. | р. с. | C. | | |
| 63,878 12 | 101,561 68 1,182 47 | - 16,777 48 - 68 04 | 120 94 | 307·13 61·58 | $\frac{1}{2}$ | De Lethbridge à Coutts sur la frontière internationale—la partie de Dunmore à Lethbridge, 109 50 milles, est exploitée |
| | 6,725 08 | - 11,954 89 | 36 | 30.36 | 3 | par le ch. de fer Canadien du Pacifique, sous bail. Exploité par le gouvernement fédéral pour 5 mois finissant le 31 mai 1897. |
| 1,844 82 | 129,825 73 | 48,463 83 | 159 | 97.22 | 4 | |
| 48 56 236 65 1,189 51 | 8,928 93 28,739 84 13,789 80 135,458 80 | 1,533 60 653 62 99 04 70,643 34 | 121 102 100 209 | 12·27 87·60 66·70 183·96 | 5 6 7 8 | |
| 51,384 53 | 722,775 73 | 247,443 14 | 152 | 137 · 64 | 9 | |
| 3,573 69 5,954 41 | 127,735 -48 4,523,121 41 | 44,541 14 1,631,512 72 | 153 156 | 60.06 128.95 | 10 11 | |
| 352 50 | 2,866,028 02 153,443 13 | $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$ | 98 64 | 74·59 61·29 | 12 13 | |
| 1,798,022 48 | 20,822,974 43 | 8,623,982 73 | 170 | 147 · 04 | 14 | Y compris la partie du ch. de fer Alberta et la ligne de la Cie houillère de Dun- more à Lethbridge, 109 50 milles. |
| 225 60 | 22,031 39 1,784 44 | 902 11 - 2,041 36 | 104 46 | 64·60 29·74 | 15 16 | |
| 619 46 | 93,086 25 | 18,748 42 | 125 | 90.89 | 17 | |
| 11 57 *74,779 12 | 16,501 78 99,917 17 | - 11,279 28 50,004 80 | 59 200 | 38°20 149°92 | 18 19 | *Houille. |
| ••••• | 548,932 76 | 186,446 78 | 151 | 112.79 | 20 | |
| 343 44 5 36 408 33 3,815 83 | 99,970 58 7,592 31 107,891 19 92,163 24 | $\begin{array}{r} 35,101 \ 61 \\ - \ 2,297 \ 33 \\ 25,408 \ 44 \\ - \ 204,544 \ 06 \end{array}$ | 154 77 131 31 4 | 105·57 44·92 68·20 67·81 | 23 | |

 N° 6—Etat sommaire des recettes

| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Transport des voyageurs. | Transport des marchandises. | Malles poste et marchan- dises par messageries. |
|----------|---|--|--|---|---|
| | | | \$ c. | \$ c. | \$ c. |
| 25 | Frédéricton et Cie de chemin de fer et de pont de Sainte-Marie | 1.33 | 1,155 89 | 3,530 72 | |
| 26 | Grand-Tronc 884 25 Grand-Occidental 561 80 Brantford, Norfolk et Port-Burwell 34 78 Buffalo et Lac-Huron 162 00 Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Huron 172 75 | | 2,200 00 | , | |
| | Embranchement d'Owen-Sound 12 · 42 London, Huron et Bruce 69 · 01 Jonetion de Waterloo 10 · 25 Norfolk-Sud 17 · 00 Wellington, Grey et Bruce 168 · 13 Nord 172 · 10 Simcoe-Nord 33 · 34 } | 3,146.98 | 4,856,333 13 | 11,167,316 70 | 844,005 37 |
| | Simcoe-Nord 33·34 Hamilton et Nord-Ouest 173·90 Nord et Jonction du Pacifique 111·37 Ligne de ceinture, Toronto 12·70 Midland 166·78 Grande-Jonction 85·40 Toronto et Nipissingue 85·00 | 0,110 00 | 1,000,000 10 | 11,101,010 | 011,000 01 |
| | Jonction du Lac-Simcoe 26 · 50 Victoria 53 · 25 Whitby, Port-Perry et Lindsay 46 · 50 Union Jacques-Cartier 6 · 50 Jonction de Montréal et Champlain 61 · 75 Jonction de Beauharnois 19 · 50 | | | | |
| 27 28 | Grand-Nord. Grand-Central du Nord-Ouest. | 28·00 50·93- | 2,250 30 | 3,852 17 33,841 19 | 96 00 192 94 |
| 29 | Hamilton, Grimsby et Beamsville (électrique) | 23.00 | 3,785 62 $30,949 14$ | 3,381 72 | 486 14 |
| 31 | Hamilton et Dundas | 53.30 | 16,119 87 6,758 26 | 35,464 71 | 1,693 84 1,298 52 |
| 33 | Hull (électrique). Irondale, Bancroft et Ottawa. Joggins, ci-dev. Cie ch. de f. et de houille du Can. Kaslo et Slocan. | 6:30 45:00 12:00 31:80 | 28,635 54 2,821 90 2,867 85 40,247 27 | 10,834 93 7,748 97 22,225 23 75,034 42 | 1,073 28 712 56 424 71 1,009 86 |
| 36 | Kent-Nord | 34.00 | 3,290 37 | 6,992 43 | 894 37 |
| 37 38 | Kingston et Pembroke. L'Assomption | 112.85 3.00 | 25,503 70 1,178 85 | 82,396 19 200 13 | 8,780 68 160 15 |
| 39 | Lac-Erié et Rivière-Détroit 88 05 London et Port-Stanley 23 75 | 111.80 | 73,786 80 | 100,435 73 | 13,698 40 |
| | Cie de ch. de fer et de canal Lac-Manitoba | 100 · 74 30 · 34 | 9,473 13 1,561 94 | 16,967 49 7,323 96 | 190 61 |
| 42 | Manitoba et Nord-Ouest. 234·50 Saskatchewan et Ouest. 15·47 | 249 · 97 | 59,779 18 | 237,549 42 | 9,881 64 |
| 44 | Vallée de la Massawippi. Colonisation de Montfort. Montréal et Atlantique, ci-devant Sud- | 36:00 21:00 | 49,000 28 921 96 | 96,364 72 2,352 56 | 1,971 90 46 24 |
| | Est | 201.50 | 92,805 36 | 205,025 33 | 11,281 94 |
| 47 | Angne de ceinture de l'He de Montréal | 11.60 40.88 | 12,027 61 68,625 62 | | |
| 49 | réal et ligne provinciale | $\frac{40.60}{23.60}$ | 24,341 48 45,457 02 | 27,742 53 99,648 55 | 2,646 81 5,268 67 |
| 501 | Nelson et Fort-Sheppard. Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard | 59·40 36·00 | 62,049 77 5,924 94 | 52,814 49 1,507 09 | 2,815 69 1,722 67 |
| 52 | C. de f. él. du Parc des Chutes et de la Riv. Niagara Pacifique-Nord et Manitoba. | 13.68 265.11 | 40,056 36 50,193 63 | 163,016 29 | 10,802 24 |
| 54 | Nosbonsing et Nipissingue. Central de la Nouvelle-Ecosse. | $ \begin{array}{c c} 265 & 11 \\ 5 & 50 \\ 74 & 00 \end{array} $ | | 57,826 60 20,042 04 | 2,510 65 |
| 3.0 | | 48 | 24,478 26 | 20,042 04] | 2,010 00 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Suite.

| m Autres sources, | Recettes brutes. | Recettes nettes. | Proportions des ré- cettes avec les frais d'exploitation. | Recettes par mille de parcours. | Numéro. | Observations. |
|---|--|--|---|---|--|--|
| \$ c. | \$ c. 4,686 61 | \$ c. 3,264 88 | р. с. | cents. | 25 | Recettes des péages : traction par le che- min de fer Canada-Est. |
| 109,657 65 | 16,977,312 85 | 5,613,743 36 | 149 | 104 08 | 26 | |
| 680 17 548 27 385 64 1,196 67 6,123 00 9,582 24 498 18 7,087 82 4,177 44 11,139 09 400 00 273 50 294 74 39 95 1,842 96 22,615 43 1,090 01 | 6,198 47 38,499 92 35,365 27 17,813 71 43,521 49 40,543 75 11,283 43 25,903 43 117,488 22 11,177 17 122,803 57 1,539 13 197,503 17 27,129 41 8,885 90 314,298 06 151,514 34 3,320 76 320,251 72 12,174 73 69,025 62 55,004 32 150,668 98 117,679 95 22,757 65 41,899 32 246,627 59 57,826 60 48,120 96 | $\begin{array}{c} 14\ 42\\ 3,529\ 83\\ 13,365\ 95\\ 9,378\ 79\\ 9,378\ 79\\ -10,029\ 65\\ 27,135\ 20\\ 1,307\ 63\\ 17,127\ 80\\ 66,093\ 04\\ 2,615\ 17\\ 21,142\ 46\\ -15\ 25\\ 63,383\ 19\\ -31,428\ 77\\ 772\ 84\\ 73,128\ 77\\ 31,460\ 49\\ 4,510\ 12\\ -8,453\ 08\\ 2,576\ 33\\ 10,945\ 58\\ 10,726\ 83\\ 44,185\ 46\\ 62,917\ 13\\ 8,028\ 20\\ 11,372\ 78\\ -77,534\ 79\\ 28,909\ 90\\ 3,716\ 81\\ \end{array}$ | 100 110 160 211 81 160 211 81 160 113 295 228 130 121 99 147 162 92 130 126 42 97 127 119 124 141 215 151 157 76 200 108 | 34·80 297·25 18·33 46·22 39·86 19·66 40·58 154·18 359·57 60·85 91·80 24·85 87·72 154·60 94·93 264·46 85·40 25·14 75·81 12·72 15·13 87·29 88·29 204·00 64·48 18·53 117·54 474·37 80·17 | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 54 55 | |

N° 6.—ÉTAT SOMMAIRE des recettes

| Nom du chemin de fer. Milles parcourus Transport des voyageurs. Transport des voyageurs. Transport des marchandises par messageries. | Nom du chemin de fer. Milles parcourus. Transport des voyageurs. des marchandises. et marchandises par messageries. | = | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|
| 56 Cie d'acier de la Nouvelle-Ecosse, ci-devant Cie de fer, de houille et de ch. de f. de New-Glasgow 12 : 50 1,519 25 16,457 26 313 00 7 Montagne-d'Orford 26 : 50 2,028 17 17,137 16 525 84 58 Chemin de fer électrique d'Oshawa 8 : 50 4,989 58 10,753 13 1,329 30 59 Ottawa et Gatineau 56 : 50 24,933 03 24,167 41 2,938 23 60 Ottawa, Arnprior et Parry-Sound 260 : 30 79,063 55 220,011 41 2,938 23 61 Cie de chemin de fer et carrières de Philipsburg 6 : 75 69 45 495 87 495 87 62 Jonction de Pontiac du Pacifique 71 : 00 14,420 93 15,796 63 2,939 98 63 Pontiac et Renfrew 4 : 25 20 00 20 00 64 Port-Arthur, Duluth et Ouest 85 50 2,050 41 7,160 75 7,60 75 65 Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan 253 : 96 15,158 15 42,808 68 2,349 10 66 Québec et Lac-Saint-Jean 242 00 281 : 50 60,020 85 134,063 10 10,783 04 67 Québec-Central 30 : 00 38,156 20 10,102 | 56 Cie d'acier de la Nouvelle-Ecosse, ci-devant Cie de fer, de houille et de ch. de f. de New-Glasgow 12 · 50 1,519 · 25 16,457 · 26 313 · 00 57 Montagne-d'Orford 26 · 50 2,028 · 17 17,137 · 16 525 · 84 58 Chemin de fer électrique d'Oshawa 8 · 50 4,989 · 58 10,753 · 13 1,329 · 30 59 Ottawa et Gatineau 56 · 50 24,933 · 03 24,167 · 41 2,938 · 23 60 Ottawa, Arnprior et Parry-Sound 260 · 30 79,063 · 55 220,011 · 41 13,175 · 89 | Numéro. | | | | des | et marchan- dises par |
| | 62 Jonction de Pontiac du Pacifique 71.00 14,420 93 20 00 63 Pontiac et Renfrew 82.50 2.050 41 7,160 75 65 Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan 253.96 15,158 15 42,808 68 2,349 10 66 Québec et Lac-Saint-Jean 242 00 Basses-Laurentides 39.50 281.50 60,020 85 134,063 10 10,783 04 278,193 92 17,870 92 68 Québec, Montmorency et Charlevoix 30.00 38,156 20 10,102 30 1.098 96 69 Montagne-Rouge 953 11,718 08 29,135 20 603 85 70 Salisbury et Harvey 45.00 6,075 58 14,618 56 2,530 98 71 Ligne Riveraine 82.50 12,795 59 13,906 89 3,190 80 72 Stanstead, Shefford et Chambly 43.00 18,250 86 36,054 92 2,717 21 37 Tunnel de Saint-Clair 223 *43,234 50 †183,989 50 ‡160 07 4 Sainte-Catherine et Niagara-Central 12.35 3,459 58 20,574 56 437 90 75 Saint-Laurent et Adirondack 33.00 26,071 33 56,909 37 8,275 53 76 Sydney et Louisbourg 65 90 20,111 99 223,353 04 77 Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel 44 67 24,121 07 8,650 54 1,487 51 78 Témiscouata 113.00 14,816 26 34,906 43 11,097 30 71 Ilsonburg, Lac-Erié et Pacifique 16.00 2,977 54 3,480 21 310 42 80 Mille-Iles 433 4,179 78 7,575 88 2,099 80 81 Toronto, Hamilton et Buffalo 83.93 33,232 36 67,203 73 784 30 Victoria et Sydney, CB 16.26 7,911 20 8,360 03 415 20 | 577 588 599 600 611 622 633 644 655 669 700 711 722 734 756 777 778 800 811 822 | de fer, de houille et de ch. de f. de New-Glasgow Montagne-d'Orford Chemin de fer électrique d'Oshawa Ottawa et Gatineau Ottawa, Arnprior et Parry-Sound Cie de chemin de fer et carrières de Philipsburg Jonction de Pontiac du Pacifique Pontiac et Renfrew Port-Arthur, Duluth et Ouest Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan. Québec et Lac-Saint-Jean. 242 00 \ Basses-Laurentides 39 50 f Québec-Central Québec, Montmorency et Charlevoix. Montagne-Rouge. Salisbury et Harvey Ligne Riveraine. Stanstead, Shefford et Chambly. Tunnel de Saint-Clair Saint-Laurent et Adirondack. Sydney et Louisbourg Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel. Témiscouata Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique. Mille-Iles. Toronto, Hamilton et Buffalo Comtés-Unis. Victoria et Sydney, CB. | 12:50 26:50 8:50 8:50 260:30 6:75 71:00 4:25 85:50 253:96 281:50 213:50 30:00 9:53 45:00 82:50 43:00 65:90 44:67 113:00 16:00 4:33 83:93 61:00 16:26 | 1,519 25 2,028 17 4,989 58 24,933 03 79,063 55 69 45 14,420 93 2,050 41 15,158 15 60,020 85 135,176 04 38,156 20 11,718 08 6,075 58 12,795 59 18,250 86 *43,254 50 3,459 58 26,071 33 20,111 39 24,121 07 14,816 26 2,977 54 4,179 78 33,232 36 26,060 71 7,911 20 | 16,457 26 17,137 16 10,753 13 24,167 41 220,011 41 495 87 1£,796 63 20 00 7,160 75 42,808 68 134,063 10 278,193 92 10,102 30 29,135 20 14,618 56 13,906 89 36,054 92 183,989 50 20,574 56 56,909 37 223,353 04 3,480 21 7,575 88 67,203 73 21,393 00 8,360 03 | 313 00 525 84 1,329 30 2,938 23 13,175 89 2,938 98 2,938 98 2,349 10 10,783 04 17,870 92 1,098 96 603 85 2,530 98 3,190 80 2,717 21 ‡160 00 437 90 8,275 53 1,487 51 11,097 30 310 42 2,099 80 784 30 1,192 21 415 20 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| Autressources. | Recettes Recettes brutés. | | | Recettes par mille de parcours. | Numéro. | Observations. |
|--|---|---|--|---|--|--|
| \$ c. | \$ c. | \$ c. | p. 100 | cents. | | |
| 5,400 00 934 78 336 25 1,072 53 253 75 102 45 428 92 9,020 53 3,042 70 1,622 10 260 41 240 07 1,234 63 1 00 265 65 *68,262 48 309 88 109 00 882 94 | 23,689 51 19,691 17 18,006 79 52,374 92 312,250 85 1,637 85 33,411 29 20 00 9,313 61 60,744 85 213,887 52 434,283 58 50,979 56 41,457 13 23,485 53 30,133 35 58,257 62 227,385 00 24,737 69 91,256 23 311,727 51 34,569 00 60,819 99 6,877 11 14,738 40 | $\begin{array}{c} 5,666 \ 54 \\ 5,147 \ 38 \\ 2,485 \ 07 \\ 10,803 \ 00 \\ 85,944 \ 15 \\ 255 \ 26 \\ -1,913 \ 86 \\ 20 \ 00 \\ -4,729 \ 26 \\ 12,209 \ 13 \\ 24,651 \ 74 \\ 152,202 \ 44 \\ 14,020 \ 91 \\ 12,250 \ 47 \\ -2 \\ 527 \ 39 \\ 418 \ 45 \\ -162 \ 64 \\ 123,803 \ 78 \\ 945 \ 81 \\ 6,584 \ 19 \\ -157,137 \ 69 \\ -187 \ 63 \\ 2,349 \ 83 \\ -2 \\ 349 \ 83 \\ -2 \\ 2,109 \ 65 \end{array}$ | 131 135 116 126 138 138 94 | 150 · 88 60 · 56 40 · 65 93 · 10 85 · 83 180 · 77 66 · 40 58 · 66 110 · 98 107 · 70 104 · 62 94 · 05 483 · 89 83 · 37 56 · 81 74 · 05 123 · 68 57 · 33 236 · 82 58 · 55 65 · 49 27 · 51 82 · 57 | 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 | En exploitation du 19 décembre 1896 au 30 juin 1897. * Péages sur voitures à voyageurs. † Péages sur wagons à marchandise. ‡ Péages sur nouvelle locomotive—passée par le tunnel. * Houille. |
| 2,278,106 81 | 101,220 39 48,645 92 16,686 43 52,353,276 60 | - 41,891 62 6,098 80 1,492 00 17,184,611 00 | 71 114 110 | 60°66 58°54 70°08 | 81 82 83 | |

N° 7-ÉTAT SOMMAIRE des frais d'exploitation,

| Numoré. | Nom de chemin de fer. | Milles parcourus. | Entretien de la voie et des bâtiments, etc. | Service et réparation des locomotives. |
|----------------------------|---|---|---|---|
| | | | \$ c. | \$ c. |
| $\frac{1}{2}$ | Cie de chemin de fer et de houille d'Alberta | 64·62 16·00 | 8,531 24 515 86 | 14,284 34 725 15 |
| 3 | Atlantique et Lac-Supérieur, comprenant— Baie-des-Chaleurs 80:00 Grand-Oriental 80:00 Vallée d'Ottawa | 80.00 | 9,149 21 | 6,198 00 |
| | Vallée d'Ottawa | 64.82 | 19,179 62 | 28,340 69 |
| 5 6 7 | Berlin et Waterloo (électrique) Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie Bouctouche et Moncton | $\begin{array}{r} 3.00 \\ 45.00 \\ 32.00 \end{array}$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 7,067 06 4,452 39 |
| 8 9 | Canada-Atlantique | 295·07 176·00 | 24,873 84 70,768 93 | 18,287 66 160,021 48 |
| 10 11 | Comtés du Centre 38·00 ∫ Canada-Est Canada-Sud | 136·00 382·19 | 21,056 96 539,919 45 | 34,825 88 704,657 65 |
| 12 13 | Chemins de fer de l'Etat— Intercolonial | 1,150·50 210·00 | 624,454 43 102,344 47 | 995,247 29 55,991 60 |
| 14 | Canadien du Pacifique 4,119·10 Lignes aftermées— 22·40 Frédéricton 22·40 Nouveau-Brunswick 175·00 Nouveau-Brunswick et Canada 118·00 Saint-Jean et Maine 92·00 Pont de Saint-Jean et prolong duch. de fer Saint-Stephen et Milltown 4·64 Tobique-Valley 28·00 Cap de la Madeleine 2·32 Montréal et Lac-Maskinongé 12·90 Montréal et Ouest 66·90 Atlantique et Nord-Ouest 205·00 Montréal et Ottawa 52·80 Ontario et Québec 469·00 Saint-Laurent et Ottawa 58·40 Credit-Valley 175·10 Jonction de Guelph 15·00 Toronto, Hamilton et Buffalo 2·70 Toronto, Grey et Bruce 191·30 Pacifique d'Ontario-Ouest 26·60 Colonisation du Manitoba et Sud-Ouest 215·29 Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta 109·50 Colombia et Kootenay 28·50 Nakusp et Slocan 36·90 Shuswap et Okanag | 6,280 · 26 | 2,702,054 00 | 3,714,794 54 |
| 16 | Caraquette | 68:00 13:00 | 6,831 96 1,700 00 | $\begin{array}{c} 6,968 \ 08 \\ 2,075 \ 00 \end{array}$ |
| 17 | Ontario Central | 113.60 | 30,993 18 | 17,869 97 |
| 18 19 20 | Central du Nouveau-Brunswick | 75·66 32·00 | 12,755 76 14,136 99 | 8,168 59 15,402 97 |
| | Windsor et Annapolis. 87 50 Vallée de Cornwallis. 14 00 Yarmouth et Annapolis. 87 00 Embranchement Windsor de l'Intercolonial 32 00 | 220.50 | 134,013 79 | 101,803,57 |
| 21 22 23 24 25 | Comté de Drunmond. Elgin et Havelock. Erié et Huron Esquimalt et Nanaïmo. Frédéricton et Cie de ch. de fer et du Pont Sainte-Marie | 90·53 27·00 76·75 78·00 1·33 | 16,717 74 3,936 24 19,954 34 72,195 31 663 86 | 20,579 44 2,810 36 25,203 52 27,189 12 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Service et réparations des wagons. | Frais généraux d'exploitation. | Total. | Frais d'exploita- tion par convoi- mille. | Numéro. | Observations. |
|--|--|--|---|----------------------------|--|
| \$ c. | \$ c. | \$ c. | Cents. | | |
| 1,807 01 | 60,161 61 9 50 | 84,784 20 1,250 51 | 256·41 65·13 | 1 2 | De Lethbridge à Coutts, sur la frontière internationale—la partie de Dunmore à Lethbridge, 109·50 milles, est exploitée par le chemin de fer Canadien du Paci- fique en vertu d'un bail. |
| 904 53 | 2,428 23 | 18,679 97 | 84.33 | 3 | Le chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs a été exploité par le gouvernement fédé- |
| 7,264 32 835 10 522 07 3,084 46 | 26,577 27 4,269 12 8,393 54 5,574 02 18,569 50 | 81,361 90 7,395 33 28,086 22 13,690 76 64,815 46 | 60·92 10·16 85·61 66·23 88·02 | 4 5 6 7 8 | ral pour les cinq mois expirés le 31 mai 1897. |
| 41,283 85 | 203,258 33 | 475,332 59 | 90.52 | 9 | |
| 4,908 60 241,932 96 | 22,402 90 1,405,098 63 | 83,194 34 2,891,608 69 | 39·11 82·44 | 10 11 | |
| 453,047 38 22,427 88 | 853,219 57 59,725 95 | 2,925,968 67 240,489 90 | 76:14 96:07 | 12 13 | |
| 817,866 65 | 4,964,276 51 | 12,198,991 70 | 86.14 | 14 | Y compris la partie du ch. de fer d'Alberta et la ligne de la Cie de houille de Dun. more à Lethbridge, 109 5 'milles. |
| 1,038 78 | 6,290 46 | 21,129 28 | 61.96 | 15 | |
| 20 00 | 30 80 | 3,825 80 | 63.76 | 16 | |
| 5,014 51 1,178 16 5,024 16 | 20,460 17 5,678 55 | 74,337 83 27,781 06 49,912 37 | 72.58 64.30 74.89 | 17 18 19 | |
| 5,024 16 | 15,348 25 | 49,912 37 | 14 03 | 13 | |
| 14,544 87 | 112,123 75 | 362,485 98 | 74 · 47 | 20 | |
| 2,656 78 5,788 65 8,680 40 | 24,915 01 3,143 04 31,536 24 188,642 47 757 87 | 64,868 97 9,889 64 82,482 75 296,707 30 1,421 73 | 68·50 58·51 52·13 218·33 | 21 22 23 24 25 | |

N° 7.—Etat sommaire des frais d'exploitation

| | | | | Protection |
|--|--|---|--|---|
| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Entretien de la voie et des bâtiments, etc. | réparations des |
| | | | \$ c. | \$ c. |
| 26 | Grand-Tronc 884 25 Grand Occidental 561 80 Brantford, Norfolk et Port-Burwell 34 78 Buffalo et Lac-Huron 162 00 Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Erié. 172 75 Emranchement d'Owen-Sound 12 42 London, Huron et Bruce 69 01 Jonction de Waterloo 10 25 Norfolk-Sud 17 00 Wellington, Grey et Bruce 168 13 Nord 172 10 Simcoe-Nord 33 34 Hamilton et Nord-Ouest 173 90 Nord et Jonction du Pacifique 111 37 Toronto, Ligne de Ceinture 12 70 Midland 166 78 Grande-Jonction 85 40 Jonction du Lac-Simcoe 26 50 Victoria 53 25 Whitby, Port-Perry et Lindsay 46 50 | 3,146 · 98 | 2,089,218 83 | 3,790,980 32 |
| 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Union Jacques-Cartier 6 50 Montréal et Jonction de Champlain 61 75 Jonction de Beauharnois 19 50 Grand-Nord Grand-Central du Nord-Ouest Hamilton, Grimsby et Beamsville (électrique). Hamilton et Dundas. Hull (électrique). Hereford Irondale, Bancroft et Ottawa Joggins, mainten. Cie de ch. de fer et de houille du Canada Kaslo et Slocan Kent-Nord | 28·00 50 93 23·00 6·00 6·30 53·30 45·00 12·00 31·80 | 1,399 15 12,184 90 | 2,341 35 7,060 21 4,160 30 25,062 42 3,529 90 3,663 92 9,992 11 2,962 00 |
| 37 38 39 | Kingston et Pembroke. L'Assomption | 112·85 3·00 | 30,538 53 233 20 | 28,000 64 698 53 |
| 40 | London et Port-Stanley | 111·80 100·74 | 31,132 37 6,930 66 | 42,038 04 3,943 08 |
| 41 42 | Lotbinière et Mégantic. Manitoba et Nord-Ouest. Saskatchewan et Ouest 15.47 | 30·34 249;97 | 3,408 83 92,199 99 | 3,704 92 53,403 23 |
| 43 44 | Vellée de la Massawinni | 36·00 21·00 | 22,996 98 1,281 12 | 44,628 15 3,616 01 |
| 45 | Colonisation de Montfort. Montréal et Atlantique, ci-devant Sud-Est | 201.50 | 77,537 95 | 118,635 73 |
| 46 47 48 | elle de Montréal, Ligne de Ceinture (electrique). Parc et Ile de Moutréal (électrique). Montréal Portland et Boston, maintenant Montréal et | 11.60 40.88 | 976 17 4,553 90 | 2,958 03 22,126 39 |
| 49 50 51 52 53 54 55 | Ligne Provinciale Montréal et Jonction du Vermont. Nelson et Fort-Sheppard. Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard Parc des Chutes et de la RivNiagara (ch. de fer électrique). Pacifique-Nord et Manitoba. Nosbonsing et Nipissingue. Central de la Nouvelle-Ecosse. | 40.60 23.60 59.40 36.00 13.68 265.11 5.50 74.00 | $\begin{array}{c} 18,879\ 24\\ 18,439\ 71\\ 27,366\ 80\\ 6,945\ 80\\ 3,220\ 66\\ 144,085\ 96\\ 5,280\ 70\\ 21,266\ 42\\ \end{array}$ | 12,284 06 37,848 78 11,629 50 5,369 36 *3,961 55 71,231 11 10,822 50 10,484 63 |
| 56 57 58 59 60 61 | Cie d'acier de la Nouvelle-Ecosse, ci-devant Cie de ch. de fer et de houille de New-Glasgow. Montagne-d'Orford Chemin de fer électriq ie d'Oshawa Ottawa et Gatineau | 12:50 26:50 8:50 56:50 260:30 | 5,848 52 4,435 26 2,271 44 12,334 67 58,589 35 237 46 | 9,490 15 6,734 93 5,095 59 11,905 44 80,130 65 204 88 |

54

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Service et réparations des wagons. | Frais généraux d'exploitation. | Total. | Frais d'exploita- tion par convoi- mille. | Numéro. | Observations, |
|--|--------------------------------------|--|---|----------------|-------------------------------------|
| \$ c. | \$ c. | \$ c. | Cents. | | |
| | | | | | |
| 1 100 000 45 | 4 200 505 00 | 11 000 700 40 | 00.00 | 00 | |
| 1,187,602 45 | 4,295,767 89 | 11,363,569 49 | 69.66 | 26 | |
| | | | | • | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| $125 00 \\ 308 54$ | 2,318 55 15,416 44 | 6,184 05 34,970 09 | 34·72 270·00 | 27 28 | |
| ************ | 21,999 32 8,434 92 | 21,999 32 8,434 92 | 11 · 40 21 · 88 | 30 | |
| 1,279 52 1,923 94 | 21,648 67 9,276 92 | 67,678 95 53,551 14 | 32·81 49·05 | 31 32 | |
| 665 10 531 24 | 3,055 50 2,098 14 | 9,975 80 -8,775 63 | 35.88 52.33 | 33 | |
| 1,980 01 400 00 5 000 58 | 20,100 48 3,000 00 | 51,395 18 8,562 00 | $ \begin{array}{r} 157.30 \\ 46.62 \\ 75.99 \end{array} $ | 35 36 37 | |
| 5,699 58 13 58 | 37,422 36 609 07 | 101,661 11 1,554 38 | 25.11 | 38 | |
| 8,208 03 | 52,741 54 | 134,119 98 | 59.56 | 39 | İ |
| 832 18 436 81 | 5,000 42 2,108 18 | 16,706 34 9,658 74 | 95·20 103·19 | 40 41 | |
| 27,478 19 | 68,087 88 | 241,169 29 | 202.92 | 42 | |
| 9,847 22 565 80 | 42,581 50 2,367 95 | 120,053 85 7,830 88 | 67·67 59·29 | 43 | |
| 20,268 97 | 112,262 15 | 328,704 80 | 77.81 | 45 | |
| 152 49 2,578 58 | 5,511 71 28,821 17 | 9,598 40 58,080 04 | 10·02 12·73 | 46 47 | |
| 4,341 55 27,044 19 | 8,772 64 23,150 84 | 44,277 49 106,483 52 | 70·27 62·40 | 48 49 | |
| 2,047 78 2,047 78 324 28 | 13,718 74 2,090 01 | 54,762 82 14,729 45 | 94·93 41·73 | 50 51 | |
| 2,677 05 24,732 91 | 20,667 28 84,112 40 | 30,526 54 324,162 38 | 13·50 154·49 | 52 53 | *Locomotives et pouvoir (électrique |
| 2,875 00 1,641 35 | 9,938 50 11,011 75 | 28,916 70 44,404 15 | 237 · 21 73 98 | 54 55 | |
| 300 40 | 2,383 90 | 18,022 97 | 114.79 | 56 | |
| 39 90 1,096 46 | 3,333 70 7,058 23 | 14,543 79 15,521 72 | 44.73 35.04 | 57 58 | |
| $3,201 29 \\ 11,328 78$ | 14,130 52 76,257 92 | $\begin{array}{r} 41,571 & 92 \\ 226,306 & 70 \end{array}$ | 73.90 62.21 | 59 60 | |
| 0 90 | 939 35 | 1,382 59 | 152.60 55 | 61 | |

N° 7.—Etat sommaire des opérations

| Numéro. | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Entretien de la voie et des bâtiments, etc. | Service et réparations des locomotives. |
|--|---|---|---|---|
| 63 Pontiac et Re 64 Port-Arthur, 65 Qu'Appelle, L 66 Québec et Lac Basses-Laur 76 Québec, Mont 69 Montagne-Ro 70 Salisbury et H 71 Ligne Riverai 72 Stanstead, Sh 73 Tunnel Saint-Cather 75 Saint-Laurent 76 Sydney et Lou 77 Rive-Sud, aut 78 Témiscouata. 79 Tilsonburg, L 80 Mille-Iles 81 Comtés-Unis. | ontiac du Pacifique nfrew Duluth et Ouest ac-Long et Saskatchewan -Saint-Jean 242 00) entides 39 50 d lmorency et Charlevoix uge arvey ne efford et Chambly Clair ine et Niagara-Central et Adirondack uisbourg, refois Montréal et Sorel ac-Erié et Pacifique hilton et Buffalo dney, C.B. Total | 4 · 25 85 · 50 253 · 96 281 · 50 213 · 50 30 · 00 9 · 53 45 · 00 82 · 50 43 · 00 2 · 23 12 · 35 33 · 00 65 · 90 44 · 67 113 · 00 4 · 67 113 · 00 4 · 63 8 · 93 8 · 93 8 · 93 6 · 100 16 · 26 | \$ c. 14,573 76 4,029 95 18,837 49 47,170 13 63,428 47 9,823 35 13,608 16 9,780 25 10,414 33 21,928 72 9,194 79 4,944 92 14,057 77 21,324 21 11,025 58 19,896 77 1,940 00 2,065 50 48,840 64 8,591 67 2,725 32 | \$ c. 4,039 08 17,377 61 56,652 95 79,087 92 11,583 11 6,680 67 9,201 48 6,990 75 14,877 41 58,239 39 7,193 59 27,960 40 36,184 98 8,121 30 16,486 22 2,948 00 4,616 92 37,705 00 15,966 24 6,843 07 10,861,072 40 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| Service et réparations des wagons. | Frais généraux d'exploitation. | Total. | Frais d'exploita- tion par convoi- mille. | Numéro. | Observations. |
|---|---|--|---|--|---|
| \$ c. | 8 c. | 8 c. | \$ c. | | |
| 2,137 22 | 9,951 62 | 35,325 15 | 70.21 | 62 | |
| 349 93 1,936 24 | 5,623 91 10,384 38 | 14,042 87 48,535 72 | 88·44 88·67 | 63 64 65 | |
| 12,850 62 | 72,562 08 | 189,235 78 | 95 · 29 | 66 | |
| 20,574 55 4,016 74 276 19 861 88 2,285 91 4,842 16 918 35 2,390 92 9,571 39 1,048 69 4,708 96 223 29 6,621 66 843 03 247 24 | 118,990 20 11,535 45 8,641 64 4,169 31 10,023 91 16,771 97 36,129 04 10,735 02 40,262 95 87,509 24 14,561 06 17,378 21 2,586 42 5,723 04 49,944 71 17,146 18 5,378 80 | 282,081 14 36,958 65 29,206 66 24,012 92 29,714 90 58,420 26 103,554 22 23,791 88 84,672 04 154,589 82 34,756 63 58,470 16 7,474 42 12,628 75 143,112 01 42,547 12 15,194 43 | 67 95 68 18 332.87 85 24 56 02 74 25 118 95 53 19 117 44 58 87 62 96 29 90 70 75 85 77 51 20 63 82 | 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 | Exploité du 19 déc. 1896 au 30 juin 1897. |
| 3,069,085 16 | 13,637,096 97 | 35,168,665 60 | | | |

N° 8.—Sommaire des accidents

| _ | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------|---|---------------------------------|--|
| | Nom du chemin de fer. | Nombre de milles. | Vəyageurs, employés ou autres. | des gon de l | nbés wa- s ou a lo- ive. | à bor en ba conv de la | tant rd ou as des v. ou a loc. nouv. |
| Numéro. | | | | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. |
| 2 | Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta | 64·62 16·00 80·00 | Employé Employés | ••• | | | |
| 4 | Grand-Oriental. (Non en peration.) Vallée de l'Ottawa do Baie de Quinté | 64.82 | Employé | | | | |
| 6 | Kingston, Napanee et Ouest Berlin et Waterloo (électrique) Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie. Bouctouche et Monèton | 3:00 45:00 32:00 | Employe | | | | |
| 8 | | 259·07 176·00 136·00 | Employé Employés Autres | | | | |
| 11 | Canada-Est 359 24 Sarnia, Chatham et Erié 7 00 Leamington et Saint-Clair 15 95 Chemins de fer de l'Etat— | 382.19 | $\left\{ egin{array}{l} 	ext{Voyageurs} \ 	ext{Employés} \ 	ext{Autres} \ 	ext{} \end{array} ight.$ | 1 | 3 | 1 | $\begin{vmatrix} 1 \\ \cdots \\ 2 \end{vmatrix}$ |
| 12 | Intercolonial | 1,150.50 | $\left\{ egin{array}{l} 	ext{Voyageurs} \dots \ 	ext{Employés} \dots \ 	ext{Autres} \dots \end{array} ight.$ | | | | $\begin{bmatrix} 2\\3\\2 \end{bmatrix}$ |
| 13 | | 210.00 | (Vovageurs. | | | | 8 |
| | Canadien du Pacifique. Caraquette | 6,280 · 26 | Employés Voyageurs Employés Autres | 6 4 | $\begin{bmatrix} 22 \\ 5 \end{bmatrix}$ | 1 4 | 10 7 |
| 16 | Carillon et Grenville Ontario-Central | 13·00 113·60 | Employés | | | | |
| 18 19 | Central du Nouveau-Brunswick. Cie de ch. de fer et de houille de Cumberland, y compris embranchem. de Spring-Hill et d'Oxford, 14 milles | 75·66 32·00 | | | | | 1 |
| 20 | Dominion-Atlantic, comprenant— Windsor et Annapolis | 220.50 | ∫ Employés { Autres | | | | |
| $\frac{21}{22}$ | Embranchement de Windsor, Intercolomal 32 0 / Comté de Drummond | 90·53 27·00 | | | | | |
| | Erié et Huron | 76.75 | Employés | | | | |
| 25 | Esquimalt et Nanaïmo. Frédéricton et Cie du ch. de fer et du pont de Ste-Marie. | 78:00 1:33 | (Vovaceurs | | | 1 | |
| | Grand-Trone. | 3,146.98 | $\begin{cases} \text{Voyageurs} \dots \\ \text{Employés} \dots \\ \text{Autres} \dots \end{cases}$ | 7 | 7 | 6 | 15 |
| $ \begin{array}{r} 28 \\ 29 \\ 30 \end{array} $ | Grand-Nord. Grand-Central du Nord-Ouest Hamilton, Grimsby et Beamsville (électrique). Hamilton et Dundas Hereford | 28.00 50.93 23.00 6.00 53.30 | Voyageur | | | ····i | |
| 32 33 34 | Hull (électrique) Irondale, Bancroft et Ottawa Joggins, maint. Cie de ch. de fer et de houille du Canada | 6:30 45:00 12:00 | | | | | |
| 36 | Kaslo et Slocan Kent-Nord, y compris Saint-Louis et Richibouctou. Kingston et Pembroke | $ \begin{array}{r} 31.80 \\ 34.00 \\ 112.85 \end{array} $ | | | | | |

^{*}Exploité par le gouvernement fédéral pour 5 mois finissant le 31 mai 1897. 58

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| vra sur l forr | l'ou- age ou a voie, nation les ains. | bras tête | tant le ou la e par es ètres. | Atdes | telant wagons | dé | lisions ou raille- ents. | étan | assant ou it sur la roie. | | lx- sions. | pan | rap- it sur les nts. | | tres | Tot | aux. | |
|----------------------|--|--------------|--|-------|---------------------------|---|-----------------------------------|----------|------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------------------------|--------|--|--|---|--|
| Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Numero. |
| | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 2 3 |
| | 1 | | | | 1 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 3 | 1 1 4 1} | 4 5 6 7 8 9 10 |
| | 3 | | | 2 | 18 1 88 | 1 | 24 24 1 1 28 | 1 9 3 22 | 5 | | | | | 10 8 | 1 1 14 8 5 37 23 | 9 1 4 10 3 23 38 | 28 66 7 1 10 17 196 52 1 | 12 13 14 15 16 17 18 |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | ·····i | | 1 2 | } | 19 |
| | 8 | | | | 100 | | | | 14 | | | | | 3 | 1 1 25 | 1 24 | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 21 22 23 24 25 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 73) | 31 32 33 34 35 36 |

Nº 8.—Sommaire des accidents

| | Nom du chemin de fer. | Milles parcourus. | Voyageurs, employés ou autres. | des gons de loco | wa- | Saut à bor en l des c ou d locor en m | ed ou bas on v. le la mot. |
|-----------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|----------|---|--|
| Numéro. | | | | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. |
| 38 39 | L'Assomption Lac-Erié et Rivière-Détroit 88·05\ London et Port-Stanley 23·75 | 3·00 111·80 | Voyageurs | | | | 1 |
| 41 | Cie du Canal et du Lac-Manitoba. Lotbinière et Mégantic. Manitoba et Nord-Ouest | 100:74 30:34 | (Employés | | | | |
| | Saskatchewan et Ouest 15·47 ∫ | 249.97 | Autres | | | | |
| | Vallée de Massawippi | 36·00 21·00 | (Autres | | |) | |
| | Montréal et Atlantique, ci-devant Sud-Est 140·10 Lac-Champlain et Jonction du St-Laurent. 61·40 j | 201.20 | $\begin{cases} \text{Voyageurs.} \\ \text{Employ\'es} \\ \text{Autres} \end{cases}$ | ···· | 4 | | |
| 46 | Ligne de Ceinture de l'île de Montréal (électrique) | 11.60 | Autres | | | | |
| | Parc de Montréal et de l'Île (électrique) | 40.88 | {Voyageurs Employés | | | | |
| 49 | Montréal, Portland et Boston, maint. Ligne Provinciale Montréal et Jonction de Vermont. Nelson et Fort-Sheppard | 23 60 59 40 | Employés | | 1 | | |
| 51 | Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard Parc des Chutes et de la RivNiagara (ch. de fer (élect.). | 36·00 13·68 | Autres | | | | |
| 53 | Pacifique-Nord et Manitoba. Nosbonsing et Nipissingue. | 265·11 5 50 | Employés | | 2 | 1 | $\frac{2}{1}$ |
| 55 | Central de la Nouvelle-Ecosse. Cie d'acier de la Nouvelle-Ecosse, ci-devant Cie de houille et de chemin de fer de New-Glasgow | 74.00 | | | | | |
| 57 | Montagne-d'Orford. Chemin de fer électrique d'Oshawa | 26·50 8·50 | | | | | |
| | Ottawa et Gatineau | 56.20 | Employés (Voyageurs | | 2 | | |
| 60 | Ottawa, Amprior et Parry-Sound | 260.30 | Employés | 3 | | | ······································ |
| 62 | Cie de chemin de fer et de carrières de Philipsburgh Jonction de Pontiac et du Pacifique | 6·75 71·00 | | | | 1 | |
| 64 | Pontiac et Renfrew. Port-Arthur, Duluth et Western | 4·25 85·50 | | | | | |
| | Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan | 253 · 96 281 · 50 | £mployés | ····i | 2 | | |
| 67 | Basses-Laurentides 39 50 \\ Québec-Central \\ Québec-Marianne A. Chalair | 213.50 | Employés | | | | |
| 69 | Québec, Montmorency et Charlevoix. Montagne-Rouge. Salisbury et Harvey. | 30.00 9.53 45.00 | Autres | | | | |
| 71 | Ligne Riveraine Stanstead, Shefford et Chambly | 82·50 43·00 | Employé | | | | |
| -73 | Tunnel Saint-Clair. Sainte-Catherine et Niagara-Central. | $\frac{2 \cdot 23}{12 \cdot 35}$ | Voyageurs | 1 | | | |
| 75 | Saint-Laurent et Adirondack | 33.00 | Employés | | | | |
| 77 | Sydney et Louisbourg | 65 · 90 44 · 67 | Employés | | 1 | | |
| $\frac{78}{79}$ | Temiscouata | 113·00 16·00 | | | | | |
| | Mille-Iles Toronto, Hamilton et Buffalo | 4·33 83·93 | ∫ Employés | | 2 | | |
| | Comtés-Unis | 61.00 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | 1 | |
| | victoria et Sydney, CB | $\frac{16.26}{16,550.17}$ | | 39 | 99 | 19 | 73 |
| | | 10,000 17 | | 30 | 33 | 10 | 10 |

pour l'exercice terminé le 30 juin 1897—Fin.

| vra sur l forn | l'ou- ge ou la voie, nation des nvois. | les ou la par | tant bras a tête les etres. | Att | t∈lant wagons | dé | lisions ou raille- ents. | éta | sant ou nt sur voie. | 1 12 | x- ions. | pant | rap- t sur es nts. | | tres ises. | Tota | aux. | |
|----------------------|---|---------------------|---|-------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|-------------|--|----------------------------|
| Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés. | Tués. | Blessés, | Numéro. |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1} | 38 39 40 |
| | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | 1 1 1 1 | 2 | $\begin{array}{c} \cdots \\ 4 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ \end{array}$ | 41 42 43 |
| | • | | | | 9 | | 2 2 | | 1 4 | | | | | 1 | 8 | 2 | $\begin{pmatrix} 2\\23\\1\\4 \end{pmatrix}$ | 44 45 46 |
| | | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | $\begin{bmatrix} 3\\1 \end{bmatrix}$ \vdots 5 2 | 47 48 49 50 |
| | | | | | 5 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 8 | 1 1 | 1 17 2 | 51 52 53 54 55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1) | 56 57 58 59 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | 1 | 5 | 8 2 | $\left\{\begin{array}{c} 7\\3 \end{array}\right\}$ | 60 61 62 63 |
| | 1 | | | | | ····· ···· 1 | | | | | | | | | | 1 1 | $\begin{pmatrix} 3\\1 \end{pmatrix}$ | 64 65 66 67 |
| | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 68 69 70 71 72 |
| | | | | | | | | 1 1 | | | | | | | 1 | 1 1 1 | $\begin{bmatrix} \ddots & \ddots & \ddots \\ & \ddots & \ddots \\ & & 1 \end{bmatrix}$ | 73 74 75 76 77 |
| | | | | | | 3 | i | 1 | | | | | | | | 4 1 | 6 } | 77 78 79 80 81 |
| 3 | 16 | | 1 | | 254 | | 94 | | | | | | | 40 | 171 | | 807 | 82 83 |

 $\rm N^\circ$ 9.—Voies ferrées appartenant à des propriétaires de mine de houille et de fer, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Nom. | Longueur de la voie. | Largeur. | Nombre de loco- motives. | Nombre de wagons. | Observations. |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| Nouvelle-Écosse. | Milles. | Pieds. | | | |
| Cie houillère d'Acadie Cie houillère Intercoloniale | 8.00 3.00 | $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ | 2 4 | 20 221 | Connu comme C.F. des Mines d'Albion. Raccordant la houillère de Drummond avec le chemin de fer Intercolonial et le quai de |
| Cie de fer de Londonderry \dots | 5·75 4·50 7·00 | $4.8\frac{1}{2}$ $4.8\frac{1}{2}$ 3.1 | 2 2 | 26 27 | Granton, havre de Pictou, NE. De la station de Londonderry sur le C.F.I. aux mines d'Acadie, avec embranchem. Des Mines de l'Est à la gare des Mines de l'Est, avec embranchements. Des ateliers aux Mines de l'Ouest avec emb. La Compagnie de fer de Londonderry n'ayant |
| Cap-Breton. | 28:25 | | 10 | 294 | pas envoyé un rapport pour l'exercice terminé le 30 juin 1897, celui de l'exercice précédent a été mis à contribution. |
| Association générale des mines de Londres, Angleterre— Mines de Sydney | 5.15 | 4.81 | 4 | 201 | Ce chemin de fer est utilisé pour fins de charbonnage seulement. |
| Ligne principale | 40.00 5.00 1.00 .50 | $\begin{array}{c c} 4 \cdot 8\frac{1}{2} \\ 4 \cdot 8\frac{1}{2} \\ 4 \cdot 8\frac{1}{2} \\ 4 \cdot 8\frac{1}{2} \end{array}$ | 10 1 1 1 | 727 150 119 69 | Compagnie Dominion Coal. Les lignes conduisant aux différent, houillères de ce chemin de fer sont comprises dans les embranchements du ch. de fer de Sydney et |
| Réserve Gowrie | 10.00 | 3.6 | 4 2 | 228 150 | Louisbourg appart, à la Dominion Coal Co. La Dominion Coal Co. n'a pas fait cette année de rapport séparé pour ses chemins conduisant à ses houillères et leur équi- |
| | 63.15 | | 23 | 1644 | pement; en conséquence, on s'est servi du rapp. de l'année dernière pour ce relevé. |

N° 10-ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer-construits et en voie de construction-par les gouvernements, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.

| Souscription d'actions ou d'obligations. | | _ |
|--|---|--------------------|
| Boni. | \$ c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. | 46,000 00 |
| Total. | ⊙ 69- | |
| Prêt. | * 29,665 45 * 29,665 45 300,000 00 15,142,633 33 | |
| Nom du chemin de fer. | Albert (maintenant Salisbury et Harvey) Albert-Sud Athantique et Nord-Ouest du Canada Baie-des-Chaleurs Baie-des-Chaleurs Belleville et Hastings-Nord-Grande-Jonction (maint, Grand-Tronc) Jonction de Beaularnois Brandford, Wasterloo et Lac-Erié (mainten, Toronto, Hamilton et Buffalo) Brockville, Westport et Sant-Sainte-Marie. Canada-Atlantique Canada-Central Canada-Atlantique Canada-Atlantique Canada-Atlantique Canada-Bruswick). Conada-Bruswick). Conada-Bruswick Colourg, Norden-Bruswick Colourg, Norden-Bruswick Colourg, Northumberland et Pacifique Colourg, Northumberland et Pacifique Colourg, Northumberland et Pacifique Colourg, Northumberland et Pacifique Colourg, Cornwallis (maintenant Atlantique du Canada) Colourg de Chemin de fer et de houille de Cumberland Contre de Drummond Contre de Drummond Contre de Drummond Contre de Chemin de fer et de houille de Cumberland Contre de Chemin de fer et de houille de Cumberland Contre de Drummond Contre de Drummond Contre de Chemin de fer et du pont de Frédéricton et Sainte-Marie Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Trouc Grand-Oriental | Jonction de Guelph |

*\$14,665.45 de lisses. ‡ Y compris \$83,612.54 de lisses anx chemins 'de fer Saint-Martin et Upham. a Payable en versements semi-annuels de \$35,550 chacm pour 20 ans, du 1er juillet 1889. b Y compris \$24,439.84, lisses à l'embranchement de Chatham. c Y compris le coût des lignes construites par le gouvernement édéral et transférées à la Cie du chemin de fer Canadien du Pacifique, \$31,093,887.77. d Y compris \$44,252.82 de lisses.

N° 10--ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les gouvernements---Suite.

| Total. | ਹ ₩ | |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| Souscription d'actions ou | ပ် | |
| Total. | ಲೆ | |
| Boni. | ಲ | 55,000 00 155,200 00 155,200 00 165,000 00 165,000 00 17,500 00 22,000 00 112,000 00 113,440 00 113,440 00 113,440 00 113,400 00 113,400 00 113,400 00 113,400 00 113,400 00 113,400 00 113,400 00 113,400 00 113,400 00 113,600 00 |
| Total. | ್ | |
| Prêt. | 3 | + 68,334 27 |
| Nom du chemin de fer. | Gouvernement pédéral—Suite. | Rive du Golfe. Embranchement de Harvey Herefond Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonial Intervolonia Inte |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | , | | | 139 669 819 69 | 100,000,010 00 | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|-------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|--|--|------------------------------|
| 21,600 00 152,800 00 93,719 00 | | 271,200 00 | 3,750,565 38 | | 96,000 00 | 1,500,000 00 | | 38,400 00 22,400 00 | | 108 201 60 | 375,000 00 | 14,848 00 | 54 400 00 | 87,808 00 | 645,950 00 | 24,400 00 | 121 016 00 | 14,656 00 | 208.000 00 | 32,800 00 | 60,000 00 | 500,000 00 | 1,193,369 00 | tants. | | 68,000 00 270,000 00 | 1.479,000 00 | 147,858 65 | 18.740 00 | | 83,000 00 | 336,000 00 | 565,020 00 | 135,000 00 |
| | | | | | | | | | | | | : | | | | : | : | | | | | : | 15 064 599 05 | ces deux mon | | | | | | | : | | | : |
| | | | | | | | | | 433,900 00 | | | | : | | | | : | : | : | | | : | : | par année sur | | | | | | 0000007 | : | : | | |
| Vallée de l'Ottawa (formant partie du Grand-Nord. | Cie de chemin de fer et de carrières de Philipsburg. Lonction de Pontiac du Pacifique | Pontiae et Renfrew | Fort-Arthur, Duntan et Ouese. | Québec et Lac-Saint-Jean. | Quebec, Montmorency et Charlevoix | Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, Kive-Nord, Montréal a Quebec. | do do Montréal à Ottawa | Sainte-Catherine et Niagara-Central | Saint-Louis et Richibouctou | Vallée de la Saint-Jean et Rivière-du-Loup | Saint-Laurent et Adirondack | Tunnel de Sant-Clair Saint-Stephen et Milltown | Shuswap et Okanagan | Norfolk-Sud | Sydney et Louisbourg—Ole de mounte du Canaca | O. Millo. Flos | Grann Breigher Lac-Brie et Pacifique | Vallée de la Tobique | Toronto, Grey et Bruce | Comtés-Unis. | Jonetion de Waterloo | Comtés de l'Ouest (maintenant Dominion-Atlantic). | Windsor et Annapolis (maintenant Dominion-Atlantic). | + Le gouvernement fédéral paie au gouvernement de Québec 5 pour 100 par année sur ces deux mon tants. | COUVERNENT D'ONTARIO. | Brantford, Norfolk et Port-Burwell, Grand-Tronc | Canada-Atlantique | Canada-Central. | Ontario-Central. | Cobourg, Blairton et Marmora | Erie et Huron. | Grande-Jonction et Belleville et Hastings-Nord | Grand-Trone, Baie-Georgienne et Lac-Erie | Irondale, Bancroft et Ottawa |

N 10.—Erar indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les gouvernements—Suite.

| Souscription d'actions ou Total. | 3 66 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
|----------------------------------|--|---|
| Total. | j 0 | 7,331,116 63 |
| Boni. | | 99,000 00 173,630 00 173,630 00 196,330 00 196,188 00 18,190 00 18,190 00 18,100 00 18,200 00 24,1275 00 24,307 59 173,000 00 24,300 00 173,000 00 24,1275 00 24,307 59 173,000 00 25,000 00 |
| Total. | 9 € | 26,000 00 |
| Prêt. | ° | |
| Nom du chemin de fer. | GOUVERNEMENT D'ONTARIO—Suite. | Kingston, Napanee et Ouest (maintenant Baie-de-Quinté). London, Huron et Bruce Midland. Montreal et Ottawa. Nord Simcoe-Nord. Simcoe-Nord Outario, Belmont et Nord Outario, Belmont et Nord Colonisation de Parry-Sound Port-Arthur, Duluth et Ouest Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique 5 Jonction de Lac-Simcoe Toronto, Grey et Bruce Toronto, Grey et Bruce Toronto, Grey et Bruce Nictoria. Wellington, Grey et Bruce Whitby, Port-Perry et Lindsay. Whitby, Port-Perry et Lindsay. Canada-Atlantique Gouvernement Atlantique et Lac-Supérieur) Jonction de Beauharnois. Canada-Atlantique Grand-Oriental (maintenant Atlantique et Lac-Supérieur) Jonction de Beanharnois Counté de Drummond Hereford International (naintenant Atlantique et Nord-Ouest—C.C.P.). Lac-Champlain et Jonction du Sant-Laurent Chemin de fer de Colonisation du Lac-Témiscamingue L'Assomption. Lotbinière et Mégantic Basses-Laurentides. Vallée de la Missisquoi (maintenant Atlantique et Nord-Ouest—C.C.P.) Colonisation de Montréal et Champlain. |

| \ | | | 300,000 00 |
|--|---|---|---|
| | | 300,000 | |
| | 12,949,914 38 | | 4,200,590 71 |
| 182,210 00 231,122 00 276,645 00 472,500 00 87,750 00 154,000 00 780,770 00 25,300 00 25,607 00 25,607 00 25,607 00 25,503 000 00 17,438 60 17,438 60 | 2727,000 00 2727,000 00 444,000 00 65,216 00 221,500 00 92,000 00 | 455,000 00 48,680 00 186,000 00 139,000 00 139,000 00 413,000 00 413,000 00 76,000 00 76,000 00 145,000 00 145,000 00 57,100 00 145,000 00 145,000 00 145,000 00 185,000 00 | 21,000 00 13,920 00 66,000 00 70,000 00 |
| | 3,722,956 00 | | |
| | 3,722,956 00 | | |
| Montréal et Ottawa. Montréal et Ottawa. Montréal et Soston (maintenant Montréal et Ligne Provinciale). Montréal et Sostel (maintenant Rive-Sud) Montréal et Ouest. Montréal et Luc-Maskinonge. Montagne-d'Orford Ottawa et Gatineau. Vallée de l'Ottawa (maintenant Atlantique et Lac-Superieur). Cie de chemin de fer et de carrières de la Jonction de Philipsburg. Jonction de Pontiac du Pacifique. Pontiac et Renfrew. Québec et Lac-Saint-Jean. Québec ce Lac-Saint-Jean. | Québec, Montreal, Ottawa et Occidental, y compris Rive-Nord, Québec, Montmorency et Charlevoix Sud-Est (maintenant Montréal et Atlantique) Saint-Laurent et Adirondack Témiscouata Comtés-Unis Waterloo et Magog (maintenant Atlantique et Nord-Ouest—C.C.P.) GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK. | Albert (maintenant Salisbury et Harvey) Albert-Sud Boutcouche et Moncton Caraquette. Caraquette. Central du Nouveau-Brunswick Embranchement de Chatham (maintenaut partie du Canada-Est). Frédericton Grand-Sud (maintenant Ligne Riveraine) Rive du Golfe Embranchement de Harvey Kent-Nord. Nouveau-Brunswick Nouveau-Brunswick et Canada. Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard Nouveau-Brunswick et Ile du Parioce-Edouard Nord et Ouest (maintenant Canada-Est). Elgin, Petitcodiac et Havelock (unaintenant Eigin et Havelock). Samir-Jean et Upham (maintenant Central du Nouveau-Brunswick). Pont de Saint-Jean et prolongement de chemin de fer. Saint-Jean et Maine | Vallee de la Sant-Jean et Kivere-du-Loup. Saint-Louis et Richibouctou Saint-Stepher et Milltown. Témiscouata. Vallée de la Tobique. |

N° 10.—ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les gouvernements—Fin.

| Total. | 9 € | ì | | | | | 300,000 00 |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|
| Souscription d'actions ou d'obligations. | ပ် မှာ | | | | | | |
| Total. | ಲೆ | 2.280.116.53 | | 770,677 50 | | 37,500 00 | 167,232,728 44 |
| Boni. | ల | 288,000 00 35,200 00 1192,000 00 40,000 00 432,281 08 307,200 00 173,650 00 87,888 00 679,197 45 | | 533,300 00 | | 37,500 00 | |
| Total. | ಲೆ | | | | 1,855,934 27 | : | 21,569,423 32 |
| Prêt. | ಲೆ ಈ | | | 649, 934 27 900, 000 00 50, 000 00 256, 000 00 | | : | |
| Nom de chemin de fer. | GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ECOSSE. | Ligne de la Côte. Vallée de la Cornwallis (maintenant dans le Dominion-Atlantic). Joggins (maintenant Cie de charbonnage et de chemin de fer du Canada). Joggins (maintenant Cie de charbonnage et de chemin de fer du Canada). Midland de la Nouv-Ecosse (ci-dev. Vallée de la Stewiacke et Lansdowne) Cie de fer, de houille et de ch. de f. de New-Glasgow (m. Cie d'acièries, NE.) Central de la Nouvelle-Ecosse Sud de la Nouvelle-Ecosse Sud de la Nouvelle-Ecosse Springhill et Parreboro (Cie de ch. de fer et de houille de Cunberland). Cie houillère Dommion, Sydney et Louisbourg Contés de l'Ouest (maintenant dans le Dommion-Atlantic). | GOUVERNEMENT DU MANITOBA. | Canadien du Pacifique Manitoba et Nord-Ouest Colonisation du Stud-Ouest du Manitoba Pacifique-Nord du Manitoba Saskatchewan et de l'Ouest Winnipeg et Baie-d'Hudson (maintenant Grand-Nord de Winnipeg) | Gouvernement de la Colombie-Britannique. | Canadien du Pacifique | Total, aide des gouvernements |

No 10.-ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de ser par les municipalités, 30 juin 1897.

| Total. | 9 € | 42,500 00 |
|---|------------|--|
| Souscriptions d'actions ou d'obligations. | ್ರ ಆ | 30,000 00 7,500 00 5,000 00 |
| Total. | ن • | 5,000 00 116,000 00 966,000 00 322,500 00 113,500 00 24,000 00 |
| Boni. | ပ <u>ံ</u> | 36,000 00 15,000 00 28,000 00 6,000 00 15,000 00 17,000 00 1,200 00 6,000 00 1,200 00 1,000 00 1,000 00 1,000 00 2,500 00 |
| Total. | ప •⁄≉ | |
| Prêt. | ა დ | |
| Nom du chemin de fer. | | Cie de navig. de la Baie-de-Quinté. Brockville, Westport et Saut-Ste- do d |
| Municipalités. | ONTARIO. | Deseronto Disearonto Ville de Brockville. Elizabethtown. Elizabethtown. Elizabethtown. Elizabethtown. Elizabethtown. Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go G |

No 10,-Exar indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités.-Suite.

| Total. | ಲೆ €⊕ | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Souscriptions d'actions ou d'obligations. | · · · · | | • | | | | | | |
| Total. | ပ် | 93,500 00 | | 93,500 00 | | 1 085 000 00 | 1,000,000 vo | 257,500 00 | |
| Boni. | ပ် 🚓 | 21,000 00 60,000 00 | 30,000 00 15,000 00 25,000 00 14,000 00 2,000 00 4,500 00 | 3,000 00 200,000 00 135,000 00 | 75,000 00 77,000 00 350,000 00 50,000 00 30,000 00 | 20,000 00 10,000 00 15,000 00 20,000 00 | 155,000 00 30,000 00 16,000 00 20,500 00 11,000 00 | 11,000 00 14,000 00 15,000 00 | 10,000 00 10,000 00 3 40,000 00 |
| Total. | ပ် ••• | | | | | | | | |
| Prêt. | °° | | | | | | | | |
| Nom du chemin de fer. | • | Central-Ontariodo | Cobourg, Northumberh do do do do do | ⁷ alley | 00000000 | | Erié et Huron. do do do do | do Grand-Tronc, Baie-Georgienne et | op op op op op |
| Municipalités. | ONTAKIO—Suite. | Ville de Picton Comté de Prince-Edouard | Ville de Cobourg Village de Campbellford. Township de Percy. do Brighton. do Brighton. | Cramahed'Oxford de Wellington | do de Waterloo. do de Feel do de Halton Cité de Toronto. vila de Milton Willa de Milton | do Brampton do d'Ingersoll do d'Orangeville. | Comté de Kent. Gité de Chathan Ville de Sarnia Village de Dresden. de de Benheim. | Wallaceburgp de Sombra | Ville de Simcoe. Township de Norwich-Sud. do do Nord Ville de Woodstock. |

| | 50,000 00 193,000 00 |
|---|--|
| • | 20,000 00 |
| 929,000 00 | 491,000 00 315,500 00 162,500 00 |
| 25,000 00 25,000 00 1120,000 00 1120,000 00 115,000 00 25,000 00 | 150,000 00 15,000 00 15,000 00 35,000 00 8,000 00 318,000 00 7,500 00 15,000 00 5,000 00 7,500 00 15,000 00 175,000 00 |
| | |
| | |
| do do do do do do do do do do do do do d | roke. Falls et Ottawa. et Ouest. o |
| do do do do do do do do do do do do do d | Grande-Jo do do do do do do Kingston do Kingston do do do do do do do do do do do do do |
| Township d'Oxford-Est do de Woodstock. Ville de Woodstock. do de Stratford Comté de Perth. Township de Mornington Ville de Listowel. Township de Windec Ville de Palmerston Township de Minto Township de Minto Township de Barriston Township de Barriston O'Ville de Parriston Township de Jornanby do de Bentinck. do de Bertinck. do de Bertinck. do de Bertinck. do de Arran do d'Albemarle Ville de Mount-Forest. Township de Glenelg Ville de Mount-Forest Township de Glenelg Ville de Durham. Ville de Durham. | Cité de Belleville. Village de Sterling. do de Seymour do de Berry do de Berry do de Perry do de Perry Conté de Guelph Conté de Kingston Lités. Village de Renfrew Conté de Kingston et autres municipalités. Village de Rombane. Village de Napanee. |

N° 10-ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités-Suite.

| Total. | ÷ |
|---|--|
| Souscriptions d'actions ou d'obligations. | |
| Total. | \$ c. 28.000 00 87,500 00 33,000 00 |
| Boni. | \$ c |
| Total. | o |
| Prêt. | O |
| Nom du chemin de fer. | Hamilton et Nord-Ouest. do d |
| Municipalités. | Village de Georgetown. Contré de Peel. do de Simcoe Ville de Collingwood. Townshi d'Innisfil. do de Woodhouse. do de Tessa. do de Tessa. do de Tessa. Cité de Hamilton. Township de Nottawasaga. Cité de Hamilton. Township de Colchester-Sud. do Ge Alliston. Ville de Dundas. Township de Colchester-Sud. do Ge Alliston. Village de Kingsville. Township de Romney. Township de Rilbury-Est. do de Raleigh. Village de Blenheim. do de Raleigh. Village de Blenheim. do de Georgina. Township de Gwillimbury-Est. do de Georgina. Township de Leamington. Township de Leamington. Township de Leamington. Township de Leamington. Township de Leamington. Township de London. Township de London. Township de London. |

| | | | 390,000 00 390,000 00 | 32,000 00 | |
|---|--|---|--|--|---|
| | 80,000 100,000 200,000 34,000 00 | | | 30,000 00 | |
| , | 311,500 00 | G CLC | 66 176 441 | 52,500 00 5,000 00 | 154,392 00 |
| 25,000 00 115,000 00 115,000 00 25,000 00 25,000 00 10,000 00 10,000 00 10,000 00 10,000 00 | | 50,000 00 30,000 00 12,500 00 21,370 85 2,000 00 12,500 00 4,000 00 | 100,000 00 30,000 00 12,500 00 99,480 00 | 25,000 00 10,000 00 15,000 00 2,500 00 150,000 00 | 25,000 00 |
| | 680,311 00 | | | | |
| | | | | | |
| 02000000000000000000000000000000000000 | lley | | | Parry-Sound. | do do |
| • සිදුල්දීල්දීල්දීල්දී සි ල | London et Port-Stanley | do do do do do do do do do do do do do d | Nord do do do do do do do do do do do do do | Ontario et Québec. do do do do Oshawa. Ottawa, Arnprior et Parry-Sound | do do ort-Arthur, Dulutl |
| do d'Osborne do de Hay do de Goderich. do de Vawanosh-E. do de Tuckersmith do de Tuckersmith do de Morris. do de Morris. do de Stanley. Village de Clinton. do de Kincardine. do de Wigan Cité de London. | Municipalités. Comté d'Elgin do de Middlesex. Cité de London. Cité et ville de Saint-Thomas. | Township de Thorah. Ville de Port-Hope Townships d'Orillia et de Matchedash. Carlonship de Tay Village d'Omemee Township de Mara. Cornship de Mara. do do do do do do do do do do do do do d | Cité de Toronto Comté de Simcoe de de Barrie do de Darlia Townships de Collingwood, Euphrasia et Saint-Vincent | | Township de Huntley do do do do do Township de Hagarty Olifie d'Arnprior do de Port-Arthur, Duluth et de l'Ouest., |

N° 10.—ÉTAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités—Suite.

| Total. | ್ರೆ | | 99,000 00 | | |
|---|----------------|--|--|--|--|
| Souscriptions d'actions ou d'obligations. | ပ် | 80,000 00 | 30,000 00 | | |
| Total. | ပ <u>ံ</u> | 40,000 00 | 10,000 00 | 388,500 00 | |
| Boni. | ° | 15,000 00 20,000 00 40,000 00 | 35,000 00 4,000 00 3,000 00 10,000 00 3,000 00 | 150,000 00 10,000 00 30,000 00 50,000 00 10,000 00 15,000 00 15,000 00 12,000 00 2,000 00 | 40,000 00 45,000 00 45,000 00 30,000 00 35,000 00 |
| Total. | ಲೆ | 40,000 00 | 300,000 00 | | |
| Prêt. | ට #⊕ | 40,000 00 | 200,000 00 | | |
| Nom du chemin de fer. | | Port-Arthur, Duluth et de l'Ouest. Norfolk-Sud | aurent et Ottawa do les. Lac-Erié et Pac urg, Lac-Erié et Pac urg, Lac-Chié et Pac do do | Toronto et Nipissingue. do do do do do do do do do do do do do d | Toronto, Grey et Bruce. |
| Municipalités. | ONTARIO—Suite. | Municipalité de Neebing. Ville de Simcoe. Township de Charlotteville. do Walsingham-Sud Cité de Sainte-Catherine | n n | Cité de Toronto Township de Scarboro' do Markhan do Scott. do Brock do Brock do Eldon do Braky. do Somerville Townships de Luxton, Digby et Langford Ville d'Uxbridge | Township d'Albion. do de Mono do de Caledon do d'Amaranth do d'Arthur |

| 00 000 000 | 268,000 00 | 186,000 | 47 000 00 | 00 0000 | 00 000 cz |
|---|--------------|---|---|---|--|
| | | 22,000 00 22,000 00 54,000 00 | 28,000 00 7,000 00 10,000 00 2,000 00 | 11, 000 00 10,000 00 11,000 00 11,000 00 11,000 00 11,000 00 12,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 15,000 00 16,000 00 17,000 00 18,000 00 | 70,000 00 15,000 00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| do do do do do do do do do do do do do d | Lac-Erie | Victoria. | Jonetion de Waterloo | Wellington, Grey et Brucedo d | Pacifique d'Ontario-ouest |
| Ville d'Orangeville do do de Mount-Forest, do Cité de Toronto. Comté de Grey (Groupe). Comté de Grey (Groupe). Comship de Minto. do Howick do Gornie et Wroxeter. do Gornie et Wroxeter. do Gornie et Wroxeter. do Cornie do do do do do do do do do do do do do | d ardby-sud. | Ville de Lindsay. Village de Fenelon Falls. Townships de Verulam et Somerville. do Comté de Haliburton. | Township de Woolwich 97Section de Peel Village d'Ellnira do de Saint-Jacob | | Cité de LondonPacifiq Ville de Whitby |

No 10.-ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités-Suite.

| Total. | ಲೆ ಆಾ | | 1,311,500 00 | | | | . 225 000 00 | | 25,000 00 |
|---|--------------|---|---------------|--|---|--|---|--|---|
| Souscriptions d'actions ou d'obligations. | ° ° | | | | | | | | 40,000 00 |
| Total. | ಲೆ ಈ | 222,094 93 | 10,088,942 78 | 90 00 | 40,500 00 20,000 00 15,000 00 | 20 000 00 | 00 000,9 | | 1,500 00 |
| Boni. | 9 | 30,000 00 2,000 00 85,000 00 20,000 00 94 93 | | 2, 3, 000 00 2, 000 00 2, 000 00 2, 500 00 2, 500 00 3, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 | 10,000 00 5,000 00 | 10,000 00 10,000 00 | 4,000 00 2,000 00 | 20,000 00 10,000 00 6,000 00 15,000 00 | |
| Total. | ಲ್ ಆ | | 1,020,311 00 | | | - | | | |
| Prêt. | . ೮ | | | | | | | | |
| Nom du chemin de fer. | | Whitby, Port-Perry et Lindsay do do do do do do do do do | | Baie-des-Chaleurs do do do do do do do do do do do do do d | Canadien du Pacifique | Grand-Oriental. | Grand-Nord do International, maintenant Atlan- tions of Nord-Onest CCP | <u> </u> | L'Assomption |
| Municipalités. | ONTARIO—Fim. | Township de Reach. do Seugog. Comté de Victoria. Village de Port-Perry. Manufacturing Co. | Qие́вес. | Caplin New-Richmond. Maria. Carleton. Souriel et Shoolbred New-Carlisle Paspébiac. Hamilton. | Farnham. Canadien du Pacifique. Ville de Nicolet. Conté de Drummond. Municipalité de Saint-Léonard. | Paroisse de Saint-Antoine do Saint-Denis | Paroisse de Sainte-Sophie | Saint-Pie L'Ange-Gardien Saint-Paul Philipsburg | Ville de L'Assomption . Cité des Trois-Rivières. Ascot. |

| 65,000 00 | 00 000,500 | | | | 450,000 00 | | |
|--|--|---|---------------------------------|--|---|--|---|
| 25,000 00 25,000 00 20,000 00 20,000 00 20,000 00 | | | | | 450,000 00 | | |
| | 20.2 | 5,300 00 | 25,000 00 | 10,000 00 | 12,000 00 | | 25,000 00 |
| | 10,000 00 1,800 00 2,820 00 1,904 00 1,500 00 750 00 | 2,000 00 800 00 2,500 00 15,000 00 | | 25,000 00 25,000 00 3,000 00 | | | 25,000 00 |
| | | | | | | | . 2,434,000 00 |
| | | | | | | 25,000 00 25,000 00 25,000 00 12,000 00 | 12,000 00 10,000 00 15,000 00 10,000 00 25,000 00 |
| ne et Bromp- Missisquoi et Vallée de la RNoire, maint, Atlantiq, et NO., C.C.P. do do do do do do do do do do do do do d | (Grand-Trone) | do do do eal, Portland et Boston | Jonction du Pacifique à Pontiac | Vallée de l'Ottawa Québec-Central do do do | et Lac-Saint-Jean do Montréal, Ottaw | | දිලි දිලි දිලි |
| Missis main | (2) (2) | Montr | Joneti | Vallée . Québe | Québec do Québec, dental | | ÷÷÷÷÷ |
| Hatley Township de Melbourne et Brompton Gore Township d'Elly. do de Stukely-Nord. | Ormstown. Saint-Constant. Sainte-Philomene. Huprairie Huntingdon. Saint-Isidore Well and the saint-Isidore Dewittsville. | Municipalité de Rigaud Paroisse de Rigaud Pointe-Fortune Canton de Chambly. Montréal, Portland et Boston do do | le Pontiac de Shawville | Village de Saint-André Paroisse de Sherbrooke. Québec-Central. do Dudswell do Weedon. Township de Garthby. | Cité de Québec Ville de Chicoutimi. Cité de Montréal do Québec | | |

N° 10.—Erat indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités—Fin.

| Total. | o | 15,000 00 15,000 00 1,393,000 00 | |
|---|---|---|----------|
| Subscriptions d'actions ou d'obligations. | \$6.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 15,000 00 | |
| Total. | ਂ ਅ | 50,000 00 25,000 00 532,074 00 70,000 00 40,000 00 | |
| Boni. | ර ග | 40,000 00 30,000 00 50,000 00 30,000 00 | |
| Total. | ර ණ | 2,434,000 00 | 3,000 00 |
| Prêt. | ර රෙ | 8,000 00 5500 00 | 00 000 |
| Nom du chemin de fer. | Sud-Est (maintenant Montréal et Atlantique) | ud, ci-devant M ouata oo et Magog, ntique et Nord- maint. Salisbu en du Pacifique icton | ор ор |
| Municipalités. | Comté de Brone. Township de Brone. Township de Brone. do Potton. Village de Farnham. Village de Farnham. O Waterloo Est. do Waterloo Est. do Waterloo Est. Conté de Drummondville. Conté de Drummond. Township de Wiekham. A Saint-Germain. Township de Sorel. Township de Sorel. Township de Sorel. Township de Roxton. do Roxton-Falls Township de Roxton. do Wickham-Ouest. | lagog BRUNSWICK. sboro', Hopewell et verdale, Hillsboro', rvey n' n' n' n' n' n' n' eld | Lepréau |

| | | 00 000 00 | 00 000 00 | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------|--|------------|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 00 000 86 | 47 500 00 | 13,000 00 | 273,500 00 | 27,685 00 | 4,000 00 | 261,685 00 | 370 000 00 | | 215,600 00 10,000 00 | 595,600 00 | 37,500 00 |
| 12,000 00 11,000 00 | 12,500 00 22,000 00 13,000 00 | | | | 50,000 00 25,000 00 5,000 00 | | 200,000 00 35,000 00 35,000 00 100,000 00 | 75,000 00 50,000 00 20,000 00 40,000 00 600 00 | | | |
| | | 20,000 00 | 23,000 00 | | | | | | | | |
| | / | | | | | | | | | | |
| Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick et Canadado do do | Nord et Ouest du Nouveau-Brunswick, maintenant Canada-Est Eigin, Petitcodiac et Havelock Saint-Jean et Maine. | | | de New-Glasgow. Sud de la Nouvelle-Ecosse do | | Canadien du Pacifique | | wan et | | Canadien du Pacifique |
| Ville de Fort-Fairfielddo Lyndon | | Ville de Chatham | Nouvelle-Ecosse. | Comté de King | : : | Manitoba. | Cité de Winnipeg. Comté de Selkirk. Township de Saint-André. Ville de Morris. | Comté de Westborne. Ville de Portage-la-Frairie do Minnedosa. Municipalité de Lac-Plat. do Sirtele. | Ly . | COLOMBIE-BRITANNIOUE. | |


N° 10—Erat indiquant les subventions aecordées aux chemins de fer—construits ou en voie de construction—par les gouvernements et les municipalités, le 30 juin 1897.

| | total. | ာ မ≑ မ | 189,102,151 76 | 18,031,112 78 |
|--|--|----------------|--|---|
| | Grand total | ್ ಕ | 155,627,345 74 7,357,116 63 16,672,870 38 4,500,500 11 2,280,116 53 2,636,611 77 37,500 00 | 12,420,753 78 4,539,074 00 356,500 00 261,685 00 37,500 00 37,500 00 |
| | Total. | | 300,000 00 | 2,764,500 00 3,064,500 00 |
| | Souscription d'actions ou d'obligations. | ა • | 300,000 00 | 1,311,500 00 1,333,000 00 60,000 00 |
| | Total. | છ | 167,282,728 44 | 11,789,301 78 |
| | Boni. | ပ် %- | 139,662,812 69 7,331,116 63 12,939,914 38 4,200,590 71 2,280,116 53 770,677 50 37,500 00 | 10,088,942 78 2732,074 00 2732,074 00 261,685 00 595,600 00 37,500 00 |
| | Total. | ပ် ဖ | 21,569,423 32 | 3,477,311 00 |
| | Prêt. | ပ် မေ | 15,964,533 05 26,000 00 3,722,956 00 1,855,934 27 | 1,020,311 00 2,434,000 00 23,000 00 |
| | | Gouvernements. | Fédéral 15,964 Ontario 26, Québec 3,722 Nouveau-Brunswick 3,722 Nouvelle-Ecosse 1,855 Colombie-Britannique 1,855 | Municipaintes. Contario Queba- Queba- Nouveal- Nouvelle-Ecosse Nauntoba. Colombie-Britannique Territoires du Nord-Ouest. |

PARTIE VII

VOIE DE GRANDE NAVIGATION

RAPPORT DES COMMISSAIRES CANADIENS



VOIE DE GRANDE NAVIGATION

Оттама, 17 juin 1897

A l'honorable R. W. Scott, sénateur, Secrétaire d'Etat, Ottawa.

Monsieur,—Les soussignés, commissaires nommés par arrêté du conseil en novembre 1895, ont eu l'honneur déjà, dans deux rapports préliminaires, en mars et août l'an dernier, de vous rendre compte des réunions tenues avec leurs collègues américains à Détroit et à Niagara, ainsi que du progrès, à ces deux dates, du travail fait de concert avec eux. Vos commissaires ont à mentionner aujourd'hui une troisième conférence, qui a eu lieu en décembre dernier à Détroit, sur invitation des commissaires des Etats-Unis, conférence préparatoire aux rapports des deux commissions. Les commissaires américains ont présenté en janvier, au Président des Etats-Unis, le leur, qui a été ensuite imprimé et distribué. Réimprimé à Ottawa, il se trouve dans les annexes du rapport du Ministre des chemins de fer et canaux.

Ce rapport-là est très important, en ce qu'il constate l'absolue possibilité d'établir une voie de grande navigation à n'importe quel tirant d'eau entre les Lacs et la mer; et aussi la sagesse qu'il y aurait à y assurer une profondeur utile de 28 pieds au moins. Cette constatation était le premier devoir imposé par l'Acte du Congrès aux commissaires

américains.

Ceux-ci déclarent, en second lieu, que la meilleure voie est celle qui, amorcée à la rivière Niagara, franchirait, au moyen d'un canal sur la rive orientale, la distance de Tonawanda à Olcott, dans le lac Ontario; que du lac Ontario on pourrait atteindre l'Atlantique par le Saint-Laurent; que le littoral maritime des Etats-Unis peut être atteint soit par ce fleuve et le lac Champlain mis en communication avec la rivière Hudson, soit par les vallées Oswégo, Oneida, Mohawk et l'Hudson; mais qu'il faut, avant de choisir entre ces deux dernières voies, les étudier bien complètement, pour en comparer les avantages et les désavantages, et préparer, comme le veut l'Acte du Congrès, une appréciation détaillée des dépenses présumables de construction.

Les commissaires américains estiment que cette étude pourra coûter \$350,000, et

demandent sur cette somme \$150,000 pour la première année.

Voici, résumé par eux sous le titre "Recommandations", ce qu'il y aurait à faire : "Etudier, relever soigneusement les lignes, et noter toutes les données voulues, aux fins d'élaboration de plans par lesquels on puisse—contrôler le niveau des eaux au lac Erié, établir une communication jusqu'au Ship Canal à Niagara, réaliser la tracé Oswégo-Oneida-Mohawk, réaliser le tracé Saint-Laurent et Champlain, améliorer la voie fluviale de l'Hudson, et approfondir les chenaux des Lacs entre les points extrêmes de la ligne entière."

Or, comme New-York et les Etats sur l'Atlantique (comprenant tous ceux de la Nouvelle-Angleterre) sont le marché le plus actif de consommation intérieure et d'exportation, ceux qui ont eu l'idée de cette commission internationale ne devaient se mettre en peine que de la meilleure voie de grande navigation vers ce marché. La création de la commission dénote donc en eux la croyance qu'une voie internationale pourrait être celle-là, si même elle n'était point la seule praticable jusqu'à New-York, comme elle serait certainement la plus courte, la plus favorable pour arriver à l'onde-marée dans le Saint-Laurent, et au lac Champlain, placé sur les confins de la Nouvelle-Angleterre.

L'extrême valeur, tant pour les Etats nord-occidentaux que pour les Prairies canadiennes, d'une voie internationale navigable aux forts tirants d'eau, c'est, outre qu'elle serait le plus court chemin à la mer par le Saint-Laurent et au lac Champlain, d'offrir aussi le plus large des passages et le plus profond, le plus rapidement franchissable,

depuis le cœur même de ce continent septentrional jusqu'au port de New-York.

10-13*****

Le tracé probable sera tel que tous les grands canaux neufs nécessaires entre le lac Erié et la rivière Hudson, seront situés sur la frontière nord et est de l'Etat de New-York, excepté le canal entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain, le seul qui devra se faire sur le territoire canadien.

L'arrêté du conseil nommant les commissaires du Canada porte que "la chose est assez importante pour justifier la dépense à laquelle l'enquête indiquée par l'Acte du congrès pourrait donner lieu", et nous prescrit de "procéder à cette enquête suivant les indications du dit Acte; de nous rencontrer et conférer avec les commissaires désignés par le Président des Etats-Unis et de faire notre rapport à Son Excellence en conseil."

Il n'est pas autrement parlé dans les instructions des deux gouvernements d'un concert d'action de la part de leurs commissaires. La responsabilité quant à ce qui est de proposer le tracé d'une voie, préparer l'approximation en détail des dépenses que demanderait sa réalisation, formuler un avis sur la possibilité de cette réalisation, incombe donc exclusivement aux trois commissaires nominés par le Président des Etats-Unis: MM. James B. Angell, L.L.D., président de l'université de Michigan, ancien ministre des Etats-Unis à Pékin, récemment nommé ministre à Constantinople; John E. Russell, ancien membre du Congrès des Etats-Unis, de Leicester, Massachussetts; et Lyman E. Cooley, ingénieur civil, du Chicago Drainage Canal. La loi du 2 mars 1895 détermine les pouvoirs et devoirs en ces termes:-"Se rencontrer et conférer avec pareil nombre de commissaires qu'aura désignés le gouvernement de la Grande-Bretagne ou du Canada; et faire, après enquête, leur rapport sur la possibilité d'établir des canaux par où les navires employés au commerce maritime puissent aller et venir, entre les Grands-Lacs et l'Atlantique, et d'y avoir régulièrement une alimentation d'eau suffisante et contrôlable; sur le tracé le plus favorable où les situer et les dépenses d'exécution présumab es, avec estimatif détaillé; et, si une partie de cette canalisation devait s'établir en territoire canadien, sur les règlements ou arrangements à faire par traité entre les Etats-Unis et l'Angleterre, pour assurer le libre usage de cette partie canadienne, en tout temps, aux habitants des Etats-Unis; enfin sur toutes les considérations, tous les faits essentiels concernant la confection et l'usage ultérieur d'une voie de grande navigation entre les Lacs et l'Atlantique."

Ces paroles sont reproduites textuellement dans l'arrêté du conseil nommant les commissaires canadiens, et qu'il leur est prescrit de recevoir pour leurs propres instruc-

tions.

Les commissaires américains s'expriment ainsi dans leur rapport, à propos de leurs recherches: "Etudes d'essai en partie, elles ne tiennent pas compte des frontières; elles sont faites en vue de présenter, dans une suite logique, les principales considérations qui doivent déterminer le choix des tracés, le caractère des travaux, et aussi ce que ce choix et ce caractère comportent accessoirement." Ça été là l'idée directrice de nos collègues américains dans toutes les conférences; et c'est bien, il semble, la plus convenable aussi pour remplir la véritable intention de ceux qui ont institué cette commission internationale.

Ce serait, au reste, trop nous hâter que de traiter ici, au point de vue canadien exclusivement, toutes les questions importantes rentrant dans le vaste objet de l'enquête, à moins ou avant d'y avoir été appelés par notre propre gouvernement. Nous ne pouvons point, pour l'heure, supposer la continuation des commissaires américains, qui, ayant épuisé leurs fonds, ont fait ce premier rapport que nous avons mentionné. Or, jusqu'à ce que le Congrès donne son assentiment à ce rapport et vote le crédit demandé pour satisfaire entièrement à la loi de 1895, et jusqu'à ce que le gouvernement canadien en fasse autant, les deux commissions (si elles ne sont supprimées) demeureront frappées d'inertie.

Vos commissaires ont communiqué à leurs collègues des Etats-Unis toutes les données qu'avec les moyens à leur disposition ils ont pu obtenir sur la partie de la voie internationale comprise entre le lac Ontario et le lac Champlain. Ils ont fait un examen préliminaire d'un tracé "d'essai" du lac Saint-François à la rivière Richelieu. Encore que ce tracé atteste le caractère remarquablement favorable du pays, il ne se trouve pas, cependant, situé sur la plus courte ligne praticable, entre le lac Saint-François et le lac Champlain, en territoire canadien. Si la commission internationale est continuée, les

relèvements devront se poursuivre, avec le rassemblement de toutes les informations nécessaires pour l'appréciation détaillée des dépenses présumables ; ainsi que l'étude des lieux en vue de l'extension de cette voie internationale de navigation à forts tirants d'eau, sur la meilleure ligne, depuis le lac Saint-François jusqu'à Montréal. Les commissaires américains ne mentionnent pas particulièrement cette extension dans leur rapport (peut-être pour mieux indiquer à l'attention le choix de New-York comme terminus); mais ils signalent la possibilité "d'exécuter les canalisations par parties séparées, de telle sorte que l'utilisation en commence dès la dépense faite." Ainsi, en complétant le Ship Canal de Niagara, on ouvrirait la communication avec le lac Ontario à la grande flotte d'acier à flot au dessus de Niagara (flotte évaluée à plusieurs dizaines de millions), dont 300 bateaux ne peuvent pas franchir le canal Welland. De même aussi, la canalisation des points d'obstacle entre le lac Saint-François et le lac Champlain, avant qu'on ne construise de nouveaux canaux profonds du côté sud du Saint-Laurent, et la jonction du lac Champlain avec la rivière Hudson par un canal semblable, mettraient tout de suite la Nouvelle-Angleterre en communication avec tout le système des Grands-Lacs, quoique d'abord dans la mesure ou échelle moindre du canal Welland.

Le Canada n'avait pas été invité à s'appliquer à tel point spécial de l'enquête. Et comme il était dit dans l'arrêté du conseil que nous aurions à nous régler sur les indications énoncées par l'Acte du Congrès, nous nous sommes occupés de la section canadienne du tracé international. Si les études se continuent, on devra s'attendre, sans nul doute, que le Canada fournisse, pour sa part, des renseignements complets touchant cette section située dans son territoire. Nous avions espéré apporter plus de données propres à marquer la supériorité de la voie laurentienne pour la sortie de la flotte enfermée en amont de Niagara, soit à destination de Montréal, soit à destination de New-York;

mais les moyens de réaliser notre intention nous ont manqué l'année dernière.

A M. Cooley, membre ingénieur de la commission des États-Unis, celle-ci avait réservé le soin de recueillir les faits et les statistiques d'ordre technique; et eu égard au temps et à l'argent dont il disposait, ce qu'il en a ainsi amassé est énorme aussi bien qu'inappréciable. L'apport de la commission canadienne est dû aux efforts de M. Monro, et à l'obligeant concours des administrations du Dominion et des provinces d'Ontario et de Québec. Mon présent rapport est annexé au compte rendu par M. Monro de ce qu'il a fait.

Si le gouvernement veut encore participer à cette entreprise internationale, nous demandons qu'une somme suffisante soit votée pour être employée, suivant les besoins, afin que si le Congrès, de sa part, continue la commission et lui assure les moyens d'achever son travail, le Canada aussi puisse poursuivre les études et l'appréciation des dépenses à faire, dans toute cette partie de la voie qui se trouve sur son territoire.

Vos commissaires viennent de consigner tous les faits essentiels, selon eux, pour montrer jusqu'à quel point ils se sont acquittés de leur tâche, et expliquer la situation actuelle des choses. Mais, après tout, comme il se peut que ce soit là leur dernier rapport, et, en outre, comme ils ont observé qu'il y a une diversité d'opinions dans le public et certaines idées fausses relativement à la création d'une voie internationale de grande navigation entre les Lacs et l'Atlantique, ils croient bon de donner, sur l'origine du mouvement à cet effet, sur les conditions dans lesquelles s'est produite la fornation de la commission internationale, sur quelques-unes des raisons en sa faveur, et sur l'intérêt qu'y peut avoir le Canada, des informations qui seront peut être utiles plus tard. Nous estimons cela d'autant plus à propos que déjà nos collègues américains ont conclu à la possibilité d'établir la voie, et à son exécution, absolument désirable, aussitôt que l'on aurait arrêté les plans pour la construire sans trop grands frais. Conclusion en tout point conforme au sentiment de vos commissaires.

CONVENTIONS.

Cette question d'une voie internationale de grande navigation suivant d'autres tracés que ceux des routes existantes, n'est point neuve. Dès 1849, une "convention" avait lieu à Burlington, dans le Vermont, pour délibérer sur un projet de joindre le lac Champlain aux canaux du Saint-Laurent par un plus court chemin que par le canal Chambly, et à plus large et plus profond mouillage. Après cette assemblée, le gouvernement canadien, voici plus de quarante ans, fit étudier le tracé du canal Caughnawaga. L'hostilité au projet dans le Canada et le manque d'une communication semblable entre

le lac Champlain et la rivière Hudson, firent cesser tous les efforts de ce côté.

Il v a eu plusieurs conventions, dans la région supérieure des Grands Lacs, depuis que le gouvernement fédéral a pris possession, en 1881, du canal Michigan au Sault-Sainte-Marie ; prise de possession qui a eu your conséquence l'approfondissement, par ce gouvernement, des rivières Détroit, Sainte-Claire et Sainte-Marie, au tirant d'eau possible de 20 pieds, moyennant une dépense de 10 millions. Les travaux devaient s'achever en 1895; mais les eaux ont été si basses cette année-là qu'on n'a pu atteindre la profondeur assignée. Cet approfondissement, néanmoins, qui a fait doubler le tonnage, a fait en même temps "couper par la moitié les anciens taux de fret"; et cela anime ceux qui préconisent l'extension de la voie profonde jusqu'à la mer, en les persuadant que les taux actuels, entre le lac Érié et l'Atlantique, seraient réduits aussi "à la moitié'

Après quelque douze "conventions" tenues à différentes villes des Etats-Unis et dans la région des Lacs ; après deux "bills" présentés par des congressmen du Minnesota, et dont le premier (1892) tendait à une entrée en négociation avec le Canada pour compléter et approfondir la voie navigable du Saint-Laurent, —Toronto, en 1894, convoqua sa convention, à laquelle les villes des Etats-Unis situées sur les Lacs furent invitées à se faire représenter. Il y vint un nombre de leurs représentants, qui avec la délégation canadienne formèrent l'International Deep Waterways Association. Celle ci alla tenir sa première réunion à Cleveland, en 1895. De tout cela est né l'Acte du Congrès créant

la Commission internationale.

NAVIGATION SUR LES LACS SUPÉRIEURS.

Impossible ici, dans des bornes raisonnables, de donner une juste idée de l'accroissement extraordinaire que le transport par eau a pris sur ces lacs; à tous les points de vue : rapidité, étendue, économie, efficacité, cet accroissement est sans pareil, même sur l'Océan. Plus de la moitié des meilleurs bâtiments à vapeur des Etats-Unis sont emprisonnés au-dessus de la chute de Niagara; plus de la moitié du tonnage construit en 1896, aux Etats-Unis, a été mis à flot sur les Lacs. Parmi les steamers exclusivement à passagers, le North West et le North Land (déplacement, 5,000 tonneaux; force, 7,000 chevaux; vitesse plus de 21 milles à l'heure; capacité, 550 places de premières), lesquels ont coûté \$700,000 chacun, ne sont inférieurs qu'aux plus récents Liners établis sur l'Atlantique. Parmi 34 steamers construits en 1895-1896, il y avait un bateau à roues latérales, le Buffalo, qui était évalué à \$375,000, et un car-ferry d'acier, évalué à \$300,000.

Le mouvement de navigation commerciale a donné naissance, sur les rives sud, audessus de Niagara, à douze villes, dont cinq de plus de 200,000 âmes et une de plus d'un million d'âmes; les autres ont plus de 20,000 habitants chacune. On compte dans la même étendue 23 formes de radoub. La plus grande, située au lac Supérieur, mesure 560

pieds sur 50, avec 18 pieds de fond.

Il y a dans les Lacs 63 stations de sauvetage de naufragés, 10 desquelles sont canadiennes; sur les 53 appartenant aux Etats-Unis, 5 seulement ne se trouvent pas en

amont de Niagara.

Ce qui fait que les transports sont économiques, c'est premièrement la profondeur de l'eau, et ensuite les dimensions des bâtiments, auxquels pratiquement on peut donner telle grandeur qu'on veut, car il n'y a qu'une écluse à franchir (aussi d'amples dimensions) pour arriver au lac Supérieur, et pas une entre Buffalo et Chicago.

Les gros cargo-boats prennent à la remorque deux ou trois voiliers, portant chacun plusieurs mille tonneaux; et, avec leurs machines à "triple expansion", ne consomment en grande marche que 2 livres de charbon par cheval-vapeur par heure. Normalement, la

consommation par mille parcouru est de quatre cinquièmes d'once.

Une troisième cause d'économie, ce sont les installations spéciales qu'offrent les ports desservis, encore inusitées ailleurs et grâce auxquelles les chargements et les déchar gements s'opèrent dans le minimum de temps, au moyen d'outillages appropriés, avec le moins possible de manutention. Ainsi, à certaines exploitations minières, on extrait le minerai, comme on extrairait le gravier de la sablière, avec la pelle à vapeur; et des wagons sur rails viennent le verser dans la cale des bateaux. L'appareil King dit "ten legs", spécialement destiné à cet emploi, permet d'en décharger jusqu'à 5,000 tonnes en douze heures.

La marine de transport des Etats-Unis en activité sur les Lacs, au-dessus de la chute de Niagara, consiste en steamers d'acier et bâtiments à voiles, évalués à plus de 60 millions. Plusieurs steamers peuvent filer 16 milles à l'heure; mais la marche moyenne est de 12 ou environ. Les sailers, construits aussi en acier, sont des bateaux de toue, dont un bon nombre prennent des chargements de 4,000 tonneaux; quoique pouvant employer la voile, ils naviguent plutôt à la remorque. Pourvus d'une installation à vapeur, ils ne s'en servent que pour l'éclairage électrique, le service de timonerie et la manœuvre d'entrée et de sortie dans les ports. Le type du steamer faisant le fret, a 432 pieds de longueur, 48 de largeur et un creux de 28 (c'est-à-dire qu'il serait trop long de 180 pieds, trop large de 4, et calerait beaucoup trop pour le canal Welland); il est à deux fonds, compartimentés de manière à recevoir un lest d'eau et se vider avec la pompe; il possède des machines à triple expansion, des cylindres de 24, 39 et 63 pouces de diamètre, ayant 7 pieds de jeu, et actionnés par des chaudières capables de supporter une pression utile de 160 livres. Ce vaisseau porte plus de 5,000 tonneaux bruts de minerai de fer en tirant seize pieds dix pouces d'eau.

La flotte totale des Etats-Unis sur les lacs (y compris le lac Champlain) comptait, en juin 1896, près de 3,000 bâtiments, de 1,300,000 tonneaux environ de jauge officielle; parmi lesquels plus de 1,800 steamers, qui représentent environ un million de ces tonneaux. Il y a, en amont de Niagara, 300 steamers (les plus beaux corps naviguants des Lacs) qui sont trop longs pour passer les écluses à sas du canal Welland. Plus de la moitié de ceux-ci sont d'acier ou de fer, et sur les cinquante construits en dernier lieu,

neuf seulement sont de bois; tous les autres sont d'acier.

Le relevé officiel suivant des constructions neuves de l'exercice terminé fin juin 1896, montre quelle extension prend la marine en acier et fer sur les lacs:

| 25 bâtiments | à | vapeur- | -entièrement d'a | acier ou fer—t | onnage bru | t | 64,592 |
|--------------|---|---------|------------------|----------------|------------|---|--------|
| 5 " | à | voiles | 66 | 66 | " | | 13,684 |
| 6 barges | | | 46 | 66 | 66 | | 3,147 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 81,423 |

La jauge moyenne des bâtiments de fer ou acier à flot sur les lacs est d'environ 1,500 tonneaux chacun, tandis que celle des catoteurs des Etats-Unis sur l'Atlantique et le golfe n'est que de 1,000 tonneaux.

Il existe, au-dessus de Niagara, huit chantiers de construction de navires en acier : dont trois dans l'Ohio, deux dans le Michigan, et un dans chacun des Etats de Wisconsin, Illinois et New-York. Excepté deux, ils ont été créés les dix années dernières.

Depuis 1890, environ 400 navires, jaugeant 200,000 tonneaux, se sont perdus sur les Lacs. Valeur approximative, \$6,000,000.

Mouvement du transport de minerais de fer.

Les exploitations de minerais de fer sont la principale cause du merveilleux accroissement pris par la marine d'acier sur les lacs occidentaux. Elles ont donné lieu à un commerce de plus en plus considérable de charbon, auquel cette marine fournit un ample tonnage, à très bas prix, ainsi qu'à la fabrication sur place de l'acier destiné aux navires.

Depuis quarante ans, plus de 100 millions de tonnes de minerais ont été tirées des mines situées dans la région des Lacs; dont 75 pour 100 dans les dix dernières années.

Les capitaux engagés dans les opérations d'extraction du minerai et dans celles de son transport par rail et par eau à cent vingt fourneaux en Ohio, en Pennsylvanie, à Buffalo et à Chicago, excèdent 230 millions de dollars, répartis comme suit :—

| Mines | \$96,000,000 |
|--|---------------|
| Docks pour le minerai et outillage, sur le lac Supérieur | |
| et le lac Michigan | 14,000,000 |
| Chemins de fer d'exploitation des mines | 32,000,000 |
| Flotte employée au transport du minerai | 46,000,000 |
| Docks pour le minerai | 15,000,000 |
| Chemins de fer de transport aux fourneaux | 28,000,000 |
| 77 | |
| Ensemble | \$231,000,000 |

Le transport sur ces lacs des minerais de fer utilisés aux Etats-Unis, est de 60 pour 100 de la production; et, comme on l'a vu précédemment, la flotte qui s'y emploie représente au delà des deux tiers de la somme totale (\$64,000,000) à laquelle est évaluée la

marine d'acier naviguant sur les Lacs. Le fer est le plus important des métaux ; et dejà les Etats-Unis prétendent que leur production est plus forte que celle de tout autre pays. Le lac Supérieur est le centre le plus actif de cette production, de même qu'il en est assurément le plus remarquable par sa situation, l'abondance et la qualité de son produit. Il y a plus de deux cents mines ouvertes dans les cinq "Ranges" de Marquette, Menominee, Gogebic, Mesabi et Vermilion, sur le rivage des Etats-Unis; sans parler des riches et excellents dépôts qui reposent encore intacts sur le rivage canadien. Ce sont des minerais de fer Bessemer, tant dur que doux, et de non-Bessemer. Ces derniers sont de natures, de variétés telles qu'il y en a qui se complètent en mélange, si bien que de deux minerais employés dans certaines proportions, on obtient un fer Bessemer. Cent chargements provenant de quatre des "ranges" ci-dessus, ont donné, aux analyses, 62 à 69 pour 100 de matière métallique. (Voir aux annexes.) Une partie du minerai du lac Supérieur va aux fourneaux établis sur le lac Michigan, mais la grosse masse est amenée à dix ports du lac Erié, d'où elle se transporte aux fourneaux qui sont dans l'Ohio et la Pennsylvanie occidentale, ainsi qu'à de grands centres d'usines à acier, tels que Cleveland, sur le lac Erié, une ville dont la population a quadruplé en moins de vingt ans. La production annuelle dépasse 10 millions de tonnes, quantité supérieure à celles de toutes les autres régions; elle a fourni plus de la moitié des 8,622,000 tonnes de fonte fabriquées dans les Etats-Unis en 1896. Cette dernière quantité égale la production de la Grande-Bretagne, qui était la plus puissante productrice de fer et de houille. L'Angleterre importe en partie le minerai qu'elle élabore. On peut sûrement dire que de toutes les régions les plus abondantes en fer qui sont connues, dans le monde entier, aucune n'est comparable à la région entourant le lac Supérieur. Le transport par eau du minerai au lac Erié coûte un dixième de cent par mille, --moins du quart du taux le plus bas en usage jusqu'à présent sur les voies ferrées A Cleveland, où se rencontre le meilleur coke de la Pennsylvanie occidentale, amené des fours par rail moyennant moins de \$2, le minerai se vend moins de \$3 la tonne.

Les exploitants de mines, les fabricants de fers et aciers, les constructeurs de navires, le sont prononcés pour la création d'une voie navigable à grands tirants d'eau entre le lac Erié et la mer Atlantique. Ils prétendent que minerai de fer, charbon, coke, steamers d'acier pourraient, étant exportés des Lacs par là, entrer en concurrence dans les marchés maritimes avec leurs similaires de toute provenance. De fait, on assure hautement qu'il est possible de faire provision au lac Erié de minerai, coke, charbon et chaux à des prix qui permettraient de fabriquer l'acier à meilleur marché qu'en tout autre lieu de la terre. Il nous est rapporté que MM. Carnegie et Rockefeller ont acquis le contrôle de la production de minerai du lac Supérieur, et qu'ils établissent en ce moment une voie ferrée destinée à transporter le minerai de fer, le charbon et le coke, dans des wagons de cinquante tonnes, au tarif le plus bas possible, entre les fourneaux et houillères et le lac Erié.

COMMERCE DES SCIAGES.

Encore récemment, le tonnage des sciages était le plus important sur les Lacs, après celui des minerais; il l'est beaucoup moins, maintenant que les expéditions de bois aux ports maritimes sont devenues peu considérables. La plus grande partie en est transportée aux villes mêmes des Lacs, pour y servir à la consommation ou être dirigée sur l'Ouest. Mais il y a apparence qu'un jour ou l'autre les wagons sans charge des lignes transcontinentales, prendront, pour leur retour du littoral du Pacifique, des sciages, qu'ils viendront décharger au bord du lac Supérieur. Une voie fluviale à eau profonde favoriserait alors infiniment ce mouvement commercial.

COMMERCE DU CHARBON DE TERRE.

Ce produit vient après le sciage, au point de vue des quantités transportées par eau, qui ne forment pas, naturellement, la moitié de la consommation aux ports des Lacs. Plus de 11,000,000 de tonnes de houille, provenant de la Pennsylvanie, de l'Ohio, de la Virginie occidentale, ont été conduites au seul lac Erié: à peine la moitié en a-t-elle été expédiée de ses ports vers l'Ouest. Avec un outillage pour les transbordements, aux rivages des Lacs, et avec la ligne courte de chemin de fer proposée pour le fret, ligne à faibles pentes, à rails et ponts puissants, les charges des wagons pourront être augmentées de manière que la houille et le coke se transporteront jusqu'à la côte atlantique, s'il existe une voie fluviale ouverte aux bâtiments d'un grand tonnage, à meilleur marché qu'ils n'y seraient transportés par toute autre voie des Etats-Unis, depuis le lac Erié ou depuis n'importe quel autre point, la Nouvelle-Ecosse exceptée.

GRAINS ET FARINES.

Jusqu'à présent, leur tonnage a été inférieur en quantité à ceux des bois, houilles et minerais; mais, à raison de sa valeur, ainsi que de ses destinations, qui sont principalement les ports maritimes, où ces marchandises valent davantage, ce tonnage, d'ailleurs en continuelle augmentation, est le plus important. Toute réduction du fret devra donc avoir en cela l'effet le plus étendu, en même temps que le plus heureux. Et effectivement, toute réduction fait agrandir les surfaces mises en culture dans les régions (tels les Dakotas et les prairies canadiennes) qui n'ont de sortie que le lac Supérieur; et agrandit aussi la sphère d'attraction de cette voie, du côté des régions plus méridionales

qui ont le choix de plusieurs communications à l'Atlantique.

En 1896, les quantités totales de grains et farines (le baril de farine comptant pour quatre boisseaux et demi) reçues aux ports de mer, depuis la baie de Chesapeake jusqu'au Saint-Laurent, se sont élevées à 350 millions de boisseaux, à savoir : blé et farines de blé, 150 millions ; maïs, 107 millions ; avoine, 44 millions ; le reste en orge et seigle. New-York en a eu la plus forte part : 145 millions de boisseaux ; quantité qui excédait celle reçue par Baltimore, Boston et Philadelphie ensemble, et qui était plus que double de la part de tout autre port, tous grains compris, excepté le maïs, pour lequel Baltimore et la Chesapeake (Newport-News et Norfolk) l'approchaient de très près. Les quantités de maïs reçues aux différents points d'exportation ont été, cette fois-là, plus considérables qu'en années ordinaires. Montréal, seul port de mer accessible d'un Lac sans transbordement, se trouve, en ce qui est de la quantité reçue, au pied de la liste, au-dessous de Boston, de Philadelphie, de la Chesapeake, dont les ports ne communiquent que par rail aux Lacs, ou à la zone des blés; mais la ville canadienne l'emporte sur Boston et sur Philadelphie en expéditions outre-mer.

Quantités de blé, mais et farines reçues en 1896 :

| | Blé. | Maïs. | Farine. |
|------------|------------|------------|------------|
| | Boisseaux. | Boisseaux. | Barils. |
| A Buffalo | 54,400,000 | 47,800,000 | 10,384,484 |
| A Montréal | 9,400,000 | 6,600,000 | 1,590,000 |
| | () | | |

Buffalo a reçu par le Lac la totalité de ses 10 millions de barils de farine. Sur le million et demi de Montréal, il n'est venu que 133,000 barils par le Saint-Laurent, alors que 267,000 barils arrivaient à Ogdensburg par eau.

Sur les 150 millions de boisseaux de blé et farine amenés aux ports de mer, Mont-

réal a recu 16 millions 600,000 boisseaux, environ 11 pour 100.

Des 107 millions de boisseaux de maïs à ces mêmes destinations, Montréal a recu 6 millions 600,000, environ 6 pour 100.

De la quantité totale de 19 millions 35,377 barils de farine dirigés sur des ports de mer (Nord-Atlantique), Montréal a eu 1 million 593,169 barils, soit 8 pour 100.

Des 65 millions de boisseaux de blé, quantité totale reçue à ces ports, il a eu 9

millions et demi, soit de $14\frac{3}{4}$ pour 100.

Sur les 350 millions de boisseaux de grains et farines reçus aux ports de mer (Nord-Atlantique), la quantité exportée a été de moins de 250 millions ; ce qui en a laissé pour la consommation plus de 100 millions, sans compter les expéditions de l'Ouest vers l'intérieur et qui n'ont pas atteint ces ports. Par exemple, en 1896, Buffalo recevait, par le Lac, 54 millions de bois-eaux de blé, et New-York, par toutes voies ferrées et navigables, 28 millions de boisseaux seulement; Buffalo encore, plus de 10 millions de barils de farine, et New-York, à peine 6 millions.

De 163 millions 400,000 boisseaux de grains reçus par Buffalo en 1896, 121 millions ont été expédiés par les voies ferrées, et 35 millions par le canal Erié. Ensemble, 156 millions. Sur les 10 millions et plus de barils de farine, 65,500 barils seulement ont

passé par le canal Erié.

Buffalo possède cinquante-deux élévateurs fixes ou flottants, qui peuvent contenir 16 millions de boisseaux, et en "élever" ou prendre en vingt-quatre heures 6 millions. Le prix pour les opérations de passage du blé, y est de I cent et un huitième par

boisseau; à New-York, de 1 cent et trois quarts.

En exceptant l'année 1896, où l'affluence des grains et farines à Montréal a été exceptionnelle, ce commerce s'y est tenu dans une fluctuation telle, y a si peu augmenté d'une décade à l'autre, en comparaison de ce qui s'est vu aux autres ports de mer, qu'on peut bien dire qu'il y est resté stationnaire. Après avoir en 1878, pour la première fois, atteint le chiffre de 20 millions, puis en 1880 celui de 26 millions, il tombait à 16 millions en 1882, remontait à 21 millions en 1886, redescendait à 14 millions en 1888, remontait encore jusqu'à 28 millions en 1892, retombait encore à 16 millions en 1894, et, chose inouïe jusque-là, rebondissait à 30 millions en 1896, année où, pour donner ici le chiffre exact, on compte 30 millions 100,809 boisseaux, en y comprenant les pois et les provenances locales. Cette même année, la quantité reçue au port de Buffalo, par la seule voie du Lac, s'est élevée à 215 millions de boisseaux (farines et grains); tandis que les farines reçues à Montréal y ont été transportées principalement par les chemins de fer.

Les farines figurent, en 1863, dans le mouvement du commerce de Montréal, pour 1 million 193,486 barils. Et ce chiffre n'a été dépassé qu'en 1895, année où, ainsi qu'en 1896, les quantités ont été supérieures de 50 pour 100 à la moyenne des années antérieures. Avant 1895, on ne relève que trois années d'un million de barils à ce port.

C'est en 1879 que les quantités de blé reçues y ont été le plus considérables ; elles se sont alors élevées au chiffre total de 11 millions 313,000 boisseaux. Ce chiffre, en effet, n'y a pas encore été égalé.

En 1878, à peu près 22 millions de boisseaux de grains ont été transportés à Montréal. Dans les dix-neuf années suivantes (y compris la forte année 1896), la moyenne

est restée inférieure à cette quantité. Ainsi donc aucune augmentation.

Comment expliquer ce fait, que notre principal port de mer n'a pu s'assurer une plus large part du commerce de l'extérieur par la voie fluviale? Il ne paraît pas y avoir d'autre explication que le manque de communications navigables avec grand tirant d'eau ; en conséquence de quoi, le prix du fret amené des Lacs ne s'abaisse point. Les écluses approfondies du canal Welland, où les bateaux, après 1881, pouvaient prendre un tirant d'eau de douze pieds, permettent, depuis 1887, de porter l'immersion à quatorze pieds. Ogdensburg en tire avantage. Mais les canalisations du Saint-Laurent n'offrent pas même encore un mouillage de neuf pieds.

Des 34 millions 400,060 boisseaux de blé du Manitoba amenés du lac Supérieur dans les années 1894, 1895 et 1896, 14 millions 800,000 se sont exportés de New-York; et 4 millions 700,000 de Montréal, la plus forte partie (2 millions 498,000 boisseaux) en 1896.

LAC ÉRIÉ.

Il n'y a pas sur le globe un lac d'eau douce ni d'eau salée, où le mouvement commercial—tonnage et valeur—soit comparable à ce qui a lieu dans le lac Érié, malgré la presque entière cessation en hiver de la navigation, durant environ le quart de l'année.

Outre qu'il est le grand réservoir qui reçoit tous les produits agricoles venant par eau des lacs Huron, Michigan et Supérieur, et les retours fournis à ceux-ci par l'Est, le lac Érié possède un énorme tonnage local, employé sur ses côtes à transporter le minerai et le charbon, ou à desservir plus particulièrement une importante industrie manufacturière de fers et aciers le long du rivage sud, dans une étendue de trois cents milles, où sont espacées une douzaine de villes, à la fois ports de destination pour le minerai et ports d'expédition pour les produits agricoles et le charbon.

Voici un état indiquant le mouvement de ces ports, avec le tonnage affrété et le

minerai recu, en 1896 :-

| Ports. | Bâtiments | Tonnage. | Minerai. |
|-------------------------------|-----------|------------------|--|
| | | | Tonnes. |
| Foledo Sandusky | 80 96 | 29,905 46,375 | 301,794 58,667 |
| Huron Joraine Jeveland | 267 | 271,609 | $ \begin{array}{r} 226,515 \\ 191,445 \\ 2,313,170 \end{array} $ |
| Cairport Ashtabula Grié | 63 | 38,671 | 941,446 2,272,822 847,849 |
| Jonneaut Buffalo | | 191,853 | 327,623 $545,101$ |
| | 894 | 573,413 | 8,026,432 |

Le tonnage ci-dessus est celui enregistré dans les "registres" de douane, et com-

prend le mouvement des ports adjacents.

Cleveland a le tonnage le plus considérable, et la moyenne la plus forte par navire (1,000 tonneaux). A elle seule, cette circonscription entre pour le 5° du tonnage total des Etats-Unis (environ 1 million 300,000 tonneaux) dans le mouvement de tous les lacs, y compris le lac Champlain. Les ports de l'Erié ont presque la moitié du tonnage total des cinq grands Lacs; et si Détroit (situé à quelques milles seulement de ce lac) était compté parmi ces ports, avec ses trois cents bateaux, de 175,000 tonneaux environ, le lac Erié représenterait à peu près 60 pour 100 du tonnage général de l'ensemble des Lacs.

On dit que Cleveland est le plus grand port de construction navale du monde, après la Clyde, et le plus grand marché de minerai de fer. La population y aurait quadruplé depuis vingt ans, cette ville tenant le premier rang, aux Etats-Unis, dans la production du fer et de l'acier, ainsi que dans les industries qui s'y rapportent, et étant en même temps le principal centre de réception et de distribution de minerai et de charbon; outre que presque la moitié de la population des Etats-Unis se trouverait dans un rayon de quatre cents milles.

Ces faits expliquent la force du sentiment public en faveur d'une voie sans obstacle entre le lac Erié et la mer, la coalition de l'industrie agricole et de l'industrie

marinière à la convention tenue à Cleveland en 1895, et ses résultats.

Sur les huit chantiers en activité au-dessus de Niagara, deux sont établis à Cleveland, un à Buffalo, un à Toledo (cela fait la moitié sur le lac Érié), un dans la rivière Détroit et un sur chacun des lacs Huron, Michigan et Supérieur.

Buffalo, la seconde ville de l'Etat-Empire de New-York par sa population et la troisième sur les Grands Lacs, a, dans le commerce de grains, farines et bestiaux, la même

prééminence que Cleveland dans le commerce de minerai et d'acier.

Ces deux cités du lac Erié sont beaucoup plus populeuses qu'aucune ville canadienne. Buffalo compte, paraît-il, 365,000 habitants. Il y a dans son port cinquante-deux élévateurs, pouvant recevoir en magasinage 26 millions au moins de boisseaux, et où s'est opérée, en 1896, la manutention de 170 millions de boisseaux de céréales en grains. Buffalo se dit le plus grand entrepôt du monde pour les farines, et le plus grand marché pour le bétail : en 1896, on y a évalué les arrivages de farines (par le lac) à 10 millions de barils, et les entrées d'animaux vivants à 7 millions de têtes. Les principaux articles qui y viennent par le lac sont les grains, farines, minerais, sciages, cuivre, fers en gueuse, glucose, lards et saindoux. Principales expéditions par eau en 1896 : charbon, 2,400,000 tonnes; sucre, 1,200,000 barils; ciment et plâtre, 670,000 barils; sel, 621,000 barils. Ensemble, près de 3,000,000 de tonnes.

Ce mouvement de transport si considérable est menacé par la création, à Cleveland, d'une flottille de barges en acier, destinée à faire un service direct, par le canal Erié, entre les ports sur le lac et New-York. Elle se compose d'un propeller, ayant coûté \$15,000, et de cinq barges de 250 tonneaux, ayant coûté chacune \$6,000; ensemble \$45,000. Elle a fait deux voyages en 1895, dans lesquels elle a parfaitement supporté les tempêtes du lac, où, du reste, se tient un remorqueur de renfort. Cette première

flottille va être augmentée de deux ou trois autres.

NÉCESSITÉ D'UNE GRANDE VOIE NAVIGABLE DE SORTIE.

L'expérience d'emploi de grands bateaux sur le lac Erié, depuis 1880, ayant fait réduire les anciens prix de fret, entre Buffalo et les lacs Supérieur et Michigan, de la moitié environ (ce qui sauve plusieurs millions aux expéditeurs), a convaincu les représentants de ces centaines de millions qui sont engagés dans le commerce des "Lacs d'en haut" qu'une extension des voies de grande navigation jusqu'à l'Atlantique procurerait une économie annuelle de plus de millions qu'il n'en faudrait pour payer l'intérêt des sommes dépensées aux travaux, si considérables qu'ils puissent être.

L'année dernière (1896), un steamer est entré dans le port de Buffalo avec 206,673 boisseaux de maïs, ou 5,787 tonneaux bruts; un autre avec 176,800 boisseaux de blé, ou 5,304 tonneaux bruts. Ce sont jusqu'à présent les deux plus forts chargements qui

aient eu lieu sur les Lacs.

Il est évident, par ce qui précède, que la voie ne s'exécutera que sur la meilleure ligne conduisant à New-York. L'important pour le Canada est de savoir si cette ligne sera internationale.

Une seule ligne internationale est possible, celle du Saint-Laurent au lac Champlain. Elle aurait cet avantage, qu'elle permettrait d'étendre le système des communications navigables jusqu'à Montréal, et ainsi de donner accès à la voie la plus courte pour atteindre l'Europe. Cela, joint à cette autre considération encore, qu'avec la ligne Saint-Laurent-Champlain on aurait une plus grande étendue de chenaux profonds et larges, un plus court développement de canaux artificiels, un moindre nombre d'écluses, est ce qui a donné l'idée d'instituer la commission internationale.

Le Canada n'est guère moins intéressé à la création de cette ligne navigable que les Etats-Unis. Il y trouverait l'occasion de tirer de ses canaux toute l'utilité qu'il en attendait et qu'ils n'ont pas eue encore, c'est-à-dire de détourner par eau vers le Saint-Laurent une très large part du commerce de l'Ouest. En outre, elle donnerait lieu à une navigation directe et active de transport entre Montréal (l'Ottawa de même) et le lac Champlain, ainsi que la région frontière de la Nouvelle-Angleterre, l'Hudson et New-York. Enfin, elle ouvrirait la communication la plus économique avec Chicago, Duluth et Fort-William sur le lac Supérieur.

Un des ingénieurs les plus distingués des Etats-Unis, qui a construit l'aqueduc de Croton, qui a été l'ingénieur en chef des chemins de fer Hudson River et Erie Canal et Western, feu John B. Jarvis, dans un rapport, le 13 février 1855, en parlant de l'effet que pouvait avoir la confection du canal Caughnawaga, complété par une commulier de la la Champlaine de la confection du canal Caughnawaga, complété par une communication de la la champlaine de la confection du canal Caughnawaga, complété par une communication de la champlaine de la confection du canal Caughnawaga, complété par une communication de la champlaine de la confection du canal Caughnawaga, complété par une communication de la confection du canal Caughnawaga, complété par une communication de la confection du canal Caughnawaga, complété par une communication de la confection de la

nication semblable entre le lac Champlain et la rivière Hudson, disait:-

"En vue de l'ampleur que le mouvement des Lacs devra prendre avec l'étendue et l'excellence des voies ouvertes au transport, cette nouvelle ligne de navigation intérieure, par la grandeur des proportions suivant le plan tracé, par l'importance commerciale, sera sans égale sur le globe. Où réaliser ailleurs cette idée, d'un navire de 500 à 700 tonneaux, recevant son chargement dans un port situé en plein continent, puis effectuant sans être allégé en cours de route, ni éprouver la contrariété d'un courant, un voyage de deux mille milles, pour venir à un port de l'Océan?"

Rien ne marque mieux les merveilleux progrès de la navigation commerciale dans les Grands-Lacs que ces mots là: "un navire de 500 à 700 tonneaux", à cette heure où tant de bâtiments en activité au-dessus de Niagara portent jusqu'à 5,000 tonneaux et

même plus encore!

Au présent rapport sont joints quelques tableaux, indiquant les quantités de produits reçues à certains ports sur le Saint-Laurent et sur l'Atlantique, et les quantités qui en ont été expédiées de ces mêmes ports, le mouvement de tonnage, à la descente et à la remonte, sur les canaux du Saint-Laurent, Welland et du Saut-Sainte-Marie; ainsi que les taux de transport des grains, des Lacs supérieurs aux ports de mer, durant une série d'années.

A la demande des commissaires des Etats-Unis, nous attachons à ce rapport (voir annexe A) un mémoire, préparé par le président de la commission canadienne, sur les arrangements à faire par traité au sujet de la voie internationale—comme le prévoient l'Acte du Congrès et l'arrêté du conseil canadien—mémoire qui a été soumis à la commission américaine et approuvé par elle dans sa dernière réunion, à Détroit.

O. A. HOWLAND, THOMAS MONRO, THOMAS C. KEEFER.

ANNEXE A.

D'UNE COUR INTERNATIONALE.

Mémoire—présenté par le Président de la commission canadienne et approuve par la Commission internationale.

Détroit, 21 décembre 1896.

D'après la commission donnée par le Président des Etats-Unis en vertu de l'Acte du C ngrès, et dont les termes sont reproduits dans l'arrêté pris en conseil du Gouverneur général, nommant les commissaires canadiens et déterminant leurs fonctions, il paraît que c'est dans le cas où la canalisation de grande navigation aurait nécessairement, à cuuse des territoires traversés, les caractères de voie internationale, et dans ce cas seulement, que les commissaires doivent faire connaître quels arrangements internationaux pourraient assurer l'usage des canaux aux navires et au commerce des Etats-Unis.

Et comme, selon le rapport actuel de la commission des Etats-Unis, il faut tout d'abord constater qu'une voie internationale seule est réalisable, ce qu'on ne pourra faire avant qu'on ait obtenu les moyens d'étudier tous les tracés possibles, il n'y a donc pas encore lieu à entrer dans l'examen de conventions et conditions générales

internationales.

Il y a, cependant, une chose à laquelle les circonstances, ce semble, demandent

que l'on donne quelque attention dès à présent.

La disposition des deux pays à s'entendre sur des arrangements devra dépendre en partie, sans aucun doute, de l'existence ou de l'absence d'une organisation satisfaisante, pour prévenir ou terminer, éventuellement, les différends, par rapport à l'interprétation et à l'exécution du traité. Ce point comportera donc un examen de la possibilité d'établir quelque cour, soit de judicature ou d'arbitrage, chargée d'apprécier et régler ces différends, ainsi que les autres qui pourraient naître entre l'Empire britannique et les Etats-Unis. Et vu qu'une négociation tendant à la création d'un tribunal d'arbitrage permanent, est commencée entre leurs gouvernements, peut-être est-il à propos que la commission, à l'occasion de son rapport, soumette les observations qui peuvent lui paraître utiles sur le but, la forme, les attributions d'une telle institution, en tant que la chose touche le sujet de ses recherches.

Le sentiment populaire n'étant point négligeable dans la considération de ce que le traité devrait contenir, il faut rappeler ici les vues exprimées déjà par de grandes conventions, lesquelles, quoique non officielles, quoique purement volontaires, n'étaient pas moins très représentatives. La première convention fut une assemblée internationale, qui eut lieu à Toronto en septembre 1894. La seconde, le Mississippi Congress, se tint à Saint-Louis quelques semaines après, et était composée de personnes déléguées par les corps de commerce et les municipalités d'une très grande région des Etats de l'Ouest.

La troisième assemblée ne fut autre que la première réunion annuelle de l'International Deep Waterways Association, tenue à Cleveland, Ohio, en septembre 1896; il s'y trouva une foule d'hommes occupant une place éminente dans le commerce, le barreau et la politique, y compris plusieurs délégués officiels d'Etats, villes, chambres de commerce, etc.; et tout ce monde-là venu de seize Etats de l'Union et huit provinces et territoires du Canada. Il y avait des membres du congrès, de législatures d'Etat, du parlement et des législatures provinciales du Canada, avec des légistes en haute réputation.

La nécessité d'une cour internationale entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne fut un sujet important de discussion à ces assemblées, qui toutes les trois adoptèrent la

résolution suivante :-

"Résolu.—Préparatoirement à cette action commune pour le bien des deux pays, il est désirable qu'une cour permanente soit instituée pour résoudre les questions de nature

internationale qui pourraient surgir entre les populations et gouvernements de l'Empire britannique et des Etats-Unis."

Le Mississippi Congress y ajouta les mots "ainsi que du Mexique."

La Deep Waterways Association, à la convention de Cleveland, accentua la résolu-

tion par cet autre article :-

"On appelle encore et tout particulièrement l'attention sur l'établissement si désirable d'une cour internationale permanente, selon le vœu formulé à Toronto, en 1894, à la séance où cette association s'est organisée."

Cette résolution doit paraître d'autant plus importante qu'elle fut prise après une exposition très complète, par le président, dans son discours en ouvrant la convention, des raisons pour en adopter le principe, et après un débat sur la possibilité, la nécessité

et la forme du tribunal.

Cette dernière convention a donc réaffirmé sans restriction la résolution originaire. On trouve l'expression entière de ses vues dans l'Official Report of the International Deep Waterways Association Convention (pp. 47-61), dont je joins au présent mémoire un exemplaire.

Ces vues portent sur différents points, à savoir :-

1° Que les rapports de constitution, de législation et d'intérêt existant entre l'Empire britannique et les Etats-Unis font des deux pays un champ singulièrement propre pour l'essai d'une institution internationale de cette nature.

2° Que l'institution devrait recevoir la forme de cour permanente, et non de cour

de juges ad hoc.

3° Que ses membres devraient être, ou le plus grand nombre au moins, choisis dans les hautes cours d'appel des deux pays, et peut-être même par elles. (Ce principe ne serait point violé par l'adjonction d'une minorité d'assesseurs particuliers, soit en permanence soit en des cas spéciaux.)

4° Que la cour devrait être modelée sur quelque corps judiciaire national comme la cour suprême des Etats-Unis, plutôt que sur les tribunaux d'arbitrage; c'est-à-dire que les affaires devraient y être décidées par des fonctionnaires permanents, appartenant aux magistratures des deux pays, et non point par un arbitre pris chez une nation étrangère

ou désigné par elle.

5° Que si ces conditions étaient observées, la création de la cour constituerait entre les deux pays, dans l'ordre judiciaire, une union fédérale, et on aurait ainsi la meilleure assurance que ses décisions seraient respectées et obéies de part et d'autre, l'exécution en fût-elle encore laissée au soin des autorités législatives ou administratives locales.

Quoique la commission n'ait eu ni le temps ni l'occasion de mûrement considérer un sujet si important, et par conséquent ne puisse émettre aucun vœu positif, elle a cru remplir un devoir en rappelant l'opinion exprimée par tant de corps publics, ainsi que

les motifs qui paraissent avoir déterminé cette adhésion générale.

La commission voudrait faire une autre observation. L'hésitation qu'on sentira peut-être à s'astreindre par traité à l'établissement d'une cour internationale permanente, viendra probablement d'un doute sur la force de ses décisions. Celles-ci, par la nature des choses, ressembleraient plus aux recommandations d'un juge à un jury, dont la déclaration doit se fonder sur tel ou tel point de droit, qu'aux décrets d'une cour de justice ordinaire, qui peuvent être mis à exécution contre les individus et les localités par le pouvoir supérieur de l'Etat quand son intervention est réclamée. A l'égard de la cour mixte, il n'y aurait point de pouvoir correspondant pour en faire exécuter les décisions sur le territoire des deux parties au traité. Leur exécution ou observance dépendrait donc de l'agrément de la nation. Les deux pays seront plus portés sans aucun doute à préférer une institution judiciaire, dans laquelle ils verront une cause d'union extraconstitutionnelle et de mutuelle confiance, à ces corps constitués plus ou moins par une main étrangère et dont l'existence même annonce bien plus la division et la défiance que l'union entre les peuples en arbitrage. Au reste, si le public généralement se pénétrait de l'idée, que la cour internationale représenterait en permanence un principe d'union, —tout comme la Supreme Court des Etats-Unis, cet élément de leur union fédérale—en mettant ordre à ce que la justice soit gardée entre les sujets et gouvernements des deux

15

grands pays, le problème de la soumission à ses décrets serait bien simplifié. Les Etats exercent leurs actions ou réclamations, nécessairement, par ministère d'agents : on pourrait rédiger un corps de procédure et instituer un pouvoir exécutif, chargé de mettre à effet les décrets en opérant par injonction ou défense sur les actes des personnes. L'acte défendu, et de ce moment devenu illégal, tomberait alors sous la juridiction des tribunaux locaux d'instance inférieure et d'appel.

Bien que la partialité locale nuise parfois à la justice dans les conflits de demandes entre nationaux et étrangers, ce serait véritablement une trop terrible accusation que d'alléguer que la justice, aujourd'hui, se fausse dans la majeure partie de ces cas-là. Mais qu'on le remarque : la tendance de l'institution proposée, de cette cour commune de judicature, si on la constituait d'après les principes précédemment exposés, serait précisément de faire, avec le temps, disparaître des contestations entre les sujets des deux

gouvernements toute distinction fâcheuse, toute jalousie nationale.

L'importance extrême d'un pareil résultat, pour le bien des deux nations et pour celui de la civilisation, et ses rapports avec l'objet de cette commission, semblaient justifier la liberté que celle-ci prend de soumettre, très respectueusement, ces représentations aux gouvernements respectifs.

Extrait d'un rapport fait au ministère de la Guerre à Washington, par le général J. M. Wilson, l'ingénieur en chef, de l'armée des Etats-Unis, sur un prelevé préliminaire pour un canal de navire entre les Grands Lacs et la Rivière Hudson, en date du 13 juillet 1897, ce relevé ayant été fait par le major T. W. Symons. (Imprimé dans les documents de la session du 55e congrès, document n° 86.)

"Le major Symons dit qu'il y a trois routes possibles pour un canal de navires, entièrement sur le territoire américain entre les Grands Lacs et les eaux navigables de l'Hudson.

"La route en premier lieu mentionnée s'étend du lac Erié, via le haut de la rivière Niagara, jusque dans le voisinage de Tonawanda ou Lasalle, puis par un canal avec écluses jusqu'au bas de la rivière Niagara à ou près de Lewiston, ou jusqu'à quelque endroit sur le lac Ontario, puis à travers le lac Ontario jusqu'à Oswego; puis en remontant les rivières Oswego et Oneida jusqu'au lac Oneida et à travers le lac Oneida; puis à travers la hauteur des terres jusqu'à la rivière Mohawk, et en descendant cette rivière jusqu'à l'Hudson, à Troy; puis en descendant l'Hudson. Cette route est désignée sous le nom de route d'Oswego.

"La seconde route suit la ligne du canal Erié à partir du lac Erié et la rivière Niagara jusqu'à l'Hudson, ou par cette ligne modifiée de manière à fournir un canal descendant continuellement depuis le lac Erié jusqu'à l'Hudson. Elle est désignée

sous le nom de route du canal Erié.

"La troisième route coïncide avec la première depuis le lac Erié jusqu'au lac Ontario, passant de là à travers le lac Ontario, jusqu'au fleuve Saint-Laurent et en descendant ce fleuve jusqu'à quelque endroit près d'Ogdensburg; puis traversant l'Etat de New-York jusqu'au lac Champlain et remontant ce lac jusqu'à sa tête, et delà suivant en général la route du canal Champlain jusqu'à l'Hudson à Troy. Bien que l'officier local la mentionne comme une route possible, il est d'opinion, pour les raisons énoncées, que ce n'est pas une route praticable.

"Le rapport mentionne encore une autre route—la route du Saint-Laurent à Champlain—qui toute, à l'exception d'une petite portion, se trouve dans les Etats-

Unis.

"Il discute dans ce rapport les mérites relatifs de ces routes, et l'officier local est d'avis que la meilleure route pour le canal p.ojeté est celle qui passe par la rivière Niagara, le lac Ontario, Oswego, le lac Oneida, et les rivières Mohawk et Hudson; que pour construire ce canal à partir des grands lacs jusqu'à l'océan, par aucune des routes possibles mentionnées, il faudrait dépenser, en chiffres ronds, \$200,000,000, en comptant en très grande mesure sur l'action de l'Etat de New-York relativement à ses canaux, coursiers d'alimentation, réservoirs, etc.; que pour entretenir le canal et le conserver ainsi que ses ouvrages en bon état de réparations, y compris le manœuvrement des écluses, ponts, etc., et l'entretien des chenaux dans les rivières, des réservoirs, coursiers d'alimentation, etc., il faudrait, en chiffres ronds, dépenser \$2,000,000 par année, et qu'un tel canal, s'il était construit, n'aurait aucune valeur militaire. Il est de plus d'opinion que la construction de ce canal n'est pas un projet digne d'entreprise par le gouvernement général, parce que les bénéfices qu'il pourrait en retirer ne seraient pas, à proprement parler, proportionnés au coût de sa construction.

"Le major Symons est aussi d'opinion que le canal Erié, lorsqu'il sera agrandi selon les plans actuels de l'Etat de New-York, si l'on écarte toutes les restrictions imposées par l'Etat pour son usage, donnera des avantages commerciaux virtuellement égaux à ceux qu'offrirait un canal de navires; et que, s'il est encore amélioré par l'agrandissement de manière à permettre aux barges de 1,500 tonneaux de passer, en faisant les changements nécessaires d'alignement qui donnent un canal continuellement descendant tout le long depuis le lac Erié jusqu'à l'Hudson, et en canalisant la rivière Mohawk, co canal amélioré, navigué par les barges, permettrait de transporter le fret entre l'est et l'ouest à meilleur marché que par un canal de navires navigué par les grands navires des lacs ou de l'océan. Et le major Symons dit que l'agrandissement du canal Erié, tel que recommandé, avec toutes choses adaptées au transport de tonnage des lacs, est un projet méritant d'être entrepris par le gouver-

nement général, parce que les avantages à en retirer seraient proportionnés au coût, que l'on évalue approximativement à un quart de celui d'un canal de navires.

"Le coût des relevés nécessaires pour un canal de navire, par la route Niagara-Oswego est évalué à \$190,000. Un relevé entièrement indépendant pour l'agrandissement du canal Erié et la canalisation de la rivière Mohawk coûterait, selon l'estimation, \$125,000. On estime de plus qu'un relevé commun pour le canal de navires Niagara-Oswego, et pour l'agrandissement du canal Erié, coûterait \$250,000. A ce propos, il est dit dans le rapport que ces relevés doivent précéder la préparation des plans et devis détaillés du coût des améliorations, et que tout le projet des relevés est basé sur l'usage d'écluses de type ordinaire et de la dimension mentionnée dans ce rapport."

INDEX

| | Page dans le rapport du ministre. | Par- tie. | Page. |
|---|--|-----------------------------|---|
| . А | | | |
| Accidents:— Chemin de fer Intercolonial. Chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard. Chemins de fer en général. Voir aussi "Statistique des chemins de fer" | | I I I | 90 120 51 |
| В | | | |
| BAIE DES CHALEURS, Chemin de fer de la—Exploitation par le gouvernement. BAIE VERTE, Canal de la—Dépense, relevé hydrographique BEAUHARNOIS, Voir Canal de BOYD, M. J. Voir "Canal du Saut-Sainte-Marie" BROWN, M. F. R. F. Voir "Surintendant de la division mécanique" | | I II I I I | 28-96 6 7 121 78 |
| C. | | | |
| CANAL TRENT:- | | | |
| Description des travaux Dépenses Exploitation et entretien. Nouveaux travaux Rapport de l'ingénieur-surintendant. Niveau de l'eau à chaque écluse. | | II | $ \begin{array}{r} 14 \\ 22 \\ 46 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 139 \\ 143 \end{array} $ |
| Canal Welland:— Dommages faits à la propriété. Description du canal, etc. Dépenses. Amendes perçues Esquisse montrant une section Exploitation et entretien. Rapport de l'ingénieur-suriutendant. Profondeur de l'eau sur les buscs. | | I | 167 9 14 168 31 48 164 169 |
| Canaux de Williamseurg :— Description des travaux Dépenses Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant Comptable en chef de l'Intercolonial—Relevés du. Embranchement de Windsor Cartes accompagnant le rapport Comptable de la division mécanique de l'Intercolonial. Ile du Prince-Edouard. | | II I I | $\begin{array}{c} 7\\12\\47\\152\\70\\99\\16\\85\\114\end{array}$ |
| Canal Murray:— Description des travaux Dépenses Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant. Comtré des chemins de fer du Conseil privé—Rapport du secrétaire. CHEMIN de fer Oxford et New-Glasgow—Dépenses de construction. | | II | 8 21 47 160 173 36 |
| CANAL RIDEAU:— Rapport de l'ingénieur-surintendant Dépenses Description de la route. Exploitation et entretien. Embranchement de Perth. Profondeur de l'eau sur les buscs. 10 -3******* | | I II I I I I | 114 18 12 46 12 149 |

| | dans le rapport du ministre. | Par- tie. | Page. |
|---|------------------------------------|--------------|---|
| C | | | |
| CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE :— | | | |
| Construction et exploitation Dépenses | | II | $\begin{array}{c} 31 \\ 24 \end{array}$ |
| Description des travaux | | I | 10 |
| Rapport du surintendant | • • • • • • • • • | I | 121 |
| Construction. | | Ī | 31 |
| Description des travaux Rapport de l'ingénieur | | I | $\frac{16}{124}$ |
| Dépenses | | II | 25 |
| Esquisse indiquant une section | | Ι. | 31 |
| Description des travaux | | I | 16-41 |
| Dépenses de construction. Exploitation et entretien | | $_{ m II}$ | 5 48 |
| Exploitation et entretien | | Î | 170 |
| Her d'exploitation des chemins de fer de l'Etat—Rapport du :— Baie des Chaleurs | | I | 96 |
| Intercolonial | | İ | 53 |
| Ile du Prince-Edouard | | I | 101 |
| Embranchement de Windsor HEMIN de fer de l'Île du Prince-Edouard:— | | 1 | 97 |
| Accidents | | Į | 120 |
| Comptable et trésorier, états de comptes | | I | $\frac{108}{27}$ |
| Depenses de construction | | II | 38 |
| Rapport du chef d'exploitation. Longueur de la ligne. | | I | $\frac{102}{5}$ |
| Comptable de la division mécanique | | I | 114 |
| Matériel roulant. Frais d'exploitation | | I | $\begin{array}{c} 27 \\ 27 \end{array}$ |
| Rapport du surintendant | | Î | 102 |
| ANAL DU RAPIDE PLAT :— Description de la route | | I | 8 |
| Agrandissement | | I | 39 |
| Entretien Description des nouveaux travaux | | I | 153 |
| Rapport de l'ingénieur-surintendant. ANAL TAY, dépenses—Voir "Canal Rideau" | | İ | 153-159 |
| ANAL TAY, dépenses—Voir "Canal Rideau" | | II | 23 |
| Construction | | I | 154 |
| Description de la route | | 1 | 8 |
| Agrandissement Améliorations | | I | $\frac{155}{40}$ |
| Entretien | | I | 160 |
| Nouveaux travaux | | I | 39 154-156 |
| ANAL DE GRENVILLE:— | | | |
| Agrandissement. Description des travanx | | 1 I | $\frac{36}{12}$ |
| Dépenses | | II | 16 |
| Exploitation et entretien | | I | 45 131 |
| Profondeur de l'eau sur les buscs | | i | 136 |
| ANAL DE LACHINE: — Construction | | 1 | 35 |
| Dépenses | | ii | 7 |
| Dépenses Description de la route | | I | 7 |
| Ag andissement Amendes perçues. | | I | 35 138 |
| Exploitation et entretien | | I | 43 |
| Rapport de l'ingénieur dirigeant Protondeur de l'eau sur les buscs | | I | 128 134 |
| ANAL DE CORNWALL: — | | | 1 |
| Construction et agrandissement | | Ι . | 37-150 |
| Dépenses | | ΪΪ | 11 |
| Exploitation et entretien | | I | 47-150 150-157 |

| | Page dans le rapport du ministre. | Par- tie. | Page. |
|---|--|--------------|-----------------|
| C | | | |
| Canal de la Culbute :— | | | |
| Dénenses | | II | 17 |
| Commission des voies de grande navigation—Rapport des commissaires canadiens | | VII | 3 |
| Mémoire sur une cour internationale | | VII | 14 17 |
| Chemin de fer de Prolongement-Est—Dépenses de construction | | H | 33 |
| Canal de la Pointe Farran:— Construction et agrandissement | | I | 38-152 |
| Description des travaux | | I | 7 |
| Entretieu | | I | 159 152-159 |
| Rapport de l'ingénieur-surintendant | | _ | |
| bie-Britannique De la côte du Pacifique à Montréal, distance | | 1 | 28 |
| Dépenses de construction | | II | 22-29 |
| Chemin de fer du Cap-Breton :—Dépenses de construction | | II | 35 |
| Description du canal | | I | 11 |
| Dépenses Exploitation et entretien | | II | 16 45 |
| Rapport de l'ingénieur-surintendant | | I | 131 |
| Profondeur de l'eau sur les buscs | • | I | 136 34 |
| Canal Chambly: | | | |
| Description du canal Dépenses | | Π | $\frac{14}{20}$ |
| Amendes percues | | I | 138 |
| Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant | | I I | 132 |
| Profondent de l'eau sur les buscs | | I | 137 |
| Chemin de fer Annapolis et Digby:—Dépenses pour construction | | II | 40-115 |
| COMPTABLE du département :— Relevés. – Dépenses pendant l'exercice. – | | H | 3 |
| Dépenses pendant l'exercice | | II | 3 41 |
| " pour construction et entretien des canaux | | II | 5 |
| " et recettes de l'Intercolonial | | II | 32 31 |
| Péages perçus sur chaque canal | | 11 | 28 |
| Loyers de chutes d'eau, etc | | II | 30 42 |
| " Loyers percus | | II | 27 |
| Subventions aux chemins de fer | | II | 43 |
| Canal de Beauharnois:— | | 11 | 0 |
| Description de la route Dépenses | | II | 7 |
| Exploitation et entretieu | | 1 | 8 |
| Rapport de l'ingénieur-surintendant | | T | 130 |
| Amendes perçues | | Ī | 135 |
| | | | 138 |
| D | | | |
| Député du ministre, rapport du | ix | | |
| Baie des Chaleurs, ch. de fer de la Chemin de fer Canadien du Pacifique, travail des arbitres | xiv | | |
| Canaux Canaux | xxxvii | | |
| Commission des voies de grande navigation | xxxix | | |
| Depenses pour les chemins de fer | xxxvii | | |
| Chemin de fer de l'Etat en exploitation | xi | | |
| Intercolonial | xi xiii | | |
| Embranchement de Windsor | viii | | |
| Chemins de fer subventionnés DEVLIN, M. R. Voir "Statistique des canaux" | xiv | v | |
| 21 | | | |

21

| | Page dans le rapport du ministre. | Par- tie. | Page. |
|--|--|---|---|
| D. | | | |
| D | | | |
| Doull, M. W. S. Voir "Etats divers" — Dépenses pour les canaux. Division de Montréal (canaux)—Rapport de l'ingénieur-surintendant. Canal de Beauharnois Canaux de Carillon et de Grenville. Canal Chambly. Profondeur d'eau sur les buscs. Amendes perçues Canal Lachine. Ecluse de Sainte-Anne Ecluse de Saint-Ours | | IV II I I I I I I I | 3 3 128 130 131 132 134-137 138 128 131 123 |
| Divers états:— Contrats concernant les subventions pour aider à la construction de che- | | | |
| mins de fer. Contrats passés. Propriétés achetées ou endomnagées. Chutes d'eau et autres propriétés louées. Division du Saint-Laurent:— | | IV IV IV IV | 2 4 12 8 |
| Rapport de l'ingénieur-surintendant sur la construction | | Į | 150 |
| Profondeur d'eau sur les buscs | | I | 157 163 |
| | | | |
| E | | | |
| Ecluse de Sainte-Anne : | | | |
| Description des travaux | | II | 11 15 |
| Exploitation et entretien | | I | 45 |
| Rapport de l'ingénieur surintendant Profondeur de l'eau sur les buscs | | I | 131 |
| Ecluse et barrage de Saint-Ours :— Description des travaux | | ı | 13 |
| Dépenses | | 11 | 19 |
| Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant | | I | 45 133 |
| TO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | I | 137 |
| Comptable et trésorier—Etat de compte | | Ĩ | 97 |
| Rapport de l'iugénieur en chef. Description du chemin | | I | 96 |
| Recettes | | I | 26 96 |
| Rapport du directeur général | | I | 18 |
| | | | |
| н | | | |
| Halifax à Montréal, distance de | | I I I | 3 115 40-115 |
| ı | | | |
| The formula are given at 1/2 at / 12 a | | | |
| Ingénieur en chef et député du ministre—Rapport du :— Accidents sur les chemins de fer pendant l'exercice Canal de Beauharnois—Exploitation et entretien Chemin de fer du Pacifique—Travanx d'arbitrage Statistique des canaux Canaux de Carillon et de Grenville—Exploitation et entretien Canal de Chambly—Exploitation et entretien Canal de Cornwall—Construction et agrandissement Exploitation et entretien Dates de l'ouverture et de la clôture des canaux Dimension des écluses des différents canaux Canal de la Pointe Farran—Agrandissement | | | 51 44 28 50 45 44 37 47 42 43 38 |
| Canal des Galops—Agrandi-sement Améliorations | | I | 39 40 |
| Amenorations | | . 1 | 40 |

| | Page dans le rapport du ministre. | Partie. | Page. |
|---|--|---------|-----------------|
| | | | |
| NÉNIEUR EN CHEF et député du ministre—Rapport du—Suite. | | | |
| Pièces incluses dans le rapport | | I | 17 |
| | | I | 20 |
| Canal de Lachine—Construction et agrandissement Exploitation et entretien | | I | 35 43 |
| Canal du lac Saint Louis | | Î | 35 |
| Canal du lac Saint Louis | | I | 51 |
| Canal Murray—Equipement | | I | 37 |
| Exploitation et entretien | | I | 47 19 |
| Chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard | | i | $\frac{13}{27}$ |
| | | I | 50 |
| Statistique des chemins de fer | | Ī | 49 |
| Chemin de fer sous le contrôle de l'Etat | | I | $\frac{18}{39}$ |
| Canal du Rapide-Plat—Agrandissement Canal Rideau—Exploitation et entretien | | Î | 46 |
| Matériel roulant des chemins de fer | | Î | 52 |
| Canal du Saut-Sainte-Marie—Construction | | 1 | 31 |
| Canal de Soulanges—Construction | | I | 31 |
| Ecluse de Sainte-Anne—Construction et entretien Ecluse de Saint-Ours—Construction et entretien | | 1 I | 45 45 |
| Canal de Saint-Pierre—Entretien. | | Ī | 48 |
| Canal de la Vallée de la Trent—Construction | , | I | 36 |
| Exploitation et entretien | | Ī | 40 |
| Canal de Welland - Exploitation et entretien | | I | 48 47 |
| Embranchement de Windsor | | İ | 26 |
| NGENIEUR EN CHEF de l'Intercolonial—Kapport de | | I | 59-98 |
| Embranchement de Windsor | | I | 97 |
| NTERCOLONIAL :— Accidents | | 1 | 90 |
| Accidents | | Ī | 70 |
| Comptes du capital et du revenu | | Ī | 4 |
| Rapport de l'ingénieur en chef | | Ī | 59 |
| Description de la route | | I | 96 |
| Dépenses Rapport du chef d'exploitation | | II | $\frac{32}{53}$ |
| Longueur de la route | | Ī | 18 |
| Comptable de la division mécanique | | I | 85 |
| Surintendant de la division mécanique | | I | 79 |
| Matériel roulant | | I | $\frac{21}{20}$ |
| Frais d'explitation | | İ | 22-56 |
| | | | |
| L | | 1 | |
| | | _ | |
| AC SAINT-LOUIS. | | I | 130 |
| Construction Dépenses. | | II | $\frac{35}{10}$ |
| IGNE entre Montréal et l'Europe, dépenses de construction | | II | 37 |
| E SAINT-LAURENT et les lacs :— | | | |
| Description de la route | | I | 5 |
| Dépenses pour levés hydrographiques | | II | 9 157 |
| Levés hydrographiques Profondeur de l'eau sur les buscs | | İ | 162 |
| Loyers de chutes d'eau et autres. | | II | 30 |
| 21 | | | |
| | | T | 50 00 |
| ACKENZIE, M. W. B. Voir Ingénieur en chef de l'Intercolonial | | 1 | 59-98 128 |
| | | | |
| ARCEAU, M. E. Voir "Division de Montréal". ATHESON, M. J. D. Voir "Canal Saint-Pierre". ONBO, M. T. Voir "Canal Soulanges". | | I | 170 |

| | | • | |
|--|---|------------------------------|--|
| | Page dans le apport du ministre. | Par- tie. | Page. |
| 0 | | | |
| Oxford et New-Glasgow, ch. de fer. Dépenses de construction, | | 11 | 36 |
| P | | | |
| Phillips, M. A. T. Voir "Canal Rideau". Pottinger, M. D. Voir "Chef d'exploitation". | | I | 144 53 |
| R | | | |
| REVENU des canaux RIVIÈRE RICHELIEU et lac Champlain RIDOUT, M. T. Voir "Statistique des chemins de fer" ROGERS, M. R. B. Voir "Canal de Trent" RUBIDGE, M. T. S. Voir "Division du Saint-Laurent" ROUTE TRANSCONTINENTALE par chemins de fer | | II I VI I I I | 28 13 3 139 150–157 3 |
| s | | | |
| Prix de transport du grain. Commerce de transit Recettes. Comparaison de différentes routes des Etats-Unis Fret à destination de l'est et de l'ouest. Exportations de Chicago par les lacs Grain descendu par le canal Welland. " à Montréal par le GT. et le C.P " " par les canaux " aux ports maritimes par les voies concurrentes. Transbordement du grain à Kingston. C. Tonnage de certains articles passés par les canaux de New-York. D. " " " Le canal Welland. | | I | 50 27 15 25 3 10 8 14 4 4 5 5 6 6 30 32 |
| transit par le canal Erié | | V | 34 35 |
| F. " acquittés à Oswégo par le canal Erié | | v | 36 |
| entre des ports des États-Unis | | V | 37 |
| New-York, et transportées par les deux principaux chemins de fer qui leur font concurrence | | V | 38 |
| ricains Fret monté par le canal Welland sur des navires canadiens et améri- | | V | 39 |
| cains Fret passé par le canal Welland en descendant et en montant | | V | 43 44 |
| J. Liste des gros navires allégés à Port-Colborne. K. Fret descendu du lac Erie à Montréal | | V | 45 47 |
| L. Fret monté de Montréal au lac Erié | | | 49 |
| M. Fret passé par le canal Welland, allant de ports américains à des ports américains. | | V | 51 |
| N. Navires chargés de grain partis de ports à l'ouest de Port-Colborne et allant à Montréal; quantité de grain transbordée à Kingston et quantité transportée à Montréal. | | V | 53 54 |
| Récapitulation du relevé N O. Quantité de grain descendu par le canal Welland jusqu'à Kingston | •••• | V | 55 |
| P. Récapitulation du relevé O. | | | 56 |
| Q. Etat comparatif de la quantité de grain descendu à Kingston en 1895-96 | | V | 57 |
| Saint-Laurent. S. Houille passée par le canal Welland. T. " les canaux du Saint-Laurent. | | V V V | 57 58 58 |

| . — | Page dans le rapport du ministre. | Par- tie. | Page. |
|---|--|---|---------------|
| s | | | |
| TATISTIQUE DES CANAUX—Suite. | | | |
| U. Fret descendu par le canal Welland jusqu'à Montréal, quantité des- tinée aux ports d'Ontario et aux ports américains | | V | |
| Récapitulation du relevé U | | V | 7 |
| Etat comparatif des recettes sur tous les canaux en 1895 et 1896 Etat comparatif du grain et du bois passés par les canaux en 1895 et | • | V | |
| 1896 | | V | |
| Statistique du trafic des canaux (annexe A) | | V | |
| 2. " de plem parcours | | V | |
| 3. " " intermédiaire | | V | |
| 5 " de plein parcours | | V | |
| 6. " intermédiaire | | V | |
| 7. Ottawa, détails du trafic 8 Chambly " | | $\begin{bmatrix} V \\ V \end{bmatrix}$ | $\frac{1}{1}$ |
| 9. Rideau " | | V | 1 |
| 10. Saint-Pierre " 11. Valde de la Trant détails du trafe | | $\begin{array}{c c} V \\ V \end{array}$ | 1 1 |
| 11. Vailée de la Trent, détails du trafic | | V | 1 |
| 13. Saut-Sainte-Marie, détails du trafic | | V | 1 |
| 14. Tratic sur ces cananx, d'après classification | | V | 1 |
| 16. Péages perçus chaque mois sur tous les canaux | | V | î |
| 17. Nombre, tonnage, etc., des navires passés par tous les canaux. | | V | 1 |
| 18. Tableau comparatif du trafic total passé par tons les canaux 19. Nombre et tonnage des navires passés par le canal Welland | | V | 1 |
| 20. Nombre et tonnage des navires passés par les cananx du Saint- | | | |
| Laurent | | V | 1 |
| Ottawa et Chambly | | V | 1 |
| 22. Tarif revisé des péages | | V | 1 |
| TATISTIQUE DES CHEMINS DE FER:— Accidents (fatals) pendant l'exercice | | VI | |
| Sommaire des accidents | | VI | |
| Aide (gouvernement et municipalité) promise aux chemins de fer terminés et en construction | | VI | |
| Aide accordée aux chemius de fer par les gouvernements | | VI | |
| " municipalités | | VI | |
| Sommaire de l'aide accordée. Capital—Etat du capital employé. | | $\mid _{\mathrm{VI}}^{\mathrm{VI}}\mid$ | |
| Particularités de construction des chemins de fer | | ΥÎ | |
| Rapport de l'ingénieur en chef | | $_{ m VI}^{ m I}$ | |
| Recettes Fret transporté | | | |
| Fret transporté. Développement des chemins de fer depnis 1835. | | VI | |
| Lignes appartenant à des compagnies de houille et de fer | X1X | VI | |
| Capital nominal acquitte | | ΥĪ | |
| Opérations et milles parcourns Frais d'exploitation | | VI | |
| Matériel roulant | | VI | |
| Sommaire du capital, opérations, etc | | VI | |
| UBVENTIONS AUX CHEMINS DE FER:— | | TTT | |
| Subventions en argent accordées et payées | | | |
| Rapport de l'ingénieur en chef à ce sujet | | I | |
| Subventions en terres | | III | |
| " par de vieux rails en fer | | iii | |
| Pret de vieux rails en fer | | III | |
| Lois sanctionnant les subventions :— En argent | 1 | II | |
| En terres | | | |
| CHREIPER M C. Voir "Ingénieur en chef et député du ministre" | | TTT | |
| HANNON, M. L. Voir "Comptable du ministère". HARP, M. G. A. Voir "Surintendant du ch. de fer IPE.". | 1 | I II | 3- |
| UTTON, M. J. Voir "Comptable de la division mécanique". URINTENDANT de la division mécanique de l'Intercolonial. | | Ī | |
| GURINTENDANT de la division mécanique de l'Intercolonial | | I | |
| UNINTENDANT du chemin de ier de l'He du PE | | . 1 | 1 |

| | Page dans le rapport du ministre. | Par- tie. | Page. |
|---|-----------------------------------|--------------|------------------|
| TAY, canal, dépenses. Voir aussi "Rideau". TARIF revisé des péages sur les canaux. THOMPSON, M. W. G. Voir "Canal Welland". | | II V I | 23 150 164 |
| WILLIAMS, M. T. $Voir$ "Comptable en chef et trésorier" | | I | 70-99 |

